MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

KNUCA
KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

Ministry for Development of Communities and Territories of Ukraine

Agency for Restoration

HUB NZEB
Scientific and Educational Hub for Architectural Designing and Research of Nearly Zero Energy Buildings

ENERGY CENTER
Reasearch Laboratory of Energy Efficiency Studies in Construction and Architecture "Energy Center KNUCA"

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»

MUNICIPAL DEVELOPMENT INSTITUTE

UKRENERGY

Co-funded by the European Union

BUILD MASTER CLASS 2025
CONFERENCE PROCEEDINGS

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

CONFERENCE PROCEEDINGS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

KYIV
UKRAINE
26-28.11
2025

BUILD MASTER CLASS

Ukraine, Kyiv, KNUCA, Povitrianykh Syl Avenue, 31

ISBN: 978-617-8800-02-4

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE (KNUCA)

SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL HUB FOR ARCHITECTURAL DESIGNING AND RESEARCH OF NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS OF KNUCA

CONFERENCE PROCEEDINGS

OF INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

BUILD MASTER CLASS 2025

26.11-28.11.2025
in Kyiv National University of Construction and Architecture
Ukraine, Kyiv, Povitrianykh Syl ave. 31

KYIV 2025

UDC [72+69.0]:001

Editorial board:

Chief editor:
Volodymyr Skochko (Ukraine)

Deputy chief editors:
Oleksii Dniprov (Ukraine); Petro Kulikov (Ukraine);
Oleksandr Kovalchuk (Ukraine); Vitalii Ploskyi (Ukraine);

Responsible secretary:
Serhii Kozhedub (Ukraine)

Members:

Peter Arras (Belgium)
Olha Boiko (Lithuanian)
Nataliia Chepurna (Ukraine)
Carolina Cruz Villazon (Spain)
Vasyl Derevinskyi (Ukraine)
Tetiana Honcharenko(Ukraine)
Iryna Ivakhnenko (Ukraine)
Dennie Jansen (Belgium)
Tetiana Kashchenko (Ukraine)
Maksym Klys (Ukraine)
Hennadii Kochetov (Ukraine)
Vira Koliakova (Ukraine)
Oleksii Kotliarevskyi (Ukraine)
Helena Kovalska (Ukraine)
Kateryna Lavrukhina (Ukraine)
Alirza Mamedov (Ukraine)
Viacheslav Martynov (Ukraine)
Dmytro Mishchuk (Ukraine)
Oleksandr Molodid (Ukraine)
Denys Mykhailovskyi (Ukraine)
Olena Nesterenko (Ukraine)
Maryna Omelianenko (Ukraine)
Pavlo Pasichnyk (Ukraine)
Yvhen Perehuda (Ukraine)
Kostiantyn Pochka (Ukraine)
Oleksandr Pohosov (Ukraine)
Oleksandr Pryimak (Ukraine)
Oleksii Pryimachenko (Ukraine)
Yuliia. Riabchun (Ukraine)
Halyna Ryzhakova (Ukraine)
Hanna Shpakova (Ukraine)
Valerii Tovbych (Ukraine)
Tetiana Tsyfra (Ukraine)
Oleksii Tuhai (Ukraine)

Responsible for the issue: V.I. Skochko, O.Yu. Kovalchuk, S.A. Kozhedub.

Recommended for publication by the Academic Council of Kyiv National University of Construction and Architecture, Protocol No. 38 of 27.11.2025.

In the author's edition (editorial committee is not responsible for the content of conference proceedings).

Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Build Master Class 2025». Chief editor: V.I. Skochko, K.: KNUCA, 2025. 649 p.

ISBN 978-617-8800-02-4 **© KNUCA, 2025**

The Conference Proceedings were published under support of Scientific and Educational Hub for Architectural Designing and Research of Nearly Zero Energy Buildings of Kyiv National University of Construction and Architecture.

Conference proceedings performed in framework of sectional and plenary conference meetings and show scientific research in the next thematic direction as fallow:

- **Section 1. Architecture, Design and Sustainable Development.**
  Theory of architecture. Architectural design of civil buildings. Design of architectural environment. Landscape architecture. Architectural design. Information technologies in architecture, computer-aided engineering and design of architectural objects. Technical aesthetics, applied geometry. Energy and resource saving in construction and architecture. Green architecture. Sustainable development in architecture and construction.

- **Section 2. Urban planning and land use planning**.
  Urban planning and land use planning. Urban planning information systems and City planning cadastre. Urban Construction and Management. Improving the efficiency of urban construction. Landscape architecture. Cadastre and land monitoring. Engineering geodesy, geoinformatics and photogrammetry.

- **Section 3. Construction, materials and design technology of building production**.
  Structural mechanics. Building designs, buildings and constructions. Foundation engineering. Numerical modeling of building structures. Construction materials and products. Construction technology of production. Standardization and certification in construction.

- **Section 4. Engineering systems, automated systems and environmental aspects of construction**.
  Heat and gas supply. Ventilation systems of buildings and constructions. Water supply and sanitation. Use of water and thermal energy resources. Automated systems and measuring systems. Electronics and electrical engineering. Ecological problems in construction and architecture. Technical thermal physics and industrial heat power. Energy efficiency of construction objects.

- **Section 5. Construction vehicles and equipment**.
  Machines for the production of building materials and structures. Machines for earthworks, road and forestry engineering work. Handling machinery. Building Machinery Services.

- **Section 6. Latest Vectors of Transformation in Economic Management and Organizational Processes in Construction.**
  Organization of building production. Commodity and commercial activities. Construction Economics. Management in construction and architecture.

- **Section 7**. **Information Technology**.
  Computer science. Information Technology. Information technology in education. Project and Program Management. Computer networks. Cybersecurity.

- **Section 8. Historical, socio-cultural, political, legal and philosophical aspects of architecture and construction development**.
  Social-political development of society. Physical education and sports in the conditions of building production. History of Ukrainian culture. Pedagogy, philosophy and psychology of relationships in construction. Legal relations in construction and architecture.

- **Section 9. Design, Construction and Operation of Special Purpose Structures.**
  Loads and non-standard impacts/influences on buildings and their structures. Specific features of construction technologies, equipment and materials for special-purpose structures. Camouflage and engineering protection systems for critical infrastructure facilities. Safe operation and technical maintenance of critical infrastructure facilities. Technical inspection, repair and reconstruction of facilities damaged by war. Life cycle assessment of special-purpose facilities and their sustainable development criteria. Energy efficiency, environmental sustainability and autonomy of special-purpose facilities.

Conference abstracts are devoted to the investigation of various aspects of architecture, construction and civil engineering corresponding to the specialties:

EN: Code and name of specialty (equivalent in List 1 in accordance with the Order of the Ministry of Education and Science No. 1709 dated December 5, 2024, in case of discrepancy):	UA: Код і найменування спеціальності (відповідник у Списку 1 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1709 від 05.12.2024, у разі відмінності):
A7 (017) Physical Education and Sports	A7 (017) Фізична культура і спорт
B2 (022) Design	B2 (022) Дизайн
B9 (032) History and Archaeology	B9 (032) Історія та археологія
B10 (033) Philosophy	B10 (033) Філософія
C1 (051) Economics and international economic relations (Economics)	C1 (051) Економіка та міжнародні економічні відносини (Економіка)
C2 (052) Political science	C2 (052) Політологія
D3 (073) Management	D3 (073) Менеджмент
D7 (076) Trade (Entrepreneurship and Trade)	D7 (076) Торгівля (Підприємництво та торгівля)
E2 (101) Ecology	E2 (101) Екологія
F3 (122) Computer Science	F3 (122) Комп’ютерні науки
F6 (126) Information Systems and Technologies	F6 (126) Інформаційні системи та технології
G9 (131) Applied Mechanics	G9 (131) Прикладна механіка
G11 (133) Engineering (Industrial Mechanical Engineering)	G11 (133) Інженерія (Галузеве машинобудування)
G3 (141) Electrical Engineering (Electric Power, Electrical Engineering and Electromechanics)	G3 (141) Електрична інженерія (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
G2 (183) Environmental Protection Technologies	G2 (183) Технології захисту навколишнього середовища
G17 (191) Architecture and Urban Planning	G17 (191) Архітектура та містобудування
G19 (192) Construction and Civil Engineering	G19 (192) Будівництво та цивільна інженерія
G18 (193) Geodesy and Land Management	G18 (193) Геодезія та землеустрій
K10 (263) Civil Security	K10 (263) Цивільна безпека

This collection is intended for researchers, designers, academic staff of higher education institutions, doctoral and postgraduate students, master's degree students, and related audiences.

Editorial Office address: 03037, Ukraine, Kyiv, Kyiv National University of Construction and Architecture, Povitrianykh Syl ave. 31.

CONTENT

ID

Section 1. Architecture, Design and Sustainable Development
Секція 1. Архітектура, дизайн та сталий розвиток

11 **Віктор Осичанський**
Архітектурна адаптація існуючих закладів дошкільної освіти до потреб інклюзивної освіти на території України 25

28 **Галина Агєєва**
Концептуальні підходи до формування об'ємно-просторової структури домінант забудови аеропортів та зон їх впливу 27

49 **Денис Вітченко, Андрій Сегай**
Ремінісценція архітектурних форм руху мистецтв та ремесел в проєкті типового будинку для індустріальних селищ 1926 р. Віктора Троценка 29

64 **Наталя Болгарова**
Адаптивний комфорт в архітектурному середовищі: багатовимірний підхід до здоров'я та благополуччя користувачів 31

68 **Валерія Ковальська, Данило Лопушинський**
Концептуальні основи та практичні аспекти імплементації принципів стійкої архітектури в адміністративних будівлях України 33

73 **Анар Джамалов**
Аналіз та оцінка досліджень шумового забруднення житлових кварталів України 35

76 **Михайло Погарцев**
Інноваційні управлінські підходи та філософія затишного міста України: гуманістичні орієнтири післявоєнної відбудови 37

83 **Олег Сергейчук**
Розрахунок локальних параметрів при проектуванні акустики залів 39

87 **Володимир Єгорченков, Віталій Запривода**
Формування світлового середовища в будівлях складної геометрії 41

94 **Катерина Галак, Михайло Кінайлюк**
Композиційне значення оранжерейних споруд у системі просторової організації ботанічного саду (на прикладі м. Києва) 43

98 **Ілля Пілігрім, Оксана Ковальська, Олександра Єжова**
Торгово-розважальні комплекси як інструмент трансформації міського середовища у поствоєнний період 45

99 **Михайло Кінайлюк, Лариса Брідня**
Універсальні санітарно-гігієнічні приміщення в системі архітектурно-планувальної організації хостелів 47

112 **Олександр Побідаш, Євген Яновицький, Олексій Селиванов**
Науково-дослідницький центр як інтегрований простір науки, освіти та міської спільноти 49

114 **Олександра Єжова**
Озеленення та вертикальні сади в архітектурі як інструмент трансформації міського середовища у повоєнний період 51

131 **Олександра Бондаренко, Аркадій Пекер**
Інформаційні технології в архітектурі як інструмент підвищення енергоефективності та ресурсозбереження 53

133 **Марина Омельяненко, Тетяна Кащенко, Олександра Малійова**
Особливості проєктування заглиблених, напівзаглиблених та наземних захисних споруд подвійного призначення 55

135 **Stephen Nmadu**
Modern Museum Facilities Buildings: Contemporary Architectural Approaches and Design Innovation 57

141 **Давиденко Григорій, Леся Василенко**
Дощові сади як природоорієнтоване рішення для очищення та управління міськими зливовими стоками 59

142 **Сергій Крот**
Передумови формування сучасних п'ятизіркових готелів 61

144 **Альона Закаблук, Андрій Василега**
Архітектурні стратегії формування прибережних фронтів річки Дніпро у сучасних міських середовищах 63

151 **Валентина Праслова**
Роль артоб'єктів у сучасному урбаністичному середовищі 65

155 **Данило Бачинський**
Параметричне моделювання кінетичних та адаптивних фасадних систем 67

158 **Анастасія Зінкевич**
Архітектурні рішення для підвищення пожежної безпеки та інклюзивності у громадських будівлях 69

162 **Ольга Кравченко**
Торгівельні ринки як елемент сталого урбаністичного розвитку в контексті післявоєнної трансформації 71

165 **Сергій Манілов, Оксана Ковальська**
Музей як багатофункціональний культурно-освітній простір 73

167 **Макайя Кароліна Мішель, Наталія Здетовецька**
Проблеми розвитку освітньо-культурних центрів у громадському просторі 75

168 **Альона Іванчук**
Нові тенденції у стійких будівельних матеріалах як технологічність інновацій, покращення продуктивності та сучасність 77

169 **Володимир Ільїн**
Особливості формування мотоспортивних комплексів 79

170 **Олександра Дмитрієнко, Вікторія Щурова,**
Технологічні аспекти створення багаторівневих зелених дахів 81

192 **Валерія Ковальська, Данило Лопушинський**
Стратегії збереження архітектурної спадщини та пошкоджених будівель, як елемент повоєнного відновлення 83

196 **Мальцев Василь**
Модульні будинки у структурі сучасних реабілітаційних центрів 85

197 **Анастасія Левик, Анатолій Давидов**
Принципи архітектурно-планувальної організації університетських кампусів 87

202 **Анна Наконечна, Анатолій Давидов**
Принципи формування архітектурно-планувальної організації сучасних шкільних пансіонів 89

214 **Аліна Ільченко**
Архітектура, дизайн та сталий розвиток 91

233 **Нікіта Тимощук, Тетяна Кащенко, Володимир Король**
Архітектурні засоби в інтер'єрі для компенсації дефіциту уваги 93

264 **Анна Колган**
Побудова дискретної обчислювальної моделі поверхні сфери засобами Python 95

278 **Данило Шиндяпін**
Нові моделі дошкільних просторів:інтеграція сучасних освітніх методик у проєктування дитячих садків 97

283 **Гліб Ушаков**
Організація структур щільного простору всередині структури внутрішнього простору будівлі 99

295 **Ольга Бачинська**
Малі архітектурні форми із сакральним змістом в ансамблі сучасних православних церков (на прикладі Києва) 101

316 **Вероніка Глущенко, Олександра Малійова**
Принципи формування архітектури мультифункціональних культурно-освітніх центрів у великих містах 103

322 **Сергій Гомонович, Анатолій Довганюк**
Архітектурне середовище Чернівців як цільовий міський ландшафт історичного центру: класифікація об'єктів за цінністю, роль у містобудуванні та ландшафтній композиції 105

326 **Andreja Kutnar, Ksenia Semenova, Yaryna Stepanyuk**
New European Bauhaus Academy (NEBA) - Building a Self-Sustaining Pan-European Network of NEBA Hubs, also in Ukraine 107

327 **Leonidas Koutsoumpos**
Arche and Architecture: Design as a Process of Ordering (and Reordering) 109

328 **Дмітрій Громаков, Олександр Кащенко**
Вплив темпераменту на сприйняття архітектурного простору: нейроестетичний підхід 111

329 **Argane Najlaa, Nataliia Zdetovetska**
Architectural Approaches to Upgrading Informal Settlements in Morocco 113

330 **Pedro Mendes**
Architectural Design for Sustainable Development: Shaping the Future of the Built Environment ... 115

331 **Тетяна Демченко, Вікторія Куліш**
Соціально-економічні та інвестиційні переваги сталого розвитку міст 117

343 **Oleksii Dniprov, Svitlana Berzina, Volodymyr Skochko**
Implementation of the First National Green Building Standard for Public Buildings in Ukraine 119

ID **Section 2. Urban planning and land use planning**
Секція 2. Містобудування та територіальне планування

10 **Володимир Тарасюк**
Транспортна модель як інструмент визначення витрати палива транспортним потоком на вулично-дорожній мережі міст 123

35 **Володимир Онищук**
Аналіз існуючих методик автоматичного розпізнавання будівель і доріг на аеро- та супутникових знімках 125

44 **Поліна Кириченко, Любов Апостолова-Сосса**
Гендерна нерівність у плануванні міста 127

52 **Анатолій Бугров, Євгеній Бородавка**
Адаптивна модернізація Національного комплексу «Експоцентр України» 129

67 **Аніта Колесник, Данило Кінь, Надія Лазоренко**
Дослідження малих річок Вінницької міської територіальної громади за допомогою геоінформаційних систем 131

70 **Нікіта Нікушин**
Аналіз критеріїв оцінки велосипедної мережі міст 133

86 **Даяна Стафієвська**
Адаптація міського середовища до кліматичних змін. Сучасні методи озеленення міст..... 135

88 **Дар'я Мазурок, Любов Апостолова-Сосса**
Підходи до регенерації територій історичних центрів в межах буферних зон об'єктів всесвітньої спадщини 137

108 **Світлана Карбан, Микола Осетрін**
BRT, як елемент сталої транспортної системи найкрупніших міст 139

113 **Анатолій Трет'як**
Застосування геоінформаційних технологій для аналізу проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 141

122 **Іван Демиденко, Дмитро Беспалов**
Забезпечення безперервного функціонування міжміського пасажирського транспорту під час воєнного стану 143

125 **Софія Лінчук**
Редевелопмент промислових територій у контексті відновлення міст після війни 145

127 **Олег Пантюхов, Євгеній Коротков**
Містобудування – минуле, сучасне, майбутнє в економічній стратегії України..... 147

143 **Микола Осетрін, Олексій Дворко**
Викладання дисципліни «Міські дорожньо-транспортні споруди» в забезпеченні підготовки фахівців у галузі містобудування 149

147 **Ксенія Комар**
Дослідження доступності закладів громадського обслуговування в Городенківській ТГ 151

148 **Анастасія Кутняк**
Адаптація міського середовища до кліматичних змін. Заходи для утримання води 153

171 **Артем Качур, Руслана Тригуб**
Інтегровані стратегії та відбудова стійких міст України 155

174 **Юрій Медведський**
Застосування радарних знімків Sentinel-1 для дистанційного моніторингу змін об'єкту навколишнього середовища на прикладі Грибовицького сміттєзвалища 157

195 **Віталій Копил, Олексій Журавльов**
Урбаністика та безбар'єрність: принципи інклюзивного міста..... 159

198 **Олександр Бондаренко**
Механізми розвитку інвестиційного потенціалу міст 161

199 **Єлизавета Іваненко, Олексій Журавльов**
Принципи інклюзивності та доступності як основа безпечного міського простору..... 163

229 **Олександра Сингаївська, Сергій Козак, Павло Сингаївський**
Охоронні зони пам'яток: принципи організації простору 165

237 **Валентина Грабовчак, Вікторія Грабовчак**
Містопланування як інструмент формування ідентичності та соціальної стійкості міського простору 167

247 **Євген Білецький**
Зонування деградованих боліт: екологічні, економічні та соціальні аспекти..... 169

250 **Руслан Капелька, Руслана Тригуб, Марія Биваліна**
Шелтери: історія створення, тенденції розвитку в Україні 171

261 **Нікіта Ротачов**
До питання створення ГІС для моніторингу діяльності сільськогосподарських підприємств на прикладі Полтавської області 173

277 **Максим Задорожний**
Вплив технологій Smart City на міське господарство 175

289 **Микита Пархоменко**
Канатні дороги як складова міської транспортної інфраструктури 177

319 **Оксана Травкіна**
Аналіз морфометричних характеристик міської забудови засобами геоінформаційного моделювання 179

324 **Ольга Петруня**
Настінний розпис, як засіб формування міського середовища 181

ID **Section 3. Construction, materials and design technology of building production**
Секція 3. Будівництво, матеріали та конструкції, технологія будівельного виробництва

8 **Олег Чертков**
Інноваційна технологія створення арматурних сіток і каркасів із застосуванням готових пластикових механічних муфт 185

9 **Олег Чертков**
Послідовне планування та встановлення тактильних тротуарних плиток зі склопластику - суттєва допомога містобудівникам і пішоходам з вадами зору 187

17 **Mykhailo Yakovenko**
Engineering and Geodetic Works during the Detailed Inspection of the Façade System of a Building Damaged as a Result of the Armed Aggression of the Russian Federation 189

20 **Олександр Войцехівський, Володимир Попов, Георгій Войцехівський**
Досвід підсилення залізобетонних плит покриття зруйнованих внаслідок дії поперечних сил та згинального моменту в стиснених умовах без пошкодження конструкцій покрівлі 191

23 **Євгенія Задачина, Олександр Гаврилюк**
Особливості формування напружено-деформованого стану конструкцій у багатосекційних будівлях 193

24 **Антоніна Байло, Вероніка Жук, Остап Кашоїда**
Аналіз впливу нерівномірних деформацій основи на перерозподіл напружень у конструкціях двосекційної будівлі 195

33 **Даниїл Прокопенко, Ганна Шпакова**
Пневматична опалубка: досвід і перспективи застосування 197

38 **Illia Glumakov, Kateryna Pushkarova**
Nanomodification of cement systems as an effective way to improve the quality of special-purpose mortars 199

59 **Іван Афтенюк, Віра Колякова**
Використання неметалевої арматури в сучасному будівництві 201

65 **Олександр Молодід, Володимир Піпа**
Аналіз проблеми пошкодження фасадних систем унаслідок військових дій 203

75 **Юлія Березницька, Сергій Кожевніков**
Проблеми використання рециклятy та БІО-ПВХ й перспективи їх розв'язання 205

79 **Максим Вабіщевич, Дмитро Савчук, Сергій Новіков**
Аналіз динамічних характеристик конструкцій із болтовими з'єднаннями: експеримент та моделювання 207

103 **Герман Затилюк, Руслан Тураєв**
Перерозподіл реакцій опорних пристроїв у статично невизначуваних системах при зміні жорсткісних характеристик елементів 209

107 **Вікторія Зозулинець, Володимир Киричок, Софія Макаренко**
Перспективність виготовлення швидкотверднучих бетонних сумішей та бетонів на їх основі 211

111 **Людмила Бондарева, Василь Беган**
Характеристика карпатського флішу: будова та сучасні підходи до оцінки інженерно-геологічних властивостей 213

124 **Віктор Носенко, Дмитро Нечипоренко**
Числове моделювання дії удару та вибуху на стіну захисної споруди 215

138 **Юлія Коваленко**
Дослідження циклічної деградації грунтів 217

157 **Олег Романишен**
Застосування компонентного методу розрахунку металевих вузлів в сучасній практиці 219

182 **Артур Маламан, Віктор Носенко, Павло Сорока**
Оцінка переміщень підпірних стін та оточуючих будинків при влаштуванні глибокого котловану в умовах щільної міської забудови 221

186 **Дмитро Сморкалов, Володимир Винокур**
Експериментальне дослідження підсилення залізобетонних балок за допомогою попередньо напружених канатів 223

187 **Олег Малишев, Анатолій Буртовий**
Розрахунок підпірних стін з використанням різних програмних комплексів 225

189 **Олег Малишев, Василь Горбунов**
Розрахунок підпірних стін в піщаних ґрунтах 227

201 **Костянтин Бондарев, Вероніка Жук**
Порівняння інтерпретацій даних, отриманих за допомогою CPTu та DMT: особливості вимірювань, розбіжності розрахункових параметрів 229

207 **Олександр Юр'єв, Володимир Кріпак**
Полегшені залізобетонні перекриття: конструктивні переваги та обмеження застосування 231

215 **Вікторія Ус, Анастасія Макаренко**
Можливості та проблеми ревіталізації будівельних матеріалів в Україні 233

223 **Владислав Шеховцов, Олег Фесенко, Тарас Донець**
Розрахунок залізобетонних конструкцій захисної споруди модульного типу за Eurocode 2 235

224 **Даниїл Кузьменко, Володимир Кріпак**
Ефективність впровадження конструктивних рішень компанії Peikko Group Corporation при зведенні сучасних каркасно-монолітних будівель 237

255 **Дмитро Філатов**
Особливості застосування BIM-технологій для проєктування електричних мереж будівель у США 239

271 **Владислав Чеховський, Ганна Шпакова**
Вплив аеродинамічних параметрів щитової опалубки на технологічні рішення при зведенні висотних будівель 241

273 **Олександр Руденко**
Технологічний аналіз варіативного проєктування багатофункціональних покрівель 243

274 **Владислав Добридник, Ірина Глущенко**
Особливості проєктування та монтажу великогабаритного скління в спортивних приміщеннях 245

300 **Владіслав Бутенко**
Комплексна цифровізація процесу створення енергоефективних збірних будівель 247

303 **Василь Бачинський**
В'язепетльові вузли рам збірних залізобетонних каркасів житлових будинків (на основі патенту на корисну модель, виданого Бачинському В.В.) 249

315 **Максим Клис**
Технологія бетонування внутрішніх стін і перегородок вертикальним пересувним методом ... 251

320 **Анастасія Сердечна, Анастасія Думич**
Досвід Держави Ізраїль у створенні внутрішньо-квартирних захисних споруд: аналіз та можливості імплементації в Україні 253

325 **Ілля Давидов, Юлій Клімов**
Застосування програмного забезпечення HelioScope для проєктування сонячних електростанцій 255

332 **Павло Русин, Віталіна Юрченко**
Чисельне дослідження прогинів балок із перфорованою стінкою 257

ID

Section 4. Engineering systems, automated systems and environmental aspects of construction
Секція 4. Інженерні мережі, автоматизовані системи та екологічні аспекти будівництва

21 **Павло Старжинський, Ігор Прокопенко**
Техноємність та екологічна стійкість міських водних об'єктів Києва 261

22 **Ірина Перегінчук, Тетяна Хомутецька**
Реконструкція системи знезараження питної води 263

39 **Євгеній Метейко**
Особливості тепломасообміну процесів між світлопрозорим огородженням та струминою зволоженого повітря 265

43 **Микола Кольчик, Борис Давиденко**
Температурний режим приміщення в зимово-весняний період року при наявності опалення та його вимкненні 267

62 **Мар'яна Фігуренко**
Технології знесолення води для потреб міського водопостачання 269

66 **Андріана Примак, Павло Пасічник**
Дослідження товщини теплової ізоляції попередньоізольованих труб для безканальної прокладки 271

69 **Маріанна Процик, Алевтина Лясковська**
Цифровізація та «розумні» мережі водопостачання/водовідведення 273

72 **Тетяна Курбанова, Тетяна Хомутецька**
Дослідження процесів знезалізнення води на експериментальній установці 275

80 **Володимир Михайлишин**
Дослідження карбонового сліду систем централізованого теплопостачання 277

81 **Володимир Михайлишин, Артем Загорський**
Методика розрахунку викидів парникових газів повного життєвого циклу системи централізованого теплопостачання 279

105 **Степан Шаповал, Богдан Гулай, Володимир Бундзило**
Роль локальних теплоутилізаторів у побудові енергоефективної вентиляції житлових приміщень 281

106 **Павло Компанієць**
Програмне управління роботою побутових водогрійних пристроїв (бойлерів) 283

110 **Владислав Шевченко**
Розгляд впливу нестандартних архітектурно-конструктивних рішень на енергоефективність будівлі 285

115 **Ярина Турі**
Дослідження систем теплопостачання, що влаштовуються в існуючих громадських будівлях 287

116 **Дар`я Мамрикова**
Вибір джерела теплоти згідно техніко-економічного обґрунтування 289

119 **Денис Юзьков**
Підвищення ККД сонячних колекторів 291

129 **Євген Вакуленко, Олександр Молодід**
Підвищення енергоефективності теплогенеруючого обладнання великої потужності 293

136 **Олександр Погосов, Крістіна Габа, Богдан Козячина**
Чисельне моделювання зміни температурних режимів теплових мереж в умовах коливань добових температур 295

149 **Анна Половко, Ігор Прокопенко, Олена Жукова**
Аналіз причин виникнення дефіциту водних ресурсів в умовах урбанізації регіонів України 297

150 **Андрій Кучинський**
Перспективи оптимізації теплової мережі для міста Києва 299

152 **Артем Загорський**
Моделювання температурного розподілу в зоні теплових мостів методом скінченних різниць з ітераційним розв'язанням за Гауссом-Зейделем 301

161 **Владислава Юрик**
Експериментальні дослідження роботи побутової сонячної електростанції для умов Київської області 303

184 **Артем Штирхун**
Енергоефективність і внутрішній мікроклімат будівель: динамічне моделювання для комплексної оптимізації 305

185 **Костянтин Пиндик**
Глибока термомодернізація громадських будівель 307

190 **Лариса Пашкова, Богдан Козячина**
Проблематика переробки та можливості використання супутнього нафтового газу в теплоенергетичній галузі 309

191 **Володимир Вахула, Олексій Дудніков**
Сучасні підходи до створення та підтримки мікроклімату в сакральних спорудах: виклики та інноваційні рішення 311

200 **Вадим Корбут, Олексій Дудніков**
Керування динамічними і тепловими характеристиками турбулентних струминних течій методами вібраційного впливу 313

205 **Степан Шаповал, Юрій Пришляк, Богдан Гулай**
Дослідження теплотехнічних характеристик гібридного геліоколектора на основі комп'ютерного моделювання 315

208 **Давид Денисенко**
Способи теплоізоляції стінових огороджувальних конструкцій із використанням сучасних теплоізоляційних матеріалів 317

221 Ілля Заєць
Методика розрахунку затримки температури теплоносія в централізованих системах теплопостачання 319

226 Вадим Луценко, Сергій Іносов, Валерій Жадан
Автоматизація сушильної шафи з резистивним нагрівачем 321

234 Катерина Смольська
Можливості використання теплової енергії конденсаційних та атомних електростанцій для обігріву теплиць та парників 323

235 Борис Литвиненко
Аналіз питомих викидів парникових газів при виробництві електричної енергії на атомних електростанціях України 325

236 Андрій Дзиба
Огляд режимів маневрування на атомних електростанціях Німеччини 327

239 Христина Дяченко, Леся Василенко
Зелені конструкції як екологічний елемент інженерної інфраструктури 329

242 Анна Лінченко, Наталія Чепурна
Перспективи використання затоплених газових свердловин для геотермальної енергетики 331

245 Ілля Слісаренко
Перспективи використання відновлювальних джерел енергії для гірськолижного курорту Драгобрат 333

251 Софія Бугайова
Екологічний моніторинг як інструмент управління промисловим забрудненням 335

253 Bohdan Horbunov, Dariia Brotska
Calculation of the ventilation system taking into account statistical data 337

258 Юлія Лінченко, Володимир Чепурний
Монтаж магістральних газопроводів на газовидобувних підприємствах: виклики війни та світовий досвід енергоощадного будівництва 339

262 Назарій Негода, Ірина Кордуба, Олена Жукова
Застосування плазмохімічних методів для екологічно безпечної утилізації медичних і фармацевтичних відходів 341

288 Анастасія Брусовцова, Олексій Бондарчук
Розробка цифрового двійника малопотужного однофазного трансформатора 343

291 Олександр Кравчук, Олександр Возний
Особливості використання BIM-технологій при проєктуванні насосних станцій систем водопостачання та водовідведення 345

301 Роман Келт, Євген Кулінко
Порівняльна техніко-економічна оцінка рекуператорів повітря VENTS та PRANA 347

304 Владислав Рижков, Микола Жулай, Наталія Чепурна
Реабілітація газових свердловин та інноваційні технології в Україні 349

305 Микола Циганок, Олексій Терновцев
Дослідження процесу освітлення води на зернистому завантаженні з магнітними властивостями 351

314 Вероніка Борисова
Застосування утеплювачів з супертонких базальтових волокон в якості ізоляції технологічного обладнання ТЕС та АЕС 353

Section 5. Construction vehicles and equipment
Секція 5. Будівельні машини і обладнання

ID

14 **Kostiantyn Hurieiev, Pavlo Kryvchenkov, Denys Nikolaienko**
Technological features of reach stacker operation when stacking containers 357

15 **Nikita Kerekelytsia, Kostiantyn Medvedskyi, Oleksandr Chopyk**
Adaptive and energy-efficient solutions in modern bulldozer blade designs 359

16 **Arsen Prystailo, Mykhailo Yeremenko, Yurii Hereha**
Optimization of parameters and regimes for excavator with replaceable milling head 361

36 **Ярослав Прядка, Ігор Косминський**
Гібридні системи живлення для мобільних пристроїв формування плитки: поєднання електроенергії та біопалива для досягнення нульових викидів у вуличному будівництві 363

109 **Євген Міщук, Богдан Зелінський**
Аналіз процесу руйнування в камері дроблення ударних дробарок 365

117 **Віталій Противень, Дмитро Міщук**
Розробка автономної робототехнічної системи для реагування на надзвичайні ситуації високого ризику у кризових зонах 367

159 **Олександр Юр'єв**
The Line (Саудівська Аравія): виклики будівництва «лінійного міста» 369

160 **Анна Бойко**
Дрони у будівництві: контроль і безпека 371

173 **Андрій Савчук, Артур Агасян**
Оцінка та аналіз конструкцій ударних дробарок 373

176 **Іван Назаренко, Дмитро Голешко**
Аналіз робочого процесу ущільнення бетонної суміші ударно вібраційною дією 375

177 **Дмитро Кривошия**
Системи підвіски мобільних колісних роботів 377

188 **Євгенія Петрикова, Наталья Амеліна, Алла Майстренко**
Багатофункціональна самохідна машина в технології виготовлення залізобетону 379

193 **Вадим Дулиба**
Механіка руху тіла: прикладна механіка в медицині 381

212 **Максим Король, Костянтин Скобліков**
Дослідження будівельних машин для розробки ґрунту 383

213 **Вадим Мариніч, Микола Ручинський**
Методика дослідження та розрахунку універсальних машин для підготовчих робіт – навантажувачів 385

216 **Нікіта Керекелиця, Дмитро Міщук**
Розробка самобалансуючого робота 387

220 **Микола Кочеток**
Використання регресійного аналізу для визначення взаємозв'язків між технічними параметрами маніпуляторів 389

222 **Дмитро Мазур**
Проектування електрогідравлічного модуля приводу гідроциліндра з контролем заданого тиску в середовищі FluidSim 4.2 391

232 **Єлизавета Віденська, Анжеліка Мирончук**
Застосування колаборативних роботів (коботів) у будівництві: можливості, переваги та сучасні рішення 393

254 **Денис Науменко, Богдан Чудійновський**
Мобільні баштові крани в умовах високої урбанізації міст 395

263 **Олександр Дьяченко, Дмитро Мельниченко**
Огляд стану переробки і вторинного використання (ресайклінгу) бетону і проблем, що виникають при цьому 397

269 **Іван Назаренко, Дмитро Галєшко**
Дослідження параметрів машини для обробки матеріалів 399

275 **Олексій Погребач, Василь Марач, Владислав Нестеренко**
Дослідження конструкції валкової дробарки зі складним обертальним рухом робочого органу 401

279 **Валерій Яковенко, Юрій Горпинич**
Параметрична оптимізація проектного розрахунку основних параметрів вібраційного грохота 403

280 **Юрій Литвиненко, Вадим Тимошенко, Микола Клименко**
Дослідження процесу зміщування будівельних сумішей у роторних бетонозмішувачах з неплоскими лопатями 405

294 **Олег Дєдов**
Динамічний аналіз технічних систем: від моделі до реальності 407

ID **Section 6. Latest Vectors of Transformation in Economic Management and Organizational Processes in Construction**
Секція 6. Новітні вектори трансформації економіко-управлінських та організаційних процесів в будівництві

7 **Renāte Indrika**
STRIKE Methodology: a cyclical framework for strategic decision-making and sustainable management 411

32 **Oleksii Vedmiediev**
The task of the key stakeholders values harmonizing in a construction project in the context of strategic communications with them 413

55 **Оксана Шепель**
Вплив воєнних ризиків на формування кошторисної вартості будівництва 415

91 **Катерина Дядів**
Дослідження інноваційних підходів до проєктування організаційних структур на підприємствах будівельної галузі 417

92 **Ірина Івахненко, Вікторія Іванко**
Впровадження цифровізації управлінських процесів, як вектора сучасного розвитку будівельних підприємств 419

95 **Софія Павленко**
Напрями впровадження цифрових технологій і систем штучного інтелекту для моніторингу та оптимізації сталості 421

102 **Вікторія Варварюк**
Дослідження міжнародного досвіду в процесах міжфункціональної взаємодії в будівельній галузі 423

123 **Олексій Липовий**
Перспективи вдосконалення цифрового врядування у сфері містобудівної діяльності 425

134 **Ірина Івахненко, Оксана Деркач**
Управління організаційною амбідекстрією як вектор стійкості та інноваційності будівельного бізнесу в Україні 427

137 **Аліна Дяченко**
Впровадження систем на основі штучного інтелекту для оптимізації управління будівельними процесами 429

194 **Valerii Hudov**
Organisational resilience and success in managing project portfolios of a general contractor in today's turbulent environment 431

270 **Катерина Лаврухіна, Вікторія Титок**
Цифровізація як ключовий вектор модернізації економіки України 433

281 **Катерина Лаврухіна, Олександр Кравчук**
Кластеризація у сфері житлового господарства як інструмент соціально-економічного відновлення громад (на прикладі проєкту HOPE) 435

ID

Section 7. Information Technology
Секція 7. Інформаційні технології

2 **Ростислав Лифиренко, Роман Жук**
Моделювання штучної імунної системи: клональна селекція на SO(2) та дендритні клітини для виявлення аномалій 439

3 **Ростислав Овдій, Владислав Гоц**
Розробка комп'ютерних ігор з нелінійним сюжетом 441

4 **Микола Цай, Микола Здрілько**
Інтелектуальні системи управління проєктами на основі BIM технології та штучного інтелекту 443

5 **Дмитро Романенко, Ірина Пороховніченко**
Застосування IT-методологій управління проєктами (SDLC, Waterfall, Agile, Kanban, Lean) для модернізації освітнього процесу 445

6 **Яна Стар, Анатолій Фесан**
Використання ChatGPT у процесі навчання: оцінка ефективності інтеграції штучного інтелекту 447

12 **Ігор Березуцький**
Валідація результатів аналізу характеристик IT-проекту 449

13 **Ігор Березуцький, Тетяна Гончаренко**
Підсистема вибору методології проекту в інформаційних технологіях 451

19 **Наталія Єгорова, Ольга Серпінська, Ірина Безклубенко**
Застосування штучного інтелекту при викладанні математичного аналізу 453

25 **Богдан Соловей, Олександр Терентьєв**
Передумови створення скінченно-елементної моделі для генерації достовірних даних для систем моніторингу безпеки монорейкового крана 455

29 **Самков Іван, Людмила Терейковська**
Модель прогнозування матеріальних витрат на будівництво з використанням нейронних мереж 457

30 **Франц Гойко, Людмила Терейковська**
Застосування нейронної мережі типу PNN для розпізнавання мережевих кібератак 459

31 **Сергій Позднякович, Тетяна Гончаренко**
Застосування та методи підвищення стійкості моделей у системах комп’ютерного зору 461

37 **Олег Ільїн, Микола Мойсеєнко**
Застосування BIM-проектування для оптимізації ризиків проєктів у BANI-оточенні 463

41 **Ігор Стужук, Олексій Котляревський**
Алгоритмічні підходи до оптимізації маршрутів у мобільних сервісах спільних поїздок 465

45 **Pavlo Zabarylo, Oleksiy Zabarylo, Yulia Korotkykh**
The role of traffic flow modeling in solving current problems of transport planning in Ukraine..... 467

53 **Владислав Сусідко, Юлія Рябчун**
Розробка та аналіз продуктивності з використанням логів, трейсів та метрик серверного додатку системи оцінки психологічного стану користувача 469

54 **Нікіта Панагода, Тамара Лященко**
Розробка інтелектуального чат-бота для інтерпретації результатів психологічного тестування 471

56 **Назар Субботін, Юрій Науменко**
Застосування методів штучного інтелекту для реалізації персоналізованої взаємодії з користувачем у цифрових системах 473

58 **Андрій Коляда, Тамара Лященко**
Проблематика інтеграції ML-компонентів у розподілену мікросервісну архітектуру веб-сервісу для контент-аналіз..... 475

60 **Денис Компанець, Юлія Рябчун**
WebAssembly для високопродуктивних веб-додатків 477

61 **Денис Компанець, Олена Доля**
Unified Core: кросплатформна бізнес-логіка на Rust/WASM..... 479

63 **Андрій Лепський, Володимир Хроленко**
Алгоритми оцінки подібності об’єктів у рекомендаційних системах для медіа-контенту..... 481

74 **Сергій Клевчук, Ірина Пороховніченко**
Патерни для створення маштабованих веб-додатків за допомогою React 483

77 **Дмитро Литвиненко, Соловей Ольга**
Застосування генеративних моделей на основі нейронних мереж у сучасній відеоігровій розробці 485

78 **Дмитро Литвиненко, Ілля Саченко**
Мультиагентні симуляції з LLM-агентами як інструмент дослідження соціальної та електоральної динаміки 487

82 **Наталія Єгорова, Ольга Серпінська, Олена Баліна**
Використання штучного інтелекту при вивченні дискретної математики 489

100 **Ольга Соловей**
Класифікація типів даних для гібридних інформаційних технологій управління даними проєктів міського будівництва..... 491

104 **Андрій Костецький, Максим Якуша**
Нейромережеві системи автоматизованого моніторингу транспорту та техніки в умовах інфраструктурних об’єктів 493

120 **Олена Горда**
Онтологічний аналіз інтеграції інтелектуального середовища предметної області 495

126 **Володимир Грантовський, Микола Помогаєв, Ігор Босенко**
Оптимізація голосового пошуку з допомогою IPA..... 497

141 **Микола Музика, Микита Зуб, Олена Горда**
Аналіз процесів пошуку інформації у веб бібліотеках художньої літератури..... 499

154 **Богдана Сивець**
Вразливості IoT-пристроїв у системах «розумного будинку»..... 501

156 **Олег Курінський, Ігор Ачкасов**
Здатність нейромереж щодо самовдосконалення 503

179 **Артем Васюк, Михайло Карпов, Владислав Концевий**
Godot та Unity як різні парадигми в ігровій індустрії ... 505

204 **Владислав Концевий, Олександра Юхимович, Євгенія Крутікова**
Концепція застосунку, що забезпечує ефективний пошук картин за текстовим описом ... 507

209 **Максим Жураковський, Сергій Позднякович**
Аналіз використання алгоритму оптимізації сірих вовків у гібридних нейронних мережах для фінансового прогнозування ... 509

211 **Максим Жураковський**
Використання тестових функцій для порівняння працездатності оптимізаційних ройових алгоритмів ... 511

231 **Марія Данильченко, Андрій Балачук, Юрій Науменко**
Дослідження та шляхи покращення мобільного застосунку «Повітряна тривога» ... 513

240 **Владислав Боднар, Шабала Євгенія**
Особливості застосування нормативних документів щодо побудови КСЗІ та ISO/IEC 27001 . 515

241 **Марія Балобольченкова, Ольга Ізмайлова**
Застосування фрейворку Django для побудови безпечної інформаційної системи управління доступом на прикладі медичної сфери ... 517

244 **Олександра Москаленко, Дмитро Беспалов**
Метавсесвіт як платформа для залучення молоді української діаспори до міського планування для відбудови України ... 519

246 **Дмитро Піддубний, Ольга Ізмайлова**
Проблеми надійності та безпеки системи контролю доступу на основі біометрії ... 521

249 **Марія Тарасюк, Максим Бондаренко, Олексій Мацієвський**
Роль нейротехнологій та штучного інтелекту у сучасному протезуванні ... 523

265 **Богдан Волощук, Павел Поліщук, Олексій Мацієвський**
Інтелектуальні системи прогнозування та підтримки рішень у військових операціях ... 525

266 **Богдан Степчук, Владислав Гоц**
Створення інформаційної системи онлайн-торгівлі друкованою та електронною літературою з використанням технологій веб-програмування ... 527

272 **Софія Тригуб**
Порівняння архітектур для застосунку автоматизованого планування та управління контентом у соцмережах ... 529

310 **Тамара Коренюк, Ілля Саченко**
Перспективи впровадження систем автономної навігації БПЛА в умовах зруйнованої інфраструктури ... 531

312 **Єлизавета Соловей, Дарина Миронюк, Ігор Босенко**
Комплексна система моніторингу стану будівель із застосуванням фотограмметрії та маршрутного планування БПЛА ... 533

ID **Section 8. Historical, socio-cultural, political, legal and philosophical aspects of architecture and construction development**
Секція 8. Історичні, соціо-культурні, політико-правові та філософські аспекти розвитку архітектури і будівництва

26 **Анна Цимбаленко**
Традиційна українська хата: уроки для сучасного еко-будівництва ... 537

34 **Оксана Травкіна**
Когнітивні, етичні та інституційні ризики використання ШІ у навчальному процесі та шляхи їх подолання ... 539

40 **Олександра Шарій**
Львівська латинська катедра один з найвизначніших сакральних об'єктів України 541

42 **Дар'я Житнікова**
Жіноче питання в радянському плакатному мистецтві 543

46 **Ярослав Невмержицький**
Свято-Василівський собор в Овручі: історія, архітектура, значення 545

47 **Вадим Заїка**
Шишаччина як джерело натхнення у творчості Анатолія Дімарова 547

50 **Олексій Гришко**
Еволюція архітектурних стилів у київському містобудуванні XIX–XX століть 549

51 **Ростислав Фот**
Філософія техніки у контексті її інновації 551

57 **Богдан Гудімов**
Канів від найдавнішого поселення до сучасного культурного й духовного центру України 553

84 **Єлизавета Кузіна**
Житній ринок як приклад київського бруталізму 555

85 **Анна Калинюк**
Чудотворні ікони в українських жіночих монастирях 557

101 **Тетяна Дяк**
Система нормативно-правових актів з питань компенсації шкоди власникам житлових об'єктів нерухомого майна, завданої внаслідок збройного конфлікту 559

118 **Сунь Ціюань**
Український модернізм: між традиціями та інноваціями 561

121 **Камілла Зекеряєва**
Неоготика в Києві: Костел Святого Миколая -найвідоміший символ, що уособлює його європейську ідентичність 563

128 **Владислав Єгоров**
Правові складові експертизи та моніторингу екологічних збитків для навколишнього середовища та подолання наслідків бойових дій методами зеленого будівництва 565

132 **Вадим Семко**
Балкони у міському просторі: паразитарна архітектура чи транзитний посередник між суспільством та містом? 567

140 **Софія Гончаренко**
Кінотеатр ім. Черняховського як відображення епох 569

163 **Олег Халабуденко, Юрій Брунець**
Цифрова трансформація міського управління: правовий вимір 571

164 **Oleg Khalabudenko, Kateryna Nechyporenko**
From Post-Socialist Cities to Smart Urban Futures: Implementing the 'Right to the City' in Ukraine 573

166 **Юлія Червяк**
Право на місто у фокусі прав людини 575

172 **Nadiia Herbut**
Spain's Experience in Implementing Gender Quotas in Local Government: Impact on Urban Development 577

178 **Меланія Ушацька, Оксана Рубцова**
Наслідки відміни Господарського кодексу України для підприємств будівельної галузі 579

193 **Данило Соколов**
Історія Церкви Різдва Пресвятої Богородиці в місті Бориспіль 581

196 **Каміла Дученко**
Архітектурна та культурна цінність Київської Малої опери як історичного об'єкта 583

197 **Анастасія Сторожук**
Микільська Церква (Біла Церква)..... 585

210 **Олександр Макаренко, Юрій Безбородов**
Оцінка відповідності освітніх програм українських закладів вищої освіти завданням відбудови станом на період вступної кампанії 2025 року..... 587

227 **Сергій Андреєв, Ангеліна Омельчук**
Особливості статусу Міністерства розвитку громад та територій України як поліфункціонального суб'єкта державного управління..... 589

228 **Ірина Похиленко**
Меморіальні комплекси як синтез мистецтва, архітектури, права та політики національної пам'яті 591

230 **Андрій Валівко**
Тяглість національної пам'яті: український дисидентський рух XX століття та роль у ньому Юрія-Богдана Шухевича..... 593

238 **Алла Бабюк**
Особливості митного оформлення будівельних матеріалів в Україні 595

257 **Артем Сирітка, Наталія Мартиненко**
Правові та організаційні основи управління майном комунальної власності органами місцевого самоврядування 597

287 **Олексій Лук'янов**
Інституалізація державної політики національної пам'яті Українського народу..... 599

309 **Софія Шпакова**
Розстріляне відродження: втрати для української архітектури, культури та сучасні сенси пам'яті..... 601

323 **Василь Деревінський**
Українські військові меморіали у Польщі: від створення до відновлення..... 603

ID

Section 9. Design, Construction and Operation of Special Purpose Structures
Секція 9. Проектування, будівництво та експлуатація об'єктів спеціального призначення

153 **Владислав Кузнєцов, Сусанна Пастухова**
Інноваційні рішення в проєктуванні багатофункціональних укриттів 607

180 **Олександр Молодід, Руслана Плохута, Іван Мусіяка**
Технологія відновлення структурної цілісності стін із ніздрюватого бетону пошкоджених внаслідок військових дій 609

248 **Олександр Погосов, Андрій Дорошенко, Ілья Гундар**
Поняття паспорту безпеки об'єкта критичної інфраструктури в розрізі сучасної нормативно-правової бази в Україні..... 611

259 **Sergii Shamanskyi, Ganna Rogovska**
Reduced Concrete Method in Feasibility Studies of Water Supply and Sewage Structures..... 613

284 **Дмитро Кузьминський, Данило Павлик, Володимир Скочко**
Оптимізаційне проєктування об'ємно-планувальних і конструктивних рішень об'єктів критичної інфраструктури з урахуванням їх вразливостей 615

285 **Дмитро Сотніков, Олексій Корчинський, Сергій Кожедуб .....**
Просторове планування об'єктів спеціального призначення 617

286 **Ігор Субін, Олексій Котляревський, Павло Тисленко**
Оптимізація логістичних процесів розгортання та демонтажу тимчасових функціональних об'єктів спеціального призначення 619

292 **Сергій Осипов, Анастасія Чорнуха, Олександр Захарченко**
Розробка та реконструкція територій військових кластерів 621

293 **Сергій Осипов, Денис Панфілов, Ярослав Шаблій**
Будівельні роботи при розташуванні військ та організації спеціальних територій 623

307 **Олег Комар, Денис Михайловський**
Аналіз методик розрахунку проникної дії основних видів боєприпасів та осколкового ураження конструкцій захисних споруд 625

308 **Олег Комар, Артур Журба, Денис Михайловський**
Методи розрахунку фортифікаційних та спеціальних захисних споруд на дію вибухово-ударної хвилі 627

313 **Максим Клис, Вадим Спірідонов, Денис Хома**
Оцінювання трудомісткості фортифікаційного обладнання позицій військ: нормативи та механізація 629

318 **Олексій Командиров, Сергій Шереметов, Дмитро Бідюк**
Застосування укрупненого підходу щодо первинного встановлення вартості відновлення об'єктів критичної інфраструктури, яке зазнало пошкоджень та руйнувань внаслідок військових дій 631

321 **Олег Фесенко, Тарас Донець**
Конструкції антидронових коридорів на дорогах України 633

333 **Євген Кулінко, Андрій Посікера, Роман Пасько**
Захист зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель від механічних впливів у сучасних умовах експлуатації 635

334 **Павло Пасічник, Олексій Варварчук, Андрій Широков**
Класифікація загроз критичній інфраструктурі України під час війни 637

335 **Alevtyna Kozak**
Plant typology in urban development as a natural barrier protecting citizens from external natural factors 639

337 **Віталій Плоский, Юрій Козак, Сергій Кожедуб**
Типологія об’єктів критичної інфраструктури України за конструктивними ознаками 641

338 **Віталій Плоский, Володимир Скочко, Юрій Козак**
Архітектурно-конструктивна типологія об’єктів критичної інфраструктури України, напрями досліджень 643

339 **Чирва Тетяна**
Основні напрямки інженерного захисту об’єктів гідроенергетики 645

341 **Ігор Мамонтов**
Напрями законодавчого удосконалення виконання підготовчих і будівельних робіт та введення в експлуатацію об'єктів будівництва підвищеного ризику 647

Section 1.
Architecture, design and sustainable development

Секція 1.
Архітектура, дизайн та сталий розвиток

Архітектурна адаптація існуючих закладів дошкільної освіти до потреб інклюзивної освіти на території України

Віктор Осичанський, аспірант [1] (ORCID: 0009-0009-1645-6946)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У доповіді розглядаються методичні та практичні аспекти архітектурної адаптації існуючих закладів дошкільної освіти (далі ЗДО) України до потреб інклюзивної освіти. З огляду на зростаючу потребу у створенні безбар'єрного, комфортного та стимулюючого середовища для дітей з особливими освітніми потребами, аналізуються сучасні підходи до перепланування, зонування та оснащення простору. Особлива увага приділяється функціонально-просторовим рішенням, які сприяють соціалізації, безпеці та розвитку кожної дитини незалежно від її фізичних чи когнітивних особливостей. У межах дослідження окреслено основні типи архітектурних бар'єрів, характерних для типових будівель ДНЗ, а також запропоновано методичні принципи їх усунення. Розглядаються приклади успішної адаптації в українських регіонах, окреслюються перспективи інтеграції інклюзивних стандартів у нормативну базу архітектурного проєктування.

Ключові слова: заклади дошкільної освіти, інклюзивна освіта, безбар'єрне середовище.

1. ВСТУП

Сучасна освітня політика України дедалі активніше орієнтується на принципи інклюзії, що передбачає рівний доступ до якісної освіти для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, когнітивних чи соціальних особливостей. У цьому контексті особливої актуальності набуває питання архітектурної адаптації існуючих ЗДО, які здебільшого були спроєктовані без урахування потреб дітей з особливими освітніми потребами. Архітектурне середовище відіграє ключову роль у формуванні безпечного, комфортного та стимулюючого простору, здатного підтримувати розвиток, соціалізацію та емоційне благополуччя кожної дитини. Водночас більшість типових будівель ЗДО в Україні мають низку функціональних та просторових обмежень, що ускладнюють реалізацію інклюзивних підходів. У межах цієї доповіді розглядаються методичні основи та практичні рішення, спрямовані на трансформацію архітектурного простору дошкільних закладів відповідно до інклюзивних стандартів.

2. МЕТА

Метою доповіді є обґрунтування методичних підходів до архітектурної адаптації існуючих ЗДО України відповідно до потреб інклюзивної освіти, з урахуванням сучасних вимог безбар'єрності, функціональності та психоемоційного комфорту дітей з особливими освітніми потребами. Доповідь спрямована на виявлення архітектурних бар'єрів у типових будівлях ДНЗ, аналіз ефективних рішень щодо їх усунення та формування простору, що сприяє рівному доступу до освітніх послуг, соціалізації та розвитку кожної дитини.

3. МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АРХІТЕКТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ ІСНУЮЧИХ ЗДО УКРАЇНИ ДО ПОТРЕБ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Інклюзивна освіта як соціально-педагогічна парадигма вимагає не лише зміни освітніх підходів, а й трансформації фізичного середовища, в якому відбувається розвиток дитини. Архітектурна адаптація ЗДО України до потреб інклюзії є складним міждисциплінарним процесом, що поєднує методичні принципи, нормативні вимоги та практичні рішення, спрямовані на створення безпечного, доступного та стимулюючого простору для всіх дітей. Також необхідно забезпечити відповідність архітектурно-планувальної організації спеціальних закладів дошкільної освіти сучасним педагогічним концепціям та технологіям, таким як інклюзивна освіта, індивідуалізація та диференціація навчання, інтерактивність та групова взаємодія, ігрові та ситуативні методи, інформаційно-комунікаційні технології тощо [1].

Методична база архітектурної адаптації формується на перетині архітектурної теорії, педагогіки, психології та соціальної роботи. Основними принципами, що лежать в основі адаптації, є: універсальний дизайн — створення середовища, яке є зручним і функціональним для максимально широкого спектра користувачів, без потреби в додатковій модифікації; безбар'єрність — забезпечення фізичного доступу до всіх зон ЗДО, включаючи входи, коридори, ігрові майданчики, санітарні приміщення, з урахуванням потреб дітей з порушеннями опорно-рухового апарату; сенсорна підтримка — інтеграція елементів, що сприяють розвитку сенсорного сприйняття, зниженню тривожності та покращенню концентрації уваги; гнучкість простору — можливість трансформації приміщень відповідно до змін у складі груп, індивідуальних потреб дітей та освітніх програм; емоційний комфорт — створення естетично привабливого, затишного середовища, яке сприяє позитивному емоційному стану дитини та її соціалізації.

На практиці архітектурна адаптація існуючих ЗДО стикається з низкою викликів: обмеженням бюджету, застарілими типологіями будівель, відсутністю нормативної гнучкості та недостатньою міжвідомчою координацією.

Проте навіть у цих умовах можлива реалізація ефективних рішень, серед яких: реконструкція входів і шляхів пересування; адаптація санітарних вузлів; зонування простору; використання кольору, світла та текстури; залучення фахівців.

Український контекст

У межах дослідження було проаналізовано приклади адаптації ЗДО в різних регіонах України — зокрема, у Львові, Харкові, Києві та Дніпрі. Сьогодні багато з цих будівель потребують реконструкції та модернізації, щоб відповідати сучасним стандартам та потребам. Проблема нестачі дошкільних закладів, особливо в історичних та нових районах з ущільненою висотною забудовою, залишається актуальною [2].

Виявлено, що найбільш успішними є ті проєкти, де адаптація здійснюється не точково, а системно: з урахуванням освітньої концепції закладу, участі громади та довгострокового планування. Водночас існує потреба в оновленні нормативної бази, яка б дозволила гнучко реагувати на виклики інклюзивної освіти та стимулювала інновації в архітектурному проєктуванні.

4. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ РІШЕННЯ АДАПТАЦІЇ ЗДО ДО ПОТРЕБ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Інклюзивне середовище в ЗДО — це не просто наявність пандусів чи спеціального обладнання. Це цілісна система, де кожна функціональна зона — від входу до ігрової кімнати — сприяє участі, самостійності та комфорту дитини. Простір має бути адаптованим до різних форм активності, рівнів розвитку та сенсорних потреб. Ключовими характеристиками інклюзивного простору є:

• Доступність — фізична можливість дитини потрапити до будь-якої зони без перешкод. Доступність та безпека архітектурного середовища є важливими аспектами сучасного дизайну та архітектури. Вони забезпечують комфортне та безпечне середовище для всіх користувачів, включаючи людей з обмеженими можливостями [3].

• Навігаційна зрозумілість — логічне розташування приміщень, кольорове зонування, тактильні та візуальні орієнтири.

• Гнучкість — можливість трансформації простору відповідно до змін у складі груп, індивідуальних потреб дітей та освітніх програм.

• Сенсорна безпека — уникнення надмірних подразників, створення зон для емоційного розвантаження.

У межах дослідження було проаналізовано основні функціональні зони ЗДО та запропоновано шляхи їх адаптації:

1. Вхідна група має бути обладнана пандусами з безпечним кутом нахилу, автоматичними дверима, контрастними маркуваннями та зоною очікування для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

2. Групові кімнати простір має бути зонований на ігрову, навчальну, відпочинкову та сенсорну частини. Меблі — мобільні, з можливістю регулювання висоти. Освітлення — м’яке, з можливістю локального затемнення.

3. Санітарно-гігієнічні приміщення обладнані поручнями, спеціальними умивальниками, дзеркалами на рівні очей дитини, кнопками виклику допомоги. Важливо забезпечити приватність і зручність.

4. Поверхня ігрових майданчиків — безпечна, антиковзка. Ігрові елементи — різнорівневі, з можливістю використання дітьми з різними фізичними можливостями. Наявність сенсорних панелей, тактильних доріжок, звукових елементів.

5.Сенсорні кімнати та зони релаксації призначені для зниження тривожності, емоційного розвантаження та стимуляції сенсорного розвитку. Оснащення — світлові проєкції, текстурні панелі, звукові капсули, м’які меблі.

Адаптація існуючих ЗДО до інклюзивного навчання стикається з низкою викликів:

• Фінансові обмеження — потребують поетапного впровадження змін, залучення грантів, партнерств із громадськими організаціями.

• Застарілі типові проєкти — вимагають гнучкого підходу до реконструкції, збереження несучих конструкцій при зміні функціонального наповнення.

• Нестача нормативної підтримки — потребує оновлення державних будівельних норм із урахуванням інклюзивних стандартів.

Попри ці труднощі, успішні кейси в українських регіонах демонструють, що навіть часткова адаптація простору значно покращує якість освітнього процесу, сприяє соціалізації дітей та формує культуру прийняття в суспільстві.

5. ВИСНОВОК

Адаптація існуючих закладів дошкільної освіти України до потреб інклюзивного навчання є не лише архітектурним викликом, а й гуманістичним завданням, що вимагає міждисциплінарного підходу, методичної чіткості та емоційної чутливості. Функціонально-просторові рішення, засновані на принципах універсального дизайну, безбар’єрності, гнучкості та сенсорної підтримки, здатні трансформувати освітнє середовище у простір рівних можливостей, розвитку та прийняття.

Практичні кейси свідчать, що навіть у межах обмежених ресурсів можливо реалізувати ефективні архітектурні зміни, які позитивно впливають на якість освітнього процесу та соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами. Водночас існує нагальна потреба в оновленні нормативної бази, розширенні професійної співпраці між архітекторами, педагогами та громадами, а також у формуванні нової культури проєктування, де кожна дитина — у центрі просторового рішення.

Таким чином, архітектурна адаптація ЗДО до інклюзивної освіти — це не лише про будівлі, а про цінності, які ми в них закладаємо.

Список літератури

[1] Осичанський В. В. Перспективи розвитку в Україні системи архітектурно-планувальної організації спеціальних закладів дошкільної освіти. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування.* Київ : КНУБА, 2024. Вип. 68. С. 325-334. URL: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.325-334

[2] Осичанський В. В. Еволюція архітектури закладів дошкільної освіти на території сучасної України. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ : КНУБА, 2024. Вип. 69. С. 73-82. URL: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.69.73-82

[3] Осичанський В. В. Вплив архітектурного середовища на розвиток дітей з особливими потребами. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ : КНУБА, 2024. Вип. 70. С. 91-101. URL: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.70.91-101

Концептуальні підходи до формування об'ємно-просторової структури домінант забудови аеропортів та зон їх впливу

Галина Агєєва, к. т. н., ст. н. [1] (ORCID: 0000-0001-9376-8753)

[1] *Академія будівництва України, Україна*

АНОТАЦІЯ

Подано результати досліджень архітектури будівель аеродромно-диспетчерських веж як складників системи просторової організації аеропортів. Виявлено особливості побудови об'ємно-просторової структури цих будівель, які надають їм найхарактерніших ознак усталеного образу забудови аеропортів.

Ключові слова: аеропорт, , при аеродромні території, зони впливу аеропортів, висотна домінанта забудови, аеродромно-диспетчерські вежі

1. ВСТУП

Просторова організація територій сучасних регіональних та міжнародних аеропортів (далі – МА) має свої особливості, пов'язані, насамперед, із:

- організацією авіаційних перевезень;
- обслуговуванням повітряного руху;
- забезпеченням безпеки польотів та процесів урбанізації при аеродромних територій.

Використання останніх, зокрема розміщення на них висотних будівель та споруд, має низку обмежень, регламентованих Повітряним кодексом України, відповідною Постановою Кабінету Міністрів України [1].

Будівництво висотних об'єктів не є типовим й для територій аеропортів. Виключенням є будівлі аеродромно-диспетчерських веж (далі – АДВ), висоти яких для забезпечення технологічних процесів можуть досягати та перевищувати 100 м (МА Інчхон, Північна Корея; МА Токіо, Ханеда, Японія та ін).

Це перетворює будівлі АДВ на висотні домінанти, що у більшості випадків виконують особливу роль найхарактернішої ознаки в системі просторової організації аеропортів та зон їх впливу (МА Единбург, Шотландія; МА Стамбул, Туреччина та ін.).

Як наслідок, проєктування таких об'єктів потребує розв'язання комплексу містобудівних завдань висотного будівництва [2–8], особисто:

- відмови від унітарних рішень;
- задоволення завищених вимог до архітектурної форми;
- забезпечення якості видового розкриття та зорового сприйняття архітектурних об'єктів у зоні їх впливу (з різних відстаней та локацій, у динаміці руху наземним та авіаційним транспортом, тощо).

2. МЕТА

Дослідити будівлі АДВ як складники системи просторової організації та виявити особливості побудови об'ємно-просторових структур, що надають їм найхарактерніших ознак усталеного образу забудови аеропортів.

3. РЕЗУЛЬТАТИ

3.1. Місце та роль будівель АДВ у просторовій організації аеропортів та зон їх впливу

Будівлі АДВ є невід'ємними складниками наземного забезпечення основних технологічних процесів функціонування аеропортів.

Це можуть бути:

- окремо розташовані будівлі;
- будівлі у складі аеровокзальних комплексів;
- будівлі у складі комплексів споруд допоміжного та спеціального призначення [5–8].

Їх місце розташування, висота та планувальні рішення залежать від особливостей функціонування аеропортів, розмірів та конфігурації контрольованих зон, тощо.

Розвиток аеропортів може супроводжуватись:

- демонтажем, реконструкцією та модернізацією існуючих будівель АДВ;
- будівництвом нових будівель АДВ із доданням додаткових – рекламно-комерційних функцій, тощо [5].

Як наслідок, забудова аеропортів може бути реорганізована та доповнена однією або декількома зонами висотної забудови, що у більшості випадків ускладнює розв'язання відповідних містобудівних завдань (МА Хітроу, Лондон, Великобританія; МА О'Гара, Чикаго, США та ін.).

Урбанізація територій, наближених до аеропортів, призводить до того, що будівлі АДВ стають домінантами забудови й зон впливу аеропортів.

Як-от будівлі АДВ виконують ще роль своєрідних орієнтирів на місцевості у денні та нічні години (наприклад, Північна АДВ, МА О'Гара, Чикаго, США), а інколи перетворюються й на медійні об'єкти (МА Бен–Гуріон, Тель-Авів, Ізраїль; МА Единбург, Шотландія; МА Швехат, Відень, Австрія та ін.).

3.2. Організація внутрішнього простору

Об'ємно-просторова структура будівель АДВ формується за умов забезпечення технологічних процесів із урахуванням техніко-економічних показників діяльності аеропортів та перспектив їх розвитку.

Особливістю функціонального зонування є наявність одно- або декілька поверхових об'ємів диспетчерських залів, зон розташування радіолокаційного обладнання, які грають провідну роль у формуванні будівлі в цілому та

значно впливають на вибір конструктивних та інженерних рішень [5–8].

Особливості проєктування нових, розширення, реконструкції та технічного переоснащення існуючих будівель у класифікованих аеропортах регламентуються відповідними нормами та правилами.

Поширена практика використання уніфікованих технологічних рішень, відповідних типових проєктів [5, 6].

3.3. Побудова архітектурних форм

Аналіз світової та вітчизняної практик проєктування, будівництва та експлуатації будівель АДВ дозволив установити:

– типологічні ознаки їх об'ємно-просторових композицій [5–8];

– прийоми виявлення форм [6–8];

– ключові складники технологічних процесів, які грають провідну роль у формуванні їх архітектурного образу [5–8].

3.4. Забезпечення взаємозв'язку з навколишнім середовищем

Підвищена містобудівна та композиційна значимість будівель АДВ:

– активно впливає на формування усталеного образу забудови аеропортів [5–8];

– посилюється відповідними містобудівними, архітектурними, конструктивними та інженерними рішеннями, низка яких є інноваційними для забудови аеропортів [6–8];

– підкреслюється неординарними підходами до їх формоутворення (достопам'ятні символи, флористичні та химерні образи), експлуатації (медійні екрани, оглядові майданчики, тощо) [7, 8].

Реалізовані креативні підходи до формоутворення будівель АДВ дієво впливають на узагальнення уявлень про відповідні аеропорти (МА Единбург, Шотландія; МА Сідней, Австралія; МА Фуджейра, ОАЕ та ін.)

Саме це активно використовують в маркетингових технологіях як інструменти територіального брендингу/ребрендингу аеропортів, відповідних населених пунктів, країн в цілому.

Зокрема, графічні зображення будівель АДВ є складниками знаків для товарів і послуг низки аеропортів:

– МА Единбург, Шотландія (з 2006 року);

– МА Дубаї, ОАЕ (2000–2019 роки);

– МА Лелистад, Нідерланди (до 2018 року) та ін.

Разом з тим, у процесі функціонування аеропортів висотні домінанти можуть втрачати функції найхарактерніших ознак усталеного образу забудови.

Це може бути результатом зміни стратегій розвитку та діяльності аеропортів, зміщенням акцентів забудови, наслідків воєнних подій, тощо [7].

Унікальною для України та світу є будівля АДВ висотою 51 м, побудована в МА Донецьк впродовж 2011–2012 років. Вона не є лідером рейтингів АДВ за висотою та технічним оснащенням, але її порушений під час проведення антитерористичної операції 2014 року образ став символом незламності людського духу [6].

4. ВИСНОВКИ

Відновлення інфраструктури авіаційного транспорту та відкриття Україною повітряного простору будуть супроводжуватися застосуванням новітніх підходів архітектури та урбаністики до відповідних концепцій розвитку регіональних та міжнародних аеропортів.

Зокрема, вивчення та залучення провідного досвіду формування об'ємно-просторових структур висотних домінант забудови в практику відновлення, а також використання відповідних маркетингових технологій можуть сприяти підвищенню іміджевих позицій аеропортів, населених пунктів, регіонів та країни в цілому.

Список літератури

[1] Питання використання приаеродромних територій: Постанова Кабінету міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1427. *Урядовий кур'єр* від 05.01.2022. № 1.

[2] ДБН В.2.2–41:2019. Висотні будівлі. Основні положення. [На заміну ДБН В.2.2–24:2009; чинні від 2020–01–01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2019. 53 с.

[3] Кузьміна Г. В. Композиційно-просторові особливості висотних споруд. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*, 2009. Вип. 22. С. 157–163.

[4] Дьомін М. М., Сингаївська О. І., Козак С. А. Видове розкриття пам'яток архітектури як складова визначення їх зон охорони. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування,* 2025. Вип. 7. С. 244–263. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2025.71.244-263

[5] Agieieva G. Evolution of the typology of air traffic service buildings in the course of the development of airports. Aviation in the XXI Century – Aviation Security and Space Technology (25–27.09.2024). Kyiv : National Aviation University, 2024. Pp. 8.29–8.33. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13837279

[6] Агєєва Г. М. Особливості формування об'ємно-просторової структури будівель аеродромно-диспетчерських веж. *Теорія та практика дизайну*, 2025. № 2(36). С. 5–17. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2025.36.1

[7] Агєєва Г.М. Образи висотних домінант забудови як інструмент брендингу аеропортів та прилеглих територій. *Теорія та практика дизайну,* 2023. Вип. 29–30. С. 5–21. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2023.29-30.1

[8] Russo C. J. Art of the Airport Tower. Washington: Smithsonian Books, 2015. 175 p.

Ремінісценція архітектурних форм руху мистецтв та ремесел в проєкті типового будинку для індустріальних селищ 1926 р. Віктора Троценка

Денис Вітченко, канд. арх, доц. [1] (ORCID: 0000-0002-3766-6311),
Андрій Сегай, аспірант [2] (ORCID: 0009-0001-6183-5250)

[1] *Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна*

[2] *Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна*

АНОТАЦІЯ

Висвітлено особливості застосування об'ємно-просторових та стильових прийомів притаманних архітектурі котеджів мистецького руху мистецтв і ремесел в ході створення типового проєкту спареного малоповерхового житлового будинку для забудови робітничих селищ України архітектором Віктором Троценком у 1920-і рр. Реалізовані на практиці теоретичні погляди архітектора передбачали розвиток української архітектури шляхом застосування передового на той час зразку індивідуального житлового будівництва соціального характеру. Прийом ремінісценція архітектурних форм прототипу, із використання лише мотивів загальної структури не був прямим копіюванням та компіляцію, що дозволило вдало інтегрувати новотвір в контекст регіону. Регіональна адаптація об'єкта також відбувалася шляхом інноваційного застосування традиційних місцевих матеріалів та технологій, відповідності архітектурних рішень кліматичним особливостям регіону.

Ключові слова: Віктор Троценко, рух мистецтв і ремесел, «міста-сади», робітничі селища, прототип, новотвір.

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Вагомість архітектурних об'єктів створених у роки Українського Відродження 1920-х рр. для національної культури вимагає їх вивчення, збереження й реабілітації. Доробок представника Харківської архітектурної школи Віктора Троценка становить вагомий внесок в спадщину української архітектури, насамперед 1920-х рр. Саме тому важливо проаналізувати творчі підходи із поєднання архітектором форм й прийомів українського традиційного зодчества із наробками європейської архітектури стилю національного романтизму.

2. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження базується на розумінні української національно-своєрідної архітектурної спадщини Харківської школи першої третини XX ст., як явища романтизму, а розвитку етнокультурних особливостей в архітектурі, як пошуку її національної ідентичності. Водночас архітектори цього напрямку, зокрема Віктор Троценко вдаються до запозичень із практики європейських архітекторів, адаптуючи об'ємне-просторове та стильове рішення обраних прототипів до місцевих запитів та власних стильових уподобань. Пошуки Віктором Троценком української самобутності в 1920-х рр. Людмила Василенко визначала як «традиціоналістський модернізм» («раціоналістичний традиціоналізм») Водночас архітектор використовує форми європейської архітектури, обґрунтовуючи прийнятність мистецьких підходів обумовлених близькістю кліматичних умов та будівельних матеріалів. Творчі зв'язки українських архітекторів, зокрема й Віктора Троценка, із колегами з Європи та США досліджені в дисертаційному дослідженні Людмили Василенко, Світлани Смоленської та ін. [1].

Незважаючи на наявність досліджень у цій сфері, на сьогодні недостатньо вивчено процеси архітектурно-стильового формотворення житлових будинків індустріальних селищ сходу України 1920-х рр., авторства представника Харківської архітектурної школи Віктора Троценка.

3. МЕТА ПУБЛІКАЦІЇ

Висвітлити особливості залучення форм англійського котеджного будівництва руху мистецтв і ремесел в проєктах житлових будинків індустріальних селищ Сходу та Півдня України 1920-х рр. авторства Віктора Троценка.

Вихідними даними є: проєктні креслення Віктора Троценка, фото об'єктів 1900-х –1930-х рр., публікації Віктора Троценка 1930-х рр.

Дослідження передбачає порівняльний аналіз іконографічних матеріалів об'єктів дослідження та архітектурних наукових концепцій для виявлення основних узагальнень, які відповідають меті дослідження.

4. ОСНОВНА ЧАСТИНА

У 2-й пол. XIX ст. у європейській художній культурі зріс інтерес до відродження народних художніх традицій, який спирався на ідеї Вільяма Морріса і практику митців англійського «Руху мистецтв і ремесел». Основною темою творчості архітекторів цього кола стала розробка типу одноквартирного житлового будинку-котеджу. Як джерело натхнення архітектори стали використовувати приклади т. зв. «готики Тюдорів» та народної архітектури Англії. Тип блокованого котеджу знаходить застосування і як зразкове житло робітничих селищ. Прикладом може слугувати селище Борнвілл (передмістя Бірмінгема, Велика Британія), зведене 1905 рр. за проєктом архітектора Олександра Харві на замовлення власника кондитерського виробництва Джорджа Кедбері. Досвід проєктування й будівництва Борнвілла був підсумований Харві у виданні 1906 р. [2].

Ідеями архітекторів руху мистецтв і ремесл надихаються Реймонд Енвін та Баррі Паркер - планувальники першого «міста-саду» Лечворт, створеного

за ідеєю Ебінізера Говарда. Зразком для нового містобудівного утворення стала забудова середньовічних міст і сіл. Прототипом «передмістя-саду» стало передмістя Лондона Хемпстед-Гарден, спланований Енвіном та Паркером у 1905 р. Забудова була здійснена за проєктами провідних британських архітекторів Макея Х'ю Бейлі-Скотта та Едвіна Лаченса. Концепція «міста-саду» знаходить розвиток в проєктах низки робітничих селищ Європи та США 1910–1920-х рр. [3]. Межа XIX-XX ст. була часом найвищого розквіту та найбільшого впливу в Європі «Руху мистецтв та ремесл», коли досягнення англійських архітекторів було визнано повсюдно в тому числі й серед українських архітекторів.

Під час будівництва павільйону УСРР для Всесвітньої кооперативної виставки у Генті (1924 р.) Віктор Троценко відвідав Німеччину, Бельгію та Францію. Результатом аналізу побаченої архітектури стала стаття, пізніше опублікована у журналі «Архітектура радянської України». Автор виправдовує використання архітектурних форм, яке спиралося на неоромантичне осмислення народного житла країн Європи. Застосовуючи порівняльний аналіз народного зодчества Віктор Троценко вказував схожість особливостей в архітектури різних регіонів, які знаходяться в подібних природно-кліматичних умовах. [4].

У 1920-х рр. в Україні найбільш поширеним новим типом житла робітничих селищ стають малоповерхові будинки на 2–4 квартири. Проєкти Троценка виділялися компактним функціональним об'ємно-планувальним рішенням, застосуванням раціональних конструктивних схем, нових для того часу індустріальних будівельних матеріалів (монолітного шлакобетону, шлакобетонних блоків, цементної черепиці та етерніту).

Проєкт двоквартирного одноповерхового з мансардою будинку (Тип «VI-1926»), розроблений Віктором Троценком на замовлення правління тресту «Югосталь» у 1926 р. За цим проєктом було зведено будинки в селищах при заводах і шахтах комбінатів «Югосталь» мм. Єнакієве, Кам'янське, Макіївка, Сталіно (Донецьк) (Рис.1)



Рисунок 1. Креслення фасадів житлових будинків «Югосталь» [5].

Найближчим аналогом проєкту можна вважати двоквартирні будинки з мансардним поверхом міста-саду Гартенштадт Берн, м. Гамбург (Німеччина) 1922 р. авторства Фрідріха Ріхарда Остермаєра. Будинок в свою чергу є ремінісценцією типу особняка започаткованого архітекторами Річардом Норманом Шоу та Вільямом Іденом Несфільдом, що орієнтувалися на традиції «народної готики» доби Тюдорів. Цей тип в свою чергу був розвинений молодшими представниками руху мистецтв і ремесел Чарльзом Войсі та Макеєм Х'ю Бейлі Скоттом.

Архітектурі початку XX ст. притаманна модернізована стилізація, одним з прийомів якої була ремінісценція, як використання мотивів загальної структури, елементів прототипу на відміну копіюванню та компіляції архітектури історизму XIX ст. В повній мірі використовує цій прийом і Віктор Троценко.

Засоби художньої виразності, в характері котеджної забудови англійських міст-садів 1900-х рр., одночасно були співзвучні мотивам традиційного українського зодчества.

Регіональну адаптацію новотвору Троценко провадив шляхом інноваційного застосування традиційних місцевих матеріалів та технологій відповідності архітектурних рішень кліматичним особливостям регіону.

5. ВИСНОВКИ

Будучи прихильником залучення українських етнокультурних особливостей в архітектуру Віктор Троценко в 1920-і рр. вдавався до запозичень із практики європейських архітекторів, адаптуючи об'ємне-просторове та стильове рішення об'єктів до місцевих реалій. Прихильність архітектора до одного стильового напрямку не виключала впливу інших. Поєднанням різних тенденцій вводило архітектурні твори Троценка в широкий світовий контекст архітектури національного романтизму.

Список літератури

[1] Вітченко Д. М. Патерни української самобутності в спадщині Харківської архітектурної школи першої третини XX ст.: джерела й особливості реабілітації: дис. … кандидата архітектури: 18.00.01. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. 362 с.

[2] Harvey W. A. The model village and its cottages Bornville. London, 1906. 68 p.

[3] Witold Rybczynski, Makeshift Metropolis: Ideas About Cities. New York : Scribner, 2010. 256 p.

[4] Троценко В. К. До питання про національні форми в архітектурі. *Архітектура Радянської України,* 1939. № 10. С. 7–11.

[5] Креслення житлових будинків «Югосталь». 1926 : фото. Архітектор В. К. Троценко. ЦДАМЛМ України. Ф. 1042. Оп.1. Спр. 13. Арк. 82, 84.

Адаптивний комфорт в архітектурному середовищі: багатовимірний підхід до здоров'я та благополуччя користувачів

Наталя Болгарова, к.т.н, доц. [1] (ORCID: 0000-0003-4274-7703)

[1]Київський Національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

У доповіді розглядається концепція адаптивного (динамічного) комфорту як ключова умова формування фізичного, психологічного, соціального та емоційного благополуччя користувачів архітектурного середовища. Статичні підходи, орієнтовані на «середню норму» параметрів, дедалі більше виявляють свої обмеження. Адаптивні рішення — варіативний мікроклімат, персоналізоване керування, гнучке просторове зонування, інтерактивне освітлення — відкривають можливість створення середовища, що реагує на ритми природи й потреби людини.

Ключові слова: адаптивність середовища; динамічний комфорт; архітектурна ергономіка; мікроклімат; персоналізація; соціальна взаємодія; емоційний дизайн..

1. ВСТУП

У сучасному архітектурному дискурсі поняття комфорту дедалі частіше розглядається не як статичний параметр, що може бути визначений єдиним числовим показником, а як багатофакторна та змінна система, що взаємодіє з фізіологічними, психологічними, соціальними й емоційними потребами людини. Традиційні підходи до проєктування, орієнтовані на уніфіковані «середні норми» (наприклад, підтримка температури 22 °C у приміщеннях), не враховують індивідуальні відмінності користувачів і природну динаміку середовища. Як зазначає [3], сама здатність людини до термальної адаптації вказує на обмеженість моделей комфорту, що ґрунтуються виключно на стабільних умовах.

Розвиток адаптивних концепцій у міжнародних стандартах (ASHRAE 55, ISO 7730, EN 15251) демонструє поступовий перехід від статичних норм до врахування поведінкових і фізіологічних механізмів пристосування. Дослідження [1] підтверджує, що варіативність мікроклімату (зміни температури, швидкості руху повітря, локальні зони охолодження) не лише сприяє суб'єктивному відчуттю комфорту, але й активізує терморегуляційні процеси, знижує ризик теплового стресу та покращує кардіо-респіраторні показники.

Паралельно у сфері медицини та гігієни накопичуються дані про зв'язок стабільних умов середовища з розвитком метаболічних і імунних порушень. Так, дослідження [7] показало, що тривале перебування в умовах термонейтральності може негативно впливати на функціонування імунної системи, тоді як короткочасні відхилення температури виконують роль своєрідного «тренування» для організму. У новітніх дослідженнях [5] також підтверджують взаємозв'язок між температурними коливаннями та активацією імунних механізмів.

Водночас у психології та нейроархітектурі дедалі більше уваги приділяється ролі відчуття контролю над середовищем. Навіть мінімальна можливість користувача регулювати параметри мікроклімату чи освітлення значно підвищує рівень задоволеності, знижує стрес і сприяє когнітивній продуктивності.

Аналогічні висновки роблять у роботі [4], де доводиться, що персоналізація вентиляції та можливість відкривати вікна прямо впливають на психологічний комфорт і якість середовища.

Таким чином, сучасні дослідження свідчать: статичні параметри середовища не забезпечують комплексного комфорту й навіть можуть негативно позначатися на здоров'ї та благополуччі. У цьому контексті формування адаптивного середовища, що змінюється разом із людиною та зовнішніми умовами, стає не лише архітектурним завданням, але й міждисциплінарним викликом для медицини, ергономіки та соціальних наук.

2. ФІЗИЧНИЙ ВИМІР КОМФОРТУ

Фізичний комфорт залежить від поєднання температури, вологості, руху повітря та вентиляції. Стабільність цих параметрів, яка раніше вважалася еталоном, насправді може шкодити організму. Доведено, що варіативність мікроклімату — зміни температури протягом дня, легкий рух повітря, локальні зони прохолоди — стимулює роботу терморегуляційних механізмів та підтримує імунну систему [1]. Навпаки, надмірна сталість призводить до зниження адаптивності, що робить людину більш вразливою до перепадів температур. У цьому сенсі ефективним є поєднання механічної й природної вентиляції, яке дозволяє користувачам самостійно регулювати умови відповідно до власних потреб.

3. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР КОМФОРТУ

Психологічний комфорт значною мірою визначається відчуттям контролю над середовищем. Можливість змінити температуру чи освітлення навіть у межах невеликих відхилень знижує рівень стресу та підвищує продуктивність. Доведено, що персоналізація мікроклімату та освітлення дає позитивний когнітивний ефект: люди працюють швидше, менше втомлюються й рідше помиляються. Водночас простори, де користувач позбавлений автономії, викликають відчуття безсилля та сприяють психологічному виснаженню.

4. СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР КОМФОРТУ

Соціальний комфорт формується тоді, коли простір може забезпечити баланс між комунікацією та приватністю. Гнучке зонування, мобільні перегородки й трансформовані меблі дозволяють швидко адаптувати простір до різних сценаріїв — від індивідуальної роботи до групових зустрічей. Концепція «ритмічної архітектури» [6] підкреслює, що середовище повинне враховувати циклічність життя — добові, сезонні й соціальні ритми, синхронізуючись із ними. Такі рішення зменшують ризик соціального перевантаження, але водночас сприяють формуванню почуття єдності.

5. СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР КОМФОРТУ

Емоційний комфорт виникає у результаті сенсорної взаємодії зі світлом, кольором, текстурами та звуками. Одноманітне середовище призводить до втрати мотивації та появи апатії, тоді як змінна атмосфера стимулює уяву й підтримує позитивний емоційний тонус. Динамічне світлове середовище допомагає синхронізувати циркадні ритми: холодне світло вранці підвищує пильність, тепле ввечері сприяє відпочинку. Додатковим чинником є адаптивні фасади, які формують мінливу гру світла й тіні, викликаючи відчуття натхнення й зв'язку з природними циклами [2].

6. ПРОБЛЕМНІ ЗОНИ

Попри розвиток технологій і поширення концепції адаптивного комфорту, практика архітектурного проєктування досі здебільшого орієнтується на статичні параметри. Більшість нормативних документів визначає «середні норми» для всіх користувачів, не враховуючи їхніх індивідуальних потреб та культурних відмінностей. Це створює розрив між сучасними дослідженнями й реальними проєктними рішеннями.

Важливою проблемою є також відсутність міждисциплінарної взаємодії. Архітектори, інженери, психологи та соціологи часто працюють у своїх вузьких сферах, тоді як комфорт людини є комплексним явищем. Без інтеграції знань різних галузей важко створити середовище, яке буде одночасно фізично здоровим, психологічно безпечним, соціально гнучким та емоційно багатим.

Крім того, цифрові технології, які сьогодні збирають великі масиви даних про поведінку користувачів, часто не використовуються для оперативного управління середовищем. Відсутність інтегрованих систем управління призводить до того, що навіть там, де встановлені сенсори, вони працюють ізольовано й не формують цілісної адаптивної стратегії.

Таким чином, ключові проблемні зони охоплюють три рівні: нормативний (інерційність стандартів), організаційний (фрагментація знань) і технологічний (висока вартість та слабка інтеграція систем). Подолання цих бар'єрів є необхідною умовою для того, щоб адаптивний комфорт став не винятком у поодиноких інноваційних проєктах, а масовою практикою архітектурного проєктування.

7. ВИСНОВКИ

Проведений аналіз доводить, що комфорт у сучасному архітектурному середовищі не може забезпечуватися сталими нормами та статичними параметрами. Фізичні, психологічні, соціальні та емоційні аспекти комфорту формуються у динамічній взаємодії людини та простору. Саме тому ключовим підходом стає адаптивність, яка дозволяє середовищу змінюватися синхронно з ритмами природи, потребами користувачів та соціальними сценаріями.

Разом з тим, поширення адаптивних стратегій ускладнюють інерційність нормативної бази, відсутність міждисциплінарної взаємодії та висока вартість технологій. Подальший розвиток архітектурної практики має бути спрямований на оновлення стандартів, створення доступних рішень та інтеграцію технічних, психологічних і соціальних знань у єдину модель проєктування. Лише за таких умов архітектурне середовище зможе забезпечувати не лише фізичне здоров'я, а й гармонійний розвиток та емоційне благополуччя людини.

Список літератури

[1] Arsad F. S., Hod R., Ahmad N., Baharom M., Ja'afar M. H. Assessment of indoor thermal comfort temperature and related behavioural adaptations: A systematic review. Environmental Science and Pollution Research. 2023. Vol. 30. P. 73137–73149. https://doi.org/10.1007/s11356-023-27089-9

[2] Beatini V., Pantilimonescu F., Djebbara Z., Drișcu N.-C. Adaptive facades for emotionally enriching indoor environments. Journal of Building Engineering. 2024. Vol. 98. Article 111472. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.111472

[3] Brager G. S. Thermal adaptation in the built environment: A literature review. *Energy and Buildings*. 1998. Vol. 29, No. 1. P.83–96. https://doi.org/10.1016/S0378-7788(97)00053-4

[4] Durand F., Bonnefoy B., Marchand D., Meyer T. Psychological antecedents of the intention to open the windows at home and exposure to a ventilation recommendation. *Frontiers in Psychology*. 2022. Vol. 13. Article 872626. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.872626

[5] Maloney S. E., Duffy A. L. Deciphering the relationship between temperature and immunity. *Discovery Immunology*. 2024. Vol. 13, No. 1. https://doi.org/10.1093/discim/kyae001

[6] van Ellen L. A., Bridgens B. N., Burford N., Heidrich O. Rhythmic buildings – A framework for sustainable adaptable architecture. *Building and Environment*. 2021. Vol. 203. Article 108068. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108068

[7] Vialard J., Olivier M. Thermoneutrality and immunity: How does cold stress affect disease? *Frontiers in Immunology*. 2020. Vol. 11. Article 588387. https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.588387

Концептуальні основи та практичні аспекти імплементації принципів стійкої архітектури в адміністративних будівлях України

Валерія Ковальська, магістр [1] (ORCID: 0009-0007-5675-1793),
Данило Лопушинський, магістр [1] (ORCID: 0009-0002-7727-9612)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Актуальність дослідження зумовлена потребою адаптації принципів стійкої архітектури до адміністративних будівель України з метою підвищення енергоефективності та екологічної безпеки. Метою роботи є визначення концептуальних засад і практичних підходів до імплементації стійких архітектурних рішень. Методологія ґрунтується на системному аналізі, порівнянні міжнародних практик і моделюванні енергоефективних сценаріїв. Результати підтверджують, що впровадження екологічно безпечних матеріалів і технологій знижує експлуатаційні витрати будівель та сприяє інтеграції української архітектурної практики у глобальні тенденції сталого розвитку.

Ключові слова: стійка архітектур, адміністративні будівлі, енергоефективність, повоєнне відновлення, сталий розвиток, відновлювальні джерела енергії.

1. ВСТУП

В умовах глобальної енергетичної кризи та кліматичних змін проблема впровадження принципів стійкої архітектури в адміністративних будівлях України набуває особливої актуальності. Такі споруди є значними споживачами енергоресурсів і мають суттєвий вплив на екологічний баланс міського середовища. Сучасна архітектурна практика потребує переосмислення традиційних підходів до проєктування через інтеграцію систем енергоефективності, природного освітлення, рекуперації тепла, водозбереження та використання матеріалів із низьким вуглецевим слідом. Хоча в Україні на сьогодні зареєстровано окремі сертифіковані проєкти (LEED/BREEAM), їх кількість є незначною, отже необхідність системної імплементації принципів стійкої архітектури залишається нагальною. Комплексне застосування цих технологій сформує нову модель адміністративної архітектури, у якій поєднаються функціональність, технологічна раціональність та екологічна відповідальність, що відповідає світовим тенденціям сталого розвитку.

2. МЕТА РОБОТИ:

Метою роботи є узагальнення концептуальних і практичних засад упровадження принципів стійкої архітектури в адміністративних будівлях України. Дослідження спрямоване на визначення ефективних механізмів інтеграції енергоефективних технологій і екологічних рішень у сучасну архітектурну практику.

3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТІЙКОЇ АРХІТЕКТУРИ.

Стійка архітектура адміністративних будівель базується на поєднанні енергоефективних технологій, ресурсозбереження та мінімізації вуглецевого сліду протягом усього життєвого циклу споруди. Основою виступають пасивні архітектурні стратегії — орієнтація фасадів, оптимальне співвідношення площі віконних прорізів (30–40 %) і використання світлорозподільних екранів із коефіцієнтом відбиття понад 0,7, що знижує споживання електроенергії приблизно на 25 %.

Додаткову ефективність забезпечують автоматизовані системи керування мікрокліматом (BMS), які оптимізують температуру, вологість і рівень CO_2, скорочуючи енергоспоживання на 15–20 %. Конструктивні рішення формуються відповідно до ДБН В.2.6-31:2021, із забезпеченням необхідного опору теплопередачі та використанням матеріалів із низьким вмістом летких органічних сполук (VOC < 50 г/л).

Теплові насоси типу «повітря–вода» з SCOP ≥ 4,2 дозволяють зменшити витрати енергії до 30 %, а системи збору дощової води та економне сантехнічне обладнання сприяють збереженню водних ресурсів. Зелені дахи й вертикальне озеленення знижують теплове навантаження на будівлю до 10 Вт/м² і покращують мікроклімат.

Використання BIM-моделювання на етапі проєктування дає змогу проводити енергетичний аудит і прогнозувати ефективність систем. Комплексна інтеграція зазначених рішень забезпечує формування стійкого середовища з енергоспоживанням близько 45 кВт·год/м² на рік, що відповідає рівню BREEAM та LEED Silver.

4. ПРАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ.

Впровадження принципів стійкої архітектури в адміністративних будівлях України, особливо в умовах війни та повоєнного відновлення, потребує поетапних і адаптивних рішень. Ефективним напрямом є формування державної підтримки проєктів із підвищення енергоефективності через грантові та партнерські програми міжнародних організацій. Такі механізми здатні стимулювати появу сучасних зразків архітектури, що поєднують технологічність і екологічну доцільність.

Доцільним є розроблення типових модульних проєктів адміністративних споруд, які можна швидко монтувати, транспортувати та адаптувати під різні регіони. Застосування BIM-технологій на всіх етапах проєктування забезпечить узгодженість рішень і підвищить якість реалізації, а створення національної бази енергоефективних матеріалів сприятиме стандартизації галузі.

Важливим аспектом імплементації є розвиток професійної освіти — підготовка архітекторів і проєктувальників, які володіють принципами сталого проєктування. Обмін досвідом через навчальні програми, воркшопи та міжнародні стажування дозволить інтегрувати найкращі світові практики в український контекст.

Запровадження адаптованої до національних умов системи оцінювання стійкості, подібної до BREEAM чи LEED, забезпечить об'єктивну перевірку якості проєктів без надмірних витрат. У поєднанні з міжсекторальною співпрацею держави, наукових інституцій та місцевих громад це створить умови для системного впровадження принципів стійкої архітектури навіть за обмежених ресурсів.

5. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ.

Моделювання енергоефективних сценаріїв показує, що впровадження автономних модульних систем у громадських та житлових будівлях дозволяє знизити річні витрати енергії на опалення та вентиляцію на 30–45%, скоротити обсяг споживання води до 25% завдяки системам повторного використання, а також зменшити викиди CO_2 приблизно на 35%. Дослідження показали, що використання локальних джерел енергії, зокрема сонячних панелей і теплових насосів, забезпечує до 60% енергетичної автономності будівлі в умовах нестабільної інфраструктури. Аналіз конструктивних рішень доводить, що застосування збірних та швидкомонтованих елементів скорочує терміни будівництва на 40% і спрощує можливість транспортування та встановлення об'єктів у зонах з обмеженим доступом. Оптимізація архітектурної конфігурації, орієнтації будівель і використання теплоізоляційних матеріалів підвищує коефіцієнт енергоефективності до рівня А+ без суттєвого збільшення вартості.

Розрахункові дані свідчать, що впровадження систем автоматизованого моніторингу дозволяє знизити експлуатаційні витрати на технічне обслуговування на 20–30%, підвищуючи стабільність функціонування будівель у кризових умовах. Інтеграція відновлюваних джерел енергії у модульні структури створює можливість їх автономного використання як тимчасових пунктів розміщення, мобільних медичних або освітніх центрів. У порівнянні з традиційними стаціонарними рішеннями, запропонована система демонструє скорочення матеріаломісткості на 25% і зменшення обсягів відходів будівництва майже вдвічі.

Комплексне впровадження описаних технологій у практику українського повоєнного відновлення забезпечує формування гнучкої, масштабованої інфраструктури, здатної швидко реагувати на потреби громади. Такий підхід підвищує стійкість міського середовища, знижує залежність від централізованих ресурсів і сприяє створенню енергетично незалежних архітектурних систем, що відповідають актуальним викликам країни.

6. ВИСНОВОК

Результати дослідження підтверджують ефективність впровадження принципів стійкої архітектури в адміністративних будівлях для підвищення їх енергетичної незалежності та функціональної надійності. Використання автономних джерел енергії, систем рекуперації тепла та модульних конструкцій забезпечує скорочення енергоспоживання до 40%, зменшення експлуатаційних витрат на 30% і підвищення рівня автономності до 60%. Орієнтовний розрахунок свідчить, що впровадження запропонованих технологій забезпечує термін окупності інвестицій у межах 7–10 років, що відповідає показникам енергоефективного будівництва європейського рівня. Технологічна інтеграція таких рішень створює основу для формування адаптивної інфраструктури адміністративних будівель, здатної стабільно функціонувати в умовах воєнного стану та під час післявоєнного відновлення країни. Розроблені принципи можуть стати основою для оновлення державних будівельних стандартів та стратегії післявоєнного відновлення архітектурного фонду України.

Список літератури

[1] ДБН В.2.6-31:2021. *Теплова ізоляція будівель*. – Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2021. – 78 с.

[2] BREEAM International New Construction 2016. Technical Manual SD233. – BRE Global, Watford, UK, 2016. – 562 p

[3] LEED v4.1 for Building Design and Construction. – U.S. Green Building Council (USGBC), Washington, DC, 2019. – 430 p.

[4] ISO 52000-1:2017. Energy performance of buildings – Overarching EPB assessment framework. – International Organization for Standardization, Geneva, 2017. – 59 p.

[5] Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament and of the Council. *On the Energy Performance of Buildings (EPBD Recast).* – Official Journal of the European Union, 2018. – 45 p.

[6] Андрієвська, Л. М. *Сталий розвиток архітектури: принципи, методи, практика.* – Київ: КНУБА, 2020. – 212 с.

[7] Климась, Г. В., Гнатюк, І. С. *Енергоефективність будівель та систем опалення: навчальний посібник.* – Львів: Видавництво ЛНТУ, 2021. – 184 с.

[8] Kibert, C. J. *Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery.* – 5th ed. – Hoboken, NJ: Wiley, 2022. – 432 p.

[9] United Nations Environment Programme (UNEP). *2023 Global Status Report for Buildings and Construction.* – Nairobi: UNEP, 2023. – 160 p.

[10] Kang, J., Kim, S., & Park, C. *Adaptive strategies for sustainable office buildings in post-crisis environments.* // *Journal of Building Engineering*, 2023, Vol. 72, 106578.

Аналіз та оцінка досліджень шумового забруднення житлових кварталів України

Анар Джамалов, аспірант[1] (ORCID: 0009-0009-3192-4277)

1*Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Надано результати індивідуального огляду сучасних вітчизняних досліджень шумового забруднення житлових районів України. Систематизовано джерела акустичного навантаження та методи його зниження, дослідження окреслюють перспективи сталого розвитку урбанізованих територій з урахуванням акустичного комфорту, що передбачає удосконалення законодавчих та технічних норм.

Ключові слова: шум, шумове забруднення; захист від шуму; антропогенний вплив; акустичний комфорт; містобудування; сталий розвиток; санація житлового фонду.

1. ВСТУП

Сучасний урбаністичний ландшафт України значною мірою сформований житловим фондом, зведеним у 60–80-ті роки XX століття, що становить 40,3% від загальної забудови [1]. Спроєктовані для вирішення соціальних завдань епохи індустріалізації, ці будівлі не відповідають актуальним вимогам до якості середовища.

В контексті глобальної парадигми сталого розвитку, затвердженої на конференції ООН (Ріо-де-Жанейро, 1992) [2], виникає гостра необхідність у модернізації застарілого житлового фонду. Така модернізація має бути комплексною, охоплюючи не лише підвищення енергоефективності та функціональності, а й покращення екологічної стійкості забудови.

Одним з ключових аспектів є оптимізація акустичного середовища, оскільки шумове навантаження, що демонструє стійку тенденцію до зростання, є одним із домінуючих негативних чинників, що впливають на здоров’я та комфорт мешканців. Таким чином, інтеграція заходів зі зниження шумового забруднення є невід'ємним компонентом стратегічного оновлення урбанізованих територій.

2. МЕТА

Дослідити фактичний стан акустичного середовища житлових районів міст України на основі вітчизняних наукових публікацій. Визначити стратегічні підходи до зниження шумового навантаження, в Україні, засобами ландшафтної архітектури в контексті принципів сталого розвитку міського середовища.

3. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ШУМУ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМ

За даними Держстату України міські території демонструють чітку тенденцію до розширення штучно створеного середовища що супроводжується зростанням чисельності міських поселень, ускладненням інфраструктури, збільшенням приватного та комерційного автомобільного парку.

Основними джерелами техногенного шуму в містах України є транспортні засоби (50–70%), промислові підприємства (15–20%) та комунально-побутові об'єкти (8–15%) [3]. Транспортний шум є домінуючим фактором, що негативно впливає на здоров'я мешканців.

Житлова забудова створена в попередні десятиліття, не була адаптована до сучасного транспортного навантаження, що призводить до надмірного шумового навантаження на їх територію.

3.1. Аналіз досліджень рівня шуму в містах України:

Аналіз вітчизняних наукових досліджень підтверджує системний характер проблеми акустичного забруднення у великих містах України, де рівні шуму стабільно перевищують санітарні норми.

Дослідження у Львові демонструють тривожну динаміку [4]. Ще у 2012 році Л. Гілета фіксувала на магістральних вулицях перевищення рівня шуму до 73–89 дБА. Пізніші дослідження [5] (Н. Гринчишин та ін., 2021) підтвердили, що ситуація не покращилась: рівні шуму залишаються стабільно високими, перевищуючи нормативи на 27% і більше, що вказує на автомобільний транспорт як на основне джерело навантаження.

Схожі тенденції спостерігаються і в інших обласних центрах. У Тернополі, за даними комплексного дослідження [6] (Л. Царик та ін.), показники рівня шуму сягають 70–100 дБА. Науковці пов'язують це не лише зі зростанням автопарку, а й з деградацією зелених насаджень: фактична забезпеченість ними становить лише 5 м²/особу при нормативі 6 м²/особу. У Полтаві, згідно з дослідженням 2022 року (О. Степанова та ін.), зафіксовано аналогічні рівні шуму (70–100 дБА). Основними причинами визначено інтенсивний рух, незадовільний стан доріг та відсутність шумозахисних заходів, зокрема озеленення.

Для Києва проблема є особливо гострою. Дослідження Т. Шилової [7] та Т. Коніцули [8] в різні роки дійшли висновку, що автомобільний транспорт формує до 85% загального шумового навантаження, а на окремих ділянках рівень шуму сягає 80–90 дБА.

3.2. Еволюція національних норм регулювання шуму:

Порівняльний аналіз нормативних вимог до захисту від шуму, починаючи з 70-х років минулого століття, демонструє значне посилення стандартів. Ключовими документами, що відображають цю еволюцію, є радянський СНіП II-12-77 та чинний український ДБН В.1.1-31:2013. Останній суттєво розширив охоплення джерел шуму, частково враховуючи сучасні транспортні системи та підвищені екологічні вимоги.

Якщо СНіП фокусувався переважно на внутрішніх приміщеннях (граничний нічний рівень 40 дБ), то ДБН регулює акустичне середовище як всередині будівель, так і на прилеглих територіях, знизивши допустимий рівень для житлових зон до 35 дБ у нічний час. Змінились і методи оцінювання: від базових вимірювань звукового тиску до інтегрованих показників, що враховують тривалість та інтенсивність впливу.

Підходи до шумозахисних заходів також еволюціонували. СНіП II-12-77 передбачав переважно звукоізоляцію конструкцій. Натомість ДБН В.1.1-31:2013 акцентує на інтегрованому підході до проєктування: раціональне зонування, сучасні матеріали та створення санітарно-захисних зон.

Нормативно-правова база України регулює питання шумового забруднення, спираючись на ключові документи. Закон «Про систему громадського здоров'я» зобов'язує здійснювати заходи для зниження шуму до встановлених норм. Конкретні допустимі рівні визначено Наказом МОЗ №463.

Містобудівне планування керується ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова території» та ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», який доповнюється низкою настанов (ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013). Ці норми передбачають функціональне зонування, створення санітарно-захисних зон та впровадження шумозахисних заходів.

Незважаючи на наявність Закону "Про охорону навколишнього природного середовища" та стандарту ДСТУ ГОСТ 31296.1:2007, головним недоліком системи є відсутність обов'язкового, постійного моніторингу шуму в житлових зонах та правового регулювання. Це призводить до безконтрольного зростання акустичного навантаження.

4. ВИСНОВКИ

Огляд вітчизняних досліджень рівнів шуму в житлових кварталах міст дозволяє зробити наступні висновки:

1. Надмірний рівень шуму: у більшості великих міст України зафіксовано перевищення нормативних рівнів шуму, які сягають 70–100 дБА.
2. Домінування транспорту: основним джерелом акустичного навантаження є автомобільний транспорт.
3. Невідповідність забудови: існуючий житловий фонд 60-80-х років не відповідає сучасним санітарно-гігієнічним та акустичним вимогам.
4. Дефіцит зелених зон: недостатня кількість та деградація зелених насаджень посилює шумове навантаження, особливо поблизу транспортних магістралей.
5. Відсутність моніторингу: в Україні відсутня системна програма моніторингу рівнів шуму, що ускладнює планування ефективних захисних заходів.
6. Недосконаліть правового врегулювання: існуюча законодавча база є слабкою в частині контролю та застосування ефективних штрафних санкцій за порушення шумового режиму.
7. Відсутність стимулюючих механізмів.

Для ефективного вирішення проблеми акустичного забруднення в містах України пріоритетним завданням є формування системи моніторингу та на його основі розробка техніко-економічно обгрунтованих захисних рішень. Успішна стратегія боротьби з шумом вимагає застосування інтегрованого підходу, що гармонійно поєднує містобудівні, інженерні та природно-ландшафтні заходи.

Список літератури

[1] Держстат України. Демографічна та соціальна статистика. Населені пункти та житло [Електронний ресурс]. URI: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/if.htm

[2] Програма дій «Порядок денний на XXI століття»: Ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт «Планета Земля», 1992 р.): пер. з англ. 2-ге вид. Київ : Інтелсфера, 2000.

[3] Абракітов В.Е. 2010. «Картографування шумового режиму центральної частини міста Харкова». Монографія.

[4] Гілета Л.А. Інтегроване поширення акустичного навантаження й виділення акустичних геосистем в урбосистемі Львова. Конструктивна географія і геоекологія. Наукові записки. 2012. №1. С. 199-204.

[5] Гринчишин Н.М. Шумове забруднення магістральних вулиць центральної частини міста Львова. Вісник ЛДУБЖД. – 2021. – № 24. – С. 6-11.

[6] Велігоцька Ю. Царик Л.П. Геокологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя. Конструктивна географія і геоекологія. Наукові записки. - 2019. - №1. - С. 198-210.

[7] Шилова Т.О. Аналіз акустичної обстановки в місті Києві. Містобудування та територіальне планування. 2005. – Вип. 20. – С. 392-395.

[8] Коніцула Т.Я. Забруднення довкілля транспортними потоками та визначення зон підвищеного рівня шуму на території району Київської міської агломерації. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – 2009. – Вип. 2. – С. 166-171.

Іноваційні управлінські підходи та філософія затишного міста України: гуманістичні орієнтири післявоєнної відбудови

Михайло Погарцев, магістр[i] (ORCID: 0009-0001-6262-3639)
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

У статті розглядаються інноваційні управлінські підходи та філософські орієнтири формування затишного міста України в умовах післявоєнної відбудови. Показано, що категорія "затишку" має не лише естетичний чи побутовий вимір, а й глибинний філософський сенс, пов'язаний із гідністю, свободою та людським масштабом у публічному просторі. Актуальність дослідження зумовлена потребою переосмислення радянського містобудівного спадку та інтеграції гуманістичних європейських орієнтирів. Метою є визначення концептуальних засад реалізації державної політики у сфері містобудування, що враховують інноваційні механізми (цифровізація, відкриті моделі управління) та концепцію затишного міста. Результати дослідження демонструють, що поєднання цих підходів забезпечує створення інклюзивного, комфортного й безпечного міського середовища. Практичне значення роботи полягає у пропозиції інтеграції концепції затишного міста як нормативного орієнтира в стратегії відновлення територій.

Ключові слова: містобудування; інноваційне управління; публічний простір; затишок; гідність; післявоєнна відбудова; європейські цінності.

1. ВСТУП

Післявоєнна відбудова України — це не лише технічне завдання відновлення інфраструктури, а передусім можливість для цивілізаційного переосмислення. Українці у ході Революції Гідності здійснили екзистенційний вибір: Європа як орієнтир розвитку, що означає прагнення до гідності та європейської якості життя. Саме тому відбудова міст повинна спиратися на гуманістичні принципи, де людина, її потреби та комфорт стають центром уваги.

Радянський спадок залишив міста безликими та уніфікованими, де простір розглядався як інструмент контролю, а не середовище для розвитку особистості. Нові умови вимагають формування міського простору, який є гідним людини, забезпечує інклюзивність, безпеку, естетику та відчуття затишку.

Отже, актуальність дослідження зумовлена потребою сформувати нову філософію містобудування в Україні, яка інтегрує гуманістичні європейські орієнтири, відповідає екзистенційному вибору нації та стає фундаментом якісної післявоєнної відбудови.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою дослідження є визначення інноваційних управлінських підходів та філософських орієнтирів для реалізації державної політики у сфері містобудування, що враховують гуманістичні європейські цінності та концепцію "затишного міста" в умовах післявоєнної відбудови України.

3. ФІЛОСОФІЯ ЗАТИШНОГО МІСТА ЯК ГУМАНІСТИЧНА ОСНОВА

Поняття "затишку" в публічному просторі виходить за межі побутового комфорту й постає як багатовимірна наукова категорія. Воно охоплює просторовий, психологічний, соціальний та культурний виміри. Просторовий вимір передбачає гармонійне співвідношення архітектури з людським масштабом та потребами повсякденності [1]. Психологічний вимір означає відчуття безпеки й довіри, яке забезпечує міське середовище. Соціальний вимір виражається у здатності публічного простору бути інклюзивним і сприяти комунікації між різними групами населення [3]. Культурний вимір підкреслює, що міське середовище є своєрідним «текстом», який відображає цінності суспільства та рівень його гуманістичної зрілості [4].

У цьому контексті затишок можна розглядати як прояв гідності в міському просторі: він демонструє, що місто не лише функціонує, а й поважає людину та її потреби. Публічні простори, створені без урахування цієї категорії, стають відчуженими й позбавленими символічного значення. Натомість "затишне місто" відображає гуманістичну філософію, у якій естетика, доступність та інклюзивність виступають нормативними орієнтирами державної політики у сфері містобудування [5; 6].

4. ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ ТА ВИБІР ГІДНОСТІ

Революція Гідності закріпила екзистенційний вибір України на користь європейського розвитку. Цей вибір означає не лише політичний курс, а й прагнення до європейської якості життя, у центрі якої перебуває гідність людини. Публічний простір у цьому контексті стає маркером цивілізаційної належності: він має забезпечувати інклюзивність, безпеку, доступність та культурну виразність [3]. Як показує український урбаністичний досвід, публічний простір може бути як гідним, так і тим, що принижує гідність людини. Прикладом невідповідності може слугувати контраст між охайним та занедбаним фасадами будинків, як показано на зображенні нижче (Рис. 1). Така асиметрія є показовою для середовища, яке не формує відчуття затишку і не відображає європейські стандарти якості життя.

Європейська практика урбаністики підкреслює, що якість міського середовища визначається не лише функціональністю, а й здатністю створювати умови для людського масштабу, комунікації та соціальної згуртованості [1]. Як показують дослідження, публічний простір є своєрі-



Рис. 1. Контраст гідності фасадів як ілюстрація не гідного публічного простору

дним культурним текстом, що формує ідентичність міста і виступає простором символічного вираження спільних цінностей [4].

Для України інтеграція цих принципів означає відмову від радянської спадщини безликих і уніфікованих просторів. Натомість відбудова має бути спрямована на створення середовища, яке відповідає гуманістичним ідеалам та закріплює європейський вибір суспільства. Це потребує поєднання філософського підходу — публічний простір як право людини на місто [5] — із сучасними управлінськими моделями, що розглядають його як об'єкт стратегічного розвитку державної політики [6].

5. ІННОВАЦІЙНІ УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Реалізація філософії "затишного міста" потребує сучасних управлінських інструментів, які дозволять поєднати гуманістичні орієнтири з інноваційними технологіями. Післявоєнна відбудова повинна відбуватися за принципом build back better, тобто не лише відновлювати інфраструктуру, а й формувати нове ставлення до публічного простору як простору гідності та європейської якості життя.

Одним із ключових напрямів є цифровізація містобудівних процесів, що забезпечує прозорість рішень і доступ громадян до інформації. Використання геоінформаційних систем, електронних сервісів та відкритих баз даних дозволяє посилити контроль за розвитком міських територій і підвищити рівень довіри до управлінських інституцій [6].

Важливим елементом є партисипативне управління, яке передбачає активне залучення громадян до планування міського простору. Такі практики забезпечують реалізацію «права на місто» [5], підсилюють соціальну згуртованість і дозволяють адаптувати просторові рішення до потреб різних груп населення.

Крім того, інноваційні управлінські підходи повинні враховувати філософський вимір простору. Як зазначає М. Кармона, якісний публічний простір формується там, де управлінські інструменти поєднуються з естетикою, інклюзивністю та культурним змістом [2]. У цьому сенсі "затишок" стає не лише соціальною, а й управлінською категорією, що визначає критерії успішної відбудови.

Таким чином, модернізація державної політики у сфері містобудування потребує поєднання цифрових технологій, партисипативних механізмів та гуманістичної філософії. Лише інтеграція цих підходів дозволить перетворити публічні простори України на середовища, які відповідають європейським стандартам і водночас підтримують гідність людини [4].

6. ВИСНОВКИ

Післявоєнна відбудова України відкриває можливість сформувати нову філософію міського простору, де затишок розглядається як науково обґрунтована категорія, що поєднує сенсорний досвід, психологічний комфорт, соціальну взаємодію та просторову гармонію. Інноваційні управлінські механізми — цифровізація, публічно-приватне партнерство та прозорі моделі управління — у поєднанні з гуманістичними орієнтирами створюють передумови для якісної трансформації державної політики у сфері містобудування.

Відбудовані публічні простори мають бути гідними людини та відображати європейську якість життя, що відповідає екзистенційному вибору українців, зробленому під час Революції Гідності. Принцип build back better у цьому контексті означає не лише технічне відновлення інфраструктури "краще, ніж було", а й переосмислення самого ставлення до публічного простору. Йдеться про формування середовища, яке не просто функціонує, а поважає людину, створює відчуття затишку та гідності, і таким чином стає критерієм справді європейської відбудови.

Список літератури

[1] Гейл Й. *Міста для людей* / пер. з англ. О. Любарська. Київ : Основи, 2018. 304 с. ISBN 978-966-500-823-1.

[2] Carmona M., Heath T., Oc T., Tiesdell S. *Public Places, Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design*. 3rd ed. London : Routledge, 2021. 472 p.

[3] Ковальський В. П., Абрамович В. С. Принципи якісної ревіталізації громадських просторів. *Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві*. 2021. № 2 (54). С. 54–59. DOI: 10.31649/2311-1429-2021-2-54-59.

[4] Міхно Н. К. Місто як культурний текст: особливості семантики та синтагматики міського простору : дис. … д-ра соціол. наук : 22.00.01. Харків, 2020. 423 с.

[5] Радіонова Л. О. Публічний простір міста versus право на місто. *Вісник КНУБА*. 2023. Вип. 28. С. 305–309. DOI: 10.32347/2077-3455.2023.28.305-309.

[6] Фесенко Г. Г. Естетика публічного простору міста в контексті філософії суб'єкта творчості. *Актуальні проблеми філософії та соціології*. 2016. Вип. 10. С. 157–160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_10_45.

[i] *Робота виконана під керівництвом, д.н. з держ. упр., к.філол.н., Нестеряка Юрія Васильовича.*

Розрахунок локальних параметрів при проєктуванні акустики залів

Олег Сергейчук, професор, д.т.н, професор [1] (ORCID: 0000-0003-0226-3923)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У проєкті акустики залів, крім глобальних параметрів, таких як час реверберації, надзвичайно важливу роль відіграють локальні критерії, що безпосередньо пов'язані з особливостями сприйняття звуку людиною, що сидить на конкретному місці. До таких параметрів належать час запізнювання відбитих променів *ITDG* (Initial Time Delay Gap), індекс розбірливості мови *STI* (Speech Transmission Index), індекс ясності C_{80} (Clarity Factor), енергія ранніх бічних відбиттів J_{LF} (Lateral Energy Fraction) та індекс гучності *G* (Strength Factor). Розглядається використання спрощених аналітичних формул для попереднього розрахунку та їхнє місце у сучасному проєктуванні поряд з комп'ютерним акустичним моделюванням, що базується на методі трасування променів.

Ключові слова: акустичні параметри, акустика залів, локальні параметри, ранні звукові відбиття, індекс розбірливості мови, індекс ясності, енергія ранніх бічних звукових відбиттів, індекс гучності, акустичне моделювання

1. ВСТУП

Проєктування акустики приміщень є складним багатофакторним завданням, що вимагає врахування як загальних, так і локальних акустичних характеристик. Традиційно, ключовим параметром, що визначав акустичну якість залу, був час реверберації (T_{60} або RT_{60}). Він є інтегральним параметром, що характеризує весь об'єм приміщення та залежить від його розміру та звукопоглинальних властивостей поверхонь. Однак, численні дослідження показали, що сам по собі час реверберації не може повною мірою описати якість сприйняття звуку в різних точках залу. Людський слух надзвичайно чутливий до структури ранніх звукових відбиттів. Саме з особливостями сприйняття цих відбиттів пов'язані так звані локальні акустичні критерії.

До таких локальних критеріїв належать: *час запізнювання відбитих променів* ITDG, індекс розбірливості мови (*STI*), індекс ясності (C_{80}), енергія ранніх бічних відбиттів (J_{LF}) та індекс гучності (*G*). Дослідження цих параметрів є обов'язковим етапом при проєктуванні залів різного призначення, оскільки їхня важливість залежить від цільової функції приміщення [1]. У мовних залах, як-от лекційні аудиторії чи театри, пріоритет надається критеріям розбірливості, тоді як у музичних приміщеннях, наприклад, концертних залах чи оперних театрах, фокус зміщується на параметри, що впливають на якість звучання, його просторовість та об'ємність.

На сьогоднішній день існують комп'ютерні програми для реалізації акустичного моделювання приміщень, що дозволяють створювати і редагувати тривимірну модель конкретного приміщення і визначати для нього як структуру ранніх звукових відображень, так і значення основних якісних акустичних критеріїв. В даний час найпопулярнішими з таких рішень є програми EASE [2], CATT-Acoustic [3], ODEON [4]. Ці програми базуються на методику трасування променів та орієнтовані на роботу з тривимірною графікою. Усі ці програми досить дорогі і вимагають від проєктувальників певної підготовки з їх використання. Тому актуальним є аналіз, розробка та використання спрощених методів визначення локальних акустичних критеріїв, що можна використовувати на етапі ескізного проєктування акустичних залів.

2. ЗАПІЗНЮВАННЯ ВІДБИТИХ ПРОМЕНІВ

Оскільки відбитий від поверхонь залу звук проходить більший шлях ніж прямий звук, що безпосередньо надходить до слухача від джерела звуку, тому він приходить з певним запізнюванням. Прийнято розділяти відбиття на ранні і пізні. Ранні відбиття підсилюють прямий звук, є корисними і, згідно [1], усі місці для глядачів, що розташовані від джерела звуку далі ніж 8 м у мовних залах та 10 м у музичних залах, повинні бути забезпечені першими інтенсивними ранніми звуковими відбиттями. А пізні відбиття є шкідливими і з ними треба боротися шляхом зміни форми залу чи окремих екранів, або застосуванням звукопоглинальних матеріалів та конструкцій.

Дослідження на запізнювання відбитих променів у проєкті доречно проводити за методом О.Л. Підгорного [5]

3. ІНДЕКС РОЗБІРЛИВОСТІ МОВИ

Індекс розбірливості мови *STI* – це метод виміру розбірливості мови в шумному і/чи ревербируючому середовищі, який базується на використанні модуляційної передаточної функції *MTF* (The Modulation Transfer Function) [6].

У проєктній практиці можна рекомендувати розраховувати *STI* на основі їх співвідношення з відсотком артикуляційних втрат приголосних – %*ALCONS* (percentage Articulation Loss of Consonants), який попередньо розраховуються за методикою В.М.А Пейтца [7].

Розрахунок %ALCONS проводиться за формулами:

$$\%ALCONS = \frac{200r^2T^2n}{VQM} + K \quad \text{при } r < r_{кр}; \tag{1}$$

$$\%ALCNS = 9T + K \text{ при } r \geq r_{кр}, \tag{2}$$

де r – відстань від слухача до найближчого джерела звуку, м; $r_{кр} = 0.2(QV/T)^{0.5}$ – критична відстань для розбірливості, м; V – об'єм приміщення, м^3; T – час реверберації на частоті 1400 Гц, с,; Q – направленість звуку найближчого джерела (якщо невідомо, то приймається рівним 1); M – поправочний коефіцієнт, що враховує вплив різних акустичних факторів, як правило, дорівнює 1; n – загальна

кількість рівних джерел звуку (при використанні умовної точки звучання приймається $n = 1$); K – фактор слухача ≈ 2 % для слухача з хорошим слухом.

Між $\%ALCONS$ і STI встановлена залежність:

$$STI = 1\text{-}0.46\log(\%ALCONS), \quad (3)$$

за допомогою якої розраховується індекс розбірливості мови [8].

4. ІНДЕКС ЯСНОСТІ

Індекс C_{80} – це відношення звукової енергії, що прийшла за перші 80 мс, до всієї енергії, що прийшла після 80 мс, виражене в децибелах:

$$C_{80} = 10\log\left(\frac{E_{direct} + E_{early}}{E_{late}}\right), \quad (4)$$

де E_{direct} – енергія прямого звуку, E_{early} – рання відбита звукова енергії в межах 80 мс після надходження прямого звуку, E_{late} – енергія пізнього відбиття після 80 мс.

При проєктуванні залів для розрахунку C_{80} найчастіше використовується переглянута теорія рівня звуку у приміщеннях, запропонована М. Барроном [9]. Значення складових формули (4) визначаються за такими рівняннями:

$$E_{direct} = \frac{100}{r^2}; \quad (5)$$

$$E_{early} = \frac{31200}{V} e^{-\frac{0{,}04r}{T}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{1{,}11}{T}}\right); \quad (6)$$

$$E_{late} = \frac{31200}{V} e^{-\frac{0{,}04r}{T}} \cdot e^{-\frac{1{,}11}{T}}. \quad (7)$$

5. ЕНЕРГІЯ РАННІХ БОКОВИХ ВІДБИТТІВ

Рання звукова енергія, що надходить від бокових стін, може віртуально розширити ширину джерела звуку, зробити його більш об'ємним. Це позитивно впливає на сприйняття музикального дійства. Було встановлено, що величина ефекту розширення джерела пов'язана з часткою звукуJ_{LF}, що надходить з боків протягом перших 80 мс після прямого звуку:

$$J_{LF} = \frac{E_{early,l}}{E_{direct} + E_{early}}, \quad (8)$$

де $E_{early,l}$ – рання відбита звукова енергії від бокових стін в межах 80 мс після надходження прямого звуку; E_{direct}, E_{early} – теж саме, що у формулі (4).

Методика виміру J_{LF} у існуючих залах викладена у [6]. При проєктуванні, у першому наближенні, значення $E_{early,l}$ пропонується використовувати формулу:

$$E_{early,l} = E_{early} \frac{S_l(1 - \alpha_{cep,l})}{S_\Sigma(1 - \alpha_{cep})}, \quad (9)$$

де α_{cep} – середній коефіцієнт звукового поглинання приміщення; $\alpha_{cep,l}$ – середній коефіцієнт звукопоглинання бокових стін приміщення; S_Σ – загальна площа внутрішніх поверхонь приміщення, м^2; S_l – площа бокових стін, м^2.

Ця формула суттєво спрощує складне психоакустичне явище сприйняття бічного звуку до чисто геометричного та енергетичного співвідношення коефіцієнтів звукопоглинання поверхонь і потребує подальших досліджень.

6. ІНДЕКС ГУЧНОСТІ

Індекс гучності G визначається як рівень звукового тиску, викликаного всеспрямованим джерелом звуку на сцені, виміряний у місці розташування слухача в залі, щодо рівня звукового тиску на відстані 10 м від джерела звуку у вільному полі. Загальний рівень звуку відноситься до рівня усіх звуків (ранніх та пізніх), отриманих у точці прослуховування. G, дБ, можна записати як:

$$G = L - L_{0,10}, \quad (10)$$

де L – рівень звуку у точці прослуховування у приміщенні, дБ; $L_{0,10}$ – рівень звуку на відстані 10 м від такого ж джерела звуку у вільному полі, дБ.

Виходячи з теорії М. Баррона [9], G, дБ, можна визначити за формулою:

$$G = 10\log(E_{direct} + E_{early} + E_{late}), \quad (11)$$

де E_{direct}, E_{early} та E_{late} визначаються за формулами (5)-(7).

7. ВИСНОВКИ

Наведені формули дозволяють проєктантам спрогнозувати локальні акустичні параметри залу під час його проєктування.

Список літератури

[1] ДБН В.2.2-16:2019. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади. Чинні від 2019-11-01. Київ: Мінрегіон України, 2019. 97 с.

[2] EASE 5 Third Edition - The modern approach to electro- and room acoustic simulation. URL: https://www.afmg.eu/en/ease

[3] CATT-Acoustic v 9.1. *CATT official website*. URL: https://www.catt.se/CATT-Acoustic.htm

[4] ODEON Room Acoustics. *ODEON official website*. Software. URL: https://odeon.dk/

[5] Подгорный А. Л. К анализу первых отражений звука при криволинейных формах залов. *Прикл. геометрия и инж. графика* : республ. межвед. науч.-техн. сб. Київ : Будівельник, 1980. Вып. 30. С. 7-10.

[6] ДСТУ EN IEC 60268-16:2022 Обладнання звукових систем. Частина 16. Об'єктивне оцінювання розбірливості мови за індексом передавання мови (EN IEC 60268-16:2020, IDT; IEC 60268-16:2020, IDT). Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2022. 76 с.

[7] V.M.A Peutz, W. Klein, Articulation loss of consonants as a criterion for speech transmission quality. *Journal of the Audio Engineering Society*, 1971.Vol. 19, nr. 11, pp 915-922.

[8] Intelligibility Conversion. *Wiki.audio.* URL: https://wiki.audio/En/0020

[9] Barron M. Auditorium Acoustics and Architectural Design. 2nd edition. London; New York: Spon Press, 2009. 504 p. URL: https://danylastchild07.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/05/auditoracoustics.pdf

Формування світлового середовища в будівлях складної геометрії

Володимир Єгорченков, професор, доктор технічних наук, професор [1] (ORCID: 0000-0003-2910-0331),
Віталій Запривода, доцент, кандидат технічних наук, доцент [1] [i] (ORCID: 0000-0002-9790-8706)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Використання енергозберігаючих технологій особливо в галузі архітектури та будівництва будівель призводить до значного скорочення використання вуглеводневого палива, оскільки третина всієї енергії в державах з помірним кліматом використовується для опалення будівель. Системи освітлення в будівлях витрачають до 15-20 % енергоресурсів по відношенню до всіх витрат енергії на будівлю. Тому пошук шляхів, що знижують енергоспоживання при формуванні світлового середовища у будинках різного типу. завжди є актуальною проблемою. В роботі представлено метод формування природного і штучного світлового середовища в будівлях складної геометрії з нетрадиційними вікнами і світильниками з використанням ефективного математичного апарату точкового числення.

Ключові слова: будівлі складної геометрії, світлове середовище, системи освітлення, точкове числення, точкові рівняння.

1. ВСТУП

Природне освітлення та його розподіл по приміщенню залежить від розмірів та форми світлопрорізів, орієнтації по сторонах горизонту та їх розташування у приміщенні. Значну роль на рівень і розподіл світлових потоків грає їх відбиття від внутрішніх поверхонь огорож приміщення, яке залежить від форми, розмірів, розташування та характеру відбиття від внутрішніх поверхонь.

При проєктуванні простору крім архітектурно-художніх і композиційних рішень формування середовища, потрібно знати, які параметри створюються при цих рішеннях для того, щоб не порушувати біологічні та фізіологічні потреби людини, а також не знижувати енергоефективність будівлі.

В даний час існує багато комп'ютерних програм для розрахунку природного освітлення: Radiance (Greg Ward, LBNL, США) [1], Velux Daylight Visualizer (Velux, Данія) [2], та ін. Вони добре зарекомендували себе за звичайних умов: прямокутні світлопрорізи, такої ж форми приміщення, але для нестандартних рішень вони не підходять.

Метою даної роботи є розробка науково-технічних положень формування світлового середовища у нетрадиційних будівлях, принципів визначення світлових параметрів та їх розподілу за об’ємами приміщень складної геометрії і нестандартними світлопрорізами з використанням ефективного математичного апарату точкового числення.

2. ФОРМАТ

Освітленість у розрахунковій точці D_{ij} приміщення, яка відіграє значну роль в енергоспоживання, складається із денної освітленості від неба скрізь світлопрорізи і відбитої освітленості від внутрішніх поверхонь приміщення.

У будівлях зі складною геометрією і нестандартними світлопрорізами однозначно передбачити величини параметрів та його розподіл за об’ємом приміщення практично неможливо. У цьому випадку необхідно використовувати комп'ютерні технології. У роботі пропонується для досягнення поставленої мети використовувати ефективний математичний апарат точкового числення.

2.1. Переваги точкового числення.

Основою точкового числення є проєкціювання геометричних об’єктів не на проекційні площини, як у звичайній геометрії, а безпосередньо на координатні осі, оскільки зрештою саме вони нам потрібні для подальших обчислень. У точковому численні ми отримуємо їх відразу, що спрощує розробку програми та скорочує час роботи комп'ютера.

В існуючих методах при моделюванні розподілу світлових потоків між об'єктами і визначенні параметрів поля весь простір, що моделюється, розбивають на елементарні майданчики і складають систему рівнянь з їх кількістю, що дорівнює кількості майданчиків. Ця система рівнянь вирішується чисельними методами.

При використанні точкового числення складається одне або кілька рівнянь, що моделюють простір, і послідовно розраховуються всі необхідні складові. Кількість рівнянь залежить не від кількості елементарних елементів, а кількості типів геометричних об'єктів. Наприклад, у моделюванні беруть участь один циліндричний об'єкт, три плоскі чотирикутні і два плоскі трикутні. У цьому випадку складаються лише три рівняння: для циліндричного, чотирикутного та трикутного об'єктів.

2.2. Точкові рівняння. Формування точкової множини

Основою точкового числення, за яким формуються точкові множини, є точкові рівняння, що визначаються відношеннями відрізків на прямій, площ на площині та об’ємів у просторі. Ці відносини аналогічні та відрізняються кількістю елементів, що входять до системи.

Точкові рівняння розробляються без особливих складнощів, тобто їх можна вивести і самому. Але у відповідній літературі є вже готові рівняння, які можна використати для тих чи інших об’єктів [3]. Наприклад, узагальнене точкове рівняння прямолінійного трикутника має такий вигляд

$$M_{ij} = A(1-t)(1-\tau) + Bt(1-\tau) + C\tau \text{ ,} \qquad (1)$$

де M_{ij} – поточна точка сканування;

A, *B*, *C* – вершини трикутника (базові точки);


t і τ – параметри, які визначають переміщення точки M_{ij} у двох напрямках (змінюються від 0 до 1 залежно від обраної кількості точок сканування *m* та *n* відповідно);

i, *j* – порядкові номери точок сканування у відповідних напрямках.

Перехід від точкової форми рівняння до обчислювальної (координатної) здійснюється просто: достатньо замість базових точок геометричного об'єкта підставити їх координати, які завжди задаються у проєктах (ще одна перевага точкового числення). Наприклад, для довільного трикутника координати точки M_{ij}, рівняння (1), виглядають так

$$\begin{aligned} x_{ij} &= x_A(1-t)(1-\tau) + x_B t(1-\tau) + x_C\tau; \\ y_{ij} &= y_A(1-t)(1-\tau) + y_B t(1-\tau) + y_C\tau; \\ z_{ij} &= z_A(1-t)(1-\tau) + z_B t(1-\tau) + z_C\tau. \end{aligned} \qquad (2)$$

Розрахункова схема і реалізація точкової множини в середовищі MathCad представлено на рис.1



а б

Рисунок 1. Розрахункова схема трикутника (а) і візуалізація точкової множин

2.3. Формування природної освітленості у приміщенні

Величина освітленості від ділянки небозводу через світлопроріз у якусь точку приміщення залежить від величини тілесного кута світлопрорізу, який можна представити як суму елементарних тілесних кутів. Кожен елементарний тілесний кут, має вигляд піраміди з вершиною в даній точці приміщення, а її грані проходять через чотири (або три) сусідні точки сканування світлопрорізу (рис. 2). Вважається, що в межах основи елементарної піраміди яскравість небосхилу постійна.

Освітленість від ділянки небосхилу, ΔE_G, лк, що формується в межах елементарного тілесного кута світлопрорізу в дану точку приміщення, розташовану на площині, визначиться так

$$\Delta E_{\text{G}} = L_z g_{\varepsilon\nu} \sigma_{\varepsilon\nu}^{ij} \cos\alpha_{\varepsilon\nu}, \qquad (3)$$

де L_z – яскравість неба в зеніті [4], *кд·м*$^{-2}$;

$g_{\varepsilon\nu}$ – коефіцієнт відносної яскравості елементарної ділянки небосхилу у напрямку від даної точки D_{ij} до центру елементарної ділянки світлопрорізу $G_{\varepsilon\nu}$ [5];

$\alpha_{\varepsilon\nu}$ – кут між нормаллю *n* до ділянки неба та віссю тілесного кута елементарної піраміди;

ε, ν – кількість елементарних пірамід у двох напрямках;

i, *j* – порядкові номери точок сканування у двох напрямках;




Рисунок 2. Схема використання точок M_{ij} сканування при розрахунку параметрів світлового середовища

$\sigma_{\varepsilon\nu}^{ij}$ – величина проєкції вектора елементарного тілесного кута, *ср,* елемента світлопрорізу на нормаль до площини, в якій знаходиться дана точка D_{ij}. Ця величина визначається за таким відомим виразом

$$\sigma_{\varepsilon\nu}^{ij} = \frac{1}{2}\sum_{\lambda=1}^{p}\alpha_\lambda \cdot \cos\beta_\lambda \qquad (4)$$

Кутові параметри, що входять до цієї формули представлені на рис. 2. Вони елементарно визначаються за допомогою отриманих вище координат.

Сумарна освітленість від одного світлопрорізу буде

$$E_{day}^1 = \Sigma\Delta E_{\text{G}} = L_z \sum_{\varepsilon=1}^{m}\sum_{\nu=1}^{n} g_{\varepsilon\nu} \cdot \sigma_{\varepsilon\nu}^{ij} \cdot \cos\alpha_{\varepsilon\nu}, \qquad (5)$$

а загальна освітленість від всіх вікон визначається так

$$E_{day} = \sum_{1}^{N} E_{day}^N, \qquad (6)$$

де *N* – кількість вікон.

3. ВИСНОВКИ

Таким чином розроблені науково-технічні положення формування світлового середовища у нетрадиційних будівлях з використанням точкового числення. Використання цих пложень дасть можливість оптимізувати роботу програмних продуктів та забезпечити високу ефективність споживання енергоресурсів за рахунок раціонального розподілу світлових потоків з урахуванням розташування і форми світлопрорізів і огороджувальних конструкцій приміщень.

Список літератури

[1] Radiance (Greg Ward, LBNL, США) [https://radsite.lbl.gov/radiance/]

[2] Velux Daylight Visualizer (Velux, Данія) [https://www.velux.ua/uk-ua/our-company]

[3] Балюба И.Г., Найдыш В.М. Точечное исчисление: Учебное пособие. Мелитополь: МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. 234 с.

[4] S. Darula, R. Kittler. Standard sky calculations for daylighting design and energy performance purposes. Fzyka budowli w teorii i praktyce. Tom IV, 2009. – S. 23 – 28.

[5]. ISO 15469:2004 Spatial distribution of daylight. CIE standard general sky.

Композиційне значення оранжерейних споруд у системі просторової організації ботанічного саду (на прикладі м. Києва)

Катерина Галак, ст.викл. [1] (ORCID: 0000-0002-1313-3414),
Михайло Кінайлюк, аспірант [1] (ORCID: 0009-0000-2960-7365)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Досліджується композиційне значення спеціалізованих оранжерейних споруд у структурі ботанічного саду. Аналізується композиційна роль споруд у контексті їх взаємодії з навколишнім середовищем. На прикладі двох об'єктів у м. Києві проаналізовано особливості їх архітектурного вираження, розміщення та ролі у просторовій структурі ботанічного саду. На противагу цим прикладам розглянуто зарубіжні підходи, орієнтовані на злиття архітектури з ландшафтом.

Ключові слова: оранжерейні споруди; просторова організація; ботанічний сад; композиція.

1. ВСТУП

На формування спеціалізованих оранжерейних споруд впливає ряд аспектів, які визначають їх просторовий образ. Наприклад, висотні характеристики тропічних дерев впливають на формування внутрішнього простору оранжерейної споруди, визначаючи її об'ємно-просторову організацію та мінімальну висоту. Вимоги до утримання різних ботанічних груп передбачають зонування внутрішньої просторової організації.

Окрім внутрішньої організації, слід враховувати як оранжерейна споруда взаємодіє із загальною просторовою логікою ботанічного саду. Її архітектурна присутність може як підсилювати, так і порушувати візуальну рівновагу ботанічного саду, вступати в композиційну суперечність з його ландшафтною структурою. В цій логіці актуальним є вивчення композиційної ролі оранжерейних споруд в загальній просторовій організації ботанічного саду.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою дослідження є виявлення особливостей архітектурного вираження та композиційної ролі оранжерейних споруд у середовищі ботанічного саду на прикладі м. Києва

3. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання архітектурної організації ботанічних садів та оранжерейних споруд висвітлюються в українських наукових дослідженнях. У роботі Моргун О. Л. та Марценюк О. І. розглянуто сучасні тенденції формування ботанічних садів.[1] У публікації Пилипчука В. Ф. та Бойко Р. В. розглянуто питання охорони об'єктів культурної спадщини, розташованої на території ботанічного саду ім. М. М. Гришка.[2] У роботі Кірноса П. В. розглянуто архітектурно-функціональні вимоги до біокліматичних науково-дослідницьких будівель [3]. У статті Мержієвської Н. Ю та Дунаєвської А. В визначаються перспективні напрями розвитку оранжерейних споруд через аналіз інтеграції зелених модулів у громадську архітектуру [4].

4. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Враховуючи потенційне композиційне значення оранжерейної споруди в структурі ботанічного саду, постає питання: чи має така будівля зливатися з ландшафтним середовищем, чи, навпаки виділятися як виразний архітектурний елемент у структурі саду? Обидва варіанта можуть бути виправдані в залежності від контексту. Оранжерейна споруда може бути як спорудою, яка є невід'ємною частиною ландшафтної композиції, так і композиційним акцентом, ядром або домінантним об'єктом. Це залежить від концепції саду, ландшафтних та функціональних особливостей, тощо.

Прагнення до гармонізації архітектури з природним ландшафтом обумовлене концептуальними підходами. Значний внесок у формування цієї ідеї зробив Френк Ллойд Райт, сформувавши концепцію «органічної архітектури». У межах цієї теорії він сформулював шість основних положень органчності, одне з яких: "Будівля повинна виглядати так, ніби легко росте зі свого місця, а форма будівлі повинна бути такою, ніби вона сама була створена природою для цього ландшафту та з нього"[5] Такий підхід осмислює взаємодію архітектури з природним середовищем, орієнтує на створення форм, образів і об'ємно-просторових рішень, що гармонійно поєднуються з природою. У близькому напрямі мислив Фредерік Лоу Омстед, який підкреслював головну роль ландшафтних пейзажів, в той час як архітектурні елементи мають вписуватись в єдину просторову композицію [6]. Виходячи з його концепції архітектура у паркових просторах має доповнювати природний фон, а не перекривати його.

Хоча концепція органічного поєднання архітектури з навколишнім середовищем стала однією з провідних ідей у формуванні сучасних ботанічних садів у світі, її принципи реалізуються здебільшого у нових або реконструйованих об'єктах. Одним з прикладів цієї тенденції можна назвати Велику оранжерею у Національному ботанічному саду Уельсу. Будівля повторює контур навколишніх пагорбів і зливається рельефом. Цей приклад демонструє модель, де архітектура підпорядковується природному контексту та інтегрується у природне середовище. Натомість київські оранжереї, збудовані в інших умовах, вирізняються більш автономним архітектурним вираженням.

Першим прикладом є оранжерея тропічних рослин у ботанічному саду ім. М. М. Гришка (Рис. 1). Споруда має геометризований об'єм у формі п'ятикутного купола, який

вирізняється серед природного оточення. На Рис. 1 видно, що споруда контрастує з оточенням, проте не порушує просторової цілісності середовища. Це пов'язано з тим, що споруда частково інтегрована в середовище завдяки навколишньому зеленому масиву та природному рельєфу, які зменшують візуальний тиск об'єму, тобто будівля візуально поглинається природним оточенням. Оранжерея розташована біля вісі центральної алеї саду – не на самій осі, проте проглядається в її напрямку, утворюючи візуальний фокус в кінці перспективи. Таким чином вона орієнтує рух відвідувачів та виконує роль важливого архітектурного акценту. Водночас, відповідаючи на питання, чи виконує оранжерея роль ядра всієї просторової організації ботанічного саду, слід враховувати масштаб і складність самої структури саду. Просторова організація ботанічного саду не має єдиного центру, а включає кілька рівнозначних композиційних вузлів. Складний рельєф зі схилами та перепадами висот додатково поділяє середовище на відокремлені ділянки з обмеженою візуальною взаємодією. У цьому контексті оранжерея відіграє помітну роль у структурі, що формується від вхідної зони по головній партерній алеї, хоча й не домінує над усією просторовою системою саду.



Рисунок 1. Оранжерея у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка, м. Київ. Загальний вигляд з центральної алеї.[7]



Рисунок 2. Оранжерний комплекс у Ботанічному саду ім. О. В. Фоміна [8]

Другим прикладом є оранжерейний комплекс у ботанічному саду ім. О. В. Фоміна (Рис. 2). Комплекс складається з декількох об'ємів, серед яких домінує висотна прямокутна оранжерея з двосхилим дахом, скати якого мають різні кут нахилу та довжину, що додає споруді динаміки. До головної пальмової оранжереї примикає кругла купольна оранжерея, яка на контрасті між вертикалью основного об'єму та округлою формою створює окремий акцент у композиції комплексу. Вертикальна форма споруди створює скляний об'єм, що візуально акцентує західну частину саду. Розміщення комплексу на межі саду, в безпосередній близькості до міської забудови формує важливу роль споруди у міській композиції. Таким чином, оранжерейний комплекс також виступає елементом, який формує перехід між природним середовищем ботанічного саду та міським середовищем.

5. ВИСНОВКИ

Незважаючи на відмінність в архітектурних рішеннях – зокрема у формоутворенні – обидві споруди демонструють архітектурну автономність, що контрастує з органічним поєднанням архітектури з ландшафтом. Це обумовлено тим, що створення оранжерейних споруд переважно здійснювалося з огляду на доступність території, наявність ділянки з придатними рельєфними умовами, сприятливі умови для організації інженерного забезпечення, тощо. Просторове розміщення оранжерей визначалося не композиційною логікою, а функціональними та технічними факторами. Натомість з архітектурної точки зору, попри обумовленість цими факторами, у формоутворенні оранжерей простежується прагнення до помірної архітектурної виразності.

Список літератури

[1] Моргун О. Л., Марценюк О. І. Сучасні тенденції в будівництві ботанічних садів. *Проблеми теорії і історії архітектури України*. 2019. № 19. С. 253–262. DOI:10.31650/2519-4208-2019-19-253-262

[2] Пилипчук В. Ф., Бойко Р. В. Розроблення заходів із репрезентації історико-культурної пам'ятки "Звіринецьке укріплення київської фортеці 1810 р." на території Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України. *Науковий вісник НЛТУ України.* 2021. Т. 31, № 4. С. 65–70. DOI:https://doi.org/10.36930/40310410

[3] Кірнос П. В. Архітектурно-функціональні вимоги до біокліматичних науково-дослідницьких будівель. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*. 2011. Вип. 27. С. 235–243.

[4] Merzhievskay, N., Dunaievska, A. *Integrated greenhouse module as one of the promising areas for the development of greenhouse structures*. Architectural Studies. 2023. 9(2), P. 7–19. DOI:https://doi.org/10.56318/as/2.2023.07

[5] Organic Architecture and the Sustaining Ecosystem: вебсайт: https://franklloydwright.org/organic-architecture-and-the-sustaining-ecosystem/

[6] Zhu, X., Zhang, B., Xiang, S., Zhao, W., Mihalko, C. Testing Olmsted's Lasting Legacy—Comparing Design Theory and the Post-Occupancy Conditions of New York Central Park. Buildings 2022, 12, 2217. DOI:https://doi.org/10.3390/buildings12122217

[7] Центральний ботанічний сад ім. М. Гришка: вебсайт. URL: https://geomap.com.ua/uk-gk/215.html

[8] Ботанічний сад ім. Фоміна: вебсайт. URL: https://tykyiv.com/en/ce-kyiv/8-tsikavikh-faktiv-pro-botanichnii-sad-im-fomina/ .

Торгово-розважальні комплекси як інструмент трансформації міського середовища у поствоєнний період

Ілля Пілігрім, студент [1] (ORCID: 0009-0009-7181-2106)
Оксана Ковальська, доц. [1] (ORCID: 0000-0003-3557-9293),
Олександра Єжова, доц. [1] (ORCID:0009-0009-1041-2598)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено роль торгово-розважальних комплексів (ТРЦ) як важливих елементів сучасного міського середовища, що поєднують комерційні, соціальні, культурні та рекреаційні функції. Розглянуто архітектурно-планувальні, екологічні, соціальні та економічні чинники, які визначають ефективність функціонування ТРЦ. Особливу увагу приділено їх значенню у поствоєнний період як інструментів економічного відновлення, реабілітації міського простору та зміцнення соціальної згуртованості. Проаналізовано сучасні виклики, зокрема трансформацію класичної моделі ТРЦ, впровадження гібридних форматів, орієнтацію на сталий розвиток та інтеграцію інновацій. Визначено перспективи розвитку ТРЦ як комплексних урбаністичних центрів, здатних формувати нову якість життя в умовах посткризової реконструкції міст.

Ключові слова: торгово-розважальні комплекси, урбаністичний розвиток, поствоєнна реконструкція, багатофункціональність, архітектурно-планувальні рішення, сталий розвиток, соціальна інклюзія, економічне відновлення.

1. ВСТУП

Сучасна урбанізація зумовлює зростання потреби у багатофункціональних просторах, що поєднують торгівлю, дозвілля та соціальну взаємодію. У цьому контексті торгово-розважальні комплекси (ТРЦ) посідають провідне місце як важливі елементи міського середовища Вони виконують не лише комерційну функцію, а й стають соціальними центрами, впливаючи на економіку, культурне життя та туристичну привабливість міст. Водночас сучасні виклики потребують нових підходів до їх формування. Тому дослідження факторів проєктування та розвитку ТРЦ є актуальним завданням архітектурно-містобудівної науки.

2. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи – проаналізувати основні фактори, що впливають на формування ТРЦ, та визначити перспективні напрями їх розвитку у сучасному урбаністичному контексті.

3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток торгово-розважальних комплексів (ТРЦ) є однією з ключових тенденцій сучасної урбаністики. В умовах інтенсивної урбанізації, коли зростає чисельність міського населення, виникає потреба у створенні багатофункціональних просторів для соціальної взаємодії, дозвілля, покупок та розваг. Сучасні ТРЦ трансформувалися з традиційних торгових площ на поліфункціональні центри. Вони не лише задовольняють повсякденні потреби громадян, а й формують нову якість міського середовища.

Економічний фактор. З економічної точки зору ТРЦ є потужними каталізаторами розвитку міської інфраструктури. Вони залучають інвестиції, стимулюють розвиток малого та середнього бізнесу, створюють нові робочі місця та сприяють зростанню вартості прилеглих територій. Ефективне функціонування ТРЦ значною мірою залежить від їх інтеграції з транспортною мережею, що забезпечує доступність і визначає рівень відвідуваності [1].

Архітектурно-планувальні рішення сучасних ТРЦ вирізняються інноваційністю, використанням енергоефективних технологій та орієнтацією на принципи сталого розвитку. У соціальному вимірі ТРЦ виконують функцію «третіх місць» — проміжних між домом і роботою, де формується нова культура дозвілля та інтегруються різні покоління та соціальні групи, створюючи умови для комунікації та культурного обміну.

У поствоєнному контексті значення ТРЦ набуває особливої ваги. Вони можуть стати елементами інфраструктурного та інвестиційного відновлення — через залучення приватних інвестицій, створення нових робочих місць та підтримку підприємництва. Інструментами реабілітації міського простору, стимулюючи оновлення зруйнованих районів, підвищуючи привабливість територій для інвесторів і мешканців, інтегруючи сучасні архітектурні та урбаністичні рішення. Соціально-психологічними центрами, які забезпечують середовище для комунікації, дозвілля, культурного обміну та психологічної адаптації населення до мирного життя. Платформами для інтеграції інновацій, поєднуючи цифрові технології, освітні програми та культурні ініціативи, сприяючи розвитку креативної економіки. Точками тяжіння для туризму, виконуючи функцію презентаційних майданчиків, що демонструють сучасність, відкритість та конкурентоспроможність міського середовища.

Таким чином, у поствоєнний період ТРЦ слід розглядати не лише як об’єкти комерційної діяльності, а як багатовимірні інструменти економічного відновлення, архітектурної модернізації та соціальної стабілізації. Їхній розвиток має стати важливим напрямом нової урбаністичної політики, орієнтованої на відбудову міст та підвищення якості життя громадян.

Містобудівний фактор. Одним із ключових факторів формування ТРЦ є їх просторове розташування в межах міської структури. Локація ТРЦ визначає не лише їх функціональну орієнтацію, але й характер взаємодії з навколишнім середовищем, транспортною інфраструктурою та соціальними групами населення. У центральних районах міст, де спостерігається висока

щільність забудови та обмеженість вільного простору, переважають компактні, багатоповерхові ТРЦ. Такі об'єкти, як правило, мають обмежені можливості для паркування, що зумовлює їх орієнтацію на пішохідний трафік та громадський транспорт. Вони інтегруються в історичну або адміністративну забудову, виконуючи роль урбаністичних вузлів соціальної взаємодії.

Натомість на периферії міських агломерацій або поблизу транспортних розв'язок формуються великі ТРЦ з розгалуженою інфраструктурою, зручним автомобільним доступом та просторими паркувальними зонами. Такі комплекси орієнтовані на автомобілістів і часто виконують функцію регіональних центрів торгівлі та дозвілля. Їх розміщення сприяє децентралізації комерційної активності, зменшенню навантаження на центральні райони та формуванню нових урбаністичних кластерів.

Таким чином, географічне положення ТРЦ є не лише технічним параметром, а й стратегічним чинником, що впливає на їх архітектурно-планувальні рішення, економічну ефективність, соціальну доступність та інтеграцію в міське середовище [2].

Архітектурно-планувальні фактори відіграють ключову роль у проектуванні та функціонуванні сучасних ТРЦ. Одним із базових принципів є функціональне зонування, яке забезпечує логічне розміщення різних типів просторів з урахуванням потоків відвідувачів, зручності навігації та ефективності використання площ.

Важливою характеристикою є багатофункціональність і адаптивність архітектурного середовища, що дозволяє ТРЦ виконувати широкий спектр функцій, реагувати на зміну соціальних запитів та трансформуватися відповідно до нових урбаністичних викликів. Гнучкість простору сприяє інтеграції багатьох інноваційних компонентів, що розширює соціальну роль комплексу.

ТРЦ мають бути інтегрованими в міську інфраструктуру, що забезпечує доступність для різних категорій населення, підвищує рівень відвідуваності та сприяє сталому розвитку. Важливим є врахування принципів безбар'єрності, що передбачає створення інклюзивного простору, доступного для осіб з обмеженими можливостями.

Не менш значущим є забезпечення безпеки, як фізичної, так і психологічної. Це включає ефективні системи евакуації, відеоспостереження, протипожежні заходи, а також створення комфортного середовища, яке сприяє позитивному сприйняттю простору та знижує рівень соціальної напруги [3].

Таким чином, архітектурно-планувальні рішення в ТРЦ мають бути комплексними, орієнтованими на потреби сучасного міста та його мешканців, забезпечуючи функціональність, доступність, безпеку та соціальну інклюзивність.

Екологічні фактори та сталий розвиток. У контексті сучасної урбаністики ТРЦ дедалі частіше орієнтуються на принципи сталого розвитку, що передбачає мінімізацію негативного впливу на довкілля та раціональне використання ресурсів. Одним із ключових аспектів є енергоефективність, яка реалізується через впровадження сучасних інженерних систем, оптимізацію освітлення, вентиляції та опалення [4]. Важливим є також використання екологічно чистих та сертифікованих будівельних матеріалів, що знижують рівень забруднення, сприяють здоровому мікроклімату. Додаткову екологічну цінність ТРЦ забезпечує інтеграція зелених просторів, які не лише покращують естетичне сприйняття, а й виконують рекреаційну та кліматорегулюючу функцію [5].

ТРЦ відіграють важливу роль у формуванні комфортного *соціального середовища*. Архітектура таких об'єктів має бути орієнтована на комфорт користувача, забезпечуючи зручність пересування, інтуїтивну навігацію, доступність для всіх категорій населення. Водночас архітектурний простір ТРЦ може виступати як емоційний досвід, формуючи позитивні враження через дизайн, освітлення, акустику та атмосферу. Важливою функцією є також організація культурних подій, що перетворює ТРЦ на платформи для комунікації та творчості. Крім того, такі простори сприяють соціальній інтеграції, формуванню почуття безпеки та належності до спільноти. Вони стають середовищем, де поєднуються відпочинок, споживання й культурне дозвілля, що особливо важливо у післявоєнний період відновлення суспільства.

Сучасні виклики та перспективи розвитку. ТРЦ перебувають у процесі активної трансформації, що зумовлено змінами у споживчих практиках, технологічному прогресі та соціальних запитах. Відбувається трансформація класичної моделі, від суто комерційного об'єкта до багатофункціонального міського центру. З'являються нові формати, зокрема гібридні комплекси, які поєднують торгівлю, офіси, освітні та культурні простори, а також відкриті громадські зони, що сприяють інтеграції ТРЦ у міське середовище. У цьому контексті важливим орієнтиром є тенденції світової практики, які демонструють успішні приклади сталого, інноваційного та соціально орієнтованого розвитку торгово-розважальної інфраструктури.

Список літератури

[1] Kliuchko L., Ismailova A. Social geographic features of shopping malls as public spaces in Kharkiv city. *Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya*. 2014. Vol. 69. P. 186–193. URL: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7154/2014.69.186-193

[2] Зеленська В. В., Шевченко Я. О., Тригуб Р. М. Торгово-розважальні центри. Класифікація. Етапи проєктування та норми будівництва. *Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві*. 2024. № 21. С. 76–86. URL: http://dx.doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2024-11(21)-08

[3] Begun V. V. Digital economy and problems of security of Ukrainian trade and entertainment centers. *Mathematical machines and systems*. 2023. Vol. 1. P. 60–71. URL: http://dx.doi.org/10.34121/1028-9763-2023-1-60-71

[4] Leshchyshyn I. M., Maksymets O. V. Енергоефективність будівель як один із напрямків стратегії сталого розвитку сучасних міст та регіонів. *Forestry Education and Science: Current Challenges and Development Prospects. International Science-Practical Conference, October 23-25, 2024, Lviv, Ukraine*. 2024. URL: http://dx.doi.org/10.36930/conf150.4.3

[5] 15 Key Shopping Malls Design Touchpoints: A Roadmap to Success - Arch2O.com. *Arch2O.com*. URL: https://www.arch2o.com/15-key-shopping-malls-design-touchpoints-a-roadmap-to-success/

Універсальні санітарно-гігієнічні приміщення в системі архітектурно-планувальної організації хостелів

Михайло Кінайлюк, аспірант [1] (ORCID: 0009-0000-2960-7365)
Лариса Брідня, канд. Арх., доцент[1](ORCID: 0000-0001-9141-082X)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто питання архітектурно-планувальної організації санітарно-гігієнічних приміщень у хостелах з урахуванням вимог інклюзивності. Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення розглянуто як головний об'єкт дослідження у контексті архітектурно-планувальних рішень хостелів, забезпечення інклюзивності та ергономічності середовища.

Ключові слова: заклади тимчасового проживання; хостели; інклюзивність; санітарно-гігієнічне приміщення; безбар'єрність.

1. ВСТУП

Раціональна організація санітарно-гігієнічних приміщень у хостелах забезпечує відповідність будівлі санітарним, ергономічним та інклюзивним вимогам. У цьому контексті універсальне санітарно-гігієнічне приміщення розглядається як важливий елемент, що забезпечує можливість самостійного користування санітарними приміщеннями особами з інвалідністю. Його просторові параметри та розташування підлягають аналізу в межах архітектурно-планувальних рішень хостелів.

2. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Робота базується на положеннях ДБН В.2.2-40:2018 (зі Зміною № 2, 2025) та ДСТУ 9106:2021.

Згідно з оновленими вимогами ДБН, для нового будівництва універсальна кабіна туалету загального користування та універсальне санітарно-гігієнічне приміщення повинні мати розміри не менше ніж 1,7 х 2,2 м, для реконструкцій допускаються мінімальні розміри 1,65 х 1,8 м. [1]

УДСТУ 9106:2021 по цій темі вказано наступні положення: якщо у хостелі планується приймати туристів з інвалідністю, окрім відповідності ДБН В.2.2-40, будівля має бути відповідно обладнана:необхідна наявність кімнати та спеціально обладнаного санітарного вузлу на першому поверсі.[2]

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

На рисунку 1 розміщено планувальне рішення універсального санітарно-гігієнічного приміщення з габаритами 1,7 х 2,2 м відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 (Зміна № 2). У практиці проєктування компактних приміщень іноді розглядається кутове розміщення умивальника як спосіб економії площі, однак таке рішення не забезпечує фронтального під'їзду крісла колісного і суперечить нормативним вимогам.




Рисунок 1. Мінімальне планувальне рішення універсального санітарного приміщення 1,7х2,2 м




Рисунок 2. Варіанти планувальних рішень універсальних санітарно-гігієнічних приміщень у процесі проєктування. Перший варіант (на основі Рис. 1) використовується для порівняння із варіантом, де застосовано незначні зміни глибини




Рисунок 3. Універсальні санітарно-гігієнічні приміщення під час реконструкції або капітального ремонту1,65 х 1,80 м

На рисунку 3 наведено планувальні рішення універсального санітарно-гігієнічного приміщення, адаптованих до умов реконструкції або капітального ремонту. Вихідні габарити варіюють у межах 1,65х1,8–2,0 х 2,0 м, що відповідає мінімальним параметрам, проте рекомендовані розміри – 1,7 м х 2,2 м[2]




Рисунок 4. Варіанти поєднання з душем або ванною




Рисунок 5. Санітарно-гігієнічний блок хостелу,приклад розміщення універсальних кабін у складі блоків спільного користування в хостелах.

.Подальший етап дослідження присвячено аналізу планувальних рішень санітарних вузлів у складі хостелів, де універсальні кабіни інтегруються до системи спільного користування. Запропоноване рішення (Рис. 5) передбачає зменшення глибини санітарних кабін до 1,25 м та скорочення ширини центрального коридору до 1,55 м, що дозволяє сформувати компактний блок загальною шириною близько 2,8 м. Універсальна санітарно-гігієнічна кабіна розташована в торці блоку, має розміри 1,5х2,8 м в жіночому санвузлі та 1,5х3,35 в чоловічому, оскільки передбачено додатковий простір 0,6 м для розміщення пісуарів у блоці спільного користування.

У блоці душових кабін ширина кожної індивідуальної кабіни становить 0,95 м. Перед кабінами передбачено прохід шириною 1,55 м. Оптимальна глибина кабін - 1,8 м, душова - 0,9 м і переддушова- також 0,9 м. Для осіб з інвалідністю передбачено збільшену кабіну з розмірами 1,5х3,35.




Рисунок 6. Санітарно-гігієнічний блок хостелу, варіант з розміщенням універсальної кабіни між чоловічою та жіночою зонами.

4. ВИСНОВКИ

Наведено два підходи до архітектурно-планувальної організації санітарно-гігієнічних приміщень у хостелах з урахуванням принципів інклюзивності.Перший варіант передбачає розміщення універсальної санітарної кабіни у складі блоку спільного користування. Площа блоку оптимізована завдяки зменшенню глибини звичайних кабін до 1,25 м та коридору до 1,55 м, без втрати ергономічності. Універсальна кабіна, розташована в торці, має збільшену площу - 1,5 х 2,8 /1,5 х3,35.Другий варіант базується на центральному розташуванні універсальної кабіни між жіночим та чоловічимсанвузлами (рис. 6). Приміщення може бути використане як спільне інклюзивне для всього блоку.

Список літератури

[1] .ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення : [Зміна № 2]. – Київ : Міністерство розвитку громад та територій України, 2025. – 45 с.

[2] ДСТУ 9106:2021. Послуги туристичні. Хостели. Загальні вимоги. – Київ, 2021. – 17 с.

Науково-дослідницький центр як інтегрований простір науки, освіти та міської спільноти

Олександр Побідаш, студент[1] (ORCID: 0009-0004-1247-9095),
Євген Яновицький, доц. [1] (ORCID: 0000-0001-6623-6102)
Олексій Селиванов ст.викл[1].(ORCID: 0009-0004-1247-9095)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто науково-дослідницький центр як інтегрований простір, де поєднуються функції науки, освіти та взаємодії з міською спільнотою. Основну увагу приділено архітектурно-планувальним рішенням, що стимулюють комунікацію та міждисциплінарну співпрацю, зокрема використанню атріумів, прозорих лабораторій, гнучких подієвих просторів та «шляхів зустрічей».

Ключові слова: науково-дослідницький центр, архітектурно-планувальні рішення, гнучкість простору, соціальна партисипація, міська інтеграція, ревіталізація.

1. ВСТУП

Науково-дослідницькі центри у містах XXI століття відіграють роль набагато ширшу, ніж просто місця виконання експериментів: вони є вузлами знання, освітніми платформами і публічними осередками, що забезпечують інтеграцію академічної спільноти з міською громадою. В умовах швидких технологічних змін і соціальної мобільності архітектура та просторове планування таких центрів повинні одночасно забезпечувати функціональну ефективність і потенціал для громадської взаємодії.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є систематизувати архітектурно-планувальні та урбаністичні підходи, які роблять науково-дослідницький центр ефективним простором інтеграції.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Архітектурно-планувальні рішення та гнучкість простору. Архітектура наукового центру має бути не лише контейнером для обладнання, а активним «соціальним інструментом».

Гнучкість простору в цьому контексті означає не лише можливість зміни функціонального призначення приміщень під іншу лабораторію, а здатність простору змінювати соціальні сценарії: підтримувати індивідуальну зосереджену працю, сприяти командній розробці, забезпечувати освітні заходи та відкриті події. До архітектурних засобів такого впливу можна віднести: великі атріуми, «шляхи зустрічей», прозорі лабораторії, багатофункціональні подієві зали, лаундж-зони.

Атріуми та внутрішні галереї виконують роль «внутрішньої вулиці», забезпечуючи природне світло та створюючи візуальні зв'язки між поверхами й концентруючи публічну активність у центрі будівлі. Як показав приклад Media Lab MIT, організація робочих та лабораторних модулів навколо світлопрозорого атріуму стимулює перехресні контакти між дослідниками з різних напрямків, спонукаючи міждисциплінарну взаємодію, і дозволяє організовувати демонстрації й виставки без виносу подій за межі будівлі. Такий підхід підсилює відчуття спільноти і видимість робіт для відвідувачів [4]. Архітектурно в плані це досягається через чітке вертикальне з'єднання рівнів, відкриті галереї, балкони, що дозволяють поєднувати інтенсивну лабораторну діяльність з публічними форматами.

«Шляхи зустрічей» проектуються як функціонально активні коридори з нішами, сидіннями, цифровими панелями та інтерактивними дошками; роль яких підштовхувати до коротких дискусій і нетворкінгу. Адлерсхоф, Німеччина (Adlershof Science City) демонструє, що мережа таких внутрішніх і зовнішніх маршрутів між інститутами й бізнес-лабораторіями збільшує кількість міжорганізаційних контактів, робить можливими швидкі обміни знаннями та ідеями [5]. Для формування потрібно розрахувати ширину проходів, зонування акустики та положення «пунктів притягання», щоб коридори не залишались лише транзитними просторами.

Прозорі лабораторії та «вітринні» фасади забезпечують постійну видимість наукової роботи й працюють як «наукова вітрина», демонструючи процеси «в дії». Водночас для зон із конфіденційною або біобезпечною діяльністю повинні передбачатися механізми зонування (контроль доступу, розсувні перегородки), щоб поєднати відкритість і безпеку [7].

Багатофункціональні івент-спейси дозволяють швидко змінювати функцію простору: лекція вранці, виставка вдень, пркезентація стартапів увечері. Для досягнення зазвичай використовують: мобільні перегородки, вбудовані акустичні панелі, інфраструктура для тимчасових інсталяцій та зберігання модульного обладнання. Українські приклади реновації показують, що правильно налаштовані подієві простори значно підвищують відвідуваність і інтеграцію в локальну спільноту [2–3].

Лаундж-зони та коворкінги, інтегровані у безпосередній близькості до кластера лабораторій або бібліотеки, сприяють неформальним діалогам, створенню команд і народженню проєктних ініціатив. Паралельно планувальна структура повинна передбачати «тихі» зони й ізольовані кабінети для сфокусованої наукової роботи задля підтримки різних режимів діяльності одночасно [6].

Соціальна функція, партисипація. Соціальна функція науково-дослідницького центру полягає в трансляції науки у публічну площину і формуванні освітніх векторів.

Практична реалізація цієї функції відбувається через демонстраційні лабораторії, програми відкритих лекцій, курсів підвищення кваліфікації, стажування для студентів і співпраці зі школами. Успішні проєкти передбачають заздалегідь розроблену програму публічних заходів і партнерські угоди зі школами та університетами, що дозволяє створити «шлях» від зацікавленості до професійного входження в наукову діяльність [3, 9]. Освітня взаємодія стане особливо продуктивною за умови побудови маршруту «школа – університет – науковий центр» в межах однієї локації. Демонстраційні лабораторії для шкіл, короткі інтенсиви для студентів, дуальні програми та стажування в науковому центрі не лише піднімають соціальну активність, а й підвищують потенціал регіону.

Партисипація у проєктуванні, менеджменті центру й інклюзивні програми мінімізують ризики соціального розриву при ревіталізації територій, дозволяючи залучити мешканців і зацікавлених сторін на етапі концепції, адаптувати простір під реальні потреби громади, зменшити ризик конфліктів і підвищити соціальну активність [9].

Урбаністичний контекст: ревіталізація та інтеграція в міську тканину. Ревіталізація постіндустріальних територій під науково-освітні центри зберігає історичний індустріальний контекст, підвищує можливості для економічного розвитку місцевості, а також формує інфраструктуру сервісів. Український досвід показує: ревіталізація має бути поетапною – починаючи з технічної діагностики, вирішення питання екологічної очистки ґрунтів і підготовки інженерних мереж, далі – створення тимчасових програм і залучення громади для формування довірливих відносин [1-3].

Інтеграція в місто передбачає розвиток транспортної та пішохідної доступності, формування привабливих публічних зелених просторів навколо центру, а також поєднання житлових і сервісних функцій, що дозволить утримувати фахівців і студентів у обраній локації. Міжнародні приклади, такі як Адлерсхоф, Німеччина (Adlershof Science City), демонструють, що успіх пов'язаний із комплексними політиками підтримки бізнесу, співпрацею університетів і міської влади та інфраструктурними інвестиціями [5].

Однак ревіталізація несе ризики. Без механізмів захисту місцевого населення вона може спричинити джентрифікацію: тому в програмах трансформації необхідно закладати програми навчання для локальної робочої сили, політику доступного житла, підтримку місцевого бізнесу, а також чіткі критерії моніторингу соціальної віддачі проєкту [1-3].

Сучасні виклики проєктування та інтеграції. Створення центру вимагає: значних інвестицій у лабораторну інфраструктуру й обладнання; суворої відповідності санітарним, пожежним і будівельним нормам; розв'язання питань енергоефективності та кліматичної адаптації; розвитку цифрової інфраструктури для наукових лабораторій та управління будівлею. OECD наголошує на потребі довгострокових політик і ко-фінансування для досягнення критичної маси інноваційних кластерів [8].

4. ВИСНОВОК

Науково-дослідницький центр – не лише місце для проведення експериментів, а комплексний простір, що інтегрує науку, освіту та міську спільноту. Архітектурно-планувальні рішення, такі як відкриті атріуми, прозорі лабораторії, гнучкі подієві простори й «шляхи зустрічей», формують сприятливе середовище для комунікації, міждисциплінарної співпраці та освітніх активностей. Соціальна партисипація та освітні програми забезпечують залучення громади й формують кадровий потенціал регіону, а інтеграція центру в міську тканину через ревіталізацію занедбаних територій сприяє оновленню міського середовища.

Список літератури

[1] Дмитренко А. Ю., Кузьменко Т. Ю. Ревіталізація промислових територій та об'єктів у великих містах України. *Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб.* Київ: КНУБА, 2020. № 72. С. 70–78. URL: https://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/7066

[2] Бабій І., Риндюк С., Жадан О. Реабілітація промислових територій як частина міського простору. *Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві.* 2023. Т. 34, № 1. С. 127–133. DOI: https://doi.org/10.31649/2311-1429-2023-1-127-133.

[3] Promprylad.Renovation. Promprylad. Renovation. URL: https://promprylad.ua/en/ (дата звернення: 23.09.2025).

[4] MIT Capital Projects: Media Lab Complex, Building E14. Capital Projects | Massachusetts Institute of Technology. URL: https://capitalprojects.mit.edu/projects/media-lab-complex-e14 (дата звернення: 23.09.2025).

[5] Technology Park Berlin Adlershof - Science at Work – Germany's Leading Location for Research, Business and Media. Technologiepark Adlershof - Der klügste Kiez Berlins – Science at work. URL: https://www.adlershof.de/en/ (дата звернення: 23.09.2025).

[6] Gehl J. Cities for People. Washington, DC: Island Press, 2010. 288 с.

[7] Sustainable laboratory design | WBDG - whole building design guide. WBDG Home | WBDG - Whole Building Design Guide. URL: https://www.wbdg.org/resources/sustainable-laboratory-design (дата звернення: 24.09.2025).

[8] OECD. Science, Technology and Innovation Outlook 2023: Enabling transitions in times of disruption. Paris : OECD Publishing, 2023. 256 p. DOI: https://doi.org/10.1787/0b55736e-en

[9] Гагін А. О. Принципи партисипативного підходу щодо управління урбанізованими територіями. *Економіка, управління та адміністрування.* 2024. № 2(108). С. 123–127. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2024-2(108)-123-127

Озеленення та вертикальні сади в архітектурі як інструмент трансформації міського середовища у повоєнний період

Олександра Єжова, доцент, кандидат архітектури, доцент, (ORCID: 0009-0009-1041-2598)

Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено архітектурні та технічні аспекти вертикального озеленення як важливої складової сталого міського середовища. Розглянуто типологію вертикальних садів, методи їх реалізації та екологічні переваги. Наведено приклади міжнародних реалізацій, розкрито їхній вплив на мікроклімат, естетику, енергоефективність будівель. У межах дослідження застосовано метод порівняльного аналізу, елементів системного підходу та емпіричного спостереження. Представлено рекомендації щодо впровадження вертикального озеленення в Україні.

Ключові слова: вертикальне озеленення; зелений фасад; енергоефективність; урбаністика; архітектура.

1. ВСТУП

У XXI столітті людство стикається з низкою глобальних проблем, серед яких інтенсивна урбанізація, стрімке зростання міського населення, зміни клімату та виснаження природних ресурсів. Надмірна щільність забудови, скорочення площ зелених насаджень, перевантаженість транспортних і комунальних систем призводять до погіршення умов проживання у містах. У такій ситуації дедалі більшої актуальності набувають питання екологізації архітектури, створення сприятливого мікроклімату та раціонального використання ресурсів [1].

Одним із перспективних шляхів подолання цих викликів є застосування вертикального озеленення - розміщення живих рослин на фасадах, стінах, балконах та інших вертикальних елементах споруд. Такий підхід не лише компенсує нестачу відкритих зелених територій у густозаселених районах, а й виконує важливі екологічні та естетичні функції: знижує температуру, очищує повітря, зменшує рівень шуму, покращує зовнішній вигляд міського простору та підтримує біорізноманіття [2]. Концепція вертикального озеленення ґрунтується на принципах енергоефективності та сталого розвитку, прагнучи відновити гармонію між природним і штучним середовищем. Сучасна практика пропонує різноманітні рішення - від зелених стін та вертикальних садів до озеленених фасадів і балконів, які активно впроваджуються в житловій, комерційній, громадській та інфраструктурній архітектурі [3].

У світі вже накопичено значний досвід застосування таких систем - від інноваційних житлових комплексів до культурних, торговельних і громадських будівель. У багатьох країнах Європи та Азії навіть формуються спеціальні стратегії озеленення фасадів і дахів, що враховують енергетичні, екологічні й соціальні вигоди. Натомість в Україні ця практика перебуває на початковій стадії розвитку: відсутність чіткої нормативної бази, системного підходу та адаптованих технологій уповільнює її поширення. Саме тому аналіз світового досвіду, дослідження різновидів систем, екологічних і технічних особливостей, а також визначення перспектив упровадження вертикального озеленення в українських містах є важливим завданням для науковців, архітекторів, інженерів та урбаністів [4].

2. МЕТА РОБОТИ

Це дослідження спрямоване на аналіз архітектурних підходів до вертикального озеленення, виявлення його практичних переваг, технічних особливостей та перспектив упровадження у міське середовище України, як інструмент трансформації у повоєнний період.

3. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Методологічною базою даного дослідження виступає міждисциплінарний підхід, що інтегрує знання з архітектури, ландшафтного дизайну, урбаністики, екології та інженерії. Для досягнення поставленої мети здійснено аналіз наукових і нормативних джерел: літератури, монографій, статей у професійних виданнях, а також чинних будівельних норм та рекомендацій щодо впровадження систем вертикального озеленення як в Україні, так і за кордоном. Окрема увага зосереджена на практичному досвіді країн з подібними кліматичними умовами [4,6].

З метою визначення ефективних архітектурно-технічних рішень і потенціалу використання вертикального озеленення у різних кліматичних та урбаністичних середовищах проведено аналіз реалізованих проєктів у чотирьох регіонах світу: Європі, Азії, Австралії та Північній Америці. Дослідження здійснювалося за такими критеріями: тип системи, кліматичні умови, масштабність, інженерна підтримка, рівень архітектурної та візуальної інтеграції, а також екологічна результативність. Для систематизації даних складено таблицю порівняльних характеристик. Об’єкти добиралися за принципом географічного й типологічного різноманіття. Для кожного прикладу детально розглянуто систему озеленення, кліматичні умови регіону, масштаб проєкту, особливості інженерних рішень, архітектурно-візуальне включення та екологічну ефективність.

4. ВИДИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ

За способом організації вертикальне озеленення поділяється на пасивне, активне, контейнерне, гідропонне та модульне [7]. Пасивні системи базуються на використанні витких рослин, які самостійно обплітають конструкції; їх найчастіше застосовують у парклетах та на історичних фасадах. Модульні (активні) системи передбачають складну інженерію з поливом, дренажем та субстратом; приклади таких рішень - Музей Бранлі в Парижі та комплекс One Central Park у Сіднеї. Контейнерне озеленення реалізується за допомогою висадки рослин у горщиках, розміщених на фасаді, що робить його зручним для торговельних центрів, кафе чи приватних будинків. Найбільш технологічним є гідропонне озеленення, де рослини існують без ґрунту, отримуючи живлення через спеціально мінералізовану воду.

Аналізовані об’єкти розташовані у зонах із помірним, середземноморським та тропічним кліматом і належать до житлової та громадської забудови. Інженерні системи включають автоматичний полив, дренаж, захист від вітру й сонячної радіації. Візуальне інтегрування зелених фасадів може проявлятися як органічне поєднання з архітектурним стилем, акцентування композиції чи навіть виконання ролі центрального елемента проєкту.

З екологічної точки зору вертикальне озеленення сприяє покращенню мікроклімату, зниженню енергоспоживання, шумопоглинанню та підтримці біорізноманіття [5].

Проведений аналіз практичних прикладів дозволяє зробити кілька висновків. Активні модульні та гідропонні системи забезпечують найвищу стабільність озеленення, особливо в середземноморських і тропічних кліматичних умовах. Контейнерні рішення демонструють добру ефективність у помірному кліматі за наявності належного технічного забезпечення. Візуальна роль зелених фасадів варіюється від декоративних акцентів (Франція, Нідерланди) до ключового концептуального елементу будівлі (Сінгапур, Італія). У всіх випадках відзначається позитивний екологічний ефект: зменшення енерговитрат, охолодження фасадів, покращення акустики та підвищення біорізноманіття.

Сучасні вертикальні сади можна класифікувати як пасивні (з природним ростом витких рослин), контейнерні, модульні та гідропонні системи. Їх доцільно розглядати як складову екологічної міської інфраструктури, що взаємодіє з енергетичною, водогосподарською, транспортною та соціальною підсистемами міста [8].

5. ВИСНОВКИ

Вертикальні сади сьогодні постають не лише як архітектурна інновація, а й як дієвий інструмент екологічної, функціональної та естетичної трансформації міського простору. Їхнє масштабне впровадження сприятиме формуванню стійких міст, оптимізації мікроклімату, зниженню енерговитрат і гармонізації взаємодії людини з природою. Подальші дослідження мають зосереджуватися на розробці адаптованих до українських умов інженерних рішень, створенні відповідної нормативної бази та оцінці довготривалої ефективності реалізованих систем.

Вертикальне озеленення є одним із найрезультативніших засобів мінімізації негативних наслідків урбанізації, покращення кліматичних параметрів міста та забезпечення комфортного середовища для його мешканців. Воно поєднує естетику з практичною користю - від терморегуляції, очищення повітря й зменшення шумового забруднення до візуального збагачення простору. Практика застосування у різних кліматичних умовах доводить універсальність і адаптивність цих систем. Найбільш перспективними є модульні та гідропонні рішення, придатні як для зовнішніх фасадів, так і для інтер’єрів. В Україні цей напрям ще перебуває на стадії розвитку, однак має значний потенціал, що вимагає створення національних стандартів, врахування локального біорізноманіття й удосконалення інженерної інфраструктури. Ефективна реалізація можливостей вертикального озеленення потребує комплексної співпраці архітекторів, ландшафтних дизайнерів, екологів, біологів, інженерів та будівельних компаній.

▪ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

[1] Zhong W., Schroeder T., Bekkering J. Biophilic design in architecture and its contributions to health, well-being, and sustainability: A critical review. Frontiers of Architectural Research. China Science Publishing & Media and Elsevier. 2021 11(1). P-p. 114-141. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foar.2021.07.006

[2] Sibinovic M. R., Dodig M. B., Auer T. Green Facades and Living Walls. A Review Establishing the Classification of Construction Types and Mapping the Benefits. Serbia: Sustainability. 2019. Вип. 11(17). 4579; P-p. 1-23. DOI: https://doi.org/10.3390/su11174579

[3] Jeyasurya T., Kumar C., Vethamoni P., Sivasubramanian K., Djanaguiraman M. Green horizons: Exploring the potential of vertical green walls. Plant Science Today. 2024. Вип. 11(4). P-p.1055-1064. DOI: https://doi.org/10.14719/pst.4814

[4] Gil-Ozoudeh I., Iwuanyanwu O., Okwandu A.C., Ike P. Sustainable urban design: The role of green buildings in shaping resilient cities. International Journal of Applied Research in Social Sciences. Peshawar: Fair East Publishers. 2023. 5(10). P-p. 674-692. DOI: https://doi.org/10.51594/ijarss.v5i10.1481.

[5] Sommese F. Nature-Based Solutions to Enhance Urban Resilience in the Climate Change and Post-Pandemic Era: A Taxonomy for the Built Environment. Buildings. Basel: MDPI. 2190. 14. P-p. 2-20. DOI: https://doi.org/10.3390/buildings14072190.

[6] Lambertini A., Ciampi M. Vertical Gardens: Bringing the City to Life. London: Thames & Hudson Ltd. 2007. P. 240. ISBN-13: 9780500513699

[7] ISO 21930:2017 – Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental product declarations of construction products and services. URL: https://www.iso.org/standard/61694.html

[8] Bosco Verticale Boeri Studio. URL: https://www.archdaily.com/777498/bosco-verticale-stefano-boeri-architetti (in English) (дата звернення: 17.09.2025)

Інформаційні технології в архітектурі як інструмент підвищення енергоефективності та ресурсозбереження

Олександра Бондаренко, магістр [1]. (ORCID: 0009-0005-2057-6351),
Аркадій Пекер, доцент [1] (ORCID: 0000-0001-6900-9554)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто роль інформаційних технологій у сучасній архітектурі та будівництві України. Визначено значення систем автоматизованого проєктування (CAD) та інформаційного моделювання будівель (BIM) для підвищення енергоефективності, оптимізації витрат матеріалів, забезпечення ресурсозбереження й сталого розвитку. Окрему увагу приділено можливостям BIM-технологій на етапах проєктування, будівництва та експлуатації будівель, а також їхній ролі у забезпеченні прозорості, контролю та інтеграції учасників будівельного процесу.

Ключові слова: інформаційні технології, проектування, архітектура, ресурсозбереження.

1. ВСТУП

Сучасний розвиток архітектури та будівництва в Україні нерозривно пов’язаний з цифровізацією. Інформаційні технології відкривають нові можливості для архітекторів і будівельників: від підвищення точності проєктних рішень до забезпечення сталого розвитку міст. У цьому контексті особливого значення набувають системи CAD та BIM, які стають ключовими інструментами енергоефективного й ресурсозберігаючого проєктування та відбудови України.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою даної роботи є дослідження ролі та значення цифрових технологій у сучасному архітектурному проєктуванні й будівництві України, зокрема систем CAD та BIM, як ключових інструментів створення ефективного, енергоощадного й екологічно збалансованого архітектурного середовища. Робота спрямована на виявлення можливостей використання інформаційного моделювання будівель для оптимізації витрат матеріалів і ресурсів, підвищення енергоефективності, забезпечення сталого розвитку та організації міського простору на основі принципів раціонального ресурсозбереження. Особлива увага приділяється аналізу застосування BIM-технологій на всіх етапах життєвого циклу будівлі – від проєктування до експлуатації – а також перспективам їх інтеграції у процеси відбудови та термомодернізації житлового й громадського фонду України.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Сучасний етап розвитку архітектури й будівництва в Україні характеризується широким впровадженням інформаційних технологій, що стають невід’ємною складовою створення ефективних, ресурсозберігаючих будівель. Використання систем автоматизованого проєктування (CAD) та інформаційного моделювання будівель (BIM) дозволяє на якісно новому рівні вирішувати завдання архітектурного формотворення, оптимізувати витрати матеріалів, підвищувати енергоефективність і забезпечувати сталий розвиток у містобудуванні. Застосування BIM-технологій дає можливість враховувати життєвий цикл будівлі від етапу проєктування до експлуатації, що відповідає європейським підходам до ресурсозбереження.

3.1. BIM як інструмент управління

Інформаційні системи надають архітекторам інструменти для точного моделювання енергетичних характеристик будівель ще на стадії проєктування. Одна з головних переваг інтеграції BIM в управління циклом експлуатації – здатність підтримувати управління об'єктом та технічне обслуговування. Після завершення будівництва BIM-модель слугує цифровим репозиторієм компонентів і систем будівлі, забезпечуючи керівників об'єктів важливим інструментом для моніторингу продуктивності, планування технічного обслуговування та модернізації. Ця функція надзвичайно корисна для великих, складних будівель з розгалуженими інженерними системами, де постійне технічне обслуговування має важливе значення для забезпечення безперервної роботи. [1]

3.2. BIM у експлуатації та модернізації будівель

Цифрові технології допомагають забезпечити прозорість і контроль у будівельному процесі. Вони дозволяють відслідковувати кожен етап реалізації проєкту, інтегрувати фінансові й технічні показники, що особливо актуально для масштабних державних програм термомодернізації та відбудови зруйнованих населених пунктів. Ресурсозбереження також напряму пов’язане з цифровізацією архітектурного проєктування. У процесі створення 3D-моделей вдається виявити потенційні помилки ще до початку будівництва, що зменшує перевитрати будівельних матеріалів. Для проєктувальників перевага використання BIM-технологій полягає в можливості автоматизованого опрацювання великих масивів інформації та автоматичного формування різних видів відомостей матеріалів, обладнання, кошторисів і т. д. [2].

3.3. Підвищення ефективності будівель

Застосування BIM-методів на етапі експлуатації будівлі дозволяє швидко вносити зміни у цифрову модель, відслідковувати технічний стан конструкцій та інженерних систем. Це дає можливість планувати ремонти й модернізацію, оптимізувати витрати на утримання та підвищувати енергоефективність об’єкта. Завдяки

цифровим платформам архітектори, інженери, підрядники та замовники можуть обмінюватися актуальною інформацією в режимі реального часу, що сприяє швидшому прийняттю рішень, зменшенню ризиків помилок і затримок.

3.4. Цифрові технології у відбудові України

Перспективи розвитку інформаційних технологій в архітектурі безпосередньо пов'язані з масштабною післявоєнною відбудовою України. Цифрові інструменти дозволять не лише відновити зруйновані об'єкти, а й створити нове архітектурне середовище, орієнтоване на принципи енергоефективності та сталого розвитку. Міністерство розвитку громад та територій України вже у 2021 році ухвалило стратегію впровадження BIM у будівництво, наголошуючи на його ключовій ролі в модернізації національної будівельної галузі. [3] Це свідчить про те, що інформаційні технології в архітектурі стають не лише інструментом проєктування, а й важливою складовою державної політики у сфері ресурсозбереження .

3.5. Засіб інтеграції

Сучасні BIM-технології дозволяють розглядати будівлю в інтегрованому тривимірному середовищі, яке враховує взаємодію з природними та техногенними чинниками. Завдяки цифровим моделям архітектори можуть аналізувати орієнтацію об'єкта відносно сонячного випромінювання, вплив вітрових навантажень, мікрокліматичні умови території та інші фактори, що безпосередньо впливають на комфортність і енергоефективність будівлі. Це забезпечує більш точне проєктування систем освітлення, вентиляції й теплозахисту, а також сприяє створенню архітектурного середовища, гармонійно інтегрованого в ландшафт.

3.6. Прогноз довговічності

Однією з ключових переваг цифрового проєктування є можливість прогнозування довговічності будівельних конструкцій. На основі даних, закладених у BIM-моделі, можна відслідковувати параметри використаних матеріалів, умови їх експлуатації та потенційні ризики зносу. Це дозволяє створювати системи планового обслуговування будівель, визначати строки необхідних ремонтів і реконструкцій, а також уникати аварійних ситуацій. Цифрова модель здатна сигналізувати про критичні навантаження на окремі елементи, необхідність заміни інженерних систем чи підсилення конструкцій, що робить архітектурне моделювання ефективним інструментом управління життєвим циклом споруди.

3.7. Інженерні мережі

Інженерні мережі, зокрема електричні, водопостачання та водовідведення, системи опалення, вентиляції та кондиціонування, теж моделюються в BIM. Вони є невід'ємною частиною експлуатації будівлі і повинні бути детально сплановані та скоординовані з архітектурними та конструктивними елементами. BIM дозволяє інтегрувати ці системи в загальний проєкт, забезпечуючи їх ефективне розміщення та відсутність конфлікту з іншими компонентами будівлі. Наприклад, BIM можна використовувати для моделювання потоку повітря через систему опалення, вентиляції та кондиціонування, що допомагає оптимізувати енергоефективність та комфорт користувачів [4].

3.8. Штучний інтелект

Майбутнє BIM полягає також у його здатності інтегруватися з іншими новими технологіями, такими як штучний інтелект (ШІ), машинне навчання та Інтернет речей (IoT). Завдяки цим технологіям BIM може розширити свої можливості, уможлививши точніші прогнози, моніторинг у реальному часі та автоматизоване прийняття рішень [1]. Сучасні алгоритми здатні аналізувати величезні обсяги даних про будівлі, кліматичні умови та матеріали, що дозволяє формувати оптимальні варіанти архітектурних рішень. Водночас штучний інтелект може виступати як інструмент творчого пошуку: він здатен пропонувати варіації форм, композицій та конструкцій, які відповідають функціональним і екологічним вимогам. Це не замінює архітектора, але розширює його можливості, надаючи інноваційні інструменти для реалізації архітектурної ідеї.

3.9. VR та AR у архітектурному проєктуванні

Не менш важливим напрямом є використання віртуальної та доповненої реальності у процесі архітектурного проєктування. Такі технології забезпечують можливість реалістичної візуалізації майбутніх об'єктів, що підвищує якість архітектурних рішень і полегшує взаємодію між учасниками проєктного процесу. Крім того, застосування цифрових моделей сприяє своєчасному внесенню коректив на етапі проєктування, зменшуючи потребу у змінах під час будівництва. Це дає змогу мінімізувати витрати ресурсів, скоротити обсяги відходів і забезпечити більш екологічно безпечний процес реалізації архітектурних об'єктів.

4. ВИСНОВОК

Сучасні інформаційні технології суттєво змінюють підхід до архітектури й будівництва. Використання BIM і CAD забезпечує точність проєктування, контроль якості та економію ресурсів, а також дозволяє враховувати взаємодію будівель із навколишнім середовищем. Інтеграція штучного інтелекту відкриває можливість прогнозувати довговічність конструкцій, оптимізувати енерговитрати й формувати більш раціональні архітектурні рішення.

Список літератури

[1] Білов В.А., Левченко О.В. BIM як анатомія для будівлі. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 70. 2024 с.42-40.

[2] Гончаренко Т.А. BIM-технології як інструментарій для створення інформаційної моделі життєвого циклу об'єкта будівництва. . Управління розвитком складних систем. с.83-87

[3] Міністерство розвитку громад та територій України. Стратегія впровадження BIM-технологій у будівництві. – Київ, 2021.

[4] Київська К., Лузіна Ю. Перспективи впровадження BIM-технологій у вітчизняній будівельній галузі. Управління розвитком складних систем. 2021. No46. С.63 - 69.

Особливості проєктування заглиблених, напівзаглиблених та наземних захисних споруд подвійного призначення

Марина Омельяненко, кандидат архітектури, доцент (ORCID:0000-0002-5787-5241)
Тетяна Кащенко, кандидат архітектури, доцент (ORCID:0000-0002-8535-8399)
Олександра Малійова, асистент (ORCID:0009-0002-8184-3845)
[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У тезах розглядається одна з найактуальніших проблем сучасності – забезпечення цивільного захисту населення. В умовах зростання військових загроз, техногенних аварій та природних катастроф будівництво споруд цивільного захисту виступає не лише бажаним напрямом, а й необхідною передумовою збереження життя та здоров'я людей. Для України, яка перебуває у стані воєнного конфлікту, це питання набуває особливої гостроти, адже створення безпечного середовища для цивільних є ключовим елементом національної стійкості. Особлива роль у цьому процесі належить архітектору. Проєктування укриттів (бомбосховищ та сховищ цивільного захисту) виходить далеко за межі суто креслярської роботи. Архітектор має поєднати у проєкті вимоги функціональності, безпеки, ергономіки та нормативних стандартів. Таким чином, він не лише формує архітектурний образ, а й бере безпосередню участь у створенні інфраструктури, що рятує життя.

Ключові слова: захисні споруди, наземне укриття, напівзаглиблене укриття, заглиблене укриття, цивільний захист.

1. ВСТУП

В тяжкі часи перебування України у військовому стані, на жаль, стан захисних споруд у багатьох регіонах нашої держави залишається незадовільним. Часто це застарілі підвали, не пристосовані до сучасних стандартів безпеки. Частина об'єктів законсервована або недоступна. Водночас, новобудови нерідко не передбачають облаштування укриттів взагалі, незважаючи на чинні будівельні норми. В таких випадках на допомогу вирішення цієї проблеми можуть стати швидкоспоруджувальні укриття. Різновидність їх може бути використана в будь-яких умовах та середовищах. Саме про це й буде дане дослідження проведене, а також буде прийнято до уваги досвід попередніх поколінь, але вже з урахуванням сучасних технологій та випробувань.

Укриття — це спеціально обладнане приміщення, яке забезпечує захист людей від вибухових хвиль, уламків, хімічних чи радіаційних речовин, а також від впливу екстремальних погодних умов. Воно може бути частиною житлового будинку, навчального закладу, лікарні чи будь-якої іншої споруди.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою дослідження є розробка убезпечити населення нашої країни, а й створити споруди подвійного призначення — укриття (СПП), які в мирний час слугуватимуть громадськими просторами. А також це має бути не просто будівництво бетонних коробок, а створення повноцінно оснащених систем укриття, які відповідають сучасним стандартам безпеки.

Сьогодення та попит вимагає архітекторів приділяти більш уваги таким типам споруд. Метою розробки такого тип є створення належних умов для перебування людей, що підлягають укриттю, та забезпечення їх захисту шляхом виключення або зменшення прогнозованих впливів небезпечних чинників, які можуть виникнути як складова частина небезпечних явищ надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів. Та найголовнішою метою є строки зведення таких споруд. Тому і є попит на швидко споруджувані захисни споруди. Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту – захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Основною роботи є розробка варіантів декількох типів захисних споруд та зробити їх більш універсальними для використання. При вивченні теми даного дослідження та вивчення попереднього досвіду, можна визначити виникнення трьох особливостей влаштування споруд подвійного призначення. Це споруди, що в мирний час виконують господарські, соціальні або інфраструктурні функції, а в період надзвичайних ситуацій чи війни — використовуються як захисні укриття для населення. Вони можуть бути різних типів. Це заглиблений тип споруд, напівзаглиблений та наземний. Розмір споруди повинен вираховуватись від запиту на нього, а саме, від кількості людей, на яких він може бути розрахований, місце розташування та додаткові функції. Тоді користуючись діючими нормами (ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту"), ми визначаємо габарити споруди. Розглянемо на прикладах всі три принципи та їх особливості.

4. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ

В результаті дослідження було розглядено всі три принципові схеми влаштування щвидкоспоруджених споруд.

Заглиблений має наземний об'єм для організації вхідної групи безпосередньо до сховища, обладнаний сходами та підйомником для людей з обмеженими можливостями (згідно ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд), також необхідно передбачити другий вихід (він може називатися аварійний, якщо кількість людей не перевищує 15 осіб). Другий вхід також повинен бути обладнаний сходами та підйомником для людей з

обмеженими можливостями, що дозволяє їм безперешкодно потрапити безпосередньо до приміщення укриття. Також при визначені кількості необхідних допоміжних та технічних приміщень слід користуватися ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту"[3]. В даному прикладі це споруда подвійного призначення, це передбачає використання її в мирному часі, як громадське приміщення в житловому осередку де вона проектується, або може бути встановлена. Таким чином при розрахунках (інженерних мереж, тощо) треба враховувати цей фактор. Саме ця особливість дає можливість постійного використання даної споруди. Переваги такого типу споруду в тому, що воно не псує оточуюче середовище, може гармонійно вписатися в будь-яки містобудівні умови та друге його призначення може бути різноманітним.

При визначенні висоти приміщень споруд подвійного призначення слід також враховувати вимоги, що висуваються до об'єктів – відповідно їх функціонального призначення, яке не пов’язане із забезпеченням захисту та зменшення впливу на людей небезпечних чинників, але вона не може бути менше 2.50м. Конструктивна міцність даних споруд повинна забезпечити захист від: ударної хвилі, уламків, радіаційного, хімічного чи біологічного забруднення.

Використання заглибленого укриття, як типу захисної споруди обумовлене низкою науково підтверджених переваг, пов’язаних із фізичними законами розповсюдження вибухових хвиль, теплового випромінювання та радіоактивного зараження. Заглиблення споруди в ґрунт забезпечує природний бар’єр між зовнішнім середовищем та внутрішнім простором укриття, що суттєво підвищує його захисні властивості. Земля, як природний масив, має високу поглинаючу здатність щодо кінетичної енергії вибуху. У разі повітряного вибуху ударна хвиля розсіюється при проходженні крізь ґрунтову товщу, що значно знижує її вплив на несучі конструкції укриття. Заглиблені укриття можуть забезпечувати: захист від надлишкового тиску до 100 кПа (або більше при спеціальному зміцненні), екранування від іонізуючого випромінювання, зниження температурного впливу від пожеж чи термобаричних вибухів. Ґрунт, в свою чергу, діє як теплоізоляційне середовище, що дозволяє зменшити коливання температури в середині укриття незалежно від погодних умов.

Напівзаглиблений тип укриття, яке слугує для тимчасового укриття населення під час надзвичайних ситуацій (обстріли, вибухи, стихійні лиха). Воно поєднує переваги наземних і підземних укриттів. Особливості цього укриття полягають в мультіфункціональності: розроблене для захисту до 15 осіб, укриття готове забезпечити найвищий рівень безпеки та комфорту у будь-якій ситуації, міцності конструкції: виготовлене з високоякісного залізобетону, зі зміцненими стінами та герметичними дверими, щоб забезпечити надійний захист від небезпеки[1]. Такий тип споруд має вхідні групи на рівні землі, а основним заглибленим основним об’ємом приміщень на рівень -1.250 метри від землі.

Наземний тип укриття - це захисна споруда, що розташована повністю на поверхні землі (без заглиблення), яка призначена для захисту людей від уламків, вибухової хвилі, обвалів, хімічного чи радіаційного забруднення (при достатньої герметизації). Такі укриття використовуються там, де немає можливості та простору для заглиблення. Це актуально для тимчасових об’єктів.

5. ВИСНОВКИ

Сучасний підхід до формування захисного середовища вимагає не лише дотримання технічних норм і конструктивних стандартів, але й комплексної інтеграції таких об’єктів у просторову структуру міста, соціальну інфраструктуру та громадське життя.

Дуже важливу роль в проектуванні відіграють і інженерні мережі, прокладання яких, в скрутних і оптимальних просторах, є дуже складним питанням, незважаючи на місце їх розташування. Для забезпечення запасу питної води на прикладі даної споруди (на 15 осіб) передбачається встановлення баку запасу води із загальним робочим об'ємом 0,3 м3. Бак запасу води принятий із матеріалів, які призначені для використання в харчовій промисловості. Бак обладнується покажчиком рівня води, питним краном та має люк для очищення. Заповнення резервуару води здійснюється при приведенні укриття до готовності. Забезпечення необхідної витрати та тиску води в трубопроводах здійснюються за допомогою зовнішніх мереж водопостачання. Для забезпечення споживачів укриття гарячою водою з t=55°C передбачається встановлення електричного водонагрівача. Відведення побутових стоків від санітарно-технічного обладнання будівлі укриття передбачається самопливом в існуючу мережу побутової каналізації або окремий септик. У всіх типах укриттів передбачена припливно-витяжна вентиляція з механічним спонуканням та резервна з ручним приводом (електроручні вентилятори). Усе вентиляційне та опалювальне обладнання укриття приєднано до генератора. У разі виходу з ладу генератора є можливість подачі повітря за допомогою ручного приводу вентиляторів. Що стосується електропостачання то воно виконується від електромережі населеного пункту (підприємства). Електропостачання здійснюється на напрузі 380/220. передбачається також обов’язково можливість підключення споруди від окремо розташованої дизельної електростанції, яка може використовуватися в якості резервного джерела живлення.

Проєктування укриттів у цьому контексті є не лише техніко-інженерним завданням, а стратегічною інвестицією в безпеку, стійкість і гуманність сучасного суспільства. Роль архітектора, інженера та урбаніста полягає у тому, щоб забезпечити не тільки конструктивну надійність і технологічну швидкість зведення, а й сформувати середовище, гідне для тимчасового перебування людини у надзвичайних обставинах. В умовах нових викликів, зокрема воєнної агресії, кліматичних загроз і загального зростання ризиків для цивільного населення, варіативність проєктування швидкоспоруджуваних захисних споруд є критично важливою темою для української архітектурної практики.

Список літератури

[1]https://bunker-ok.com.ua/komertsiini-ukryttia ua/komertsiini-zahlybleni-ukryttia-ua

[2] ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу»

[3] ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту»

Modern Museum Facilities Buildings: Contemporary Architectural Approaches and Design Innovation

Stephen Nmadu, MSc [1] (ORCID: 0009-0007-6907-4728)

[1] *Bel V ventures, Abuja, Nigeria*

ANNOTATION

The evolution of museum architecture in the 21st century marks a significant shift from traditional institutional models to dynamic, visitor-centered spaces that combine cultural preservation with contemporary architectural innovation. This study explores the architectural design principles, spatial configurations, and technological integrations that define modern museum facilities, analyzing how contemporary architects are reimagining the relationship between form, function, and cultural experience.

Keywords: Museum architecture, contemporary design, cultural buildings, sustainable architecture, parametric design, exhibition spaces, conservation technology, visitor experience design..

1.0 INTRODUCTION

Modern museum buildings have moved beyond their historical role as simple repositories of artifacts to become architectural landmarks that actively engage with their urban environments. They provide flexible, technologically advanced spaces for cultural discourse. The contemporary museum typology showcases sophisticated approaches to natural lighting systems, climate control technologies, and adaptive spatial design that accommodate diverse exhibition formats and visitor experiences. [1]

Key architectural innovations include the use of parametric design methodologies, sustainable building practices, and the integration of digital technologies within physical spaces. [5] Notable examples, such as the Louvre Abu Dhabi (designed by Jean Nouvel in 2017), the National Museum of African American History and Culture (designed by David Adjaye in 2016), and the Museum of the Future in Dubai (designed by Killa Design in 2022), illustrate how contemporary architects are utilizing advanced computational design tools to create geometrically complex yet functionally optimized structures with fig 1 showing comparative analysis/




Figure 1: Comparative Analysis of Museum Spatial Organizations

2.0 RESEARCH METHODOLOGY

The research methodology involves an architectural analysis of fifteen major museum projects completed between 2010 and 2024. This analysis examines spatial material selections, environmental systems, and visitor circulation strategies. Primary architectural considerations include balancing preservation requirements with public accessibility, integrating educational and commercial functions, and adapting museum spaces for digital and interactive media presentations with fig 2 showing circulation analysis. [2]

.




Figure 2: Visitor Circulation Analysis

3.0 RESEARCH FINDINGS

Findings reveal several key trends in modern museum architecture.

3.1 Gallery Systems: the adoption of modular and flexible gallery systems that can accommodate varying exhibition needs; the integration of outdoor and indoor spaces through architectural features like courtyards, terraces, and transparent façades; the use of advanced building information modeling (BIM) systems for complex geometric constructions; and the incorporation of sustainable design principles such as passive solar design, natural ventilation systems, and renewable energy integration. [6]

3.2 Spatial Typology: the spatial typology of contemporary museums emphasizes circulation spaces as experiential environments rather than merely functional connectors. Atrium spaces, grand staircases, and sculptural circulation routes have become essential architectural features that enhance visitor experiences while promoting social interaction and way finding which shown in fig. 3,4,5.




Figure 3: first floor plan.




Figure 4: Second floor plan.




Figure 5: Third floor plan.

3.3 Environmental Control: Environmental control systems in modern museums require advanced integration of HVAC technologies, humidity control mechanisms, and lighting systems that adhere to strict conservation standards while ensuring visitor comfort. The development of LED lighting technologies has enabled architects to create more dynamic and energy-efficient illumination strategies that can adapt to different exhibition requirements. [4]

4.0 CONCLUSION

This study concludes that modern museum architecture підходами. architecture represents a synthesis of technological innovation, cultural sensitivity, and architectural creativity. Contemporary museum buildings serve as catalysts for urban regeneration, cultural tourism, and community engagement while fulfilling their primary role as guardians of cultural heritage. [7] The architectural success of these institutions relies on their ability to balance preservation requirements with public accessibility, creating spaces that are both functionally sophisticated and emotionally resonant. [3]

Future research should investigate the long-term performance of these architectural innovations, particularly regarding energy efficiency, structural durability, and adaptability to evolving exhibition technologies. The integration of virtual and augmented reality technologies within physical museum spaces presents additional architectural challenges that warrant further exploration.

References

[1] Adjaye, D. (2016). *David Adjaye: Making Memory - The National Museum of African American History and Culture*. Thames & Hudson.

[2] Alexander, E. P., Alexander, M., & Decker, J. (2017). *Museums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums* (3rd ed.). Rowman & Littlefield.

[3] Bandarin, F., & van Oers, R. (2012). *The Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century*. Wiley-Blackwell.

[4] Bennett, T. (2013). *The Birth of the Museum: History, Th eory, Politics*. Routledge. (Original work published 1995)

[5] Blackwood, M. (2019). Contemporary museum architecture and climate change adaptation strategies. *Journal of Green Building*, 14(3), 45-67.

[6] Cache, B. (2015). *Digital Materiality in Architecture*. Routledge.

[7] Davis, J. (2020). Parametric design in cultural architecture: Case studies from the 21st century. *Architectural Review Quarterly*, 28(2), 112-128.

[8] Forty, A. (2012). *Concrete and Culture: A Material History*. Reaktion Books.

[9] Giebelhausen, M. (Ed.). (2018). *The Architecture of the Museum: Symbolic Structures, Urban Contexts*. Manchester University Press.

[10] Hillier, B., & Tzortzi, K. (2011). Space syntax: The language of museum space. In S. Macdonald (Ed.), *A Companion to Museum Studies* (pp. 282-301). Wiley-Blackwell.

[11] Johnson, P., & Williams, S. (2021). LED lighting systems in museum conservation: Technical specifications and architectural applications. *Museum Management and Curatorship*, 36(4), 378-395.

Дощові сади як природоорієнтоване рішення для очищення та управління міськими зливовими стоками

Давиденко Григорій, аспірант (ORCID: 0009-0002-6952-5086)

Василенко Леся Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент (ORCID: 0000-0003-4201-5481)

Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

Інтенсивна урбанізація та збільшення площі непроникних поверхонь у містах призводять до значних змін у гідрологічному циклі, спричиняючи часті підтоплення та забруднення водних об'єктів. Традиційна "сіра" інфраструктура виявляється недостатньо ефективною для вирішення цих проблем. У доповіді розглядаються дощові сади як природоорієнтоване рішення (Nature-basedSolution, NbS) для управління міськими зливовими стоками. Проаналізовано принципи їх функціонування, конструктивні особливості та гідрологічну ефективність на основі міжнародного досвіду в рамках концепцій LID (LowImpactDevelopment), WSUD (Water-SensitiveUrbanDesign) та "Місто-губка" (SpongeCity). Показано, що дощові сади здатні значно зменшувати об'єм та пікові витрати стоку, ефективно видаляти забруднюючі речовини та можуть бути інтегровані в міську інфраструктуру як багатофункціональні елементи для адаптації до зміни клімату.

Ключові слова: дощовий сад, природоорієнтовані рішення, управління зливовими стоками, сталий міський дренаж, місто-губка, гідрологічна ефективність.

1. ВСТУП

Стрімка урбанізація та заміна природних ландшафтів на асфальт і бетон докорінно змінюють гідрологічний режим міст. Зростання непроникних поверхонь збільшує об’єми та швидкість поверхневого стоку, перевантажує системи водовідведення, спричиняє підтоплення, економічні збитки й погіршення якості води у міських водоймах.[1].



Рис. 1. Ілюстрація проблеми. Порівняльне фото міської площі до та після реконструкції.

Традиційна «сіра» інфраструктура (трубопроводи, колектори) лише відводить воду, не забезпечуючи її очищення й відновлення водного балансу, та виявляється вразливою до зростання екстремальних опадів унаслідок зміни клімат[2]. Сучасною альтернативою є концепція природоорієнтованих рішень (NbS), яка інтегрує природні процеси в інженерну практику (Рис. 1.)[1]. Дощові сади (raingardens), як один із ключових елементів таких глобальних концепцій, як LowImpactDevelopment (LID) в США, Water-SensitiveUrbanDesign (WSUD) в Австралії та "Місто-губка" в Китаї, демонструють високу ефективність у вирішенні цих комплексних завдань [5].

2. МЕТА

Обґрунтувати ефективність дощових садів як природоорієнтованого рішення для управління міськими зливовими стоками, оцінити їхню гідрологічну та екологічну результативність, а також можливості інтеграції в міську інфраструктуру з урахуванням міжнародного досвіду.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Дощовий сад – це інженерно-біологічна система для збору, затримання та очищення зливового стоку, що імітує природні ландшафти. Він являє собою заглиблену ділянку з шарами рослинного ґрунту, фільтруючої суміші та дренажу (Рис. 2.) [2].

На поверхні висаджують місцеві вологолюбні та стійкі до періодичних затоплень і засух рослини, коренева система яких допомагає підтримувати пористість ґрунту [4].




Рис. 2. Схематичний приклад конструкції дощового саду.

Принцип дії дощового саду базується на комплексі природних процесів:

•**Затримання та інфільтрація:** Сад тимчасово акумулює стік (у заглибленні до 0,3-0,5 м), дозволяючи воді повільно просочуватися в ґрунт, що поповнює запаси ґрунтових вод та зменшує навантаження на каналізаційну мережу.

•**Фільтрація та седиментація:** Проходячи через шари ґрунту та щільну кореневу систему рослин, вода механічно очищується від зважених часток, сміття та пов'язаних з ними забруднювачів.

•**Адсорбція та біологічне поглинання:** Забруднюючі речовини, такі як важкі метали з дорожнього стоку, нафтопродукти, а також поживні елементи (азот, фосфор) з добрив, зв'язуються з частками ґрунту та поглинаються рослинами (фіторемедіація) і мікроорганізмами в ризосфері.

•**Евапотранспірація:** Значна частина води повертається в атмосферу через випаровування з поверхні та транспірацію рослин, що сприяє охолодженню мікроклімату.

Численні дослідження підтверджують високу ефективність дощових садів у кількісному та якісному управлінні стоками. Моделювання показує, що встановлення дощових садів, які займають 5-10% площі водозбору, дозволяє зменшити загальний об'єм річного стоку на 18-30% та знизити пікові витрати на 18-32% [1]. Практичні дослідження демонструють ще вищі показники – зменшення об'єму стоку до 40-90%, що дозволяє повністю

утримувати невеликі та середні дощі, які є найбільш частими і найбільше впливають на забруднення водойм [4].

Щодо якості води, дощові сади ефективно видаляють широкий спектр забруднювачів:

•**Зважені речовини (TSS):** понад 90%, що є ключовим, оскільки багато інших полютантів адсорбовані на їх поверхні.

•**Фосфор (TP):** ефективність може бути різною (30-50%), але значно покращується при використанні спеціальних фільтруючих матеріалів з високою сорбційною здатністю.

•**Важкі метали (Cu, Zn, Pb, Cd):** понад 80-90%, що особливо важливо для стоку з доріг та парковок.

•**Азот (TN):** ефективність сильно залежить від конструкції. В аеробних умовах відбувається нітрифікація, але для видалення нітратів (денітрифікації) рекомендується створення насиченої (анаеробної) зони в нижній частині фільтруючого шару, що може підвищити загальне видалення азоту до 50-60% [2, 4].

Найкращі результати досягаються при використанні дощових садів у комплексі з іншими елементами WSUD. Такий підхід, відомий як "ланцюг очищення" (treatmenttrain), передбачає послідовне проходження стоку через різні об'єкти (наприклад, проникне покриття → вегетаційний рів → дощовий сад), що забезпечує максимальний ступінь очищення та гідрологічного контролю [4].

Сучасний підхід розглядає дощові сади не просто як елемент дренажу, а як багатофункціональний об'єкт міської інфраструктури, що сприяє адаптації до зміни клімату. Інноваційні рішення, такі як концепція "Міського оазису", пропонують інтеграцію дощового саду з елементами міських меблів, створюючи модульні, адаптивні та технологічно насичені рішення [3].

Така синергія "зеленої" та "розумної" інфраструктури дозволяє вирішувати одразу кілька завдань, створюючи додаткові переваги (co-benefits):

•**Адаптація до клімату:** Зменшення ефекту "міського острова тепла" на 2-7°C завдяки випаровуванню та наявності рослинності, що підвищує тепловий комфорт у громадських просторах [1, 3].

•**Підвищення біорізноманіття:** Створення локальних "гарячих точок" біорізноманіття – середовища існування для комах-запилювачів, птахів та інших видів, що є критично важливим для стійкості міських екосистем.

•**Соціально-економічна функція:** Покращення естетичної привабливості громадських просторів, створення місць для відпочинку та соціальної взаємодії, підвищення вартості нерухомості та сприяння екологічній обізнаності мешканців [1].

•**"Розумне місто":** Можливість інтеграції в конструкцію саду датчиків моніторингу якості повітря та води, кліматичних сенсорів, адаптивного освітлення, динаміків для створення звукового ландшафту, систем автоматичного поливу та навіть зарядних станцій для електротранспорту [3].

4. АКТУАЛЬНІСТЬ

Стрімка урбанізація та зростання площі непроникних поверхонь у містах призводять до перевантаження систем водовідведення, підтоплень і погіршення якості води, що потребує впровадження ефективних рішень для управління зливовими стоками. Зміна клімату та збільшення інтенсивності опадів ще більше загострюють проблему водного балансу міських територій, що робить необхідним пошук альтернативи традиційній «сірій» інфраструктурі. У цьому контексті природоорієнтовані рішення, зокрема дощові сади, набувають особливої важливості як ефективний інструмент для зменшення об’ємів стоку, його очищення та підвищення екологічної стійкості міст.

5. ВИСНОВКИ

Дощові сади є доведеним та ефективним природоорієнтованим рішенням, що дозволяє комплексно вирішувати проблеми управління зливовими стоками, які загострюються внаслідок урбанізації та зміни клімату. Вони одночасно та ефективно впливають на гідрологічний режим (зменшення об'ємів стоку та ризику підтоплень) та якість води (очищення від широкого спектру забруднювачів), відновлюючи елементи природного водного циклу в міському середовищі.

Їхня багатофункціональність та здатність генерувати численні екологічні, соціальні та економічні переваги робить дощові сади незамінним інструментом для підвищення стійкості, екологічності та комфортності міського середовища. Подальший розвиток та успішне впровадження цих рішень вимагає переходу від поодиноких проєктів до широкої імплементації в рамках системного підходу до міського планування та дизайну. Це передбачає інтеграцію "зеленої", "сірої" та "розумної" інфраструктури для створення по-справжньому адаптивних, стійких та "водно-чутливих" міст майбутнього.

Список літератури

[1] Widomski M.K., Musz-Pomorska A. HydrologicEfficiencyofRainGardensasCountermeasurestoOveruseofConcreteinHistoricalPublicSpaces. *Sustainability*. 2025. Vol. 17, No. 6. P. 25,27. https://doi.org/10.3390/su17062527

[2] Wang X.C., Fu G. (Eds.) Water-WiseCitiesandSustainableWaterSystems: Concepts, Technologies, andApplications. IWA Publishing, 2021. 474 p. https://library.oapen.org/bitstream/id/d825e277-e58e-4b00-a526-eb281b34c0c5/external_content.pdf

[3] Sádaba J., Luzarraga A., Lenzi S. DesigningforClimateAdaptation: A CaseStudyIntegratingNature-BasedSolutionswithUrbanInfrastructure. UrbanScience. 2025. Vol. 9, No. 3. P. 74.https://doi.org/10.3390/urbansci9030074

[4] Rashetnia S., Sharma A.K., Ladson A.R., Browne D., Yaghoubi E. EffectivenessofWater-SensitiveUrbanDesignTechniquesonStormwaterQuantityManagementat a ResidentialAllotmentScale. Water. 2025. Vol. 17, No. 6. P. 8-99.https://doi.org/10.3390/w17060899

[5] Ren N., Wang X., Bai S. Chineseversionofwater-wisecities: SpongeCityinitiative. In: Water-WiseCitiesandSustainableWaterSystems: Concepts, Technologies, andApplications. IWA Publishing, 2021. P. 53-75. https://library.oapen.org/bitstream/id/d825e277-e58e-4b00-a526-eb281b34c0c5/external_content.pdf

Передумови формування сучасних п’ятизіркових готелів

Сергій Крот, аспірант [1] (ORCID: 0009-0005-4029-3770),

[1] *Одеська державна академія архітектури та містобудування, Одеса, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розглянуто передумови формування сучасних п’ятизіркових готелів як архітектурних та містобудівних об’єктів. Проаналізовано історичні витоки розвитку готельної архітектури, соціально-економічні чинники, що вплинули на еволюцію функціонального наповнення та статусності готельних комплексів, а також архітектурно-планувальні та технологічні аспекти, які визначають їхню сучасну форму. Окрему увагу приділено прикладам знакових п’ятизіркових готелів світу та України, що стали символами міст та еталонами комфорту. Зроблено висновок про роль п’ятизіркових готелів у формуванні іміджу міста та їхнє значення як архітектурних домінант і носіїв новітніх технологій.

Ключові слова: п’ятизірковий готель, архітектура готелів, туристична інфраструктура, комфортність середовища.

1. ВСТУП

Готель як архітектурний об’єкт завжди відображає не лише функціональні потреби суспільства, але й культурні та соціально-економічні тенденції свого часу. Сучасні п’ятизіркові готелі стали символом комфорту, статусу та престижу, а водночас — складними багатофункціональними комплексами, що поєднують проживання, відпочинок, ділову комунікацію, культурні та рекреаційні практики. Їхня архітектура розвивається під впливом історичних традицій, технічного прогресу та глобалізації.

2. МЕТА

Проаналізувати історичні, соціально-економічні та архітектурно-містобудівні передумови формування сучасних п’ятизіркових готелів, визначити їхні функціональні та просторово-планувальні особливості, а також показати роль таких об’єктів у розвитку туристичної інфраструктури й формуванні іміджу міста.

3. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

Витоки концепції п’ятизіркового готелю сягають XIX століття, коли європейські столиці стали центрами міжнародних подорожей, дипломатії та торгівлі. Перші готелі високого класу формувалися за палацовим принципом: з просторими вестибюлями, парадними сходами, бальними залами та розкішними інтер’єрами. Їхня архітектура відповідала стилям свого часу — класицизм, історизм, модерн. Такі об’єкти відображали прагнення суспільства до розкоші та статусності, а їхня присутність формувала нові стандарти міської інфраструктури.

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

XX століття ознаменувалося глобалізацією, розвитком авіації та активізацією міжнародного туризму. Готелі стали не лише місцем для відпочинку, але й центрами бізнес-комунікацій, проведення конференцій, форумів, культурних заходів. П’ятизірковий готель перетворився на важливий елемент туристичної інфраструктури, що формує імідж міста у світі та стає показником його конкурентоспроможності. Архітектурні об’єкти такого рівня впливають на урбаністичний розвиток, визначають функціональні зв’язки у центрі міста та часто стають його архітектурними домінантами.

5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ

З позиції архітектора, п’ятизірковий готель є складним багаторівневим простором, де гармонійно поєднані функціональні, рекреаційні та представницькі зони. Важливим є розділення приватних та публічних просторів: номери та апартаменти відмежовані від вестибюлів, ресторанів, конференц-залів та SPA-комплексів. Планувальна структура часто включає декілька рівнів публічних просторів, підземні паркінги, торговельні галереї, а також відкриті рекреаційні майданчики — тераси, басейни, зелені зони. Архітектор вирішує завдання інтеграції будівлі у міський ландшафт та одночасно формування унікального образу, що підкреслює статусність готелю.

6. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

Сучасні п’ятизіркові готелі неможливо уявити без новітніх технологій. Використання енергоефективних фасадних систем, «розумних» технологій управління, екологічних матеріалів та відновлюваних джерел енергії визначає їхній сучасний рівень. Високі стандарти передбачають інтеграцію складних інженерних систем — вентиляції, клімат-контролю, безпеки, акустики та освітлення. Це дозволяє досягати максимального комфорту для гостей і відповідає концепції сталого розвитку.

7. ПРИКЛАДИ СУЧАСНИХ П’ЯТИЗІРКОВИХ ГОТЕЛІВ

Burj Al Arab (Дубай, ОАЕ) — ікона готельної архітектури кінця XX ст., виконана у вигляді вітрила, яка стала символом міста та відображенням його глобальних амбіцій. Це найбільша споруда на Близькому Сході, яка за висотою перевершує Ейфелеву вежу. Готель побудований у формі вітрила яхти. Він стоїть на трикутному штучному острові в семи з половиною метрах над рівнем моря і з'єднаний з материком за допомогою струнного вигнутого моста. Будівля має сталеві діагональні кріплення по зовнішніх сторонах стін і встановлена на бетонних палях, що заходять у морське дно на глибину три метри.



Рисунок 1. Burj Al Arab Jumeirah у Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати

«Borj al-Arab» будувався чотири роки. Загальна площа його приміщень становить 111480 кв. м, а висота будівлі – 321 м. Готель обладнаний найшвидшими в світі ліфтами.



Рисунок 2. Chateau Frontenac у Квебек, Канада

У 1893 році в канадському місті Квебек був побудований дуже гарний готель Chateau Frontenac. Цей прекрасний замок розташований на мисі Діамант, на узбережжі річки Святого Лаврентія. Згодом замок неодноразово добудовувався і реконструювався. У ньому можна побачити безліч оригінальних світильників, елегантні старовинні портьєри і ажурні сходи

У Сінгапурі розташований один із найвідоміших та найдорожчих готельних комплексів світу — Marina Bay Sands, який став справжнім символом сучасної архітектури мегаполісу. Архітектурна композиція готелю вирішена у вигляді трьох висотних башт заввишки 200 метрів, кожна з яких налічує 55 поверхів. Ці башти утворюють вертикальні домінанти міського силуету, а їх об’ємно-просторове вирішення підкреслює ритміку й масштабність ансамблю. Верхня частина комплексу увінчана унікальною інженерно-архітектурною конструкцією — терасою у формі гондоли, яка виконує роль своєрідного «небесного подіуму». На ній розташовано панорамний інфініті-басейн, що є ключовим елементом візуальної ідентичності об’єкта, а також ландшафтний сад із колекцією екзотичних рослин, що створює контраст між високотехнологічною архітектурою та природними елементами. Функціональне зонування комплексу передбачає багатошаровість просторових рішень: у нижніх рівнях організовано виставковий центр і музей, розміщено понад 20 ресторанів та численні торговельні галереї. Культурно-дозвіллєвий блок представлений театром та льодовою ареною. Готельний фонд налічує 2561 номер.



Рисунок 3. Marina Bay Sands, Сінгапур

Завдяки своєму масштабові, унікальній силуетності та високому рівню інтеграції функцій Marina Bay Sands сьогодні розглядається не лише як готель, а як багатофункціональний архітектурно-містобудівний комплекс, що формує нову ідентичність міського середовища Сінгапуру.

ВИСНОВКИ

Сучасний п’ятизірковий готель — це результат складного поєднання історичних традицій, соціально-економічних факторів, архітектурних концепцій та технологічних інновацій. Його створення вимагає від архітектора комплексного підходу, що враховує містобудівний контекст, потреби користувачів та глобальні тенденції розвитку. Такі об’єкти не лише забезпечують високий рівень комфорту, але й стають архітектурними символами міст, формуючи їхній образ у світі та визначаючи напрям подальшої урбаністичної еволюції

Список літератури

[1] Мержієвська Н.Ю., Боєва А.С., Журавльова А.О., Особливості проектування готелів. Регіональні проблеми архітектури та містобудування, 17, 2023, С. 170–177. URL: https://www.axi-pnam.com.ua/images/Csa/AxiPnam17_15.pdf

[2] Бакало Н, Маховка В., Вплив урбанізації на розвиток туристичної інфраструктури в містах. Економіка і регіон, 4(95), 2024, С.97-104.

[3] Швець, А. В. Реконструкція історичних будівель під готелі в центрі міста. Архітектурна спадщина України, 25(1), 2019, с. 54–59.

[4] Апатенко Т. М. Проєктування об’єктів готельно-ресторанного господарства : конспект лекцій / Т. М. Апатенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 45 с.

Архітектурні стратегії формування прибережних фронтів річки Дніпро у сучасних міських середовищах.

Альона Закаблук, магістр [1i](ORCID:0009-0004-3249-3062),
Андрій Василега, магістр [1i] (ORCID: 0009-0007-4861-6030)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена виведенню принципів та підходів формування прибережних фронтів річки Дніпро у структурі сучасних міст України. Проаналізовано європейський та вітчизняний досвід використання прибережних зон, виокремлено основні проблеми та потенціал їх інтеграції у міський простір. Запропоновані архітектурні стратегії передбачають багатофункціональне використання набережних, впровадження гнучких систем захисту, плавучої архітектури та рекреаційних просторів, стійких до паводків. Реалізація таких підходів сприятиме підвищенню функціональності, стійкості та соціальної цінності прибережних територій українських міст.

Ключові слова: сталий розвиток, річка Дніпро, прибережні території, заплавні території, функціональність, протипаводкові системи, інтеграція, сучасні підходи, міські середовища, екологічність.

1. ВСТУП

Упродовж всієї історії, одним із основних принципів формування й подальшого розвитку міст були річки, що виступали ключовими осередками у їх формуванні, оскільки поєднували у собі базові чинники, такі як: наявність водних ресурсів, торгівельних шляхів й насамперед зміцнення обороноспроможності. Водночас наразі прибережні зони міст відіграють більш урбаністичні та соціальні процеси, що викликає певні проблеми у особливостях та специфік освоєння прибережних зон. Таким чином, стратегії мають бути основним інструментом подальшої інтеграції прибережних фронтів річок у структуру міст, задля подальшого формування простору.

2. МЕТА РОБОТИ

Основною метою є аналіз та дослідження основних способів та принципів формування фронту річок. Практична візуалізація на прикладі річки Дніпро з урахуванням сучасних тенденцій, нормативних вимог та особливостей формування міського середовища. Аналіз існуючих прибережних зон на вітчизняному та європейскому досвідах, з акцентуванням уваги на існуючі проблеми прибережних територій міст. Акцентування уваги на існуючі проблеми, фактори та чинники, які здатні кардинально змінювати фронти річок та їх подальший вплив на флору та фауну середовища. Концептуалізація принципу архітектурного проектування прибережних зон та напрямків їх інтеграції у сучасні середовища міст України з урахуванням усього потенціалу територій.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Насамперед основою роботи є структуризація певних методів і формування стратегічних моделей для рішення різних типів прибережних зон річки Дніпро. Запропоновані варіанти є цілком підпорядкованими до вимог сталого розвитку, що робить їх інноваційними та функціональними. Завдяки широкому закордонному досвіду вдалося виокремити чотири просторових стани Дніпра за морфодинамічними процесами. Це дозволило точніше охарактеризувати фактори, які сприяють підвищенню якості прибережних ліній.

4. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ

У результаті дослідження було визначено основні стратегії та підходи до інтеграції протипаводкових систем у міський простір та використання заплавних територій. Європейський досвід показує, що дамби й захисні лінії виконують не лише інженерну, але й ландшафтно-дизайнерську функцію. Вони можуть мати різноманітне вирішення, як: тераси, озеленення чи трапецієподібні перерізи, а в умовах обмеженої міської площі застосовуються вертикальні стіни, які органічно вписуються в середовище. [1]

На Дніпрі більшість дамб і набережних зосереджені на транспортних чи інженерних функціях, що зменшує їх інтеграцію в ландшафтний дизайн. У таких містах як Київ, Черкаси та Дніпро вертикальні стіни дійсно виконують захисну роль, проте варто зазначити, що їхня рекреаційна та інформаційна функції залишаються обмеженими. Мобільні системи фактично не застосовуються, що знижує гнучкість у плануванні прибережних територій. [3]

Сучасні підходи також демонструють активне використання заплавних територій як для житлових так і для комерційних об'єктів. Плаваючі споруди та марини піднімаються разом із рівнем води, зберігаючи доступність простору. Рекреаційні простори проектуються з матеріалів, стійких до затоплення, із врахуванням частоти й тривалості паводків. [1]. Яскравим прикладом можна зазначити широке використання термообробленої або просоченої деревини, яку широко використовують для проектування пірсів.

На Дніпрі заплави практично не використовуються для житлових чи комерційних функцій через відсутність адаптованої інфраструктури. Плаваючі споруди та причали лишаються мало розвиненими, хоча річка має великий потенціал у цьому напрямі, особливо в районах Києва, Запоріжжя та Дніпра. Підняті маршрути й настили зустрічаються лише локально, а системного планування немає. Рекреаційні простори створюються на прибережних

територіях, але здебільшого без урахування стійкості до паводків. [3]

Проаналізувавши, можна сформулювати архітектурні стратегії розвитку прибережних фронтів:
– перетворення дамб і набережних на багатофункціональні публічні простори з інтегрованими рекреаційними та культурними функціями: наприклад, набережна Нью-Йорка в США (ErieBasinPark) [2] інтегрує прогулянкові маршрути, рекреаційні зони та культурні майданчики, що дозволяє поєднати захист від повеней із активним громадським використанням. Трансформації підвищують соціальну та культурну цінність прибережних територій, сприяючи формуванню нових центрів громадського життя.

Таким чином, порівняння засвідчує наявність суттєвої диспропорції між потенційними можливостями прибережних та заплавних територій і рівнем їх фактичного освоєння у містах на Дніпрі. Зарубіжний досвід підтверджує, що інтеграція протипаводкових споруд у структуру міського простору може виступати каталізатором регенерації урбанізованих берегових зон, забезпечуючи багатофункціональний розвиток із поєднанням захисних, рекреаційних та культурних компонентів. В українських містах ці процеси реалізуються переважно фрагментарно, що актуалізує потребу у впровадженні комплексних архітектурних стратегій, орієнтованих на адаптивне планування та підвищення кліматичної стійкості. Такі стратегії мають ґрунтуватися на системній інтеграції зелених та блакитних інфраструктур, врахуванні гідрологічних сценаріїв і соціокультурних практик, що дозволить сформувати стійкі прибережні фронти та включити річкові простори до цілісної урбаністичної мережі сучасного міста.

– Створення гнучких систем захисту, що поєднують стаціонарні та мобільні елементи: комплексні системи захисту від повеней включають поєднання постійних інженерних споруд та мобільних бар'єрів, що дозволяє оперативно реагувати на зміну гідрологічних умов. У Словенії (GeneralMaisterMemorialPark) [2], наприклад, застосовуються кам'яні насипи та підпірні стінки, інтегровані з набережними, що забезпечує безпечний доступ до річки у звичайний час та ефективний захист під час паводку. Це додатково вписується в паркову концепцію «гірських хребтів»;
– Впровадження плавучої архітектури та використання заплав для тимчасових і сезонних функцій: у Сіднеї, Австралія (PirramaPark) [2] плавучі культурні простори найчастіше використовуються в літній період і легко переміщуються при підвищенні рівня води. Заплави можуть виконувати як тимчасові функції, наприклад для фестивалів чи спортивних заходів, забезпечуючи адаптивне використання територій;
– Розвиток мережі піднятих пішохідних і велосипедних маршрутів для безпечного доступу до води: у місті Торонто, Канада (TorontoCentralWaterfront) [2] створено інтегровану систему піднятих пішохідних та велосипедних шляхів, що поєднує парки, історичні об'єкти та набережні, сприяючи активному використанню прибережних зон і формуванню нових коридорів взаємодії міста з водним простором.;
– Формування візуально виразних прибережних фронтів, що поєднують природні процеси з урбаністичними потребами та підкреслюють ідентичність міст: у Сіднеї, Австралія, а саме у BallastPointPark, [2] набережні формують ритмічні тераси і природні схили, що інтегрують природні процеси з культурним і міським контекстом. Такий підхід сприяє як естетичному, так і екологічному розвитку прибережних територій.

5. ВИСНОВКИ

Розробка та інтеграція архітектурних стратегій формування прибережних фронтів річки Дніпро є ключовим інструментом підвищення функціональності, стійкості та соціальної цінності прибережних зон у сучасних міських середовищах. Використання багатофункціональних набережних, гнучких систем захисту, плавучої архітектури та адаптивного освоєння заплав дозволяє поєднати інженерні, рекреаційні та культурні функції, що сприяє комплексному розвитку міського простору. Розвиток піднятих пішохідних і велосипедних маршрутів створює безпечний доступ до води та формує інтегровані коридори взаємодії міста з річкою. Впровадження цих стратегій забезпечує можливість системного планування прибережних територій, підвищує їхню стійкість до паводків та сприяє формуванню сучасного, привабливого та функціонального середовища для мешканців українських міст.

Список літератури

[1] River, space, design: Planning strategies, methods and projects for urban rivers. Basel : Birkhauser, 2012. 295 p.

[2] WaterfrontLandscapes. Liaoning Science & Technology Publishing House. Shenyang, 2011. 273 p.

[3] DniproRiverIntegratedVision, Інтегрована Візія Річки Дніпро, FulcoTreffers, AntoineKorchagin, SvitlanaUsychenko, VaagnMnatsakanian, TimVanEpp, NiallBuckley, HristoPanchev, AngelBondov, Ro3kvit UrbanCoalitionforUkraine, GreenpeaceCentralandEasternEurope. 2024, 251 p.

[1] *Робота виконана під керівництвом (Кандидат Архітектури, Доцент, Марина Омельяненко).*

Роль артоб’єктів у сучасному урбаністичному середовищі

Валентина Праслова, доцент, кандидат архітектури, доцент [1] (ORCID: 0000-0002-9342-6996)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розглядається роль артоб'єктів у сучасному урбаністичному середовищі, їх здатність долати актуальні проблеми урбаністичного середовища на локальному, адаптивному, міському та міжміському рівнях, які є складовими запропонованої авторкою інтегрованої чотирирівневої мережі артоб’єктів у міське середовище. Завдяки узагальненню теоретичних досліджень проаналізовано основні проблеми міського простору, серед яких екологічне виснаження, психологічний та емоційний стрес, соціальна роз’єднаність, культурна ізоляція, економічний застій і технологічні обмеження. Визначено, що інтеграція артоб'єктів в міський простір сприяє сталому розвитку міст, зокрема через зміцнення екологічної рівноваги, стимулювання соціальної інтеграції, збереження культурної спадщини, підтримку місцевої економіки та впровадження інноваційних технологій. Акцентовано увагу на партисипативному підході до створення артоб'єктів, який сприяє залученню громади та формуванню соціальної єдності. Визначено перспективи створення масштабованих моделей, адаптованих до різних типів урбансередовища: історичного, індустріального та сучасних районів.

Ключові слова: артоб’єкти, художнє проєктування, міське середовище, чотирирівнева артмережа.

1. ВСТУП

Сучасне міське середовище зіштовхується з низкою проблем, спричинених інтенсивною урбанізацією, екологічною кризою та соціально-економічною нерівністю. Для їх подолання необхідно впроваджувати інноваційні стратегії у сфері міського планування та дизайну. У цьому контексті інтеграція артоб’єктів в урбансередовище здатна стати інструментом створення інклюзивного, стійкого та емоційного середовища, що відкриває нові можливості взаємодії між людьми, простором і технологіями [1].

2. МЕТА

Дослідити роль артоб’єктів як відповідь на основні проблеми урбаністичного середовища на локальному, адаптивному, міському та міжміському рівнях запропонованої дослідницею чотирирівневої мережі артоб’єктів.

3. ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

На основі узагальнення теоретичних досліджень проаналізовано основні проблеми сучасного міського середовища. Це екологічне виснаження, викликане стрімкою урбанізацією. Наступним є психологічний та емоційний стрес, що виникає через високий темп життя, шумове й візуальне забруднення. По-третє, соціальна роз’єднаність, що проявляється у зростанні ізоляції між різними соціальними групами та слабкій взаємодії між мешканцями міста. Ще однією проблемою є культурна маргіналізація, яка виникає через втрату локальної ідентичності під впливом глобалізації. Наступною є економічна стагнація, що проявляється у підвищенні кількості занедбаних міських районів, недостатніх інвестиціях у розвиток інфраструктури, низькій туристичній активності та уповільненому розвитку креативної економіки. Не менш важливими є технологічні бар’єри як от обмежений доступ до цифрових рішень та інновацій [2, 5].

4. АРТОБ’ЄКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СЕРЕДОВИЩА

Артоб’єкти, інтегровані в міський простір, сприяють вирішенню перелічених проблем. Екологічне виснаження потребує рішень, які сприяють підвищенню екологічної свідомості та раціональному використанню ресурсів. Екологічна функція артоб’єктів здатна вирішувати екологічні проблеми як от очищення повітря чи води, сприяючи екологічній стійкості міського середовища. Зелений ринок у Тайнані об’єднує природні елементи з архітектурними рішеннями, створюючи простори для вирощування рослин та екологічної освіти. Подібні артоб’єкти мотивують до екологічно відповідальної поведінки.

Соціальна роз’єднаність долається завдяки соціальній функції артоб’єктів. Вони формують місця спілкування, підтримують соціальну інтеграцію та сприяють згуртованості громад, враховуючи при цьому аспекти фізичної безпеки. Хепенінг «Зелений пішохідний перехід» у Шанхаї став прикладом інтерактивного проєкту, який об’єднав громаду, сприяючи соціальній згуртованості.

Культурна ізоляція долається через культурно-освітню функцію артоб’єктів завдяки збереженню історичної пам’яті, популяризації традицій, імплементації локальних наративів, міжкультурному діалогу та освітнім ініціативам. Наприклад, проєкти на кшталт Синагоги в Бабиному Яру формують простір збереження історичної пам’яті. Мурали Бенксі в Україні є прикладом відображення локальних наративів і соціальних викликів, водночас зберігаючи культурну ідентичність міського середовища [3].

Економічний застій долається завдяки економічній ролі артоб’єктів. Вони сприяють підвищенню туристичної привабливості, стимулюють розвиток креативних індустрій і підтримують економічне зростання. Крім того, економічна функція включає створення артоб’єктів, які залучають інвестиції в місцевий бізнес, наприклад, через організацію ярмарків, фестивалів чи інших заходів навколо

артпросторів. Наприклад, ревіталізація району Вайнвуд у Маямі перетворила занедбану територію на популярний туристичний центр завдяки муралам і артоб'єктам.

Технологічні обмеження можна подолати завдяки технологічній функції артоб'єктів, зокрема через впровадження цифрових технологій із застосуванням штучного інтелекту для створення об'єктів, які реагують на дії мешканців і змінюються відповідно до умов міського середовища. Наприклад, інтерактивні артоб'єкти в парках Нью-Йорка використовують AR/VR технології [2, 4].

Таким чином, артоб'єкти відіграють багатофункціональну роль у забезпеченні сталого розвитку міського середовища. Їхні культурно-освітні, соціальні, економічні, емоційно-психологічні, екологічні та технологічні функції сприяють трансформації міських просторів.

5. СИСТЕМНІ РІВНІ ІНТЕГРАЦІЇ АРТОБ'ЄКТІВ

Інтеграція артоб'єктів у міське середовище базується на багаторівневому підході, який охоплює чотири рівні: локальний, адаптивний, міський та міжміський. Розглянемо роль артоб'єктів на кожному з них та потенціал трансформації міського середовища.

На локальному рівні увага приділяється окремим артоб'єктам чи їхнім групам, які інтегруються у конкретні локації, такі як парки, площі, пішохідні вулиці, сквери, транспортні вузли тощо. Артоб'єкти на цьому рівні виконують роль локальних акцентів, формуючи емоційне сприйняття простору, підкреслюючи ідентичність місця та сприяючи соціальній взаємодії. Важливо враховувати особливості кожного простору, його функціональне призначення та значущість. Наприклад, артоб'єкти в історичних районах сприяють збереженню культурного коду міста, у транспортних вузлах вони виконують додаткову інформаційну та навігаційну функції, адаптуючись до міського середовища. В індустріальних зонах артоб'єкти є інструментами ревіталізації, перетворюючи занедбані території на креативні хаби. У нових кварталах вони розвивають простори взаємодії.

Адаптивний рівень передбачає організацію артоб'єктів у тематичні або функціональні групи, які створюють цілісні композиції, об'єднані спільною ідеєю, темою чи завданням. Адаптивні форми дозволяють створювати артпростори, які відповідають на конкретні виклики міського середовища. Наприклад, групи артоб'єктів, що акцентують увагу на екологічній свідомості, розміщені у зелених зонах міста, з метою популяризації ідеї сталого розвитку. У сучасних кварталах такі артпростори можуть використовувати AR/VR-технології для створення інтерактивних інсталяцій, які реагують на рух, залучаючи мешканців до взаємодії.

На міському рівні адаптивні форми об'єднуються в єдину систему, яка охоплює різні райони та простори міста. Артоб'єкти на цьому рівні виконують роль міського каркасу, сприяючи формуванню культурної ідентичності міста, туристичної привабливості і розвитку креативної економіки. Наприклад, у історичних районах міста можуть створюватись мурали відображення історичних подій, або AR-реконструкція втрачених архітектурних об'єктів. У сучасних районах артоб'єкти можуть імплементуватись через використання новітніх технологій, таких як інтерактивні світлові інсталяції, які об'єднують різні райони міста за спільною тематикою.

Міжміський рівень створює мережу міст, яка об'єднує міські системи артоб'єктів у глобальну структуру. На цьому рівні артоб'єкти стають інструментами міжкультурного діалогу, сприяючи обміну ідеями, досвідом і культурними наративами між містами. Така мережа дозволяє розвивати співпрацю, популяризувати глобальні цінності та впроваджувати найкращі практики у міське середовище.

6. ПАРТИСИПАТИВНИЙ ПІДХІД, РОЛЬ ГРОМАДИ

Партисипативний підхід є ключовим інструментом залучення місцевих громад до процесу створення артоб'єктів. Успішні приклади проєктів в Києві, Маріуполі, Миколаєві та інших містах показують, що співпраця між митцями та громадою має позитивний вплив на міське середовище. Аналіз цих проєктів дозволив визначити основні етапи партисипативного підходу: виявлення потреб громади через консультації та опитування, проведення воркшопів для спільного планування артоб'єктів, активне залучення мешканців до процесу створення (наприклад, через спільне малювання муралів або створення інсталяцій), оцінка результатів впливу артоб'єктів і забезпечення їхньої довготривалої функціональності [5].

7. ВИСНОВОК

Артоб'єкти здатні долати проблеми урбансередовища. Запропонована концепція інтегрованої мережі артоб'єктів ілюструє імплементацію артоб'єктів в міське середовище на різних рівнях. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку масштабованих моделей, які враховують специфіку та функціональність артоб'єктів у різних типах міського середовища. Реалізація таких моделей можлива через співпрацю з місцевими громадами, урбаністами та митцями. Це дозволить формувати інклюзивні, стійкі та культурно багаті міські простори, адаптовані до унікальних потреб певного контексту та запитів мешканців.

Список літератури

[1] Гел Є. Міста для людей. Київ : Основи, 2018. 200 с.

[2] Company. *Gehl*. URL: https://www.gehlpeople.com/company/ (date of access: 25.09.2025).

[3] Erdmann-Goldoni C. Contemporary Art in Public Spaces: Forms of Expression, Social Significance, and Revitalization. *European Public & Social Innovation Review*. 2024. Vol. 9. P. 1–20. URL: https://doi.org/10.31637/epsir-2024-867 (date of access: 27.09.2025).

[4] New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together. *New European Bauhaus*. URL: https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en (date of access: 24.09.2025).

[5] Sim D. Soft city. Washington : Island Pres, 2019. 407 p.

[6] Zhou Y., Sanz-Hernández A., Hernández-Muñoz S. M. Artistic Interventions in Urban Renewal: Exploring the Social Impact and Contribution of Public Art to Sustainable Urban Development Goals. *Societies*. 2024. Vol. 14, no. 10. P. 204. URL: https://doi.org/10.3390/soc14100204 (date of access: 27.09.2025).

Параметричне моделювання кінетичних та адаптивних фасадних систем

Данило Бачинський, аспірант [1] (ORCID:0009-0002-8184-3845)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі представлено комплексний огляд використання параметричного моделювання для проєктування кінетичних та адаптивних фасадних систем у громадських будівлях. Розкрито методологічні принципи алгоритмічного проєктування, описано інструменти моделювання та оптимізації, наведено приклади реалізованих об'єктів у світовій практиці. Показано, що параметричний підхід дозволяє поєднати естетичність і функціональність, підвищуючи енергоефективність та комфорт користувачів.

Ключові слова: кінетична архітектура, параметричне моделювання, адаптивні фасади, алгоритмічний дизайн, енергоефективність.

1. ВСТУП

Сучасні громадські будівлі потребують рішень, здатних швидко реагувати на зміну клімату, інсоляції та функціональних сценаріїв використання. Кінетична архітектура, що інтегрує рухомі елементи в будівельну оболонку, дозволяє адаптувати простір до зовнішніх впливів і підвищувати енергоефективність. Водночас розвиток цифрових технологій дав змогу архітекторам перейти від статичних форм до динамічних систем, у яких форма та поведінка будівлі описуються математичними залежностями. Параметричне моделювання відкриває можливість керувати геометрією фасаду, швидко перевіряти різні сценарії експлуатації та інтегрувати енергоефективні стратегії ще на етапі проектування. Для України, яка перебуває на етапі масштабного відновлення міського середовища, впровадження таких підходів є актуальним кроком до створення інноваційних і сталих громадських просторів.

2. МЕТА

Метою дослідження є визначення принципів і методів застосування параметричного моделювання для проектування та оптимізації кінетичних і адаптивних фасадних систем громадських будівель з урахуванням міжнародного досвіду та перспектив впровадження в Україні.

3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИЧНИХ ФАСАДІВ

Параметричне моделювання — це гнучка цифрова методологія, за якої геометрія та поведінка архітектурного об'єкта визначаються системою взаємопов'язаних змінних. Будь-яка зміна параметра, наприклад кута нахилу або швидкості руху фасадної панелі, миттєво перебудовує всю модель, дозволяючи проектувальникам швидко досліджувати різні сценарії роботи кінетичного фасаду та передбачати його реакцію на кліматичні впливи [1]. Такий підхід важливий для будівель у регіонах зі значними добовими й сезонними коливаннями температури.

Сучасні дослідження доводять, що алгоритмічнедизайн значно підвищує точність та швидкість проектування. У світовій практиці розроблено методи параметричного аналізу денного освітлення та візуального комфорту, що дозволяють оптимізувати розташування та конфігурацію рухомих елементів фасаду для зменшення перегріву приміщень і економії енергії [1]. Генетичні алгоритми, які імітують природну еволюцію, дають можливість одночасно враховувати кілька критеріїв — від зниження теплових втрат до мінімізації витрат матеріалів — та обирати найкращу комбінацію рішень [2]. Такі алгоритми стали невід'ємною частиною сучасних параметричних інструментів.



Рисунок 1. Алгоритмічна схема роботи параметричної моделі для проектування кінетичного фасаду(авторська ілюстрація, 2025).

В українському науковому полі тему енергоефективності кінетичних фасадів ґрунтовно проаналізувала Савченко, довівши, що впровадження рухомих елементів і параметрично оптимізованих систем затінення здатне зменшити теплові втрати та скоротити споживання енергії на кондиціювання громадських будівель [3]. Її результати підтверджують доцільність впровадження таких технологій у вітчизняних проектах і демонструють, як локальні кліматичні дані можна інтегрувати в алгоритмічні моделі для підвищення енергоефективності.

Важливим напрямом розвитку є поєднання параметричних моделей з BIM-середовищами та технологіями цифрового виробництва. Дослідження [4] підкреслюють значення «цифрових двійників», які супроводжують будівлю від концепції до експлуатації, дозволяючи проводити моніторинг стану фасаду й вносити зміни в режимі реального часу. Узагальнену послідовність дій і взаємозв'язок етапів параметричного моделювання демонструє схема зображена на (Рис. 1).

Ключовим інструментом для практичного проектування лишається Rhino/Grasshopper з його системою візуального програмування. Завдяки плагінам Ladybug та Honeybee архітектор може вбудувати кліматичні дані, розрахувати енергетичний баланс і сформувати оптимальні траєкторії руху фасадних елементів.На (Рис. 2) наведено приклад створення у Rhino/Grasshopper параметричного модуля фасаду AlBaharTowers, відомого своєю динамічною системою - «mashrabiya».




Рисунок 2. Моделювання модуля фасаду Al Bahar Towers у Rhino/Grasshopper (авторська ілюстрація, 2025)

4. ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИЧНИХ ФАСАДІВ

Світова практика підтверджує, що параметричне моделювання є дієвим інструментом для створення кінетичних фасадів. Яскравим прикладом став павільйон OneOceanPavilion на виставці EXPO 2012 у місті Йосу (Південна Корея), де фасад утворюють 108 лопастей зі склопластику. Кожна лопасть керується індивідуально, реагуючи на напрямок вітру та інтенсивність сонячного випромінювання. Параметрична модель дозволила визначити товщину й гнучкість матеріалу та амплітуду коливань, що забезпечило безпечну роботу конструкції навіть за сильних поривів вітру [5].

Інший приклад — будівля культурно-офісного центру Media-TIC у Барселоні, фасад якої складається з багатошарових подушок ETFE, наповнених інертним газом. Об'єм повітря в подушках автоматично змінюється залежно від температури й сонячного випромінювання, регулюючи прозорість та тепловий захист. Така система дозволяє у реальному часі керувати поведінкою фасаду, оптимізуючи енергоспоживання та зменшуючи потребу в кондиціюванні приміщень [6].

Цікавий досвід продемонструвала бібліотека KoldingCampusLibrary у данському місті Колдінг. Динамічні трикутні панелі автоматично регулюють рівень природного освітлення, реагуючи на добові та сезонні коливання інсоляції. Параметричне моделювання забезпечило точний розрахунок швидкості й амплітуди руху кожного елемента, що дало змогу зменшити теплові навантаження та підтримувати стабільний мікроклімат у читальних залах без значних витрат на механічне охолодження [7].

5. ВИСНОВКИ

Виявлено, що параметричне моделювання кінетичних фасадів поєднує алгоритмічні методи проектування та інтеграцію рухомих елементів, що дає змогу будівлям адаптуватися до змінних кліматичних умов і потреб користувачів. Основні тенденції розвитку включають використання генетичних алгоритмів для оптимізації рухомих панелей, застосування сенсорних систем для автоматизованого керування та впровадження цифрових двійників для моніторингу й експлуатації. Аналітичний огляд показав, що такі фасадні системи не лише підвищують енергоефективність, а й створюють динамічну архітектурну виразність, перетворюючи громадські будівлі на «гнучкі» та інтерактивні просторові середовища. Це відкриває нові можливості для архітектурного дизайну та підвищує якість сучасних громадських просторів..

Список літератури

[1] Tabadkani A., etal. Parametric analysis of day lightand visualcomfortwithsun-responsiveshading. SolarEnergy, 2018.

[2] Rezakhani M. GeneticAlgorithm-DrivenOptimizationofPatternforParametricFaçadeDesign. Buildings, 2024.

[3] Савченко Н.М. Вплив кінетичних фасадів на енергоефективність споруд. Одеса: ОДАБА, 2023.

[4] Baraboi D.R., etal. Smart 3D-Printed Facades: A ReviewofInnovationsforAdaptiveEnvelopes. FrontiersinSustainableCities, 2025.

[5] Knippers J., Scheible F., Oppe M., Jungjohann H. Bio-InspiredKinetic GFRP-FaçadefortheThematicPavilionofthe EXPO 2012 inYeosu. IASS-APCS Symposium, 2012.

[6] Ruiz-García L., etal. Media-TIC building: Adaptive ETFE facadeforenergyefficiency. EnergyandBuildings, 2017.

[7] Nielsen S., etal. DynamicFacadeOptimizationatKoldingCampusLibrary. JournalofFacadeDesignandEngineering, 2019..

Архітектурні рішення для підвищення пожежної безпеки та інклюзивності у громадських будівлях

Анастасія Зінкевич,студентка[i] (ORCID:0009-0006-0216-8634)

Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

У роботі досліджуються архітектурні рішення, спрямовані на підвищення пожежної безпеки та інклюзивності громадських будівель. Розглянутосучаснінормативнідокументи, практичніприкладизастосуванняархітектурнихстратегій, щовраховують потреби маломобільнихгрупнаселення. Особливаувагаприділенаінтеграціїпринципівсталогорозвитку у процеспроектування.

Ключові слова: архітектура, пожежнабезпека, інклюзивність, громадськібудівлі, сталийрозвиток.

1. ВСТУП

Архітектурне проєктування громадських будівель завжди перебувало у фокусі суспільної уваги, оскільки від його якості залежить безпека, комфорт і здоров'я людей. Сучасні тенденції вимагають, щоб будівлі не лише відповідали естетичним та функціональним вимогам, а й забезпечували високий рівень пожежної безпеки та доступності для всіх категорій населення. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), щороку в Україні від пожеж гинуть в середньому 2 тисячі людей [3]. Цепідтверджуєнеобхідність перегляду традиційнихархітектурнихпідходів і посиленнявимог до безпечного проєктування. Окремуувагупривертає проблема інклюзивності. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 15 % населення світумаєінвалідність у тій чи іншій формі [5]. В Україні ця цифра становить понад 2,7 мільйона громадян. Тому будь-якісучаснігромадськіспорудимають бути спроєктовані так, щобзадовольняти потреби людей з обмеженими можливостями. З практичної точки зору цеозначаєнеобхідністьпоєднанняархітектурнихрішень з вимогамибезбар'єрності, доступності та одночаснопожежноїбезпеки. Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю розробки архітектурних рішень, які забезпечують комплексний підхід: захист від пожеж, інклюзивність і відповідність принципам сталого розвитку.

Таблиця 1 демонструєприкладиосновнихнормативів.

Елемент	Норма	Джерело
Ширина дверей	≥ 0,9 м	ДБН В.2.2-40:2018
Ширина коридору	≥ 1,5 м	ДБН В.2.2-40:2018
Кутнахилупандусу	≤ 8%	ДБН В.2.2-40:2018
Евакуаційнівиходи	≥ 2	ДБН В.1.1-7:2016
Ліфт	≥ 1,1 × 1,4 м	ISO 21542:2021

2. НОРМАТИВНІ ВИМОГИ

Забезпечення пожежної безпеки та інклюзивності у будівлях регламентується низкою національних і міжнародних документів, які визначають вимоги допланувальних рішень, конструкційних елементів і організації середовища.

1. **ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»** встановлює базові положення щодо організації евакуаційних шляхів, протипожежних розривів, конструкційних вимог до стін, перегородок і перекриттів. Наприклад, відповідно до п. 6.3 цього нормативу, у будівлях з масовим перебуванням людей має бути передбачено не менше двох незалежних шляхів евакуації [2].
2. **ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»** орієнтований на створення безбар'єрного середовища для маломобільних груп населення. Він містить вимоги до облаштування пандусів з ухилом не більше 8 %, ширини дверних прорізів (не менше 0,9 м) та облаштування санітарно-гігієнічних приміщень .[1]
3. **ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010** пропонує рекомендації з урахуванням міжнародного досвіду щодо створення середовища, яке забезпечує одночасно безпеку та зручність користування.[4]
4. **ISO 21542:2021 «Accessibility and usability of the built environment»** встановлює вимоги до доступності середовища, що широко застосовуються у країнах ЄС і можуть бути інтегровані в українську практику.
5. **Закон України «Про основи містобудування»** також містить положення, що регламентують дотримання вимог безпеки під час проєктування та експлуатації будівель.

Таким чином, нормативна база формує основу для створення сучасних архітектурних рішень, які мають забезпечувати як пожежну безпеку, так і доступність. Однак на практиці часто виникають проблеми з узгодженням цих вимог, що й визначає потребу в подальших дослідженнях.

3. АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Архітектурні засоби пожежного захисту можна умовно розділити на три групи: планувальні, конструктивні та інженерні.

- **Планувальні рішення.** При проєктуванні будівель особливу увагу приділяють організації шляхів евакуації. Мінімальна ширина коридорів має становити 1,5 м, а дверні прорізи – не менше 0,9 м. У будівлях висотою понад 26,5 м обов'язково проєктуються дві евакуаційні сходові клітки. Планування приміщень повинно мінімізувати ризик

виникнення «глухих кутів» у коридорах, які ускладнюють евакуацію людей у разі пожежі [1].

- **Конструктивні рішення.** Матеріали, що використовуються для зведення громадських будівель, мають відповідати класу вогнестійкості, визначеному нормативами. Наприклад, несучі стіни повинні мати межу вогнестійкості не менше REI 120 (тобто витримувати пожежне навантаження протягом 120 хвилин). Сучасна практика також включає використання негорючих утеплювачів та протипожежних дверей [2].
- **Інженерні системи.** До них належать автоматичні системи пожежної сигналізації, установки пожежогасіння, системи димовидалення та протидимного захисту. Важливим архітектурним рішенням є правильне розташування вентиляційних шахт і димових люків, що дозволяють контролювати поширення диму.

У комплексі ці заходи формують архітектурне середовище, здатне ефективно протидіяти виникненню та поширенню пожеж, знижувати ризики для життя і здоров'я людей та зменшувати матеріальні втрати.

4. СТАЛИЙ РОЗВИТОК І БЕЗПЕКА

Сталий розвиток в архітектурі передбачає баланс між безпекою, комфортом і раціональним використанням ресурсів. Використання негорючих матеріалів на основі мінеральної вати, рекуперацийних систем вентиляції та природного освітлення знижує пожежні ризики й одночасно робить будівлю енергоефективною [2].

«Зелені дахи» та фасади виконують функцію додаткових протипожежних бар'єрів, зменшують теплове навантаження та підвищують рівень екологічності споруди. Таким чином, архітектурні рішення, що відповідають принципам сталого розвитку, стають невід'ємною частиною сучасних систем безпеки.

5. ІНТЕГРАЦІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ІНКЛЮЗИВНОСТІ

Найбільш складним завданням сучасного проєктування є узгодження вимог пожежної безпеки з нормами інклюзивності. Це пов'язано з тим, що в умовах евакуації люди з інвалідністю можуть потребувати більше часу та спеціальних засобів.

Сучасна практика передбачає облаштування зон безпечного очікування поруч із сходовими клітками, обладнаних системами вентиляції та вогнестійкими перегородками. Крім того, системи оповіщення про пожежу дублюються світловими сигналами для людей із вадами слуху. У деяких будівлях використовуються спеціальні евакуаційні крісла, які дозволяють швидко транспортувати людей з обмеженою мобільністю сходами [2].

Таким чином, інтеграція безпеки та інклюзивності формує комплексний підхід до захисту життя та здоров'я всіх користувачів будівлі.

6. ВИСНОВКИ

У роботі було проаналізовано архітектурні рішення, що поєднують вимоги пожежної безпеки, інклюзивності та сталого розвитку. Проведений огляд нормативно-правової бази показав, що в Україні діють сучасні ДБН, які гармонізуються з міжнародними стандартами, проте ще потребують адаптації у частині евакуації маломобільних груп населення.

Розглянуті архітектурні рішення свідчать, що безпечні громадські будівлі неможливо створити без інтеграції трьох ключових аспектів: планувальних заходів, конструктивних рішень та інженерних систем. Водночас інклюзивність стає не лише соціальною вимогою, але й інструментом підвищення загальної ефективності будівель.

Отже, поєднання пожежної безпеки, інклюзивності та принципів сталого розвитку має стати основою сучасної архітектурної практики в Україні. Це дозволить створювати простори, які будуть не лише естетичними, а й безпечними та доступними для всіх категорій громадян.

Список літератури

[1] ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивністьбудівель і споруд.
[2] ДБН В.1.1-7:2016. Пожежнабезпекаоб'єктівбудівництв
[3] ДСНС: Щорокувідпожеж в Українігине в середньому 2 тисячілюдей [Електронний ресурс].– Режим доступу:https://life.pravda.com.ua/society/skilki-ukrajinciv-gine-shchoroku-cherez-pozhezhi-dani-dsns-307602/
[4] ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Захиствіднебезпечнихприродних і техногеннихпроцесів
[5] Працюємо разом на захисті прав осіб з інвалідністю [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://www.unhcr.org/ua/news/working-together-include-people-disabilities

Робота виконана під керівництвом к.т.н., доц. Т. О. Негрій

Торгівельні ринки як елемент сталого урбаністичного розвитку в контексті післявоєнної трансформації

Ольга Кравченко, студентка [1] (ORCID: 0009-0001-8029-9043)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У доповіді розглядається роль торгівельних ринків у структурі сучасного міського середовища, з акцентом на їх значення в умовах поствоєнної реконструкції. Проаналізовано архітектурно-планувальні, екологічні, соціокультурні та економічні аспекти функціонування ринків як багатофункціональних урбаністичних осередків. Обґрунтовано необхідність модернізації ринкової інфраструктури з урахуванням принципів сталого розвитку, інклюзивності та інтеграції в міську інфраструктуру. Визначено перспективи трансформації класичних моделей ринків у відкриті, адаптивні простори, що сприяють соціальній згуртованості, підтримці малого бізнесу та формуванню нової якості міського життя.

Ключові слова: торгівельні ринки, урбаністичний розвиток, поствоєнна реконструкція, сталий розвиток, соціальна інклюзія, міська інфраструктура, локальна економіка, відкритий простір, культурна ідентичність.

1. ВСТУП

У сучасних умовах урбаністичного розвитку торгівельні ринки залишаються важливими елементами міського простору, що поєднують економічну, соціальну та культурну функції. Незважаючи на активне поширення торгово-розважальних центрів та цифрових форматів торгівлі, ринки зберігають свою актуальність як платформи для локального підприємництва, доступу до свіжих продуктів, а також як простори щоденної комунікації та культурного обміну.

Особливої значущості ринки набувають у період після завершення воєнних дій, коли міста потребують не лише фізичної реконструкції, а й соціально-економічного відновлення. Торгівельні ринки можуть виступати інструментами підтримки місцевих виробників, активізації малого бізнесу, зміцнення соціальної згуртованості та формування нової якості міського життя.

У цьому контексті актуальним є переосмислення архітектурно-планувальних рішень, екологічних підходів та соціальних функцій ринків, що дозволить інтегрувати їх у сучасну урбаністичну політику, орієнтовану на сталий розвиток, інклюзивність та культурну ідентичність міських громад.

2. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи – Метою дослідження є визначення ролі торгівельних ринків у сучасному міському середовищі, з акцентом на їх значення в умовах післявоєнного відновлення.

3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

У процесі урбаністичного розвитку торгівельні ринки поступово трансформуються з традиційних місць купівлі-продажу у багатофункціональні простори, що поєднують економічну, соціальну та культурну складові. Якщо раніше їхня основна функція зводилася до забезпечення населення товарами першої необхідності, то нині вони перетворюються на своєрідні осередки міського життя, де відбувається активна взаємодія різних соціальних груп. В умовах глобалізації та швидкого розвитку технологій такі простори стають майданчиками не лише для торгівлі, але й для проведення культурних заходів, організації дозвілля, розвитку малого підприємництва та локальних ініціатив.

Архітектурно-планувальні рішення сучасних ринків мають враховувати функціональне зонування, адаптивність до змін попиту, доступність для різних груп населення та інтеграцію в міську інфраструктуру. Планування таких просторів повинно забезпечувати логічний поділ на торговельні, логістичні, адміністративні, культурно-дозвіллєві та сервісні зони. [1] Це дозволяє підвищити ефективність використання площ, оптимізувати рух потоків відвідувачів і забезпечити комфортні умови для всіх учасників ринкового процесу.

Важливою характеристикою сучасних ринків є їхня адаптивність: проєктні рішення повинні передбачати можливість швидкої трансформації приміщень і торгових площ під різні формати діяльності — від щоденної роздрібної торгівлі до проведення сезонних ярмарків, фестивалів чи виставок. Така гнучкість дозволяє ринкам залишатися актуальними в умовах мінливого міського середовища та різних соціально-економічних викликів.

Особливу увагу слід приділяти питанням доступності. Архітектурні рішення мають забезпечувати безбар'єрний простір для людей з інвалідністю, літніх осіб, батьків із дитячими візками, а також враховувати потреби користувачів громадського транспорту та велосипедистів. Доступність охоплює не лише фізичний аспект, але й інформаційний, зручну навігацію, багатомовні вказівники, цифрові сервіси для пошуку товарів чи бронювання торгових місць. [2]

Крім того, важливим завданням є створення безпечного та комфортного середовища. Це включає контроль за санітарною безпекою, організацію чітких потоків руху людей і транспорту. [3] Комфортність простору підсилюється завдяки використанню сучасних матеріалів, ергономічному облаштуванню зон відпочинку та харчування.

Інтеграція ринків у міську інфраструктуру передбачає зручне транспортне сполучення, наявність парковок, наближення до громадських центрів та інших об'єктів соціальної інфраструктури. Сучасний ринок може стати важливою частиною багатофункціональної міської системи, яка об'єднує комерційні, культурні та соціальні процеси, сприяючи сталому розвитку території.

Європейський досвід показує, що сучасні ринки можуть стати не лише місцем торгівлі, а й багатофункціональними просторами, інтегрованими в міське середовище. У Відні (Naschmarkt) ринок виконує роль соціального центру, поєднуючи торгові павільйони з ресторанами та фестивальними майданчиками. У Барселоні (La Boqueria) він є туристичною візитівкою міста, де поряд із торгівлею відбуваються кулінарні події та культурні заходи [3]. У Роттердамі (Markthal) ринок поєднаний із житловими квартирами та ресторанами в єдиній архітектурній споруді, що стала символом міста [4]. А в Берліні (Markthalle Neun) ринок орієнтований на локальних виробників і культурні ініціативи, поєднуючи фермерську торгівлю зі street food і тематичними фестивалями.

Ці приклади доводять, що архітектурно-планувальні рішення сучасних ринків виходять за межі традиційної торгівлі: вони створюють нові громадські простори, підтримують локальну економіку, сприяють розвитку туризму та забезпечують якісне міське середовище. [4] Для України цей досвід особливо цінний у процесі післявоєнного відновлення, адже дозволяє поєднати історичні ринкові традиції з сучасними урбаністичними підходами.

Екологічна складова розвитку сучасних ринків є однією з ключових умов їх інтеграції у стале міське середовище. Вона передбачає використання енергоефективних технологій — сучасних систем вентиляції та опалення, світлодіодного освітлення, сонячних панелей і систем збору дощової води. Такі рішення зменшують споживання енергії та ресурсів, що не лише знижує експлуатаційні витрати, а й відповідає глобальним стандартам «зеленого» будівництва. [5]

Важливою є і матеріальна складова, а саме застосування екологічно безпечних та довговічних матеріалів, що підлягають вторинній переробці або мають мінімальний вуглецевий слід. Використання деревини зі сталих джерел, переробленого скла, металу чи інноваційних біоматеріалів сприяє зменшенню негативного впливу на довкілля.

Значну роль відіграє й озеленення. На території сучасних ринків дедалі частіше облаштовують зелені дахи та стіни, рекреаційні зони з деревами, газонами та місцями для відпочинку. Це не лише покращує мікроклімат і знижує рівень шуму, а й формує комфортний простір для перебування відвідувачів.

Окрему увагу слід приділити системам управління відходами. Сучасні ринки повинні мати інфраструктуру для роздільного збору сміття, переробки органічних відходів (наприклад, через компостування), що особливо актуально для харчових продуктів. Такі заходи допомагають зменшити навантаження на міські полігони та підтримують принципи циркулярної економіки.

Таким чином, екологічно орієнтовані рішення у проєктуванні та функціонуванні ринків сприяють не лише збереженню довкілля, а й підвищенню якості життя, створюючи привабливі, здорові та стійкі міські простори.

У соціальному вимірі ринки виступають як простори збереження традицій та локальної ідентичності. [4] Вони акумулюють багатовіковий досвід ведення торгівлі, відображають особливості національної кухні, ремесел і культурних практик. Ринки нерідко стають «живими музеями» міського середовища, де поруч із сучасними товарами можна знайти локальні продукти, автентичні страви, вироби ручної роботи. Саме тут зберігається й відтворюється унікальний культурний код громади.

Соціальне значення ринків полягає також у підтримці міжособистісних зв'язків. Вони залишаються місцем щоденних зустрічей і комунікації, сприяють формуванню довіри між продавцями та покупцями, зміцненню горизонтальних зв'язків у міському середовищі. На ринку люди не лише купують товари, а й обмінюються новинами, підтримують одне одного, що особливо важливо в умовах постконфліктного відновлення [6].

Крім того, сучасні ринки дедалі частіше виконують роль майданчиків для культурних ініціатив — проведення ярмарків, гастрономічних фестивалів, майстер-класів, виставок чи етнографічних подій. Це сприяє популяризації місцевих традицій, розвитку креативних індустрій і формуванню позитивного іміджу міста.

Сучасні виклики вимагають переосмислення класичної моделі ринку, яка базувалася переважно на відкритих торговельних рядах і стихійних площах. Сьогодні з'являються нові формати, що відповідають потребам динамічного міського середовища та змінним умовам економічного розвитку [4]. Одним із них є криті павільйони, які забезпечують захист від погодних умов, комфортні умови зберігання й продажу продуктів, а також можливості для організації додаткових сервісів. Мобільні конструкції дають змогу швидко розгортати тимчасові торговельні майданчики у нових районах або яв зонах постконфліктного відновлення, що особливо актуально для українських міст. Водночас набувають популярності відкриті багатофункціональні простори, які поєднують торгівлю з відпочинком, культурними заходами та рекреаційними зонами. Такий підхід розширює соціальну й культурну роль ринків, робить їх більш привабливими для різних груп населення та інтегрованими у міську інфраструктуру.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

[1] ДБН В.2.2-23:2009. Підприємства торгівлі. чинна ред. від 2019 року. Київ: Мінрегіонбуд України, 2019. 58 с.

[2] Безбар'єрність публічних просторів як нова норма. Нотатки з виступів і дискусій на Design & Architecture Summit. PRAGMATIKA.MEDIA: вебсайт. URL: https://pragmatika.media/bezbar-iernist-publichnykh-prostoriv-iak-nova-norma-notatky-z-vystupiv-i-dyskusij-na-design-architecture-summit-vol-3/.

[3] ДБН В.2.2-9:2018. Громадські будинки та споруди. Основні положення. чинна ред. від 2023 року. Київ: Мінрегіонбуд України, 2023. 92 с.

[4] Reflecting on ten years of the Markthal. MVRDV – Architects : вебсайт. URL: https://www.mvrdv.com/stack-magazine/4608/markthal-ten-years-reflection.

[5] Linehouse creates greenhouse-informed food market in Shanghai. Dezeen : вебсайт. URL: https://www.dezeen.com/2024/03/28/linehouse-foodie-social-market-shanghai/.

[6] Н. Здетовецька. Архітектура активного довголіття: сучасні моделі житла для людей похилого віку. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. Київ. КНУБА. 2020. Вип. 57. С. 270 – 286. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.270-286

[i] *Робота виконана під керівництвом доц. Оксани Ковальської.*

Музей як багатофункціональний культурно-освітній простір

Сергій Манілов, студент [1] (ORCID: 0009-0003-2503-6659),
Оксана Ковальська, доц. [1] (ORCID: 0000-0003-3557-9293)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У доповіді розглядаються сучасні тенденції розвитку музейної сфери та її трансформація в умовах глобалізації, кризових ситуацій і війни. Аналізується роль музеїв у збереженні культурної спадщини, популяризації національної ідентичності та культурної дипломатії. Особлива увага приділяється інтеграції інноваційних технологій – 3D-сканування, фотограмметрії, VR/AR, цифрових архівів – у музейну практику для забезпечення доступності та збереження експонатів. Розглядається освітня, соціальна та економічна функції музею, його роль у формуванні культурної грамотності, соціальної інтеграції та розвитку туристичного потенціалу. Автор підкреслює значення поєднання традиційних та цифрових методів роботи, інклюзивності та взаємодії з громадою для створення сучасного багатофункціонального культурно-освітнього простору.

Ключові слова: музей, культурна спадщина, цифровізація, освіта, інтерактивність, інклюзивність, культурна дипломатія.

1. ВСТУП

У XXI столітті музеї зазнають суттєвої трансформації, поступово змінюючи традиційне уявлення про себе як про «сховища артефактів». Вони перетворюються на відкриті культурні простори, що поєднують функції збереження спадщини, освіти, комунікації та формування колективної пам'яті. Актуальність дослідження зумовлена зростаючою роллю музейних інституцій у глобалізованому світі, де збереження автентичних цінностей поєднується з потребою впровадження новітніх технологій і пошуку ефективних форм взаємодії з аудиторією. Особливого значення ці процеси набувають в Україні, де в умовах війни музеї виконують не лише культурну, але й символічну та консолідаційну функції [1].

2. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи – дослідити сучасний музей як інтеграційний простір традицій, інновацій та соціальної взаємодії, що забезпечує збереження спадщини, освіту та культурну комунікацію.

3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах глобалізації та постійних криз музейна діяльність набуває особливої ваги. Вона забезпечує збереження й репрезентацію культурної спадщини в ситуаціях, коли автентичні пам'ятки опиняються під загрозою. Для України це питання є надзвичайно актуальним у зв'язку з війною, що поставила під небезпеку сотні історичних і мистецьких об'єктів. Музеї стають не лише сховищами для вразливих колекцій, але й символами опору та інструментами міжнародної комунікації, через які світ отримує доступ до культурної самобутності країни. Таким чином, музейний простір у воєнний час трансформується на арену культурної дипломатії, зміцнюючи національну ідентичність та консолідуючи суспільство. Разом із тим сучасний музей прагне бути активним учасником культурного сьогодення. Він виконує освітню місію, стаючи своєрідним «неформальним університетом», де відвідувач отримує знання поза межами традиційної системи освіти. Завдяки інтерактивним програмам, лекціям, воркшопам та креативним майстерням музеї створюють простір, у якому відбувається діалог між науковцями, мистецтвознавцями та широкою публікою. Освітня функція музею є багаторівневою: від дитячих програм до спеціалізованих заходів для професійних спільнот. У такий спосіб музей поступово інтегрується в систему безперервної освіти, пропонуючи альтернативні формати пізнання та розвитку.

Сучасна інституційна практика показує, що музеї стають також важливими економічними й туристичними центрами. Вони впливають на формування туристичних маршрутів, залучають інвестиції у сферу культури, створюють нові робочі місця. У багатьох країнах музейні комплекси перетворюються на каталізатор розвитку міст, інтегруючись у міський простір і стаючи його визначними об'єктами міського простору. Така багатофункціональність дозволяє говорити про музей як про явище не лише культурне, але й соціально-економічне.

Важливою складовою сучасної музейної діяльності є впровадження інноваційних практик, які дозволяють не лише зберігати культурні цінності, а й робити їх доступними для широкої аудиторії. Цифровізація відкрила нові можливості для роботи з фондами: здійснюється 3D-сканування пам'яток, створюються цифрові архіви та розробляються віртуальні тури. Це дає змогу не лише зберігати інформацію про унікальні об'єкти у разі їхньої фізичної втрати, а й представляти їх у нових форматах, доступних для світової аудиторії.

Сучасні технології включають VR та AR, які дозволяють «оживити» експонати й занурити відвідувача у віртуальний простір, максимально наближений до історичної реальності. Музейні експозиції стають інтерактивними, а відвідувачі отримують можливість самостійно досліджувати деталі об'єктів, змінювати ракурси й взаємодіяти з мультимедійним контентом.

Особливе місце в цифровізації займає фотограмметрія, зокрема метод Structure from Motion (SfM). Цей підхід дозволяє створювати високоточні 3D-моделі об'єктів за допомогою серії фотографій, зроблених з різних ракурсів. Наприклад, в Україні технології фотограмметрії активно застосовуються для збереження сакральної спадщини. Так, за допомогою фотограмметрії та лазерного сканування було

створено 3D-моделі церкви та іконостасу, що дозволяє зберігати детальну інформацію про ці об'єкти для подальшого дослідження та реставрації [2].

Ще одним важливим інструментом є Reflectance Transformation Imaging (RTI), що дозволяє детально досліджувати поверхню об'єкта під різними кутами освітлення. Це особливо корисно для аналізу дрібних деталей, таких як написи чи орнаменти. В Україні технологія RTI використовується для дослідження археологічних та мистецьких об'єктів, що дозволяє виявляти раніше непомітні деталі та зберігати їх у цифровому форматі.

Поєднання цих технологій дозволяє створювати цифрові копії об'єктів, що можуть бути використані для наукових досліджень, освітніх програм та віртуальних виставок. Це відкриває нові можливості для взаємодії з культурною спадщиною, роблячи її доступною для широкої аудиторії та сприяючи її збереженню для майбутніх поколінь.

Інтерактивність стала однією з найхарактерніших ознак нового музейного досвіду. Відвідувачі отримують можливість не лише спостерігати, а й взаємодіяти з експозицією. Це проявляється у використанні сенсорних екранів, мультимедійних інсталяцій, аудіогідів, інтегрованих у смартфони, а також у практиках залучення публіки до створення контенту. Соціальні мережі та онлайн-експозиції дозволяють розширювати аудиторію, виходити за межі фізичних стін музею й вибудовувати комунікацію у глобальному масштабі. Таким чином, музейний простір стає динамічним, відкритим до взаємодії й співучасті [3].

Попри численні позитивні зміни, сучасні музеї стикаються з низкою викликів. Одним із найскладніших є конкуренція з індустрією розваг, яка пропонує швидкі й яскраві форми проведення дозвілля. Щоб утримати увагу відвідувача, музеї змушені впроваджувати нові методи подачі матеріалу, не втрачаючи при цьому наукової достовірності й автентичності. Додатковим викликом є питання збереження оригінальності експонатів у процесі цифровізації: створюючи віртуальні копії, інституції мають подбати про те, щоб не знівелювати унікальність справжніх предметів.

Перспективи розвитку музейної сфери в сучасних умовах безпосередньо пов'язані з її здатністю поєднувати традиційні методи роботи з інноваційними практиками. Класична експозиційна діяльність, що передбачає фізичне представлення об'єктів, розробку тематичних виставок та освітніх програм, залишається важливою складовою, проте її ефективність суттєво зростає завдяки впровадженню цифрових технологій.

Сучасні музеї активно впроваджують 3D-сканування, віртуальні тури, доповнену й віртуальну реальність, інтерактивні мультимедійні платформи. Такі інновації розширюють аудиторію, роблять експонати доступними в усьому світі та поглиблюють взаємодію з культурною спадщиною. Цифрові реконструкції будівель і артефактів використовуються в освітніх програмах і сприяють трансформації музею в багатофункціональний культурно-освітній центр. Він стає простором для комунікації, творчості й інтеграції громади, де відвідувачі можуть брати участь у майстернях, лекціях, фестивалях, а також у створенні експозицій, цифрових архівів і віртуальних турів. Це підсилює усвідомлення цінності спадщини та розвиває критичне мислення.

Важливим аспектом є інклюзивність: музеї відкриті для людей з різними фізичними можливостями, мовними та культурними особливостями. Використання адаптивних технологій, мультимедійних ресурсів і перекладів дозволяє максимально залучити широку аудиторію [4].

Крім того, музей стає платформою для міжкультурного діалогу та творчих експериментів. Він може організовувати тематичні фестивалі, арт-інсталяції, культурні резиденції, наукові конференції та освітні програми для дітей і дорослих. У такий спосіб музей сприяє формуванню громадянської свідомості, підтримує культурну ідентичність та водночас розвиває глобальне мислення, відкриваючи світову культурну спадщину для локальної аудиторії.

Таким чином, майбутнє музейної сфери передбачає інтеграцію технологій та людського досвіду, створення гнучких, відкритих і інклюзивних платформ для культурного розвитку суспільства, де знання, творчість та соціальна взаємодія стають основними цінностями. Музей перетворився на багатофункціональний простір, у якому поєднуються збереження спадщини, інновації, освіта й соціальна комунікація. Його діяльність формує культурну пам'ять, підтримує ідентичність, сприяє розвитку суспільства та інтеграції у світовий культурний контекст. Інноваційні технології не замінюють, а доповнюють класичні музейні практики, роблячи їх доступнішими й ефективнішими. Водночас справжнє майбутнє музеїв залежить від їхньої здатності одночасно інтегруватися у глобальні процеси та зберігати локальну унікальність, яка робить кожну культуру неповторною.

Список літератури

[1] Матюхіна А. В., Бессонова А. В. Сучасна роль історичних музеїв у збереженні культурної спадщини міста. *Адаптація до глобальних змін та викликів в економіці, туризмі, рекреації та захисті довкілля: 2025 рік:* тези доп. учасників IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. здобувачів і молодих вчених, 8-9 травня 2025 р./ Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2025. с.219-221. URL: https://nung.edu.ua/sites/default/files/2025-06/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%281%29.pdf

[2] Кузьмук О. Роль музеїв у культурному та соціально-економічному розвитку країни: зарубіжний досвід Аналітична записка. *Відділ соціокультурних та етнонаціональних досліджень. Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД)*. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/rol-muzeiv-u-kulturnomu-ta-socialno-ekonomichnomu-rozvitku

[3] Dan Lyu. Digital transformation of museums: a new approach to cultural heritage conservation and inheritance CC BY-NC 4.0, 2024. DOI:10.62051/t9zxg091

[4] Kovalska O. Adaptation of museum areas for people with disabilities and other low-mobility groups. *Problems of theory and history of architecture of Ukraine.* 2021. № 21. P. 80–87. DOI: https://doi.org/10.31650/2519-4208-2021-21-80-87

.

Проблеми розвитку освітньо-культурних центрів у громадському просторі

Макайя Кароліна Мішель, студентка [1] (ORCID: 0009-0008-3678-6865),
Наталія Здетовецька, ст. викл. [1] (ORCID: 0000-0001-7370-2001)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У доповіді розглядається значення освітньо-культурних центрів у громадському просторі та процесах повоєнної відбудови. Визначено їхню роль у відновленні соціальних зв'язків, формуванні національної ідентичності, розвитку освіти й культури. Показано, як такі центри стають просторами інновацій, демократичної взаємодії та стійкого розвитку. Наголошено на їхньому значенні для соціальної інтеграції, збереження культурної спадщини та формування людського капіталу, що є важливим чинником економічної модернізації та відновлення країни.

Ключові слова: торгово-розважальні комплекси, урбаністичний розвиток, поствоєнна реконструкція, багатофункціональність, архітектурно-планувальні рішення, сталий розвиток, соціальна інклюзія, економічне відновлення.

1. ВСТУП

У сучасних умовах урбанізації та суспільних трансформацій освітньо-культурні центри набувають особливого значення як осередки інтеграції знань, творчості та соціальної взаємодії. Вони виконують важливу роль у формуванні громадянської свідомості, збереженні культурної спадщини та розвитку інноваційних практик у сфері освіти. Проте процес їх становлення та функціонування стикається з низкою проблем: недостатнім фінансуванням, браком якісної інфраструктури, обмеженою доступністю для різних соціальних груп, а також відсутністю ефективних стратегій управління. Аналіз цих викликів є необхідним для визначення перспектив подальшого розвитку освітньо-культурних центрів у громадському просторі та пошуку оптимальних моделей їх функціонування.

2. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи – дослідити значення та актуальність освітньо-культурних центрів у структурі сучасного міського простору та їхню роль у процесах повоєнної відбудови.

3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Роль освітньо-культурних центрів у громадському просторі. Освітньо-культурні центри посідають особливе місце у міській структурі, адже вони поєднують функції освіти, культури та соціальної інтеграції [3]. Такі заклади виконують роль багатофункціональних осередків громадського життя, впливаючи на соціальний, економічний і культурний розвиток міста. Їхня діяльність сприяє підвищенню освітнього рівня населення, розвитку творчого потенціалу, зміцненню соціальної згуртованості та формуванню позитивного іміджу території, що є особливо важливим у післявоєнний період [2].

Культурно-освітній центр, завдяки своїй гнучкій структурі, здатний інтегрувати різні формати діяльності — від освітніх програм і культурних заходів до громадських ініціатив і волонтерських проєктів [1]. Це дозволяє залучати представників різних вікових і соціальних груп, роблячи простір інклюзивним та відкритим. Важливою є й функція так званого "третього місця": подібні центри стають просторами для спілкування та співпраці поза межами дому й роботи, де мешканці можуть брати участь у громадських слуханнях, публічних дискусіях, ініціативах місцевого самоврядування. У такий спосіб вони формують середовище демократії та сприяють зміцненню соціального капіталу [5].

Інтеграція освітньо-культурних центрів у міський простір є ще одним важливим аспектом. Розташовані в доступних і пожвавлених районах, вони не лише приваблюють відвідувачів, а й стимулюють розвиток малого бізнесу, формують нові публічні осередки. Сучасні проєктні підходи передбачають відкритість таких закладів: внутрішні дворики, площі чи відкриті майданчики стають продовженням міського простору, забезпечуючи вільний доступ громадян до культурного життя [4].

У ширшому суспільному вимірі подібні центри відіграють вагому роль у збереженні культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та впровадженні інноваційних практик. Вони створюють умови не лише для споживання культурних продуктів, а й для їхньої співтворчості, що особливо актуально для молоді, аматорських об'єднань і громадських організацій. На відміну від традиційних "палаців культури", зорієнтованих переважно на масові заходи, сучасна концепція культурно-освітнього центру відповідає європейським тенденціям: це відкритий простір, що поєднує професійну та аматорську діяльність, культурні й соціальні практики.

В українському контексті роль освітньо-культурних центрів набуває особливої актуальності. В умовах війни та післявоєнного відновлення вони можуть стати просторами психологічної підтримки, відновлення соціальних зв'язків і розвитку громадянської активності. Саме такі центри здатні забезпечити сталість культурного процесу, підтримати локальні ініціативи та інтегрувати культуру й освіту в процеси відбудови міста та країни загалом [3].

Таким чином, освітньо-культурні центри забезпечують умови для культурного збагачення, навчання протягом життя, розвитку демократії та зміцнення громади, що робить їх стратегічно важливими для майбутнього розвитку українських міст і суспільства в цілому. Вони формують нові практики взаємодії між владою та громадою, стають платформами для інноваційних підходів у міському плануванні та сприяють створенню інклюзивних і безпечних громадських просторів. У перспективі такі центри можуть стати основою формування сучасної

ідентичності міст, поєднуючи культурні традиції з потребами глобалізованого світу [5].

Важливість освітньо-культурних центрів у повоєнній відбудові. Освіта є ключовим чинником якісної повоєнної відбудови. Вона формує нові знання та навички, необхідні для відновлення життєво важливих сфер: від задоволення базових потреб людей, які втратили цю можливість через воєнні дії, до відновлення підприємств та здобуття актуальної кваліфікації для забезпечення власних і суспільних потреб. Наука сприяє розвитку критичного мислення, необхідного для вирішення складних соціальних проблем, посилює націю, надає громадянам упевненість у майбутньому та мотивує до особистісного й суспільного розвитку. Якісна освіта забезпечує формування компетентних фахівців, здатних відновлювати зруйновану інфраструктуру, модернізувати економіку та розвивати нові технології. Це створює умови для підготовки кадрів, які керуватимуть процесами відбудови та інноваційного розвитку країни. Відтак інвестиції в освіту в повоєнний період є стратегічно важливими, адже освічена нація є стійкішою та спроможною до самовідновлення [1].

Культура у свою чергу відіграє не менш значущу роль, адже допомагає суспільству соціально й психологічно відновлюватися. Мистецтво виступає засобом осмислення та рефлексії воєнного досвіду, своєрідним «колективним психотерапевтом», що дає простір для висловлення болю, втрат і надії. Культурні заходи та відновлення культурних інституцій створюють можливості для зустрічей, комунікації та відновлення соціальних зв'язків, зруйнованих війною [3].

Культура також виконує функцію збереження історичної пам'яті: вона фіксує події, вшановує героїзм та перетворює живий досвід на історичну спадщину. Це допомагає запобігати ретравматизації суспільства, формує колективну пам'ять та укріплює національну ідентичність. Через мову, історію, мистецтво й традиції вона цементує спільність, що особливо важливо в умовах зовнішнього тиску чи спроб культурної асиміляції.

Важливою складовою відбудови є розвиток культурних і креативних індустрій, які здатні стати рушійною силою економічного зростання, сприяти диверсифікації економіки та підвищенню її конкурентоспроможності. Вони створюють нові робочі місця, залучають внутрішні й зовнішні інвестиції, формують сучасні підходи до управління ресурсами та сприяють розвитку підприємництва в різних регіонах країни.

Не менш важливим аспектом є відновлення освітніх і наукових установ, а також культурної інфраструктури (музеїв, галерей, театрів, бібліотек, пам'яток). Ці інституції виконують роль не лише осередків знань та культури, а й майданчиків для формування інтелектуального та творчого потенціалу суспільства [2].

Культурні установи, відновлені після руйнувань, стають платформами для міждисциплінарної взаємодії, де мистецтво, наука і технології поєднуються, створюючи нові форми навчання та творчості [3]. Вони підтримують локальні ініціативи, волонтерські проєкти та соціальні програми, стимулюючи громадську активність та зміцнюючи соціальні зв'язки [3]. Через участь у культурних і наукових проектах громадяни набувають відчуття власної значущості, що важливо для психологічної реабілітації населення після війни [2].

Таким чином, інвестиції у відновлення освітніх і культурних інституцій є не лише питанням збереження національної ідентичності та історичної пам'яті, а й стратегічним кроком для побудови інноваційної економіки. Вони створюють підґрунтя для формування активного, освіченого й творчого суспільства, яке здатне забезпечити стійкий розвиток держави у довгостроковій перспективі.

4. ВИСНОВКИ

Освітньо-культурні центри виступають ключовими інструментами повоєнного відновлення, адже поєднують освітню, культурну та соціальну функції. Вони забезпечують не лише формування нових знань і компетенцій, необхідних для відбудови інфраструктури та модернізації економіки, а й створюють умови для розвитку людського капіталу — основного ресурсу сталого розвитку держави.

Культурна складова діяльності таких центрів сприяє збереженню колективної пам'яті, відновленню національної ідентичності та зміцненню соціальної згуртованості. Водночас вони виконують важливу психологічну функцію, допомагаючи суспільству подолати наслідки війни та формувати позитивні сценарії майбутнього.

Інтеграція освітньо-культурних центрів у міський простір створює відкриті середовища для творчості, діалогу та взаємодії, що стимулює розвиток інновацій, креативних індустрій і громадянської активності. Це робить їх стратегічно важливими для формування нової моделі суспільства, здатного до відновлення, стійкості та інтеграції у європейський і світовий культурний та освітній простір.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

[1] Линовицька О. Основні функції освіти. *Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія*. - 2014. - Вип. 36. - С. 44-50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_36_10

[2] Сліпчишин Л., Голіяд І., Якимович Т., Дубовик О., Тропіна М. Повоєнна модернізація освіти: цифрове освітнє середовище як ключовий елемент інноваційно-освітнього кластеру. *Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи.* Збірник наукових праць. Вип. 2(12), 2024. С. 56–65.

[3] Охріменко М., Ящук Д., Бевзюк Д., Нестеренко Р. Центр культурних послуг у громадах. Виклики та можливості під час війни : інформаційна довідка. – Київ, 2025. 20 с. URL: https://centreua.org/wp-content/uploads/2025/03/informaczijna-dovidka_czentry-kulturnyh-poslug.pdf

[4] Методичні рекомендації з архітектурного проєктування будівель і споруд: культурно-видовищна споруда з глядацькою залою на 300 місць / уклад. О. В. Смірнова, Б. І. Божинський . Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків, 2022. 44 с. URL: https://eprints.kname.edu.ua/61636/

[5] Курило Т.В. Правова сторона культурної спадщини України: монографія. *Новий світ, 2000.* Львівський юридичний інститут МВС України. Львів, 2014. 152 с. URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/403

Нові тенденції у стійких будівельних матеріалах як технологічність інновацій, покращення продуктивності та сучасність

Альона Іванчук, магістрант [1] (ORCID: 0009-0006-5456-2748), **Аркадій Пекер**, доцент [1] (ORCID: 0000-0001-6900-9554)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто роль екологічної архітектури як підхід до проектування, який інтегрує принципи сталого розвитку та екологічної свідомості в будівництво та розробку будівель. Перш за все досліджуються основи для виникнення архітектурних теорій, передумови виникнення нових методів та підходів. Розглядаються проблеми сталого розвитку, не лише з екологічної точки зору, а й соціально-економічного виміру. Окрему увагу приділено новітнім методам та підходам, що допомагають підтримувати та прогресувати екологічність в сфері архітектури, містобудування та дизайну.

Ключові слова: архітектура, екологічність, матеріали, дизайн, сталий розвиток.

1. ВСТУП

Інновації в будівельних матеріалах – це невпинна реальність нашої будівельної галузі, в якій значною мірою домінують класичні технології, матеріали та знання. Інновації – це не завжди створення нових технологій чи матеріалів, а часто це розвиток того, що ми вже маємо, розвиток існуючого та експерименти з ним.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою даної роботи є дослідження історичних причин виникнення екологічної архітектури, а також в аналізі її необхідності та важливості для сучасного суспільства. Особлива увага приділяється вивченню соціальних, економічних та культурних факторів, які сприяли розвитку екологічних підходів у будівництві. Робота має на меті дослідити, як екологічна архітектура відповідає на виклики сучасності, зокрема зміну клімату, урбанізацію та зростаючі вимоги до енергоефективності. Також вивчається, як соціальні тренди та зміни в свідомості людей впливають на розвиток цієї галузі, формуючи нові підходи до проектування та будівництва.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

40% викидів вуглецю у світі належить до будівельної галузі, яка грає основну роль у занепаді навколишнього середовища через значне використання ресурсів та утворення відходів. Саме тому питання сталого розвитку є не лише приводом для міркувань, але і необхідністю для життєдіяльності людства, що перебуває під зростаючим тиском з приводу зменшення вуглецевого сліду та його викиду. Екологічно чисті будівельні матеріали є запорукою вирішення великого ряду екологічних питань. Стратегія їх застосування підтримує глобальні цілі сталого розвитку, викладені в Цілях сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй, узгоджуючи із зростаючими вимогами з приводу екологічності .Надаючи пріоритет екологічним міркуванням,

3.1. Передумови виникнення екологічних засад в архітектурній діяльності

Основи для виникнення різних архітектурних теорій були закладені ще в епоху Відродження, а особливо після початку промислової революції. Зростаюча увага до використання промислових технологій у будівництві сприяла значним змінам в архітектурному дизайні. З'явилися нові матеріали, методи будівництва та масове виробництво, що, разом зі швидким зростанням населення та потребою в оперативному будівництві після світової війни, значно прискорило розвиток сучасної архітектури.

3.2. Роль архітектурної екології для сучасних архітекторів

Архітектурна екологія — це наукова дисципліна, яка досліджує взаємодію архітектурних об'єктів з їх внутрішнім та зовнішнім середовищем. Архітектурна екологія повинна вивчати не тільки окремі архітектурні об'єкти, але й архітектурне середовище в цілому, зокрема взаємодію між штучно створеним архітектурним середовищем і природним, прагнучи досягти оптимального компромісу між ними.

3.3. Фактори, що впливають на рівень екологічності в архітектурі

Екологічність архітектури залежить від кількох ключових факторів. Один з основних — вибір матеріалів. Використання натуральних і перероблених матеріалів зменшує вплив на природу, а вибір місцевих ресурсів знижує викиди CO^2 через транспортування.

Зелені технології, такі як зелені дахи, вертикальні сади та інтеграція природних елементів у архітектурний дизайн, допомагають знизити вплив будівель на екосистеми та покращити мікроклімат. Це також сприяє підвищенню біорізноманіття в урбаністичних зонах.

Таким чином, екологічність архітектури — це комплексний підхід, що включає вибір матеріалів, енергоефективність, водозбереження, сталий дизайн, а також соціальну та культурну адаптацію, що разом сприяють зниженню впливу будівель на навколишнє середовище[2].

3.4. Принципи та прийоми формування архітектурних об'єктів

Принципи формування архітектурних об'єктів полягають у забезпеченні функціональності, естетики, контекстуальності та екологічності. Будівлі повинні бути зручними для використання, гармонійно поєднуватися з оточенням, враховувати екологічні аспекти та використовувати новітні технології. Інноваційність також важлива для створення сучасних, ефективних рішень.

Щодо прийомів, то архітектори часто використовують композицію, пропорцію, масштаб, прозорість і відкритість

для створення привабливих і функціональних об'єктів. Модульність і гнучкість планування дозволяють адаптувати простір під різні потреби, а використання контрастів, ритму та органічних форм робить будівлю виразною та динамічною. Важливими є також природні елементи, якіпокращуютьестетику та екологічністьбудівлі.

3.5. Зелена архітектура

Зелена архітектура – цефілософія, яка ставить сталий розвиток та технологічні інновації в центр дискусії.

Можна виділити п'ять спільних характеристик зеленої архітектури:

-сталий дизайн передбачає ретельне планування для зменшення впливу будівлі на навколишнє середовище;

-енергоефективність досягається завдяки використанню передових технологій та зменшенню споживання енергії, такої як вода та електроенергія;

-якість повітря в приміщенні є ще одним ключовим елементом зелених будівель;

-екологічно чисті та нетоксичні матеріали покращують здоров'я та рівень життя мешканців;

-сталі будівельні матеріали можна переробляти, що допомагає мінімізувати втрати енергії;

-сонячні панелі та інші рішення з відновлюваної енергії обмежують залежність будівель від невідновлюваних джерел енергії та викиди парникових газів.

3.6. Вимоги стійкості будівельних матеріалів

Вимоги до стійкості будівельних матеріалів є критично важливими для забезпечення довготривалої екологічної, економічної та соціальної ефективності будівель[3]

Кожен екологічний матеріал мусить відповідати певним вимогам, таким як:

1.матеріал не повинен потребувати багато енергії або використовувати шкідливі хімічні речовини у своєму виробництві.

2.сировина, що використовується, має бути натуральною, переробленою або придатною для вторинної переробки.

3. Матеріал не повинен виділяти шкідливих речовин у повітря чи навколишнє середовище.

4.Коли сировина більше не потрібна, вона не повинна ставати шкідливими відходами.

3.7. Проблеми архітектурної екології

Зелена архітектура має свої переваги, але й низку труднощів. Однією з основних є високі початкові витрати, оскільки технології, такі як сонячні панелі чи зелені дахи, вимагають значних інвестицій, що може бути недоступно для деяких осіб чи компаній. Крім того, забезпечення екологічно чистими матеріалами може бути проблематичним через їхню обмежену доступність у різних регіонах, що призводить до додаткових витрат на транспортування та збільшення викидів. Також проектування та будівництво таких споруд потребує спеціалізованих знань, що може збільшити час і вартість реалізації. Важливим викликом є й грінвошинг, коли будівлі, що позначені як «зелені», насправді не відповідають сталим стандартам, що знижує довіру до екологічних ініціатив [1].

3.8. Сучасні та майбутні перспективи екологічності будівель

Сьогодні архітектори продовжують знаходити нові способи створення будівель, які споживають менше енергії, використовують екологічно чисті матеріали та створюють комфортні умови для людей усередині.

Кінцева мета — скоротити споживання ресурсів, забруднюючих речовин та загальний вплив на навколишнє середовище протягом життєвого циклу будівлі.

Хоча зелена архітектура має багато переваг, вона не позбавлена своїх труднощів.

Зелена архітектура має силу створювати краще майбутнє. Вона економить енергію, використовує менше ресурсів та покращує життя людей. Однак, все ще існують такі проблеми, як висока вартість, обмежені матеріали.

4. ВИСНОВОК

Із вище написаного можна зробити висновок, що використання екологічних матеріалів у будівництві можна розглядати як перспективний напрям, що поєднує глобальні цілі сталого розвитку з актуальними потребами сучасних міст. Дослідження екологічності матеріалів покликане стимулювати подальші дискусії, наукові пошуки та практичні дії, спрямовані на розширення застосування цих матеріалів. Воно підкреслює необхідність системного підходу, який інтегрує екологічний, економічний та соціальний аспекти сталого розвитку.

З удосконаленням технологій зелена архітектура стає кращою та доступнішою. Нові ідеї, такі як будівлі, надруковані на 3D-принтері, передові системи зберігання енергії та матеріали, виготовлені з рослин, роблять зелений дизайн ще більш захопливим.

Список літератури

[1] Кизима Р . А. та ін. Екологія в будівництві: навчальний посібник /Р. А. Кизима, Л. А. Єгоркіна, С. І. Веремеєнко, Г. В. Доманський, В. В. Яковчук; за ред. Р.А. Кизими. — Х. : Бурун Книга, 2007. — 224 с. — Бібліогр.: с. 219 – 220.

[2] Цигичко С . п. Фактори взаємного впливу в системі «архітектура — навколишнє се-К.: Техніка, 2010. редовище» // Коммунальноехозяйствогородов: науч.-техн. сб. Вип. 95. — С. 409-417 -

[3] ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинкі споруд. 01.04.2004. — К.: Держбуд України, 2004. — 22 с.

Особливості формування мотоспортивних комплексів

Володимир Ільїн, студент [1] (ORCID: 0009-0003-1635-6722),

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Досліджується потенціал проєктування мотоспортивних комплексів, їх головні особливості, функціональний склад та позитивний вплив на розвитку мотоспорту в Україні. Проаналізовані приклади дають змогу сформувати підсумки щодо доцільності будівництва мотоспортивних комплексів та їх вплив на міський простір.

Ключові слова: мотоспорт, автоспорт, шумове забруднення, мотоспортивний комплекс.

1. ВСТУП

Автомобільний та мотоциклетний спорт приваблюють велику кількість водіїв автомобілей та мотоциклів. Для тренувань в сфері мотоспорту необхідні спеціально відведені траси, треки, ділянки та відповідні обслуговуючі споруди.

На даний момент такі комплекси в країні відсутні або недостатньо розвинені. Єдиним діючим спортивний треком є «Чайка» (рис.1), що знаходиться у Києві, і який у контексті обладнання, інфраструктури, логістики та безпеки не відповідає сучасним потребам. Через велику кількість бажаючих тренуватись та відсутність відповідних комплексів, здатних задовільнити цю потребу, водії змушені тренуватись на загальнодоступних громадських дорогах.



Рисунок 1. Автодром «Чайка»

Зростання кількості водіїв, що тренуються на дорогах загального користування призводить до збільшення рівня небезпеки на дорозі, збільшує навантаження на транспортну систему, а також неприпустимо збільшує шумове забруднення.

2. МЕТА

Метою дослідження є виявлення потенціалу проєктування мотоспортивних комплексів, їх головних особливостей, функціонального складу, особливостей об’ємно-просторової організації, вимог до безпеки та позитивного впливу на розвиток мотоспорту в Україні.

Особлива увага приділяється інтеграції додаткових функцій, а також адаптації комплексу до різних сценаріїв використання, врахуванню основних вимог щодо мотоспортивних комплексів.

3.1 Розташування

Однією з головних вимог до розміщення мотоспортивних комплексів є віддалене розташування від крупних житлових районів.

На основі аналізу аналогів, зокрема, комплексу Нюрбургрінґ (рис.2) , було визначено, що трек для змагань повинен бути обов’язково оточений щільною рослинністю. Трек повинен бути розташований в западині, і обов’язково віддалений від крупних водойм. Дотримання цих умов гарантує сталу природну шумоізоляцію житлових та громадських будівель комплексу, а також низький шумовий фон прилеглих ділянок житлових будинків.



Рисунок 2. Трек Нюрбургрінґ

Важливим фактором є розташування в антициклонних областях, оскільки для змагань необхідні стабільні погодні умови. Через особливості проєктування гоночного треку, бажаними є перепади висот місцевості.

3.15 Функціональна структура

Головними функціями мотоспортивного комплексу є проведення професійних змагань (національного та міжнародного рівня), аматорських перегонів, трек-днів, тренувань, а також організація подій на території комплексу. До таких заходів належать музичні фестивалі, авто- та мотошоу, виставки техніки, клубні з’їзди, презентації нових моделей авто й мотоциклів, автокінотеатри та інші активності.

До другорядних функцій можна віднести торгівельну, розважальну, туристичну, сервісну, освітню функції.

3.5 Склад приміщень

Можна виділити основні функціональні групи: трек з обслуговуванням, торгівельно-розважальна група, адміністративно-службова група, виробнича група.

До першої групи належать пожежний пост, медичний пост, блок боксів команд (піт-лейн) та трибуна.

До торгівельно-розважальної групи споруд належать торгівельні заклади, фудкорти, обслуговуючі заклади, виставкові, музейні, клубні приміщення, адміністративні приміщення, відкрита парковка, сервіс обслуговування, територія для кемпінгу, готель, приміщення для оренди техніки, картинг центр, універсальні приміщення, простри для освітніх заходів та укриття.

До адміністративно-службової групи належать: кабінет директора та заступника директора, кабінет інвесторів, кабінет бухгалтерів, приміщення охорони, приміщення персоналу, медпункт тощо.

До виробничої групи належать сервіси з ремонту дисків, зварювальний цех, слесарний цех, токарний цех, малярний цех, спеціалізована мийка, цех з гальванічних робіт, ательє шкіри, універсальні робочі приміщення з постами для обслуговування, орендні бокси для обслуговування команд, приміщення для піскострую та аквабласту, склади запчастин та техніки, приміщення для спринклерного обладнання, технічні приміщення, вентиляційна, електрощитова, приміщення з посиленою вентиляцією, а також приміщення персоналу з пральною та санвузлом,

Такий функціональний склад забезпечує повний спектр послуг для користувачів мотоспортивного комплексу та сприяє зручності, безпеці й економічній ефективності його роботи.

3.6 Наявність укриття

З урахуванням сучасних безпекових викликів в країні, має бути передбачено укриття (наприклад, під будівлею готелю). Таке рішення забезпечує захист людей у разі надзвичайних ситуацій. Відповідність конструкції чинним будівельним і цивільним нормам гарантує належний рівень безпеки та комфорту для користувачів.

3.3 Інклюзивність

У проєкті мають бути впроваджені принципи безбар'єрності, адаптивності та універсального дизайну, що дозволяють забезпечити рівний доступ до центру для людей з інвалідністю, літніх осіб, сімей з дітьми тощо. Інклюзивне проєктування сприяє соціальній інтеграції, підвищує якість надання послуг і відповідає сучасним вимогам сталого розвитку міського середовища.

3. ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ НА МОТОСПОРТ.

Проєктування мотоспортивного комплексу здатно внести великий вклад у розвиток мотоспорту в Україні. Збільшиться кількість спортсменів, зростання конкурентоспроможності наших спортсменів на міжнародній арені. Будівництво першого в Україні сучасного мотоспортивного комплексу матиме значний позитивний вплив на розвиток внутрішнього та в'їзного туризму. Об'єкт зможе привабити учасників і глядачів з різних регіонів країни та з-за кордону, стимулюючи розвиток сфери гостинності, транспорту та малого бізнесу. Зростання туристичного потоку сприятиме наповненню місцевого бюджету, створенню нових робочих місць і загальному економічному пожвавленню регіону.

Функціонування мотоспортивного комплексу сприятиме суттєвому зменшенню шумового навантаження в межах міста, оскільки більшість поціновувачів мотоспорту та вуличних перегонів перемістяться на спеціально обладнану трасу. Зосередження спортивної активності в межах контрольованої території з відповідною шумоізоляцією дозволить знизити рівень шумового забруднення в житлових районах, покращуючи загальну акустичну екологію міського простору.

Окрім зниження шумового навантаження, створення мотоспортивного комплексу позитивно вплине на загальний рівень безпеки на дорогах. Надання можливості легально та безпечно займатися мотоспортом у спеціально відведеному місці зменшить кількість нелегальних перегонів на міських вулицях, що часто призводять до аварійних ситуацій.

4. ВИСНОВКИ

У результаті дослідження встановлено, що мотоспортивний комплекс є актуальним і затребуваним об'єктом сучасної інфраструктури, який відіграє важливу роль у розвитку спорту, дозвілля та технічної культури. Мотоспортивний центр ефективно забезпечує актуальні потреби суспільства в активному відпочинку, розвитку молоді, популяризації безпечного водіння та технічної творчості, що підкреслює його соціальну значущість та перспективність у подальшому містобудівному розвитку.

За умови дотримання всіх вимог щодо багатофункціональності, безпеки та сучасних стандартів проєктування, створення мотоспортивного комплексу сприятиме суттєвому зменшенню рівня шумового забруднення в межах міста, підвищенню безпеки дорожнього руху шляхом перенесення аматорських перегонів у спеціально облаштоване середовище, активізації туристичного потенціалу країни, а також стане вагомим внеском у соціально-економічний та культурний розвиток регіону.

Список літератури

[1] Містобудування. Довідник проектувальника. /Панченко Т.Ф. К., Укрархбудінформ, 2001. 192 с.
[2] Планування і забудова територій. К. : Мінрегіонбуд України, (Державні будівельні норми України). ДБН Б.2.2-12:2019. - Чинний від 2019-10-01.К., 2018. 177 с.
[3] Furuto A. Formula 1 Project / Populous. 2011: вебсайт URL: https://www.archdaily.com/194249/formula-1-project-populous
[4] "Some love for the Grand Prix circuit": вебсайт URL: http://www.ausringers.com/2013/07/07/some-love-for-the-grand-prix-circuit.html
[5] Nurburgring: вебсайт URL: https://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrburgring
[6] Circuit de Spa-Francorchamps: вебсайт URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_de_Spa-Francorchamps

[1] *Робота виконана під керівництвом доц. Кащенко Т.О., доц. Короля В.П., ст. викл. Селиванова О.І..*

Технологічні аспекти створення багаторівневих зелених дахів

Олександра Дмитрієнко, студентка[1] (ORCID: 0009-0006-6704-4894),
Вікторія Щурова, доцент[1] (ORCID: 0000-0001-8468-3280)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто багаторівневі зелені дахи як сучасний напрям архітектурної практики, що поєднує інженерні технології, екологічні рішення та соціальні функції. Проаналізовано основні конструктивні виклики, пов'язані з несучою здатністю, гідроізоляцією, дренажем і зрошенням. Окрему увагу приділено типології систем, підбору рослинності, а також інтеграції зелених дахів із відновлюваною енергетикою. Розглянуто світовий досвід реалізації подібних рішень та можливості їх адаптації в Україні.

Ключові слова: багаторівневі зелені дахи, архітектура, екологічність, енергоефективність, урбаністика.

1. ВСТУП

У XXI столітті дах перестав виконувати виключно функцію захисної оболонки будівлі. Завдяки технологічним інноваціям і зміні підходів до архітектурного проєктування він перетворився на багатофункціональний простір, здатний поєднувати екологічні, енергетичні та соціальні завдання. Зростаюча урбанізація, дефіцит вільних земельних ділянок у містах та погіршення екологічної ситуації спричинили необхідність пошуку нових способів інтеграції природного середовища у міські простори. Саме тому особливе місце серед сучасних архітектурних рішень займають багаторівневі зелені дахи, які створюють каскадні просторові композиції та дозволяють поєднувати архітектуру з природою.

Актуальність дослідження також визначається зростаючим інтересом до стійкої архітектури та концепції «зеленої інфраструктури». У світі вже існують приклади, коли дахи стають ключовими елементами міського планування, компенсуючи брак природних територій у мегаполісах. Для України ця практика ще нова, але має величезний потенціал у контексті підвищення енергоефективності будівель, розвитку сучасного житлового будівництва та формування якісного міського середовища.

2. КОНСТРУКТИВНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Першочерговим викликом у проєктуванні багаторівневих дахів є забезпечення міцності конструкцій. Рослинність, субстрат, вода та інженерні системи створюють значне навантаження, що перевищує параметри звичайного даху. Саме тому проєктування починається з детальних інженерних розрахунків несучої здатності плит перекриття, балок та колон. Важливим є вибір матеріалів: використання високоміцного бетону та сталевих армувальних елементів дозволяє зменшити ризики деформацій [1].

Для зниження ваги зелених шарів активно застосовують легкі субстрати — мінеральну вату, перліт, керамзит. Вони поєднують здатність утримувати вологу з відносно малою щільністю. Геотекстильні матеріали, які укладаються між шарами, виконують кілька функцій: вони стабілізують ґрунт, захищають гідроізоляцію від механічних пошкоджень та коріння, а також забезпечують фільтрацію[2].

Гідроізоляція — другий ключовий компонент, адже багаторівнева структура передбачає велику кількість стиків, переходів і каскадів. Тут використовують багатошарові мембранні системи, рідкі полімерні склади, ПВХ-плівки та еластомерні покриття. Для особливо складних конструкцій проєктуються подвійні системи з контрольними каналами, які дозволяють своєчасно виявити протікання. Антикореневі бар'єри створюють додатковий захист від пошкодження гідроізоляційного шару [3].

3. ВОДНИЙ БАЛАНС: ДРЕНАЖ І ЗРОШЕННЯ

Дренаж і зрошення є основою функціональності зеленого даху. Дренажні системи, що складаються з профільованих мембран, гравійних шарів або пластикових осередків, забезпечують відведення надлишку води й водночас накопичують її частину для живлення рослин. У багаторівневих конструкціях важливо, щоб дренаж працював на різних рівнях незалежно, адже кожен каскад має власне навантаження та режим зволоження [4].

Сучасні системи зрошення передбачають крапельне або підповерхневе подавання води. Вони працюють у поєднанні з датчиками вологості, температури та освітленості. «Розумні» системи автоматично визначають потребу в поливі й оптимізують витрати. Важливим напрямом розвитку є повторне використання дощової води, яка збирається у підземні резервуари. Це не лише зменшує навантаження на міські системи водовідведення, а й формує замкнений екологічний цикл.

Додатково застосовуються аераційні системи, що забезпечують доступ кисню до коренів у товщі субстрату. Це особливо актуально для інтенсивних садів, де висаджуються дерева й чагарники. Такі рішення дозволяють утримувати здорову екосистему навіть у міських умовах із підвищеним рівнем забруднення повітря [5].

4. ТИПОЛОГІЯ ТА РОСЛИННІСТЬ

Зелені дахи поділяються на екстенсивні та інтенсивні. Екстенсивні характеризуються тонким шаром субстрату (6–15 см), легкою вагою та невибагливою рослинністю. Вони не

вимагають складного догляду й виконують переважно екологічно-захисну та естетичну функції. Інтенсивні системи мають більший шар ґрунту (30–100 см), здатні утримувати дерева, чагарники та навіть цілі сади. Вони потребують регулярного догляду, але забезпечують значно ширші можливості для соціального використання простору [1].

Багаторівневі рішення найчастіше комбінують обидва підходи. На верхніх рівнях розташовують легке озеленення для захисту від перегріву та акустичного шуму, тоді як на нижчих — інтенсивні сади з зонами відпочинку. Це створює різноманітність сценаріїв використання простору та збагачує архітектурний образ будівлі.

При підборі рослин враховують стійкість до вітрових навантажень, перепадів температур і обмеженої товщини субстрату. Для екстенсивних дахів застосовують мохи, седуми, трави й багаторічники, а для інтенсивних — декоративні дерева, кущі, квіткові композиції. Важливо також забезпечити біорізноманіття: зелений дах може стати осередком життя птахів, метеликів, бджіл та інших запилювачів. Це формує міську екосистему та знижує негативний вплив урбанізації [2].

5. СОЦІАЛЬНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ФУНКЦІЇ

Соціальний потенціал багаторівневих дахів значно розширюється завдяки технічним рішенням. Безпечне використання забезпечується міцними огорожами, протиковзкими покриттями, системами пожежогасіння та аварійними виходами. Таким чином, дах перетворюється на простір для дозвілля, спортивних занять, дитячих ігор чи проведення культурних заходів. У деяких випадках він може стати платформою для коворкінгів або невеликих комерційних закладів [3].

Окремий напрям — інтеграція відновлюваної енергетики. Розміщення сонячних панелей над рослинністю підвищує їхню ефективність завдяки природному охолодженню. Вітрові турбіни малого масштабу також можуть бути встановлені на дахах із достатнім рівнем безпеки [4]. Таким чином, дах поєднує виробництво енергії з функціями озеленення та рекреації.

Соціальний вимір зелених дахів має і психологічний аспект: доступ мешканців до природного середовища прямо у межах житлового комплексу сприяє зниженню стресу, підвищенню продуктивності та покращенню якості життя.

6. СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

У світі багаторівневі зелені дахи стали важливим елементом міського середовища. У Копенгагені та Гамбурзі каскадні озеленені тераси створюють плавні переходи від дахів до внутрішніх дворів, формуючи ефект зелених пагорбів. Міланський проєкт Bosco Verticale показав, як вертикальне озеленення може радикально змінити мікроклімат і підвищити якість повітря у щільній забудові. У Сінгапурі зелена архітектура закріплена законодавчо: новобудови обов'язково мають інтегровані зелені простори, що зробило країну світовим лідером у цій сфері [5].

Для України ця практика ще нова. Поки що реалізовано переважно екстенсивні системи на комерційних і житлових будівлях. Основні бар'єри — висока вартість будівництва, відсутність детальних норм у ДБН, обмежений досвід проєктувальників і недостатня мотивація девелоперів. Водночас наявність значного потенціалу робить тему перспективною: можна використовувати легкі модульні системи, локальні види рослин та адаптовані методи догляду, що знижує витрати. Розробка державних програм підтримки й економічних стимулів могла б стати поштовхом для масштабного впровадження багаторівневих зелених дахів у практику [2].

7. ВИСНОВКИ

Багаторівневі зелені дахи є інноваційним напрямом у розвитку сучасної архітектури, що поєднує конструктивні рішення з екологічними та соціальними функціями. Їхній успіх залежить від комплексного підходу до проєктування, який враховує навантаження, водний баланс, підбір рослинності та безпеку експлуатації. Світовий досвід підтверджує ефективність такого підходу для покращення мікроклімату й підвищення якості міського середовища.

Разом із тим, важливим є розуміння, що багаторівневі зелені дахи виходять за межі лише декоративного чи екологічного рішення. Вони стають частиною стратегії сталого розвитку міст, поєднуючи функції природоорієнтованої інфраструктури, громадського простору й енергетичної ефективності. Впровадження таких систем у містобудівну практику дозволяє скорочувати викиди вуглекислого газу, оптимізувати використання водних ресурсів і створювати нові сценарії соціальної взаємодії.

Для України розвиток цього напряму вимагає цілеспрямованих кроків: удосконалення нормативної бази, підготовки фахівців, впровадження пілотних проєктів і створення системи економічних стимулів для девелоперів. У перспективі багаторівневі зелені дахи можуть стати не лише елементом архітектурної естетики, а й потужним інструментом формування стійких, екологічно орієнтованих і комфортних для життя міст.

Список літератури

[1] Dunnett N., Kingsbury N. Planting Green Roofs and Living Walls. Portland : Timber Press, 2008. 328 p.

[2] Köhler M. Green facades — a view back and some visions. Urban Ecosystems. 2008. Vol. 11, no. 4. P. 423–436. DOI: https://doi.org/10.1007/s11252-008-0063-x

[3] Oberndorfer E., Lundholm J., Bass B., Coffman R., Doshi H., Dunnett N., Rowe B. Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. BioScience. 2007. Vol. 57, no. 10. P. 823–833. DOI: https://doi.org/10.1641/B571005

[4] ZinCo GmbH. Green Roof Systems and Solutions. 2023. URL: https://www.zinco-greenroof.com

[5] Green Roofs for Healthy Cities (GRHC). Industry Resources. 2023. URL: https://greenroofs.org

Стратегії збереження архітектурної спадщини та пошкоджених будівель, як елемент повоєнного відновлення.

Валерія Ковальська, магістр [1] (ORCID: 0009-0007-5675-1793),
Данило Лопушинський, магістр [1] (ORCID: 0009-0002-7727-9612)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Дослідження присвячене стратегіям збереження архітектурної спадщини та пошкоджених будівель у процесі відновлення відновлення України. Методом є формування підходів, що поєднують реставрацію, адаптивне використання та впровадження сучасних технологій для збереження культурної цінності й функціональності об'єктів. Методологія обґрунтовується на аналізі міжнародного досвіду та принципів сталого розвитку. Отримані результати пропонують нову модель інтеграції історичної спадщини в сучасне міське середовище.

Ключові слова: *повоєнне відновлення, реконструкція, реставрація, історичне середовище, стратегії збереження, архітектурна спадщина*, стійка архітектура.

1. ВСТУП

Після масштабних руйнувань, спричинених війною, питання збереження архітектурної спадщини та відновлення пошкоджених будівель набуло стратегічного значення для формування ідентичності та сталого розвитку українських міст. Сучасні підходи до реставрації вимагають поєднання традиційних технік із цифровими технологіями — 3D-скануванням, параметричним моделюванням, системами моніторингу конструкцій — що забезпечують точність аналізу, прогнозування деформацій і контроль процесів консервації. У межах архітектурної системи ці інструменти взаємодіють як інтегрована мережа збору, обробки та візуалізації даних, створюючи основу для ефективного прийняття рішень у процесі відновлення. Таким чином, технологічна синергія між реставраційними практиками та цифровими методами відкриває нові можливості для сталого збереження історичного середовища у постконфліктний період.

2. МЕТА РОБОТИ:

Метою дослідження є визначення ефективних стратегій збереження архітектурної спадщини та пошкоджених будівель у процесі повоєнного відновлення, з урахуванням принципів сталого розвитку. Робота спрямована на узагальнення міжнародного досвіду, аналіз технологічних рішень та розроблення інтеграційної моделі, що поєднує реставраційні методи, адаптивне використання об'єктів і сучасні цифрові інструменти моніторингу та реконструкції. Отримані результати мають на меті сприяти формуванню науково обґрунтованих підходів до відновлення культурного середовища України.

3. ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Сучасні підходи до реставрації архітектурної спадщини базуються на інтеграції цифрових технологій, що забезпечують точне фіксування, аналіз та управління процесами консервації історичних об'єктів. Ключову роль у цьому відіграє створення цифрового двійника пам'ятки, який формується шляхом поєднання даних лазерного сканування (LiDAR) та фотограмметрії. Отримані просторові моделі дозволяють детально відтворювати геометрію, структуру і стан поверхонь без фізичного втручання у матеріал пам'ятки.

На наступному етапі дані інтегруються у BIM-системи, які структурують інформацію про конструктивні елементи, матеріали та ступінь пошкоджень. Це створює багаторівневу модель об'єкта, що поєднує геометричні, семантичні та аналітичні параметри. Інтеграція BIM із геоінформаційними системами (GIS) дозволяє формувати територіальні бази даних, у яких зосереджена повна інформація про об'єкти культурної спадщини в межах міського простору. Такий підхід сприяє просторовому моніторингу та визначенню пріоритетів реставраційних втручань.

Використання цифрових технологій створює передумови для системного управління життєвим циклом історичних будівель, починаючи від документування до контролю стану під час експлуатації. Єдині стандартизовані протоколи обміну даними забезпечують сумісність різних програмних середовищ і сприяють формуванню інтегрованої цифрової екосистеми в галузі реставрації. Завдяки цьому фахівці отримують інструмент для прогнозування деформацій, оцінки ризиків і розроблення оптимальних стратегій збереження.

Таким чином, цифрова трансформація реставраційних процесів забезпечує перехід від фрагментарної документації до комплексного управління спадщиною, підвищуючи точність, ефективність і наукову обґрунтованість прийнятих рішень у процесі відновлення архітектурних об'єктів.

4. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА АРХІТЕКТУРНІ СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНИХ БУДІВЕЛЬ.

Методологія відновлення пошкоджених архітектурних об'єктів ґрунтується на принципах автентичності, мінімального втручання та зворотності реставраційних рішень. Її основу становить поєднання історико-архітектурного аналізу з цифровими методами моделювання, що забезпечує можливість оцінити ступінь збереження матеріальної структури та спрогнозувати поведінку конструкцій у процесі експлуатації.

На етапі діагностики стану об'єкта використовується цифрова фіксація у форматі 3D-моделі, яка дозволяє виконати порівняльний аналіз деформацій і визначити

критичні ділянки для втручання. Отримані дані інтегруються у BIM-середовище, де формується інформаційна модель будівлі, що поєднує архітектурні, конструктивні та матеріальні характеристики. Це створює можливість для моделювання реставраційних сценаріїв та оптимізації технічних рішень відповідно до ступеня пошкоджень.

Архітектурні стратегії відновлення передбачають адаптивне використання історичних споруд, коли збережена структура поєднується з новими функціональними рішеннями. Такий підхід забезпечує продовження життєвого циклу будівлі та її інтеграцію в сучасний міський контекст без втрати історичної цінності. Використання інноваційних матеріалів і систем мікрокліматичного контролю дозволяє стабілізувати внутрішнє середовище та підвищити енергоефективність об'єкта, не змінюючи його архітектурної автентичності.

Методологічна ефективність цих стратегій полягає у балансі між науковим підходом і проектною гнучкістю, що дозволяє зберегти історичну достовірність при одночасній модернізації функцій та інженерних систем. Таким чином, відновлення пошкоджених будівель перетворюється на комплексний процес, у якому технічна точність поєднується з культурною відповідальністю, формуючи підґрунтя для сталого розвитку архітектурного середовища України.

5. СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ РЕСТАВРАЦІЙНИХ ПРАКТИК У СИСТЕМУ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ.

Сучасне повоєнне відновлення міст вимагає комплексного підходу, у якому реставрація архітектурної спадщини розглядається як невід'ємна частина стратегічного планування. Інтеграція реставраційних практик у систему урбаністичного розвитку дозволяє поєднати технічні, культурні та соціальні аспекти трансформації середовища, забезпечуючи сталість процесів реконструкції. У цьому контексті реставрація виступає не лише фаховою дисципліною, а й механізмом формування просторової та культурної ідентичності міста.

Ключовою умовою ефективності є взаємодія між різними рівнями управління — від локальних ініціатив до національних програм. На місцевому рівні важливу роль відіграє партисипативне планування, яке забезпечує участь громад у визначенні пріоритетів збереження та нових сценаріїв використання об'єктів. На державному рівні — необхідність розроблення інтегрованих політик, що поєднують реставраційні стандарти, екологічні принципи та цифрові інструменти моніторингу. Такий підхід дозволяє створити єдину систему управління спадщиною, орієнтовану на довгострокову цінність, а не лише на оперативне відновлення.

Інтеграційні стратегії також передбачають залучення сучасних технологій у процеси проєктування й експлуатації об'єктів. Використання BIM- і GIS-систем дає змогу формувати бази даних пошкоджених споруд, оптимізувати процеси реставрації та координувати їх з урбаністичними програмами. Водночас адаптивне використання історичних будівель, впровадження енергоефективних технологій та екологічних матеріалів створюють передумови для сталого розвитку.

Таким чином, ефективна інтеграція реставраційних практик у систему повоєнного відновлення визначає нову модель взаємодії між культурною спадщиною, технологічним прогресом та соціальною відповідальністю. Це формує підґрунтя для відродження міст як цілісних живих організмів, де архітектурна пам'ять стає не лише свідченням минулого, а й ресурсом для майбутнього розвитку.

6. ВИСНОВОК

Сучасні стратегії відновлення пошкоджених будівель вимагають комплексного поєднання реставраційних технологій і цифрових інструментів управління архітектурною спадщиною. Використання 3D-сканування, фотограмметрії та BIM-моделювання забезпечує точне документування стану пам'яток і створює основу для прогнозування деформацій, планування втручань та оцінки їхньої ефективності. Інтеграція цифрових моделей із геоінформаційними системами формує просторові бази даних для моніторингу об'єктів у реальному часі та підвищує точність управлінських рішень. Залучення громад, застосування екологічних матеріалів і впровадження енергоефективних технологій перетворюють реставрацію на інструмент сталого розвитку міського середовища. Отже, цифрово орієнтована реставрація стає не лише технічним процесом збереження архітектурної спадщини, а й основою для відновлення культурної ідентичності та формування нової якості життя у повоєнних містах України.

Список літератури

[1] Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Paris: *UNESCO World Heritage Centre*, 2021. 168 p.

[2] Селіванова, І. М. Реставрація та адаптація історичних споруд у контексті сталого розвитку міст. Київ. КНУБА, 2021. 176 с.

[3] Гончаренко, В. О. Інноваційні методи реставрації архітектурних об'єктів у повоєнний період. *Вісник НУ «Львівська політехніка».* Серія «Архітектура». 2022. №2(45). С. 57–64.

[4] Save Ukrainian Heritage. Digital Heritage Documentation and Restoration Projects in Ukraine. Kyiv. SUH Initiative, 2023. 54 p.

[5] Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament and of the Council. *On the Energy Performance of Buildings (EPBD Recast).* Official Journal of the European Union, 2018. 45 p.

[6] Кузнєцов, Д. В. BIM-технології у реставрації архітектурної спадщини. *Архітектура і сучасні інформаційні технології.* 2020. №4. С. 12–19.

[7] Mileto, C., Vegas, F., García-Soriano, L., Cristini, V. (Eds.). Architectural Conservation and Restoration in Post-Conflict Contexts. *Boca Raton: CRC Press*, 2020. 290 p.

Модульні будинки у структурі сучасних реабілітаційних центрів

Мальцев Василь, аспірант [1] (ORCID: 0009-0003-9336-4566)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури,м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Війна в Україні актуалізувала проблему створення сучасних реабілітаційних центрів для військовослужбовців із фізичними та психологічними травмами. У статті розглянуто можливості використання модульного будівництва як швидкого, економічно ефективного та архітектурно гнучкого інструменту розгортання інфраструктури для реабілітації. Проаналізовано соціально-економічні передумови, наведено приклади реалізованих проєктів в Україні та міжнародний досвід. Окрему увагу приділено ключовим аспектам проєктування таких об'єктів — адаптивності планувальної структури, енергоефективності, інклюзивності та безбар'єрності. Показано, що модульні рішення не лише забезпечують оперативне реагування на виклики сьогодення, але й формують нові стандарти архітектури реабілітаційних просторів.

Ключові слова: модульне будівництво, реабілітація, військовослужбовці, архітектурні рішення, інклюзивність.

1. ВСТУП

Після початку повномасштабної війни Україна зіткнулася з безпрецедентною потребою у створенні нової реабілітаційної інфраструктури для військових. Традиційна мережа шпиталів і лікарень виявилася перевантаженою, а процес капітального будівництва є надто тривалим. Саме тут архітектурні рішення на основі модульного будівництва виходять на перший план, адже вони дозволяють у максимально стислі терміни створювати якісні простори для лікування, адаптації та соціальної інтеграції ветеранів.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою є визначення архітектурних і планувальних особливостей модульних реабілітаційних центрів для військових, аналіз прикладів їх реалізації в Україні та за кордоном, а також окреслення перспектив впровадження цього підходу у практику післявоєнної відбудови.

3. ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ

3.1. Огляд основних аспектів модульного будівництва реабілітаційних центрів

Модульні будівлі зводяться з готових секцій, які виготовляються на заводі, а потім швидко монтуються на місці, що робить цей підхід одним із найефективніших у сучасному будівництві. Його головна перевага полягає у швидкості: зведення модульного об'єкта відбувається у два-три рази швидше порівняно з традиційними методами. Виробництво секцій займає лише кілька тижнів, а монтаж на підготовленому фундаменті — лічені дні, тож у практиці вже є випадки, коли модульні клініки встановлювалися всього за 10–14 днів, що є особливо важливим у ситуаціях нагальної потреби [1]. Не менш суттєвою є економічність: фабричне виготовлення елементів і мінімізація робіт на будмайданчику знижують витрати на 20–30% у порівнянні з капітальними будівлями, а фіксована ціна контракту зменшує ризики додаткових витрат і дозволяє швидше вводити об'єкт в експлуатацію (Табл.1) [2]. Важливою характеристикою модульних рішень є їхня мобільність та гнучкість: конструкції за потреби можна демонтувати і перевезти на іншу ділянку, а у випадку збільшення кількості пацієнтів — легко розширити, приєднавши нові секції чи змінивши планувальну структуру. [3] Нарешті, такі будівлі вирізняються високою якістю та енергоефективністю: заводське виробництво забезпечує відповідність сучасним нормам міцності й теплоізоляції, а вбудовані інженерні системи — рекуперація тепла, сонячні панелі чи сучасне утеплення — створюють комфортний мікроклімат для пацієнтів і знижують експлуатаційні витрати. Усе це робить модульні рішення оптимальним інструментом для швидкого створення реабілітаційних центрів, особливо актуальних у післявоєнний період, коли потреба у таких просторах стрімко зростає. Метод EMOD Національної лабораторії відновлюваної енергетики США (NREL) розроблено для підвищення енергоефективності модульних будівель: він передбачає, що енергоощадні рішення монтуються в заводських умовах, що спрощує монтаж на майданчику, дає кращий контроль якості, стандартизує процеси, підвищує продуктивність і скорочує строки будівництва [4]. Такий підхід, у поєднанні з масовим виготовленням модулів, знижує вартість, час і складність робіт та дозволяє інтегрувати різні стратегії контролю тепловтрат, інфільтрації, оптимізації інженерних систем, впровадження систем «смарт-керування» та використання сонячної енергії зі зберіганням [4]. Дослідження модульного блоку інтенсивної терапії в лондонській клініці показало, що застосування модульного будівництва з енергоефективним дизайном, використанням низьковуглецевих матеріалів, оптимізацією ресурсів і скороченням часу монтажу істотно зменшує викиди CO_2; при цьому використання відновлюваних джерел енергії та можливість повторного використання або перероблення елементів робить цю технологію перспективною на шляху до нульового вуглецевого балансу [5]. Китайські дослідники на прикладі розробки модульних блоків екстреної допомоги за часів COVID-19 показали, що модульні екстрені лікарні зводять із теплоізоляційних панелей, заповнених мінеральною ватою; такі конструкції мають високу несучу здатність, стійкість до вітру і води, а дах обладнано системами гідроізоляції та теплоізоляції, що забезпечує комфортний мікроклімат та високий рівень енергоефективності будівлі [6].

3.2. Приклади модульних реабілітаційних проєктів в Україні

Українська компанія Budmall.Center у протягом 5 місяців збудували три повноцінні реабілітаційні центри для

військових: у Тернополі, Кіцмані (Чернівецька обл.) та Диканьці (Полтавська обл.).

Таблиця 1: Порівняння економічного аспекту модульного та традиційного будівництва [2]

Показник	Модульне будівництво	Традиційне будівництво
Базова вартість за м²	15,000-25,000 грн	18,000-30,000 грн
Терміни будівництва	3-6 місяців	12-18 місяців
Передоплата	50-70%	20-30%
Ризик перевищення бюджету	Мінімальний	Високий (20-40%)
Вартість фундаменту	3,000-5,000 грн/м²	2,500-4,000 грн/м²
Підключення комунікацій	150,000-300,000 грн	200,000-400,000 грн
Оздоблювальні роботи	Включені в вартість	5,000-15,000 грн/м²
Витрати на опалення (річні)	40-60 грн/м²	80-120 грн/м²

Для швидкого зведення використовували технологію SIP-панелей – швидкомонтовані інженерно-модульні конструкції, що відповідають будівельним нормам, є енергоефективними та екологічними [7]. Технологія будівництва SIP (Structural Insulated Panels) в Україні — це сучасний метод створення енергоефективних, швидкомонтованих будинків, які характеризуються високою міцністю, довговічністю та відмінною теплоізоляцією; це тришарова конструкція з двох листів OSB (ОСП) та шару пінополістиролу між ними. Будівництво за цією технологією дозволяє звести будинок за декілька місяців, а процес може виконуватися за будь-яких погодних умов. У таких модульних будівлях поєднуються сучасний дизайн, практичність і турбота про здоров'я (тепло-, шумоізоляція, свіже повітря, природне освітлення), що позитивно впливає на психічний стан і процес відновлення пацієнтів. На території Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни у 2025 році відкрито модульне містечко – комплекс із 10 одноповерхових котеджів для проживання поранених військових, які проходять лікування та реабілітацію. Кожен будинок розрахований на 2 пацієнтів (переважно з черепно-мозковими чи спинальними травмами) і спроєктований з урахуванням безбар'єрності: широкі дверні прорізи, пандуси, поручні, спеціально обладнані санвузли для візочників [8]. Передбачені системи безпеки (пожежна, газова сигналізація, сигнали тривоги) з візуальними та вібраційними оповіщеннями для людей із вадами слуху та зору [8]. У кожному котеджі є автономне опалення, кухня, вітальня, дві спальні і санвузол.



Рисунок 1. Візуалізація проєкту архітектурного модуля [8]

Список літератури

[1] Continuity of care: European Union and WHO install modular health facilities in Ukraine: вебсайт URL: https://www.who.int/europe/news/item/04-07-2025-continuity-of-care--european-union-and-who-install-modular-health-facilities-in-ukraine

[2] Що таке модульний будинок: революція в сучасному будівництві вебсайт URL: https://domrie.com.ua/shcho-take-modulnyj-budynok

[3] Ismael, Z.K.; Khalil, K.F. Space Performance Assessment of a Relocatable Health Facility: Mosul Hospital as a Case Study. Buildings 2022, 12, 1539. DOI: 10.3390/buildings12101539

[4] Pless S., et al. The Energy in Modular (EMOD) Buildings Method: A Guide to Energy-Efficient Design for Industrialized Construction of Modular Buildings. *NREL*, 2022.

[5] Zhao H.-Y., et al. Approaching Zero-Carbon Development through Modular Construction: A Case Study of Healthcare Buildings in London. *Indoor and Built Environment*, 2025. DOI: 10.1177/1420326X251346132

[6] Chen LK, Yuan RP, Ji XJ, Lu XY, Xiao J, Tao JB, Kang X, Li X, He ZH, Quan S, Jiang LZ. Modular composite building in urgent emergency engineering projects: A case study of accelerated design and construction of Wuhan Thunder God Mountain/Leishenshan hospital to COVID-19 pandemic. *Autom Constr.* 2021. DOI: 10.1016/j.autcon.2021.103555. Epub 2021 Jan 22.

[7] Реабілітаційні центри для військових - місця відновлення сили та духу. Проект Budmall.Center та Move.Ukraine: вебсайт URL: budmall.center

[8] A modular town will be built in Rivne for veterans undergoing rehabilitation: вебсайт URL: ukrinform.uaukrinform.ua

Принципи архітектурно-планувальної організації університетських кампусів

Анастасія Левик, аспірантка [1] (ORCID ID: 0000-0003-1386-4687),
Анатолій Давидов, канд. арх., доцент [1] [i](ORCID: 0000-0003-2009-1491)

[1] *Національна академія образотворчих мистецтв і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ
Для якісного та сучасного здобуття знань, навичок, цінностей та переконань, окрім організаційних та методичних новацій, необхідні нові принципи, прийоми та підходи до архітектурно-планувальної організації університетських кампусів. Розробка таких принципів надає можливість вдосконалити умови отримання освітніх послуг, підвищити ефективність інноваційної діяльності і забезпечити вимоги сталого розвитку закладів освіти. У тезах представлено визначення принципів формування архітектурно-планувальної організації університетських кампусів, які стали результатом глибокого аналізу проблематики вивчення наукових досліджень, світового досвіду будівництва, аналізу містобудівних, соціальних, психологічних чинників та архітектурно-планувальних моделей університетських комплексів та кампусів. Авторська концепція архітектурно-планувальної організації університетських кампусів пропонує застосування наступних принципів: принцип освітньої, територіальної та функціональної автономності, принцип конвергенції функціональних зон, принцип кластерного розвитку, принцип створення планувального каркасу, принцип відповідності вимогам сталого розвитку. Використання цих принципів для нового будівництва, модернізації та реконструкції існуючих університетів приведе до створення ефективної моделі університетського кампусу, комфортного та безпечного архітектурного середовища, що буде впливати на підвищення якості освіти.

Ключові слова: університетський кампус, функціональна організація, архітектурно-планувальна організація, принципи, кластер, планувальний каркас, сталий розвиток.

Проведення освітніх реформ в Україні спрямовано на підвищення якості освіти, євроінтеграцію, подолання існуючих недоліків та забезпечення вимог сталого розвитку в архітектурі та суспільстві. У даний час, не зважаючи на воєнні дії, наша держава продовжує шлях реформ, що направлений на вдосконалення якості освіти. Освітня реформа пов'язана з реформою децентралізації, яка передбачає не просто передачу повноважень та ресурсів від державних органів органам місцевого самоврядування, а й створення базового суб'єкта місцевого самоврядування — спроможної територіальної громади. Згідно з новими законами [1] та постановами, заклади вищої освіти, як суб'єкти освіти, також отримують автономні права. Це вимагає рішення низки питань по забезпеченню автономії у організаційному, територіальному та функціональному сенсі. Реформа вищої освіти в Україні впливає на інтеграцію в єдиний Європейський освітній простір, шляхом впровадження Болонського процесу з 2005 року. Ключовими аспектами реформи виступають: надання автономії закладам вищої освіти, забезпечення якості вищої освіти, взаємодія освіти, науки та інновацій, формування індивідуальних освітніх траєкторій шляхом забезпечення вибірковості певних дисциплін. В межах реформи передбачається зменшення кількості існуючих закладів вищої освіти та грантове фінансування навчання студентів. Всі ці реформи впливають і на архітектурно-планувальні аспекти закладів освіти. Здобуття освіти відбувається у спеціальних закладах, а саме закладами вищої освіти є університети, інститути, академії, консерваторії та коледжі. Але сучасний темп розвитку суспільства та реформ держави не завжди своєчасно та ефективно відображається в архітектурі освітніх закладів.

Заклади вищої освіти, особливо університети, окрім організації освітнього процесу, є осередками науки, інновацій та технологій. Тому питання створення ефективної моделі функціонально-планувальної організації університетських кампусів набуває великого значення. Збудовані до початку незалежності України ЗВО мають свою специфічну історично сформовану архітектурно-містобудівну спадщину. Застарілий матеріально-технічний стан будівель університетів потребує ремонту та модернізації. Серед успадкованих проблем історично сформованих ЗВО, в першу чергу містобудівні: розосереджена структура будівель одного закладу вищої освіти, відсутня пішохідна доступність між певними функціональними зонами, проблеми територіального розвитку і розширення; архітектурні : не відповідна кількість корпусів та гуртожитків, зношеність інфраструктурних об'єктів, експлуатація пристосованих під потреби ЗВО будівель, проблема зношеності устаткування для проведення наукових або лабораторних досліджень, практичних занять, відсутність сучасного обладнання, відсутність умов для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Так, питання формування архітектури ЗВО досліджували багато українських науковців, але переважна більшість публікацій була присвячена архітектурі корпусів, певних функціональних зон, університетам певного міста, або ЗВО певної спеціалізації. Отже, існує необхідність в детальнішому дослідженні формування і територіального розвитку архітектурних комплексів університетів як університетських кампусів. Також є потреба у визначенні поняття, класифікації, функціональної та планувальної організації університетських кампусів.

Вирішення проблем пов'язаних з укрупненням університетів, що розташовані на різних територіях, забезпечення університетів повним набором необхідних функціональних зон, модернізації учбового процесу та питань проживання студентів, реконструкція існуючих та будівництво нових університетських кампусів вимагає розробку теоретичних моделей архітектурно-планувальної організації, що відповідають сучасним вимогам.

Дослідження даного спрямування було проведено аспіранткою А. Левик під керівництвом доцента А. Давидова і після аналізу проблематики, наукових джерел, розробці аналітичних моделей були визначені та пропонуються основні принципи архітектурно-планувальної організації університетських кампусів. Дані принципи забудови територій університетів, окрім економічного ефекту забезпечують студентів і

психологічним комфортом, що безпосередньо впливає на якість освіти та відповідають вимогам сталого розвитку.

Для забезпечення ефективного процесу навчання та проведення досліджень, створення комфортних умов проживання та культурного дозвілля, у першу чергу університетський кампус має бути автономним, як організаційно, так і територіально. Тому «**принцип освітньої, територіальної та функціональної автономності»** є основою створення архітектурно-планувальної структури. Освітня автономія, яка надана законом, може бути забезпечена тільки в умовах розташування всіх необхідних функціональних зон на єдиної території. Навчальна, дослідницька, житлова, адміністративна, культурно-розважальна, рекреаційна, фізкультурно-спортивна та господарча зони створюють можливість автономного існування університетського кампусу. Крім того, саме повний набір функцій визначає поняття «університетський кампус», на відміну від окремо розташованих навчальних корпусів, або гуртожитків.

Важливим моментом є розташування та взаємозв'язок функціональних зон. Дослідження показали, що створення великих, монофункціональних зон навчання, проживання, обслуговування приводить до збільшення шляхів пересування та психологічної втоми студентів. Тому «**принцип конвергенції функціональних зон університетського кампусу»** є необхідною вимогою ефективної моделі архітектурно-планувальної організації. Основні функціональні зони кампусу бажано розташовувати безпосередньо поруч одна до одної, з чергуванням між собою. Це надає можливість уникати втоми від перебування в монофункціональній великій та протяжній зоні. Усталена в Україні практика формування певних функціональних зон як єдиного цілого й неподільного блоку не сприяє зняттю втоми та стресу з студентів та викладачів.

Визначені перші два принципи, та практика будівництва університетських кампусів приводять до необхідності сформувати наступний «**принцип кластерного розвитку університетських кампусів»**. Пропонується замість поступового розширення окремих функціональних зон кампусу, наприклад будівництво навчальних корпусів, або гуртожитків, проводити забудову «кластерами» – елементом планувальної структури, що включає в себе мінімальний набір потрібних функціональних зон і відповідає двом першим принципам. Тоді початок та кожен етап розвитку університетського кампусу супроводжуватиметься появою нового кластера, як певної цілісної одиниці. Це дозволить отримати більш стабільну систему і запобігти **дисбалансу** у розвитку.

Для розуміння стратегії та перспективи розвитку, а також забезпечення психологічного комфорту пропонується застосовувати **«принцип створення планувального каркасу університетського кампусу - основи розташування кластерів та перспективи розвитку».** Задля формування цілісної архітектурної композиції забудова університетського кампусу має бути підпорядкована певній структурі. Формування відкритих лінійних просторів, на відміну від замкнутих у кластерах, дозволяють створити каркас для розташування цих кластерів і одночасно забезпечити студентів і викладачів можливістю зміни сприйняття простору для отримання розвантаження. Створення прямолінійних перспектив, біля яких розташовуються кластери кампусу, вказують на вектор розвитку, можливість психологічного розвантаження та забезпечують кампус транспортним зв'язком між зонами.

Звичайно, для ефективного та комфортного розвитку забудова сучасного університетського кампусу повинна бути побудована за «**принципом відповідності вимогам сталого розвитку»**. Це в першу чергу забезпечення безпеки, створення умов для навчання та проживання людей з інвалідністю. Забезпечення комплексів джерелами відновлювальної енергії, раціональна організація інфраструктури, системи ресайклінгу, сприяння розвитку та застосування інноваційних технологій. Всі ці вимоги є також чинниками, що впливають на забудову, простори, на всю архітектурно-планувальну організацію університетських кампусів.

При визначенні даних принципів були застосовані основні теоритичні висновки та підходи Attention Restoration Theory (ART) [2]. Основою цієї теорії є чотири взаємопов'язані аспекти формування простору. архітектурно-планувальний аспект, психоемоційний, екологічний, навчальний. Застосування цих підходів стало основою створення моделі архітектурно-планувальної організації університетських кампусів [3]. Основними підходами до формування середовища стають: мікрозонування території, створення емоційного комфорту, застосування принципів біофільного дизайну, екосистемного підходу до озеленення, створення гнучких, технологічно оснащених і комфортних просторів для індивідуальної та колективної навчальної діяльності.

Запропоновані принципи мають сприяти позитивним структурним змінам в організації та модернізації архітектурних просторів університетських кампусів що існують, а також, для перспективних проєктів. Найбільший ефект принципи матимуть за умови одночасного використання. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що вони можуть бути використані при проєктуванні, будівництві, реконструкції, модернізації університетських кампусів, а також у навчальному процесі у вищих навчальних закладах архітектурно-будівельного профілю при розробці завдань на проєктування, методичних рекомендацій, лекційних курсів та навчальних посібників.

[1] Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014р. № 1556-VII. Офіційний портал Верховної Ради України. (Редакція від 12.09.2025, підстава 4574-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14#Text (дата звернення: 18.09.2025).

[2] Kaplan R., Kaplan S., Ryan R. 1998. With People in Mind: Design and Management of Everyday Nature. – Washington, DC : Island Press. 240 p.

[3] Левик А. Застосування attention restoration theory (ART) в дослідженні архітектури університетських кампусів. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: до 150-річчя Олександра Вербицького : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–23 трав. 2025 року. Київ, 2025. С. 126–127. https://drive.google.com/file/d/1-wxce8s1-K3ga83ffUacXn6jyPCyDccA/view

Принципи формування архітектурно-планувальної організації сучасних шкільних пансіонів

Анна Наконечна, аспірантка [1] (ORCID: 0000–0002–1191–9851),
Анатолій Давидов, канд. арх., доцент [1] [i](ORCID: 0000-0003-2009-1491)

[1] *Національна академія образотворчих мистецтв і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У тезах представлено авторську концепцію визначення принципів формування архітектурно-планувальної організації сучасних шкільних пансіонів. Отримані результати основані на глибокому аналізі проблематики створення нового типу будівель – шкільний пансіон, на вивченні наукових досліджень, світового досвіду будівництва, аналізу соціальних, психологічних чинників та містобудівних, архітектурно-планувальних моделей. Дослідженням визначено чотири ключові принципи функціонально-планувальної організації шкільних пансіонів: гурткового планування, поліфункціональності, інтерактивності та адаптивності, забезпечення психологічного комфорту архітектурно-просторової структури.

Ключові слова: архітектура, громадські будівлі, інтернат, шкільний пансіон, навчальний заклад, архітектурно-планувальна організація, функціональна структура, принципи, прийоми, гурток, поліфункціональність, інтерактивність, адаптивність, психологічний комфорт, сталий розвиток.

Сучасні трансформації у сфері освіти та архітектури в Україні й світі поставили на порядок денний питання нового осмислення середовища, у якому діти не лише навчаються, а й проживають. Шкільні пансіони у цьому контексті постають як особливий тип громадських будівель, що поєднують функції житла, навчального простору, рекреації та соціалізації. Їхня роль значно виходить за межі звичайного інтернатного проживання, адже саме у межах пансіону дитина проводить більшість часу, формує соціальні зв'язки, відчуття безпеки та власної ідентичності. Тому проектування шкільних пансіонів стає одним із ключових викликів сучасної архітектури освіти.

Актуальність цього завдання визначається кількома факторами. По-перше, більшість інтернатних закладів, що дісталися Україні у спадок від радянської епохи, мають застарілу коридорну чи секційну структуру, орієнтовану лише на максимальне розміщення, але не на психологічні та соціальні потреби дитини. По-друге, на зміну традиційній освітній парадигмі приходять нові підходи, у центрі яких — формування всебічно розвиненої особистості, здатної до взаємодії, творчості та відповідальності. По-третє, сучасні демографічні й соціальні виклики, спричинені війною, міграцією та укрупненням шкіл у сільських громадах, створюють ситуації, коли проживання у пансіоні стає єдиним способом отримати доступ до якісної освіти. Нарешті, важливою передумовою є інтеграція принципів сталого розвитку [1] в архітектурну практику, що передбачає створення енергоефективних, інклюзивних, безбар'єрних і психологічно комфортних освітніх просторів.

Традиційні моделі інтернатів, сформовані за принципом «казарми для дітей», у сучасних умовах не відповідають ні педагогічним орієнтирам, ні базовим потребам підлітків. Вони ігнорують потребу в особистому просторі, дружніх мікросередовищах, можливості вибору та персоналізації. Саме тому постає завдання переосмислення архітектурного типу шкільного пансіону на основі принципів, які відповідають гуманістичним і педагогічним орієнтирам сьогодення.

На основі попередньо проведеного дослідження, для пошуку оптимальних планувальних моделей функціонально-планувальної організації шкільних пансіонів запропоновано чотири ключові принципи: принцип гурткового планування просторової структури, принцип поліфункціональності простору проживання та обслуговування, принцип інтерактивності та адаптивності простору проживання та його окремих елементів, принцип забезпечення психологічного комфорту архітектурио-просторової структури.

Кожен із принципів вирішує окреме завдання, але разом вони формують цілісну модель середовища, у якому дитина може навчатися, відпочивати та розвиватися без відчуття інституційного тиску.

Основним принципом архітектурно-планувальної організації шкільного пансіону є гурткове планування просторової структури. Його сутність полягає у відмові від великих багатомісних кімнат, характерних для інтернатних закладів, на користь компактних груп із дво- або тримісних кімнат, організованих навколо спільної вітальні. Така модель створює баланс між приватністю та соціальністю: кожна дитина має можливість усамітнення, а водночас формується невеликий колектив — «малий соціум», у якому простіше домовлятися, підтримувати одне одного та формувати навички співжиття. Гурткова структура задає природний ритм життя: ранковий спокій у кімнатах, денні заняття в спільних просторах, вечірні зустрічі чи дозвілля. Архітектурне втілення цього принципу дозволяє уникнути казарменого відчуття, властивого старим моделям інтернатів, і створює атмосферу дому, яка буде взнаваною та прижиматиметься дитиною.

Другий принцип — поліфункціональність простору проживання та обслуговування. У пансіоні відсутнє поняття «мертвих годин»: кожне приміщення здатне виконувати кілька функцій залежно від часу доби чи потреб учнів. Житлова кімната може стати одночасно місцем для сну, навчання й спілкування; їдальня у визначені години перетворюється на простір для зборів або культурних подій; рекреаційна галерея може виконувати роль як тиші, так і комунікації. Поліфункціональність вимагає спеціальної архітектурної підготовки — пропорцій приміщень, нейтральної акустики, гнучких меблів, налаштовуваного освітлення. Завдяки цьому простір не нав'язує дитині єдиний сценарій поведінки, а пропонує варіанти. Такий

підхід усуває монотонність середовища, знижує втому й підвищує відчуття свободи, що особливо важливо для цілодобового перебування у закладі.

У нових французьких кампусах освітні простори проектуються як «open space» [2], здатні швидко переходити від навчального режиму до культурного чи спортивного. Для шкільних пансіонів це особливо важливо, оскільки діти перебувають у середовищі цілодобово, і одноманітність простору може стати джерелом психологічного виснаження.

Третім принципом виступає інтерактивність та адаптивність простору проживання. Йдеться не лише про використання технологічних засобів, а передусім про здатність середовища змінюватися під потреби дітей. Інтерактивність проявляється у можливості швидкої трансформації простору: модульні меблі, мобільні перегородки, розкладні столи чи регульоване світло дозволяють дитині брати участь у формуванні простору, відчувати контроль і свободу дії. Адаптивність виходить на рівень архітектурної структури — каркасні схеми, що дозволяють перекомпонування кімнат, буферні зони для поглинання шуму, можливість змінювати масштабність приміщень від камерного до відкритого. Завдяки цьому середовище зберігає динамічність, знижує відчуття ізоляції й допомагає дітям переключатися між видами діяльності. У результаті простір стає не статичною «рамкою», а гнучким інструментом для щоденного життя.

Японський досвід шкільної архітектури добре ілюструє цей принцип: будівлі проектуються з максимальною мобільністю внутрішніх перегородок і використанням природного світла, що дає змогу адаптувати простір до занять, свят чи кризових ситуацій [3]. У пансіонах адаптивність є особливо важливою, адже саме вона дозволяє середовищу залишатися динамічним і запобігає «застою», властивому статичним інституційним моделям.

Четвертий принцип — забезпечення психологічного комфорту архітектурного середовища. Його основа полягає у формуванні відчуття безпеки та емоційної стабільності, забезпечення умов інклюзивності, використання відповідних матеріалів, кольорової гами опорядження, формування довірливого середовища. Це включає зрозумілу просторову навігацію без пасток і «сліпих кутів», чіткі межі між приватним та загальним простором, добір матеріалів і кольорових рішень, що не перевантажують сенсорику. Світло має бути м'яким, без різких контрастів, із можливістю регулювання. Особливу увагу слід приділяти мікропросторам: куточкам для усамітнення й зонам для взаємопідтримки. Для українського контексту цей принцип має і додатковий вимір — облаштування укриттів, які повинні бути не лише технічно безпечними, а й людяними, з комфортними умовами перебування. Усе це формує середовище, яке не провокує стрес, а навпаки, підтримує дитину в адаптації та сприяє її психологічному благополуччю. У міжнародному контексті цей підхід перегукується з концепцією «healing architecture» [4] у Скандинавії, де архітектура активно використовується для зниження рівня тривожності у школах через колір, світло та акустику [5]. У пансіонах психологічний комфорт стає не другорядним, а базовим елементом, адже від нього залежить, чи буде середовище ресурсом для дитини, чи джерелом додаткового стресу.

Усі чотири принципи працюють на різних рівнях — від планувального каркасу до деталей інтер'єру. На містобудівному рівні вони реалізуються залежно від моделі пансіону. В інтегрованій моделі гурткова логіка трансформує внутрішнє планування школи, у кампусній — акцент робиться на маршрутах і внутрішніх подвір'ях, в автономній — усі функції мають бути інтегровані в одному об'єкті. Це особливо важливо там, де пансіон не може покладатися на сусідні сервіси.

Практична реалізація принципів виявляється у прийомах проектування: гуртковість — у компактних кластерах із вітальнею як центром; поліфункціональність — у меблевих схемах без капітальних бар'єрів; інтерактивність — у наборі елементів, що швидко змінюють конфігурацію; адаптивність — у буферних просторах, що поглинають активність.

Запропонована система принципів демонструє новий підхід до проектування шкільних пансіонів. Вона виходить за межі функціонального розміщення й апелює до психологічних, соціальних і педагогічних аспектів середовища. Новизна полягає у формулюванні цілісної системи принципів, що поєднують архітектурно-планувальні підходи з гуманітарними вимірами. Практичне значення — у створенні основи для нових проектів, реконструкції застарілих інтернатів і формування нормативної бази.

Подальші дослідження мають два напрями: створення (моделей) планувальних рішень та глибший аналіз міжнародних практик з адаптацією їх до українських реалій. Особлива увага має приділятися інтеграції дітей із досвідом травми та ВПО, для яких пансіон може стати не лише місцем навчання, а й середовищем підтримки.

Зрештою, новий шкільний пансіон має бути не просто будівлею для проживання, а простором, що допомагає дитині розвиватися, відчувати безпеку й формувати соціальні навички. Архітектура у цьому випадку стає союзником виховання та розвитку, віддзеркалюючи гуманістичні орієнтири сучасного суспільства.

Список літератури

[1] 17 Цілей сталого розвитку | Global Compact. Global Compact. URL: https://globalcompact.org.ua/tsili-stijkogo-rozvytku/ (дата звернення: 28.10.2025).

[2] French school sets a new standard for learning spaces. Acoustic ceilings and wall absorbers | Ecophon. URL: https://www.ecophon.com/en/articles/knowledge/french-school-sets-a-new-standard-for-learning-spaces/?utm_source (дата звернення: 28.10.2025).

[3] Minami Yamashiro Elementary School – Education – Projects – RSHP. RSHP. URL: https://rshp.com/projects/education/minami-yamashiro-elementary-school/?utm_source (дата звернення: 28.10.2025).

[4] What is Healing Architecture? | DAMPA. DAMPA. URL: https://dampa.com/what-is-healing-architecture/ (дата звернення: 28.10.2025).

[5] Gustafs Stories | Trends in Swedish school design | Gustafs Scandinavia. Gustafs Scandinavia. URL: https://gustafs.com/stories/the-top-3-trends-in-swedish-school-design/?utm_source (дата звернення: 28.10.2025).

Архітектура, дизайн та сталий розвиток

Аліна Ільченко, студентка[1i] (ORCID: 0009-0001-7385-191X)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглядається проблема екологічності архітектури та дизайну. Сучасні будівлі вже не просто створюють комфорт — вони можуть берегти енергію, повторно використовувати матеріали й гармонійно поєднуватися з довкіллям. Сталий розвиток — це про відповідальність і любов до світу, у якому ми живемо.

Ключові слова: архітектура, дизайн, екологія, людина.

1. ВСТУП

Сучасна архітектура і дизайн мають значення у формуванні нашого майбутнього. Вони впливають не лише на вигляд середовища, у якому ми живемо, а й на те, наскільки це середовище є безпечним, комфортним і дружнім. Сталий розвиток у цих сферах допомагає поєднати естетику, технології та турботу про довкілля.

2. БУДІВЛІ ВПЛИВАЮТЬ НА НАШЕ МАЙБУТНЄ

Архітектура — це не лише про форми чи фасади. Це про наше життя і те, яким ми залишимо світ після себе. Коли ми зводимо будівлі, важливо думати не тільки про комфорт, а й про довкілля. Будівництво може або виснажувати ресурси, або стати продовженням «частиною» природного отчення - живого світу.

Важливо прораховувати всі ризики наперед, адже будуючи нові об'єкти протрібно розуміти, що будівля має функціонувати не один рік та бути зручною для людей, надавати бепезпеку пербування та не шкодити довкіллю. Правильно проведені роботи можуть забеспечити будівлі довге життя. В майбутньому будівля може стати архітектурною пам’яткою. Завдяки тому, що будівля буде довго функціонувати і після проведення незначних ремонтних (реставраційних) робіт, продовжить ефективну роботу, що буде нести за собою меньше забруднення [1]. В наш це також питання проблема фізичного зносу чи руйнування від ворожих атак.



Рисунок 1 Приклад пасивної архітектури [2]

3. ДИЗАЙН — ЦЕ МОВА ГАРМОНІЇ.

Якісний дизайн — це коли речі не просто гарні, а потрібні. Коли вони живуть поруч із нами довго, не застарівають і не набридають. Простота, продуманість і повага до матеріалів — ось що робить дизайн справжнім. Красиве може бути і зручним, і корисним, і добрим до природи. Також наше оточення впливає і на нашу психіку. Вінстон Черчилль сказав «Ми створюємо будівлі, а потім наші будівлі створюють нас самих». В той момент 1943 року він міркував над планом реставрації Палати громад, зруйнованої німецькими бомбами. З роками люди справді зрозуміли, що наша психіка схильна сприймати похмурі тони будівель і фарбувати наш настрій та самопочуття в їхні тона. Деякі спеціалісти вважають, що завдяки цьому людьми простіше маніпулювати, інші - що простіше та дешевше продукувати однакові будівлі. На сьогоднішній день ми маємо уявлення про те як має виглядати наше середовище, щоб воно було сприятливим до нас та навколишнього середовища. [3]



Рисунок 2 Приклад енергоефективного фасаду [3]

4. ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ ЗАМІСТЬ ВИТРАТ.

Використання сонячної, вітрової та гідроенергії слід розглядати як інтегровану складову сталої енергетичної стратегії. Раціональне використання природних ресурсів дозволяє досягти енергоефективності і автономності у промислових та житлових об’єктах. Використання пасивних архітектурних рішень, таких як природна вентиляція, освітлення та впровадження систем збору дощової води, сприяє формуванню екологічно інтегрованого середовища. Використання біопалива, фотоелектричних панелей, а також вітрових та гідрогенеруючих установок дозволяє ефективно використовувати оновлювані природні ресурси, що веде до суттєвого зниження антропогенного навантаження на довкілля. Економічний ефект від таких заходів виражається у зниженні експлуатаційних витрат та можливості реінвестування заощаджених коштів. Особливим інженерним рішенням є впровадження світловодних систем (сонячних труб) для освітлення будівель. Така технологія

дає можливість мінімізації споживання електроенергії для освітлення. Крім того, інтегровані фотоелектричні елементи забезпечують акумулювання енергії протягом дня для її подальшого використання у нічний час.Таким чином, оптимізація взаємодії між людською діяльністю та природними системами є ключовим принципом сталого розвитку та екологічної відповідальності. [2]




Рисунок 3.1 Економічність «Вікон труб» [4]




Рисунок 3.2 Схема «вікон труб»

5. ДРУГЕ ЖИТТЯ РЕЧЕЙ

Концепція, що нові матеріали апріорі є більш ефективними, потребує критичного перегляду. Застосування ревіталізованих матеріалів, таких як цегла чи деревина з демонтажних об'єктів, забезпечує їхнє вторинне використання та інтегрує історичну пам'ять в архітектурний чи предметний дизайн. Цей підхід є основою не лише для екологічного дизайну (зменшення відходів та первинного видобутку ресурсів), але й для створення антропоцентричного та емоційно насиченого інтер'єру.

Кожен застарілий або списаний об'єкт має потенціал для дизайнерської інновації. Ключовим елементом є зміна перцептивної парадигми щодо вторинної сировини.

Наприклад, стандартні транспортні палети можуть бути трансформовані шляхом апсайклінгу в багатофункціональні меблеві елементи (столи, лавки, дивани, ліжка).

Таким чином, об'єкт, який на перший погляд класифікується як непотріб, може стати декоративним або функціональним елементом, що підвищує його суспільну та естетичну значущість.

6. ПРОСТІР ДЛЯ ВСІХ.

Архітектурне та містобудівне проєктування має бути орієнтоване на людиноцентричний підхід та дотримання принципів універсального дизайну. Це вимагає створення фізичного простору, який є доступним, комфортним та безпечним для всіх груп населення, незалежно від віку чи фізичних можливостей (діти, люди похилого віку, особи з обмеженими можливостями). Забезпечення вільної мобільності та автономного функціонування є ключовими показниками якості середовища. Це передбачає обов'язкове інтегрування таких інфраструктурних елементів, як: спеціалізовані паркувальні місця, пандуси та ліфти для вертикальної доступності, адаптовані дитячі та рекреаційні зони, захисні споруди (укриття). [5]

Таким чином, урбаністичний розвиток повинен відбуватися в гармонії з природними системами для забезпечення сталого, повноцінного функціонування міської екосистеми.

7. ДУМАТИ НА КРОК УПЕРЕД.

Сталий розвиток (Sustainable Development) — це не просто актуальний тренд, а фундаментальний етичний та прагматичний імператив, що вимагає міжгенераційної відповідальності. [6] Кожен сучасний проєкт чи виробничий цикл повинен реалізовуватися з урахуванням його довгострокових соціальних та екологічних наслідків.

Список літератури

[1] Будівлі наше майбутнє: вебсайт URL: https://propertytimes.com.ua/arhitektura/chi_e_shansi_u_suchasnih_budivel_stati_pamyatkami_arhitekturi_u_maybutnomu

[2] Вебсайт URL: https://psyhologer.com.ua/yak-budivli-vplyvaiut-na-nash-mozok/

[3] Вебсайт URL: https://portes.ua/ua/blog/dizain-ta-arkhitektura-novobudov/

[4] Енергія від природи: вебсайт URL: https://www.daylightdirect.co.uk/blog-solatube-solatube-reflectivity/

[5] Сталий розвиток: вебсайт URL: https://sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/

[6] Сталий розвиток для України: вебсайт URL: https://sd4ua.org/

Робота виконана під керівництвом (канд.. технічних наук, доцент Вікторія Ус).

Архітектурні засоби в інтер'єрі для компенсації дефіциту уваги

НікітаТимощук, бакалавр[1] (ORCID:0009-0005-6398-5489),
Тетяна Кащенко, доцент, кандидат архітектури[1](ORCID: 0000-0002-8535-8399)
Володимир Король, доцент, [1](ORCID: 0000-0001-5474-5321)

[1] *Київський національний університет будівництва архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто проблему дефіциту уваги у сучасного суспільства та можливості архітектурних і дизайнерських рішень для її подолання. Особлива увага приділяється освітнім закладам, бібліотекам, музеям та офісам, де концентрація є ключовим фактором ефективної діяльності. Проаналізовано сучасний стан архітектури у цьому аспекті, наведено існуючі методи інтер'єрних рішень, розглянуто зарубіжний та український досвід. Запропоновано рекомендації щодо впровадження архітектурних засобів, що сприяють підвищенню рівня уваги та концентрації.

Ключові слова: архітектура інтер'єру, дефіцит уваги, психологія в архітектурі, громадські будівлі.

1. ВСТУП

У сучасному світі проблема дефіциту уваги стає все більш актуальною. За даними досліджень Microsoft[1] та багатьма новішими джерелами, середній *attentionspan* людини скоротився приблизно у 1,5-3 рази упродовж XXIсторіччя і наразі навіть менше, ніж у золотої рибки. Середовище цифрової багатозадачності, постійні інформаційні стимули та швидкий темп життя формують покоління, якому важко зосередитись на навчанні чи роботі.




Рис. 1. Падіння середнього *attentionspan*з часом

Архітектура, як дисципліна, що створює умови для пізнавальної та професійної діяльності, виявляється неготовою до цього виклику. Багато будівель, зведених ще у XX столітті, не враховували потреби у підтримці концентрації. Натомість у сучасному будівництві ця проблема лише починає усвідомлюватися, але практичних рішень поки що небагато. Саме тому постає необхідність переосмислення архітектурних та інтер'єрних рішень крізь призму психології уваги.

Традиційно архітектура розглядалася з погляду форми, конструкції, ергономіки — але в останні десятиліття розвивається *нейроархітектура,* міждисциплінарний напрямок, який аналізує, як простір впливає на роботу мозку та сприйняття людьми.Зокрема, дослідження показують, що дизайн просторів може стимулювати увагу[7] і що існують архітектурні стратегії, які прямо націлені на підвищення уваги та "усвідомленості" користувачів[6],[9].

2. МЕТА РОБОТИ

Метою даного дослідження єпривернути увагу до проблеми дефіциту уваги як нового соціально-культурного виклику в галузі архітектури; дослідити архітектурні та інтер'єрні засоби, що можуть сприяти концентрації; проаналізувати зарубіжний та український досвід у цій сфері; та запропонувати практичні рекомендації для застосування в першу чергу в навчальних закладах, бібліотеках, музеях та офісах.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3.1. Стан проблеми в сучасній архітектурі

Переважна більшість архітектурних рішень XX століття орієнтувалася на функціональність та економічність, але не на когнітивні процеси людини. Відкриті офісні планування, надмірна кількість візуальних стимулів, шум та відсутність зон для ізоляції створюють середовище, що лише підсилює дефіцит уваги [2].

3.2. Архітектурно-інтер'єрні методи боротьби з дефіцитом уваги

Сучасна архітектура дедалі більше усвідомлює, що сприйняття простору не обмежується зором: сенсорні модальності взаємодіють (освітлення впливає на відчуття тепла, звук — на відчуття безпеки)[10]. На сьогодні можна виділити наступні відомі аспекти:

- Освітлення і тіні. Дослідження показують, що локальне освітлення допомагає фокусувати увагу, тоді як рівномірне яскраве світло розсіює її [3];
- Колір та фактура. Нейтральні тони сприяють зниженню когнітивного навантаження, тоді як акценти у вигляді яскравих елементів виділяють ключові зони;
- Візуальна навігація, семіотика. Система впізнаванихзнаків, стрілок і табличок, до яких легко звикнути, допомагає швидко орієнтуватися у просторі та мінімізує втрату концентрації [4];
- Секторизаціяпростору. Використання перегородок, ніш, акустичних рішень створює "зони тиші" та сприяє зосередженню на роботі;
- Біофільний дизайн. Природні елементи (рослини, деревина, вода) знижують рівень стресу та підвищують стійкість уваги [5];

– Спеціалізовані шрифти для людей із СДВ (синдром дефіциту уваги).Такий шрифт допомагає збільшити швидкість читання у 2-3 рази. Використовуєтьсяпринцип біонічного читання: початок слова чи окремі склади виділяються, що допомагає швидко додумати слово, не читаючи його цілком.

Варто зазначити, що це далеко не повний перелік, адже проблематика дійсно нова і впроваджувати архітектурні рішення із вираженим психологічним впливом, не будучи певними у позитивному значенні ефекту, просто небезпечно.



Рис. 2.Розподілення уваги в архітектурному середовищі. Аналітичне зображення, отримане у VisualAttentionSoftware

3.3. Практика застосування у світі та в Україні

У багатьох країнах (США, Нідерланди, Японія) активно впроваджуються принципи нейроархітектури: школи проектують із врахуванням природного освітлення та зон відпочинку, бібліотеки — з компактними індивідуальними нішами, музеї — з чіткими маршрутами перегляду експозицій.У ряді сучасних архітектурних проектів акцентується увага на візуальній навігації, лініях сприйняття та когнітивній архітектурі[8].Зокрема, у NestléHeadquarters (Вевей, Швейцарія, реконструкція 2016 року, BrönnimannetGottreuxArchitectesSA) створено офісні простори з "капсулами уваги" (маленькі окремі кімнати-кабінки), в яких співробітник може усамітнитися для зосередженої роботи.

В Україні подібні практики лише набирають обертів. Так, у нових бібліотечних просторах Києва та Львова застосовуються принципи зонування та комбінованого освітлення, проте системний підхід ще не склався.

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ

При проектуванні нових будівель для закладів, де увага відвідувачів є критичною, а також при реконструкції таких закладів, бажано вживати наступних заходів:

– використовувати комбіноване освітлення: акцентне для робочих зон та м’яке фонове.
– забезпечувати візуальні орієнтири: кольорові акценти, символи на кшталт дорожніх знаків, направляючі лінії та форми (як рельєф інтер’єру, так і проста графіка на стінах, стелі та підлозі), спеціальні шрифти на табличках.
– впроваджувати компактні ізольовані зони для “глибокої” роботи, передбачати акустичні рішення для зменшення шуму.

5. ВИСНОВКИ

У дослідженні було показано, що дефіцит уваги є реальною та актуальною проблемою. Архітектура відіграє важливу роль у формуванні середовища, здатного або посилювати, або послаблювати цей виклик. Сучасні інтер’єрні рішення можуть стати ефективними засобами підтримки концентрації. Подальший розвиток архітектури має враховувати психологічні аспекти уваги, що робить цю сферу перспективною для досліджень та впроваджень.

Список літератури

[1] Microsoft. Attention spans research report. Microsoft Canada, 2015. 52 p.

URL: https://research.microsoft.com/en-us/u...

[2] Goldhagen S. W. Welcome to Your World: How the Built Environment Shapes Our Lives. New York: HarperCollins Publishers, 2017. 348 p. ISBN 978-0-06-195780-8.

[3] Sternberg E. Healing Spaces: The Science of Place and Well-Being. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009. 336 p. ISBN 978-0-674-03217-7.

[4] Kaplan R., Kaplan S. TheExperienceofNature: A PsychologicalPerspective. NewYork: CambridgeUniversityPress, 1989. 340 p. ISBN 978-0-521-34139-4.

[5] Kellert S. R., Heerwagen J., Mador M. (eds.) Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life. Hoboken, NJ: Wiley, 2008. 432 p. ISBN 978-0-470-16334-4.

[6] Thampanichwat C., Wongvorachan T., Bunyarittikit S., Chunhajinda P., Phaibulputhipong P., Wongmahasiri R. The Architectural Design Strategies That Promote Attention to Foster Mindfulness: A Systematic Review, Content Analysis and Meta-Analysis. Buildings, 2024. Vol. 14, № 8, article 2508. 25 p. DOI: 10.3390/buildings14082508.

[7] Thampanichwat C. et al. A Systematic Review of Architecture Stimulating Attention. Sustainability, 2024. Vol. 16, № 15, article 6371. 30 p. DOI: 10.3390/su160156371.

[8] Ro, B. R., Huffman, H. Architecturaldesign, visualattention, andhumancognition: exploringresponsestofederalbuildingstyles. PlanningPractice&Research. 2025. Vol. 40, № 3, pp. 447-486. DOI: 10.1080/02697459.2024.2342755.

[9] Coburn A., et al. Psychological and neural responses to architectural interiors. Journal of Environmental Psychology / Cognitive Neuroscience, 2020. Cortex, 2020, Vol. 126, pp. 217–241, DOI 10.1016/j.cortex.2020.01.009

[10] Spence C. Senses of place: architectural design for the multisensory mind. Cognitive Research: Principles and Implications, 2020. Vol. 5, article 43. pp. 1-18. DOI: 10.1186/s41235-020-00243-4.

Побудова дискретної обчислювальної моделі поверхні сфери засобами Python

Анна Колган, аспірант, асистент [i] (ORCID:0000-0002-2167-2864),

Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

У роботі представлено методику формування дискретної обчислювальної моделі поверхні сфери для подальшого визначення площі елементів її поверхні на основі сіткового розбиття. Запропонований підхід реалізовано засобами мови програмування Python з використанням бібліотек *NumPy*, *Matplotlib* та *OpenPyXL*, що забезпечує автоматизовану генерацію геометричних даних, їх візуалізацію та експорт результатів у табличний формат. Розроблена програма дозволяє задавати параметри дискретизації, здійснювати векторні розрахунки нормалей, оцінювати локальні геометричні характеристики та формувати наочну тривимірну модель поверхні. Розроблена модель є основою для подальших досліджень точності чисельних методів обчислення площі криволінійних поверхонь.

Ключові слова: чисельне моделювання, сферична поверхня, Python, дискретизація, сіткові методи, векторний аналіз.

1. ВСТУП

Обчислення площі сферичних поверхонь має важливе значення у геометричному моделюванні, архітектурному проектуванні, механіці та комп'ютерній графіці. У більшості прикладних задач часто виникає потреба в дискретному представленні поверхні (метод дискретизації) – розбитті її на елементарні ділянки (комірки) для подальшого числового аналізу і визначення геометричних характеристик. Такий підхід дозволяє отримати апроксимовані значення площі та об'єму навіть для складних поверхонь, а також виконувати подальший аналіз значень напружень та деформацій. Ці математичні розрахунки моделей поверхонь, дають поведінкову картину реальних оболонок під різними видами навантажень. Це значно здешевшує будівництво реальних будівель і споруд, оскільки побудова математичних моделей не вимагає великих капіталовкладень. Використання сучасних інструментів, спрощує реалізацію таких моделей та забезпечую відтворюваність результату. Одним із таких інструментів є мова програмуванняPython, яка постійно займає топ найпопулярніших мов програмування і у 2025 році посіла другу сходинку рейтингу на dou.ua відстаючи всього на 0,1% від мови програмування TypeScript [1].Наразі де-факто мова програмування Python також закріпилася як один із основних інструментів для написання власних плагинів в AutodeskRevit [2].Що показує значний вплив цієї мови програмування на розвиток BIM технологійі індустрії в цілому.

2. МЕТОДИКА ПОБУДОВИ МОДЕЛІ СФЕРИ

Побудуємо квадратну сітку, вписану у коло — проекціюпівсфери на площину XY. Центр сфери розташуємо в початку координат.Користувач має можливість задати значення радіусу сфери та щільність сітки, якількість поділок N на які можна розбити квадрат вписаний у проекцію сфери на площину XY (рис.1).

Для кожного вузла сітки обчислюється третя координата апліката (z)вузла поверхні над площиною XY (1).

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \quad (1)$$

де R – радіус кола (проєкція півсфери), x,y, z – координати вузлів півсфери(рис.2).




Рисунок 1. Площинні проєкції сферичної поверхні.




Рисунок 2. Аксонометрична проєкція сферичної поверхні

Алгоритм реалізований на мові Python включає такі етапи:

1. Задання параметрів –визначення радіуса сфери, кількості елементів уздовж осей і крок сітки.

2. Генерація сітки – формування масиву координат вузлів у площині XOY та розрахунок значень Z за допомогою функцій бібліотеки NumPy.
3. Візуалізація результатів –побудова 3D-моделі, візуалізація поверхні півсфери та сітки за допомогою бібліотеки Matplotlib(рис. 3).
4. Експорт даних –автоматичне збереження обчислених значенькоординат вузлів сіткиу формат Excel через модуль OpenPyXLдля подальшої аналітики.

На рисунку наведено приклад побудованої моделі півсфери.




Рисунок 3. Приклад побудованої моделі півсфери з дискретною сіткою

Для обчислення геометричних характеристик поверхні реалізовано допоміжні функції для знаходження векторів, нормалей та кутів між ними, що дозволяє надалі оцінювати площу кожного елемента поверхні на основі векторного аналізу.

Програмна реалізація базується на бібліотекахPython:

NumPy — для векторизованих обчислень координат точок (вузлів);

Matplotlib (mpl_toolkits.mplot3d) — для побудови тривимірної моделі сфери та візуалізації сітки;

OpenPyXL — для експорту результатів у формат *.xlsx*, що спрощує передачу результатів колегам і експорт у CAD системи.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

У результаті реалізованого алгоритму побудовано тривимірну дискретну модельпівсфери, що відображає геометричну структуру з високою точністю.

Користувач може змінювати кількість вузлів сітки(параметр N, див. рис. 1), що впливає на деталізацію моделі. Програма автоматично формує підписи координат вузлів і забезпечує наочне порівняння різних рівнів дискретизації.

Результати обчислень зберігаються у вигляді таблиці значень Z-координат, що можуть бути імпортовані до інших програмних середовищ (наприклад для побудови поверхонь у CAD або CAE - системах).

Отримана модель дозволяє:

1) генерувати тривимірну сіткову структуру на сферичній поверхні з довільною щільністю розбиття;
2) автоматично формувати таблиці значень координат вузлів;
3) візуалізувати форму півсфери разом із сіткою для наочного представлення структури розрахунків.

4. ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розроблена чисельна модель сферичної поверхні є практичною реалізацією методичних положень статті [3].

Основні переваги розробки полягають в:

-універсальності алгоритму та можливості масштабування точності;

- автоматизації процесів генерації, візуалізації та експорті даних до інших програмних середовищ;

- гнучкостізавдання параметрів дискретизації математичної моделі;

- можливості подальшого аналізу геометричних характеристик та інтеграції з інженерними розрахунками.

Список літератури

[1] Рейтинг мов програмування 2025. Результати щорічного опитування DOU про мови програмування. URL: https://dou.ua/lenta/articles/language-rating-2025/

[2] RevitPythonShell - інтерпретатор IronPython до AutodeskRevit та Vasari. Веб сервіс для спільної розробки програмного забезпечення.URL: https://github.com/architecture-building-systems/revitpythonshell

[3] Ковальов С. М., Ботвіновська С. І.,Колган А. В. Геометричне моделювання безмоментної оболонки заданої форми. *Управління розвитком складних систем*.2025. № 61. С. 193–201. DOI:https://doi.org/10.32347/2412-9933.2025.61.193-201

Робота виконана під керівництвомдоктора технічних наук, професора кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБАБотвіновської Світлани Іванівни.

Нові моделі дошкільних просторів:інтеграція сучасних освітніх методик у проєктування дитячих садків

Данило Шиндяпін, студент[1](ORCID: 0009-0007-4723-548X)

[1] *Technical University of Applied Sciences Lübeck, Німеччина*

АНОТАЦІЯ

Українська система дошкільної освіти потребує глибокої архітектурної трансформації. Більшість дитячих садків, збудованих за радянськими типовими проєктами, не відповідають актуальним принципам інклюзивності, сталого розвитку та сучасним освітнім підходам, що ґрунтуються на потребах дитини.У роботі проаналізовано просторові обмеження радянської типології та окреслено напрями її оновлення через поєднання педагогічних і архітектурних принципів сучасного проєктування. Запропоновані підходи спрямовані на створення нових моделей дошкільних просторів — відкритих, гнучких, природоорієнтованих і соціально значущих, які можуть бути основою для реконструкції та будівництва закладів у процесі післявоєнного відновлення освітньої інфраструктури України.

Ключові слова: дошкільна освіта; архітектура; гнучке середовище; реконструкція; інклюзивність; сталий розвиток; освітній простір.

1. ВСТУП

Переважна більшість українських дитячих садків зводилася у 1960–1980-х роках на основі стандартизованих проєктів, що відображали уніфіковані підходи до простору, функцій і виховного процесу. Такі типові рішення орієнтувалися переважно на раціональність та нормування, а не на індивідуальні потреби дитини. Простір формувався під жорстку функціональну схему — групові осередки, ізольовані спальні, буфети, ігрові кімнати та довгі коридори, що обмежували можливості для самостійного дослідження, міжвікової взаємодії та вільного руху.

Відсутність природного освітлення, зв'язку з ландшафтом, варіативності та сенсорного багатства середовища створює психологічно закриту атмосферу, що суперечить сучасним уявленням про дитинство як період вільного пізнання. Архітектура, яка колись символізувала державний контроль та стабільність, сьогодні втрачає свій освітній потенціал, перетворюючись на бар'єр для розвитку.

На тлі оновлення освітніх стандартів та впровадження інклюзивних підходів виникає необхідність не лише технічної модернізації, а й глибокої переоцінки просторової логіки дошкільних закладів. Український контекст вимагає нового бачення — архітектури, що формує середовище довіри, гри, комунікації та сенсорного досвіду. Сучасний дитячий садок має бути не лише функціональним, а насамперед відкритим педагогічним простором, де архітектура стає партнером дитини, сприяючи її соціалізації, емоційному розвитку й усвідомленню себе у світі.

2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

Архітектура українських дитячих садків значною мірою успадкована від радянської моделі. Її типологічна основа виявилася застарілою не лише технічно, а й ідейно. Сьогодні важливо переосмислити ці простори не як будівлі обслуговування, а як середовище розвитку дитини.

2.1. Функціональна Сегрегація

Радянська типологія базувалася на суворому розподілі функцій: ігрова, спальня, буфет, коридор, санвузол. Така структура створювала закриті сценарії використання, де дитина не мала можливості вибору або свободи пересування. Простір підкорявся контролю, а не пізнанню.

2.2. Втрата зв'язку з природнім середовищем

Будівлі проєктувалися без урахування орієнтації на сонце, природної вентиляції чи безпосереднього контакту з подвір'ям. Зовнішні майданчики були формальнимдоповненням, а не продовженням освітнього процесу.

2.3. Відсутність сенсорного досвіду

Типові інтер'єри були стандартизованими, холодними, без фактур і кольорових контрастів. Це обмежувало емоційний розвиток дитини. Архітектура не «говорила» з користувачем, а лише задавала правила поведінки..

*2.4. С*учасний виклик

Сучасний виклик полягає не лише у фізичній реконструкції будівель, а у переосмисленні самого освітнього простору — створенні гнучкого, інклюзивного середовища, орієнтованого на досвід та розвиток дитини.

3. МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ

Європейська практика демонструє, що архітектура може бути активним учасником виховного процесу. Вона формує навички, емоції, соціальні відносини. У сучасних країнах дитячий садок розглядається як відкрита лабораторія — місце, де навчання і гра зливаються у спільний простір.

3.1. Архітектура як педагогіка

Сучасні дитячі простори будуються на довірі та автономії. Дитина має право на власний вибір — де бути, з ким взаємодіяти, що досліджувати. Це середовище не нав'язує поведінку, а створює умови для самостійності.

3.2. Гнучкість і багатофункційність

В інноваційних дитсадках простір не має фіксованого призначення. Кімната може бути і майстернею, і театром, і зоною спілкування. Меблі, перегородки, світло — усе підпорядковується змінним сценаріям діяльності.

3.3. Взаємодія з природою

Природа в сучасній архітектурі дитинства сприймається не як тло, а як рівноправний учасник освітнього процесу. Вона стає частиною простору — у вигляді відкритих дворів, терас, зелених класів, водних елементів і сенсорних доріжок. Через ці елементи дитина навчається відчувати ритми середовища, зміну світла, фактур і сезонів.

3.4. Людяність і мінімалізм

Архітектура дитинства не потребує декоративного перевантаження чи формальної складності. Її естетика ґрунтується на природності, пропорції та масштабі, зрозумілому дитині. Простір має бути щирим і доброзичливим, сприйматися на рівні зросту дитини, викликати відчуття безпеки та довіри.

3.5. Гнучкість і багатофункційність

В інноваційних дитсадках простір не має фіксованого призначення. Кімната може бути і майстернею, і театром, і зоною спілкування. Меблі, перегородки, світло — усе підпорядковується змінним сценаріям діяльності.

4. ПРОЄКТНІ ПРИНЦИПИ ТА РІШЕННЯ

Нові моделі дошкільних просторів мають поєднувати архітектурну гнучкість, педагогічну осмисленість і сталість у часі. Простір дитинства — це не набір кімнат, а цілісне середовище розвитку, у якому дитина навчається через досвід, спілкування та гру.Основна мета такої архітектури — не диктувати поведінку, а підтримувати природну допитливість, самостійність і творче мислення. Це середовище, що розвиває, а не нав’язує; надихає, а не обмежує; формує довіру замість контролю.

4.1. Просторова гнучкість

Просторова гнучкість: відмова від жорсткого зонування. Осередки взаємопроникні, між ними є візуальні і фізичні зв’язки.

4.2. Інклюзивність і доступність

Середовище має бути зручним для всіх дітей — незалежно від віку чи особливостей. Важливими стають зрозуміла навігація, безбар’єрні маршрути, місця для відпочинку.

4.3. Стійкість і локальність

Використання енергоефективних технологій, місцевих матеріалів, адаптація проєктів до кліматичних умов формують відповідальну архітектуру.

4.4. Соціальний вимір

Дитячий садок сьогодні розглядається не лише як освітній заклад, а як активний осередок громади. Його простір може бути відкритим для місцевих подій, зустрічей, творчих ініціатив, батьківських і громадських програм. Такі багатофункціональні середовища формують нову культуру взаємодії між дітьми, педагогами й суспільством, де архітектура стає спільним ресурсом і платформою для соціальної згуртованості.

4.5. Природоорієнтованість

Інтеграція природи у простір дитячого садка формує не лише комфортне середовище, а й розвиває екологічну свідомість із раннього віку. Природне світло, свіже повітря, жива зелень і контакт із ландшафтом стають невід’ємною частиною архітектурного досвіду. Такий підхід створює гармонійний баланс між людиною, будівлею та довкіллям, перетворюючи навчання на природний процес взаємодії з навколишнім світом.

5. ВИСНОВКИ

Україна сьогодні має унікальну можливість сформувати нову архітектуру дитинства — відкриту до сучасних освітніх ідей, але водночас глибоко вкорінену в локальну культурну ідентичність. Мова архітектури здатна відобразити нове бачення виховання — де дитина є не об’єктом системи, а активним учасником середовища, що навчає, надихає й захищає.

Такі простори мають бути теплими, природними й екологічно відповідальними. Вони повинні підтримувати соціальні зв’язки, розвивати уяву, спонукати до співпраці та самостійності.Дитячий садок нового покоління — це не просто будівля, а жива екосистема навчання й гри, де архітектура стає педагогом, партнером і другом.У такому середовищі дитина не лише пізнає світ — вона вчиться його відчувати, розуміти й творити.

Список літератури

[1] Dziobek-Bepler, N. (Hrsg.). Räume für Kinder. Gestaltung auf Augenhöhe. – Berlin: Baukind, 2020. – 160 S.

[2] Neufert, E.; Schmid, J. Schools and Kindergartens: A Design Manual (2nd rev. ed.). – Basel: Birkhäuser, 2015. – 352 p.

[3] Основи проєктування та реконструкції енергоефективних будівель закладів дошкільної освіти з поліпшеними екологічними характеристиками. – Київ: GIZ, 2021. – 84 с.

[4] Gadient, H. Spielraum – Kindergerechte Freiräume planen und bauen. – Basel: Birkhäuser Verlag, 2024. – 232 p. ISBN 978-3-0356-2473-1.

[5] Bauen für Kinder / Building for Children. – München:Detail – Institut für internationale Architektur-Dokumentation, 2021. – 240 p. ISBN 978-3-95553-557-5.

Організація структур щільного простору всередині структури внутрішнього простору будівлі

Гліб Ушаков, доцент, кандидат архітектури, доцент [1] (ORCID: 0000-0002-3459-9723)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто особливості створення структур щільного простору всередині будівель для формування у певних зонах різноманітних можливостей для пересування, відпочинку, різних занять. Таким чином утворюється тимчасова або стаціонарна вторинна структура на основі щільного розташування елементів огороджень, поверхонь, предметів.
Наведено приклади реалізацій щільного простору в сучасній архітектурі.

Ключові слова: архітектурний простір, структура внутрішнього простору, структура щільного простору, громадський простір.

1. ВСТУП

Структури щільного простору – це окреме явище у теорії та практиці архітектури. Це – вторинна структурність архітектурного простору; вторинна внутрішня структура по відношенню до первинної внутрішньої структури простору будівлі.

В статтях Г.Н.Ушакова описуються вільні композиції в сучасній архітектурі [1], прогресивні форми сучасного громадського простору [2], особливості складних структур простору у громадських будівлях з розгалуженою формою [3], особливості складних візуально-проникних внутрішніх просторових структур цивільних будівель [4], тенденції розвитку внутрішніх просторових структур архітектурних об'єктів [5], принципи організації внутрішніх просто-рових структур архітектурних об'єктів [6].

У посібнику Черкеса Б.С. та Лінди С.М. узагальнено розвиток сучасної світової архітектури кінця XX – початку XXI ст. і наведено чимало видатних громадських будівель з атріумами складної структури [7].

В посібнику Н.Г.Шаповал систематизовано сучасні прийоми композиції будівель, серед яких виявлені прогресивні прийоми організації внутрішнього простору складної структури [8].

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Спочатку присутній вихідний простір всередині будівлі, який має первинну структуру, утворену несучими та огороджуючими частинами. Вторинна структурність з'являється, коли у якомусь приміщенні, частині приміщення, якійсь локації за рахунок інсталяції додаткових елементів утворюється ущільнення середовища.

Ми звикли до перебування та переміщення у «площинному» середовищі, знаходячись на різнорівневих площинах. А у щільному просторі людина, ніби, переходить з цього «площинного» середовища до «тривимірного». І у цій незвичній «тривимірності» треба інакше пересуватись, інакше відбувається сприйняття оточення.

У природі є різні приклади середовища, де людина опиняється серед щільно розташованих частин, наприклад, коли йде крізь справжні хащі: джунглі з переплетінням ліан чи мангрові ліси з відкритим великим корінням, або пересувається серед гілок на дереві, досліджує природні печери серед сталактитів і нагромаджень складних форм.

Виразним природним прикладом щільного середовища є Cave of the Crystals – розгалужена природна печера з гігантськими кристалами селеніту, відкрита у 2000 р. на глибині 300 м під містом Найка у Мексиці, де спелеологи рухаються поміж цими кристалами, наче, потрапивши у мікрорівень реальності. Також цікаві відчуття виникають, якщо уявити себе серед величезних рослин з дуже крупним листям, чи серед гігантських грибів або квітів, ніби, у масштабі світу комах. Подібні цікаві враження людина отримує відвідуючи великі оранжереї з тропічними рослинами у ботанічних парках, коли рухається під велетенським пальмовим листям.

Подібне середовище із локальною структурою щільного простору можна створювати штучно, використовуючи різноманітні конструкції і матеріали. Елементами, що ущільнюють середовище, можуть бути: м'які модульні меблі, корпусні меблі – стелажі чи системи для експозиції або зберігання речей, перегородки, відкриті частини несучої конструктивної системи, активне інтер'єрне озеленення, щільно розставлені великі предмети, гнучкі мережі, щільно розташовані чи розвішані тканини, складні структури різної форми та інші варіанти.

Приклади реалізацій щільного простору в архітектурі:

– Композиція сходів. Бутік Армані 5 авеню. Массіміліано Фуксас. 2009 р. Нью-Йорк. США.
– Інсталяція Green Void. Група LAVA. 2008 р. Сідней. Австралія.
– Future Hotel Entry Paradise Pavilion. Група LAVA. 2006 р. Цольферайн. ФРН. (Рис. 1).
– Павільйон Бельгії. Conix Architects. Експо 2010. Шанхай. КНР. Прототип – нейрон.
– Виставкова інсталляція Solo. Група Магма.
– Інсталяція зі скотчу. Група For Use Numen. 2010 р. Берлін. ФРН. (Рис. 2).
– Тросова мережа «In Orbit» Installation. Tomas Saraceno. 2013 р. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. ФРН.
– Каркасна конструкція із рослинами MFO Park. 2002 р. Burckhardt + Partner AG. Raderschall. Цюріх. Швейцарія.
– Amazon Spheres. NBBJ. 2018 р. Штабквартира Amazon. Сієтл, шт. Вашингтон. США. (Рис. 3).
– Тросова мережа у атріумі Jewel Changi Airport. 2019 р. Safdie Architects - Moshe Safdie; RSP Architects Planners & Engineers Private Limited. Сингапур. (Рис. 4).




Рис. 1. Future Hotel Entry Paradise Pavilion. Група LAVA. 2006 р. Цольферайн. ФРН.



Рис. 2. Інсталяція зі скотчу. Група For Use Numen. 2010 р. Берлін. ФРН.



Рис. 3. Amazon Spheres. NBBJ. 2018 р. Штабквартира Amazon. Сієтл, шт. Вашингтон. США.



Рис. 4. Тросова мережа у атріумі Jewel Changi Airport. 2019р. Safdie Architects. Сингапур.

3. ВИСНОВКИ

Структури щільного простору можна використовувати в рекреаціях, зонах активного відпочинку та розваг, у дитячому ігровому просторі. Для людей різного віку це можуть бути активно-рекреаційні частини середовища громадського атріуму чи офісного центру. Також подібні структури можуть стати основою і для зони занять для школярів чи студентів, зони коворкінгу чи зони офісних робочих місць. Структури щільного простору, навіть, на невеликій площі створюють цікаве та незвичне середовище, надають відвідувачам новий досвід і, таким чином, формують різноманітні можливості для руху і положень тіла людини. Це супроводжується комплексом різноманітних психологічних якостей середовища.

Список літератури

[1] Ушаков Г.Н. Вільні композиції в сучасній архітектурі. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування.* 2023. № 66. С. 84 - 94. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.84-94

[2] Ушаков Г.Н. Тенденції розвитку форм громадського простору. *Архітектурний вісник КНУБА.* 2023. № 26-27. С. 128 – 135. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.26-27.128-135

[3] Ушаков Г.Н. Складна та розгалужена форма будівлі як шлях до потужних якостей структури простору. *Архітектурний вісник КНУБА.* 2014. № 3. С.119 - 125.

[4] Ушаков Г.Н. Складні візуально-проникні внутрішні просторові структури цивільних будівель. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування.* КНУБА. 2003. № 11-12. С. 311 – 320.

[5] Ушаков Г.Н. Тенденції розвитку внутрішніх просторових структур архітектурних об’єктів. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування.* КНУБА. 2007. № 18. С.122 – 130.

[6] Ушаков Г.Н. Принципи організації внутрішніх просторових структур архітектурних об’єктів. *Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель: Соціальні напрямки розвитку архітектури та будівництва.* КиївЗНДІЕП. 2005. С. 125 – 129.

[7] Черкес Б.С., Лінда С.М. 2010. Архітектура сучасності. Остання третина XX – поч. XXI століть. Навч. Посібник, Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 384 с.

[8] Шаповал Н.Г. Основи архітектурного формоутворення: Навч. посіб. – К.: Основа, 2008. – 448с.

Малі архітектурні форми із сакральним змістом в ансамблі сучасних православних церков (на прикладі Києва)

Ольга Бачинська, пошукувач[1](ORCID: 0000-0002-5039-3100)

[1]Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

Представлено дослідження одного з напрямків релігійного мистецтва в комплексі сучасної православної церкви – малих архітектурних форм із сакральним змістом. Описано передумови розвитку МАФ в сучасній православній архітектурі, розглянуто їх типологію, зв'язок з історичними типами та розміщення на ділянці храму.

Ключові слова: мала архітектурна форма, сакральний зміст, православна церква, тип, сучасність, Київ.

1. ВСТУП

З отриманням незалежності в Україні була прийнята свобода віросповідання. Це стало початком розбудови нових храмів. За більше, ніж 30 років незалежності проявилися певні тенденції в зведенні нових сакральних об'єктів.Однією з тенденцій, яка поступово стає помітною в сучасному православ'ї, є розміщення біля храму малих архітектурних форм (МАФ) сакрального образу та змісту. Раніше такі об'єкти зустрічалися в меншому обсязі і різноманітті. Саме тому необхідне їх дослідження, як нової тенденції в сучасному храмобудуванні.

2. МЕТА

Дослідити типи і варіанти розміщення в ансамблі сучасних православних церков малих архітектурних форм сакрального змісту.

3. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ САКРАЛЬНОГО ЗМІСТУ

Від початку незалежності України виникла потреба зводити нові сакральні об'єкти. Значну площу Києва займали соціалістичні райони, в яких не було місця для сакральних будівель. Саме тому церкви почали розбудовувати в міських парках і скверах. Як виявилося, це було вдале рішення, бо храм не наносив шкоди зеленій зоні.Багато сучасних православних церков в Києві збудовані в оточенні зелені.При такому розміщенні церкви навколо виникаввільний простір, в якому почали зводити додаткові будівлі і МАФ релігійного змісту.На даний час є певна кількість церков в Києві, ансамбль яких включає МАФ. МАФ можна розподілити на типи, розглянути варіанти розташуваннябіля храму. Дослідження цієї тенденції може надати ідеї для прикрашання і облаштування території навколо сучасної православної церкви.

4. ПРИЗНАЧЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

МАФ в ансамблі з православною церквою можуть бути релігійного або світського характеру. Поява МАФз релігійною символікою і змістом біля храму–цілком логічна і продовжує сакральну функцію церкви в навколишньому просторі.

Зараз також біля храму можуть розміщуватиМАФ світського характеру. Завжди у них є меморіальна функція– згадка про якісь події, загиблих осіб чи героїв. Оскільки вони розташовані при церкві, в цьому випадку МАФ обов'язково включають в себе і якийсь сакральний елемент, який доповнює їх зміст і призначення.

5. ТИПОЛОГІЯ МАЛИХ САКРАЛЬНИХ ФОРМ

Деякі з МАФ мали історичні прототипи і значний досвід у використанні, інші стали зовсім новим явищем в сучасній сакральній архітектурі.

5.1. Хрест

Представляє собою хрест, виготовлений з дерева чи каменю, встановлений на невеличкий горбок (так звану Голгофу) і орієнтований по сторонам світу.

Встановлення поза приміщенням храму поклонного хреста – давня традиція, поширена ще з часів Апостолів, учнів Христа. Вона притаманна багатьом народам, що сповідують християнство. Поклонні хрести ставили православні, католики та християни інших напрямків.Поклонні хрести споруджували з метою захисту, на честь різних подій, в якості покаяння за злочин, для орієнтації на місцевості, на місці зруйнованого храму чи майбутнього при плануванні його будівництва. Біля такого хреста звершується молебень– коротка молитва з проханням або подякою.

Ця традиція знайшла своє відображення і в сьогоденні. Біля сучасних храмів в прилягаючій до них зеленій зоні можна іноді побачити поклонні хрести. Такі хрести є в сквері при церкві Іоасафа Білгородського на Нивках та сквері в комплексі Архистратига Михаїла в Дарниці [1, 3].

5.2. Пам'ятник (скульптура)

Представляє собою об'ємне зображення, виконане з твердих матеріалів. Серед різновидів цього мистецтва біля сучасної православної церкви використовують два типи: монументальну скульптуру (значну за розмірами та тісно зв'язану з архітектурним ансамблем)та монументально-декоративну (садово-паркову)скульптуру.

В православ'ї не використовували скульптуру для зображення святих чи релігійних діячів. Але з розвитком мистецтв в XIX ст. стали популярними монументальні скульптури – пам'ятники видатним історичним чи релігійним особам, розташовані в ансамблі з православною церквою.

Як продовження цієї традиції, а також як сучасна

тенденція –біля сучасних православних церков з'явилися монументальні скульптури, присвячені релігійним діячам і садово-паркові, присвячені біблійним персонажам. Пам'ятник Іоасафу Білгородському встановлений на місці першого храму-палатки однойменної церкви на Нивках [1]. Садово-паркову скульптуру Божої Матері можна побачити перед входом в Покровську церкву на Солом'янці, а в скверах церкви Іосафа Білгородського на Нивках та храмового комплексу Архистратига Михаїла в Дарниці присутні не тільки окремо розташовані скульптури Божої Матері, але й невеликі скульптури янголів[1, 3].

5.3. Стела

Представляє собою кам'яну чи дерев'яну плиту з вибитими текстами чи зображеннями.

В сучасності стелу в якості пам'ятника в міському середовищі використовували мало через меншу виразність у порівнянні з круглою скульптурою. Зазвичай її додавали до об'ємних пам'ятників, розвертаючи плиту під різними кутами для посилення виразності скульптури. В православ'ї стела також не знайшла поширення окрім однієї функції – в якості надмогильного пам'ятника. Всі сучасні кладовища заповнені саме надмогильними стелами:над індивідуальними могилами та стелами-пам'ятниками зі списками загиблих–складовими меморіальних комплексів.

В сучасності поряд з православною церквою можна побачити стелимеморіально-сакрального змісту. Біля церкви Іоасафа Білгородського на Нивках встановлені дві стели: перед входом – із зображенням храму і розкладом церковних служб, поза церквою в сквері –з зображенням ікони Спаса Нерукотворного і текстом–присвятою загиблим льотчикам [1]. Біля Спасо-Преображенської церкви на Солом'янці встановлена стела на честь загиблих учнів навчальних закладів під час війни [2].

5.4. Ікона

Представляє собоюплощинне живописне, мозаїчне, чи рельєфне зображення біблійних осіб або сюжетів.

Створення ікон в православ'ї – давня традиція, яка коренями сягає в часи життя Ісуса Христа. У сучасності ікони для звершення обрядів розміщують в церквах чи будинках. Ікона поза приміщенням буває надбрамна– розташована над в'їзною брамою, виносна – її виносять з церкви на час проведення обряду, чи дорожня – маленька, яку бере людина з собою в дорогу. В інших варіантах ікони поза приміщенням церкви не існують.

В сучасності виник новий тип ікони поза приміщенням – в сквері поряд з церквою. Збоку від церкви Іоасафа Білгородського на Нивках встановлена ікона, вирізьблена на кам'яній плиті. Це образ Почаївської Божої Матері, відомий своїми чудотворними властивостями. Вона встановлена під кутом на кам'яному стовпі. Через те, що ікона вибита на кам'яній основі, вона не піддається кліматичному впливу, а через її розташування на вулиці кожен може підійти і звернутися до неї [1].

5.5. Курган

Представляє собою насип над давнім похованням видатної особи, який виділяється як пагорб на рівнині. Пізніше пагорб-курган без поховання стали використовувати в якості меморіальної споруди.

В православ'ї не використовували кургани, вони більше притаманні давнім дохристиянським культурам. Курган, як частина меморіального комплексу, частіше був світським меморіальним об'єктом.

В сучасності курган використали як МАФ біля церкви. В сквері в комплексі Архистратига Михаїла в Дарниці є маленький курганчик з хрестом зверху. Він присвячений пожежникам-ліквідаторам Чорнобильської аварії. Вони були першими, хто тушив пожежу на ЧАЕС, працювали без захисту і отримали смертельні дози радіації. Їх намагалися лікувати в Москві, але всі пожежники померли і були поховані там же на кладовищі. При реконструкції поховань таблички на могилах замінили на нові, а старі передали в Київ. На цьому курганчикутаблички з фаміліями пожежників розташовані в нижній частині в два яруси[3].

6. ВАРІАНТИ РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ САКРАЛЬНИХ ФОРМ

Не всі православні церкви Києва мають МАФ. Але кількість храмів, біля яких можна побачити подібне доповнення до церковної функції, стає все більше.

Біля храму може розміщатися один об'єкт (стела біля Спасо-Преображенської церкви або скульптура Божої матері біля Солом'янської Покровської церкви). Зустрічається розміщення декількох МАФ, особливо якщо навколо храму є простір для цього. Комбінація МАФ може бути різноманітна: хрест, скульптура, стела, ікона біля церкви Іоасафа Білгородського або хрест, скульптура, курган в комплексі Архистратига Михаїла.

Розміщують МАФ з орієнтацією на вхід в церкву: біля входу, біля доріжки, що веде до входу, біля головної алеї в комплексі. Або прикрашають зелену зону навколо церкви у довільному порядку.

7. ВИСНОВКИ

1. Нова тенденція в сакральній архітектурі – це розвиток сакральної функції храму в просторі за допомогою МАФ. В їх використанні простежуються продовження історичних традицій і втілення новаторських ідей.

2. МАФ в сучасних православних церквах представлені декількома типами і варіаціями розташування на ділянці, що дає змогу використовувати цей досвід в сучасному сакральному будівництві.

Список літератури

[1] Храм святителя Иоасафа Белгородского (на Нивках) : вебсайт. URL: https://churchs.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2935:2012-04-06-14-31-39&catid=3:2010-09-03-18-31-43&Itemid=12

[2] Спасо-Преображенский храм на Соломенке : вебсайт. URL:https://churchs.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=97:2010-09-18-07-35-25&catid=3:2010-09-03-18-31-43&Itemid=12

[3] Храмовий комплекс Архангела Михаила (у Дарниці): вебсайт. URL:https://churchs.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=83:2010-09-12-11-18-25&catid=3:2010-09-03-18-31-43&Itemid=12

Принципи формування архітектури мультифункціональних культурно-освітніх центрів у великих містах

Вероніка Глущенко, студентка[1] (ORCID: 0009-0007-9435-8538)
Олександра Малійова, асистент[1] (ORCID: 0009-0002-8184-3845)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Дослідження присвячене аналізу та систематизації принципів формування мультифункціональних культурно-освітніх центрів (МК-ОЦ) у міському середовищі XXI століття. У статті представлено комплексний огляд сучасних підходів до архітектурного проектування таких центрів, включно з урбаністичними, культурологічними та екологічними аспектами. Проведено порівняльний аналіз міжнародного та українського досвіду, висвітлено ключові тенденції та інноваційні практики, що впливають на формування МК-ОЦ. Виділено принципи функціональності, гнучкості, інтеграції у міський контекст, культурної ідентичності та сталого розвитку. Запропоновано методологічні підходи, які дозволяють забезпечити ефективність використання архітектурного простору та соціальну значущість таких об'єктів.

Ключові слова: архітектура, мультифункціональний культурно-освітній центр, урбанізм, принципи формування, сталий розвиток, інтеграція культурних функцій, культурна ідентичність, гнучкість простору.

1. ВСТУП

Міське середовище сучасності зазнає суттєвих трансформацій під впливом соціально-економічних, культурних та технологічних чинників. Урбанізація призводить до зростання щільності забудови та необхідності оптимального використання міського простору.

Цифровізація та глобалізація культури змінюють формат громадських функцій та вимоги до культурних та освітніх об'єктів. Потреба у створенні просторово та функціонально інтегрованих центрів стає ключовою для підтримки культурної активності, розвитку креативного середовища та формування соціальної згуртованості [2,3,5].

Мультифункціональні культурно-освітні центри (МК-ОЦ) виступають як інструмент формування культурного «хабу», де поєднуються освіта, культура, наука та соціальна взаємодія. Вони забезпечують доступ до освітніх програм, культурних заходів та технологічних інновацій, таких як VR/AR, інтерактивні медіа та цифрові платформи, що дозволяють залучати різні категорії населення та підтримувати активність громади [8,9].

Актуальність теми обумовлена наступними чинниками:

- інтенсифікація урбанізації та обмеженість простору в центральних частинах міст;
- зростання культурної мобільності та потреби у мультифункціональних програмах;
- використання новітніх технологій для підвищення освітнього та культурного потенціалу центрів;
- екологічні виклики та необхідність застосування енергоефективних та безпечних матеріалів [5,6]].

2. МЕТА РОБОТИ

Мета дослідження полягає у формуванні системи принципів ефективного проєктування МК-ОЦ, що забезпечують їх функціональність, гнучкість, інтеграцію у міське середовище та відповідність принципам сталого розвитку [2,4,5].

Завдання дослідження:

- провести аналіз сучасних теоретичних концепцій архітектурного проектування МК-ОЦ та суспільної ролі культурно-освітніх центрів;
- дослідити міжнародний та український досвід реалізації МК-ОЦ, включно з аналізом структур, функціональних зон та технологічних рішень;
- виявити основні принципи формування архітектури МК-ОЦ та визначити методологічні підходи до їх реалізації;
- розробити рекомендації для архітекторів, міських планувальників та органів місцевого самоврядування щодо інтеграції МК-ОЦ у місто.

Очікуваний результат: створення методології проектування МК-ОЦ, що поєднує урбаністичний, культурологічний та екологічний підходи, та визначення конкретних принципів архітектурного формування центрів, здатних забезпечувати соціальну, культурну та освітню функції [2,4,7].

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3.1. Теоретичні підходи

Сучасна архітектура МК-ОЦ розглядається як багаторівнева система, що інтегрує різні функції та соціальні взаємодії.

Відповідно до сучасних досліджень, проектування таких центрів має враховувати три ключові аспекти:

- Урбаністичний підхід: об'єкти повинні органічно інтегруватися в міське середовище, створюючи зв'язки з транспортною інфраструктурою, громадськими просторами та культурними вузлами [2,3].
- Культурологічний підхід: архітектура має відображати локальну культурну спадщину, історичний контекст та соціальні традиції [4,10].
- Екологічний підхід: використання енергоефективних технологій, відновлюваних джерел енергії та екологічно чистих матеріалів [5,6].

3.2. Аналіз міжнародної практики

Детальний розгляд міжнародних прикладів дозволяє виділити інноваційні рішення та ефективні практики інтеграції МК-ОЦ у міське середовище.

Центр Помпіду, Париж (1977, Ренцо П'яно та Річард Роджерс): поєднання музею, бібліотеки, виставкових та освітніх зон у відкритому та гнучкому просторі, орієнтованому на взаємодію з громадою.

Barbican Centre, Лондон (1982, Пітер Браун, Хелен Сімпсон): мультифункціональний комплекс, що поєднує театри, концертні зали, галереї та освітні приміщення; активне використання громадських просторів у 24/7 режимі.

ZKM, Карлсруе**,** Німеччина (1977, Петер Бюклер та Райнхард Хайнцельманн): інтеграція цифрового медіа-мистецтва, дослідницьких та освітніх функцій у єдину структуру; приклад застосування технологій VR/AR.

Національний культурно-освітній центр України (1970, Олександр Малиновський та співавт.): сучасні українські проєкти включають інтерактивні експозиції та освітні програми з використанням новітніх технологій, забезпечуючи високу залученість громади.

3.3. Принципи формування архітектури МК-ОЦ

Основні принципи:

Гнучкість простору – легке перепланування зон із мобільними перегородками та трансформованим освітленням.

- Інтеграція у міський контекст – зв’язки з публічними просторами, транспортом та зеленими зонами.
- Сталий розвиток – енергоефективні рішення, локальні матеріали, зелені дахи.
- Інноваційність – цифрові платформи, VR/AR, інтерактивні медіа.
- Культурна ідентичність – відображення локальних традицій та історії.
- Доступність та інклюзивність – пандуси, ліфти, спеціально обладнані зони.

Міждисциплінарний підхід включає:

- Теоретичний аналіз – систематизація літератури та міжнародного досвіду.
- Компаративний аналіз – оцінка українських та міжнародних центрів.
- Кейс-стаді – розгляд прикладів Центру Помпіду, Barbican Centre, ZKM та Національного культурно-освітнього центру України.
- Метод формування принципів – синтез даних для адаптивної методології проектування.

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Практичним результатом є створення нових схем зонування з урахуванням публічних, освітніх, виставкових та культурних площ, інтегровані з технологіями управління потоками відвідувачів.

- Планування простору: комбіновані виставкові, навчальні та громадські зони.
- Цифрові рішення: VR/AR, інтерактивні медіа та IoT.
- Гнучкі конструкції: трансформовані перегородки та модульні меблі.
- Екологічні рішення: сонячні панелі, зелені дахи, енергоефективне освітлення.
- Культурна інтеграція: дизайн із локальними символами та матеріалами.
- Інклюзивність: безбар'єрний доступ, пандуси, ліфти, спеціальні навчальні та виставкові зони.

5. ВИСНОВКИ

МК-ОЦ поєднують освітню, культурну та соціальну функції в сучасному місті.

Основні принципи (гнучкість, інтеграція, сталий розвиток, інноваційність, культурна ідентичність, інклюзивність) забезпечують ефективність центрів.

VR/AR та інтерактивні медіа підвищують залучення громади.

Методологія має міждисциплінарний характер і дозволяє адаптувати проєктування під локальні умови.

Використання цих принципів сприяє формуванню культурної ідентичності та соціальної згуртованості міста.

Список літератури

[1] Jacobs, J. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House, 1961. 458 p.

[2] Lynch, K. The Image of the City. Cambridge: MIT Press, 1960. 194 p.

[3] Gehl, J. Cities for People. Washington: Island Press, 2010. 240 p.

[4] Relph, E. Place and Placelessness. London: Pion, 1976. 156 p.

[5] Lehmann, S. Sustainable Urbanism: Urban Design With Nature. London: Routledge, 2015. 320 p.

[6] Beatley, T. Green Urbanism: Learning From European Cities. Washington: Island Press, 2012. 320 p.

[7] Sudjic, D. The Edifice Complex. London: Penguin Books, 2005. 416 p.

[8] Davis, I. The Architecture of Engagement. London: Routledge, 2017. 256 p.

[9] Сидоренко, І. Інноваційні технології в культурно-освітніх просторах України. Київ: Апріорі, 2020. 320 p.

[10] Dovey, K. Urban Design Thinking. London: Routledge, 2016. 320 p.Microsoft. Attention spans research report. Microsoft Canada, 2015. 52 p.

Архітектурне середовище Чернівців як цільовий міський ландшафт історичного центру: класифікація об'єктів за цінністю, роль у містобудуванні та ландшафтній композиції

Сергій Гомонович, доцент [1] (ORCID: 0009-0003-6485-2173),
Анатолій Довганюк, магістр, асистент [1] [i](ORCID: 0000-0002-8052-9304)

[1] *Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна*

АНОТАЦІЯ

Дослідження спрямоване на розкриття архітектурного середовища історичного центру Чернівців як цільового міського ландшафту з акцентом на класифікацію об'єктів за цінісністю та їх ролі в містобудуванні та ландшафтній композиції. Запропонована цілісна система класифікації об'єктів за цінісністю ґрунтується на трьох взаємопов'язаних вимірах: роль споруди у містобудівній та ландшафтній структурі, архітектурно-мистецька та наукова цінність, історико-архітектурна значимість для даного регіону. Виділено основні категорії цінності та ключові композиційні вузли міста: Центральна площа (Рінгсплатц), Соборна площа, головні вулиці та лінійні архітектурні осі. Розглянуто принципи інтеграції спадщини з сучасними задачами сталого розвитку, збереження ансамблевості та ландшафтних якостей, а також запропоновано рекомендації щодо охорони і реставрації об'єктів різних ціннісних категорій у рамках містобудівної політики Чернівців.

Ключові слова: архітектурне середовище, цільовий міський ландшафт, історичний центр Чернівців, цінісність, класифікація об'єктів, містобудування, ландшафтна композиція, ансамбль, охорона культурної спадщини, сталий розвиток.

1. ВСТУП

Контекст дослідження. Історичний центр Чернівців являє собою виразний цілісний місько-ландшафтний образ, що сформувався в міжконтексті модернізаційних процесів XIX–початку XX століть та зберіг свою унікальну ансамблеву єдність до сьогодні [1,2].

Мета дослідження. Розробити системну класифікацію об'єктів за цінісністю та визначити їх роль у містобудуванні та ландшафтній композиції для забезпечення збалансованого сталого розвитку міста.

Актуальність. Розвиток раціональних, збережувальних та адаптивних рішень у межах історичного центру потребує чіткої категоризації об'єктів за їх ціннісною значимістю з урахуванням контексту розташування та ансамблевих якостей міської тканини.

Методологія. В основі підходу лежить аналітична класифікація за трьома базовими вимірами, натурні обстеження центру Чернівців та аналіз існуючих ландшафтних вузлів і лінійних осей забудови.

2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

2.1. Ціннісна база та три виміри класифікації

Визначення архітектурного середовища історичного центру Чернівців як цілісного міського ландшафту, обмеженого з північного сходу залізницею, з південного сходу – вулицями Л. Кобилиці та І. Наливайка, з південного заходу – Садова та ін., із заходу – Героїв Майдану, А. Пумнула, Європейського Союзу та суміжних плато; також включені розпланувальні зони за межами цієї території (розпланувальні зони особняків та обласна лікарня) і парк ім. Шевченка [1,2].

Базис класифікації споруд за цінісністю формується за трьома взаємопов'язаними критеріями:

- роль споруди у містобудівній та ландшафтній ситуації;
- архітектурно-мистецька та наукова цінність (час спорудження, авторство, типологія, конструкція, стильові та регіональні ознаки);
- історико-архітуртна цінність об'єкта для даного регіону.

Результуюча класифікація за цінністю включає:

- пам'ятка архітектури і містобудування (національного чи місцевого значення);
- щойно виявлений об'єкт культурної спадщини;
- фонова будівля (рядова/масова забудова, що формує контекст для пам'яток);
- традиційна забудова (житлові будівлі масового типу відповідно до районів);
- дисгармонуюча будівля або споруда, що підлягає адаптації чи охороні.

2.2. Типологія та компоненти ціннісних ділянок

Архітектурне середовище Чернівців розглядається як мозаїчна тканина, що поєднує різні райони за історичним формуванням, функціональним навантаженням та озелененням [1, 2].

- Основні композиційні центри та ландшафтні вузли: Центральна площа (Рінгсплатц) як ранньо-цілісна міська площа; Соборна площа як другий ключовий композиційний вузол.
- Головні вулиці як лінійні осі та архітектурні домінанти: Головна, І. Франка, О. Кобилянської, Вірменська та інші вулиці формують парадні осі забудови і характеризують ансамблеві якості доби історизму та модерну.
- Особливості цінності на парній та непарній сторонах вулиць: пам'ятки містобудування, фонові та традиційні будівлі, а також об'єкти охорони та реставраційних заходів, що визначають різний рівень цінності ділянок.

- Взаємодія між цінностями та ландшафтною композицією: ціннісні ділянки впливають на загальну виразність ансамблю, їхня взаємодія формує характер міського простору.

2.3. Роль архітектурного середовища в містобудуванні та ландшафтній композиції

- Архітектурний образ Чернівців базується на цілісності міського ландшафту, композиційно-художній виразності та пластичності фасадів.
- Ландшафтна композиція формується через квартали, вузли, вулиці та візуальні орієнтири; виділяється чітке розмежування між пам'ятками та середовищем фонової, традиційної забудови [1, 2].
- Охоронна перспектива включає збереження як окремих пам'яток, так і ареалів з високою композиційною й художньою єдністю.
- Практичні приклади для ілюстрації взаємодії цінностей та ландшафту: Центральна та Соборна площі, вулиці Головна, О. Кобилянської, Вірменська тощо; на їх прикладах обґрунтовуються різні категорії цінності та їх вплив на образ міста.

2.4. Методи та практичні рекомендації для сталого розвитку

- Запровадження обґрунтованої класифікації за цінісністю з урахуванням контексту та потенціалу культурного середовища міста.
- Рекомендації щодо охорони та використання архітектурного середовища як цільового міського ландшафту:
  - збереження ансамблів та лінійних перспектив;
  - адаптивне використання фонових та традиційних об'єктів для сучасних потреб міста;
  - запобігання безконтрольному знесенню та заміщенню дисгармонуючих будівель з урахуванням контексту.
- Інструменти візуалізації та моніторингу стану: застосування підходів BIM та сучасних матеріалів, що відповідають принципам зеленої архітектури та ресурсозбереження.

2.5. Очікувані результати та практична ціль

- Впровадження системи класифікації за цінісністю для обґрунтованого визначення ділянок охорони чи реставраційних заходів.
- Сформований підхід до використання архітектурного середовища як цільового міського ландшафту в рамках сталого розвитку Чернівців.
- Конкретні рекомендації щодо охорони та планування забудови з урахуванням історико-архітектурної цінності, композиційної єдності та ландшафтних якостей.

3. ВИСНОВКИ

1. Запропоновано концепцію цілісного архітектурного середовища історичного центру Чернівців як цільового міського ландшафту, що поєднує ансамблевість, ландшафтні вузли та лінійні архітектурні осі.

2. Розроблена трьохкомпонентна система класифікації об'єктів за цінісністю, яка з урахуванням контексту дозволяє чітко визначати ролі кожного об'єкта: пам'ятка архітектури і містобудування; щойно виявлений об'єкт культурної спадщини; фонова та традиційна забудова; дисгармонуюча будівля з перспективою адаптації або охорони.

3. Виділені основні композиційні центри та ландшафтні вузли (Центральна площа, Соборна площа) та головні вулиці (Головна, І. Франка, О. Кобилянської, Вірменська), які формують ансамбль доби історизму та модерну.

4. Показано, як цінностні ділянки взаємодіють із ландшафтною композицією: цінність ділянок впливає на образ міста, просторові рішення та охоронні пріоритети, а ансамблі й лінійні перспективи забезпечують високу художню та культурну якість середовища.

5. Високий рівень обґрунтованості підходів до охорони та сталого використання архітектурного середовища як цільового ландшафту дозволяє поєднати збереження спадщини з потребами сучасного міського розвитку.

Практична цілісність і перспективи

- Впровадження запропонованої класифікації за цінісністю забезпечить більш обґрунтоване управління охороною та реставрацією об'єктів різних категорій, зокрема у межах ансамблевих ділянок та ландшафтних ареалів.
- Рекомендації щодо адаптивного використання фонових та традиційних об'єктів сприятимуть раціональному розвитку міської тканини без шкоди для історико-архітектурної цінності та ландшафтної цілісності.
- Використання сучасних інструментів (BIM, моніторинг стану матеріалів, зелена архітектура) підсилює можливості реалізації сталих рішень у містобудуванні Чернівців.

Обмеження та напрямки майбутніх досліджень

- Акцент дослідження зроблено на історичному центрі та основних артеріях; для повнішого розуміння цілісного міського ландшафту потребують розгляду периферійних зон та взаємодій із сусідніми територіями.
- Потребує впровадження практичних інструментів моніторингу змін у середовищі (регулярні обстеження, попередня оцінка ризиків для об'єктів цінності) та адаптивних стратегій управління.

Узагальнюючи, запропонований підхід дозволяє формувати інтегровану політику охорони та розвитку архітектурного середовища Чернівців, орієнтовану на збереження ансамблю, ландшафтної цінності та сталий міський розвиток.

Список літератури

[1] Вечерський В. В., Шулешко І. В., Скибицька Т. В., Поштаренко Ю. Г., Вечерський Я. В. Коригування історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони пам'яток та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Чернівці. Том 1. Міністерство культури і туризму України. Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. Київ, 2006. С. 63-76

[2] Вечерський В. В., Скібіцька Т. В., Сердюк О. М. Історико-містобудівні дослідження Чернівців, Київ 2008

[i] *Робота виконана під керівництвом доктора арх. доц. Ірини Коротун*

New European Bauhaus Academy (NEBA) - Building a Self-Sustaining Pan-European Network of NEBA Hubs, also in Ukraine

Andreja Kutnar, Professor, [1] (0000-0001-8366-6227), **Ksenia Semenova** [2], **Yaryna Stepanyuk**[3]

[1] *InnoRenew CoE, UP IAM & UP FAMNIT, University of Primorska, Slovenia*

[2] *METALAB, Ukraine*

[3] *U-LEAD with Europe*

ABSTRACT

The New European Bauhaus Academy (NEBA) strategically addresses the pressing need for capacity building within the European construction sector to meet climate neutrality and sustainability objectives outlined in EU policy frameworks. By establishing a transnational network of NEBA Hubs, the initiative facilitates targeted training in sufficiency, circularity, and bio-based materials. It directly responds to critical skill shortages that impede the integration of sustainable design and construction practices. Through the deployment of micro-credentials and harmonized educational formats, NEBA enhances cross-border knowledge exchange and policy coherence. The integration of Ukraine's post-war reconstruction into the NEBA framework underscores the relevance of regenerative and inclusive urban development. This presentation outlines the evolution of NEBA across Europe and details the establishment of the NEB Academy Hub in Ukraine, highlighting its role in fostering resilient and future-oriented built environments.

Keywords: sustainable construction, skills sevelopment, bio-based materials, NEB Academy Hubs

1. INTRODUCTION

In the EU, almost 40% of total Greenhouse Gas (GHG) emissions stem from the operation of buildings and additional 10-20 % of GHG emissions are embodied emissions from buildings, including construction products, transport and demolition.

An estimated 3 billion people (40 percent of the world population) will need new housing by 2030, which translates into a need for 300 million new dwellings between 2016 and 2030 [1]. Also in the EU, the needs are huge; some examples: In Denmark, they estimate the yearly need for new homes of 15.000; in France 500.000 and in Germany 320.000.

To make the European Green Deal a success while maintaining the competitiveness of the European construction and building ecosystem, there must be a transition to a sustainable, digital, and inclusive future within the ecosystem. The New European Bauhaus (NEB) is a major enabler for this transition, and is taking steps to accelerate and support change. The New European Bauhaus Academy (NEB Academy) is a further important initiative on the journey.

During the co-design phase of the NEB, it became very clear that a lack of skills and knowledge in the ecosystem is a big obstacle to the transition, but also a big opportunity to accelerate the needed changes.

Currently, training modules are not sufficiently available to meet skills demands in the areas of sufficiency, circularity and bio-based materials for the construction eco-system. Due to the lack of information, architects and engineers often report reluctance to introduce bio-based materials. Well-organised, open, promoted, and supported content would help accelerate a green, digital, and inclusive transition in the construction ecosystem.

Therefore, as one flagship initiative of the European Year of Skills, the European Commission will initiate the NEB Academy to develop, foster and increase skills. This includes, for example, the use of bio-based materials, digital technologies, and increased circularity in order to accelerate decarbonisation of homes and buildings in Europe and beyond.

2. NEB ACADEMY

The NEB Academy's overall long-term mission has been defined as: NEB Academy's mission is to train, upskill, and reskill the construction ecosystem to achieve a carbon neutral building sector and a beautiful, sustainable, and inclusive transformation of the built environment.

In this early stage of development, the NEB Academy vision has been defined by the consortium on a time horizon for 2, 5, and 10 years as follows:

- Vision of NEB Academy in 2 years: With support of the NEBA Alliance project, the NEB Academy has established a self-sustainable and recognised pan-European training ecosystem of NEBA Hubs and pilot training activities.
- Vision of NEB Academy in 5 years: The NEB Academy offers micro-credentials and other training formats that are transferable across Europe in certain professions within the construction ecosystem to maintain the current knowledge and to upskill workers while shaping the skills policies of the European Union.
- Vision of NEB Academy in 10 years: The NEB Academy is acknowledged internationally and shapes the policies of the European Union and beyond by offering high quality trainings on a broad scale.

2.1. NEB Academy Hubs

The NEB Academy consists of Founding NEBA Hubs initially established within the NEBA Alliance project (GA# 101160532) [2]. These NEB Academy Hubs are:

- NEBAP Hub (University of Primorska, Politechnika Lodzka, HOLZBAU Austria)
- NEBA Central Hub (Bauhaus Earth, TU Delft, Technical University Berlin, Technical University for Sustainable Development)
- NEBA South Hub (IAAC, Cesefor, Liguria Rigion)
- NEBA North Hub (RISE, Aalto, EKA)
- NEBA Outreach Hub (Inovawood, EAAE, BOKU)

These NEBA Hubs operate in 10 countries – Slovenia, Austria, Poland, Germany, Italy, Belgium, Spain, Netherlands, Estonia, Finland).

2.2. Stakeholders NEB Academy

Primary Stakeholders for NEB Academy Trainings are Construction Ecosystem Professionals (SMEs and Microenterprises), Construction Workers and Site Managers, Architects and Engineers), Public Sector and Local Authorities (Public Procurers, oUrban Planners and Municipal Officials), Education and Training Institutions (Vocational Schools and Dual Universities, University Students in Related Fields: Architecture, engineering, urban planning, sustainability studies), Trainers and Educators (Training-the-Trainers Programs), Industry and Business Networks (Chambers of Commerce and Trade Associations, Corporate Sustainability Officers), NEB Community and Civil Society (NEB-affiliated initiatives, NGOs and Advocacy Groups).

2.3. Courses of NEB Academy

The NEB Academy has developed and implemented several courses. For example, the Politechnika Lodzka from Poland implemented 3 courses for their students that were accredited as NEB Academy courses at the University of Primorska, Slovenia. These accredited courses were delivered in autumn 2024. They implemented the following courses (ECTS credit points in parenthesis): Information Technology for Sustainable Design - BIM with Elements of Algorithmics (3 ECTS); Urban Regeneration and Cultural Heritage Seminar (1 ECTS); Urban Regeneration (6 ECTS). The experience was also published in scientific peer reviewed publication [3].

3. NEB ACADEMY HUB IN UKRAINE

The full-scale invasion of Ukraine has caused unprecedented damage to the country's built environment, with estimated 10% of the national housing stock either damaged or destroyed. As Ukraine moves from emergency response to long-term recovery, it faces the urgent challenge of rebuilding its cities, housing, and infrastructure in ways that are sustainable, inclusive, and future-oriented.

At the same time, Ukraine is aligning itself with EU policy standards, including the European Green Deal and the NEB initiative. This transformation requires not only new physical structures, but also a new generation of professionals, public officials, and community actors equipped with the skills and aligned with the NEB values and NEB working principles needed to deliver on this vision.

The scale of reconstruction presents a generational opportunity to embed lasting change, but it also highlights a serious capacity gap. There is an acute shortage of skilled labour in construction, urban development, and environmental design, as well as a lack of accessible training in emerging areas such as: Bio-based and circular materials, Regenerative design, Inclusive planning, Low-carbon, climate-adaptive construction.

3.1. NEBA Alliance Open Call

The NEBA Alliance has been expanding their operation through an Open Call institutions could apply to and either partner with the existing NEBA Hubs and develop and implement trainings in relevant field or develop a course to be offered on the NEBA platform. Among the selected applications was also a consortium from Ukraine, who is partnering with the NEBAP Hub funded by Slovenia, Austria, and Poland. The consortium consists of BDO Consulting LLC, Kyiv National University of Construction and Architecture, and Higher Education Institution Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University. They have developed the following courses: Environmentally friendly materials and energy efficiency tools in the reconstruction of municipal facilities, Smart and energy efficient buildings, and Climate, society and the built environment.

3.2. Support for the Establishment of the NEB Academy Hub in Ukraine

The establishment of the New European Bauhaus Academy (NEBA) Hub in Ukraine is being supported through a joint initiative of the U-LEAD with Europe Programme and the Just and Green Urban Recovery Accelerator (JGURA). Two Ukrainian organisations — METALAB and the Promprylad Foundation — will receive institutional, financial, and expert support to facilitate the formal establishment of the NEBA Hub in Ukraine and to launch its initial activities. It will serve as a centre for education, competence development, and the collection of databases and best practices in inclusive, participatory, and aesthetic human-centred urban development and recovery across Ukraine. In line with the NEB values and principles, the Hub will be developed through a participatory process designed to ensure shared ownership, contextual relevance, and long-term legitimacy. This activity will involve a series of structured, facilitated discussions with a broad group of stakeholders. Following the co-creation process formal establishment of the NEBA Hub in Ukraine will be performed. This will include experience gained through implementing 6 training courses, in which international experts, especially from the NEB Academy community, will be involved as well.

4. CONCLUSSION

The establishment of the NEB Academy Hub in Ukraine represents a pivotal step toward embedding sustainable, inclusive, and regenerative principles into the country's long-term reconstruction efforts. As Ukraine aligns with European Green Deal objectives and NEB values, coordinated action among diverse stakeholders becomes essential. Public authorities, educational institutions, industry actors, civil society organizations, and international partners must collaborate to co-create training programs that address the acute skills gap in sustainable construction and urban development. Through participatory processes and shared ownership, the NEBA Hub in Ukraine can serve as a catalyst for systemic transformation, fostering a resilient and future-oriented built environment. This multi-stakeholder partnership model not only supports Ukraine's recovery but also contributes to the broader European mission of climate neutrality and social cohesion.

References

[1] FAO. (2022). The State of the World's Forests 2022. Forest pathways for green recovery and building inclusive, resilient and sustainable economies. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb9360en

[2] NEBA Alliance (2023). https://cordis.europa.eu/project/id/101160532

[3] Kepczynska-Walczak, A. (2025). Implementing Sustainable Transformation in the Built Environment: Evaluation of the Experimental Phase of the New European Bauhaus Academy Alliance Pilot Project. Sustainability 2025, 17, 5959. https://doi.org/10.3390/su17135959

Arche and Architecture: Design as a Process of Ordering (and Reordering)

Leonidas Koutsoumpos, Assistant Professor, School of Architecture [1] (ORCID: 0000-0003-0110-703X),
[1] *National Technical University of Athens, Greece*

ABSTRACT

Arche is fundamental to architecture, as the term itself denotes. This paper pursues a dual objective. Firstly, it explores and critiques the diverse theoretical conceptions of architectural *arche* concerning the design process, specifically its dimensions of *beginning* and *order*. Secondly, it presents the practical results of a postgraduate design studio that challenges a pre-existing arche in order to establish a novel one.

Keywords: arche, beginning, inception, order, philosophy design process, Xenia, Aris Konstantinidis.

1. INTRODUCTION

Every architecture has a beginning, a starting point or a moment of inception. As Aristotle famously says: "The beginning (*ἀρχή = archē*) seems to be more than half of the whole." [1] (1098b8). But the *beginning* is never a mere chronological point; it is also a *principle*, a latent order that governs what follows. The term *arche*—embedded in the word *architecture* itself—binds together two ideas that are tied in a tight link: *origin* and *command*.

This essay revisits *arche* as a conceptual and operative foundation for architecture. It deals with the question of *what order does the design process holds together?* In answering this question it, first, traces the word's philosophical trajectory. Then it examines how *arche* operates within architectural thought and design. Finally, it reflects on how these ideas can become pedagogical tools, drawing on experience from a postgraduate design studio at the National Technical University of Athens, Greece.

2. ARCHE IN PHILOSOPHY

In its earliest literary appearance the word *arche* appears in Homer's *Iliad* where there is a description of Helen of Troy who is described to be the responsible for the beginning of the quarrel (*νείκεος ἀρχή*) (22.116). So arche initially used to mean the beginning or the origin.

Later, the Ionian or presocratic philosophers gave *arche* another meaning that had to do with the notion of *first principle* or *fundamental element* that were the foundation of the world. For example, for Heraclitus the fundamental element was fire. Heraclitus's fragment: "This world-order (*kosmos*), the same of all, no god nor man did create; it always was, is, and shall be ever-living fire…" [5] marks a profound shift. According to his view the world (kosmos) has no beginning, since it was **not** created by a God-like architect, but existed before time.

As Greek thought evolved, *arche* acquired yet another meaning: *rule, command, authority*. Pindarus uses the phrase '*Διός ἀρχα'* meaning that '*Zeus rules*.' Moreover Aristotle suggests that '*ἀρχὴ ἄνδρα* δείξει' which means that "power will reveal the man" [1](1130a1).

Heidegger, rediscovered this dual meaning of *arche*, that of *origin* and that of *order*: "We must understand the Greek word *arche* in its fullest sense. It names that from which something proceeds. But this 'from where' is not left behind in the process of going out, but the beginning rather becomes that which the verb *archein* expresses, that which governs" [3].

Derrida, in *Archive Fever*, echoes this: *"Arkhē,* we recall, names at once the *commencement* and the *commandment.* This name apparently coordinates two principles in one: the principle according to nature or history, there where things *commence*—physical, historical, or ontological principle—but also the principle according to the law, *there* where men and gods *command*, *there* where authority, social order are exercised, *in this place* from which *order* is given—nomological principle." [2]

Thus, *arche* binds genesis and governance. It looks backward toward the source and upward toward authority. In this dual orientation, it forms a conceptual axis—horizontal toward the past, vertical toward the law. Every system, every world, begins and sustains itself through this tension.

3. ARCHE IN ARCHITECTURE

Architecture is where *arche* finds its most literal and paradoxical form. Early on, Plato suggests explicitly that "Every architect (*architekton*), too, is a ruler (*archon*) of workmen, not a workman himself*," (Καί γαρ* αρχιτέκτων *γε πας ούκ αυτός εργατικός αλλ' εργατών άρχων)* [7]. This is because his aim is to give each of the workmen the proper orders, until they have finished their appointed task. [6] Architecture in its essence always creates order against entropy, as a practice that at the same time orders and adornates space [9].

Yet absolute order can never be imposed. Architecture has to set the rules of its own composition as an act of internal constitution. Tzonis and Lefaivre argue that "Every classical work is, […] cut out from the rest of the universe by virtue of its special order. To fashion this work is to make a world within the world." [8]. In this sense, architecture is world-making.

This is why moments of radical change in architecture—Renaissance, Modernism, Deconstruction—are not simply aesthetic revolutions but epistemological ones. Each redefines what counts as an *origin* and what authorizes a new set of *order*.

Despite the architectural styles that come and go, the need to establish an arche in architecture always prevails. Heidegger suggests in a lesser known passage that: "From the architect as the *archē* of a *tektein* something emanates like in a project, and it remains guided by him" [4]. In this sense one could argue that architecture begins not with walls or columns but with a *principle*—a proposition that projects in the future about how the world ought to be organized.

4. ARCHE IN THE DESIGN STUDIO PROCESS

In recent years, a pedagogical experiment was conducted in exploring *arche* not only as a theoretical notion but by engaging its practical applications, through a postgraduate studio at the school of architecture of NTU Athens, Greece. The course titled *The Arche of Architecture* operated on a simple hypothesis: that every meaningful design must define its own beginning and order. During the 2021–22 academic year, the studio collaborated with the École d'Architecture de Nantes and Politecnico di Milano in an Erasmus+ Blended Intensive Program titled *Touristic Modernities*. The shared location was the deserted Xenia Hotel in Igoumenitsa, Greece, a modernist hotel with sea views designed by Aris Konstantinidis in 1959. Originally a symbol of government-led tourism, the site was eventually left to decay due to political neglect.

Students were asked not to design *on* the site but to uncover and reinterpret the *arche* of the existing hotel—the generative order that once held it together. Five underlying principles were identified in Konstantinidis's design: 1. The hotel's deliberate distance from the city, positioned as a threshold between urbanity and sea. 2. The repetition of identical room units as structural rhythm. 3. The L-shaped composition around a courtyard and pool, producing a controlled social geometry. 4. The *motel logic*—car-centered tourism and pilotis parking. 5. The clarity between structural frame and infill walls.

Students were tasked with creating a **new arche**—redefining the site's principles to address contemporary issues such as tourism, climate change, and urban decay.




Figure 1: Examples of two student projects

One proposal, (Fig. 1 left) reimagined the *motel archetype* as a *boatel*. Replacing cars with sailboats, she transformed the building's base into a floating dockyard, anticipating sea-level rise and the shift toward marine tourism. The project did not imitate Konstantinidis but extended his principle of mobility from land to water—a new *arche* drawn from an old one.

Another student (Fig. 1 right) saw *repetition* as the core of the original order. She multiplied it: adding parallel rows of rooms, each framing atria derived from the restaurant building. The result was a rhythmic sequence of public voids—a spatial counterpoint that made repetition itself a civic structure.

These works demonstrated that *reading the arche* is not an exercise in historic preservation but a method of invention. To design is to *choose one's beginning*, to establish the laws by which a new order may arise.

The studio thus became a laboratory for testing how philosophical notions can inform design thinking—not as abstract speculation but as operational method. *Arche* functioned as both analytic lens and creative engine, guiding students from interpretation to transformation.

5. CONCLUSION

Engaging *arche* in architectural education exposes the deep continuity between philosophical inquiry and design practice. It invites students to treat architecture not simply as form-making, but as the articulation of first principles— spatial, ethical, and political.

It should also be noted that modernist architectural examples, with their clarity of structure and intention, serve as ideal pedagogical grounds. Their legibility allows students to trace and question the *arche* of architectural thought. But the ultimate task is to move beyond imitation: to establish new orders that confront contemporary social, environmental, and technological challenges.

Every architectural project, therefore, creates a new universe within the world. However, this universe should not be an isolated aesthetic or self-contained system. It needs to interact with the political, economic, and ecological realities of its era while questioning their complacency.

To establish an *arche* is to take a stance. Architecture's responsibility lies not only in establishing order, but in questioning which orders are worth establishing. The *arche* of architecture is thus both an act of origin and an act of governance—a commitment to shaping worlds that matter.

6. REFERENCES

[1] Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Everyman's Library. J. Dent & Sons, E. P. Dutton & Co. Inc. 1937.

[2] Derrida, Jacques. *Archive Fever: A Freudian Impression*. University of Chicago Press. 1998. p. 1

[3] Heidegger, Martin.. *What Is Philosophy?* Translated by Jean T. Wilde and William Kluback. Rowman & Littlefield Publishers Inc. 1956. p. 81

[4] Heidegger, Martin.. *Gesamtausgabe 2.* Edited by Manfred Frings. Klostermann, Vittorio, 1994. GA 55 20

[5] Heraclitus.. *Die Fragmente der Vorsokratiker, Griechisch und Deutsch*. Weidmann. 1951, B30

[6] Landrum, Lisa.. "Before Architecture: Archai, Architects and Architectonics in Plato and Aristotle." *Montreal Architectural Review* 2. 2015, p. 6

[7] Plato. *Statesman*. Loeb Classical Library. William Heinemann; Harvard University Press. 1921. (259e)

[8] Tzonis, Alexander, and Liane Lefaivre. *Classical Architecture: The Poetics of Order*. MIT Press. 1986. p. 5.

[9] Villa, Ricardo.. "Order[s] in Architecture The Cosmic Play of Constitutions and Foundations." *WahlSeminar Architecture Theory*, Vienna. 2018.

Вплив темпераменту на сприйняття архітектурного простору: нейроестетичний підхід

Дмітрій Громаков[1], магістр, аспірант (ORCID: 0009-0001-8520-3856),
Олександр Кащенко[1], доктор технічних наук, професор (ORCID: 0000-0002-7937-6953)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано взаємозв'язок між темпераментом особистості та її чуттєвим сприйняттям архітектурного простору з урахуванням даних сучасної нейроестетики. Розглядаються сучасні моделі темпераменту, засновані на нейропсихологічних дослідженнях, та підходи до оцінювання естетичних реакцій за допомогою fMRI. Результати можуть мати потенціал застосування у проєктуванні інтер'єрів для реабілітації військовослужбовців.

Ключові слова: темперамент, нейроестетика, архітектурне середовище, інтер'єр, fMRI, дизайн, реабілітація.

1. ВСТУП

У сучасних умовах війни та післявоєнної реабілітації виникає необхідність у створенні індивідуалізованих просторів, які позитивно впливають на психоемоційний стан людини. Зокрема, актуальним є дослідження того, як інтер'єр впливає на людину, а темперамент людини впливає на сприйняття інтер'єрного середовища, і як архітектура може адаптуватися до цих відмінностей.

2. МЕТА

Метою дослідження є вивчення впливу типу темпераменту на сприйняття архітектурного інтер'єру та його дизайнерського вирішення. Основні завдання включають: 1) аналіз сучасних моделей темпераменту у контексті нейроестетики; 2) вивчення реакцій мозку на естетичні властивості архітектури та наповненість інтер'єру; 3) розробка принципів персоналізованого дизайну інтер'єру для застосування у реабілітаційних просторах.

3. АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Наукою, що займається дослідженнями у сфері сприйняття естетики і мистецтва людиною, є нейроестетика [4]. Сучасна нейроестетика - міждисциплінарна наука, що містить елементи нейропсихології, мистецтвознавства та архітектури. Нейроестетика досліджує яким чином мозок реагує на естетичні стимули. Сучасні дослідження в області нейропсихології мають емпірично доказову базу та ґрунтуючись на дослідженнях сучасними технологіями кори головного мозку [3]. Нещодавно стало можливим досліджувати фізіологічні основи естетичного досвіду. Дослідження з використанням fMRI (МРТ) показують, що у людей з різним темпераментом активуються різні області мозку при спогляданні мистецтва (наприклад, амігдала, передня поясна кора). Хоча прямі fMRI-дослідження, що вивчають вплив темпераменту на естетичне сприйняття, обмежені, наявні роботи свідчать про те, що темперамент може модулювати нейронну обробку емоційних та естетичних стимулів. Це відкриває перспективи для подальших досліджень у галузі нейроестетики, зокрема щодо того, як індивідуальні відмінності в темпераменті впливають на сприйняття мистецтва та краси.

3.1. Наукове поняття темпераменту.

Система Акіскала є сучасною, гнучкою і біологічно обґрунтованою моделлю темпераменту, що дозволяє краще зрозуміти зв'язок між особистістю і психічними розладами, а також - індивідуальні особливості реагування на мистецтво. Система часто використовувана в нейроестетичних дослідженнях [1]. Акіскал ретельно вивчав афективні темпераменти та визначив п'ять фундаментальних темпераментів: депресія, гіпертимія, циклотимія, дратівливість та тривожність [2].

Кожен темперамент характеризується унікальним патерном емоційних реакцій та поведінкових тенденцій. Наприклад, люди з депресивним темпераментом відчувають постійний знижений настрій, знижену енергію, підвищену потребу у сні, інтроверсію та низьку самооцінку. З іншого боку, люди з гіпертимічним темпераментом схильні демонструвати підвищену емоційну інтенсивність, підвищений рівень енергії, екстраверсію та надмірну впевненість у собі. Циклотимічний темперамент включає коливання між депресивним та гіпертимічними станами, що призводить до швидких коливань настрою та енергії. Дратівливий темперамент поєднує риси депресивного та гіпертимічного темпераментів. Нарешті, тривожний темперамент пов'язаний зі страхливим настроєм, підвищеною симпатичною активністю, підвищеною чутливістю до розлуки та надзвичайною чутливістю до ліків та речовин.

3.2. Естетичне сприйняття. Архітектурний простір як композиція з організованих стимулів.

Виходячи з наявних досліджень можна припустити, що існує зв'язок між темпераментом людини та її чуттєвим сприйняттям інтер'єру, подібно до того, як існує схильність людей за різним типом темпераменту до вибору кольорів та стилю музики. Архітектуру справедливо відносять до мистецтв на рівні з музикою. Крилатий вислів Ґете «Архітектура – застигла музика» насправді має важливе підґрунтя - як і музика, так і архітектура справляють собою враження на свого споглядача. Музика – організацією звуків у часі. Архітектура – елементами конструкцій у просторі. Спосіб та техніка організації, підбір

матеріалів/інструментів формують стиль, який власне і сприймає людина. Сучасні системи темпераментів, що ґрунтуються на нейропсихологічних дослідженнях мозку та мають емпірично доказову наукову базу, загалом акцентуються на вроджених і набутих в процесі мозком реакціях на стимули та їх інтенсивність. В кольорі це – тепло і холод, насиченість або нюансність, що пов'язано з інтенсивністю стимулу. В музиці – інтенсивність стимулу у швидкості та новизні, непередбачувана чи передбачувана організація звуків.

Логічно припустити, що естетичне сприйняття темпераментами архітектури та архітектурного простору також може бути відмінним, наприклад, відносно насиченості простору елементами інтер'єру та інтенсивністю їх матеріальних ознак (кольору, фактури) і їх відмінності (новизні, непередбачуваності) від фону, а також самого ритму елементів. Результати нових дослідженнь в області нейроестетики з сприйняттям інших видів мистецтва цілком можуть бути застосовані і щодо відношення архітектури та дизайну, пов'язаних з просторовим чуттям [6].

Але потрібно враховувати той факт, що як мистецтво архітектура має як і спільне з іншими мистецтвами вище згаданими, так і багато технічних нюансів. Багато елементів архітектури опирається на функціонал. Вплив таких елементів має універсальний характер на будь-яку людину незалежно від темпераменту [6]. Наприклад, фактор освітленості має практичний характер, а окрім того впливає безпосередньо на здоров'я мешканця.

Дослідження Polish Journal of Applied Psychology (2012) є гарним свідченням того, що мистецтво архітектури відрізняється від інших мистецтв і чому це варто брати до уваги, плануючи дослід. Хоч дослідження і близьке за темою та має високу вибірку, воно стосується саме зовнішнього вигляду архітектури без безпосереднього контакту людини з реальною архітектурою і її відчуттям простору в цій архітектурі.

Дослідження емоційної оцінки архітектурних форм інтер'єру на основі відмінностей особистості з використанням віртуальної реальності більш детально підійшло до проблеми в плані розуміння важливості глибини відчуття присутності людини у просторі [7]. Ця робота також заповнила основні прогалини, виявлені в попередніх дослідженнях, використовуючи комплексну кластеризацію форм інтер'єру, аналізуючи форми в реальних комбінаціях, дозволяючи учасникам досліджувати 3D-форми у віртуальній реальності та враховуючи різні риси особистості в дизайні. Учасники використовували віртуальну реальність для взаємодії з простором - такий підхід до дослідження впливу на психологію інтер'єру можна вважати інноваційним. Результати проілюстрували взаємозв'язок між різними формами, емоційними станами та рисами особистості. Проте поточне дослідження мало певні обмеження у вивченні впливу форм інтер'єру на емоційний стан мешканців. Кількість змінних в експерименті, інші фактори, такі як колір, матеріал та меблі, які також є важливими чинниками впливу на психофізичний стан при проектуванні внутрішніх просторів, у цьому дослідженні не враховувалися, а до того ж результати потребують психологічної оцінки. Також зважаючи на попередні дослідження з темпераментами жодне таке дослідження в області архітектури та дизайну не використовувало фіксацію активності мозку технологіями fMRI, подібно до нейроестетичних досліджень щодо музики та мистецтва [5], а лише форму опитування.

4. ВИСНОВКИ

У науковій літературі активно досліджуються питання впливу естетичного середовища на емоційний стан людини. Дослідження в галузі нейроестетики показують, що архітектурні форми, кольорові схеми та просторові структури викликають різні патерни активації мозку залежно від індивідуальних психологічних характеристик, зокрема темпераменту. Використання нейровізуалізаційних методів дозволяє зафіксувати ці зміни в режимі реального часу. Однак значна частина робіт зосереджена на мистецтві [5], тоді як просторове сприйняття інтер'єру залишається менш дослідженим та використовують іншу психологічну наукову базу.

Існує доведений зв'язок між типом темпераменту та сприйняттям архітектурного простору, що відкриває можливості для створення персоналізованих інтер'єрів. Сучасні методи дозволяють фіксувати реакції мозку на архітектурні стимули, що має практичне значення у дизайні середовищ, спрямованих на психоемоційне відновлення. Результати можуть бути використані при створенні нових форматів середовищ для психологічної реабілітації військових, підвищуючи їхню ефективність і відповідність індивідуальним потребам.

Список літератури

[1] Акіскал Х. Темперамент і афективні розлади: сучасна концепція / Х. Акіскал. – New York: Springer, 2005. – 312 с.

[2] Rihmer Z., Akiskal K.K., Akiskal H.S. Current research on affective temperaments. Current Opinion in Psychiatry, 2010. – №23(1). – С. 12–18.

[3] Di Dio C., Gallese V. The aesthetic brain: neuroaesthetics and the neural underpinnings of art appreciation. Human Brain Mapping. – 2021. – URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hbm.26696 (дата звернення 29.05.2025р.)

[4] Chatterjee A., Vartanian O. Neuroaesthetics. Trends in Cognitive Sciences. – 2016. – Vol. 20(2). – P. 80–87.

[5] Europe PMC. Temperament and perceived attractiveness of architectural objects. – URL: https://europepmc.org/article/PMC/3330757 (дата звернення 29.05.2025р.)

[6] MDPI. Phenomenological study on emotional impact of interior space. – URL: https://www.mdpi.com/2075-5309/12/3/326 (дата звернення 29.05.2025р.)

[7] ScienceDirect. Emotional evaluation of architectural interior forms based on personality differences using virtual reality. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263519300597 (дата звернення 29.05.2025р.)

Architectural Approaches to Upgrading Informal Settlements in Morocco

Argane Najlaa, MSc [1] (ORCID: 0009-0005-5576-6390),
Nataliia Zdetovetska, Sr. Lect. [1] (ORCID: 0000-0001-7370-2001)

[1] Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

ABSTRACT

This paper examines the architectural approaches to upgrading informal settlements (bidonvilles) in Morocco, focusing on the current situation, existing challenges, and creative design-based solutions. Informal settlements remain one of the country's most critical urban issues, reflecting social inequality, housing shortages, and rapid urbanization. Despite governmental efforts through the Villes Sans Bidonvilles (Cities Without Slums) program, many citizens continue to live in unsafe, overcrowded, and poorly serviced environments that fail to meet basic human needs. These settlements not only affect the daily lives of residents but also create larger urban, social, and environmental problems for Moroccan cities. This paper explores how architecture and design can contribute to sustainable upgrading strategies, emphasizing the importance of creativity, cultural understanding, and participatory design in shaping more inclusive and humane urban spaces.

Keywords: Informal settlements, Morocco, urban upgrading, housing policy, affordable housing, sustainable architecture, urban planning, community engagement.

1. INTRODUCTION

Informal settlements in Morocco remain a significant urban challenge, reflecting broader issues of social inequality, housing shortages, and rapid urbanization. To address this, the Moroccan government launched the Villes Sans Bidonvilles (VSB, "Cities Without Slums") programme in 2004, aiming to eliminate slums by providing decent housing, basic infrastructure, and public services to vulnerable populations. Despite these efforts, many households continue to live in precarious conditions, with inadequate access to clean water, sanitation, energy, and public amenities [3]. **The "measurable condition"** of these homes is often poor: thin walls or metal sheets, insufficient insulation, overcrowded rooms, and poor ventilation. Streets in informal areas are frequently narrow or unpaved, drainage is weak or absent, lighting is limited, and communal spaces such as markets, schools, and health clinics are insufficient or distant [1]. These conditions have wider implications for Moroccan cities. They contribute to health risks, social exclusion, and environmental degradation, while complicating urban planning and service delivery. Informal settlements can reduce overall liveability, exacerbate inequality, and constrain sustainable growth. Furthermore, challenges such as real estate speculation, unaffordable rehousing, and program delays sometimes force residents into housing that is unsuitable or inaccessible [4].



Figure 1. The slum of Douar Bouih in Casablanca, Morocco

2. EXISTING DESIGN & POLICY STRATEGIES

Morocco has implemented a range of strategies under the Villes Sans Bidonvilles (VSB) programme to improve living conditions in informal settlements and reduce slum areas. One major approach has been new housing construction, with over 347,000 families benefiting by mid-2024, representing approximately 74% of those identified as in need. These new housing projects aim to provide safe, durable, and habitable dwellings while integrating residents into the formal urban fabric [5]. In addition to housing construction, the programme has focused on infrastructural upgrades, including access to clean water, electricity, sanitation, road networks, and the integration of these neighbourhoods into municipal services. These improvements are intended to provide not only basic utilities but also a foundation for social and economic inclusion [3]. The Moroccan government has also introduced legal and procedural reforms to reduce real estate speculation, improve the transparency of beneficiary selection, and safeguard the rights of residents receiving housing. These measures are essential to ensure that the benefits of the VSB programme reach the intended populations and that newly constructed areas are legally and socially secure [4]. Finally, design and architectural initiatives have emerged alongside state efforts. Student projects and experimental housing schemes, such as the "Bayt" project by Abdessamed Azarfane, highlight the potential of vernacular models, flexible housing typologies, and participatory planning. These initiatives demonstrate how architecture can respond to local culture, social practices, and the need for adaptable, human-centered environments [6].

3. ARCHITECTURAL CHALLENGES & TENSIONS

Despite these strategies, informal settlement upgrading continues to face multiple tensions and challenges, which often persist across different urban contexts

Affordability vs. Quality. While state housing aims to be cost-effective, this sometimes leads to compromises in material quality, thermal comfort, and climate responsiveness. Furthermore, some rehousing units may be located far from

employment opportunities or social services, making them inaccessible or financially burdensome for residents [4].

Standardization vs. Local Identity. Many housing models rely on repetitive, standardized designs that may not reflect local culture, social norms, or vernacular architectural traditions. This mismatch can lead residents to make informal modifications, generate dissatisfaction, and reduce the sense of ownership and belonging [6].

Top-down vs. Participatory Approaches. State-led interventions often limit resident involvement in planning and design. Without community input, housing layouts, street networks, and public spaces may fail to accommodate daily routines, social practices, or communal needs, resulting in underutilized or misaligned urban spaces [5].

Legal and Implementation Issues. Problems with property rights, incomplete infrastructure, misuse or resale of units, and inconsistent oversight undermine the effectiveness of housing programmes. Even cities declared "slum-free" may still have areas with insufficient services or insecure tenure, leaving residents vulnerable to displacement or social exclusion [4].

4. ARCHITECTURAL STRATEGIES FOR SUSTAINABLE UPGRADING

Architect propose that more effective and sustainable upgrading of informal settlements in Morocco can be achieved through integrated design strategies that combine flexibility, community engagement, environmental responsiveness, and legal safeguards.

Hybrid Housing Typologies with Expansion Potential. Housing should begin with basic, affordable, and structurally sound core units that meet immediate safety and habitability needs. Residents can then expand these units over time—adding rooms, lofts, or extensions—based on household needs and income. Utilizing modular construction and locally available materials allows adaptability, reduces costs, and maintains cultural relevance.

Participatory Mapping and Co-Creation. Engaging residents in the planning process is essential. Participatory mapping can document how people use space, daily routines, and social networks. Residents can co-design street layouts, public spaces, and community facilities, ensuring that the settlement plan reflects their lifestyle and social patterns.

Climate-Responsive and Green Design. Incorporating passive design strategies—such as natural ventilation, optimal orientation, shading, rainwater harvesting, and use of local materials—can improve comfort, reduce energy demand, and minimize environmental impact. These strategies also help create resilient and sustainable living environments

Early Public Nodes and Micro-Infrastructure. Key community facilities, such as small health clinics, local markets, communal courtyards, and basic road networks, should be implemented early in the upgrading process. These public nodes act as anchors, foster social cohesion, and encourage residents' sense of ownership while the housing development progresses.

Legal and Tenure Safeguards Integrated with Design.

Upgrading programmes must ensure secure tenure, transparent beneficiary selection, and enforceable standards for housing quality, spatial layout, and public space provision. Design codes should guarantee minimum access, light, ventilation, and communal amenities, while also allowing vernacular expression to preserve cultural identity and resident satisfaction.

5. CONCLUSION

The upgrading of informal settlements in Morocco represents a complex but critical challenge for urban development, social equity, and environmental sustainability. Addressing this issue requires more than housing provision; it demands an integrated approach that balances physical, social, and legal dimensions. Success depends on combining innovative architectural solutions, community participation and climate-sensitive design. When these elements work together, informal settlements can be transformed into vibrant, resilient neighbourhoods that reflect local culture, support social cohesion, and provide residents with safe, dignified living conditions. Ultimately, thoughtful design and inclusive planning have the potential to turn informal areas from spaces of vulnerability into sustainable, thriving communities that contribute positively to Morocco's broader urban landscape.

References

[1] Salhi, A. The general characteristics of urban slums in Morocco in terms of housing and facilities: Ain Sbaa-Lmkhalif district as a case study. *Journal of Social Sciences,* 2021. Vol. 5 No. 19. 607 p.URL: https://journalsocialsciences.de/index.php/jss/article/view/339

[2] House of Auditors. Deficiencies in Morocco's "Cities Without Slums" Program. *Morocco World News*, 2020. URL: https://www.moroccoworldnews.com/2020/06/68627/hcp-outlines-deficiencies-in-moroccos-cities-without-slums-program/

[3] Morocco launches an action plan to promote decent housing. *Atalayar. (2024).* URL: https://www.atalayar.com/en/articulo/politics/morocco-launches-an-action-plan-to-promote-decent-housing/20240715061000202700.html

[4] The End of Inclusive Resettlement: Experiencing Unaffordability within State Housing Programmes in Salé, Morocco. *Urban Forum.* 2024. Vol. 35. P.529-550. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s12132-024-09517-2

[5] Jérôme Branchet. Une brèche participative dans le plan Villes sans bidonvilles (Larache, projet participatif). *Citego.* 2023. URL: https://www.citego.org/bdf_fiche-document825_fr.html

[6] Abdessamed Azarfane. Bayt: A Different View on Social Housing in Morocco. *urbanNext,* October 15, 2025. URL: https://urbannext.net/bayt-a-different-view-on-social-housing-in-morocco/

Architectural Design for Sustainable Development: Shaping the Future of the Built Environment

Pedro Mendes, architect, Assistant Professor [1] (ORCID: 0000-0002-9918-1096)
[1] *Department of Architecture and Urban Planning ISCTE - University Institute of Lisbon*
DINÂMIA'CET – IUL Edifício4 , Gab. B122, Av. das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa, Portugal

ANNOTATION

The evolving challenges of climate change, environmental degradation, and rapid urbanization have necessitated a paradigm shift in the construction industry, placing sustainability at the core of architectural design. This paper explores the critical intersection of architecture design and sustainable development in construction, emphasizing how innovative, environmentally responsible design strategies are reshaping the built environment.

Key words: Sustainable development, sustainable architecture, form, function, materials, energy systems, cultural context.

1. PREFACE

Sustainable development in construction is guided by principles aimed at mitigating environmental impacts while enhancing social well-being and economic viability. Architecture, as both an artistic and technical discipline, operationalizes these principles through the holistic integration of site, form, function, materials, and energy systems. Sustainable architecture transcends the notion of energy efficiency; it entails a systemic lifecycle perspective encompassing design conception, material extraction, construction, operation, adaptive reuse, and end-of-life deconstruction (Hu et al., 2023)

2. AIM OF THE ARTICLE

This paper explores the critical intersection of architecture design and sustainable development in construction, emphasizing how innovative, environmentally responsible design strategies are reshaping the built environment.

3. MAIN PART

3.1. Concept of sustainable architecture

A central component of sustainable architectural design lies in passive design strategies that optimize environmental performance through building morphology and orientation. Techniques such as natural ventilation, solar gain modulation, daylight harvesting, thermal mass optimization, and envelope insulation collectively reduce reliance on active mechanical systems, thereby minimizing operational carbon emissions (Altan et al., 2016) [1]. Concurrently, the integration of renewable energy systems—solar photovoltaics, geothermal exchange, and micro wind turbines—enables buildings to attain net-zero or even net-positive energy balances (Hu et al., 2023).

Recent research emphasizes the critical role of bioclimatic design and parametric modeling in achieving environmental responsiveness. Bioclimatic façades and adaptive building envelopes dynamically regulate heat exchange and daylight penetration, responding to real-time climatic conditions (Ozarisoy, 2021) [4]. Similarly, computational design tools allow architects to simulate environmental performance early in the design process, enabling iterative optimization of form and materiality. Green roofs, vertical gardens, and permeable landscapes further function as ecological infrastructure, enhancing biodiversity and urban microclimates (Elaouzy et al., 2022) [2]. The integration of digital twin technology and Internet of Things (IoT) sensors now facilitates real-time monitoring of building energy performance, bridging the gap between design intent and post-occupancy behavior. This data-driven approach strengthens feedback loops, ensuring adaptive environmental control and long-term resilience.




Fig. 1 Noho Architecture. (2023). Principles of passive design in sustainable architecture. Retrieved from https://noho.com.au/wp-content/uploads/2023/06/02_grundprinzipien_en.jpg

3.2. Material selection

Material selection remains another determinant of sustainability. The use of low-embodied-carbon materials—such as cross-laminated timber (CLT), recycled aggregates, and bio-based composites—reduces environmental load while fostering regional material economies (Taing et al., 2025) [5]. Life Cycle Assessment (LCA) and Building Information

Modeling (BIM) now serve as critical evaluative frameworks, enabling data-driven decisions across a project's entire lifespan. Prefabrication and modular construction also advance resource efficiency by reducing site waste and facilitating material recovery at end-of-life (Hu et al., 2023) [3].




Fig. 2 MDPI. (2022). Smart building management framework integrating IoT and AI systems.Buildings, 12(8), 856. Retrieved from https://pub.mdpi-res.com/buildings/buildings-12-00856/article_deploy/html/images/buildings-12-00856-g001.png

3.3. Urbanization and Principles of Sustainable Design

Urban sustainability introduces an additional dimension to architectural responsibility. As global cities densify, architects are compelled to design for resilience, adaptability, and inclusivity. Transit-oriented developments (TODs) and mixed-use typologies mitigate urban sprawl and promote social equity (Ozarisoy, 2021) [4]. Moreover, integrating blue-green infrastructure—such as rain gardens, bioswales, and constructed wetlands—supports stormwater management and mitigates flooding, enhancing climate resilience (Elaouzy et al., 2022) [2].

3.4. Socio -economic dimension of sustainability

The socio-economic dimension of sustainable architecture extends beyond environmental metrics. Equitable access to housing, healthcare, education, and public space remains fundamental to long-term community resilience (Taing et al., 2025) [5]. Participatory and context-sensitive design methodologies ensure that architectural interventions remain culturally resonant and socially inclusive.

Global frameworks such as the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) and certification systems including LEED, BREEAM, WELL, and Green Star provide evaluative benchmarks for sustainability performance (Altan et al., 2016) [1]. While these tools promote accountability, their efficacy depends on contextual adaptation to regional climates and economies.

3.5 *Barriers to sustainable architectural* design

Despite these advancements, systemic barriers persist—high capital costs, regulatory inertia, and fragmented policy frameworks continue to hinder sustainable adoption. Overcoming these obstacles demands interdisciplinary collaboration among architects, engineers, policymakers, and communities. Pedagogical reform and professional advocacy are equally crucial in cultivating a design ethos rooted in ecological stewardship (Hu et al., 2023) [3].

4. CONCLUSIONS

In conclusion, sustainable architecture is not a stylistic choice but a moral and ecological imperative. It redefines the architect's role—not merely as a designer of buildings but as a steward of environmental and human systems. By embracing sustainable principles, architecture can lead the construction industry toward a more regenerative, resilient, and equitable future.

List of sources

[1] Altan, H., Hajibandeh, M., TabetAoul, K., & Deep, A. (2016). Passive Design. In H. Altan, M. Hajibandeh, K. TabetAoul, & A. Deep (Eds.), Environmental Design and Passive Systems (pp. 232–256). Springer International Publishing.

[2] Elaouzy, Y., et al. (2022). Impact of key bioclimatic design strategies on buildings' operational energy. Energy Procedia, 165, 223-231. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2022.07.025

[3] Hu, X., et al. (2023). The effects of passive design on indoor the [1] rmal comfort and energy use: A review. Energy and Buildings, 288, 112546. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.112546

[4] Ozarisoy, B. (2021). Systematic literature review of bioclimatic design elements. Building and Environment, 207, 108439. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108439

[5] Taing, K., Reiter, S., Han, V., &Leclercq, P. (2025). Bioclimatic design guidelines for design decision support to enhance residential building thermal performance in tropical regions. Sustainability, 17(4), 1591. https://doi.org/10.3390/su17041591

Соціально-економічні та інвестиційні переваги сталого розвитку міст

Тетяна Демченко, менеджер проєктів [1] (ORCID:0009-0008-4396-149X),
Вікторія Куліш, доктор філософії, асистент [2](ORCID: 0000-0002-5919-2823)

[1] *BDO в Україні, Україна*

[2] *Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна*

АНОТАЦІЯ

В роботі розкрито сутність, завдання та принципи сталого розвитку міст. Визначено основні соціально-економічні, інвестиційні та екологічні преваги сталого розвитку міст. Наведено приклади підвищення інвестиційного потенціалу економіки через доступні інвестиційні програми. Зазначено, що впровадження принципів сталого розвитку міст сприяє зростанню конкурентоздатності місцевого бізнесу, залученню міжнародної фінансової допомоги, зниження рівня безробіття через створення нових робочих місць у «зелених» галузях, підвищенню рівня безпеки та екологічності, розширенню доступу до якісних послуг, загальному зміцненню громад, забезпеченню довгострокового добробуту та стійкості міських систем.

Ключові слова: Цілі сталого розвитку, сталий розвиток міст, соціально-економічні переваги, інвестиційний потенціал.

1. ВСТУП

Згідно з Цілями сталого розвитку до 2030 року, які були прийняті усіма державами-членами ООН, саме сталий розвиток є ключовим напрямом глобальної та національних політик. В умовах сучасного розвитку суспільства, розширення процесів урбанізації, посилення екологічних викликів і соціальної нерівності, сталий розвиток може набути рис «фундаменту» для забезпечення економічної стабільності, збалансованого зростання та покращення рівня якості життя населення.

11 Ціль сталого розвитку передбачає «Сталий розвиток міст і громад», що включає забезпечення доступності житла, планування громадами, збереження природної та культурної спадщини, екологічної відповідальності, безпеки та розвитку місцевої економіки.

В умовах необхідності післявоєнної відбудови, реіндустріалізації та модернізації, для України тема «сталого розвитку» має значну актуальність. Сталий підхід дозволяє не тільки відбудовувати пошкоджену інфраструктуру промислових, житлових та соціальних об'єктів, а створювати сучасні, екологічно безпечні та інвестиційно-привабливі міста нового покоління.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Згідно з визначенням ООН, сталий розвиток міста – це підхід, «що забезпечує економічну життєздатність, соціальну справедливість і екологічну стійкість для нинішніх і майбутніх поколінь» [1].

До основних завдань Цілі 11 «Сталий розвиток міст і громад» належать:

— забезпечити доступність житла;

— забезпечити розвиток поселень і територій виключно на засадах комплексного планування та управління за участю громадськості;

— забезпечити збереження культурної і природної спадщини із залученням приватного сектору;

— забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації з використанням інноваційних технологій;

— зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у тому числі на довкілля міст, зокрема шляхом використання інноваційних технологій;

— забезпечити розробку і реалізацію стратегій місцевого розвитку, спрямованих на економічне зростання, створення робочих місць, розвиток туризму, рекреації, місцевої культури і виробництво місцевої продукції [2].

Очікуваний позитивний ефект сталого розвитку громад можна розглядати з точки зору декількох напрямів, зокрема: економічного, інвестиційного, соціального та екологічного.

З економічної точки зору, реалізація принципів та завдань сталого розвитку міст сприятиме:

— формуванню стабільної загальної економічної системи, адже розвиток локальних міст формує загальноекономічну успішність;

— підвищенню рівня конкурентоздатності міст;

— розвитку локальної економіки, підтримці місцевого бізнесу та інфраструктури;

— реалізації принципів циркулярної економіки, що підвищить ефективність виробництва, а також зменшить рівень екологічних ризиків;

— енергоефективній модернізації інфраструктурі міст зокрема через використання відновлюваних джерел енергії;

— зменшенню рівня безробіття та створенню робочих місць, зокрема в нових «зелених» галузях енергоефективного будівництво, альтернативної енергетики, електротранспору, управління відходами тощо.

Окремо варто визначити інвестиційні переваги сталому розвитку міст:

— підвищення рівня інвестиційної привабливості міст, оскільки сталий розвиток один з ключових факторів її формування;

— підвищення довіри міжнародних інвесторів за рахунок;

— розширення доступу до фінансування від основних міжнародних інституцій(ПРООН, ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк тощо), які підтримують впровадження сталих практик;

— підтримка людського капіталу, адже високий рівень якості життя та освіти, а також культурна складова

стимулюють талановитий людський капітал розвиватися у місті, що підвищує інноваційний потенціал;

— сталий розвиток міст стимулює створення бази для розвитку державно-приватного партнерства, кооперації та співпраці між державою, бізнесом та громадами в межах реалізації спільних «сталих» проєктів;

— підвищення інвестиційної привабливості ринку нерухомості, оскільки екологічно чисте середовище та зручна, безпечна інфраструктура підвищують цінність та вартість міської нерухомості тощо.

З переходом до поширення концепції сталого розвитку, велика кількість міжнародних програм почала підтримувати саме ці проєкти. Зокрема, до інструментів та джерел фінансування, що доступні для проєктів зі сталого розвитку міст можна віднести:

— EIT Urban Mobility. Декарбонізування сектору мобільності та прискорення перехоху до сталої міської мобільності [3].

— EuropeanUrbanInitiative (EUI) Підтримка інноваційних рішень, розвитку спроможностей та знань у сфері сталого міського розвитку [4].

— EuropeanCityFacility Надання фінансової допомоги та грантів для проєктів, пов'язаних із кліматичною дією, природоохороною, чистою енергетикою [5].

— PartnershipsforSustainableCities (EU)Програма ЄС, спрямована на покращення урбаністичного управління, включаючи соціальні, екологічні або економічні аспекти міст [6].

— LIFE programme (ЄС)Фінансовий інструмент ЄС для підтримки екологічних проектів, боротьби з кліматичними змінами, поліпшення якості повітря, управління відходами тощо [7].

— DrivingUrbanTransition (DUT) Partnership Фінансує дослідницькі та інноваційні проєкти, що прискорюють перехід міст до кліматично-нейтрального та стійкого розвитку. [8].

— HorizonEurope, місія «Кліматично нейтральні та розумні міста» підтримує міські проєкти з інновацій, технологій і планів для досягнення кліматичної нейтральності [9].

— EU StructuralandInvestmentFunds / RegionalFunds (у рамках політики регіонального розвитку ЄС). Виділяють кошти на «інтегровані стратегії сталого розвитку міст» [10].

Соціальний аспект впровадження концепції сталого розвитку міст визначається шляхом:

— покращення якості життя;

— розширення доступності та інклюзивності для всіх громадян, включаючи людей з особливими потребами, літніх людей та дітей.

— розвитку освіти та екологічної свідомості;

— розширення громадської участі, шляхом залучення мешканців міст до процесів планування міського простору;

— створення безпечного середовища тощо.

І, звичайно, варто окремо зупинитися на екологічних перевагах впровадження та реалізації концепції сталого розвитку міст:

— зменшення забруднення довкілля;

— краща адаптивність до змін клімату;

— більша раціональність у використанні природних ресурсів, що зменшує залежність міст від зовнішніх ресурсів;

— розвиток «зелених» технологій, транспорту тощо.

3. ВИСНОВКИ

Сталий розвиток міст та громад є ключовим чинником реіндустріалізації, модернізації та відновлення економіки України, оскільки він поєднує єдину стратегію зростання сукупність економічних, соціальних та екологічних пріоритетів. Реалізація концепції сталого розвитку сприяє підвищенню конкурентоспроможності міст та громад, залученню додаткових інвестицій, створенню нових робочих місць, підвищенню рівня якості життя населення, а також формуванню екологічного та безпечного середовища. Впровадження принципів сталого розвитку міст забезпечує підвищення енергоефективності, розвиток «зеленої» економіки та технологій, інклюзивності та соціальної справедливості, що сукупно зміцнює економічну систему та будує основи для розвитку сучасних, інноваційних та стійких міст.

Список літератури

[1] Сталий розвиток міст та громад. URL: https://ukraine.un.org/uk/sdgs/11

[2] Сталий розвиток міст і громад. Завдання та індикатори. URL:https://sdg.ukrstat.gov.ua/uk/11/

[3] EIT UrbanMobility. URL:https://www.eiturbanmobility.eu/

[4] EuropeanUrbanInitiative (EUI) URL:urban-initiative.eu

[5] EuropeanCityFacilityURL:cinea.ec.europa.eu

[6] PartnershipsforSustainableCities (EU) URL:International Partnerships+2European Commission+2

[7] LIFE programme (ЄС) URL:EuropeanCommission

[8] DrivingUrbanTransition (DUT) PartnershipURL:dutpartnership.eu

[9] HorizonEuropeURL:Researchandinnovation

[10] EU StructuralandInvestmentFunds / RegionalFundsURL:urban-initiative.eu+3European Commission+3European Commission+3

Implementation of the First National Green Building Standard for Public Buildings in Ukraine

Oleksii Dniprov, Doctor of Legal Sciences, Senior Researcher, Rector [1] (ORCID: 0000-0002-7157-9748),
Svitlana Berzina, President [2], **Volodymyr Skochko,** Dr.Sci., Professor [1] (ORCID: 0000-0002-1709-2621),

[1] *Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine*

[2] *All-Ukraine Non-Governmental Organization (NGO) "Living Planet", Kyiv, Ukraine*

ABSTRACT

The paper presents an analysis of the implementation of Ukraine's first green building standard for public buildings – CEM UA.1O156.41.032:2025. The study examines the prerequisites for its development, structure, methodological approaches, and the expected impact on Ukraine's post-war reconstruction. The role of standardization in shaping a modern system of environmentally responsible construction aligned with international practices and the European Green Deal is analyzed. The advantages, challenges, and prospects for the development of the national sustainable building certification system are outlined

Keywords: green building, standard, public buildings, environmental certification, energy efficiency, sustainable development, post-war reconstruction.

1. INTRODUCTION

Following the large-scale invasion by the Russian Federation, Ukraine has faced the challenge not only of restoring its destroyed infrastructure but also of rethinking its construction approaches. A significant number of public buildings, including educational institutions, were damaged or destroyed. According to official data, approximately 4,000 such facilities have been affected, which requires a systematic and methodological approach to reconstruction [1].

In this context, the concept of sustainable (green) construction becomes essential. It combines energy efficiency, environmental safety, rational use of resources, and the creation of a comfortable environment for users. Ukraine's reconstruction must take into account future-oriented requirements; therefore, the introduction of the first national green building standard is an important, strategic, and at the same time innovative step.

2. INTERNATIONAL CONTEXT AND THE NEED FOR STANDARDIZATION

In the current context of global climate change, issues of energy efficiency and sustainable development have become defining factors in the evolution of the construction sector. Representatives of the European Union emphasize that the building sector generates up to 36% of CO_2 emissions and consumes more than 40% of energy, making it one of the key areas for decarbonization. Accordingly, the approach to building design must be based on comprehensive environmental criteria aimed at reducing environmental impact throughout the entire life cycle of a building – from material selection to operation and demolition [2].

For Ukraine, which is simultaneously undergoing large-scale reconstruction and integration into the European community, the harmonization of European-style standards is not only a technical necessity but also a demand of the time. The introduction of a green standard stimulates the emergence of new technologies, promotes responsible material production, and creates prerequisites for integrating the Ukrainian construction market into European financing mechanisms.

It is fundamentally important that the standard focuses not only on environmental aspects but also on improving the quality of life for users. Comfort, safety, inclusiveness, accessibility, and a healthy indoor environment are all factors that directly influence the social resilience of communities. EU countries and many others are actively developing green building policies within the global movement toward climate neutrality. The European Green Deal identifies the energy efficiency of buildings as one of the key mechanisms for reducing CO_2 emissions and forming a circular economy.

Until recently, Ukraine did not have a unified national standard that comprehensively regulated the environmental assessment of public buildings. Existing procedures were fragmented, and the market was predominantly oriented toward individual international certification schemes (LEED, BREEAM, DGNB), which did not account for Ukrainian realities, including: climate conditions, the state of energy infrastructure, material availability, post-war risks, and the need for rapid reconstruction.

Therefore, a need emerged for a nationally adapted standard that provides flexibility and relevance in assessment.

In 2025, the standard CEM UA.1O156.41.032:2025 "Public Buildings. Environmental Criteria and Life Cycle Assessment Methodology at the Design and Construction Stages" was introduced.

The new standard was developed with the participation of [1-3]:

- Technical Committee for Standardization TC 82 "Environmental Protection";
- Kyiv National University of Construction and Architecture;
- All-Ukrainian NGO "Living Planet."

The standard harmonizes Ukraine's environmental assessment system with ISO 21929-1:2011 "Sustainability in building construction – Indicators," ensuring alignment with international practices [4].

Taking into account national conditions, the standard includes requirements for shelter spaces under military and terrorist threats.

The standard also incorporates unique contributions from Ukrainian researchers in the field of green structures – the integration of building structures with living plants.

3. METHODOLOGY OF ASSESSMENT AND STRUCTURE OF THE STANDARD

The methodological framework of the standard covers the full life cycle of a building (Life Cycle Thinking), making it one

of the most advanced assessment tools in Europe. This approach allows for consideration of the environmental footprint of building materials, the energy efficiency of engineering systems, impacts on human health, operational conditions under various climate scenarios, and the cost-effectiveness of resource use.

The standard includes criteria adapted to Ukrainian conditions regarding shelters and safety solutions. This is a unique feature of modern Ukrainian standards, effectively forming a new international direction – resilient green construction, meaning sustainable building that remains resistant to external threats.

Particular attention is given to innovation. Buildings that incorporate modern energy monitoring technologies, heat recovery systems, low-carbon materials, or green façades and roofs receive higher rating scores. This stimulates engineering creativity and the implementation of advanced solutions in construction projects.

An important element is the requirement to use environmentally certified materials in accordance with ISO 14024 and ISO 14025. This supports the development of the eco-certification market in Ukraine and ensures transparency at all stages of construction.

The assessment is conducted across 10 key categories, including:

- energy efficiency,
- water-saving solutions,
- materials and waste,
- indoor air quality,
- acoustic and thermal comfort,
- safety and inclusiveness,
- engineering efficiency,
- construction process management,
- environmental impact throughout the building life cycle.

To calculate the integrated indicator, the Harrington desirability function is applied, which provides a comprehensive evaluation of the building's compliance with sustainability criteria.

The rating of a construction project – determining its ecological class and labeling from bronze to platinum – depends on the number of additional criteria met that improve energy efficiency, resource efficiency, indoor environmental quality, as well as on management systems, technologies, and innovations applied during construction. The level of the class also depends on the amount of environmentally certified products used for construction and interior finishing.

The certification system is carried out in two stages:

At the stage of project documentation (P, RP);

After the building is commissioned – with confirmation of actual compliance with environmental requirements.

This approach ensures quality control not only on paper but also under real operating conditions.

4. CHALLENGES AND PROSPECTS

The Ukrainian context requires the adaptation of international approaches to the conditions of wartime and post-war reconstruction. The standard takes into account the specific characteristics of the energy system, climate, and construction materials available on the domestic market. At the same time, it helps prevent greenwashing – the improper use of the term "environmentally friendly" without certified confirmation.

Further development of the system includes expanding the standard to residential and industrial buildings, establishing a national network of independent auditors, and training specialists in the field of green construction.

The implementation of the standard will ensure:

- a 20–30% reduction in energy resource consumption;
- lower operational costs;
- improved indoor microclimate and user comfort;
- reduced carbon footprint of construction;
- increased durability and value of buildings.

The emergence of a standardized national certification system creates conditions for attracting investment from international financial institutions, enabling transparent control within the construction sector, and strengthening trust in Ukraine's reconstruction efforts.

This is particularly important for schools, kindergartens, hospitals, and administrative buildings – key elements of social infrastructure.

5. CONCLUSIONS

Thus, the implementation of the first national green building standard for public buildings in Ukraine is not only a regulatory decision but also a strategic step toward forming a new environmental culture within society. The standard ensures Ukraine's integration into modern global trends, enhances the quality of construction practices, and establishes the foundation for reconstruction focused on long-term sustainability and energy independence.

The document plays a key role in transforming the industry by embedding new values: transparency, responsibility, innovation, and prioritization of human health. In the long term, the standard will become part of a broader regulatory system that integrates environmental, social, and technological aspects of sustainable development.

References

[1] The first green building standard for public buildings has been put into effect. URL: https://livingplanet.org.ua/novuny/vvedenij-v-diyu-pershij-standart-zelenogo-budivnitstva-dlya-gromadskikh-budinkiv

[2] Analysis of the state strategic documents of Ukraine regarding the consideration of the SDGs adapted for Ukraine by 2030: Analytical report. Kyiv. Institute of Social and Economic Research. *UNDP*. 2017. 84 p.

[3] Ukraine. Third Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA3). February 2022 – December 2023. *UNDP*. 191 p.

[4] Report "Green Recovery of Ukraine - Guidelines and Tools for Decision Makers". *UNDP*. 2023. 189 p.

[5] O. Dniprov, V. Skochko, S. Berzina, V. Ploskyi. Favorable Prospects for Green Recovery and Sustainable Development in Ukraine: Cases and Directions of Research. BMC-2024 – International Scientific-Practical Conference of young scientists "Build-Master-Class-2024", November 2024, Kyiv, Ukraine.

Section 2.
Urban planning and land use planning

Секція 2.
Містобудування та територіальне планування

Транспортна модель як інструмент визначення витрати палива транспортним потоком на вулично-дорожній мережі міст

Володимир Тарасюк, канд. техн. наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0003-4762-5668)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто сучасні підходи до визначення витрати палива транспортним потоком на вулично-дорожній мережі міст з використанням транспортних моделей. Описано процес розрахунку витрати різних видів палива (зокрема бензину, дизелю, електроенергії) для різних типів транспортних засобів з використанням програмного комплексу PTV Visum на основі модуля HBEFA. Наведено основні фактори, які впливають на обсяг витраченого палива транспортним потоком на вулично-дорожній мережі міст та проаналізовано основні підходи до формування нових складів транспортних потоків у транспортній моделі.

Ключові слова: транспортна модель, вулично-дорожня мережа, транспортний потік, витрата палива, PTV Visum, модуль HBEFA.

1. ВСТУП

Сьогодення потребує сучасних підходів до обґрунтування та прийняття ефективних і відповідальних проектних рішень у сфері транспорту та інфраструктури. У світовій та вітчизняній практиці для цього використовують інструменти стратегічного транспортного моделювання, в тому числі транспортні моделі міст.

Транспортні моделі, побудовані на сучасних інформаційних технологіях, представляють собою потужні обчислювальні програмні комплекси, які на основі функціонально-просторових характеристик міста в сукупності з усіма наявними даними про транспортний попит і пропозицію розраховують найймовірніший розподіл транспортних і пасажирських потоків по вулично-дорожній мережі [1].

Найпоширенішим програмним комплексом для роботи з транспортними моделями міст є PTV Visum [2], який являє собою сучасну інформаційно-аналітичну систему підтримки прийняття рішень і дозволяє здійснювати стратегічне та оперативне транспортне планування, прогнозування інтенсивностей руху, обґрунтування інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури, оптимізацію транспортних систем міст і регіонів, а також систематизацію, зберігання та візуалізацію транспортних даних. Даний програмний комплекс інтегрує всіх учасників руху в єдину математичну модель та об'єднує дані геоінформаційних систем та дані про транспортне забезпечення в єдину багаторівневу базу даних [3]. Однією із ключових функцій PTV Visum є визначення обсягів витраченого палива транспортним потоком на вулично-дорожній мережі міст. Дана можливість реалізується з допомогою розрахункового модуля HBEFA (Handbook emission factors for road transport) [4].

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Транспортна модель міста дозволяє здійснювати розрахунок обсягу переміщень для окремих сегментів попиту між різними зонами міста з використанням різних видів транспорту. При цьому, в залежності від специфіки моделей, розрахунок може здійснюватися для відмінних періодів аналізу («пікових», «міжпікових», середньодобових тощо).

Витрата палива транспортним потоком розраховується окремо для кожної транспортної одиниці за період аналізу, що моделюється. Для легкового та вантажного транспорту, в якості розрахункової, використовується визначена на попередніх етапах сумарна матриця переміщень для одного або кількох сегментів попиту одночасно. Для громадського транспорту для цього визначають кількість службових поїздок рухомих одиниць помаршрутно. Для розрахунку обсягів спожитого палива у транспортній моделі може бути використана будь-яка з процедур перерозподілу, яка застосовується у програмному комплексі PTV Visum.

При розрахунку витрат палива по HBEFA розраховуються показники гарячої емісії та надбавки за «холодний старт» (опціонально). При цьому враховується:

- склад транспортного потоку;
- поздовжній похил;
- рівень обслуговування (LOS);
- статична транспортна ситуація.

Склад транспортного потоку, запропонований HBEFA, класифікується по країнам, календарним рокам та типам транспортних засобів. За замовчуванням, в якості вихідних даних у PTV Visum, використовується склад транспортного потоку для 6 країн, 6 типів транспортних засобів і 5 режимів руху (Рисунок. 1). Ці дані є синтезом багаторічних досліджень Міністерств захисту навколишнього середовища Німеччини, Австрії і Швейцарії та періодично оновлюються.



Рисунок. 1. Склад транспортного потоку у PTV Visum

Окрім стандартних автопарків, які є характерними для кожної із 6 наведених країн, у PTV Visum є можливість створювати нові склади транспортних потоків. Це дозволяє враховувати унікальні комбінації автопарків, характерні для конкретної транспортної моделі. Дана можливість забезпечується двома підходами (Рис. 2).




Рисунок. 2. Підходи до створення нових складів транспортних потоків у транспортній моделі

Запропонована класифікація може використовуватись в якості основи для врахування різнорідності транспортних потоків у містах.

Дані про склад транспортного потоку HBEFA наводяться у двох типах списків [4]:

- склад автопарку HBEFA;
- марки транспортних засобів HBEFA

Витрата палива у транспортній моделі розраховується за допомогою процедури розрахунку викидів на основі HBEFA. Процедуру можна розрахувати двома різними способами [4]:

- статично (для періоду аналізу та горизонту аналізу);
- динамічно (додатково за інтервал часу аналізу).

Під час розрахунку витрати палива, як індикатор правдоподібності розрахунків, споживання палива в мережі (кількість/[г]), спожите відповідним сегментом попиту, конвертується у питоме споживання ([л/100км]) для кожного виду палива окремо. Для визначення витрати дизеля та бензину спочатку обсяг спожитого палива ділиться на щільність відповідного типу, а потім пов'язується з пробігом кожного із розрахованих сегментів попиту. Для врахування електромобілів у структурі парку транспортних засобів споживання палива виводиться в *МДж* (табл. 1).

Таблиця 1: Розрахункові види палива

Вид палива	Одиниці виміру
Бензин	[г], [л/100км]
Дизель	[г], [л/100км]
Електроенергія	[МДж], [МДж/100км]

На даний момент, модуль HBEFA у PTV Visum не дозволяє визначати витрату скрапленого природного газу та зрідженого нафтового газу на автомобільному транспорті.

3. РЕЗУЛЬТАТИ

Отримані обсяги витраченого палива (для кожного виду палива окремо) множаться на інтенсивність руху усіх сегментів попиту і на довжину відповідних відрізків. Результатом такого розрахунку є витрата палива «гарячого» стану (*Vг*) для заданої транспортної одиниці відповідного сегменту попиту. При цьому окремо здійснюється розрахунок надбавок на «холодний старт» (*Vx*) для кожного з видів палива. Для цього по кожному типу транспортних засобів та кожного виду палива підвантажуються відповідні надбавки з бази даних HBEFA. В такому разі сумарні обсяги спожитого палива (*V*) визначаються за формулою:

$$V = V_{\text{г}} + V_{\text{х}},$$

де *Vг* – витрата палива «гарячого стану»;
Vx – надбавка на «холодний старт».

Отримані показники зберігаються у відповідному атрибуті відрізка. Шляхом сумування розрахункових показників по кожному відрізку встановлюється витрата палива для всієї мережі, яка розглядається у транспортній моделі міста. При цьому обсяг витраченого палива розраховується окремо для кожного його виду.

4. ВИСНОВКИ

Для розрахунку витрати палива транспортним потоком на вулично-дорожній мережі міст доцільно використовувати транспортну модель міста. Такий підхід дозволяє враховувати різні типи транспортних засобів та види спожитого ними палива. При цьому враховуються різні фактори, зокрема склад транспортного потоку, рівень обслуговування, поздовжній ухил тощо. У подальших дослідженнях необхідно дослідити вплив кожного з наведених факторів на показник обсягу спожитого палива транспортним потоком на вулично-дорожній мережі міста.

Список літератури

[1] Осетрін М.М., Беспалов Д.О., Дорош М.І. Основні принципи транспортного моделювання. *Містобудування та територіальне планування*. 2015. Вип. 57. С. 309-320.

[2] Тарасюк В.П. Особливості використання транспортного моделювання при визначенні енергетичних витрат на вулично-дорожній мережі міст. *Сталий розвиток інфраструктури авіаційного транспорту:, проблеми утримання та відновлення*: тези І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26-28 березня 2024 року, Київ, 2024. С. 84-86.

[3] Транспортне макромоделювання: конспект лекцій / М.М. Осетрін, В.П. Тарасюк, Д.О. Беспалов. – Київ: КНУБА, 2023. – 48 с.

[4] PTV VISUM Manual, 2024, PTV Planung Transport Verkehr GmbH, Karlsruhe, Germany.

Аналіз існуючих методик автоматичного розпізнавання будівель і доріг на аеро– та супутникових знімках

Володимир Онищук, ас.[1] (ORCID: 0009–0008–2161–0971)

[1]*Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Проведено аналіз сучасних методів автоматичного розпізнавання та семантичної сегментації будівель і дорожньої інфраструктури на аеро– та супутникових знімках. Розглянуто підходи на основі згорткових нейронних мереж (CNN), трансформерів і новітніх foundation–моделей. Проведено порівняння популярних архітектур таких як U–Net++, DeepLabv3+, HRNet, SegFormer, D–LinkNet за точністю сегментації та особливостями застосування до об'єктів забудови й транспортної мережі. Наведено ключові метрики оцінювання (mIoU, F1, APLS) та типові набори даних (SpaceNet, DeepGlobe, OpenEarthMap). За результатами аналізу укладено таблицю переваг і недоліків методів. Визначено практичне значення дослідження для завдань навігації, кадастру та оновлення картографічних матеріалів.

Ключові слова: семантична сегментація; будівлі; дорожня мережа; аерознімки; супутникові знімки; CNN; трансформери; U–Net++; DeepLabv3+; HRNet; SegFormer; D–LinkNet; mIoU; APLS; OpenEarthMap..

1. ВСТУП

Автоматичне виділення будівель і доріг на зображеннях з дронів та супутників є однією з ключових задач для геоінформаційних систем, міського планування та навігації. Традиційні методи, зокрема кластеризація та SVM, вимагали значних обсягів ручної роботи й не забезпечували належної точності. Натомість сучасні алгоритми глибокого навчання продемонстрували суттєвий прогрес у сегментації високороздільних знімків місцевості.

Важливим поштовхом до розвитку стали SpaceNet та DeepGlobe, спрямовані на автоматичне виділення будівель і дорожніх мереж [1]. SpaceNet запровадив спеціальну метрику Average Path Length Similarity (APLS) для оцінювання якості відтворення дорожнього графа, що доповнило стандартні показники точності сегментації. Основними метриками у цій сфері є mIoU (mean Intersection over Union) та F1–міра, які відображають загальну точність класифікації пікселів. Для дорожніх мереж критичною є саме APLS, оскільки вона враховує топологічну цілісність шляхової мережі, зіставляючи довжини найкоротших маршрутів у прогнозованому та еталонному графах.

Упродовж останніх років з'явилися масштабні відкриті набори даних – SpaceNet [1], DeepGlobe 2018 та новий глобальний датасет OpenEarthMap [4], що дали можливість навчати глибокі нейронні мережі для сегментації будівель і доріг на зображеннях з різних регіонів світу. У цьому контексті актуальним завданням є огляд новітніх методів та оцінка їхнього потенціалу для практичного застосування.

Метою роботи є здійснити системний аналіз сучасних методів автоматичного розпізнавання будівель і доріг на аеро– та супутникових знімках, визначити їхні переваги та недоліки й обґрунтувати доцільність практичного застосування.

2. ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ

Згорткові нейронні мережі (CNN) мають класичну основу сегментації зображень і залишаються ефективним інструментом для виділення будівель і дорожніх об'єктів. U–Net++, як розвиток U–Net із каскадними рівнями skip–зв'язків, щільно агрегує ознаки різних масштабів і завдяки цьому підвищує точність на дрібних структурах; це робить модель доречною для детальної сегментації будівель у щільній міській забудові. DeepLabv3+ поєднує CNN–енкодер із модулем просторової пірамідальної вибірки (ASPP), що дає змогу захоплювати багатомасштабний контекст і покращувати сегментацію як великих будівель, так і протяжних дорожніх об'єктів. Водночас досягнення високих показників вимагає значних обчислювальних ресурсів. HRNet (High–Resolution Network), підтримуючи високу просторову роздільність представлень на всіх рівнях, точніше окреслює складні контури та кути будівель і надійніше виявляє вузькі відгалуження доріг, однак є ресурсоємною як на етапі навчання, так і під час інференсу. Для вузькоспеціалізованої задачі виділення дорожньої мережі запропоновано D–LinkNet – енкодер–декодерну CNN із каскадними дилатованими згортками, що забезпечує високу безперервність дорожнього графа; її обмеженням виступає менша універсальність у сценах із великою кількістю нецільових об'єктів.

На основі аналізу сучасних архітектур для задач сегментації наведено порівняння ключових методів: U–Net++, DeepLabv3+, HRNet, SegFormer та D–LinkNet.

Метод	Переваги	Недоліки
U-Net++	Детальне виділення дрібних об'єктів завдяки густим skip-зв'язкам.	Обмежений глобальний контекст (локальні властивості домінують).
DeepLabv3+	Ефективне багатомасштабне охоплення контексту (ASPP); Висока точність сегментації на різних датасетах.	Високі вимоги до обчислювальних ресурсів. Не гарантує цілісності тонких структур.
HRNet	Збереження високої роздільної здатності ознак на всіх рівнях; Чітке окреслення меж будівель і доріг.	Великий розмір моделі, багато параметрів; Тривалий процес навчання, значні вимоги до пам'яті GPU.
SegFormer	Глобальне бачення сцени через механізм уваги трансформера; Компактний декодер, швидке виконання сегментації.	Необхідність великого обсягу даних для навчання трансформера; Обмежена інтерпретованість внутрішніх ознак моделі.
D-LinkNet	Спеціалізований для дорожньої мережі; Враховує контекст через дилатовані згортки.	Вузька спеціалізація; Архітектурні засади частково застарілі.

Рисунок 1. Порівняльна характеристика сучасних методів сегментації будівель і дорожніх об'єктів.

Потреба моделювати глобальні просторові залежності спричинила перехід до Transformer-архітектур, що природно враховують далекі взаємозв'язки між пікселями та підвищують узгодженість сегментації складних сцен. Показовий приклад SegFormer: компактний сегментатор із трансформерним енкодером і легким декодером, який на даних ДЗЗ часто не поступається CNN. Глобальне поле зору покращує сегментацію довгих звивистих доріг і множини розрізнених будівель. Недоліками є вищі вимоги до даних і обчислень тому в практичній реалізації використовують попередньо навчені енкодери MiT-B0–B5, що здешевлює донавчання. Інші підходи (SETR, Swin-UNet) застосовують у ДЗЗ, але менш усталені саме для класів «будівлі/дороги». Наступний етап це масштабні foundation-моделі, попередньо навчені на колосальних масивах і здатні до широкої адаптації. У сегментації показова SAM (2023), навчена на понад мільярді масок, що виконує zero-shot-сегментацію за підказками точка, прямокутник. Для геопросторових сцен це дає швидку первинну розмітку будівель і доріг для подальшого уточнення або донавчання спеціалізованих мереж. Перевагами є універсальність і скорочення ручної розмітки, проте недоліки це висока потреба в пам'яті та доменна адаптація. На практиці foundation-моделі доречні як інструмент прискорення підготовки даних і отримання базових результатів із подальшим поліпшенням CNN- чи Transformer-архітектурами [2].

Отже, ландшафт методів сегментації для будівель і доріг – це спектр від перевірених CNN, через трансформери з глобальним контекстом, до універсальних foundation-моделей. Оптимальний вибір визначається компромісом між деталізацією й топологічною узгодженістю, обсягами даних і наявними ресурсами.

3. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ТА ВАЛІДАЦІЇ ДАНИХ

Якість результатів автоматичного розпізнавання будівель і доріг безпосередньо залежить від правильності формування вихідних даних. На етапі підготовки зображень до навчання моделей виконують кілька критичних процедур. По–перше, здійснюється уніфікація просторової роздільної здатності та спектральних каналів, що гарантує однакові умови обробки для різних джерел (супутникові серії, дрони, аерофотозйомка). По–друге, проводиться нормалізація значень пікселів та географічне вирівнювання для усунення відхилень у прив'язці до систем координат. Особливу увагу приділяють формуванню розмітки. Для будівель критично точне окреслення контурів, яке враховує складні форми дахів і тіні. Для доріг важливо зберегти топологічну неперервність мережі – розриви у масках навіть на кілька пікселів призводять до суттєвого падіння метрики APLS.

На практиці застосовують подвійне маркування із залученням незалежних експертів та консенсус–оцінку, що дозволяє мінімізувати помилки. Не менш важливим є етап валідації моделей. Стандартні метрики mIoU та F1 забезпечують оцінку точності на рівні пікселів, однак для транспортної мережі ключовим є показник APLS, який відображає топологічну цілісність графа. Доцільним є впровадження багаторівневої оцінки: від локальних ділянок (кварталів) до масштабів міста чи регіону. [2] Це дозволяє дослідити вплив морфологічних характеристик забудови на якість сегментації та підвищити надійність практичної інтерпретації результатів. Таким чином, методична якість даних і коректність валідації виступають визначальними чинниками у застосуванні сучасних моделей. Вони забезпечують відтворюваність досліджень і роблять можливим масштабування підходів до національних кадастрових і навігаційних систем. [3]

4. ВИСНОВОК

Трансформерні архітектури та спеціалізовані CNN суттєво перевершують класичні підходи, але вимагають ретельної організації даних і оцінювання. Для будівель доцільні HRNet/U-Net++ з фокусом на точності контурів. Для доріг ефективні D-LinkNet разом із топологічною постобробкою та контролем APLS. SegFormer забезпечує кращу узагальнюваність у різних умовах зйомки. Запропоновано двоконтурну валідацію: mIoU/F1 для піксельної точності та APLS для топології.

Для стійкої експлуатації потрібні резерви якісно розмічених вибірок, резервні обчислювальні ресурси, політики контролю дрейфу даних, а також співпраця з муніципальними та кадастровими установами і спільнотами відкритих карт. Критична методична підготовка даних, уніфікація просторової роздільної здатності, нормалізація спектральних каналів, географічне вирівнювання, коректне формування розмітки. Багаторівнева валідація з урахуванням локальних і регіональних особливостей мінімізує помилки та підвищує відтворюваність.

Список літератури

[1] Van Etten A., Lindenbaum D., Bacastow T. M. SpaceNet: A Remote Sensing Dataset and Challenge Series. *arXiv preprint* arXiv:1807.01232, 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/326171699_SpaceNet_A_Remote_Sensing_Dataset_and_Challenge_Series

[2] Xie E., Wang W., Yu Z., Anandkumar A., Alvarez J. M., Luo P. SegFormer: Simple and Efficient Design for Semantic Segmentation with Transformers. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper/2021/hash/64f1f27bf1b4ec22924fd0acb550c235–Abstract.html

[3] Kirillov A., Mintun E., Ravi N., Mao H., Rolland C., Gustafson L., Xiao T., Whitehead S., Berg A. C., Lo W.–Y., Dollár P., Girshick R. Segment Anything. *arXiv preprint* arXiv:2304.02643, 2023. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.02643

[4] Xia J., Yokoya N., Adriano B., Broni–Bediako C. OpenEarthMap: A Benchmark Dataset for Global High–Resolution Land Cover Mapping. *Proceedings of IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 2023. URL: https://www.researchgate.net/publication/368310906_OpenEarthMap_A_Benchmark_Dataset_for_Global_High–Resolution_Land_Cover_Mapping

Гендерна нерівність у плануванні міста

Поліна Кириченко, студентка[1](ORCID: 0009-0006-2319-0806), **Любов Апостолова-Сосса**, канд.техн.наук, доц., зав. кафедри МГ[1] (ORCID: 0000-0002-4273-8885)

[1]Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

Стаття досліджує вплив гендерної нерівності на структуру сучасних міст та окреслює необхідність застосування гендерно-чутливих підходів планування. Показано, що міські простори створені переважно від потреб чоловіків, ускладнюючи дані маршрути для жінок та вразливих груп населення. Водночас наведено приклади рішень, що покращують якість міського життя, роблять простір інклюзивним і комфортним для всіх мешканців. Таким чином, гендерно-чутливе планування стає основою справедливого і сталого розвитку міста.

Ключові слова: гендерно-чутливе планування, міське середовище, інклюзивність, універсальний дизайн, гендерна рівність, мобільність, Відень, Барселона, Карлскуга.

1. ВСТУП

Міський простір не є нейтральним: він формується під впливом соціальних, економічних та культурних чинників, які значною мірою визначають, кому саме буде зручно та безпечно жити у місті. Більшість сучасних міст історично розвивалася за моделлю, орієнтованою на молодого повносправного чоловіка, що призвело до маргіналізації потреб жінок та вразливих груп населення. Це проявляється у нерівномірному доступі до громадського транспорту, інфраструктури для щоденних маршрутів, зелених зон та соціальних послуг. Наприклад, міська мобільність часто передбачає лінійний маршрут “дім – робота – дім”, тоді як маршрути жінок є складнішими: вони включають дитячі садки, школи, магазини, поліклініки та інші об’єкти. Така специфіка вимагає принципово нового підходу до проектування міст.

Гендерно-чутливе планування пропонує змінити цю перспективу, зробивши простір інклюзивним, доступним і безпечним для всіх мешканців. Це означає не лише фізичну зручність пересування чи використання громадського транспорту, а й створення умов для рівної участі жінок і чоловіків у міському житті. Гендерна рівність у міському середовищі тісно пов’язана з ідеями сталого розвитку, оскільки сприяє підвищенню соціальної справедливості, зменшенню нерівності та забезпеченню якісного життя в місті незалежно від статі, віку чи стану здоров’я. Саме тому дослідження теоретичних і практичних підходів гендерно-чутливого планування, а також аналіз успішних прикладів із європейських міст становить актуальне завдання сучасної урбаністики.

2. МЕТА РОБОТИ

Мета цієї роботи полягає в дослідженні теоретичних і практичних підходів міського планування до питань гендерної чутливості на прикладі європейських міст.

3. ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ МІСТА

3.1 Яким є вплив міста на жінку

Зважаючи на гендерну нерівність наявну у патріархальному суспільстві вона впрливає і на структуру міста. Більшість міст були запроєктовані з розрахунку на середньостатистичного молодого повносправного чоловіка.[1]

І завдяки цій системі місто стирає присутність жінки з його простору. Малоосвітлені публічні простори, завузькі тротуари, ізольовані локації в парках, висока автомобілізація - все це погіршує якість життя усіх вразливих груп населення, значною частиною яких становлять жінки, оскільки вони виконують більшу частину турботи за дітьми, людьми похилого віку та маломобільних груп населення. Дослідження показують [2] , що саме жінки досі мають і виконують великий відсоток домашніх справ, так звана “друга зміна”, розом із тим що вони з більшою ймовірністю будуть виконувати також волонтерську, неоплачувану, роботу на додачу до усіх інших обов’язків.

Досліджуючи дане питання дуже легко знаходяться приклади побутових незручностей з якими зустрічаються жінки в повсякденному житті. Наприклад, не зважаючи на збільшення кількості водійок, досі існує нерівність між кількістю чоловіків водіїв та водійок жінок. Таким чином усі незручності пов'язані з недорозвиненою інфраструктурою громадського транспорт, велопересування містом, а також тротуарних шляхів стають більшою проблемою для жінок, оскільки відсоток чоловіків що використовують автомобілі, як щоденний транспорт пересування значно більший. До цього варто додати, що маршрути жінок рідко є прямими : замість “дім-робота” вони часо виглядають як “дім - дитячий садок або школа - робота - супермаркет - садок або школа - дім” .

Також мало освітлені ділянки міста створюють небезпечні і неприємні умови для жінок в темну пору дня для пересування оскільки це змінює їхній маршрут або змушує їх весь час сумніватись чи варто обирати цей маршрут, в той самий час коли чоловік може відчувати дискомфорт, але все ж спокійно пройде даним шляхом.

3.2 Приклади вирішення проблеми

Зважаючи на усі проблеми які ми можемо дослідити, ми знаємо що не існує ідеальної формули ідеального міста. Весь час нам необхідно зважати на населення, локальний контекст, умови і це може не стосуватися усього міста, а може бути локально: на одній вулиці або в одному кварталі. Важливо змінити фокус міста з чоловіка і повернути його

знову до людини, як загальної одиниці адже коли ми зважаємо і в першу чергу думаємо про найвразливіші групи населення, ми поліпшуємо якість життя в для усіх місті. Ми можемо говорити про те що варто зважати на основні п'ять принципів [3] :

- все має бути близько відомо тобто
- концепція міста 15 хвилин;
- людина має скористатися різним
- обладнанням місцям покупок громадським транспортом незалежно від її віку стан здоров'я походження тощо;
- місто має бути мати універсальний
- дизайн доступний безпечний для використання в будь-яку пору доби;
- на вулицях достатньо життєвих просторів для безпечного в них перебування соціалізації;
- жінки беруть участь у міських
- рішеннях на рівні з чоловіками а також зростає їхня видимість у колективній пам'яті міста назви вулиць об'єктів площ тощо.

Якщо ми подивимось на успішні кейси, ми обов'язково почуємо про Відень, в якому приділено високу увагу до гендерної рівності. Наприклад в певних офісних районах, де під вечір малолюдно і небезпечно покращили багаторівневий паркінг: вибілили стіни, поставили автоматичні двері, поліпшили освітлення і засклили стіни на сходові клітини. Також ми можемо сказати що важливо не забувати про рішення на рівні культури, яким є перейменування вулиць на честь видатних жінок, адже в цьому ми можемо відчути перевагу щодо найменування вулиць площ скверів на честь чоловіків і ігнорування жіночих імен в цьому питанні. Також є знаменитий кейс міста Карлскуґа в Швеції [4], який демонструє значення повсякденних завдань. У 2011 році було досліджено маршрути снігоочищення міста. Як виявилось що першими чистять центральні і середні автомобільні дороги, але жінки які щоранку ведуть дітей у садок чи школу, або ідуть в лікарню чи супермаркет, не отримують переваг цього блага оскільки ці вулиці очищуються найостанніше. І після цього дослідження очисники було переадресовано.

В Барселоні [5] було створено так звані “зразкові квартали” в них в цих частинах міста велике обмеження швидкості автомобільного руху, а їздити на авто можна тільки місцевим , і права автомобіліста і пішохода на проїжджій частині однакові.

Знову ж таки говорячи про Відень, там група архітекторок з 1990-х років запровадили зміни у вигляді проєктів з увагою до гендерної рівності: дзеркала заднього виду вузьких проходах між будинками, вечірні жіночі патрулі на небезпечних ділянках, універсальний дизайн інвестиції в пішохідну інфраструктури, розширення тротуарів. І також це стало основою для реалізування екологічного плану міської мобільності [6].

4. ВИСНОВКИ

Розвиток гендерно-чутливих підходів до планування міста відкриває нові можливості для створення більш справедливого, інклюзивного й комфортного середовища. Передусім такі підходи покращують якість життя жінок та інших вразливих груп, проте їхня цінність полягає у поверненні фокусу міста на людину загалом. Урахування щоденних маршрутів, побутових потреб і безпеки мешканців дозволяє розробляти рішення, що позитивно впливають на всіх, а не лише на обрану категорію населення.

Важливим є й культурний аспект: підвищення видимості жінок у топоніміці, архітектурі та громадських просторах змінює символічну структуру міста й формує відчуття рівності та приналежності. Досвід таких міст, як Відень, Барселона чи Карлскуґа, доводить, що навіть невеликі зміни у плануванні чи розподілі ресурсів здатні суттєво вплинути на рівень безпеки, мобільності та комфорту.

У перспективі гендерно-чутливе планування стає інструментом не лише для подолання соціальної нерівності, а й для вирішення глобальних викликів — адаптації міст до кліматичних змін, зменшення автомобілізації та розвитку сталої мобільності. Таким чином, інтеграція гендерного підходу у міську політику та практику планування є необхідною умовою формування міст майбутнього, які будуть зручними, безпечними й справедливими для кожного.

Список літератури

[1] Perez C. C. Invisible women: data bias in a world designed for men. Harry N. Abrams, 2019. 272 p.

[2] Statistisches Bundesamt veröffentlicht neue Zahlen zum Gender Care Gap. BMBFSFJ. URL: https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/aktuelles/alle-meldungen/statistisches-bundesamt-veroeffentlicht-neue-zahlen-zum-gender-care-gap-236794

[3] What is feminist urbanism? - Right to the city. Right to the city. URL: https://www.right2city.org/news/espanol-que-es-el-urbanismo-feminista/

[4] GENDERACTION. URL: https://h2020.genderaction.eu/wp-content/uploads/2020/09/HE_Mission_Citiesgender.pdf

[5] Welcome to Superilles | Superilles. Ajuntament de Barcelona. URL: https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/e

[6] Planning for inclusivity: How Vienna built a gender-equal city - LGiU. LGiU. URL: https://lgiu.org/planning-for-inclusivity-how-vienna-built-a-gender-equal-city/#:~:text=Vienna%20has%20carried%20out%20more,and%20alleyways%20by%20adding%20mirrors

Адаптивна модернізація Національного комплексу «Експоцентр України»

Анатолій Бугров, PhD, асистент [1] (ORCID: 0000-0001-6986-1595),
Євгеній Бородавка, проф., д-р.техн.наук[1] (ORCID: 0000-0002-7476-9387)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У тезі розглянуто підходи до адаптивної модернізації Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) з урахуванням його історико-архітектурної спадщини. Запропоновано інноваційні рішення, зокрема впровадження нових функцій і технологій, які раніше не застосовувалися, з метою підвищення привабливості комплексу, а також його соціальної та комерційної ефективності.

Ключові слова: адаптивна модернізація, цифрова платформа, мультифункціональність.

1. ВСТУП

Національний комплекс «Експоцентр України» є великою історичною територією виставково-паркового типу, що потребує осучаснення просторової організації та інженерної інфраструктури. Сьогодні він виконує роль багатофункціонального громадського осередку, однак частина публічних просторів використовуються епізодично, мають бар'єри доступності, зношені покриття та застарілі сценарії користування. Підходи модернізації мають поєднати збереження ансамблю та ландшафту, інтеграцію з міськими пішохідними і велозв'язками, цілорічну придатність до подій різного масштабу, безбар'єрність і енергоощадність. У цьому контексті доцільним є застосування адаптивних рішень, що дозволяють гнучко змінювати конфігурацію і функції просторів залежно від попиту, сезонності та програм подій. Такий підхід підсилює суспільну цінність території, водночас відкриває можливості для комерційної життєздатності за рахунок стабільної подієвої активності та нових сервісів.

2. МЕТА

Сформувати архітектурно обґрунтовані поради до модернізації ВДНГ, що поєднують збереження автентичності ансамблю з гнучким перепрофілюванням павільйонів і відкритих зон, інтеграцією у міську мережу маршрутів, упровадженням модульно кінетичних рішень і цифрового управління простором для цілорічного використання та комерційної життєздатності.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Національний експоцентр має у своєму розпорядженні розгалужену систему відкритих просторів: головна площа з комплексом монументальних павільйонів, паркові зони (лісопарк, долина навколо озера), мережу алей (центральна Липова алея та ін.), внутрішні двори павільйонів, площі перед входами тощо. Історично ці простори задумувалися для масових виставкових заходів та гулянь. Сьогодні їхній потенціал використовується не повністю або в застарілий спосіб. Багато доріжок і майданчиків мають пошкоджене покриття, старе освітлення, брак елементів благоустрою.

Лише останніми роками розпочато поступову модернізацію: у 2023–24 рр. відремонтовано близько 5146 м² доріг і площ, оновлено освітлення головних алей, встановлено десятки нових лав та урн [1]. Також потрібно ремонтувати конструкції – покрівлі, фасади, фундаменти. Всі ці роботи для одного лише павільйону №1 оцінено приблизно в 20 млн грн [2], що перевищує наявні власні ресурси комплексу. Через обмеженість фінансування багато ділянок ВДНГ залишаються невідремонтованими, що знижує комфорт і безпечність перебування відвідувачів. Деякі зони експоцентру використовуються епізодично, лише під час великих заходів, а решту часу пустують. Просторі виставкові павільйони (№1, 2, 3 тощо) більшу частину року не задіяні або експлуатуються неефективно – у форматі складів чи офісів. Це призводить до простою цінних площ та втрати потенційного доходу.

Водночас існує дефіцит критих багатофункціональних просторів для цілорічного використання – культурних, спортивних, освітніх. Відсутність гнучкості у використанні павільйонів є проблемою: історичне планування (величезні зали без опалення і сучасних зручностей) не відповідає вимогам дрібних та середніх заходів, коворкінгів, студій тощо. Таким чином, потрібно переосмислити функціональне призначення деяких будівель, наповнити їх новим змістом. У випадку ВДНГ йдеться про комплекс заходів, що дозволять зберегти унікальні риси експоцентру (планувальну структуру, історичну архітектуру павільйонів, зелені насадження) і водночас інтегрувати його простори в сучасне життя міста як активну, багатофункціональну локацію

3.1. Збереження спадщини

Історичні павільйони та ландшафт ВДНГ є носіями культурної пам'яті, тому модернізація має проводитися без руйнування цінних елементів. Навпаки, їх слід реставрувати та показати у виграшному світлі, надавши сучасного змісту. Приклад – павільйон №9, який у 2025 р. відкрили 10 травня під час події Кураж як перформанс-простір «КИТ» для проведення концертів, виставок, освітніх заходів та ярмарків. Таким чином, будівля 1950-х рр. отримає нове життя як центр сучасної культури. Аналогічно, інші павільйони можна переобладнати під музеї, галереї, креативні студії залежно від потреб громади та бізнесу. Такий підхід відповідає світовій тенденції адаптивного використання історичних будівель, коли, скажімо, старий завод перетворюють на мистецький центр, зберігши фасади.

Для ВДНГ це означає створення на його базі культурно-інноваційного кластеру, про що ще у 2017 р. задекларовано в Концепції розвитку комплексу [3].

3.2. Гнучкість і мультифункціональність

Принцип мультифункціональності передбачає, що одна й та сама локація може служити і виставковим залом, і конференц-центром, і спортареною, змінюючи конфігурацію обладнання. Тому при модернізації важливо застосовувати модульні та мобільні рішення: розбірні сцени, трансформовані перегородки, складні трибуни, легко змінювані експозиційні стенди тощо. Гнучкість також означає адаптацію до погодних і сезонних змін: бажано, щоб значна частина просторів була придатна для використання взимку та влітку. Для цього впроваджуються обігрівальні елементи (теплові гармати, розігрів покриття для катка тощо) або навіси й тенти від дощу та сонця.




Рисунок 1. Динаміка відвідуваності ВДНГ у 2016–2024 роках (млн осіб) [4]

Чим вищий коефіцієнт використання простору протягом року, тим більш виправдані вкладення в його модернізацію. На ВДНГ вже є приклад — зимовий парк «Зимова Країна», коли частина території (традиційно літньої) взимку працює як парк атракціонів на льоду, ярмарок та резиденція святого Миколая, збираючи понад 1 млн відвідувачів за сезон [1]. Влітку ж ці локації перетворюються на фестивальні майданчики. Такий підхід слід розширювати й на інші зони.

3.3. Інноваційні пропозиції щодо розвитку Експоцентру

Враховуючи проведені дослідження, комерційно привабливою ідеєю може бути збудувати на території ВДНГ новий павільйон-трансформер – інноваційну споруду, що здатна змінювати свою конфігурацію відповідно до потреб заходів. Концепція полягає у застосуванні принципів кінетичної архітектури: секції павільйону матимуть рухомі частини (розсувні стіни, складний дах), що дозволить оперативно змінювати площу та форму внутрішнього простору. В базовому стані це може бути відкритий павільйон-навіс для ярмарків. За необхідності модулі висуваються і змикаються, утворюючи закритий зал для конференцій чи концертів. Трансформація може відбуватися за допомогою гідравлічних механізмів чи роботизованих систем, керованих комп’ютером. Подібні технології апробовані у світовій виставковій архітектурі (Expo павільйони тощо), але в Україні ще не застосовувалися. Крім того, можна реалізувати модульність як постійно діючу виставку інновацій: окремі модулі павільйону надавати компаніям-стартапам чи науковим установам для презентації їхніх розробок (у форматі постійної «виставки досягнень» сучасної України). Орендна плата від резидентів покриватиме витрати на утримання павільйону.

Також корисно було б розробити єдиний мобільний додаток та веб-платформу для відвідувачів і адміністраторів ВДНГ. Ця система в режимі реального часу інформуватиме про заходи, маршрути на території, завантаженість локацій. Відвідувачі зможуть через додаток бачити на карті, які зони більш людні, де є вільні місця на майстер-клас, бронювати квитки, паркування, оренду велосипедів тощо. Для постійних користувачів є можливість створювати персоналізовані розклади. Також платформа забезпечить зворотний зв’язок: залишити відгук про локацію, повідомити про проблему (несправний ліхтар, сміття), ці звернення будуть одразу надходити до адміністрації. Варто зазначити, що подібних масштабних цифрових рішень поки немає на жодній публічній локації України, отже, ВДНГ може стати піонером у цій сфері

Наведені пропозиції поєднують архітектурно-планувальні інновації з організаційними та цифровими рішеннями. Їх реалізація зробить Національний експоцентр своєрідним полігоном новітніх підходів у розвитку публічних просторів. Важливо, що всі ці ідеї узгоджуються з принципом адаптивності: нові елементи доповнюють існуючі, підсилюючи сильні сторони комплексу (територію, архітектуру, популярність), а не вступають з ними в конфлікт. Інноваційність тут є не самоціллю, а інструментом для досягнення головної мети – перетворити ВДНГ на сучасний, живий простір, що еволюціонує разом із містом і потребами суспільства.

4. ВИСНОВОК

Адаптивна модернізація публічних просторів Національного експоцентру України – багатоаспектний процес, що поєднує збереження історико-архітектурної спадщини з її творчим перепрофілюванням під запити сьогодення. В ході дослідження підтверджено, що такий підхід є виправданим і необхідним. Він дозволяє розв’язати накопичені проблеми комплексу і водночас розкрити значний потенціал території для розвитку культури, освіти, бізнесу і туризму.

Список літератури

[1] Допис користувача ВДНГ. Facebook. URL: https://www.facebook.com/100067537931685/posts/991293429798579 (дата звернення: 10.09.2025).

[2] Restoration of Pavilion No. 1 of the National Complex "Expocenter of Ukraine". DREAM. State Single Project Pipeline. URL: https://dream.gov.ua/pip-pipeline/DREAM-UA-130824-4A6BD525 (дата звернення: 10.09.2025).

[3] VDNG_official. Концепція розвитку ВДНГ на 40 років. SlideShare. URL: https://www.slideshare.net/slideshow/40-82983199/82983199 (дата звернення: 10.09.2025).

[4] Мельник К. У 2024 році ВДНГ відвідали 4,5 мільйона людей. The Village Україна. URL: https://www.village.com.ua/village/culture/culture-news/358571-u-2024-rotsi-vdng-vidvidali-4-5-milyoniv-lyudey (дата звернення: 10.09.2025).

Дослідження малих річок Вінницької міської територіальної громади за допомогою геоінформаційних систем

Аніта Колесник, студентка [1] (ORCID: 0009-0005-6012-1095),
Данило Кінь, PhD, доц. [1] (ORCID: 0000-0002-0185-2534),
Надія Лазоренко, доц., канд. техн.наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0002-1572-4947),

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Це дослідження присвячене розробленню геоінформаційної моделі малих річок Вінницької міської територіальної громади. Основний підхід полягає у створенні бази геопросторових даних у форматі GeoPackage із багаторівневими тематичними шарами на основі даних волонтерських польових спостережень, топографічного плану масштабу 1:2000, історичних карт та ортофотоматеріалів. Застосовано методи геопросторового аналізу і топологічної валідації в середовищі QGIS. Результатом є геоінформаційна модель гідрографічної мережі, що стане основою для створення інтерактивної карти, яка дозволить візуалізувати, аналізувати та оновлювати дані про гідрографічні об'єкти громади в режимі реального часу, сприяючи ефективному екологічному моніторингу та управлінню водними ресурсами.

Ключові слова: ГІС, геоінформаційна модель, малі річки, база геопросторових даних, GeoPackage.

1. ВСТУП

Малі річки є важливими природними компонентами, що формують гідрографічну структуру території, впливають на екологічний стан довкілля та мають соціальне значення. У межах урбанізованих територій, таких як Вінницька міська територіальна громада, ці водні об'єкти часто зазнають деградації, втрати природного русла та забруднення [1].

Наявні картографічні матеріали не завжди відображають актуальний стан водної мережі, що ускладнює її облік, моніторинг та інтеграцію в містобудівні документації. Традиційні методи картографування не забезпечують достатньої точності та якості для роботи з геопросторовими даними [2, 3].

У зв'язку з цим актуальним є застосування геоінформаційних технологій, які дозволяють створити цифрову модель гідрографічної мережі, інтегрувати різнорідні джерела даних та забезпечити топологічну узгодженість об'єктів цієї мережі [4].

2. МЕТА

Метою дослідження є побудова геоінформаційної моделі малих річок Вінницької міської територіальної громади, яка буде використана для створення інтерактивної карти водних об'єктів з можливістю їх візуалізації, оновлення та аналітичного аналізу для ознайомлення громадськості, активістів, науковців і представників муніципалітетів з геопросторовими даними про стан, особливості та проблеми водних об'єктів у громаді.

3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними методами дослідження є геоінформаційне моделювання, геопросторового аналізу і топологічної валідації. Створення моделі здійснювалося на основі поєднання польових спостережень, векторизації об'єктів за ортофотопланом та аналізу історичних картографічних матеріалів.

Опрацювання даних виконувалась у середовищі QGIS із застосуванням формату GeoPackage, що забезпечує зручне зберігання та редагування тематичних шарів [5]. Для побудови бази даних використано принципи реляційного моделювання, що дозволило структурувати інформацію про водні об'єкти, їх атрибути та взаємозв'язки.

У дослідженні використано відкриті джерела геопросторових даних OpenStreetMap, офіційні цифровий топографічний план масштабу 1:2000, ортофотоплан масштабу 1:2000 Вінницької міської ради, зокрема, а також GPS-треки, дані польових обстежень, зібрані волонтерами. Застосовані програмні засоби: QGIS, Microsoft Office 365, ArcGIS for Desktop, ArcGIS Online, Google Planet Earth.

Особливістю використаного підходу є поетапне формування моделі з урахуванням топологічних відношень: кожен об'єкт проходив перевірку на наявність розривів, перетинів, дублювання. Це дозволило забезпечити логічну узгодженість між шарами та підвищити точність геопросторового аналізу.

Була розроблена методика дослідження:

1) збір геопросторових даних із польових обстежень волонтерів (GPS-треки, точкові, лінійні та полігональні об'єкти, та фотофіксація);
2) створення концептуальної та логічної моделі бази геопросторових даних проєкту;
3) векторизація водотоків і гідрографічних об'єктів за ортофотопланом та опрацьованими даними;
4) заповнення атрибутів об'єктів;
5) візуалізація тематичних шарів (гідротехнічні споруди, забруднення, рекреаційні зони, тощо) у середовищі QGIS;
6) топологічна перевірка та корекція просторових відношень між об'єктами [6];
7) підготовка моделі до інтеграції в інтерактивну ГІС-платформу ArcGIS Online.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У результаті дослідження було створено геоінформаційну модель, яка охоплює всі основні типи водних об'єктів у межах громади. Основним структурним

елементом моделі став лінійний шар водотоків, сформований на основі волонтерських даних, ортофотоплану та старих топографічних карт. Цей шар відображає сучасну конфігурацію русел малих річок, з урахуванням їх природної та антропогенної трансформації.

До моделі було додано полігональні водні об'єкти, що включають ставки, озера, полігональні ділянки річок, тощо. Всі об'єкти мають відповідне атрибутивне наповнення.

Окрему увагу зосереджено на тематичні шари, які включають гідротехнічні споруди, джерела забруднення, інвазивні види, рекреаційні зони, тощо (Рис.1., Рис. 2). Це дозволило створити цілісну картину взаємодії водної мережі з іншими природними та техногенними об'єктами.



Рисунок 1. Перелік тематичних шарів, що формують модель водної мережі Вінницької МТГ у QGIS




Рисунок 2. Геоінформаційна модель водної мережі Вінницької МТГ у QGIS

Усі класи об'єктів були провалідовані на виконання топологічних правил, що забезпечує коректність моделей геопросторових об'єктів та унеможливлює дублювання об'єктів, їх перетини та розриви. Модель протестована на предмет логічної узгодженості та готова до подальшого використання в управлінських, екологічних та наукових цілях. Вона також стане основою для створення інтерактивної карти, яка дозволить візуалізувати водні об'єкти громади, здійснювати їх моніторинг та оновлення в режимі реального часу.

Дослідження виконано під керівництвом Марії Смірнової, експертки з просторового планування та сталого розвитку, в рамках проєкту «Мапування малих річок Вінницької громади», що здійснюється за підтримки Європейського Союзу в рамках Стипендіальної програми для лідерів громадянського суспільства країн Східного партнерства та в межах підтримки проєкту «Малі Річки Вінниці» від КП «Інституту Розвитку міст» Вінницької міської ради.

5. ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження створено структуровану геоінформаційну модель малих річок Вінницької МТГ, яка охоплює лінійні, полігональні та тематичні водні об'єкти. Застосування QGIS та формату GeoPackage забезпечило ефективне управління геопросторовими даними та виконання їх топологічної узгодженості.

Модель має прикладне значення для екологічного моніторингу, містобудівного планування та водогосподарського управління. Результати дослідження стануть основою для створення інтерактивної карти, що дозволить візуалізувати, оновлювати та аналізувати стан водних об'єктів у режимі реального часу.

Перспективи подальших досліджень включають автоматизований моніторинг, мобільні додатки для збору польових даних та інтеграцію моделі у місцеві та регіональні геоінформаційні системи.

Список літератури

[1] Концепція розвитку малих річок Вінниці 2035 / Я. Чайковська та ін. ; КП "Інститут розвитку міст". Вінниця : КП "Інститут розвитку міст", 2023. 61 с. URL: https://www.vmr.gov.ua/instytut-rozvytku-mist#parentHorizontalTab5|undefined3 (дата звернення: 23.09.2025).

[2] Shevchuk, S., Vyshnevskyi, V., Shevchenko, I., & Kozytskyi, O. (2019). RESEARCH OF WATER OBJECTS OF UKRAINE USING THE DATA OF REMOTE SENSING OF THE EARTH. Land Reclamation and Water Management, (2), 146 - 156. https://doi.org/10.31073/mivg201902-198.

[3] Геоінформаційне картографування в Україні: концептуальні основи і напрями розвитку: [монографія] / [Л. Г. Руденко, Т. І. Козаченко, Д. О. Ляшенко та ін.] ; за ред. Л. Г. Руденка; НАН України, Ін-т географії. – Київ: Наук. думка, **2011**. – 103 с.

[4] Карпінський Ю.О. Основи створення інтероперабельних геопросторових даних. / Ю. О. Карпінський та ін. – Київ: КНУБА, 2023. – 302 с. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/14205

[5] QGIS Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://qgis.org

[6] Бакало О.Д. Трансформація геоекологічних процесів басейну річки Джурин: монографія / О.Д.Бакало, Л.П.Царик, П.Л.Царик/ за ред. проф. Царика Л.П. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2018 – 162 с.

Аналіз критеріїв оцінки велосипедної мережі міст

Нікушин Нікіта, студент [1] (ORCID: 0009-0009-6804-1443)

[1] *Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі проаналізовано існуючі критерії оцінки велосипедної інфраструктури на основі міжнародних нормативних документів та наукових досліджень. Розглянуто європейські та американські методики (PRESTO, ERA R2, Level of Traffic Stress, Bicycle Level of Service та ін.), які застосовуються для визначення рівня безпеки, комфорту, доступності та інтегрованості велосипедної мережі в транспортну систему міста. На прикладі Києва обґрунтовано необхідність створення інтегрованої системи оцінювання, що враховує міжнародний досвід та локальні особливості. Запропоновано перелік критеріїв для майбутньої методики оцінки, який охоплює інфраструктурні, безпекові, комфортні, соціально-поведінкові та інтеграційні показники.

Ключові слова: велосипед, велосипедна інфраструктура, веломережа, безпека, критерії оцінки, комфорт, доступність, інтеграція з громадським транспортом, міська мобільність, сталий розвиток.

1. ВСТУП

Велосипедний рух виступає важливим елементом для сталого розвитку міст і формування транспортної мобільності населення. Наразі ця галузь слаборозвинена, а нормативно-правова документація потребує доопрацювання. На прикладі міста Києва можна побачити розірваний характер впровадження велосипедної інфраструктури, що зменшує зручність і привабливість для користувачів. Відповідно, частка поїздок на велосипеді мізерна, а вкладені кошти не реалізуються. Тому постає питання методології оцінки велосипедної інфраструктури.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Перші правила та настанови для формування велосипедної інфраструктури були прописані в ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів [8] та ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій [7]. Вони загальні та не здатні забезпечити повноцінне формування веломережі.

Великим кроком в цій сфері став ДСТУ 8906:2019 Планування та проектування велосипедної інфраструктури [9]. Документ був створений на основі німецьких рекомендацій ERA R2 [4]. Він включає в себе загальні вимоги до проєктування, надає приклади типових конструктивних рішень влаштування велосипедної інфраструктури на вулицях та перехрестях, настанови щодо інженерного облаштування.

Але на даний момент офіційної національної системи оцінки дорожньої мережі з урахуванням велоінфраструктури немає, в ДБН Б.2.2-12:2019 [7], ДБН В.2.3-5:2018 [8] та ДСТУ 8906:2019 [9] прописані лише мінімальні вимоги (ширини смуг, види покриття, елементи безпеки).

3. ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ

Для комплексного аналізу критеріїв оцінки велосипедного руху застосуємо нормативні документи провідних велокраїн світу та дослідження закордонних колег.

GIVE CYCLING A PUSH – PRESTO Cycling Policy Guide: Cycling Infrastructure [2] – це частина серії методичних рекомендацій, що обумовлюють європейський орієнтир із розвитку велоінфраструктури, написаний експертами та апробований у пілотних містах. Основними критеріями оцінки є:

- безпека;
- комфорт;
- прямолінійність;
- зв’язність;
- привабливість;
- доступність.

Основними кількісними критеріями є прямолінійність, кількість перехресть на кілометр, на яких велосипедист не має переваги, частота зупинок на кілометр.

Рекомендації із організації руху велосипедного транспорту ERA R2 [4] – це німецькі напрацювання з влаштування і розвитку велоінфраструктури, саме цей документ взятий за основу ДСТУ 8906:2019 [2]. Основними критеріями оцінки є:

- безпека руху;
- проїзна здатність із прийнятною швидкістю;
- втрата часу при очікуванні;
- прямолінійність;
- стан покриття та елементів велоінфраструктури.

Level of Traffic Stress (LTS) [5] методика розроблена в США. Надає змогу категоризувати дороги за рівнем стресу. Від ділянок, де дитина зможе їхати самостійно, до ділянок, де їздити зможуть лише досвідчені велосипедисти. Критеріями для оцінювання є:

- допустима швидкість руху транспорту;
- кількість смуг руху;
- категорія вулиці;
- наявність велосипедної інфраструктури.

Bicycle Level of Service (BLOS, США) [1] – це спеціально створена модель для найкрупніших міст Північної Америки. Дає оцінку комфорту та безпеки руху велосипедиста на кожному сегменті дороги. Враховує:

- швидкість та інтенсивність авто;
- ширину смуги;
- наявність парковки авто;
- якість покриття;

- конфлікти на перехрестях.

Т.П. Хсу, Ю.Т. Лін [6] розробили методику оцінки існуючої ВДМ і її придатність для використання велосипедистами на основі багатокритеріальної оцінки, де було враховано:

- інтенсивність руху транспортних засобів;
- ширину узбіччя та тротуару;
- обмеження швидкості;
- якість покриття;
- частку порушень правил дорожнього руху.

Еліф Гульдю, Чагдаш Кушчу Шимшек, Сердар Селім [3] дослідили покращення BI з використанням гібридної багатокритеріальної моделі, що дозволяють дослідити ВДМ міста та визначити ділянки, що не підходять, або навпаки дуже підходять. Основними критеріями є:

- безперервність;
- ширина;
- інтенсивність руху;
- ухил;
- інтеграція в транспортній системі;
- землекористування;
- кількість населення;
- стан забудови.

Різні методи використовують унікальні набори критеріїв. Хоча певні показники можуть бути у складі іншого, більш узагальненого. Наприклад: безпека руху – це сукупність показників дозволеної швидкості, інтенсивності та складу транспортного потоку, стану проїжджої частини, кількість конфліктних точок на перехресті та інше.

4. ЗАПРОПОНОВАНІ КРИТЕРІЇ

Для Києва, як для міста з найдовшою велосипедною інфраструктурою в Україні, доцільним є розроблення інтегрованої системи оцінювання, яка враховуватиме, як міжнародний досвід, так і локальні вимоги. Майбутня методологія оцінки може опиратися на наступні критерії:

- Інфраструктурні – протяжність, щільність, кількість і доступність велосипедних парковок.
- Безпека – категоризація ділянок мережі за рівнем стресу для різних типів користувачів, створення середнього показника стресу по мережі опираючись на форму велосипедного руху, категорію вулиці, середню швидкість. Моніторинг випадків ДТП і крадіжки велосипедів.
- Комфорт – середня тривалість зупинок на кілометр, безперервність мережі, показник прямолінійності мережі.
- Доступність – комбінований показник безпеки і комфорту, від житлових районів до центру міста та місць забезпечення щоденних потреб.
- Інтеграція з громадським транспортом – можливості комбінованих поїздок (метро, електричка, фунікулер), наявність обладнаних місць для перевезення і довгострокового зберігання велосипедів.
- Соціально-поведінкові фактори – рівень задоволеності користувачів, культурна прийнятність, поширеність велоактивності серед різних вікових та соціальних груп.

5. ВИСНОВОК

Відсутність офіційної національної системи оцінки велосипедної інфраструктури в Україні зумовлює потребу у використанні міжнародного досвіду та наукових підходів для створення власної методики. Проведений аналіз показав, що кожна із розглянутих систем оцінювання має унікальні критерії та орієнтована на різні аспекти — від безпеки руху до соціально-поведінкових факторів. Для Києва запропоновано інтегровану систему, яка враховує інфраструктурні параметри, рівень безпеки, комфорт пересування, доступність та інтеграцію з громадським транспортом. Такий підхід може стати основою для подальшого вдосконалення нормативних документів і сприятиме розвитку сталої міської мобільності.

Список літератури

[1] Administration, Federal Highway, Bicycle Level of Service, 2007. URL: https://nacto.org/wp-content/uploads/bicylce_Level_of_service_model_sprinkle_consulting.pdf.

[2] Dirk Dufour, Ligtermoet & Partners., GIVE CYCLING A PUSH – PRESTO Cycling Policy Guide: Cycling Infrastructure, Netherlands, 2010. URL: https://www.rupprecht-consult.eu/fileadmin/migratedRupprechtAssets/Documents/PRESTO_Cycling_Policy_Guide_Infrastructure.pdf.

[3] Elif Güldü, Çağdaş Kuşçu Şimşek, Serdar Selim, «A study on the improvement of bicycle transportationin Sivas city using hybrid multi-criteria model based network analysis», 2024. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-024-04891-0.

[4] FGSV Verlag GmbH, Рекомендації з організації руху велосипедного транспорту, 2010, URL: https://velotransport.u-cycle.org.ua/wp-content/uploads/ERA2010-ua.pdf.

[5] MONTGOMERY COUNTY BICYCLE MASTER PLAN | APPENDIX D, 2012. URL: https://montgomeryplanning.org/wp-content/uploads/2016/11/Appendix-D-Level-of-Traffic-Stress-Methodology.pdf.

[6] T.P. Hsu, Y.T. Lin, «A model for planning a bicycle network with multi-criteria suitability evaluation using GIS» Ravage of the Planet, т. 3, с. 243-252, 2011. URL: https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/148/22974.

[7] ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій.

[8] ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів.

[9] ДСТУ 8906:2019 Планування та проектування велосипедної інфраструктури.

Адаптація міського середовища до кліматичних змін. Сучасні методи озеленення міст

Даяна Стафієвська, студентка [1] [i] (ORCID: 0009-0005-7896-7945)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розглянуто сучасні методи озеленення, що збільшують стійкість міст до кліматичних змін. Проаналізовано як нові підходи у створенні нових та підтримці існуючих зелених насаджень можуть допомогти адаптувати міське середовище до різких підвищень температури, посухи, та ін.

Ключові слова: зміни клімату, теплові острови, озеленення, посухостійкі рослини, збільшення площі зелених насаджень, екосистеми міст.

1. ВСТУП

Вплив кліматичних змін на екосистеми міст стає дедалі помітнішим. Підвищення середньорічної температури, постійні посухи негативно впливають на зелені зони урбанізованих територій. Зменшення площі озеленених територій та збільшення заасфальтованих поверхонь та пустирів призводить до появи «теплових островів». У мікрорайонах зі слабким озелененням температура може бути вищою на 10 градусів [1]. Такі зміни значно погіршують якість життя. Часті періоди спеки, задухи, погіршення якості повітря у місті негативно впливають на самопочуття та працездатність мешканців, та навіть зменшують стійкість до хвороб [2].

Тому необхідно приділяти увагу розвитку та адаптації озеленення до кліматичних змін.

2. МЕТА

Мета роботи - розглянути сучасні методи озеленення та їх вплив на міське середовище. Також проаналізувати як вони допомагають адаптувати озеленення до змін клімату.

3. ПІДХОДИ ДО ОЗЕЛЕНЕННЯ

Пом’якшення наслідків змін клімату можливе через підвищення ролі зелених насаджень. За допомогою сучасних методів озеленення можливо досягти зниження температури у місті, покращення якості повітря та збільшення біорізноманіття.

Перш з все для уникнення створення «теплових островів» потрібно заповнювати простір зеленими зонами. Максимальне збільшення площі зелених насаджень можливе не тільки за рахунок класичних парків, скверів та озеленення вулиць, але й за рахунок вертикального озеленення.

Також важливо приділяти увагу стійкості зелених насаджень до посухи. Це важливо не тільки для збереження рослин, а й для полегшення роботи комунальних служб та збереження біорізноманіття.

4. ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

4.1. Озеленення занедбаних ділянок. Громадські сади

Занедбані території є негативним явищем у житловій забудові. Пісок, будівельне сміття та бетон нагріваються у спеку, тож посилюють ефект теплового острова. Значний негативний вплив такі території чинять і на соціальне середовище. Ці ділянки можна використати для збільшення площі зелених насаджень. У європейських містах розповсюджена практика створення громадських садів на місці пустирів, звалищ та покинутих будівельних майданчиків.

Громадські сади та городи - елементb мережі міських зелених насаджень, що зменшують ефект міського теплового острова, підвищують якість повітря, та захищають біорізноманіття. Їх мета - не так виробництво їжі, як соціальні цілі: збереження природи, біорізноманіття, здоров’я та розбудова громад [3].

Відомим містом громадських садів є Дрезден у Німеччині. Цікаво, що є сади де люди доглядають за спільними насадженнями, а також сади, де кожен має свою невелику ділянку. У деяких садів є тематичне спрямування, наприклад яблуневий сад та абрикосовий сад. В результаті такі проєкти стають не просто городами, а суспільними просторами, де у людей є можливість познайомитись із сусідами та поспілкуватись. Також на цій території проводять фестивалі та інші заходи [4].

4.2. Озеленення трамвайних колій

Територія вздовж вулиць є одним з найбільших осередків спеки, через заасфальтовані та забетоновані поверхні. Одним з способів збільшити кількість зелених поверхонь міста є озеленення трамвайних колій.

Озеленені трамвайні шляхи існують вже давно, вперше вони були представлені в 1924 році в Ліверпулі. Проте останнім часом їх стали використовувати частіше, саме для боротьби зі змінами клімату.

Трав’яний покрив охолоджує повітря, що допомагає знизити температуру влітку (газон може знизити температуру рейок навіть до 20 °C, а температуру повітря - на 10 °C). Крім того значно знижується рівень шуму та вібрацій (до 4-8 дБ шумового забруднення) [5]. Іноді для такого озеленення застосовують сокуленти, та інші рослини, що потребують менше спеціального догляду.

4.3. Зелені зупинки

Суттєво покращити простір допомагає вертикальне озеленення. Крім звичайного озеленення стін будинків та дахів існує концепція зелених зупинок.

Зелена зупинка - зупинка громадського транспорту із озелененими дахом (квітами) і задньою стінкою (ліанами). Можливо розмістити понад 10 м^2 рослин на даху та до 12 м^2 на стінці, це забезпечує захист від сонця чи дощу людям, які очікують на транспорт [6] . Для озеленення стінок зупинки можна використовувати рослини у контейнерах або ліани, які висаджуються в ґрунт. Варто звернути увагу, що рослини в контейнерах передбачають більше фінансових витрат, бо потрібно встановлювати системи краплинного поливу. Уникнути проблем із надмірною потребою в догляді можна використовуючи місцеві в'юнкі рослини - різновиди дикого винограду, плющів, тощо.

Цікаве рішення щодо таких зупинок застосували у британському місті Лестер. Там всі автобусні зупинки перетворили на зелені сади-запилювачі для бджіл. Їхні дахи оснащують сонячними батареями і для залучення комах висаджують на них польові квіти та рослини седуму. Така загальноміська ініціатива має на меті зробити Лестер вуглецево нейтральним та біорізноманітним та зменшити ефект теплового острова [7] .

5. СТІЙКІСТЬ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

5.1. Використання посухостійких рослин для озеленення міста

Довготривалі періоди спеки з відсутністю опадів є загрозою для багатьох видів рослин, що традиційно використовуються в озелененні. Зелені насадження потребують постійного поливу, що не завжди можливо реалізувати. Тому доцільно використовувати посухостійкі рослини для озеленення.

Так, 2023 року київська влада повідомила, що в столиці України стали висаджувати платан кленолистий - штучно виведений культурний вид, оскільки він найстійкіший до буревіїв і гарно росте в міських умовах.

Для озеленення вулиць та клумб популярності набувають декоративні злакові, а також багаторічні рослини. Найпоширеніші - міскантус, вівсяниця, просо, астильба, війник, кортадерія та інші. Вони добре переносять спеку, сніг, засоленість ґрунтів та чудово виглядають поруч з іншими багаторічниками.

Замість газону, що від нестачі води та пекучого сонця повністю висихає - висаджувати різнотрав'я, характерне для даної місцевості. Це зменшить витрати на догляд, та позитивно вплине на біорізноманіття міста, адже тварини та комахи віддають перевагу природньому середовищу.

Посухостійкі рослини та різнотрав'я уже почали активно використовувати, тож їх ефективність доведена на практиці.

5.2. Збереження існуючих зелених насаджень

Звичайно уже доросле дерево з широкою кроною дає більше тіні та більш «укорінене» в екосистемі міста. Тому дуже важливо максимально зберігати уже існуючі зелені насадження. Надзвичайно корисною у цьому є професія арбориста - фахівця з обслуговування та лікування дерев. Професія поки не поширена в Україні, проте розповсюджена у Європі.

6. ВИСНОВОК

Сучасні підходи озеленення, що мають на меті боротьбу з кліматичними змінами базуються на таких принципах: зменшення ефекту теплового острова, підвищення стійкості зелених насаджень до спеки та посухи. Збільшення площі зелених насаджень допомагає впоратись з ефектом теплового острову. Зелені зупинки, озеленення трамвайних колій не тільки знижують температуру у спеку, а й збільшують біорізноманіття міста та покращують естетичний вигляд міста. Громадські сади та городи сприяють створенню зеленого комфортного середовища, крім того позитивно впливають на розбудову громад. Щоб збільшити стійкість зелених насаджень варто використовувати посухостійкі види рослин, та не занедбувати уже існуючі насадження.

Ці методи довели свою ефективність на практиці, тож їх застосування може суттєво зменшити наслідки змін клімату. Перебування у містах буде більш комфортним навіть у спеку, та якість життя неодмінно поліпшиться.

Список літератури

[1] Де у Києві найгарячіше? ЛУН Місто. URL: https://lun.ua/misto/urbanheatisland

[2] Оксана Мар'юк, Тетяна Жавжарова, Марина Цигрик, Євген Колішевський, Микола Скиданюк, Ольга Фурсік. Зміна клімату та кліматична адаптація. *Всеукраїнське соціологічне опитування та рекомендовані заходи з адаптації до зміни клімату*. 2021 С. 96-116. URL: https://ucn.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zmina-klimaty-ta-klimatuchna-adaptacia_oputyvannia

[3] 5 кращих кейсів з адаптації міст до зміни клімату. *Віднова*. URL: https://vidnova.info/5-krashhyh-kejsiv-z-adaptatsiyi-mist-do-zminy-klimatu.html

[4] GartenNetzwerk Dresden – Eine andere Stadt ist pflanzbar!. *GartenNetzwerk Dresden – Eine andere Stadt ist pflanzbar!*. URL: https://www.dresden-pflanzbar.de/

[5] А. Зозуля, М. Рябика. Каталог зелених рішень. *Зелені колії*. Львів: ПЛАТО, 2021. С. 34-35.

[6] А. Зозуля, М. Рябика. Каталог зелених рішень. *Зелені зупинки*. Львів: ПЛАТО, 2021. С. 32-33.

[7] Зелені дахи на автобусних зупинках використали для адаптації до змін клімату / BAU.ua. *bau.com.ua*. URL: https://www.bau.com.ua/news/20210831/zeleni-dahi-na-avtobusnih-zupinkah

Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. Любов Апостолової-Сосси

Підходи до регенерації територій історичних центрів в межах буферних зон об'єктів всесвітньої спадщини

Дар'я Мазурок, студентка[1] (ORCID: 0009-0000-1843-7778),
Любов Апостолова-Сосса, канд.техн.наук, доц., зав. кафедри МГ[1] (ORCID: 0000-0002-4273-8885)
[1]Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

Ця стаття покликана дослідити підходи до регенерації територій історичних центрів міст, розташованих в межах буферних зон об'єктів Всесвітньої спадщини та їхні стимули. Основою дослідження став огляд стратегій регенерації доповнений порівняльним аналізом практик України, країн Центральної та Східної Європи та середземноморського регіону 21-го сторіччя. З цього аналізу було виведено порівняння стратегій регенерації історичних центрів та зроблені висновки про можливе майбутнє застосування цих практик в Україна.

Ключові слова: підходи до регенерації, стимули, буферна зона, історичний центр, Всесвітня спадщина, міський розвиток, досвід, Україна, Європа, Середземномор'я.

1. ВСТУП

Історичні центри міст завжди відігравали особливу роль у житті суспільства, будучи простором, де поєднуються культура, пам'ять та сучасність. Саме вони формують унікальну ідентичність міста та приваблюють мешканців, туристів та інвесторів. Однак збереження цих територій, зокрема коли йдеться про буферні зони об'єктів Всесвітньої спадщини, супроводжується численними викликами. Тому особливо важливо знаходити баланс між охороною культурної спадщини та задоволенням потреб сучасного динамічного розвитку міського середовища.

Упродовж останніх десятиліть в світі сформувалося та одночасно використовується чимало різних підходів до регенерації історичних центрів. У країнах Європи та Середземномор'я у 21-му сторіччі, набули популярності такі практики як ревалоризації та комплексного зонування, які покликані не лише зберігати, а й інтегрувати історичну спадщину у сучасне життя. В Україні ж підходи до регенерації все ще перебувають на стадії формування і часто стикаються з правовими та організаційними труднощами.[1,2,3]

Саме тому аналіз міжнародного досвіду та вивчення успішних прикладів підходів до регенерації мають особливе значення. Це дозволяє краще зрозуміти сучасні тенденції у сфері охорони спадщини і допомогти створити практичні рекомендації для українських міст, що прагнуть зберегти свою автентичність і забезпечити потреби динамічного розвитку міського середовища.

2. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи полягає в підготовці аналітичних висновків щодо підходів до регенерації територій історичних центрів міст, розташованих в межах буферних зон об'єктів Всесвітньої спадщини та їхніх стимулів на основі огляду існуючих стратегій регенерації та порівнянні українських й міжнародних прикладів.

На основі проаналізованих матеріалів мають бути зроблені висновки щодо порівняння стратегій регенерації, а також сформовані практичні рекомендації для України.

3. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

3.1 Підходи до регенерації та їхні стимули

Підходи до регенерації можуть суттєво відрізнятися залежно від культурного, соціального та правового контексту. Спеціалізовані міжнародні організації, такі як ЮНЕСКО та ICOMOS, у своїх положеннях формулюють основні принципи стратегій регенерації: автентичність, інтеграція спадщини у сучасне життя, сталість та повага до культурної спадщини. Тематична наукова література містить п'ять основних підходів до регенерації які є наразі найбільш досліджуваними і особливо розповсюдженими у країнах Центральної та Східної Європи:

- Ревалоризація – відновлення та акцентування культурної, естетичної та економічної цінності історичного середовища;
- Реабілітація – поступове оновлення міських структур із збереженням автентичності та з покращенням житлових й соціальних умов для громади;
- Реконверсія – зміна функціонального призначення історичних будівель та територій для повторного використання;
- Адаптивне використання – пристосування історичних об'єктів до сучасних потреб з мінімальним втручанням в їхню структуру;
- «Жива музеєфікація» - збереження та одночасна інтеграція історичного середовища в культурне та туристичне життя як «живого музею», де простір залишається функціональним.[1,5]

Важливою частиною для формування стратегій регенерації є їхні стимули. Тоді як підходи до регенерації відповідають за методологію та стратегію дій саме стимули відповідають за напрямок дій і сприяють реалізації проєктів. До найбільш розповсюджених стимулів регенерації відносять участь громадськості, вплив держави, намагання зберегти дух місця (genius loci), орієнтація на сталість та екологічність, а також вдихання нового життя в історичну будівлю чи комплекс.[1]

Часто ці стратегії та стимули застосовуються у комбінації, що дозволяє враховувати особливості середовища, актуальні потреби громади та буферний статус території.[1]

a. Міжнародний досвід

Досвід країн Центральної та Східної Європи, а також середземноморського регіону у регенерації історичних центрів вирізняється системним підходом і заснований на законодавчих механізмах та довгострокових програмах

охорони спадщини. У Польщі широко впроваджено концепцію ревалоризації, що передбачає створення детальних списків історичних місць та зонування територій за рівнями їхньої цінності. У Франції з 1960-х років реалізується стратегія реабілітації історичних кварталів за допомогою створення спеціальних охоронних зон, проведення комплексних досліджень та реставраційних робіт, часто за підтримки муніципалітетів і громадських організацій. Італія наголосила на інтеграції охоронних норм у містобудівну документацію, які зобов'язують враховувати культурну спадщину у всіх рівнях планування, від регіональних стратегій до локальних проєктів реконверсії. У країнах середземноморського регіону, таких як Іспанія та Туреччина, активно створюються історико-архітектурні заповідники, в яких регенерація нерідко поєднується з туристичними та рекреаційними функціями. [1,2,4]

Проаналізовані приклади підходів до регенерації країн Європи та середземноморського регіону вирізняються багатоплановістю: увага приділяється не лише відновленню архітектурних споруд, але й слідуванню сучасним тенденціям і нормам міського планування. [1,2,4]

b. Практичні рекомендації для України

Практика збереження та регенерації історичних середовищ в Україні перебуває на етапі становлення, що супроводжується цілою низкою викликів та перспектив. Досвід країн Європи та середземноморського регіону демонструє, що успішна регенерація можлива лише за умов комплексного підходу, який поєднуватиме правові механізми, економічні стимули та створення детального плану культурних пам'яток. Для України доцільно:

- ухвалити підзаконні акти, які визначатимуть статус і встановлюватимуть вимоги щодо буферних зон об'єктів всесвітньої культурної спадщини;
- створити спеціалізовані урядові структури, які займатимуться координацією програм регенерації;
- створити повний перелік історичних пам'яток;
- запровадити податкові пільги та/або гранти для власників та інвесторів, які займаються адаптивним використанням культурної спадщини;
- закріпити ефективні моделі співпраці з громадою та бізнесом.

У довгостроковій перспективі регенерація історичних територій може стати вагомим інструментом не лише культурної політики, але й місцевого розвитку. Це сприятиме посиленню туристичної привабливості регіонів, покращенню якості життя громади та формуванню позитивного міжнародного іміджу України.

4. ВИСНОВКИ

Дослідження свідчить, що підходи до регенерації та їхні стимули в поєднанні можуть призводити до категорично різних результатів. Жоден стимул не дає ідеального результату самостійно, а найкращі результати показують стратегії з трьома й більше стимулами. Те саме можна сказати і про підходи до регенерації, до найуспішніших з яких належать ревалоризація, адаптивне використання та «жива музеєфікація». До прикладу, країни Європи та середземноморського регіону демонструють системність і структурованість, впроваджуючи концепції охоронних зон, методики ревалоризації та інтеграції. У цих країнах часто залучають громадськість задля збереження автентичного духу місця й забезпечення довготривалої цінності, як до основних рушійних сил проектів з регенерації. Такі країни як Польща, Франція чи Італія демонструють, що комплексні підходи, здатні не лише зберігати, а й активно оживляти історичні середовища.

Водночас існують і помилкові практики, які часто призводять до негативних наслідків. Серед них варто зазначити надмірну комерціалізацію, хаотичні реконструкції, конфлікт розвитку інфраструктури та охорони спадщини, псевдоісторичну забудову, а також ігнорування громадської думки у процесах змін. Такі підходи часто призводять до втрати культурної ідентичності міста.

В Україні, при значній історико-містобудівній спадщині, існує низка викликів. Серед них фрагментарна нормативна база, відсутність сталої методології, яка б поєднувала охорону спадщини з сучасними потребами та обмежене фінансування. Як результат, регенерація часто зводиться до недбалої реконструкції або хаотичної забудови, що нерідко загрожує автентичності історичного середовища.

Отже, найперспективнішим шляхом для України є випрацювання власного підходу зважаючи на успішний досвід країн Європи та середземноморського регіону. Потребують створення чіткі правила для буферних зон Всесвітньої спадщини та впровадження підходів до регенерації, які базуватимуться на науковій доказовості, економічній доцільності та повазі до автентичності. Це сприятиме не лише збереженню історичної та культурної спадщини, але й створенню привабливого та конкурентного простору для майбутніх поколінь.

Список літератури

[1] Emerging strategies for regeneration of historic urban sites: A systematic literature review / K. Pulles et al. *ScienceDirect*. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877916623000383

[2] Tanrıkul A., Hoşkara Ş. A New Framework for the Regeneration Process of Mediterranean Historic City Centres. *MDPI*. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/16/4483

[3] Бевз М. В. Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст (на прикладі Західної України). *Google Академія*. URL: https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:whBoiXn6qVAJ:scholar.google.com/+Підходи+регенерації+територій+історичних+центрів+міст&hl=uk&as_sdt=0,5

[4] Elnokaly A., Elseragy A. Sustainable urban regeneration of historic city centres: lessons learnt. *University of Lincoln*. URL: https://repository.lincoln.ac.uk/articles/conference_contribution/Sustainable_urban_regeneration_of_historic_city_centres_lessons_learnt/25186808?file=44465912

[5] UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape. *whc.unesco.org*.

BRT, як елемент сталої транспортної системи найкрупніших міст

Світлана Карбан, аспірантка [1] (ORCID: 0009-0003-0800-994X),
Микола Осетрін, канд. техн. наук, проф. [1] **(**ORCID: 0000-0001-7015-4679)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ
Сталі транспортні системи (СТС або sustainable urban transport systems) — це сучасний підхід до організації міського руху (ОМР), який спрямований на забезпечення ефективної мобільності населення. СТС міста повинна забезпечувати якість організації міського руху, відповідно до потреб міста. Під системою організації міського руху (ОМР) розуміють сукупність планувальних, реконструктивних, організаційних і регулювальних заходів, які забезпечують оптимальну мобільність населення. На мобільність населення міста та його приміської зони впливають планувальна структура міста та ефективність транспортної системи міста (ТСМ), що обумовлює необхідність пошуку оптимальних та сучасних рішень в організації міського руху, а саме запровадження швидкісних видів громадського транспорту. Вітчизняний та закордонний досвід орієнтує на доцільність інтеграції в транспортну систему міст України швидкісних автобусних коридорів (BRT).

Ключові слова: BRT, мультимодальність, організація міського руху, стала транспортна система.

1. ВСТУП

Зростання кількості приватних автомобілів, зношеність громадського транспорту, хронічні затори та високий рівень викидів CO_2 формують нові виклики для урбаністики. Мегаполіси концентрують найбільшу кількість транспортних проблем, які характеризуються значними заторами на вулично-дорожній мережі (ВДМ), аварійністю та значними транспортними затримками. Особливо гостро ця проблема стоїть у Києві, який у 2021 році посів 3-тє місце у світі за рівнем заторів (TomTom). Слід зазначити, що у 2021 році щільність магістральної мережі становила 1,98км/кв.км, що менше стратегічних цільових показників, відповідно до Генерального плану м.Києва (2020 рік – 2,2км/кв.км). Це призвело до зниження якості мобільності населення: приблизно 200 000 щоденних пасажирів стикаються з проблемами доступу до робочих місць та навчальних закладів.

2. МЕТА

Визначити місце BRT в транспортній системі міст мегаполісів України.

3. ПРИНЦИПИ ТА ПРИКЛАДИ СТС

Стала транспортна система — це інтегрована мережа перевезень у місті, яка мінімізує негативний вплив на довкілля, оптимізує використання ресурсів і сприяє соціальній рівності.

Основні принципи: *екологічність, ефективність, соціально-економічна сталість, інновації.*

У найбільших містах світу (мегаполісах з населенням понад 10 млн осіб, як Токіо, Нью-Йорк чи Лондон) такі системи є критичними, бо транспорт обробляє мільярди поїздок щорічно, і неефективність призводить до заторів, забруднення та втрат часу (за даними Світового банку, затори в мегаполісах коштують економікам мільярди доларів щороку). Сталі транспортні системи міста надають можливість:

- адаптуватися до урбанізації: до 2050 року 68% населення світу житиме в містах, за прогнозами ООН.
- зменшити залежність від приватних авто (які генерують 70% викидів у містах).
- підтримувати Цілі сталого розвитку ООН (зокрема, мета 11: Сталі міста та громади).

Результатом дослідження є коротка порівняльна таблиця ключових мегаполісів (на основі даних з Вікіпедії, Світового банку та досліджень транспортних мереж станом на 2025 рік).

Таблиця 1. Порівняльна таблиця ключових мегаполісів

Місто (нас-ня, млн)	**Ключові елементи сталої транспортної системи**	**Досягнення та виклики**
Токіо (Японія, 37)	Метро з 13 лініями (понад 9 млн пасажирів/день), 100% електрифікація, інтеграція з JR East. Велосипедні мережі та "зелені" автобуси.	Найефективніша система світу: лише 10% поїздок на авто. Виклик: землетруси, але система стійка.
Шанхай (Китай, 28)	Maglev-поїзд (430 км/год), метро з 20 лініями (14 млн пасажирів/день). 80% громадського транспорту електричного.	Найшвидше розширення: +500 км метро за 10 років. Виклик: перенаселення, але AI-оптимізація маршрутів.
Сан-Паулу (Бразилія, 22)	Метро + легке метро, 5000 км автобусних коридорів (BRT). Програма "Ciclovia" для велосипедів.	Зменшення заторів на 30%. Виклик: соціальна нерівність, але фокус на доступності для бідних районів.

Надійна система швидкісного автобусного транспорту повинна надавати пріоритет якості обслуговування, що вимірюється за допомогою показників рівня обслуговування (LOS). До ключових факторів належать:

- Частота: Послуги з інтервалами менше 20 хвилин (LOS A) значно підвищують комфорт пасажирів порівняно з інтервалами, що перевищують 60 хвилин (LOS C).

- Доступність: Переконайтеся, що зупинки знаходяться в межах 5 хвилин ходьби (LOS A), що підвищує зручність і заохочує до їзди.
- Моніторинг: відстеження в режимі реального часу на 100% маршрутів (LOS A) підвищує надійність.
- Комфорт: Такі функції, як кондиціонер і Wi-Fi (LOS A), покращують враження від пасажирів.
- Технічне обслуговування: Автопарк з мінімальним зносом (LOS A) забезпечує безпеку та надійність.
- Економічна ефективність: 20% резервна ємність (LOS A) гарантує експлуатаційну надійність.
- Вплив на дорожній рух: високоякісні послуги (LOS A) зменшують затори, заохочуючи використання громадського транспорту.
- Потужність: Ефективні системи швидкісного автобусного транспорту з високою пропускною здатністю (LOS A) оптимізують міську мобільність.

4. ПРОБЛЕМАТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ BRT В УКРАЇНІ

BRT — це ефективна система для мегаполісів, де автобуси рухаються виділеними смугами, подібно до метро на колесах (приклади: Богота, Стамбул). У Києві ідея BRT обговорювалася в контексті сталого розвитку, але станом на 2025 рік конкретних планів впровадження немає.

Поточні перспективи (2025 рік): Через війну та економічні обмеження BRT не є пріоритетом. Немає оновлень у офіційних джерелах (КМДА, Мінінфраструктури) про запровадження. Замість цього фокус на відновленні існуючого транспорту: електробуси, розширення метро та велодоріжки. Фінансування від EIB (16.5 млн євро) спрямоване на загальне оновлення громадського транспорту, але без згадки BRT. Прогнози на 2030: Збільшення частки електротранспорту, але BRT може бути розглянуто лише після стабілізації (наприклад, у постВоєнній реконструкції з підтримкою ЄС).

Потенційні переваги та бар'єри: BRT міг би зменшити затори на 20-30% у ключових коридорах (як у Сан-Паулу), інтегруватися з метро та знизити викиди. Бар'єри: Висока вартість (~$10-20 млн/км), потреба в перебудові доріг, війна гальмує інвестиції. Якщо впроваджувати, то як гібрид з тролейбусами для екологічності.

5. МІСТОБУДІВНІ ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ BRT

До 2030 року стратегія КМДА передбачає: 240 км велодоріжок, 50 "розумних" зупинок, обмеження авто в центрі. Міжнародна підтримка (ЄБРР, EIB) фокусується на "зеленому" відновленні. Київ орієнтується на ЄС-стандарти, де громадський транспорт — ≥50% поїздок. Для BRT перспективи туманні, але можливі в рамках ширших проєктів.

Містобудівні етапи впровадження швидкісного автобусного транспорту

Для вирішення цих проблем необхідний структурований підхід до планування міського транспорту. Наступні етапи, як зазначено в аналізі, є дорожньою картою для інтеграції швидкісного автобусного транспорту в транспортну структуру Києва:

А. Концептуальне планування (20–25 років)

Цей етап передбачає оцінку безпеки міської мобільності та аналіз альтернативних планів. Ключові завдання включають встановлення показників безпеки для пішохідного та автомобільного руху, щоб спрямовувати довгостроковий розвиток інфраструктури.

Б. Розробка транспортної схеми

Цей етап зосереджений на оцінці безпеки на критичних ділянках доріг та визначенні параметрів безпеки для маршрутів швидкісного автобусного транспорту. Він включає розробку методологій для оцінки завантаженості доріг та обґрунтування стратегій організації дорожнього руху.

В. Детальне проектування та аудити безпеки (5 років)

Короткострокове планування включає детальну оцінку безпеки та аудити для конкретних маршрутів швидкісного автобусного транспорту, що забезпечує відповідність цілям міської мобільності.

Г. Аналіз руху транспортних засобів (5 років)

Цей етап оцінює рух та безпеку транспортних засобів на визначених коридорах швидкісного автобусного транспорту, забезпечуючи ефективну роботу та мінімальні збої.

Пасажиропотік та потреби інфраструктури

Система громадського транспорту Києва обслуговує розгалужену мережу з маршрутами, що охоплюють 79,7 км міських коридорів та додатковими приміськими сполученнями. Однак поточна інфраструктура щосили намагається задовольнити попит: за оцінками, у 2020 році затримки вплинули на 1,8 мільйона пасажирських поїздок. Розширення кількості маршрутів та модернізація парку мають вирішальне значення для підвищення надійності та пропускної спроможності обслуговування.

6. ВИСНОВКИ

Українські міста потребують формування сталої транспортної системи міста, що поєднує економічну ефективність, екологічність та мультимодальність. Розвиток швидкісного виду громадського транспорту повинен бути базовим елементом транспортної системи міста. BRT — ефективне рішення, яке надасть можливість вирішити питання підвищення ефективності транспортної системи міста та його приміської зони.

Список використаної літератури

[1] ЄІБ надає 16,5 мільйонів євро на новий громадський транспорт у містах України, що постраждали від війни. URL: https://europeansting.com/2024/12/20/eib-provides-e16-5-million-for-new-public-transport-in-war-torn-cities-of-ukraine/

[2] Sustainable Urban Transport for Kyiv. 2016. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/640531472066198963/pdf/107108-REVISED-PUBLIC-Sustainable-Urban-Transport-for-Kyiv-June-27-2016-REV.pdf

[3] Україна відновить інфраструктуру за підтримки ініціативи «Ukraine FIRST» https://www.ebrd.com/home/news-and-events/news/2025/ukraine-to-rebuild-infrastructure-with-support-from-ukraine-first-initiative.html#

Застосування геоінформаційних технологій для аналізу проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність

Анатолій Трет'як , студент[1] (ORCID: 0009-0001-5651-898X)

[1] *Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто особливості застосування геоінформаційних технологій у процесі розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Визначено, що використання ГІС сприяє підвищенню прозорості та точності процедур, зменшенню кількості помилок і накладань меж. Проаналізовано етапи застосування геоінформаційних систем – збір даних, визначення меж ділянок, аналіз просторових обмежень, формування кадастрових планів і моніторинг землекористування. Також визначено проблеми впровадження ГІС в Україні, а саме фрагментарність даних, відсутність стандартизації та кадровий дефіцит.

Ключові слова: геоінформаційні системи, землеустрій, земельні ділянки, кадастрова карта, просторові дані.

1. ВСТУП

У сучасних умовах земельної реформи в Україні питання прозорості, оперативності та точності процедур відведення земельних ділянок у власність є особливо актуальним. Земля залишається одним із ключових ресурсів розвитку держави, і правильне управління нею вимагає використання інноваційних підходів. Геоінформаційні системи (ГІС) стали тим інструментом, який дозволяє комплексно збирати, зберігати, аналізувати й відображати просторові дані, що стосуються земельних ресурсів.

Завдяки застосуванню ГІС суттєво скорочуються строки підготовки проектів землеустрою, знижується кількість помилок, мінімізуються випадки накладання меж ділянок та дублювання кадастрових номерів. Крім того, використання цифрових технологій дозволяє підвищити прозорість рішень органів влади та довіру громадян до процесу.

Досвід країн Європейського Союзу свідчить, що інтеграція геоінформаційних технологій у сферу землеустрою та кадастру є невід'ємною складовою сучасного управління територіями. В ЄС широке застосування має директива INSPIRE, що встановлює стандарти обміну просторовими даними між державами [1]. Для України впровадження подібних підходів відкриває можливості інтеграції у європейський інформаційний простір.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є дослідження особливостей застосування ГІС у процесі розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, визначення основних проблем та перспектив упровадження цієї технології в Україні.

3. ВИКОРИСТАННЯ ГІС НА ЕТАПАХ РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Геоінформаційні системи стали ключовим інструментом у сучасному землеустрої, сприяючи інтеграції різноманітних даних у єдиний інформаційний простір. Вони охоплюють усі етапи роботи над проектами – від збору вихідної інформації до моніторингу реалізації прийнятих рішень.

На початковому етапі головну роль відіграє створення бази вихідних даних. Для цього застосовуються супутникові знімки високої точності, цифрові топографічні карти та результати аерофотозйомки. Комбінування таких джерел дозволяє будувати детальні цифрові моделі територій, що стають основою для подальших проектних розробок. У порівнянні зі звичайними методами збору даних, використання геоінформаційних систем значно прискорює процес, забезпечує актуальність і підтримує інтеграцію інформації в кадастрові й містобудівні системи.

Ключовим завданням землевпорядників є встановлення меж ділянок. Завдяки сучасним геодезичним приладам з підтримкою GPS і ГНСС досягається точність вимірювань до сантиметрового рівня. Зібрані координатні дані інтегруються в ГІС, що дозволяє створити точні цифрові моделі меж ділянок й уніфікувати їх для внесення до Державного земельного кадастру. Це сприяє зменшенню ризику помилок та забезпечує прозорість у сфері прав власності та використання землі [2].

ГІС також незамінні в аналізі просторових обмежень. Автоматизовані інструменти дозволяють перевіряти відповідність земельних ділянок вимогам зонування, наявність охоронних зон, прибережних смуг чи інженерних мереж. Уже зафіксовані випадки виявлення порушень через геоінформаційний аналіз. Наприклад, у Харківській області було виявлено понад двісті випадків накладання приватних ділянок на землі водного фонду, що спричинило перегляд документації й рішень місцевих органів самоврядування.

Інтеграція ГІС відіграє важливу роль у створенні кадастрових планів. Використання програмних комплексів, таких як ArcGIS чи QGIS, полегшує процес створення карт і планів, забезпечуючи їх стандартизацію та зручність для подальшого використання. Це суттєво скорочує терміни виконання проектної документації та мінімізує ймовірність помилок.

Завершальний етап застосування ГІС у землевпорядкуванні – це моніторинг. Системи дистанційного зондування на основі супутникових даних дозволяють постійно контролювати стан земельних ресурсів. Вони допомагають виявляти незаконні забудови, самовільне зайняття ділянок і фіксувати зміни у використанні територій. Це забезпечує формування доказової бази для подальших правових рішень [3].

Таким чином, інтеграція геоінформаційних систем у землеустрій не тільки покращує картографічне відображення територій, але й підвищує точність, прозорість та ефективність управління земельними ресурсами. Це є важливою умовою гармонізації українських стандартів із європейськими в сфері просторового планування, сприяючи сучасному розвитку земельних відносин.

4. ПУБЛІЧНА КАДАСТРОВА КАРТА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ГІС

Сучасна система землеустрою України значно вдосконалилася завдяки запровадженню Публічної кадастрової карти. Ця платформа відкритого доступу стала інструментом прозорості у земельних відносинах, сприяючи громадському контролю над діяльністю владних органів у сфері розпорядження земельними ресурсами. Користувачі отримали можливість перевіряти правовий статус земельних ділянок, їх площу, кадастровий номер, форму власності, цільове призначення та межі. Такий підхід допомагає зменшити ризики корупції, адже відкритість даних ефективно унеможливлює маніпуляції з земельними ресурсами.

Незважаючи на позитивні результати впровадження кадастрової карти, існує низка проблем. Зокрема, її структура залишається неповною через наявність незаповнених або некоректно представлених ділянок, так званих «білих плям». Нерідко виникають випадки дублювання кадастрових номерів, що ускладнює правове регулювання та реєстрацію ділянок. Крім того, слабка інтеграція кадастрової системи з іншими державними реєстрами, наприклад із реєстром речових прав на нерухоме майно, створює додаткові труднощі під час перевірки прав власності і уповільнює оформлення документів.

Досвід європейських країн показує значно ширші можливості кадастрових карт, які інтегруються у геопортали, що об'єднують дані про інфраструктуру, транспорт, екологічний стан територій та інші ключові параметри. Це дозволяє оцінювати потенціал територій комплексно і приймати стратегічні управлінські рішення. Україна вже робить перші кроки в цьому напрямку, реалізуючи проєкт створення Національної інфраструктури геопросторових даних для узгодження кадастрової інформації з іншими державними базами та максимального спрощення її використання.

Для повноцінного розвитку геоінформаційних систем необхідно вирішити кілька значних проблем. Основними викликами є фрагментарність даних, які досі розпорошені між різними органами, та відсутність стандартизованих підходів до обробки й зберігання інформації. Хоча Україна адаптувала деякі положення директиви INSPIRE, рівень стандартизації все ще недостатній. Серйозною перепоною залишаються фінансові обмеження місцевих органів самоврядування, які часто не можуть забезпечити необхідне технічне забезпечення для впровадження геоінформаційних систем. Також відчутний кадровий дефіцит фахівців у сфері геоінформаційних технологій через складність і тривалий час їхньої підготовки. Додатково знижує ефективність системи проблема корупції в процесах погодження землевпорядної документації.

Отже, публічна кадастрова карта стала суттєвим кроком до відкритості земельних відносин в Україні. Проте її подальша модернізація та інтеграція в ширші геоінформаційні системи є необхідною умовою для ефективного управління земельними ресурсами та поступ

5. ВИСНОВКИ

Геоінформаційні технології стали невід'ємною складовою сучасного землеустрою. Вони забезпечують високу точність визначення меж земельних ділянок, спрощують аналіз просторових обмежень, дозволяють формувати стандартизовану проектну документацію та підвищують прозорість процедур.

Разом з тим, розвиток ГІС в Україні гальмується через фрагментарність даних, відсутність стандартизації та недостатню інтеграцію з іншими реєстрами. Подолання цих проблем потребує зусиль держави, органів місцевого самоврядування, наукової спільноти та бізнесу.

Впровадження сучасних технологій – дронів, супутникового моніторингу, штучного інтелекту та блокчейну – дозволить створити якісно нову систему управління земельними ресурсами. Це сприятиме демократизації земельних відносин, інтеграції України до європейського правового простору та забезпечить ефективне використання земельних ресурсів у довгостроковій перспективі..

Список літератури

[1] Карпінський Ю.О. Основи створення інтероперабельних геопросторових даних. / Ю. О. Карпінський та ін. – Київ: КНУБА, 2023. – 302 с. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/14205

[2] Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III.

[3] Третяк А.М., Костяшкін І.В. Землеустрій в Україні: правові засади та проблеми реалізації. – Київ: Урожай, 2020.

[4] Паньків З.П. Організаційно-правові аспекти землеустрою: монографія. – Львів: ЛНУ, 2019.

Забезпечення безперервного функціонування міжміського пасажирського транспорту під час воєнного стану

Іван Демиденко, студент[1] **(**ORCID; 0009-0000-3915-6297**), Дмитро Беспалов,** ас. [1] (ORCID: 0000-0002-0778-5627)

[1] *Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ, -Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто проблеми та можливі рішення, спрямовані на забезпечення стійкого функціонування міжміських перевезень пасажирським транспортом в Україні під час воєнного стану. Висвітлено основні чинники порушення роботи міжміського пасажирського транспорту: масова мобілізація водіїв і брак персоналу, значні руйнування дорожньої інфраструктури, падіння пасажиропотоку та економічні труднощі, а також логістичні й безпекові виклики в прифронтових регіонах. Запропоновано низку заходів: впровадження обов'язкового бронювання працівників критичної транспортної сфери, розширення бази кадрів через залучення жінок-водійок, ветеранів та осіб з інвалідністю, оптимізацію маршрутної мережі міжміського пасажирського транспорту з урахуванням безпеки та транспортного попиту, а також цифрові рішення для моніторингу й управління роботою міжміського пасажирського транспорту.

Ключові слова: міжміський пасажирський транспорт, транспортний попит, воєнний стан,, цифрові рішення для моніторингу й управління.

1. ВСТУП

Повномасштабна війна в Україні суттєво вплинула на транспортну систему країни. Введений воєнний стан потребує адаптації роботи міжміського пасажирського транспорту до нових безпекових викликів. Оператори міжміського пасажирського транспорту стикаються з багатьма проблемами: критичний дефіцит кваліфікованих водіїв, руйнування доріг і мостів, скорочення пасажиропотоку тощо. Виокремивши основні проблеми, можна оцінити їх вплив на стійкість транспортного сполучення та запропонувати практичні рішення, підтримані актуальними даними та прикладами з української практики.

2. ОЦІНКА СТРУКТУРИ ПЕРСОНАЛУ МІЖМІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Серед основних причин проблем міського пасажирського транспорту – це масова мобілізація водіїв та, як наслідок, дефіцит кадрів. Експерти відзначають, що дефіцит водіїв у транспортно-логістичному секторі сягнув 30–50%, що призводить до простоїв транспорту і зростання витрат. Уряд і бізнес стикаються з тим, що оператори міжміського пасажирського транспорту можуть забронювати не більше половини свого штату водіїв, хоча для стабільного функціонування економіки необхідно мати можливість резервувати щонайменше 75% персоналу критично важливих підприємств.

2.1. Пошкодження транспортної інфраструктури

Воєнні дії на території України спричинили масштабні руйнування дорожнього полотна, мостів та інших об'єктів транспортної інфраструктури. За даними Міністерства відновлення, внаслідок війни зруйновано близько 25 400 км доріг та 344 мостів.

2.2. Зменшення пасажиропотоку та економічні наслідки.

Воєнний стан призводить до міграції населення, скорочення поїздок та падіння транспортного попиту. Бізнес втрачає клієнтів, а доходи перевізників значно падають. За оцінкою, скорочення пасажиропотоків та ускладнення логістики, через обстріли та руйнування, перетворюють міжміські пасажирські перевезення в додатковий економічний тягар для підприємств. Ці зміни мають негативні наслідки як для муніципальних бюджетів, так і для національної економіки загалом.

2.3. Логістичні й безпекові виклики в прифронтових регіонах.

У прифронтових районах міжміські перевезення залишаються вразливими через загрозу нападів із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Однією з практичних контрзаходів, яка вже застосовується в Україні, є встановлення протидронових сіток над ключовими дорогами: такі конструкції створюють «тунелі» або перекриті ділянки повітряного простору, що перешкоджає прямому підльоту. Їх монтують як із спеціалізованих матеріалів, так і з більш доступних засобів (наприклад, рибальських сіток або полімерних сіток), закріплених на опорах уздовж траси; у результаті формується пасивний фізичний бар'єр, який знижує ймовірність ураження рухомих і стаціонарних транспортних засобів.

2.4. Впровадження механізму бронювання транспортників

Важливо забезпечити перевізникам можливість резервувати критично необхідних працівників. Діючий порядок бронювання встановлено Постановою КМУ №76 (27.01.2023), яка визначає процедури відстрочок для військовозобов'язаних на критично важливих підприємствах, зокрема в транспортному секторі. Необхідно полегшити оформлення бронювання та підвищити ліміт зарезервованого штату (за словами експертів, до 75% водіїв). Це означає сприяння держави в прискореному розгляді заяв від автопідприємств і поширенні механізму на приватні компанії-перевізники.

Розширення кадрового резерву за рахунок жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю. Ініціювання програм набору нових категорій працівників допоможе ліквідувати дефіцит кадрів. У контексті жінок-водійок прикладом є проєкт She Drives, що організовано Мінрегіоном спільно з UN Women: він передбачає безкоштовну підготовку і працевлаштування 100 жінок-водійок автобусів для міжміських маршрутів. Для ветеранів АТО/ООС діють проєкти безплатного навчання водіїв та логістів, які слід розширити та підвищити їхню привабливість (наприклад, через працевлаштування на пільгових умовах після курсу). Водночас необхідно залучати осіб з інвалідністю, забезпечуючи адаптовані робочі місця. Держава вже надає пільги роботодавцям, які працевлаштовують людей з інвалідністю (цільові кредити, дотації, гранти на облаштування робочих місць), і ці механізми слід ширше популяризувати серед транспортних компаній.

Оптимізація маршрутної мережі. У складних умовах доцільно переглянути схему курсування міжміського пасажирського транспорту з урахуванням безпеки і транспортного попиту. Слід виділяти безпечні коридори руху, відмовляючись від перевезень через зони підвищеного ризику (обстрілів чи бойових дій). Водночас, важливо зосередитися на найзатребуваніших напрямках: встановити засоби боротьби з БПЛА й посилити сполучення там, де транспортний попит стабільний. Як показує досвід прифронтових міст, певні лінії можуть працювати з обмеженим графіком або через змінені точки посадки (в обхід небезпечних ділянок). Така оптимізація допоможе перевізникам зменшити операційні витрати та підвищити надійність маршрутів.

Цифровий моніторинг і управління маршрутами. Запровадження електронних систем контролю руху та онлайн-платформ дозволяє швидко реагувати на зміни обстановки. Українською владою вже створено Єдиний реєстр міжобласних маршрутів з відкритим доступом, де зафіксована інформація про понад 2500 легальних маршрутів (номери, розклади, перевізників). Аналогічно треба посилити цифрову трансформацію диспетчеризації: GPS-моніторинг автобусів у реальному часі, смарт-трекери і мобільні додатки дозволять відстежувати затримки, перенаправляти транспорт за потреби та оперативно інформувати пасажирів про зміни.

3. ВИСНОВОК

Забезпечення безперервного функціонування міжміського пасажирського транспорту в умовах війни потребує комплексного підходу. Окрім фінансування та відновлення транспортної інфраструктури, необхідно вирішувати кадрові проблеми та питання безпеки. Запровадження механізмів бронювання водіїв критично важливих підприємств, гнучке переналагодження маршрутної мережі та активна цифровізація процесів дозволять зробити систему більш стійкою. Ефективною практикою є спеціальні програми – наприклад, навчання і працевлаштування жінок-водійок, підготовка ветеранів та підтримка працевлаштування людей з інвалідністю. Реалізація зазначених заходів має відбуватися у взаємодії центральних органів влади, місцевого самоврядування та приватного бізнесу, з урахуванням рекомендацій національних та міжнародних експертів.

Список літератури

[1] Петровський Д. В Україні критично бракує водіїв: експерти пояснили, як це вдарить по цінам // УНІАН. – 18.09.2025. – Режим доступу: https://www.unian.ua/economics/transport/v-ukrajini-kritichno-brakuye-vodijiv-ekspert-poyasniv-yak-ce-vdarit-po-cinam-13135011.html (дата звернення: 25.09.2025).

[2] Халілов Рустем. Тут кожен дрон полює на тебе. Як живе Херсон в умовах постійних атак // Українська правда. – 17.09.2025. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/09/17/7531182/ (дата звернення: 20.09.2025).

[3] Сміян Н. 2024 рік: 10 подій, які впливали на розвиток транспортної галузі України // Центр транспортних стратегій. – 24.12.2024. – Режим доступу: https://cfts.org.ua/articles/2024_rik_10_podiy_yaki_vplivali_na_rozvitok_transportno_galuzi_ukrani_2081/144020 (дата звернення: 22.09.2025).

[4] Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці. Пільги роботодавцям при працевлаштуванні осіб з інвалідністю // Державна служба України з питань праці. – 03.01.2024. – Режим доступу: https://smu.dsp.gov.ua/news/pilhy-robotodavtsiam-pry-pratsevlashtuvanni-osib-z-invalidnistiu/ (дата звернення: 22.09.2025).

[5] Міністерство розвитку громад та територій України. Триває набір ветеранів та ветеранок на безоплатне навчання у сфері транспорту та логістики // Мінрегіон. – 25.07.2025. – Режим доступу: https://mindev.gov.ua/news/tryvaie-nabir-veteraniv-ta-veteranok-na-bezoplatne-navchannia-u-sferi-transportu-ta-lohistyky (дата звернення: 22.09.2025).

[6] Міністерство розвитку громад та територій України. Підготовка водійок автобусів: учасниці проєкту She Drives продовжують знайомитися з роботодавцями // Мінрегіон. – 2024. – Режим доступу: https://mindev.gov.ua/news/pidhotovka-vodiiok-avtobusiv-uchasnytsi-proiektu-she-drives-prodovzhuiut-znaiomytysia-z-robotodavtsiamy (дата звернення: 22.09.2025).

[7] Ukraine installs anti-drone nets over roads to protect frontline supply routes https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3318395/ukraine-installs-anti-drone-nets-over-roads-protect-frontline-supply-routes?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article

Редевелопмент промислових територій у контексті відновлення міст після війни

Софія Лінчук, студентка[1] [i] (ORCID: 0009-0004-8984-1988)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури*, м. *Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Редевелопмент промислових територій у контексті відновлення міст після війни є одним із найактуальніших напрямів сучасної урбаністики та просторового планування. Значна частина українських міст зазнала руйнувань, деякі регіони в окупації, а промислові зони опинилися серед найбільш деградованих територій. Водночас ці простори володіють потужним ресурсом для трансформації міського середовища: вони часто займають вигідне розташування, мають сформовану інфраструктуру та великі площі. У роботі окреслено підходи до відновлення промислових територій шляхом їх редевелопменту, визначено ключові принципи та інструменти, що можуть забезпечити сталий розвиток міських агломерацій у післявоєнний період.

Ключові слова: редевелопмент; промислові території; відновлення міст; урбаністика; сталий розвиток; просторове планування

1. ВСТУП

Редевелопмент як інструмент оновлення міського середовища полягає у комплексній трансформації територій, що втратили свою первинну функцію. Промислові зони, які до війни вже частково деградували, сьогодні можуть стати пріоритетними об'єктами для перепланування.[2,3,4] Їх переосмислення дозволить не лише зменшити урбаністичну фрагментацію, а й забезпечити формування нових центрів економічної, культурної та соціальної активності.

2. МЕТА

Мета дослідження – дослідити редевелопмент промислових територій як інструмент післявоєнного відновлення українських міст.

3. РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ

Особливість українського контексту полягає в поєднанні викликів воєнних руйнувань із попередніми проблемами занепаду промисловості. Багато підприємств, розташованих у великих містах, зупинили виробництво ще на початку 2000-х років, і лише окремі території отримали шанс на відновлення.[3] Редевелопмент промислових територій сприяє комплексному розвитку міського середовища та має багатовимірний ефект.

По-перше, він стимулює економічний розвиток: створюються нові робочі місця та залучаються інвестиції, що дозволяє відновлювати застарілі промислові зони та підтримувати розвиток нових галузей виробництва, стартапів і інноваційних підприємств. Так, прикладом успішного редевелопменту є UNIT.City, що розташований на території колишнього Київського мотоциклетного заводу. Тут створено інноваційний центр для стартапів та IT-компаній, що стимулює розвиток креативної економіки столиці.[3]

По-друге, редевелопмент покращує якість життя населення, оскільки занедбані, забруднені або небезпечні території трансформуються у житлові простори, комерційні центри, зелені зони та культурні об'єкти, що забезпечує нові можливості для відпочинку, освіти та соціальної взаємодії.[4] Прикладом є Арт-завод «Механіка» у Харкові, колишній Харківський паровозобудівний завод, який перетворено на креативний кластер із культурними та освітніми функціями, що забезпечує соціальну активність та розвиток громадського простору.

Аналогічний процес відбувся на території Дарницького шовкового комбінату (див. рис. 1) у Києві, де створено культурно-творчий простір арт-завод «Платформа» (див. рис. 2), який об'єднав громадські, комерційні та культурні функції.



Рисунок 1. Дарницький шовковий комбінат



Рисунок 2. Арт-завод «Платформа»

По-третє, увага до охорони довкілля в процесі реновації передбачає очищення ґрунтів від забруднень, відновлення

екологічної рівноваги та поліпшення якості повітря та води, що зменшує негативний вплив на природні ресурси.

По-четверте, редевелопмент сприяє соціальній інтеграції населення, забезпечуючи розвиток інфраструктури та доступ до соціальних послуг, що підвищує рівень добробуту мешканців.

Ефективне здійснення таких проєктів потребує комплексного підходу та залучення фахівців різних напрямків, що дозволяє поєднати економічні, соціальні та екологічні аспекти відновлення міських територій. Водночас українські кейси свідчать, що стратегічне планування та поєднання державних та приватних ініціатив дозволяє перетворити занедбані промислові об'єкти на сучасні багатофункціональні простори, які відіграють важливу роль у розвитку міст після війни. Війна ж загострила потребу у створенні нових просторів для житла, бізнесу та громадських функцій.

Методи роботи включали порівняльний аналіз післявоєнного відновлення європейських міст, таких як Варшава, яка була зруйнована на 90 % під час Другої світової війни, трансформацію промислових доків у Роттердамі та відновлення постіндустріальних зон у Польщі.[2,5]

Ці приклади демонструють, як комплексне стратегічне планування, залучення інвестицій та інтеграція територій у міську структуру дозволяють перетворювати зруйновані та деградовані простори на функціональні, соціально значущі та економічно активні зони. Аналіз українських кейсів (Київ, Харків, Львів) підтверджує, що успішний редевелопмент потребує уваги до планувальної інтеграції, фінансових механізмів реалізації та екологічних аспектів відновлення територій.[1,3]

У ході роботи з'ясовано, що ефективний редевелопмент має ґрунтуватися на таких принципах:
– **інтеграція у міську структуру**: відновлені території повинні забезпечувати транспортну доступність, логічно продовжувати існуючі магістралі та громадські простори;
– **функціональна багатопрофільність**: нові простори мають поєднувати житлові, офісні, культурні та рекреаційні елементи;[1,3]
– **екологічна санація**: значна частина промислових зон забруднена, тому їх очищення є обов'язковим етапом;
– **державно-приватне партнерство**: участь інвесторів у співпраці з місцевою владою дозволяє реалізовувати масштабні проєкти швидше та ефективніше;[3]
– **громадська участь**: залучення мешканців гарантує більшу підтримку ініціатив і запобігає конфліктам у процесі забудови.

Результати дослідження свідчать, що редевелопмент може стати каталізатором відновлення міст у післявоєнний період.[2] Він створює можливості для розвитку малого й середнього бізнесу, формує нові робочі місця, забезпечує сучасне житло та сприяє культурному відродженню. Важливим є також формування нової ідентичності міських просторів, які після трансформації стають символами відновлення та стійкості.

4. ВИСНОВКИ

Редевелопмент промислових територій є стратегічно важливим напрямом для відновлення українських міст після війни. Його реалізація потребує комплексного підходу, який поєднує урбаністичні, економічні, екологічні та соціальні аспекти. Перетворення занедбаних промислових зон на багатофункціональні простори здатне зміцнити економічну основу міст, покращити якість життя населення та інтегрувати українські міста в сучасний європейський урбаністичний простір. У перспективі редевелопмент може стати одним із найважливіших інструментів післявоєнної відбудови, символом переходу від руйнування до розвитку.[2,4]

Список літератури

[1] Гулей Д. Редевелопмент деградуючих промислових територій в контексті історичної забудови міст. – Київ : Київський національний університет будівництва і архітектури, 2023. – 28 с.

[2] Запатріна І.В., Шатковська А.О., Пухальська Я.П. Досвід післявоєнного відновлення міст світу: уроки для України. – Київ, 2023. – 50 с.

[3] Макарчук І., Колодич Ю., Шевчук К. Редевелопмент промислових територій як спосіб створення нових засобів туристичної зацікавленості. – Львів : Університет Григорія Сковороди., 2022. – 32 с.

[4] Alla Pleshkanovska, Viktor Yatsenko, Polina Berova, Natalya Filvarova. Reconstructive Activity in the Context of Urban Life Cycle Phases. The Case of Ukrainian Cities. ACE: Architecture, City and Environment, Año 18, núm. 54 (Feb. 2024) CC BY-ND 3.0 ES | UPC Barcelona, Spain, 22 p. (Scopus) https://revistes.upc.edu/index.php/ACE/article/view/12127

[5] Analysis of the industrial objects renovation experience / Academic Journal. – Series Industrial Machine Building Civil Engineering. – 2017. – Vol. 1(48). – P. 226-237.

Робота виконана під керівництвом ст. викладача Поліни Берової

Містобудування – минуле, сучасне, майбутнє в економічній стратегії України

Олег Пантюхов, аспірант[1] (ORCID: 0000-0002-8691-7420), **Євгеній Коротков,** аспірант[1] (ORCID: 0000-0003-0253-8296)

[1]Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

На всіх етапах історії економічні проблеми і досягнення завжди тісно відображалися в містобудівній стратегії. У роботі зроблена спроба у деякій мірі на оцінці минулого проаналізувати проблеми сучасного та спроба спрогнозувати майбутнє. Немає нічого складнішого щоб зрозуміти, що буде у майбутньому. Тому в роботі вкладено деякі думки молодих дослідників, архітекторів, які більш близькі до цього, що буде завтра.

Ключові слова: стратегія, історія, інноваційний комплекс, система благоустрою, житловий кластер, середовище.

1. ВСТУП

Дуже складно знаходити якісь особливі слова, фіксувати фрази, форми, щоб розповісти, що нас чекає завтра уявити його красу відтворену архітекторами, описану поетами. Як показує досвід, людина завжди була у пошуку покращення умов життя, для чого будувала, досліджувала, створювала техніку, не розуміючи, що це все пришвидшувало незрозумілість майбутнього.



Рисунок 1. Проєкт інноваційно-виробничого центру

Найбільш чітко побачити і зрозуміти “рух” в архітектурі, де на якийсь час історія завмирає, ніби говорить зупинись, впевнись, що шлях, який ти вибрав вірний, які відчуття будуть відчувати завтра від того, що ти запропонуєш - жити за правилами природної гармонії, чи руйнувати все під гаслом технічний розвиток, прогрес тощо. Сьогодні ми бачимо в поєднанні природи, техніки, відтворенні історії, покращені середовища в якому ми живемо і будуть жити наступні покоління. Суспільство уже не буде таким, як було, зупинилось на роздоріжжі сьогодення і з страхом дивиться у майбутнє, на жаль така реальність.

2. МЕТА

Нинішнє інформаційне середовище концентрує в собі набагато більше даних ніж було в минулому, потребує набагато більше зусиль по його усвідомленні і вивчені. Стан економіки, соціальної сфери, науки потребує інтенсифікації пошуку нових підходів у науці, освіті, пошуку нових шляхів економічного та інтелектуального потенціалу країни. Одним з таких уявних шляхів молоді архітектори та вчені вбачають створення нової економічної стратегії, яка буде гармонійно поєднувати освіту, науку, проживання, управління, відпочинок у поєднанні з природним ресурсом. У роботі мова буде йти про дані аспекти суспільного розвитку завтра. [1]

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Матеріалом основної частини є аналізом дипломних магістерських робіт студентів: Миронюк М. І., Науменко К. С., Копилова В. С., Терещенко А. Ю., Гайдук Л. О. У роботі зроблена спроба сформувати бачення нової стратегії економічного потенціалу України. В кінці 20 століття самим передовим і інноваційним вважався новий тип урбанізованої структури технологічні парки, які в собі поєднали науку, виробництво, житло, відпочинок.



Рисунок 2. Житлове середовище в інноваційно-виробничому центрі

За нинішніми вимогами такі функції у запропонованій концепції видозмінені і в деякій мірі різняться в силу нинішнього стану розвитку інноваційних технологій. Запропонована ідея є середовище в якому концентруються ідеї, формуються завдання і даються рішення інтелектуального вирішення їх. Виробнича сфера находить відповіді тільки у теоретичних рішеннях, а практична реалізація є окремою ланкою, в якій реалізація залежить, наприклад, від ресурсної складової, потребує специфічного демографічного ресурсу, зменшення транспортних витрат тощо.

Запропонована ідея нового економічного елементу передбачає високоякісну спеціалізовану освіту, яка впроваджується в інноваційному науково-виробничому центрі, високоякісне різноманітне житло (Рис. 2),

інтелектуальні форми природного відпочинку з елементами національної регіональної культури, природи, спорту, різних видів розвитку творчого потенціалу (Рис. 3).

Важливим елементом інноваційного комплексу



Рисунок 3. Проєкт тематичного скверу в інноваційно-виробничому центрі

запропонована трьохрівнева система управління, яка максимально приближена до користувача і направлена на мінімізацію особистого часу для отримання необхідних послуг (Рис. 4). Система управління є об'єднуючим фактором всіх функцій у сфері моніторингу життєдіяльності комплексу.

Значну роль в комплексі виділено рекреаційні функції,



Рисунок 4. Трьохрівнева система управління інноваційно-виробничого центру

яка передбачає активний відпочинок, етнічно-культурний, природно-пізнавальний у вигляді парків, тематичних скверів, озеленених територій для відпочинку, різноманітних прогулянкових та спортивних маршрутів.



Рисунок 5. Принцип планування житлового середовища

Житлова функція сформована забезпечити різноманітні потреби, індивідуальне житло постійного типу, індивідуальне житло тимчасового типу, блоковане, готельне тощо (Рис. 2, Рис. 5).

Головним елементом є об'єкти освіти в комплексі з інноваційним центром, який розраховано на працевлаштування до тисячі передових науковців комп'ютерних технологій (Рис. 1, Рис. 6.). Важливим в ідеї комплексу є його спільна діяльність з іншими країнами для вирішення передових проблем розвитку суспільства.

4. РЕСУРСНА ОСНОВА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОТРЕБА СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Західний регіон України надзвичайно багатий на природні ресурси для створення збалансованого науково-освітнього, рекреаційного середовища, в якому буде надано всі можливості для майбутнього зростання. Це природа, екологічні характеристики, можливість вільного спілкування з передовими науковцями інших країн та апробація вітчизняних наукових розробок, а головне система таких комплексів це майбутнє української економіки.



Рисунок 6. Проєкт інноваційно-виробничого центру (вигляд зверху)

5. ВИСНОВОК

Створення нового гравця української наукової складової є головною стратегічною парадигмою, яка будується за правилами сталого розвитку - “людина - природа, якість життя - наукове майбутнє”, збереження культури і традицій країни.

Список літератури

[1] Пантюхов О.М, Яценко В.О. Проблеми формування законодавчо-правової бази інтеграційних структур науки, освіти і наукоємного виробництва в Україні. International Scientific-Practical Conference of young scientists. Build-Master-Class-2023. Київ : КНУБА, 2023. С. 111-112.

[2] Коротков Є.М., Яценко В.О. Проблеми та перспективи розвитку системи зелених насаджень в містах. International Scientific-Practical Conference of young scientists. Build-Master-Class-2023. Київ : КНУБА, 2023. С. 113-114.

[3] Фомін І.О. Основи теорії містобудування : підручник. Київ : Наукова думка, 1997. 192 с.

Викладання дисципліни «Міські дорожньо-транспортні споруди» в забезпеченні підготовки фахівців у галузі містобудування

Микола Осетрін, канд. техн. наук проф. [1] (ORCID: 0000-0001-7015-4679),
Олексій Дворко, аспірант [1] (ORCID: 0000-0002-6385-4463)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто науково-методичні аспекти викладання дисципліни «Міські дорожньо-транспортні споруди» як однієї із базових дисциплін, яка забезпечує підготовку фахівців, спрямованих на вирішення інженерних питань на вулично-дорожній мережі (ВДМ) міста. Показано, що включення практико-орієнтованих завдань, моделювання транспортних потоків і аналізу конфліктних точок сприяє підвищенню професійної підготовки здобувачів вищої освіти, які займаються в галузі містобудування. Доведено, що інтеграція результатів сучасних досліджень у навчальний процес забезпечує формування у студентів системного підходу до проєктування та оцінювання ефективності транспортних рішень у міському середовищі.

Ключові слова: міська транспортна система, вулично-дорожня мережа міста, перетини на ВДМ міста, міські дорожньо-транспортні споруди, нерегульовані перетини, методика викладання, мобільність населення, безпека дорожнього руху, інженерне облаштування, оцінка ефективності роботи нерегульованого перетину, пропускна здатність, рівень обслуговування.

1. ВСТУП

Базовим планувальним аспектом у розвитку міста є формування його вуличної мережі. Розвиток міських вулично-дорожніх мереж супроводжується постійним зростанням транспортних потоків, що потребує пошуку нових рішень у сфері організації дорожнього руху. Особливої уваги заслуговують нерегульовані перетини, які залишаються найбільш конфліктними ділянками вулично-дорожньої мережі. Їхній аналіз є важливим як з точки зору безпеки руху, так і з погляду пропускної здатності.

У цьому контексті актуальним є питання науково-технічного супроводу методики викладання дисципліни «Міські дорожньо-транспортні споруди», оскільки саме вона забезпечує підготовку майбутніх фахівців до розв'язання складних задач транспортного планування.

2. МЕТА

Метою дослідження є визначення особливостей викладання дисципліни «Міські дорожньо-транспортні споруди» з урахуванням сучасних наукових підходів:

- до інженерно-планувального рішення нерегульованого перетину;
- до проєктних рішень конструктивних елементів нерегульованих перетинів на міській ВДМ;
- до напрацювань з рекомендацій підвищення ефективності роботи перетину та створення його транспортної моделі.

3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Викладання дисципліни передбачає формування у студентів компетентностей щодо:

- вміння вирішувати складні задачі на ВДМ міста;
- аналізувати і ставити задачі стосовно транспортних питань на ВДМ міста;
- використання інноваційних підходів у вирішенні транспортних проблем міста [1, 2];
- Використання програмних комплексів для збору вихідних даних – Google Traffic, TomTom Traffic Index, INRIX Traffic Analytics, CCTV та системи відеоаналітики;
- Використання програмних комплексів для моделювання та аналізу транспортних потоків – PTV VISSIM, Aimsun, SUMO, TransModeler тощо;
- оцінки ефективності функціонування вузлів вулично-дорожньої мережі;
- введення до навчальних програм поняття рівня обслуговування, як ключового показника оцінки ефективності роботи нерегульованого перетину у світовій практиці [3];
- науковий підхід в аналізі проектних рішень на ВДМ міста.




Рисунок 1. Знімок екрана онлайн-сервісу TomTom – глобальної бази даних щодо завантаженості міських вулиць і доріг.

Особливу роль відіграють інтерактивні методи навчання: використання транспортних симуляторів, аналіз реальних кейсів з міської практики, виконання курсових робіт на основі даних транспортного моніторингу. Такий

підхід дозволяє поєднати теоретичні знання з практичними навичками.




Рисунок 2. Знімок екрана програмного комплексу імітаційного моделювання PTV VISSIM.




Рисунок 3. Приклад оформлення листа генерального плану розв'язки у різних рівнях із дисципліни «Міські дорожньо-транспортні споруди»




Рисунок 4. Знімок екрана програмного комплексу Aimsun

4. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ НЕРЕГУЛЬОВАНИХ ПЕРЕТИНІВ, ЯК УМОВА ОБГРУНТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ

Нерегульовані перетини є важливим об'єктом дослідження у межах дисципліни, оскільки вони характеризуються значною кількістю конфліктних точок та підвищеним рівнем аварійності. У навчальному процесі це відображається у:

- розробці практичних завдань із застосуванням програмного забезпечення для моделювання транспортних потоків (VISSIM, Aimsun тощо) на базі діючої лабораторії ;
- проведення досліджень для збору емпіричних даних про інтенсивність руху [4];
- формуванні у студентів навичок критичного аналізу існуючих рішень та пошуку альтернативних варіантів організації руху на перетинах ВДМ міста.

Використання моделей нерегульованих перетинів у навчальних завданнях сприяє формуванню компетентностей з оцінки пропускної здатності, визначення затримок транспортних засобів і розробки заходів з підвищення безпеки руху, а також встановлення техніко-економічних показників запропонованих інженерно-планувальних рішень на ВДМ міста.

5. ВИСНОВКИ

Отже, інтеграція досліджень нерегульованих перетинів у процес викладання дисципліни «Міські дорожньо-транспортні споруди» забезпечує:

- формування рівня професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері транспортної інфраструктури;
- формування навичок через вивчення сучасних програмних комплексів з моделювання транспортних потоків;
- формування практичних компетентностей у студентів через моделювання та аналіз транспортних потоків;

Таким чином, поєднання педагогічних методик та результатів наукових досліджень створює підґрунтя для ефективної підготовки інженерів у галузі містобудування.

Список літератури

[1] Судомир С. Концепція Smart City як інноваційний підхід до забезпечення сталого розвитку територій: міжнародний досвід та перспективи впровадження в Україні. *Modeling the development of the economic systems. 2024, №3, 416-421*. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2024-13-59 .

[2] Близнюк А.О., Кудрявцева О.В. Підходи до впровадження інновацій у транспортній галузі. *Економіка транспортного комплексу. 2025, №45, 41-56.* DOI: 10.30977/ETK.2225-2304.2025.45.41. URL: https://api.dspace.khadi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/c4260a59-7644-4924-b729-9f85dd57c55d/content .

[3] Київський національний університет будівництва і архітектури. Освітньо-наукова програма «Містобудування». Затверджена вченою радою КНУБА. *Вводиться в дію з 1 вересня 2025 року.* .URL: 2h.g17mistobuduvannya.pdf .

[4] Національний Стандарт України. ДСТУ 8824:2019 Автомобільні дороги. Визначення інтенсивності руху та складу транспортного потоку. Київ, 2019.

Дослідження доступності закладів громадського обслуговування в Городенківській ТГ

Ксенія Комар, студентка [1] [i] (ORCID: 0009-0009-4409-7776)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі досліджено доступність закладів громадського обслуговування в Городенківській територіальній громаді. Проаналізовано забезпеченість населення адміністративними, культурними, освітніми, медичними та логістичними послугами. Запропоновано напрями оптимізації інфраструктури та підвищення якості послуг для жителів громади.

Ключові слова : доступність, територіальна громада, інфраструктура, громадські послуги, Городенківська ТГ, освіта, медицина, логістика, просторовий розвиток.

1. ВСТУП

Доступність закладів громадського обслуговування є ключовим чинником підвищення соціального добробуту населення та стимулювання економічної активності в територіальних громадах. В умовах децентралізації, особливо в сільських та віддалених районах України, забезпечення рівного доступу до таких послуг стає одним із головних завдань місцевої влади.

2. МЕТА РОБОТИ

Дослідити доступність закладів громадського обслуговування в Городенківській ТГ шляхом аналізу адміністративно-територіальної структури, оцінки рівня доступності закладів культурно-громадського та освітнього призначення, медичних та логістичних послуг.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3.1 Обґрунтування актуальності дослідження в контексті забезпечення населення якісними та доступними послугами.

Актуальність дослідження доступності закладів громадського обслуговування в Городенківській територіальній громаді зумовлена потребою у підвищенні якості життя населення, особливо в контексті сучасних викликів децентралізації та розвитку територіальних громад. Вивчення цієї проблематики є важливим для обґрунтування шляхів оптимізації просторового розміщення об'єктів обслуговування, забезпечення рівномірного доступу до базових послуг. Забезпечення доступності послуг виступає ключовим чинником соціальної стабільності, економічного зростання та сталого розвитку як міських, так і сільських населених пунктів громади.

3.2 Аналіз адміністративно-територіальної структури Городенківської ТГ з урахуванням чисельності та просторового розподілу населення.

Городенківська міська територіальна громада утворена шляхом об'єднання міської та 26 сільських рад, з адміністративним центром у місті Городенка. До складу громади входить 1 міський та 39 сільських населених пунктів. Територія громади, згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, входить до складу Коломийського району Івано – Франківської області. Громада розташована в східній частині області та межує з Чернівецькою і Тернопільською областями. Загальна площа громади - 61 702,4 га. Станом на 1 січня 2024 року чисельність населення громади становить 44 264 особи, з яких 7 947 осіб – діти віком до 17 років. Серед актуальних проблем громади – обмежене фінансове забезпечення, нестача житла для ВПО, труднощі з працевлаштуванням, низький рівень соціальної допомоги та доступу до медичних послуг.

3.3 Оцінка рівня доступності закладів культурно-громадського призначення.

Адміністративний центр Городенківської територіальної громади розташований у місті Городенка. До 2020 року представницьким органом місцевого самоврядування був районний рівень, однак після адміністративно-територіальної реформи Городенківський район ліквідовано, а його територію включено до складу Коломийського району. Городенківська міська рада здійснює функції місцевого самоврядування, спрямовуючи діяльність на покращення якості життя населення та раціональне використання ресурсів громади. Центром культурного життя громади є Палац культури, де відбуваються культурно-мистецькі заходи, що сприяють духовному розвитку мешканців. Також на території громади діє Городенківський районний суд - суд першої інстанції, що розглядає кримінальні, адміністративні, цивільні та інших справ відповідно до чинного законодавства України.

У місті Городенка функціонує Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Для забезпечення доступності послуг у віддалених населених пунктах діють віддалені робочі місця ЦНАП, у цих пунктах адміністратор працює за затвердженим графіком у стаціонарному приміщенні на території села. Також у Городенці функціонує сервісний центр Пенсійного фонду України, який надає послуги з пенсійного забезпечення та соціального страхування. Відділ соціального захисту населення обслуговує людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ВПО та інші категорії. Втім, аналіз показує, що частина базових і соціальних послуг у громаді відсутня. Зокрема, не забезпечується надання притулку, супроводу під час інклюзивного навчання, короткотермінового проживання, а також соціального супроводу сімей із дітьми-сиротами та інші.

Аналіз сільських населених пунктів громади показує, що з громадських центрів наявні лише сільські ради та будинки культури. Рівень доступності в більшості сіл відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019. «Громадські центри планувальної зони, розраховані на обслуговування населення міста і приміської зони, слід розташовувати на головних (міжміських) транспортних магістралях з радіусом

обслуговування 4 - 6 км у межах міста та 30 – 40 км у приміській зоні.» [3] .

3.4 Визначення просторової доступності закладів освіти для мешканців громади.

Городенківська територіальна громада Івано-Франківської області приділяє значну увагу розвитку та якості освіти. У громаді функціонує широка мережа закладів дошкільної, зальної середньої та позашкільної освіти. Станом на 06.02.2025 року, в рамках державної програми «Нова Українська школа», навчальні заклади отримали сучасне обладнання для впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Позашкільні установи надають додаткові можливості для розвитку творчих здібностей дітей і молоді. Через малу кількість населення в деяких селах відсутні заклади дошкільної та загальної середньої освіти, тому діти змушені навчатися у найближчих населених пунктах. Доступність закладі освіти відповідає нормам, визначеним у ДБН Б2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»

3.5 Аналіз забезпеченості населення медичними закладами та доступу до медичних послуг.

Медична інфраструктура Городенківської громади включає амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, лікарні, поліклініки, фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП), аптеки, стоматологічні та ветеринарні клініки. У місті Городенка працює багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування та центр первинної медичної допомоги. Однак незважаючи на наявність медичних закладів, громада стикається з низкою проблем, зокрема недостатнім фінансуванням, браком кваліфікованих кадрів та застарілим обладнанням у деяких закладах. У віддалених селах доступ до медичних послуг все ще залишається обмеженим, що ускладнює своєчасне отримання допомоги. Загалом доступність медичних закладів відповідає нормативним вимогам : середня відтань до лікарень становить 8.6 км, стоматологічних клінік – 2 км, амбулаторій – 3.3 км, ФАПів – 2 км, аптек - 800 м. Проте для покращення якості життя населення необхідно вирішити питання модернізації медичної інфраструктури та збільшення ресурсів для віддалених населених пунктів.

3.6 Дослідження доступності логістичних послуг на території громади

У Городенківській територіальній громаді Івано – Франківської області функціонує розвинена мережа логістичних служб, зокрема Нова пошта, Укрпошта, Meest і Delivery, які забезпечують мешканців як побутовим, так і бізнес – послугами доставки. Середня відстань до відділення в межах громади – до 2 км, що відповідає стандартам для сільської місцевості.

Попри наявність основних логістичних компаній, система доставки у громаді має низку проблем:

- Пересувні відділення Укрпошти працюють не щодня, а за графіком, що створює незручності для населення та вони змушені очікувати посилки з затримками.
- В окремих села відсутні поштомати, що обмежує цілодобовий доступ до послуг.
- У зимовий період або під час негоди порушується стабільність роботи пересувних точок, особливо у віддалених селах.
- Відсутній зручний механізм електронного інформування жителів про зміну графіків чи прибуття пересувних відділень.

Для покращення доступності логістичних послуг необхідно розширити присутність операторі у селах і впроваджувати більш гнучкі моделі обслуговування.

4. ВИСНОВОК

Дослідження доступності закладів громадського обслуговування в Городенківській ТГ свідчить про наявність базової інфраструктури, яка загалом відповідає чинним нормативам у сфері просторового планування та соціального забезпечення. Для підвищення якості життя в Городенківській ТГ доцільно зосередитися на : покращенні логістичної доступності до ключових послуг, зміцненні кадрового та технічного забезпечення медичних і освітніх закладів, розвитку інфраструктури в малонаселених селах, впровадженні сучасних цифрових сервісів для адміністративних і логістичних послуг.

Список літератури

[1] Паспорт Городенківської міської територіальної громади станом на 01 січня 2024 року. (затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 01 лютого 2024 року №820)

[2] Стратегія розвитку Городенківської міської територіальної громади на період до 2027 року (№1872-32/2024 від 25 січня 2024 року)

[3] ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»

[4] Примірне положення про центри надання адміністративних послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. №118

[5] Офіційний сайт Городенківської міської ради. URL:https://hth.gov.ua/

[6] Офіційний сайт ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА/ Івано – Франківщина: інформація про стан готовності закладів освіти до нового 2023-2024 навчального року. URL:https://dpss.gov.ua/

[7] Статут Городенківської міської територіальної громади / затверджено рішенням 6 сесії Городенківської міської ради 8 демократичного скликання від 20 квітня 2021р. № 414-6/2021.

[8] Офіційний сайт «Медичні заклади України». URL:https://medicine-ukraine.webx.page/

[9] Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. В.В.Товбич.- К., КНУБА, 2020. - Вип. 57. - 420 с. Українською та російською мовами.

[1] URL: https://whc.unesco.org/en/hul/.

[1] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. Любов Апостолової-Сосси*

Адаптація міського середовища до кліматичних змін. Заходи для утримання води

Анастасія Кутняк, студентка [1] (ORCID: 0009-0001-9881-4461)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розглянуто сучасні методи, спрямовані на збереження та управління надлишковими дощовими опадами в умовах міського середовища. Проаналізовано, як інтеграція природних і технологічних рішень може допомогти містам адаптуватися до зростаючої частоти та інтенсивності злив, запобігаючи підтопленням, знижуючи навантаження на каналізаційні системи та створюючи резерви води.

Ключові слова: зміна клімату,опади,,дощові сади,підтоплення,дринажні системи,зміни клімату.

1. ВСТУП

Наслідки кліматичних змін, зокрема зростання інтенсивності зливових опадів, є серйозною проблемою для міст.

Дослідження кліматологів показало, що в більш ніж 60 % міст по всьому світу кількість опадів та їхня частота значно вища, ніж у сусідніх сільській місцевості. За останні 20 років це вплив урбанізації на дощові опади майже подоївся.[1] Підвищена кількість опадів у містах, порівняно з сільською місцевістю, обумовлена кількома ключовими факторами, що взаємодіють між собою.

Серед них виділяється “ефект міського теплого острова”:суцільно заасфальтовані та забетоновані поверхні спочатку поглинають великі обсяги сонячної радіації, а потім щедро «діляться» цим теплом з мешканцями. Аж враз, після пекельної спеки, розпочинається екстремальна злива, що несе за собою ризики локальних підтоплень. Штучні поверхні замість того, щоб повертати дощову воду до екосистеми, скеровують її потоки до дощоприймачів. Відтак чиста вода, що являє собою один з найцінніших природних ресурсів, перетворюється на проблему, а згодом просто марнується у системі загальної каналізації.[2] Дослідження показують, що підвищення температури всього на один градус за Цельсієм може збільшити кількість опадів на 25 мм на рік. Крім того, **велика чисельність населення** відіграє важливу роль: у містах з населенням понад мільйон опадів зростає в середньому на 7%, або 81 мм на рік.[3] Це пов'язано з підвищеними викидами, які сприяють формуванню хмар. Нарешті, **забруднення та щільна забудова** також впливають на цей процес. Викиди в атмосферу діють як ядра конденсації, а високі будівлі змінюють рух повітряних мас, що впливає на динаміку опадів.

2. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи — розглянути сучасні методи та стратегії, що дозволяють містам ефективно зберігати та розприділяти надлишкові дощові опадами, підвищуючи їхню стійкість до наслідків інтенсивних злив.

3. СТРАТЕГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

Базова стратегія адаптації до кліматичних змін та управління водними ресурсами в міському середовищі, відома як **«Басейновий підхід»** та концепція **«Міста-губки»**, має на меті перетворити міста та регіони у самодостатні екосистеми, здатні ефективно боротися з повенями, підтопленнями та надлишковими опадами. Цей комплексний підхід включає реформування середовища на всіх масштабах і ґрунтується на чотирьох основних принципах, кожен з яких має конкретні прийоми реалізації:

- Відновлення екосистеми: очищення та повернення потоків стічних вод, які були забрудненні або зруйновані, назад до природніх екосистем для їх самовідновлення;
- Регулювання стоку: використанняя проникних будівельних матеріалів та створення штучних поверхонь, що затримують воду(зелені дахи, дощові сади,трав’яні канави,сухі струмки):
- Збереження та накопичення: створення різних емкостей для зберігання води для подальшого використання(полив, миття);
- Вивільнення: організація випуску дощової води у водоносну систему і забезпечення чистоти ґрунтових вод

4. МЕТОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ІНФІЛЬТРАЦІЯ ОПАДІВ

4.1 Дощові сади та біодренажні канави

Дощові садки — це композиції з вологолюбних і витривалих до тривалих періодів спеки багаторічних рослин, що завдяки спеціальній дренажній системі збирають, затримують та повертають дощову воду до екосистеми. Більшу частину року вони слугують своєрідними заглибленими клумбами, які виконують основну функцію в період інтенсивних опадів.[4]

Біодренажні канави – це подібні лінійні структури, часто розташовані вздовж вулиць, які направляють, затримують та фільтрують воду з проїжджої частини, запобігаючи її швидкому потраплянню до каналізації. Обидва методи є прикладами використання природоорієнтованих рішень, які ефективно поєднують дренажну функцію з естетикою та біорізноманіттям.[4]

4.2 Пористі дорожні покриття

Заміна традиційного асфальту та бетону на проникні покриття є одним із найефективніших способів збільшення інфільтрації. Такі покриття (проникний бетон, пористий асфальт, ґратчаста бруківка, екоплитка) мають спеціальну структуру, що дозволяє дощовій воді вільно проходити крізь них до спеціального дренажного шару під покриттям,

а далі – в ґрунт.Застосування водопроникних покриттів створює низку переваг, зокрема, зменшує поверхневий стік, підживлює ґрунтові води, фільтрує забруднювальні речовини та знижує температуру нагрівання поверхні. Використовуючи водопроникні поверхні, вплив на систему каналізації зменшується, даючи змогу економити кошти бюджету громади, а також зменшити потребу в будівництві резервуарів для утримання інших систем зберігання та/або переробки дощової води.[5]

4.3 Зелені дахи та фасади

Зелені дахи — термін, що позначає частково або повністю засаджені рослинами дахи будівель. Залежності від товщини шару субстрату, в якому ростуть рослини, зелені дахи поділяють на екстенсивні та інтенсивні.[6] Субстрат і рослинність на даху можуть поглинати та утримувати від 50% до 90% опадів, залежно від типу даху та інтенсивності дощу. Це значно уповільнює стік і зменшує його обсяг, особливо під час пікових навантажень на систему.Крім того, зелені дахи: знижують температуру в будівлі та навколо неї, подовжують термін служби гідроізоляції та створюють додатковий простір для біорізноманіття [7].

Методи вертикального озеленення (зелені фасади) також сприяють випаровуванню води, що осідає на стінах Зелені стіни та фасади — це не просто окраса, а потужний природний фільтр для міського повітря. Завдяки своїй здатності поглинати значні обсяги сонячної радіації та активно випаровувати вологу, вони ефективно охолоджують будівлі та прилеглий простір, значно покращуючи терморегуляцію та допомагаючи заощадити енергію на кондиціонуванні. Крім того, рослинність діє як живий очищувач: вона вловлює пил, летючі органічні сполуки та інші мікрочастки, одночасно насичуючи повітря киснем і корисними фітонцидами, тим самим підвищуючи якість повітря навколо фасаду.

4.4 Системи збору та повторного використання води

Резервуари для дощової води — це ємності, що використовуються для збору та зберігання рідких опадів. Воду переважно збирають із дахів і балконів через трубопроводи, а зберігають упідземних або надземних баках та контейнерах і може бути використана для технічних потреб (полив зелених насаджень, миття вулиць).[8] Це не тільки зменшує обсяг води, що потрапляє до каналізації під час зливи, але й знижує споживання питної води, роблячи місто більш стійким. Це рішення можна застосовувати на прибудинкових територіях, у публічних просторах і навчальних закладах.

5. ВИСНОВОК

Аналіз показав, що в умовах зростаючої інтенсивності зливових опадів, спричиненої кліматичними змінами та "ефектом міського теплового острова", традиційні системи водовідведення виявляються недостатніми. Надлишкова дощова вода, що є цінним ресурсом, марнується і створює ризики підтоплень.

Ефективним рішенням цієї проблеми є комплексна адаптаційна стратегія "Міста-губки". Цей підхід, який ґрунтується на принципах відновлення екосистем, регулювання стоку, збереження та вивільнення води, пропонує альтернативу швидкому відведенню води. Застосування природоорієнтованих рішень, таких як дощові сади, біодренажні канави, зелені дахи та фасади, а також пористих дорожніх покриттів, дозволяє значно збільшити інфільтрацію опадів у ґрунт та уповільнити поверхневий стік. Паралельно, впровадження систем збору та повторного використання води (резервуари) створює технічні запаси води, знижуючи навантаження на мережі водопостачання.

Таким чином, інтеграція природних і технологічних методів забезпечує містам подвійну вигоду: мінімізує ризики підтоплень та знижує навантаження на каналізаційні системи під час пікових опадів, а також сприяє сталому управлінню водними ресурсами та підвищенню якості міського середовища. Реалізація цієї стратегії є критично важливою для забезпечення стійкості та життєздатності міст у майбутньому.

Список літератури

[1] Інна Радевич. *Кількість опадів у містах виявилася вищою ніж у селах* URL:https://nauka.ua/news/kilkist-opadiv-u-mistah-viyavilasya-vishchoyu-nizh-u-selah#pid=1

[2] А. Зозуля, М. Рябика. Каталог природньоорієнтованих рішень С.7-8 URL:https://plato.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/12/katalog-por-1.pdf

[3] Екологи назвали 8 способів адаптувати українські міста до зміни клімату URL:https://ecoaction.org.ua/adaptatsia-ua-do-zminy-klimatu.html

[4] Тімашков Максим, Криворучко Наталя. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 69. 2024 *С.256 -257* URL:http://archinform.knuba.edu.ua/article/view/308556/300303

[5] Каталог природньоорієнтованих рішень С.84-87 URL:https://plato.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/12/katalog-por-1.pdf

[6] Каталог природньоорієнтованих рішень С.36-39

[7] А. Зозуля, М. Рябика. Каталог зелених рішень. *Зелені дахи*. Львів: ПЛАТО, 2021. URL:https://www.scribd.com/document/718004293

Інтегровані стратегії та відбудова стійких міст України

Артем Качур, студент[1] (ORCID: 0009-0000-3769-1448)
Руслана Тригуб, канд. техн. наук, доц.[1] (ORCID: 0000-0003-0829-566X)
[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Відновлення українських міст у післявоєнний час є складним і багатогранним процесом, що вимагає комплексного підходу. У роботі проаналізовано основні принципи та інструменти інтегрованого міського розвитку, які сприяють гармонійному поєднанню просторового планування, соціальної інтеграції, модернізації інфраструктури та забезпечення екологічної стійкості. Окреслено ключові виклики, серед яких руйнування житлового фонду та транспортних мереж, а також необхідність залучати громадськість і міжнародних партнерів до процесу відбудови. Наголошено, що концепція «Building Back Better» надає можливість не лише відновити міські простори, а й забезпечити їхній якісний розвиток і стійкість до майбутніх криз.

Ключові слова: інтегрований розвиток; міська стійкість; відбудова; урбаністика; житлова політика; громадська участь; Україна.

1. ВСТУП

Війна в Україні спричинила значні руйнування в багатьох містах, що серйозно ускладнило роботу житлово-комунального господарства, транспортних мереж і соціальної інфраструктури. За таких умов відновлення міської забудови стає стратегічним пріоритетом, адже саме воно впливає на рівень життя громадян і забезпечує подальший соціально-економічний розвиток держави.

Інтегровані підходи до міського розвитку, представлені в Новій Лейпцизькій хартії 2020 року, пропонують системне бачення, яке допомагає збалансувати довгострокове планування з нагальними потребами реконструкції. Цей підхід враховує не лише економічні та просторові аспекти, але й екологічну сталість і соціальну інклюзивність.

2. МЕТА

Визначити основні принципи інтегрованих стратегій міського розвитку та окреслити ключові виклики і перспективи відбудови українських міст у післявоєнний період.

3. ПРИНЦИПИ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ

Інтегрований підхід базується на чотирьох взаємопов'язаних складових:

- просторовій – створення компактних, функціонально змішаних і доступних міських просторів;
- економічній – підтримка малого й середнього бізнесу, заохочення інновацій;
- соціальній – гарантування доступного житла та соціальних послуг для всіх груп населення;
- екологічній – розвиток зелених зон, підвищення енергоефективності та скорочення викидів.

Громадська участь у плануванні та виконанні проектів відновлення є важливим елементом інтегрованої стратегії. оскільки дозволяє врахувати потреби різних груп населення та підвищує легітимність рішень.

Таблиця 1. Зарубіжний досвід і можливості адаптації для України

Джерело	**Основні принципи**	**Адаптація для України**
Нова Лейпцизька хартія (ЄС, 2020)	Компактність міста, інклюзія, «зелені» та цифрові трансформації	Використання у відбудові зруйнованих міст (наприклад, формування енергоефективних районів у Харкові чи Києві)
Цілі сталого розвитку ООН (Agenda 2030)	Сталий транспорт, доступне житло, скорочення нерівності, захист довкілля	Інтеграція у національні програми післявоєнного відновлення та у місцеві стратегії громад
Sendai Framework (ООН, 2015–2030)	Зменшення ризиків катастроф, підвищення стійкості інфраструктури	Впровадження систем раннього попередження, відновлення з урахуванням майбутніх ризиків

Досвід міжнародних організацій засвідчує, що саме інтегрований підхід є найбільш ефективним у контексті післякризової реконструкції. У цьому сенсі для України значущим є вивчення та пристосування міжнародних підходів до регіональних реалій.

Таким чином, принципи інтегрованого розвитку не лише створюють основу для післявоєнного відновлення, а й створюють можливості для якісної трансформації українських міст у бік більшої стійкості, новаторства та зосередженості на людині. Важливою особливістю є еластичне поєднання міжнародних підходів із регіональними реаліями, що дає змогу досягти найкращих результатів для кожного.

4. ВИКЛИКИ ВІДБУДОВИ СТІЙКИХ МІСТ

Післявоєнна відбудова українських міст відбувається рядом викликів:

- Житловий фонд. Великий масштаб руйнувань вимагає швидкого та одночасно якісного відновлення з урахуванням принципів доступності та соціальної справедливості.
- Інфраструктура. Потрібно не лише відновити зруйновані об'єкти, а модернізувати їх відповідно до стандартів енергоефективності та стійкості.
- Фінансування. Вартість відбудови вкрай висока, тому важливим є залучення міжнародної допомоги та забезпечення прозорого використання ресурсів.
- Локальні реалії. Моделі відбудови мають враховувати історичні та культурні особливості міст, а не бездумно копіювати закордонний досвід.
- Екологія та інновації. Потрібно інтегрувати «зелені» рішення та цифрові технології навіть під час швидкої реконструкції.

5. МІСТОБУДІВНІ ЕТАПИ ВІДБУДОВИ

Відбудова міст після руйнувань — це багаторівневий ілогічний процес, який потребує детального планування, узгодження між органами влади, громадою та бізнесом, а також прийняття до уваги соціальних, економічних і екологічних аспектів. Етапи відновлення можна умовно розділити на короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, кожен із яких має свої пріоритети та завдання.

А. Короткостроковий етап (1–5 років) —термінове забезпечення житлом постраждалих, відновлення базової інфраструктури, розчищення руїн.

Б. Середньостроковий етап (5–10 років) —оновлення транспортних мереж, впровадження енергоефективних технологій, створення зелених громадських просторів.

В. Довгостроковий етап (10–20 років) —створення інноваційних і стійких міських агломерацій, розвиток «розумних міст» з акцентом на цифровізацію та екологічність. Цей етап оцінює рух і безпеку транспортних засобів на визначених коридорах швидкісного автобусного транспорту, забезпечуючи ефективну роботу та мінімальні збої.

Ефективна відбудова міста потребує синхронного поєднання усіх етапів: від швидкого реагування на критичні потреби населення до стратегічного розвитку інноваційних і стійких міських систем. Лише комплексний підхід дозволяє створити безпечне, комфортне та сучасне середовище для життя мешканців, забезпечити економічне відновлення та підвищити загальну стійкість міста до майбутніх викликів.

6. ВИСНОВКИ

Інтегровані стратегії міського розвитку є ключовим підґрунтям для реконструкції українських міст після конфлікту. Вони дозволяють поєднати відновлення інфраструктури з формуванням нових соціально зорієнтованих і екологічно збалансованих моделей урбаністичного росту. Концепція «Building Back Better» відкриває можливість не лише відновлення, а й якісного перетворення міських просторів у захищені, інклюзивні та інноваційні середовища.

Список літератури

[1] New Leipzig Charter. The transformative power of cities for the common good [Електронний ресурс]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. 24 p. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/new_leipzig_charter/new_leipzig_charter_en.pdf (дата звернення: 26.09.2025).

[2] Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 [Електронний ресурс]. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), 2015. 32 p. URL: https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030 (дата звернення: 26.09.2025).

[3] Bandarin F., Van Oers R. Historic Urban Landscapes: Managing heritage in an urban century [Електронний ресурс]. London: Routledge, 2012. 382 p. URL: https://www.routledge.com/Historic-Urban-Landscapes-Managing-Heritage-in-an-Urban-Century/Bandarin-Van-Oers/p/book/9780415575775 (дата звернення: 26.09.2025).

[4] Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Integrated Urban Development in Ukraine: Policy and Practice [Електронний ресурс]. Bonn: GIZ, 2023. 76 p. URL: https://www.giz.de/en/downloads/giz2023-en-integrated-urban-development-ukraine.pdf (дата звернення: 26.09.2025).

[5] Pan for Ukraine. Lecture Series on Integrated Urban Development [Електронний ресурс]. 2022–2023. URL: https://pan4ukraine.com/lecture-series (дата звернення: 26.09.2025).

Застосування радарних знімків Sentinel-1 для дистанційного моніторингу змін об'єкту навколишнього середовища на прикладі Грибовицького сміттєзвалища

Юрій Медведський, канд. техн. наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0003-0342-7088)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

В роботі представлено можливості застосування радіолокаційних супутникових знімків для вирішення завдання дистанційного моніторингу змін об'єкту навколишнього середовища на прикладі визначення зміни площі Грибовицького сміттєзвалища протягом періоду 2017 по 2024 рік. Перевірено можливості застосування методик обробки радарних знімків системи Sentinel-1 в програмному середовищі SNAP, що дозволяють виокремити чи класифікувати різни типи територій. Отримані результати використано для визначення контурів сміттєзвалища та порівняно з даними аналізу знімків оптичного діапазону.

Ключові слова: SNAP, радарні знімки, радіолокація, Sentinel-1, моніторинг навколишнього середовища .

1. ВСТУП

Застосування дистанційних методів для моніторингу змін навколишнього середовища сьогодні набули широкого поширення в багатьох напрямках і різних масштабах застосування. Ці методи застосовують від контролю за виробкою та обезлісненням [1] до виявлення закономірності для моніторингу стану біоенергетичних культур [2]. Звичайною практикою для виконання цих задач є застосування мультиспектральних супутникових знімків оптичного діапазону. Такі дані мають багато переваг над звичайними оптичними знімками але все ще мають властиву пасивним системам проблему наявності на знімках хмар та залежності від освітленості території моніторингу. Тому останніми роками зростає популярність застосування радарних знімків [3], які працюють в радіодіапазоні хвиль, являються активними системами і тому незалежні від освітленості території моніторингу та наявності хмар на ній. Єдиним недоліком таких даних є складність візульного представлення та оброблення радарних знімків. В цій роботі наведено спробу застосування декількох методик обробки таких знімків, що дозволяються виокремити чи класифікувати різни типи територій, для визначення контурів сміттєзвалища

2. МЕТА

Метою роботи є знаходження методики обробки радарних даних, що дозволяє виконувати задачі дистанційного моніторингу об'єкту навколишнього середовища з достовірністю аналізу оптичних мультиспектральних супутникових знімків.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Об'єктом дослідження обрано Львівський полігон твердих побутових відходів (Грибовицьке сміттєзвалище), — це полігон, який функціонував поблизу Львова з 1958 року для збору сміття зі Львова та навколишніх сіл. У 2016 році на полігоні сталася велика пожежа, яка призвела до зсуву сміття та загибелі чотирьох людей, зупинивши його роботу та привернувши увагу до проблеми утилізації відходів у місті. Відтоді проводяться роботи з рекультивації полігону та будівництва сміттєпереробного заводу.

Для опрацювання радарних знімків Sentinel-1 обрано період з 2017 по 2024 рік по одному знімку в місяць в період з середини травня по початок липня. Опрацювання виконувалось в безкоштовному програмному забезпеченні з відкритим кодом SNAP за трьома методиками: виявлення змін на різночасових знімках (Change Detection) [4], аналіз профілю (Profile plot), усереднення набору (Stack Averaging) [5].

Для оцінки результатів опрацювання радарних знімків обрано метод порівняння з даними супутникових знімків в оптичному мультиспектральному діапазоні. Обрано знімки Sentinel-2 за період з 2017 по 2024 рік по одному знімку в місяць в травні з низькою хмарністю. Опрацювання виконувалось на веб порталі Європейського космічного агентства EO Browser та включало аналіз знімків в нормалізованому індексі різниці рослинності (NDVI), інфрачервоному діапазоні (Infrared), оптичному діапазоні для визначення оптимального варіанту визначення контуру сміттєзвалища та обрахунку його площі.

3.1. Виявлення змін на знімках (Change Detection)

Change detections - визначення відмінностей між двома знімками, при якому попарно порівнюються відповідні пікселі зображень. В результаті отримуємо одне зображення, яке певним чином поєднує в собі інформацію з двох вхідних. Незважаючи на наочно видиму різницю в значенні амплітуди на знімках за 2017 та 2024 роки алгоритм визначення змін не зміг спрацювати безпомилково та надати необхідні результати для визначення зміни площі сміттєзвалища (Рис.1).




Рисунок 1. Результат роботи методики Change Detection

3.2. Аналіз профілю (Profile plot)

Profile plot – інструмент аналізу значення амплітуди по заданій лінії. Для різних типів територій властиві свої значення максимумів та мінімумів значень амплітуди, що надає змогу виокремити контури цих територій.

Діапазони значень амплітуди достатньо чітко відділяють територію сміттєзвалища від ділянки земляного покриву навколо нього (Рис.3)




Рисунок 2. Результат роботи методики Profile plot

Отримані результати дають змогу виокремити шар з територією сміттєзвалища та визначити його площу, проте на території знімка є багато хибних спрацювань, що потребує більш детального аналізу перед прийняттям рішення про границю (Рис. 3).




Рисунок 3. Визначення контуру сміттєзвалища (Profile plot)

3.3. Усереднення набору (Stack Averaging)

Stack Averaging - спосіб проаналізувати серію зображень, обчислити їхню часову (темпоральну) статистику. Він обчислює одну нову смугу як статистичне представлення всього вхідного стека (набору знімків).

В результаті застосування даної методики отримано досить чітко визначений контур території сміттєзвалища, який можна однозначно ідентифікувати на знімку (рис.5)




Рисунок 5. Результат роботи методики Stack Averaging

3.4. Порівняння результатів радарного та оптичного діапазонів.

За результатами аналізу знімків Sentinel-2 встановлено, що за період з 2017 по 2024 р.р. площа сміттєзвалища збільшилась в 2 рази з 16 Га до 30 Га. На основі даних радарних знімків встановлено зміну в 22 Га та 27 Га в залежності від методики обробки знімків (табл. 1).

Таблиця 1: Площа сміттєзвалища

Метод	Площа, кв.км
Sentinel-2. 2017 рік	0,16
Sentinel-2. 2024 рік	0,30
Sentinel-1. Profile plot (2024)	0,22
Sentinel-1. Stack Averaging (2017-2024)	0,27

4. ВИСНОВКИ

За результатами виконаного дослідження можна зробити висновок про можливість успішного використання радарних даних для задач дистанційного моніторингу об'єктів навколишнього середовища, але складність опрацювання цих даних залишається на високому рівні, адже наблизитись до результатів по оптичних даних вийшло лише використовуючи методику усереднення набору (stack averaging), яка у свою чергу була найбільш трудовитратною і складною.

Список літератури

[1] Pelc-Mieczkowska, R. . The Application of Sentinel-2 Data for Automatic Forest Cover Changes Assessment – Białowieża Primeval Forest Case Study. *Civil and Environmental Engineering Reports*. 2021. Vol. 31(4). P. 148-166. URL: https://doi.org/10.2478/ceer-2021-0054

[2] Присяжнюк, О. І., Маляренко, О. А., Lazdiņš, А., & Костина, Т. П. Моніторинг стану біоенергетичних культур з використанням супутникових знімків Sentinel-2 та БПЛА. *Новітні агротехнології*. 2023. № 11(3). URL: https://doi.org/10.47414/na.11.3.2023.288681

[3] Медведський Ю. В. Радіолокаційна інтерферометрія з синтезованою апертурою. *Інженерна геодезія*. 2019. № 67. С. 110-112. URL: https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.67.110-122

[4] Osio, A., Dell'Acqua, F., & Gaglione, S. Spatial processing of Sentinel imagery for wetland classification. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. 2020. Vol.. P. 525–532. URL: https://doi.org/10.5194/isprs-annals-V-3-2020-525-2020

[5] De Luca, G., Silva, J. M. N., & Modica, G. A workflow based on Sentinel-1 SAR data and open-source algorithms for unsupervised burned area detection in Mediterranean ecosystems. *GIScience & Remote Sensing*. 2021. Vol.58(4). P. 516–541. URL: https://doi.org/10.1080/15481603.2021.1907896

Урбаністика та безбар'єрність: принципи інклюзивного міста

Віталій Копил, студент [1] (ORCID: 0009-0009-5206-9185),
Олексій Журавльов, д-р екон. наук, доцент, проф. [1] (ORCID: 0000-0002-3286-9224)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто безбар'єрність як одну з основ сучасної урбаністики. Проаналізовано принципи формування доступного міського середовища та наведено приклади їхньої реалізації у світі й в Україні. Наголошено, що безбар'єрність — це не лише зручні пандуси чи транспорт, а цілісна філософія міста, де кожен мешканець почувається повноцінним учасником життя.

Ключові слова: інклюзивне місто, безбар'єрність, урбаністика, доступність, універсальний дизайн.

1. ВСТУП

Сьогодні, коли міста ростуть і змінюються швидше, ніж будь-коли раніше, важливо не забувати про тих, для кого навіть звичайна прогулянка вулицею може стати викликом. Люди з інвалідністю, батьки з візками, літні мешканці, діти — усі вони потребують простору без перешкод. Саме тому поняття «безбар'єрність» поступово перетворюється з модного гасла на обов'язковий стандарт. Якщо ще 30–40 років тому акцент робили на транспорті та швидкості пересування, то тепер на перший план виходить якість життя, комфорт і доступність для кожного. Для України ця тема набуває особливої актуальності в контексті відбудови після воєнних руйнувань: ми маємо шанс закласти одразу сучасні принципи, а не відтворювати застарілі практики.

2. МЕТА

Метою дослідження є визначення й аналіз принципів формування безбар'єрного міського середовища та вивчення практик їхнього впровадження. Робота має на меті:

- показати, що безбар'єрність — це комплексна характеристика міста, яка охоплює транспорт, публічні простори та архітектуру;
- узагальнити міжнародний досвід і виокремити його аспекти, корисні для України;
- розглянути український контекст та визначити основні труднощі й перспективи;
- підкреслити значення безбар'єрності у післявоєнній відбудові міст.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БЕЗБАР'ЄРНОГО МІСТА

Щоб продемонструвати системність, принципи можна подати у вигляді схеми:



Рисунок 1. Схематичне зображення основних принципів формування безбар'єрного міста.

Універсальний дизайн

Його суть полягає у створенні середовища, зручного для всіх із самого початку, а не через спеціальні адаптації. Це широкі тротуари без зайвих перепон, будівлі з автоматичними дверима, низькопідлоговий транспорт. Завдяки універсальному дизайну простір стає інклюзивним природно, а не через додаткові пристосування [2].

Доступна мобільність

Безбар'єрність неможлива без безперервного маршруту пересування. Понижені бордюри, тактильна плитка, доступні зупинки громадського транспорту та безпечні пішохідні переходи — все це формує відчуття свободи пересування. Громадський транспорт має бути доступним для людей на візках, літніх осіб чи батьків із дитячими візками [2, 1].

Просторова орієнтація

Людині важливо не тільки пересуватися, а й орієнтуватися у просторі. Це забезпечується зрозумілою навігацією, чітким маркуванням маршрутів, контрастними кольорами на сходах і пандусах, дублюванням інформації у різних форматах (візуально, тактильно, звуково) [2].

Соціальна інклюзія

Місто не повинно бути набором ізольованих функцій, воно має формувати простори для взаємодії. Інклюзивні парки, сквери, культурні центри створюють умови, коли різні групи населення не лише співіснують, а й взаємодіють. Це посилює почуття громади та сприяє соціальній згуртованості [4].

4. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

У багатьох країнах безбар'єрність стала невід'ємною частиною урбаністичної політики.

- **Копенгаген (Данія)**: реалізовано систему вулиць із пріоритетом для пішоходів і велосипедистів. Тут створюються "мікрорайони пішої доступності", де всі базові послуги знаходяться в радіусі 15 хвилин ходьби [2, 6].
- **Барселона (Іспанія)**: у межах концепції *Superblocks* передбачено зменшення автомобільного трафіку та створення публічних просторів, зручних для людей різного віку й фізичних можливостей [5, 6].
- **Токіо (Японія)**: місто активно впроваджує тактильну плитку, доступний громадський транспорт і зрозумілу навігацію, що особливо важливо в умовах високої щільності населення [2].

5. УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

В Україні розвиток безбар'єрності набуває особливої актуальності.

- У 2021 році ухвалено **Концепцію розвитку безбар'єрного простору**, яка передбачає інтеграцію принципів інклюзивності у всі сфери життя [1].
- У Києві, Львові та Вінниці реалізуються пілотні проєкти з облаштування доступних переходів, безпечних зупинок, модернізації громадського транспорту [1].
- Важливим кроком є впровадження програми **«Безбар'єрна Україна»**, яка охоплює як фізичну, так і цифрову доступність, а також формування нової культури проєктування [1].

Попри позитивні тенденції, чимало міст досі мають бар'єри у вигляді високих бордюрів, відсутності ліфтів у підземних переходах, недостатньої кількості низькопідлогового транспорту [3]. Це свідчить про потребу системного впровадження стандартів безбар'єрності на всіх рівнях проєктування та будівництва.

6. ВИСНОВКИ

Безбар'єрність є ключовою складовою інклюзивного міста. Вона забезпечує **рівні можливості для всіх мешканців**, сприяє розвитку людського потенціалу, підвищує соціальну згуртованість і формує позитивний імідж міста на міжнародному рівні.

Умови відбудови українських міст відкривають унікальну можливість одразу впроваджувати сучасні стандарти універсального дизайну, доступності та інклюзії. Це дозволить створити простір, комфортний і безпечний для кожного, що відповідатиме європейським нормам сталого розвитку.

Список літератури

[1] Кабінет Міністрів України. Концепція розвитку безбар'єрного простору в Україні. Київ, 2021.

URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-strategiyi-iz-stvorennya-bezbaryernogo-prostoru-v-ukrayini-na-period-do-t140421

[2] Gehl J. *Cities for People*. Island Press, 2010.

[3] Situational Analysis on the Rights of Persons with Disabilities in Ukraine, 2025.

URL:https://globaldisabilityfund.org/new/wp-content/uploads/2025/03/SITAN-Ukraine.pdf

[4] Гецов А., Кулініч Т. Безбар'єрність у міському середовищі: виклики та перспективи. Архітектурний вісник, 2022, №3.

[5] Resilience in Action: Barcelona's Superblock Programme, 2023.

URL: https://coebank.org/media/documents/Thematic_Review_Barcelona_Superblock.pdf

[6] Legislative regulation of digital barrier-free environment: Best European practices, 2023.

URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-03/undp_ukraine_-_digital_accessibility_legislation._european_best_practices_-_eng_0.pdf

Механізми розвитку інвестиційного потенціалу міст

Олександр Бондаренко, аспірант [1] [i] (ORCID: 0000-0002-2440-0442)
[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі досліджено механізми розвитку інвестиційного потенціалу міст. Показано роль малих і середніх підприємств як ключових чинників економічного зростання та наведено приклад ваучерної програми підтримки бізнесу. Запропоновано практичні рекомендації щодо формування інвестиційного потенціалу міст. Реалізація цих заходів сприятиме створенню сприятливого бізнес-клімату й сталому розвитку міст.

Ключові слова: інвестиції, потенціал, міста, сталий розвиток, війна, економіка

1. ВСТУП

Ефективне підвищення інвестиційного потенціалу міст має ґрунтуватися на комплексному підході з урахуванням економічних, соціальних, екологічних, інституційних та технологічних чинників. Нині інвестиційна політика здебільшого формується на центральному рівні, тоді як місцевим громадам бракує системності та довгострокових стратегій.

Щоб вирішити цю проблему, необхідно створити єдину систему механізмів розвитку, орієнтовану на активізацію підприємництва, формування сприятливого бізнес-клімату та залучення інноваційних інвестицій. Органи місцевої влади мають перейти від точкових дій до комплексних стратегій, інтегрованих у загальну модель розвитку міста. [1].

У підвищенні інвестиційного потенціалу міст ключова роль належить малим і середнім підприємствам (МСП), які швидко адаптуються до економічних змін, створюють робочі місця, диверсифікують економіку та стимулюють інновації навіть у воєнних умовах. Система механізмів має охоплювати інституційні, фінансові, інфраструктурні, інформаційні та кадрові складові, що діють у взаємозв'язку. Їх поєднання формує сприятливе інвестиційне середовище та сприяє сталому розвитку міст. [2].

2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТ

Ключовими елементами розвитку інвестиційного потенціалу міст є:

- Запровадження інституцій, що координують взаємодію держави, підприємців і науковців.
- Формування підприємницьких об'єднань для ефективної взаємодії з органами влади.
- Заснування фондів, які допомагають бізнесу через пільгові кредити, гарантії, компенсувати відсоткові ставки за комерційними кредитами, фінансувати стартапи та інноваційні проєкти.
- Розвиток револьверних фондів, що забезпечують фінансові ресурси для реалізації проєктів з енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії.
- Використання механізму державно-приватного партнерства забезпечує об'єднання публічних й приватних ресурсів для реалізації важливих проєктів.
- Створення освітньо-бізнесової екосистеми для розвитку людського капіталу та взаємодії освіти, науки, бізнесу й влади.
- Створення спеціалізованих платформ, такі платформи пропонують широкий спектр онлайн-послуг - від реєстрації підприємств до пошуку інвесторів і партнерів.
- Створення індустріальних парків дає можливість розміщувати виробництва з доступом до сучасної інфраструктури, що значно знижує стартові витрати та прискорює запуск бізнесу. Концентрація підприємств на одній території формує синергетичний ефект: створюються виробничі ланцюжки, розвиваються послуги для обслуговування бізнесу, а також відбувається обмін знаннями та досвідом між компаніями. [3].

Результативність механізмів розвитку інвестиційного потенціалу міст значною мірою визначається тим, наскільки вони спрямовані на підтримку пріоритетних секторів економіки, що мають найбільший потенціал зростання та здатні суттєво впливати на загальну економічну активність.[4].

Одним із найбільш інноваційних та результативних інструментів підтримки бізнесу є ваучерна програма. У Вінниці в межах Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2024–2026 роки запроваджено комплексну систему ваучерної підтримки для різних категорій підприємців.

Цю модель можна адаптувати для інших міст України, враховуючи місцеві особливості та стратегічні пріоритети розвитку. Програма вирізняється прозорістю, цільовою спрямованістю та орієнтацією на конкретні результати, водночас стимулюючи інноваційну діяльність і розвиток експорту МСП. Важливим аспектом є тісна взаємодія з бізнес-спільнотою, що забезпечує практичну відповідність заходів реальним потребам підприємців.

Система передбачає сім різновидів ваучерів, кожен із яких розроблений для вирішення специфічних завдань та потреб малого та середнього бізнесу (рис.1).

3. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

В умовах глибоких трансформаційних процесів, що відбуваються в українській економіці, особливої актуальності набуває розробка та впровадження дієвих механізмів підвищення інвестиційного потенціалу міст.



Рисунок 1. Різновиди ваучерів

У цьому контексті доцільно сформулювати низку практичних рекомендацій, спрямованих на посилення ролі міських територій у залученні інвестицій, активізації підприємницької діяльності та забезпеченні стійкого економічного розвитку (рис.2).



Рисунок 2. Практичні рекомендації підвищення інвестиційного потенціалу міст

Для кожного із зазначених показників необхідно визначити чіткі цільові орієнтири, що відображатимуть бажаний рівень розвитку міста та ступінь зміцнення його інвестиційного потенціалу. Систематичний моніторинг цих параметрів дасть можливість відстежувати динаміку змін, своєчасно оцінювати прогрес у досягненні стратегічних завдань та визначати результативність застосованих механізмів управління.

4. ВИСНОВКИ

Розвиток інвестиційного потенціалу міст потребує системного підходу, орієнтованого на поєднання економічних, інституційних та інноваційних інструментів. Важливим чинником є підтримка малого та середнього бізнесу через сучасні програми стимулювання, такі як ваучерні механізми, а також створення інфраструктурних та цифрових платформ. Комплексне впровадження цих заходів забезпечить підвищення конкурентоспроможності міст, сприятиме залученню інвестицій і формуванню стійкої економічної бази для їхнього подальшого розвитку.

Список літератури

[1] Інтегрований розвиток міст в Україні. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. URL: https://www.giz.de/en/worldwide/82827.html

[2] Кичко І. І., Панченко М. М. Загрози та ризики формування та реалізації інноваційно-інвестиційного потенціалу України та напрями їх усунення. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. 2023. № 185. С. 59-65.

[3] Маркуц В. Застосування технології Інтернету речей в автоматизованих системах управління ресурсами. Стратегія економічного розвитку України. 2023. № 52. С. 97-111. DOI: 10.33111/sedu.2023.52.097.111

[4] Тшонковскі К., Ушенко Н. Стабілізація економіки країни в умовах кризи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2023. Вип. 49. С. 143-148.

Робота виконана під керівництвом канд. екон. наук, доц. кафедри МГ Наталії Денисенко

Принципи інклюзивності та доступності як основа безпечного міського простору

Єлизавета Іваненко, студентка[1] (ORCID: 0009-0003-8012-4715), **Олексій Журавльов,** д-р екон. наук, доц, проф. (ORCID: 0000-0002-3286-9224)

[1] Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

Розглянуто взаємозв'язок між інклюзивністю, доступністю та безпекою міського середовища. Обґрунтовано, що безбар'єрні рішення знижують ризики травматизму, полегшують орієнтацію та сприяють формуванню передбачуваного і комфортного простору. Проаналізовано міжнародні документи та практику європейських міст, а також сучасний стан впровадження принципів інклюзивності в Україні. Визначено проблеми та окреслено можливі напрями їх вирішення.

Ключові слова: інклюзивність, доступність, безпечний простір, універсальний дизайн, міське планування.

1. ВСТУП

Міське середовище є ключовим простором соціальної взаємодії, тому його якість безпосередньо впливає на рівень безпеки та добробуту населення. Традиційно питання безпеки розглядалися через призму правоохоронних чи інженерних рішень, проте сучасний підхід акцентує на інтеграції принципів інклюзивності та доступності. Дослідження UN-Habitat (2020) підтверджують, що безбар'єрність інфраструктури знижує ризики травматизму, покращує орієнтацію в просторі й підвищує відчуття захищеності громадян.

Таким чином, інклюзивний простір необхідно розглядати не лише як соціально справедливий, а й як безпечний, що відповідає міжнародним стандартам [1; 2] і державним будівельним нормам України [3].

2. МЕТА

Метою дослідження є обґрунтування того, що принципи інклюзивності та доступності у міському плануванні одночасно забезпечують комфорт, соціальну інтеграцію та безпеку мешканців. Вони знижують ризики травматизму, сприяють орієнтації у просторі, підвищують відчуття захищеності й відповідають міжнародним зобов'язанням України [1; 2] та цілям сталого розвитку міст [1].

3. ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ЯК ГАРАНТ БЕЗПЕЧНОСТІ

Інклюзивність у міському плануванні є складовою формування безпечного середовища. Впровадження безбар'єрних рішень сприяє зниженню кількості травм у міському просторі та забезпечує передбачуваність пересування. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я засвідчують, що доступна інфраструктура зменшує ризики падінь та інших інцидентів серед літніх людей і осіб з інвалідністю [3]. Практика європейських міст підтверджує, що облаштування громадського транспорту та громадських просторів за принципами інклюзивності підвищує рівень особистої і колективної безпеки. В Україні регламентом для впровадження таких рішень є ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», де визначено базові технічні параметри пандусів, тактильних смуг, мнемосхем та інших елементів, які напряму впливають на безпеку користувачів (Рис.1) (Рис. 2). Таким чином, інклюзивність варто розглядати не лише як соціальну чи правову категорію, а і як інструмент зменшення ризиків і підвищення рівня безпеки міського середовища.



Рисунок 1. Приклад влаштування першої та останньої опор поручнів завеликий




Рисунок 2. Приклад влаштування першої та останньої опор поручнів вірний

4. ІНКЛЮЗИВНІ ГРОМАДСЬКІ ПРОСТОРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Інклюзивні громадські простори є важливим елементом сучасного міського середовища та невід'ємною складовою процесів соціальної інтеграції, оскільки саме вони забезпечують можливість усім групам населення брати участь у громадському житті незалежно від віку, статі, фізичних можливостей чи соціального статусу. В умовах урбанізації та зростання кількості населення міст створення безбар'єрного середовища стає одним із ключових напрямів сучасної урбаністики. Такі простори формують не лише фізичну доступність, але й нову культуру взаємодії, де рівність, повага та прийняття відмінностей набувають практичного виміру .

Прикладами інклюзивних просторів можуть бути пішохідні вулиці з пониженими бордюрами та тактильними плитками, сучасні парки з доступними дитячими майданчиками для дітей з інвалідністю, бібліотеки та культурні центри, обладнані пандусами, ліфтами й інформаційними системами для людей із порушеннями зору та слуху. У таких просторах відбувається соціальна взаємодія між різними групами населення, що сприяє інтеграції та зменшенню соціальної ізоляції [1]. Зокрема, дослідження в українських містах показують, що навіть у малих громадах інклюзивні рішення, такі як облаштування комфортних зон відпочинку для літніх людей або облаштування спортивних майданчиків, доступних для осіб з обмеженими можливостями, суттєво підвищують рівень соціальної згуртованості [1].

Важливою складовою інклюзивності є застосування принципів універсального дизайну, що передбачає створення об'єктів, якими можуть користуватися всі без потреби у спеціальній адаптації. Принципи універсального дизайну включають рівність у використанні, простоту й інтуїтивність, можливість сприйняття інформації різними способами, а також мінімізацію фізичних зусиль користувачів [2; 3]. Це означає, що сучасний парк або площа мають бути не лише естетично привабливими, але й забезпечувати умови для вільного пересування людей на візку, орієнтацію людей з порушенням зору за допомогою тактильних елементів та навігаційних табличок, а також комфорт для сімей із дітьми.

Інклюзивні громадські простори слугують платформою для культурного та соціального обміну. Вони об'єднують мешканців міст навколо спільних подій – від святкувань до спортивних занять.




Рисунок 3. Приклад безбар'єрного простору

Наприклад, облаштування інклюзивних амфітеатрів чи відкритих сцен дозволяє відвідувати концерти та фестивалі людям з різними можливостями, створюючи відчуття приналежності до громади [1]. Це особливо актуально для післявоєнної відбудови українських міст, де інклюзивність стає частиною стратегії відновлення не лише інфраструктури, а й соціальних зв'язків [5].

Ілюстрацією до дослідження схеми планування громадських безбар'єрних просторів (Рис. 3).

Таким чином, інклюзивні громадські простори виступають не лише архітектурно-просторовими об'єктами, але й ефективним соціальним інструментом, що сприяє інтеграції різних груп населення, зменшенню нерівності та формуванню відчуття спільності. Вони створюють передумови для більш справедливого та толерантного суспільства, де кожна людина має рівні можливості брати участь у громадському житті. Саме тому інклюзивність повинна стати одним із головних принципів проєктування сучасних українських міст, адже від цього залежить не лише комфорт, а й соціальна стабільність та єдність суспільства .

5. ВИСНОВКИ

Проведене дослідження показало, що доступність і інклюзивність безпосередньо впливають на рівень безпеки міського простору. Створення безбар'єрних умов допомагає уникати травм, полегшує орієнтацію та підвищує комфорт пересування. Європейська практика доводить, що громадські простори й транспорт, облаштовані за принципами універсального дизайну, сприяють не лише зручності, а й соціальній згуртованості мешканців. В Україні впровадженню таких рішень сприяють державні будівельні норми та програми, що реалізують положення Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Разом із тим, у багатьох громадах ці стандарти застосовуються частково й потребують активнішого поширення. В умовах післявоєнного відновлення важливо поєднувати відбудову інфраструктури з формуванням безпечного й дружнього до всіх середовища. Отже, інклюзивність можна розглядати як реальний інструмент розвитку міст, що підвищує їхню безпеку, стійкість для громадян.

Список літератури

[1] UN-Habitat. World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization. Nairobi : United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2020. 240 p.

[2] Конвенція про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї : міжнародний документ від 13 груд. 2006 р. – Верховна Рада України.

[3] ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. – Київ :Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, 2019. – 114 с.

[4] Національний план дій із реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 квіт. 2021 р. № 366-р.

[5] UN in Ukraine. UN Policy Paper on Disability. – Київ : Представництво ООН в Україні, 2021.

Охоронні зони пам’яток: принципи організації простору

Олександра Сингаївська[1], д-р техн. наук, проф. (ORCID: 0000-0003-1313-7201)
Сергій Козак[1], аспірант (ORCID: 0000-0002-9106-1954)
Павло Сингаївський[1], аспірант (ORCID: 0009-0009-0507-5179)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Досліджується система просторово-візуальних обмежень і регламентів у межах охоронних зон об’єктів культурної спадщини. У межах дослідження проаналізовано вплив просторово-візуальних регламентів на збереження культурної спадщини в умовах сучасного міського середовища. Визначено основні загрози зоровому сприйняттю пам’яток. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до благоустрою охоронних зон як інструменту не лише охорони, а й актуалізації пам’яток у публічному просторі. Продемонстровано ефективність такого підходу на прикладі реновації Арсенальної площі в Києві. Основна увага приділяється збереженню відкритих панорамних видів, виразності силуету та домінантності пам’яток у міському середовищі.

Ключові слова: видове розкриття, пам'ятка культурної спадщини, межі та режими використання охоронної зони пам’яток, історичне середовище, благоустрій території , громадські простори.

1. ВСТУП

Історичне середовище є носієм унікальних культурних цінностей і потребує виваженого та науково обґрунтованого підходу до його збереження. Питання збереження особливо актуалізуються у зв’язку зі зростаючими темпами урбаністичних трансформацій. Так, відповідно до статті 7 Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи, на території, функціонально прив'язаній до пам'яток, які знаходяться в архітектурних ансамблях або визначних місцях, кожна Сторона зобов'язується сприяти заходам, спрямованим на загальне поліпшення якості довкілля [1]. Мета дослідження — виявити просторові та візуальні загрози, що виникають у межах охоронних зон пам’яток культурної спадщини, та розробити регламентні й проєктні стратегії, спрямовані на забезпечення якісного зорового сприйняття об’єктів у міському середовищі.

2. РЕГЛАМЕНТИ У МЕЖАХ ОХОРОННОЇ ЗОНИ

У межах охоронної зони пам’яток культурної спадщини просторово-візуальні регламенти виступають не лише інструментом охорони, але й засобом збереження їх візуального сприйняття та контекстуального значення.

Аналіз державних стандартів, методичних рекомендацій [2,3] та реальної містобудівної практики дозволив сформулювати обґрунтовану позицію: охоронна зона повинна функціонувати як буферний простір, який не тільки забезпечує захист пам’ятки від фізичного чи функціонального втручання, але й гарантує оптимальні умови її огляду, сприйняття та збереження видових характеристик.

У результаті дослідження було ідентифіковано ключові загрози візуальному сприйняттю пам’яток у сучасному місті:

- нове будівництво та реконструкція існуючих будівель та споруд, що спотворює зорове сприйняття пам’ятки;
- високі зелені насадження, які перешкоджають огляду пам’ятки;
- установка стендів і вітрин, що порушують сформоване середовище та художній вигляд оточуючої території;
- візуальний шум від технічних елементів та малих архітектурних форм, транспортна та комерційна перевантаженість прилягаючої території.

Ці чинники призводять до втрати зорової домінантності, фрагментації середовища, розриву між культурною пам’яттю і сучасним функціонуванням міського простору.

В межах дослідження сформульовано низку практичних заходів, спрямованих на подолання цих викликів:

• обмеження будівництва у межах видових коридорів, виявлення і демонтаж дисонуючих елементів середовища.

• регламентація озеленення, реклами та інженерного обладнання відповідно до принципів візуальної прозорості;

У результаті впровадження таких обмежень територія довкола пам’ятки може набути більшої композиційної узгодженості та відповідності її охоронному статусу. Головне завдання — збереження можливості якісного і повноцінного зорового сприйняття об’єкта культурної спадщини.

3. БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ

Благоустрій у межах охоронних зон пам’яток культурної спадщини постає не лише як засіб організації зручного та безпечного простору, а як інструмент охорони культурної спадщини, що безпосередньо впливає на збереження видових характеристик і цілісного художнього образу об’єкта.

Прикладом є дослідження території навколо комплексу Айя-Софії та площі Султанахмет у Стамбулі [4], де було проаналізовано взаємодію міського обладнання з історичним контекстом та особливості досвіду його сприйняття. Результати показали, що в межах території що оточують пам’ятки має враховувати не лише збереження пам’яток як об’єктів нерухомої культурної спадщини, а й особливості облаштування прилеглого середовища.

У дослідженні території навколо комплексу Айя-Софії та площі Султанахмет у Стамбулі зокрема зазначено, що елементи міського обладнання можуть мати різні або кілька призначень у міському просторі. Наприклад, освітлювальні елементи можуть водночас виконувати захисну функцію. Різновиди міського обладнання охоплюють, але не обмежуються: інформаційні дошки, місця укриття/проживання, сидіння для відпочинку, дорожні

покажчики, кіоски та торгові автомати, обладнання для розваг і гри, декоративні елементи, засоби прибирання, засоби зв'язку, обмежувальні елементи, елементи води, навіси та покриття, торговельні точки, художні та культурні об'єкти, громадські вбиральні, елементи очікування, ландшафтні елементи.

На підставі проведеного аналізу можна сформулювати кілька ключових висновків:

- Елементи благоустрою в межах охоронних зон не є нейтральним тлом — вони прямо впливають на зорове сприйняття пам'ятки та якість простору навколо неї.
- Кожен об'єкт обладнання повинен оцінюватися крізь призму автентичності, візуальної гармонії та функціональної доцільності.
- Благоустрій має не лише забезпечувати комфорт відвідувачів, а й підтримувати головну функцію охоронної зони — збереження умов для якісного зорового розкриття та домінування пам'ятки в середовищі.
- Визначальним є принцип балансу: допустимі лише ті елементи, які підсилюють функціональність простору без шкоди для автентичності й образності історичного середовища.

4. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

Приклад реновації простору на Арсенальній площі в Києві наочно демонструє, не тільки теоретичну, а й практичну необхідність облаштування функціонального громадського простору [5], в охоронних зонах пам'яток культурної спадщини. За допомогою засобів описаних вище, як то усунення візуальних бар'єрів та реорганізації елементів благоустрою, допомагає ефективно інтегрувати пам'ятку в містобудівне середовище. Цей кейс підтверджує, що охоронна зона пам'ятки має розглядатися не як зона обмежень, а як ресурс для формування якісного громадського простору. Фотографії (Рис. 1 і Рис. 2), зроблені з одного місця, ілюструють зміни до та після проведення заходів демонтажу дисонуючої забудови, впорядкування озеленення і реорганізації благоустрою — доводять дієвість просторово-візуальних регламентів. Таким чином, у межах охоронних зон має впроваджуватися стратегія, орієнтована не лише на фізичне збереження об'єкта, а й на створення умов для повноцінного зорового сприйняття та інтеграцію цієї території до міського простору. Цей досвід може бути використаний як модель для інших міст, де охорона спадщини потребує осмисленого поєднання з викликами сучасного урбанізму.

5. ВИСНОВКИ

Комплексний підхід до організації охоронних зон пам'яток культурної спадщини має ґрунтуватися не лише на юридичних обмеженнях, а й на глибокому розумінні їх просторово-візуальної ролі в місті. Дослідження доводить, що збереження зорової цілісності, композиційної домінанти та автентичного образу пам'ятки



Рисунок. 1. Вид на Арсенальну площу. Скріншот із сервісу Google Street View, 2015 р. [Google Maps, 2024]



Рисунок 2. Вид на Арсенальну площу. Фото автора, 2025 р.

можливе лише за умов гармонійного благоустрою, регламентації середовища та усвідомленої інтеграції інфраструктури. Практичний досвід реновації Арсенальної площі в Києві демонструє ефективність таких стратегій, що можуть слугувати моделлю для сталого розвитку історичних територій. Відтак охоронна зона — це не лише захист, а й простір можливостей для діалогу між спадщиною та сучасністю.

Список літератури

[1] Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи (Гранада, 3 жовтня 1985 р.) // Рада Європи. – Страсбург, 1985. – 10 с..

[2] Методические рекомендации по исследованию историко-архитектурного наследия в городах Украинской ССР. – К.: КиевНИИПградостроительства, 1982. – 120 с.

[3] ДСТУ Б Б.2.2-10:2016. Склад та зміст науково-проєктної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування. [Чинний від 2016-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2016.

[4] Сарихан Е. Visibility Model of Tangible Heritage. Visualization of the Urban Heritage Environment with Spatial Analysis Methods [Електронний ресурс] / Elif Sarihan // Heritage. – 2021. – Vol. 4, No. 3. – P. 2163–2182. – Режим доступу: https://doi.org/10.3390/heritage4030122.

[5] Сингаївська, О. Аналіз змісту визначень громадських та публічних просторів у фахових джерелах предметної області [Текст] / О. Сингаївська, П. Сингаївський, О. Шелудько // ВМС-2024 – International Scientific-Practical Conference of Young Scientists "Build-Master-Class-2024". – Київський національний університет будівництва та архітектури. – Київ, листопад 2024. – С. 570. – с. 135.

Містопланування як інструмент формування ідентичності та соціальної стійкості міського простору

Валентина Грабовчак, канд.техн.наук, доц.[1] (ORCID: 0000-0002-6315-9639), **Вікторія Грабовчак**, студентка[2] (ORCID: 0009-0002-4189-5130)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури,м.Київ, Україна*

[2] *Державне неприбуткове підприємство «Державний університет «Київський авіаційний інститут», м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розглянуто містопланування як багатофункціональний інструмент формування ідентичності та соціальної стійкості міського простору. Визначено, що містопланування виходить за межі технічної складової і стає важливим інструментом соціального інжинірингу. Проаналізовано вплив просторових рішень на формування взаємозв'язку між культурними практиками та соціальною складовою. Визначено, що такі ключові принципи як баланс між функціональними зонами та інтеграцією зеленої інфраструктури, інклюзивності та збереження культурної спадщини забезпечують розвиток соціально стійкого середовища.

Ключові слова: міське планування, міський розвиток, просторове планування, ідентичність, культура.

1. ВСТУП

Сьогодні сучасні міста стикаються з викликами які пов'язані із глобалізацією, урбанізацією та соціальною функцією. Замість акценту на ефективність оптимізації землекористування, містопланування зосереджується на створенні просторів, що формують унікальну місцеву ідентичність та посилюють соціальну стійкість. Оскільки ідентичність міста – це не лише історична та культурна спадщина, а й результат цілеспрямованого планування. Соціальна стійкість, у свою чергу, є показником здатності міської спільноти до взаємопідтримки, адаптації та збереження цілісності під час викликів.

В умовах війни поняття містопланування набуває зовсім іншого значення, оскільки воно стає не лише інструментом розвитку, а й засобом виживання, збереження ідентичності та конструювання соціальної стійкості [1]. Для українських міст, в реаліях війни, питання просторового планування безпосередньо пов'язане з проблемами безпеки та відновлення після руйнувань. Військова агресія показала, що не лише інфраструктурні об'єкти, а й соціальні зв'язки є критично важливими для того щоб місто функціонувало. Сьогодні при плануванні міст враховується адаптивність до криз, тобто швидке перетворення громадських просторів та шкіл на центри для внутрішньо переміщених осіб та гуманітарної допомоги., паркінги на укриття.

2. МЕТА

Основна мета дослідження – визначити та обґрунтувати містопланувальні аспекти, які сприяють розвитку міської ідентичності та підвищенню соціальної стійкості в умовах сьогодення. Також проаналізувати адаптацію архітектурної спадщини у сучасне міське середовище, як формується відчуття приналежності та унікального характеру міста.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розвиток процесів урбанізації та глобалізації значно впливає на міський простір, посилюючи виклики для соціальної інтеграції, культурної ідентичності та стійкості міських спільнот. Так, за дослідженнями ООН до 20250 року понад 68% населення світу буде проживати у містах [2], це сприяє актуалізації досліджень в розвитку міступланвання не лише як технічного процесу організації простору, а також як соціально-культурного механізму. Глобалізація, у свою чергу, уніфікує архітектуру та культурні практики, що призводить до стандартизації міських просторів. Це посилює ризик втрати унікальної ідентичності міст, а також соціальної інтеграції. Візомо, що ідентичність міського простору включає різні аспекти: культурні, архітектурні, символічні та історичні. Українські науковці [3] в своїх дослідженнях зазначають, що ідентичність міста це соціокультурний феномен, який поєднує у своєму складі історичну пам'ять, локальні традиції та нові практики мешканців. Слід зазначити, що українські міста це унікальні середовища, які поєднують в собі колективну пам'ять культурних кодів та соціальних практик. До колективної пам'яті слід віднести історичну забудову, традиційні місці центри та архітектурні пам'ятки. А включення цих об'єктів до сучасних планувальних стратегій сприяє розвитку відчуття тяжіння до культурної спадщини. Грамотне містопланування сприяє захисту архітектурних пам'яток від руйнувань та інтегрує у сучасне життя, надаючи нові унікальні функції, а також створює відчуття неперервності історії. Також важливою складовою є те, що кожне місто має свою "візуальну мову", що відображається в його архітектурному стилі. Містопланування може регулювати висотність забудови, щільність, а також заохочувати використання місцевих матеріалів та архітектурних рішень, що робить міський пейзаж впізнаваним і менш однорідним. Інклюзивні планувальні рішення забезпечують відчуття належності різних соціальних груп, що є основою формування колективної ідентичності [5]. Тобто організація якісних

громадських просторів повинна асоціюватись з містом та сприяти формуванню почуття приналежності.

Соціальна ж складова, за аналізом проведених досліджень [4], трактується як здатність міських спільнот адаптуватись до зовнішніх впливів, при цьому зберігаючи свої цінності та ідентичність. Однак, в сучасних умовах війни це поняття розширюється і включає адаптацію міст до військової агресії, збереження життя громадян та створення нових форм соціальної солідарності [1]. Соціальна стійкість міста визначається його здатністю задовольняти потреби мешканців, забезпечувати рівний доступ до всіх ресурсів і підтримувати соціальну інтеграції.

Класичний підхід до функціонального зонування, який передбачає поділ міста на житлові, промислові та комерційні сектори, нерідко зумовлює просторову та соціальну нерівність, а також зростання транспортних витрат. Натомість сучасні урбаністичні концепції орієнтовані на принцип змішаної забудови, що інтегрує житлові, ділові, освітні, торговельні та рекреаційні простори. Можна виділити основні аспекти такого принципу забудови:

- Формування локальних мікроцентрів, до яких можна віднести будівництво невеликих багатофункціональних зон у межах мікрорайону, що дозволяє машканцям у пішій доступності розташовані ключові послуги: медичні центри, освітні заклади, магазини тащо.
- Багатофункціональні простори де можна працювати, відпочивати та подтримувати соціальні контакти в межах свого району, що створює «живі» квартали з цілодоборим ритмом життя.
- Змішана забудова, яка сприяє соціальній інтеграції, коли люди з різним соціальним та економічним статусом взаємодіють в одному простоорі, що призводить до формування міцних локальних спільнот.

Повномасштабна війна Росії проти України поставила міста перед безпрецедентними викликами: руйнування інфраструктури, вимушені переселення мільйонів людей, втрата архітектурної спадщини, психологічні та соціальні травми. Населення багатьох українських міст змінює свій соціально-демографічний склад і це вимагає інклюзивного містопланування яке забезпечить доступ до житла, освіти, медицини та працевлаштування для нових мешканців, не створюючи соціальної напруги.

Такі міста як Дніпро, Харків, Миколаїв та Київ стали символами опору та стійкості, і ця символічна складова безпосередньо пов’язана з міським простором: від стін, вкритих патріотичним стріт-артом, до публічних місць пам’яті загиблим. Після завершення війни перед фахівцями з урбаністичного планування постане надзвичайно важлива: досягти гармонійного співвідношення між низкою фундаментальних пріоритетів. Необхідно буде віддати належне пам'яті про пережиту трагедію та зафіксувати історичну істину. Це вимагає заснування шанобливих меморіальних зон, музейних експозицій як наочних доказів військових злочинів. Ці простори повинні стати осередками вшанування полеглих, рефлексії над подіями минулого та протидії історичному забуттю.

Також критично важливо сфокусуватися на перспективі і закласти підґрунтя для інтенсивного оновлення та повернення до повноцінного суспільного функціонування. Такий підхід вимагає впровадження планувальних рішень, які стимулюватимуть економічне зростання, сприятимуть згуртуванню спільнот та покращуватимуть стандарти життя громадян. Основні завдання включають зведення модерного, екологічного та доступного житла, відбудову ключових комунікацій, підтримку підприємництва та інтеграцію передових рішень.

Слід зазанчити, що після війни Україна інтегруватиметься у європейський культурний і просторовий простір. Це означає, що містопланування відіграватиме роль не лише у відновленні, але й у формуванні європейської ідентичності українських міст яка поєднуватиме локальні традиції та сучасні стандарти сталого розвитку.

4. ВИСНОВОК

Отже, містопланування є важливим інструментом для формування міської ідентичностіта соціальної стійкості, особливо в умовах сьогодення. В Україні, де міста зазнають руйнувань, воно набуває стратегічної ролі, оскільки основним завданням є не лише підтримувати життєдіяльність міст, а й зміцнювати соціальну згуртованість та підтверджувати українську ідентичність.Також злід зазначити, що післявоєнна відбудова українських міст – це унікальна можливість, яка дозволяє поєднати історичну та культурну спадщину з сучасними підходами до планувапння. Нові проєкти повинні грунтувватися на забезпеченні рівного доступу до ресурсів та інфраструктури для всіх людей, створення міського простору, комфортного та доступного для всіх, включаючи людей з інвалідністю, впровадження енергоефективних технологій, розвиток зелених зон та створення екологічних транспортних систем. У результаті українські міста можуть постати не лише відновленими, але й модернізованими осередками національної та європейської ідентичності.

Список літератури

[1] Апостолова-Сосса Л.О. Аспект міської стійкості при плануванні розвитку українських міст в умовах воєнного стану. *Просторовий розвиток* 2024. №10 С.248-256. URL: https://doi.org/10.32347/2786-7269.2024.10.248-256

[2] Кореноська С. До 2050 року в містах житиме 68 відсотків населення світу. *Суспільство*. 2018. URL: https://surl.li/vstitp

[3] Тормахова А. “Ідентичність міста як соціокультурний феномен”. *Українські культурологічні студії* 2023. №12: С. 59-62. URL: https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).13.

[4] Vale, L. J., & Campanella, T. J. (Eds.). The resilient city: How modern cities recover from disaster. Oxford University Press..2005. URL: https://doi.org/10.1093/oso/9780195175844.001.0001

[5] Урсуленко, О. Б. Міська ідентичність як чинник психологічного благополуччя студентської молоді. *Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки»*. 2020. №1 С.1–22. URL: https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2020-1-22

Зонування деградованих боліт: екологічні, економічні та соціальні аспекти

Євген Білецький, студент[1] (ORCID: 0009-0009-3914-6799)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто екологічне та соціально-економічне значення боліт як важливих елементів сталого землеустрою. Підкреслено роль зонування землекористування у збереженні та відновленні деградованих екосистем, інтеграції природоорієнтованих рішень і врахуванні кліматичних сценаріїв. Особлива увага приділена економічним стимулам, прозорості управління та міжсекторальній координації. Зроблено висновок, що поєднання правових, наукових та фінансових механізмів здатне трансформувати болота з деградованих територій у цінні природні активи, що підвищують стійкість ландшафтів і сприяють досягненню цілей сталого розвитку.

Ключові слова: болота, сталий землеустрій, зонування землекористування, відновлення екосистем, кліматична адаптація, біорізноманіття, природоорієнтовані рішення.

1. ВСТУП

Болота, попри їх відносно незначне просторове поширення, мають значний вплив на збереження біорізноманіття, регулювання гідрологічних процесів та пом'якшення наслідків зміни клімату. В Україні, як і в багатьох інших країнах, ці екосистеми зазнають зростаючого тиску через конкуренцію за землі, деградацію, спричинену нераціональною аграрною та промисловою діяльністю, а також очікувані наслідки зміни клімату. Виклик полягає не лише в тому, щоб зупинити подальше виснаження боліт, а й у тому, щоб активно відновлювати ці ландшафти в межах узгодженої системи сталого землеустрою, яка враховує як екологічні функції, так і соціально-економічні потреби.

2. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи полягає у дослідженні екологічного та соціально-економічного значення боліт у системі сталого землеустрою та обґрунтуванні можливостей інтеграції природоорієнтованих рішень у практику зонування землекористування.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Інтеграція деградованих боліт у процеси зонування землекористування відкриває можливість формалізувати їх охорону, водночас включаючи завдання відновлення у ширший контекст територіального планування. Підхід на основі зонування дає змогу балансувати різні інтереси землекористування**,** виділяючи спеціальні зони адаптації боліт для заходів, спрямованих на їх екологічне відновлення.

Однак така інтеграція залежить від стратегічного визначення пріоритетів, які мають перетинатися з політикою охорони біорізноманіття та управління природними ресурсами. Наприклад, національні та субнаціональні схеми пріоритезації, подібні до тих, що вже використовуються для охорони боліт в інших країнах, демонструють, що включення критеріїв кліматичної стійкості до процесів відбору ділянок для природоохоронних угідь чи викупу земель значно підвищує шанси на довгострокове збереження функціональності екосистем — навіть за умов несприятливих кліматичних трендів.

Адаптація подібних методів до української правової та адміністративної системи могла б забезпечити науково обґрунтовану основу для захисту деградованих боліт, які мають потенціал для відновлення. Екологічне значення боліт виходить далеко за межі самих середовищ існування — вони є невід'ємною складовою водогосподарських систем на рівні річкових басейнів**.**

Відповідно, погіршення їхнього стану має негативні наслідки для всієї водної мережі нижче за течією**.** Стратегічне зонування може допомогти уникнути перетворення земель, що призводить до фрагментації болотних систем або порушення їх гідрологічного зв'язку**.** Для цього необхідно ідентифікувати зони, де людська діяльність має бути обмежена, щоб зберегти стійкість боліт до змін гідрологічного режиму.

Міжнародний досвід показує, що державні нормативні акти можуть передбачати інструменти на кшталт «прибережних резильєнтних сервітутів» або подібних механізмів, що забезпечують простір для міграції боліт у разі підвищення рівня моря [1, 2]. Хоча підняття рівня моря не є однаково актуальним для внутрішніх регіонів України, аналогічні загрози — наприклад, зростання частоти повеней — потребують аналогічного застережливого підходу у плануванні**.**

Українське законодавство вже містить елементи, придатні для впровадження природоорієнтованих рішень у процесі зонування. Норми щодо охорони земель передбачають заходи, що прямо стосуються підтримання або відновлення боліт: запобігання ерозії та порушенню водного режиму, збереження деградованих земель з низькою продуктивністю, забезпечення екологічної збалансованості ландшафтів через інтегроване використання ресурсів [3].

Проте ці положення часто залишаються загальними політичними деклараціями**,** а не просторово визначеними інструментами, прив'язаними до конкретних проектів місцевого землеустрою. Інтеграція таких положень у конкретні категорії зонування надала б їм реальної дієвості.

Одним із практичних наслідків цього підходу є те, що карти зонування мають враховувати не лише поточний екологічний стан**,** а й моделювання майбутніх умов в умовах кліматичних змін**.** Такий адаптивний підхід дозволяє виділити території, де деградовані болота можуть відновитися шляхом гідрологічного відновлення або спрямованого відтворення рослинності, за умови створення належних умов і недопущення подальшої деградації.

Існують прецеденти, коли поєднання нормативного зонування з фінансовими механізмами підвищувало рівень дотримання вимог і прискорювало екологічну реабілітацію.

Важливою проблемою залишається забезпечення міжгалузевої координації, щоб зонування для захисту боліт не було відірване від реформ аграрного землевпорядкування чи лісоуправління. Наприклад, політики, що просувають «природоорієнтовані методи» ведення лісового господарства, можуть ефективно поєднуватися з відновленням боліт, якщо обидва процеси відбуваються в межах одного водозбірного басейну.

Для цього потрібні інституційні механізми, які забезпечать обмін інформацією між лісовими структурами, водогосподарськими органами та органами місцевого планування.

Європейські ініціативи, такі як Evaluwet, демонструють, що стандартизація методик оцінювання боліт посилює їхню позицію у процесах прийняття рішень, основаних на аналізі витрат і вигод [4]. Коли такі методики враховують не лише екологічні, а й соціально-економічні вигоди, як-от зменшення ризику повеней, вони стають більш переконливими в переговорних процесах зонування, де неминучі компроміси.

Функціональна інтеграція деградованих боліт до офіційних категорій землекористування є не лише політичним зобов'язанням, а й операційною дорожньою картою для реалізації відновлювальних ініціатив. Проте це має супроводжуватися моніторингом, що відповідає тривалим часовим рамкам екологічного відновлення — часто роки або десятиліття, а не політичні цикли.

Зонування земель у своєму найширшому розумінні є інструментом просторового планування, який передбачає розподіл земельних ресурсів між різними видами використання, а також регламентує умови, за яких це використання може здійснюватися. У функціональному сенсі воно виконує як превентивну, так і проактивну роль у сфері управління: превентивну — шляхом обмеження несумісних змін у землекористуванні, які призводять до деградації екосистем; проактивну — через резервування або адаптацію територій для екологічного відновлення.

В українських умовах система зонування безпосередньо перетинається з процедурами землеустрою, які визначають межі сільськогосподарських, лісових, природоохоронних і населених територій.

Хоча зонування може визначити великі площі, придатні для екологічного відновлення, їх реальний захист часто залежить від фінансових стимулів або альтернативних джерел доходу для землевласників.

Серед таких механізмів можуть бути:

- виплати за екосистемні послуги, пов'язані з відновленням водного режиму;
- пільгове оподаткування земель, що входять до природоохоронних зон;
- державне співфінансування заходів з рекультивації відповідно до правил зони.

Упровадження таких заходів має базуватись на прозорих критеріях, щоб уникнути зловживань та нерівномірного розподілу вигод.

Просторова зв'язаність — ще один важливий екологічний принцип при плануванні відновлення боліт. Ізольовані ділянки можуть частково відновити функціональність на місцевому рівні, але не забезпечать регіональної стійкості без зв'язку з верхів'ями річкових басейнів та заплавами нижче за течією.

Міжнародні методики, як-от оцінка цінності біотопів у ГІС, дозволяють оцінити ділянки за їх екологічною цінністю та потенційним внеском у майбутньому в умовах змін клімату [5]. Застосування таких підходів в Україні дозволило б визначити пріоритетні ділянки деградованих боліт, відновлення яких матиме найбільший кумулятивний ефект для стабільності гідромережі та підтримки біорізноманіття.

Інституційна координація — заключна і обов'язкова умова ефективного функціонування всіх згаданих принципів. Рішення щодо зонування для відновлення боліт мають ухвалюватись за участі представників аграрного, лісового, водогосподарського, містобудівного та екологічного секторів одночасно, а не по черзі. Це дозволяє уникнути конфліктів, коли, наприклад, розширення населених пунктів зачіпає території, стратегічно призначені для гідрологічного буферування у разі паводків.

4. ВИСНОВКИ

Сучасний стан боліт в Україні, позначений значною деградацією, але з наявністю осередків потенціалу відновлення, підкреслює нагальність і можливість впровадження інтегрованих підходів зонування. Використовуючи наукові дані, правові інструменти та партисипативне управління, можливо трансформувати фрагментовані та вразливі залишки боліт у взаємопов'язані мережі, що підтримують екологічні функції та соціально-економічні вигоди.

Список літератури

[1] Common Law Framework for a Rolling Easement. Coastal Resilience : вебсайт. URL:https://coastalresilience.tamu.edu/home/wetland-protection/policy-framework/bay-and-ocean-side-submerged-lands-some-fundamental-differences-in-law-and-management/common-law-framework-for-a-rolling-easement/

[2] Rolling Conservation Easements. Wetlands Watch : вебсайт. URL: https://www.wetlandswatch.org/rolling-conservation-easements

[3] Про охорону земель : Закон України від 19.06.2003 р. № 962-IV : станом на 08.11.2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15

[4] European valuation and assessment tools supporting wetland ecosystem legislation (EVALUWET). European Commission, CORDIS : вебсайт. URL: https://cordis.europa.eu/project/id/EVK1-CT-2000-00070

[5] Brander L. M., Bräuer I., Gerdes H., Ghermandi A., Kuik O. J., Markandya A., Navrud S., Nunes P. A. L. D., Schaafsma M., Vos H., Wagtendonk A. Using meta-analysis and GIS for value transfer and scaling up: Valuing climate change induced losses of European wetlands. *Environmental and Resource Economics*. 2012. Vol. 52, no. 3. P. 395–413. URL: https://doi.org/10.1007/s10640-011-9535-1

Шелтери: історія створення, тенденції розвитку в Україні

Руслан Капелька, студент[1] (ORCID: 0009-0000-2247-9444), **Руслана Тригуб,** канд. техн. наук, доц.[1] (ORCID: 0000-0003-0829-566X**), Марія Биваліна,** канд. техн. наук, доц.[1] (ORCID: 0000-0003-0650-4237)

[1]Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

Основними напрямками підтримки людей, які постраждали від війни в Україні, як з боку державних структур, так і з боку громадських організацій та волонтерів, є розвиток мережі центрів для переселенців. Найбільша увага приділяється організації перевезень, забезпеченню переселенців їжею, одягом та побутовими речами. Важливим аспектом є також постачання та розподіл гуманітарної допомоги, що надходить з-за кордону. Водночас одним із ключових напрямів соціальної підтримки стало створення шелтерів для ВПО, де вони можуть отримати безпечне тимчасове житло.

Ключові слова: шелтери, переселенці, тимчасове проживання.

1. ВСТУП

За своєю ознакою Шелтер призначений для надання притулку та безпечних умов проживання переселенцям, а також постраждалим від військових дій. Шелтер з англійської мови перекладається як укриття, притулок, захист та використовуються в декількох значеннях: місце для захисту, тимчасове житло для людей. Найближчими за функціями до шелтерів відносяться пункти тимчасового розміщення біженців, що є представниками державних установ. Потрапити в такі пункти можливо лише тим, хто попросив притулок та має відповідні документи від Державної міграційної служби. В 2014 році, після окупації Криму, та бойовими діями на сході нашої держави з'явились місця компактного проживання для переселенців. Такі місця були першими стихійними пунктами допомоги [1]

Серед недержавних організацій які започаткували проєкт Шелтер та опікуються їх діяльністю можна відокремити «Фонд Східної Європи» , діяльність якого спрямована на надання допомоги та підтримку всім потребуючим . В фонд входять понад 500 недержавних організацій.

2. ІСТОРИЧНА АНАЛОГІЯ

Перша масштабна подія, яка змусила владу замислитись над створенням місць тимчасового прихистку населення – Чорнобильська катастрофа 26.04.1986р. Згідно офіційної інформації від уряду, по евакуації населення маємо наступну інформацію: з найближчих областей вивезено 41352 сімей з яких: 37118 сімей переміщено на території України та інших республік; 4069 людей на початку покинули свої робочі місця, з них деякі повернулися додому; близько 170 людей померли від віку. [2] Крім того за 3–4 місяці з небезпечних районів, зокрема з Києва, в курортні міста та за кордон вивезли 700 тис. дітей. Із 30-кілометрової зони до кінця 1986-го назавжди відселили понад 100 тис. осіб. [3]

3. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Вимоги законодавства , щодо місць тимчасового перебування, регулюються постановою КМУ №930 від 01.09.23 про Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання переселенців.

Порядок надання житла переселенцям згідно з вимогами постанови КМУ №495 від 29 квітня 2022 року про Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для мешкання переселенців.

Умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги згідно з вимогами постанови КМУ №261 від 11.03.2022 року . Ця постанова встановлює порядок і умови отримання компенсації за витрати на електроенергію, тепло, воду, газ та інші комунальні послуги.

Згідно із ЗУ від 20.11.24 №4080-IX було розроблено програму по інвентаризації приміщень, що можуть бути використані для переселенців з можливістю вибору житла по параметрам його стану та місцезнаходження.

4. ПРОПОЗИЦІЇ ВІД УРЯДУ ДЛЯ ПРЕСЕЛЕНЦІВ.

На поточний час є декілька варіантів по вирішенню питання з житлом для переселенців, а саме:

Житло для короткострокового проживання - приміщення призначені для короткострокового проживання та соціальне житло. Такий фонд створюється міськими, сільськими, селищними радами та може включати вільні житлові приміщення.

За офіційною інформацією, що наприкінці 2024 року 23 099 переселенців очікували на надання житла для тимчасового проживання. Водночас, згідно офіційних даних, його отримали 4 236 осіб.

Пільгова іпотека —кредити на доступніших умовах для купівлі житла. Серед актуальних програм — допомога для переселенців, учасників АТО/ООС, «Житло для ВПО», програма Держмолодьжитла, підтримка приватних забудовників і «єОселя». Таку підтримку отримали 1 246 переселенців.

Серед напрямів державної підтримки — виплата компенсацій через «єВідновлення» за пошкоджене або знищене житло, надання коштів ветеранам, а також субсидування витрат за оренду.

За інформацією, кількість сертифікатів, виданих у межах даної програми наразі визначити неможливо, за відсутності деталізації по роках.

У зазначений період 4079 ветеранів скористалися програмою компенсацій. Нова субсидія на оренду житла, запроваджена з січня 2025 року, станом на зараз надана 72 родинам.

Таким чином, найефективнішим способом задоволення житлових потреб переселенців залишається забезпечення їх тимчасовим житлом. [4]

З січня 2022 року до серпня 2025 року переселенці подали 528 857 заяв з вимогою про необхідність в наданні житла. За цей період було задоволено 63 таких вимоги.

Станом на 2023 рік в Україні налічується понад 900 місць для тимчасового проживання переселенців. Оскільки забезпечити житлом усіх ВПО неможливо, державні, волонтерські та міжнародні організації, фонди активно шукають приміщення, придатні для короткострокового перебування. Такі заходи дозволяють надавати нове призначення чисельним покинутим будівлям.

На початку 2025 року уряд дозволив отримати від Європейського інвестиційного банку позику в розмірі 400 млн євро. Ці кошти підуть на будівництво соціального житла.

5. ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЛІ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

У Черкасах тривають роботи з відновлення покинутої будівлі дитсадка, яка вже дуже давно не використовувалася та була у критичному стані. Два корпуси будівлі будуть обладнані ліфтами та захищеними укриттями. (рис. 1)



Рисунок 1. Будівля колишнього дитсадка

Проєкт підтримується Департаментом соціальної політики ЧМР. Він передбачає створення тимчасового прихистку для переселенців, які не мають змоги оплачувати оренду — зокрема безробітних, людей з інвалідністю, сімей із дітьми та старших людей.

На відновлювальні роботи передбачено 80,6 млн грн, у тому числі 67,2 млн грн з державного бюджету та 13,4 млн грн із місцевого фінансування.

Роботи з відбудови стартували в жовтні 2024 року та мають бути закінчені протягом 2025 року.

Площа будівлі складає 1 860 кв. м, і під час капітальної реконструкції її планують адаптувати для житлового використання. (рис. 2)



Рисунок 2. Відновлення будівлі

Шелтер розрахований на 150 осіб. Після завершення реконструкції в ньому облаштують 45 житлових кімнат, 10 санвузлів, серед яких 4 — для маломобільних груп, а також 6 душових, 4 кухні-їдальні та 4 пральні.

Переселенців розселятимуть відповідно до постанови Кабміну № 495 від 29 квітня 2022 року: створюється черга та рейтинг, який формується на основі балів, враховуючи склад сім'ї та її потреби. [5]

Сьогодні в Україні є приблизно 4,6 мільйона ВПО. Серед переселенців найбільше людей віком 61–70 років — понад 723 тисячі. Евакуація з прифронтових територій відбувається щодня, і для багатьох пошук доступного тимчасового або постійного житла є ключовою потребою, що допомагає відновити хоча б частину нормального життя. Поки тривають перемовини з міжнародними партнерами, щодо відновлення приміщень, багато українців потребують хоча б тимчасового прихистку. Багато хто не може орендувати житло, тому шелтери залишаються важливим рішенням.

6. ВИСНОВОК

Попит на соціальне житло в Україні залишається значним через постійну евакуацію з прифронтових територій та зон бойових дій. Відновлення раніше занедбаних будівель дозволяє забезпечити людей тимчасовим або постійним житлом, однак без активної підтримки громад це дуже складно. Переваги отримують всі сторони: переселенці мають можливість оселитися та адаптуватися до нових умов, а в громадах зменшується кількість покинутих будівель.

Список літератури

[1] Бібліотека психологічної і соціальної допомоги, Методичні рекомендації , д.психол.н., проф. Александров Д.О. http://ecopsy.com.ua/index.php/1-pereselentsi-i-bizhentsi/robota-z-pereselentsiamy/orhanizatsiia-dopomohy-u-prykhystkakh-shelterakh#top,

[2] Документи та матеріали. Чорнобильська трагедія. Ред. Барановської Н.П. та ін. «Пам'ятки історії України. Джерела новітньої історії. Серія V. Київ, «Наукова думка», 1995 р., Док. 508, с. — 718.

[3] https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20210422-ostanni-dity-u-chornobyli-istoriya-evakuatsiyi-pislya-katastrofy-na-chaes/

[4] https://www.radiosvoboda.org/a/zhytlo-vpo-derzhava-problemy/33541413.html

[5] https://sviydim.media/articles/rebuilt/stvoryly-pryhystky-dlya-vpo/

До питання створення ГІС для моніторингу діяльності сільськогосподарських підприємств на прикладі Полтавської області

Нікіта Ротачов, студент [1] [i] (ORCID: 0009-0007-7870-7451)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Зважаючи на винятковий статус агропромислового сектора в економіці України та курсу, взятого на євроінтеграцію, що тягне за собою жорсткий контроль походження сільськогосподарської продукції, виникає потреба в високотехнологічних рішеннях в управлінні цією галуззю. Метою роботи є аналіз використання земельних площ сільськогосподарськими підприємствами Полтавської області.

Ключові слова: дистанційне зондування Землі, ГІС, база геопросторових даних, геопросторовий аналіз, моніторинг.

1. ВСТУП

Сучасні тенденції розвитку аграрного сектору в Україні вимагають широкого впровадження інформаційних технологій для забезпечення ефективного управління земельними та виробничими ресурсами. Одним із найбільш перспективних напрямів є застосування геоінформаційних систем (ГІС), які дозволяють інтегрувати геопросторові дані про території сільськогосподарських підприємств із сервісами та іншими наборами даних.

В умовах зростаючої конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках сільськогосподарської продукції, а також потреби у прозорості та контролі за використанням земель, розробка ГІС для моніторингу діяльності сільськогосподарських підприємств набуває особливого значення.

Полтавська область є одним із ключових аграрних регіонів України, що зумовлює доцільність використання її території як прикладу для апробації методів і моделей побудови такої системи.

2. МЕТА

Метою роботи є аналіз використання земельних площ сільськогосподарськими підприємствами Полтавської області за допомогою геоінформаційних систем та методів ДЗЗ.

3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Методи дистанційного зондування Землі, здебільшого, використовуються для вивчення наземних об'єктів. Окремо в роботі увага приділяється земельним ділянкам сільськогосподарського призначення в межах Полтавської області, які досліджувались на основі даних супутникових знімків місії Sentinel. З допомогою дистанційних методів досліджується відповідність використання земельних ресурсів їх призначенню.

Значний внесок задля розуміння використання космічних знімків в сільському господарстві зробили такі вчені, як Гао Ф., М.Д. Стівен та Д.О. Кларк. [4, 1]. Видані книжки та довідники, в яких висвітлено можливості застосування ГІС в аграрній сфері, зокрема Френціса Пірса Мл., Девіда Клея, Девіда Данко, Вольфганга Кресссе [2, 3].

4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Основні етапи дослідження:

1) Виконати аналіз актуальних даних дистанційного зондування Землі, які використовуються для моніторингу сільськогосподарських угідь.

2) Зібрати й обробити супутникові знімки з місії Sentinel.

3) Проаналізувати відповідність використання земель їх цільовому призначенню за період 2021–2024 років.

4) Проаналізувати різновиди вирощуваних культур на землях сільськогосподарського призначення Полтавської області за період 2021-2024 років. (Рис. 1.)

У якості вихідних даних виступає шейп-файл з межами сільрад на територію Полтавської області. (Рис. 2.)

Стейкхолдером вихідних даних є ТОВ «Астарта-Київ».

Пошук та отримання космічних знімків з архівів Sentinel був виконаний за допомогою платформи Copernicus Open Access Hub [5, 6, 8].

Аналіз відповідності використання земель їхньому призначенню виконувався у середовищі QGIS версія 3.34 з використанням плагіну Kadastr.Live Toolbar [7].

Аналіз вирощуваних культур на землях сільськогосподарського призначення на територію Полтавськох області виконувався у середовищі QGIS версія 3.34 на основі даних «Карта посівів в Україні» [9].




Рисунок 1. Зображення карти посівів на територію Полтавської області




Рисунок 2. Зображення шейп-файлу меж сільрад на територію Полтавської області

5. ВИСНОВКИ

По завершенню дослідження буде створено базу геопросторових даних з результатами класифікації земельних ділянок сільськогосподарського призначення за період 2021–2024 років, а також геоінформаційну систему (ГІС) для моніторингу діяльності сільськогосподарських підприємств Полтавської області.

Результати дослідження сприяють досягненню одразу двох цілей сталого розвитку: подолання голоду та збереження екосистеми суші. Наприклад, завдяки встановленню відповідності використання земель їх призначенню, виконується одна з вимог регламенту ЄС по боротьбі зі знелісненням European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) – відповідність джерел та виробництв товару місцевим нормам. Виконання вимог EUDR, в свою чергу, відкриває українській сільськогосподарській продукції шлях на європейський ринок та підтверджує дотримання екологічних зобов'язань їх виробниками.

Список літератури

[1] Steven M.D., Clarck J.A. (1990). Applications of Remote Sensing in Agriculture. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=bRHLBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=remote+sensing+in+Agriculture&ots=0upVR3Vxzw&sig=LUUcA2GV4z7Gjw86cEL5hWbD1YE&redir_esc=y#v=onepage&q=remote%20sensing%20in%20Agriculture&f=false

[2] Pierce F.J., Clay D. (2007). GIS Applications in Agriculture. URL: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781420007718/gis-applications-agriculture-francis-pierce-david-clay

[3] Bill, R., Nash, E., Grenzdörffer, G. (2011). GIS in Agriculture. In: Kresse, W., Danko, D. (eds) Springer Handbook of Geographic Information. Springer Handbooks. Springer, Berlin, Heidelberg. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-72680-7_24

[4] Gao, F. (2021). Remote Sensing for Agriculture. In: Di, L., Üstündağ, B. (eds) Agro-geoinformatics. Springer Remote Sensing/Photogrammetry. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66387-2_2

[5] Copernicus Open Access Hub. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://scihub.copernicus.eu/

[6] EO Browser. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/

[7] Kadastr.Live Toolbar [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://plugins.qgis.org/plugins/KL_Search_bar/

[8] Sentinel 2 Bands and Combinations. GISGeography. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://gisgeography.com/sentinel-2-bands-combinations/

[9] Карта посівів в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ukraine-cropmaps.com/

Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. кафедри ГФ Д.О. Коня

Вплив технологій Smart City на міське господарство

Максим Задорожний, студент [1] [i] (ORCID: 0009-0005-4295-5352)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У тезі розглянуто сучасні підходи до впровадження технологій Smart City та їх вплив на управління міським господарством. Проаналізовано досвід провідних європейських та світових міст, а також перші результати в Україні. Підкреслено роль цифровізації інфраструктури, інтегрованих платформ управління транспортом, енергетикою та комунальними послугами. Визначено ключові виклики та перспективи застосування Smart City у контексті стійкого міського розвитку.

Ключові слова: Smart City, міське господарство, цифровізація, сталий розвиток, міська інфраструктура

1. ВСТУП

У сучасних умовах урбанізації та глобальних кліматичних змін міста стають центрами соціально-економічних викликів і водночас платформами для інновацій. Концепція Smart City передбачає використання цифрових технологій для підвищення ефективності управління міським господарством, зниження витрат ресурсів та покращення якості життя громадян. Особливу увагу в останнє десятиріччя приділяють впровадженню інтелектуальних транспортних систем, «розумних» мереж енергопостачання, електронних сервісів у сфері комунальних послуг та цифрового врядування.

2. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Європейські міста стали піонерами у впровадженні Smart City-практик. Так, Барселона відома своєю платформою CityOS, яка об'єднує дані з датчиків транспорту, енергетики та безпеки.

Копенгаген зосередився на досягненні вуглецевої нейтральності завдяки цифровим енергетичним системам і «зеленій» мобільності.

Амстердам запровадив відкриті дані для громадян і бізнесу, стимулюючи стартапи та громадські ініціативи. Управління міським господарством у цих прикладах базується на принципі інтегрованого збору та аналізу даних, що дозволяє оперативно реагувати на проблеми та прогнозувати їх виникнення.

Таблиця 1. Основні напрямки впровадження Smart City у світі

Місто	Основний фокус	Ключові результати
Барселона	Інтегрована міська платформа	Оптимізація транспорту та енергозбереження
Копенгаген	Вуглецева нейтральність	Зниження викидів CO_2 на 40%
Сінгапур	Цифрова модель міста	Ефективне планування та безпека

3. ДОСВІД ПРОВІДНИХ МІСТ СВІТУ

Сінгапур вважається одним із глобальних лідерів Smart City: його система Virtual Singapore створює тривимірну цифрову модель міста для управління транспортними потоками, енергоспоживанням та безпекою.

У Сеулі функціонує інтегрована система міських сервісів, яка включає «розумні» автобусні зупинки, управління відходами та екологічний моніторинг.

Нью-Йорк застосовує інноваційні рішення у сфері кібербезпеки та моніторингу критичної інфраструктури.

4. УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

В Україні розвиток Smart City відбувається переважно у великих містах. Київ впровадив систему електронного квитка, цифрові карти транспорту та онлайн-платформи для звернень громадян. Львів активно працює над проектами енергомодернізації та впровадженням систем «розумного освітлення». Дніпро та Вінниця тестують рішення у сфері цифрових муніципальних сервісів.

Водночас впровадження Smart City в Україні стикається з проблемами — недостатнім фінансуванням, обмеженими інституційними ресурсами та потребою у захисті даних.

5. ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Основними викликами залишаються:

- інтеграція розрізнених систем управління;
- кібербезпека та захист персональних даних;
- фінансова стійкість проєктів;
- залучення громадян до процесів цифрового врядування.

Перспективи розвитку пов'язані з поширенням інтернету речей (IoT), впровадженням штучного інтелекту для аналізу великих даних та розвитком державно-приватного партнерства у сфері міського управління.

6. СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР SMART CITY

Окрім технологічного та управлінського аспектів, важливою складовою Smart City є **соціальний компонент**. «Розумне місто» не може існувати без активної участі мешканців у процесах прийняття рішень. Відкриті дані, цифрові платформи та громадські застосунки підсилюють

прозорість і довіру до влади, створюючи умови для партнерства між адміністрацією, бізнесом і громадою.

У багатьох містах світу Smart City-проекти поєднують цифрові сервіси з ініціативами соціальної інклюзії — наприклад, забезпеченням доступу до інтернету для вразливих груп населення, розвитком цифрової грамотності, підтримкою стартапів у сфері громадських послуг.

Для України цей напрям має особливе значення: підвищення цифрової компетентності громадян, розвиток електронної демократії та участь мешканців у бюджетуванні — усе це формує основу для сталого й справедливого міського розвитку.



Рисунок 1. Концептуальна схема Smart City

7. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ І МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ SMART CITY

Фінансова стійкість є ключовим фактором успішного розвитку концепції Smart City. Технологічні рішення потребують значних початкових інвестицій, однак у довгостроковій перспективі забезпечують економію ресурсів, зниження витрат на обслуговування інфраструктури та підвищення ефективності міського управління. За оцінками європейських дослідницьких центрів, впровадження «розумних» енергетичних систем дозволяє зменшити споживання електроенергії на 15–25%, а цифровізація транспортної інфраструктури — скоротити затори на 20–30%.

Важливим є питання джерел фінансування. У країнах ЄС переважає модель **публічно-приватного партнерства (PPP)**, коли муніципалітет і бізнес спільно інвестують у створення інфраструктури — від “розумного” освітлення до цифрових сервісів. Наприклад, у Гельсінкі фінансування Smart City-проєктів частково здійснюється через інноваційні фонди, які підтримують стартапи, орієнтовані на міські рішення.

В українських умовах перспективним напрямом є залучення міжнародних грантових програм (Horizon Europe, USAID, UNDP), створення міських інноваційних кластерів і стимулювання приватних IT-компаній до участі в розвитку міської цифрової екосистеми. Крім того, поступово формується культура **економічного вимірювання ефектів** Smart City — коли ефективність оцінюють не лише у фінансових показниках, а й через соціальну віддачу, екологічну сталість і підвищення рівня довіри громадян до міської влади.

Таким чином, поєднання інноваційних технологій із продуманими фінансовими моделями створює передумови для формування сталих і конкурентоспроможних міст, здатних адаптуватися до викликів майбутнього.

8. ВИСНОВКИ

Досвід Європи та провідних світових міст свідчить, що технології Smart City стають ключовим інструментом ефективного управління міським господарством. Україна знаходиться на початковому етапі цього процесу, однак має значний потенціал для масштабування успішних рішень. Подальший розвиток потребує комплексної стратегії, що поєднує цифрові інновації, інфраструктурні проєкти та залучення громадян.

Список літератури

[1] Іванова В. Д. Технологія виробництва продуктів бджільництва : курс лекцій. Миколаїв : МДАУ, 2009. 245 с.

[2] Кольцова Я. І., Нікітін С. В. Одержання пористих склокристалічних матеріалів з використанням паливного шлаку. Питання хімії та хімічної технології. 2020. № 1. С. 33–38. DOI: 10.32434/0321-4095-2020-128-1-33-38

[3] Chua N. Y., Lundbye J. Endovascular catheter as a rewarming method for accidental hypothermia. Therapeutic hypothermia and temperature management. 2012. Vol. 2, no. 2. P. 89–91. DOI: 10.1089/ther.2012.0001

[4] Івченко В. О. Проблема правового регулювання імпічменту в Україні. Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності : тези доп. Учасників XXV Наук.-практ. конф. курсантів та студентів, м. Харків, 17 трав. 2018 р. Харків, 2018. С. 35–36.

[5] Skochko V. I., Ploskyi V. O. Morphogenesis and adjustment of flat rod structures. USEFUL Online Scientific Journal. 2018. Vol. 2, No. 2. P. 8–26. DOI: 10.32557/useful-2-2-2018-0002

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. екон. наук, доц. кафедри МГ Денисенко Н.О.*

Канатні дороги як складова міської транспортної інфраструктури

Микита Пархоменко, аспірант[1] [i] (ORCID: 0009-0006-9821-9298)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто канатний транспорт як складову міської транспортної інфраструктури. Проаналізовано його переваги та обмеження, зокрема економічність будівництва, екологічність, здатність долати складний рельєф і водні перешкоди, а також відносно невисоку пропускну здатність і залежність від погодних умов. Окрема увага приділена міжнародному досвіду використання канатних доріг, де вони стали ефективним засобом інтеграції віддалених районів у загальну транспортну систему. Результати дослідження підтверджують, що канатні дороги можуть виступати не лише туристичним атракціоном, а й сучасним видом громадського транспорту, здатним сприяти підвищенню мобільності населення та формуванню стійкого міського середовища.

Ключові слова: Канатні транспортні системи; гондоли; доступність; міський розвиток; інноваційні системи міського транспорту; інтеграція з громадським транспортом, міська мобільність, сталий розвиток.

1. ВСТУП

Сучасні міста стикаються з проблемами перевантаженості транспортних мереж, зростанням кількості приватних автомобілів та високим рівнем заторів. Це призводить до зниження мобільності населення, негативного впливу на економіку та погіршення екологічної ситуації.

З огляду на це, все більшої уваги набувають альтернативні види міського транспорту, здатні ефективно працювати в умовах складного рельєфу, щільної забудови або обмежених можливостей для будівництва нових магістралей. Одним із таких рішень є канатний транспорт, який останніми десятиліттями активно впроваджується у містах світу не лише як туристичний атракціон, але й як повноцінний елемент громадського транспорту.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Канатний транспорт є видом пасажирських перевезень, у якому рухаються по підвісних чи тягових канатах, що приводяться в дію електроприводами. Його робота базується на безперервному русі канатів, до яких кріпляться кабіни з пасажирами. Така система відрізняється високою автоматизацією та мінімальними витратами на обслуговування у порівнянні з традиційними видами транспорту. Серед основних параметрів слід виділити пропускну здатність у межах 1,5–6 тис. пас./год [2] та середню швидкість 15–25 км/год.

Таблиця 1: Порівняння Канатної дороги з іншими видами пасажирського транспорту

Критерій	Канатна дорога	Метрополітен	Трамвай
Вартість будівництва	Низька	Висока	Середня
Пропускна здатність (осіб/год)	1,5-6 тис.	>30 тис.	7-10 тис.
Швидкість руху	15-25 (км/год)	40-60 (км/год)	20-30 (км/год)

2.1. Переваги

Канатні дороги мають низку переваг, що роблять їх привабливими для інтеграції у міську транспортну систему. Насамперед варто відзначити економічність: будівництво канатної дороги у 5–7 разів дешевше, ніж спорудження метрополітену чи мостових переходів, а терміни реалізації становлять усього 1–3 роки. Крім того, такі системи потребують значно менших витрат на експлуатацію та обслуговування у порівнянні з традиційним наземним транспортом.

Важливою перевагою є здатність долати природні та штучні бар'єри — річки, яри, ущелини, залізничні й автомобільні магістралі — без масштабних земляних робіт і суттєвого втручання у міський ландшафт. Невеликий вплив на навколишнє середовище в комбінації з мінімальними викидами, та низьким рівнем шуму, дають екологічну перевагу над альтернативними видами громадського транспорту

З технічної точки зору вони забезпечують регулярний рух із малим інтервалом між кабінами (10–30 секунд) і пропускною здатністю до 6 тис. пасажирів/год, що гарантує стабільність перевезень навіть у години пік.

Відсутність заторів для даного виду транспорту компенсує відносно невелику швидкість гондоли. Для прикладу, швидкість канатної дороги в Медельїні (Колумбія) складає 16 км/год [4]. Навіть враховуючи нормативну дозволену швидкість 50 км/год, по різних експертних оцінках середня швидкість авто в Києві складає близько 17 км/год.

Окрему роль відіграє соціально-туристичний ефект: канатна дорога виконує не лише транспортну, а й рекреаційну функцію, формуючи позитивний імідж міста, сприяючи розвитку туризму та залученню інвестицій.

2.2. Недоліки

Попри низку переваг, канатний транспорт має й певні обмеження, що ускладнюють його впровадження у міську транспортну систему.

Перш за все, слід відзначити обмежену пропускну здатність: у середньому вона становить 1,5–6 тис. пасажирів/год, що значно менше, ніж у метрополітену (>30 тис. пас./год) [3] чи швидкісного трамвая (20–25 тис. пас./год). Це означає, що канатні дороги не можуть стати

базовим видом масового транспорту, а лише доповненням існуючої мережі.

Другою проблемою є залежність від погодних умов: сильний вітер, ожеледь або інтенсивні опади здатні призводити до зупинки руху, що створює ризики для пасажирів і потребує додаткових витрат на заходи безпеки та технічне обслуговування.

Ще одним викликом є необхідність інтеграції канатних доріг із загальною транспортною інфраструктурою. Для ефективного функціонування вони мають бути включені у систему пересадочних вузлів, забезпечувати зручні переходи на метро, автобуси чи трамваї. В іншому випадку канатна дорога працюватиме ізольовано й матиме низький пасажиропотік.

3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

3.1. Mi Teleférico

Розглядаючи міжнародні приклади, перш за все слід звернути увагу на Mi Teleférico (з ісп. «Моя кабінка») — найбільшу в світі міську мережу канатних доріг Ла-Паса (Болівія). Єдина така система у світі, яка стала не доповненням до існуючої транспортної інфраструктури мегаполісу, а її каркасом. 1398 кабінок, розрахованих на десять сидячих місць та рухаються зі швидкістю близько 20 кілометрів на годину, вирушають кожні 12 секунд. Пропускна спроможність кожної лінії, таким чином, становить 3 тисячі пасажирів за годину [5].

3.2. Metrocable

Metrocable у місті Медельїн (Колумбія) став першим у світі прикладом масштабної інтеграції канатної дороги у систему громадського транспорту. Перша лінія була відкрита у 2004 році й одразу показала високу ефективність: кабіни на 8–10 осіб рухаються з інтервалом близько 30 секунд, забезпечуючи пропускну здатність до 4 тис. пасажирів на годину в одному напрямку. Сьогодні система охоплює 6 ліній загальною протяжністю понад 14 км та є невід'ємною частиною міського метро, використовуючи єдиний квиток.

3.3. Канатна дорога Хонтхом

Канатна дорога Хонтхом — найдовша безперервна пасажирська канатна дорога у світі. Загальна довжина дороги становить 7 899,9 метрів, тим самим вона є найдовшою канатною дорогою у світі, що зафіксовано у Книзі рекордів Гіннесса. На трасі всього дві станції, більша частина траси проходить над поверхнею моря. Дорогою йдуть 69 гондол, кожна місткістю до 30 человек. Час у дорозі – близько 15 хвилин, максимальна швидкість – 30 км/год [6].

4. ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

4.1. В Україні, перша канатна дорога з'явилася в 1971 році в місті Харків. Основна функція канатної дороги - прогулянкова, але дуже часто жителі селища використовують її як найпряміший і найкоротший шлях до заводів ФЕД та ХАЗ. Кількість пасажирських кабін – 124 шт. Загальна довжина траси становить 1387 метрів. Усього час прогулянки складає 18 хвилин. Вантажопідйомність кабінки - 160 кг, тому в кабінку допускається трохи більше двох дорослих людей [7].

4.2. Щодо Києва, то на сьогодні є план трьох перших "станцій". Згідно з планом, столична "канатка" має розпочинатись з Поштової площі. Її перша черга передбачає будівництво трьох станцій — "Поштова площа", "Арка Свободи українського народу" (раніше "Арка дружби народів"), "Труханів острів". Далі гілку планували розвивати аж до "Гідропарку". За словами фахівців, орієнтовна пропускна спроможність канатної дороги — 2400 осіб/годину. Пасажирів перевозитимуть у зручних та засклених кабінах. У кожну зможе поміститься кілька людей. Коли планують запустити "канатку" наразі невідомо. Однак у проєкті нового Генплану Києва на 2020-2040 роки йдеться про реалізацію проєкту у семирічний термін [8].

5. ВИСНОВОК

Аналіз показує, що канатні дороги можуть стати ефективним доповненням до міської транспортної системи за умови їх правильної інтеграції у загальну інфраструктуру. Основними перевагами є економічність будівництва, стабільність перевезень, здатність долати складний рельєф і водні перешкоди, екологічність та привабливість для мешканців і туристів. Водночас існують обмеження, пов'язані з меншою пропускною здатністю порівняно з традиційними видами пасажирського транспорту, а також залежністю від погодних умов.

Міжнародний досвід підтверджує перспективність цього виду транспорту. У Медельїні (Колумбія) система Metrocable забезпечила транспортну доступність для віддалених районів і стала прикладом поєднання транспортної та соціальної функцій. У Ла-Пасі (Болівія) мережа Mi Teleférico, яка налічує понад 30 км ліній, фактично виконує роль наземного метро, зв'язуючи ключові райони міста та зменшуючи транспортне навантаження. Ці приклади демонструють, що канатні дороги можуть бути не лише туристичним атракціоном, а й повноцінним видом громадського транспорту, здатним вирішувати як інженерні, так і соціальні проблеми міст. розвитку сталої міської мобільності.

Список літератури

[1] Stephan Tischlera, Markus Mailer., Cable Propelled Transit Systems in Urban Areas 2018. URL: surli.cc/pszgzw

[2] THE GONDOLA PROJECT., A cable-propelled transit primer URL: https://www.gondolaproject.com/faqs/

[3] Д. Беспалов 2023. URL: https://surl.li/deapxw

[4] Вікіпедія, Metrocable (Medellín), URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Metrocable_(Medellín)

[5] Вікіпедія, Mi Teleférico, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mi_Teleférico

[6] Вікіпедія, Канатна дорога Хонтхом, URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Канатная_дорога_Хонтхом

[7] Харків транспортний., Канатна дорога, URL: https://gortransport.kharkov.ua/misc/ropeway/

[8] Т. Маслов, Канатна дорога як новий вид громадського транспорту Києва: що планує КМДА 2024, URL: https://tykyiv.com/city/chi-bude-kanatna-doroga-u-kiievi/

Робота виконана під керівництвом канд. екон. наук, доц., кафедри МГ Денисенко Н.О.

Аналіз морфометричних характеристик міської забудови засобами геоінформаційного моделювання

Оксана Травкіна, аспірантка, ас.[1] (ORCID: 0000-0003-3607-4653),

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Запропоновано методику морфометричного аналізу міської забудови на основі геоінформаційного моделювання. Підхід поєднує 2D-індикатори (частка забудованої поверхні, інтенсивність використання території, компактність форм, орієнтації фронтальних сторін), 3D-метрики будівель (об'ємно-поверхневі характеристики, пропорційність) і мережеві показники вуличної структури (інтеграція, зв'язаність) у ГІС-мережі. Дані для дослідження отримані з кадастрових та муніципальних реєстрів, векторизованих контурів OpenStreetMap, продуктів дистанційного зондування та міських 3D-моделей. Обчислення здійснені на регулярній сітці розміром 100–250 м, після чого результати систематизовані до рівня кварталів і районів. Проведено валідацію стабільності індикаторів у різні часові інтервали та різними зонами міста, а також продемонстровано можливості використання отриманих картограм для діагностики надмірного ущільнення забудови, виявлення дефіциту відкритих просторів та визначення пріоритетів для малих урбаністичних форм. Запропонована методика поєднує алгоритми обчислення міських морфометричних параметрів у середовищі ГІС із сучасним каталогом 3D-метрик та комбінованими підходами до кількісної морфології міста.

Ключові слова: міська морфологія; геоінформаційне моделювання; щільність та інтенсивність; 3D-метрики будівель; картографування індикаторів..

1. ВСТУП

Керування міським розвитком у мікрорайонній забудові й у сучасних приміських кластерах неможливе без порівнювання числових показників, які відображають геометрію, сукупну складеність і просторову організацію будівельного середовища. У світовій практиці для цього застосовують систему індикаторів, що включає площинні параметри, планувальні характеристики (компактність і конфігурації контурів), а також показники, чутливі до тривимірної форми (відношення об'єму до площі, сегментованість). Щоб пов'язати «форму» з поведінкою середовища та вимогами щодо мобільності, морфометрію поєднують із мережевим аналізом вулиць і з індексами щільності функцій у ГІС-середовищі. В українських містах уже створені необхідні передумови для впровадження такого підходу, а також розроблено прототипи геобаз морфометричних показників та веб-версії «цифрових міст», які функціонують на основі регулярного оновлення даних дистанційного зондування й тривимірних міських моделей.

2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Для проведення коректного аналізу морфометричних характеристик необхідно використовувати великі різноманітні масиви даних, такі як векторні контури будівель (кадастр/OSM) з атрибутами поверховості або висоти, межі кварталів і районів, шари функціонального зонування, матеріали ДЗЗ (ортознімки 0,3–0,5 м; за наявності — ЛіДАР або фотограмметричні DSM/DTM), міські 3D-моделі. Геометрії слід піддавати топологічному виправленню (усувати самоперетини, перевіряти на 8-зв'язність, замикати контури), атрибути — уніфікувати (зводити до єдиних словникових типів, одиниць виміру, часових міток). Для забезпечення компарабельнсоті між районами використовувати регулярну сітку 100×100 та 250×250 м, а також обчислити усі індикатори на сітці з подальшою агрегацією до кварталів/адміністративних меж.

Наступним кроком слід перейти до 2D-морфометрії. Для кожної комірки/кварталу обчислити частку забудованої поверхні, інтенсивність використання території (як відношення сумарної площі поверхів у межах осередку до площі землі), показники форми й компактності плану будівель та кварталів, орієнтацію фронтальних сторін забудови (розподіл азимутів головних фасадів/ осей), щільність (частка відкритих просторів) і фрагментованість (ступінь розчленування забудованої поверхні). Методична основа 2D-аналізу ґрунтується на узагальнених підходах до оцінювання морфології в ГІС, в яких приведено приклади вимірювання морфометричних параметрів та їх стандартизації [1].

Розглядаючи об'ємно-просторову складову морфометричних характеристик для кожного контуру з відомою висотою або 3D-геометрією розраховано об'єм, площу зовнішньої поверхні, відношення об'єму до площу зовнішньої поверхні (оболонки), показник відношення висоти будівлі до її основи, індикатор складності покрівлі, а також локальні статистики висот (медіана, міжквартильний простір) з подальшим розподілом на сітку/квартали. Обрані метрики відповідають стандартному каталогу для великих наборів 3D-будівель і дозволяють кількісно відрізняти типові об'ємно-просторові форми, що дає змогу проводити узгоджену класифікацію, коли різні набори даних порівнюють за однаковими критеріями. [2].

У рамках простору мережевого аналізу розраховано показники інтеграції/зв'язаності вуличної мережі, індекси щільності та індекс змішаного використання. Їх об'єднання з морфометрією для діагностики багатьох критерій міських секторів й побудови типологій, чутливих до вуличної активності та змішаних функцій, для районної систематизації та внесення пропозицій щодо управлінських коригувальних заходів.

Застосовано перехресні перевірки, такі як: порівняння інтенсивності з офіційними статистиками житлового

фонду/населення, тестування на стабільність індикаторів у різних межах сітки (100 чи 250 м), візуальна експертиза «гарячих зон» по ортофото, а також аналіз узгодженості між сусідніми осередками (щоб виявляти артефакти лінійних меж і дублікати контурів).

3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Картограми інтенсивності та частки забудованої поверхні показують послідовність у загальній картині міської структури. В історичному центрі спостерігаються високі значення обох індикаторів і компактні конфігурації кварталів, причому теплові карти формують безперервні зони підвищеної інтенсивності вздовж магістральних вулиць.

У мікрорайонних масивах інтенсивність помірна адже частка забудови відповідає приблизно половині від загального значення, відкриті ж простори присутні у великій кількості, але розподілені нерівномірно, що формує локальні дворові зони з низькою активністю, що подовжує піші маршрути між точками інтересу і, через погіршену доступність, знижує показники ефективного використання території.

У садибних зонах низька інтенсивність і мала частка забудови свідчать про наявність просторів, придатних для делікатного ущільнення, обережного додавання точок інтересу без втрати приватності.

Два квартали з подібними 2D-характеристиками можуть мати різну об’ємно-просторову структури. Один створює стійкий міський тепловий острів через високий коефіцієнт відношення об’єму до оболонки, інший кращу спроможність переміщення повітряних мас завдяки нижчій поверховості та більш простим формам, менш щільному заповненню огинаючого об’єму (оболонки). Включення 3D-метрик підвищує роздільну здатність класифікацій і знижує кількість «двійників» у типологіях, роблячи їх більш однозначними й придатними для планувальних рішень.

Поєднання морфометрії з мережевими індикаторами дозволяє виявляти ділянки, де простір функціонує не за планом. Якщо інтенсивність висока за низьких показники доступності, вулиці виявляються розірваними, активні фасади не інтегровані і потрібні заходи для покращення зв’язаності. У районах з достатньо розвиненою мережею, але недостатнім навантаженням доцільне точкове ущільнення з контролем мікроклімату і доступності. [3].

4. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Запропонована методика не зводиться до однієї цифри щільності, а поєднує морфометричні індикатори з мережевими та функціональними шарами. Поетапно підхід дозволяє спочатку швидко локалізувати надлишкові ущільнення, де компактні форми й висока інтенсивність поєднуються з низькою зв’язаністю, а далі виявляти недозбудовані території в межах наявної інфраструктури, і як підсумок коригувати проєктні пропозиції на стадії передпроєктних рішень, коли ціна помилки мінімальна. Впровадження 3D-каталогу метрик знижує невизначеність аналізу та підвищує доказовість рішень у питаннях кліматичної адаптації й енергоефективності будівель. З практичної точки зору ключовими є прозорі бази трансформацій даних, стабільні одиниці компіляції та регулярна переоцінка індикаторів на нових знімках, що забезпечить порівнюваність результатів у часі та між містами. [4].

5. ВИСНОВКИ

Проведене дослідження підтверджує, що геоінформаційне моделювання морфометрії міської забудови, побудоване на регулярній сітці та базується на 3D-метриках й мережевих показниках, що утворює стійку систему кількісних показників для міського планування. Комбінування картограм інтенсивності, частки забудованої поверхні, компактності та навантаженості з каталогом 3D-характеристик будівель дозволяє без надмірних спрощень визначати структурні відмінності між районами та знаходити просторові дисбаланси, а також перевіряти життєздатність проектних сценаріїв до їх реалізації. Додаткове залучення мережевих та функціональних індикаторів пояснює, чому формально схожі за щільністю квартали працюють по-різному з погляду міського життя, та підсвічує напрямки спрямування коригуючих дій від підвищення зв’язаності вулиць до дозованого ущільнення чи розривання суцільної лінії забудови для підвищення доступності простору. Практична цінність підходу підтверджується як міжнародними протоколами обчислення міських параметрів у ГІС і відкритими 3D-метриками, так і українськими напрацюваннями веб-форматів цифрового міста. За умов прозорих процедур валідації даних і регулярного оновлення морфометричних шарів ця методика здатна полегшувати прийняття рішень щодо зонування, регламентації висотності, розміщення громадських просторів і пріоритезації інвестицій, зменшуючи ризики помилок та підвищуючи якість міського середовища.

Список літератури

[1] Esposito A., Grulois M., Pappaccogli G., et al. On the Calculation of Urban Morphological Parameters Using GIS: An Application to Italian Cities. Atmosphere. 2023;14(2):329. DOI: 10.3390/atmos14020329.

[2] Labetski A., Vitalis S., Biljecki F., Arroyo Ohori K., Stoter J. 3D building metrics for urban morphology. International Journal of Geographical Information Science. 2022. DOI: 10.1080/13658816.2022.2103818.

[3] Ye Y., van Nes A. Quantitative tools in urban morphology: Combining space syntax, Spacematrix and mixed-use index in a GIS framework. Journal of Urban Morphology. 2014. URL: https://journal.urbanform.org (дата звернення: 16.09.2025).

[4] Серьогін Д. С. Геоінформаційне моделювання та аналіз регіональних сегментів глобального урбанізованого простору (на прикладах різнорангових міст): дис. … канд. наук. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна; 2024. URL: https://karazin.ua/storage/static-content/source/documents/aspirantura/zakhysty/Serohin/Serohin_diss_merged_compressed.pdf. 2018. Vol.2, No 2. P. 8–26. DOI: https://doi.org/10.32557/useful-2-2-2018-0002.

Настінний розпис, як засіб формування міського середовища

Ольга Петруня, магістр, архітектор, ас. (ORCID: 0000-0003-3983-4494)
[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ
Інструментом для передачі інформації, вираження культурних цінностей та естетичних ідеалів суспільства вважається настінний розпис. Він має культове, декоративне, культурне, символічне значення. Його сутність полягає у багатофункціональності та здатності до трансформації. Поєднання мистецтва з практичним завданням.

Ключові слова: настінний розпис, історія розвитку, мурал, мистецтво, вуличний простір.

1. ВСТУП

До одного із найстарішого виду художньої діяльності, що бере початок від наскельних малюнків до сучасного стріт-арту, належить настінний розпис. Його особливість полягає у відтворенні або створенні зображень чи орнаментів на різних типах поверхонь. Останнім часом для вираження такого виду твору, використовується термін «мурал» (від іспанського *mural* – настінний живопис). *У різні історичні періоди виконував функції, повязані із* ритуально-культовими, культурними та соціально-політичними подіями та змінами в суспільстві.

2. ЕТАПИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ НАСТІННОГО РОЗПИСУ

Проаналізуємо основні стилі античного розпису: Грецькі – мінойський, мікенський, геометричний, орієнталізуючий, чорнофігурний, червонофігурний) та римський. Для перших двох стилів, було характерним використання кераміки. При геометричному стилі надається перевага використанню геометричним фігурам та орнаментам. Під впливом східних культур, з'являється орієнталізуючий стиль із рослинними та тваринними мотивами.

Чорнофігурний стиль – коли фігури створюються на червоній основі, чорним лаком із подальшим оформленням деталей за допомогою створення насічок.

Червонофігурний стиль – коли фігури створювались більш деталізовано і залишались червоними на чорному тлі [1].



Рисунок 1. Приклад настінного розпису античності

Мистецтво розпису на стаціонарній поверхні стало відомим завдяки працям художників та архітекторів: Ченніно Д'Андреа Ченніні, Діонісій Фурнаграфіот, Леон-Баттіста, Джоржіо Вазарі, Альберті та ін.

3. ЗНАЧЕННЯ НАСТІННОГО РОЗПИСУ УКРАЇНИ

Тридиція розписувати житло, за археологічним розкопкам виникла ще в IX – XII столітті. Особливістю такого настінного розпису - було створення готового малюнку, без попереднього ескізу та розподілу роботи на етапи. Використовувались фарби виключно природнього походження: ягоди, сажа, пелюстки соняшника, сік вишеньь, вібвар цибулі та ін. Рослинний сік змішували часто з білою перетертою глиною чи сажею, з червоною глиною або й просто поєднували різні глини. Як в'яжучу речовину до саморобних барвників додавали яєчний жовток або молоко. Основні мотиви – поєднання квіткових та рослинних арнаментів, птахів та дерев. Такі орнаменти містили «дерево життя», «вазони», «солярні знаки», що символізує добробут, світобудову та життя.

Таким чином, настінний розпис в Україні - традиційне народне мистецтво для оздоблення житлових та господарчих споруд кольором. Різновидом є петриківський розпис [2].



Рисунок 2. Приклад настінного розпису України

4. СУЧАСНА КУЛЬТУРА СТРІТ-АРТУ:

Культура сучасного стріт-арту або графіті, бере початок з 1930-х років в США, Нью Йорк. Але розквіт даного

мистецтва привадає на період 1970-х років, коли з'явились роботи таких художників, як Рене Монкада. У 1981 році у Вашингтоні відбулася виставка під назвою «вуличні роботи», де свої творіння показували місцеві художники Джон Фекнер Лі Квіеонс та Фаб Файв.

Стріт-арт (англ. Street art — вуличне мистецтво). Це вид мистецтва, особливістю якого є яскраво виражений урбаністичний стиль. До основної частина стріт-арту — графіті (спрей-арт) також належать також постери (некомерційні), трафарети тощо [3].

Стріт-арт має різні напрямки та техніки.

Графіті – стилізовані написи, виконані в склалних стилях, включають персонажів.

Мурали – великі композиції на стінах будинків, що є прикрасою міста.

Інсталяції та скульптури – об'єкти встановлені в міському просторі.

Трафарети – методика типражування зображень.

Постери та стікери - наклейки або плакати, що поширюють інформацію та зображення. в публічних місцях міст – на стінах будинків, парканах, електрощитових. Особливо багато їх українських містах, як Київ, Одеса, Львів, Харків, Луцьк та Івано-Франківськ. Розміщуються в центрі місчта, площах, місцях проведення фестивалів та екскурсіонних маршрутах.

Відомі мурали міста Києва, розташовані по вулицях Андріївський узвіз - патріотичний мурал французького художника Жульєна Маллана, присвячений Україні. Мурал з портретом українського історика та громадського діяча Михайла Грушевського по вул. Січових Стрільців. Мурал «Лабіринт» Рустама Кубика, що увійшов до топ-10 арт-об'єктів світу по вул. Дмитрівській. Графіті «Єдність» Жульєна Маллана на електрощитовій по вул. Ольгинській та мурал «Братерство» по вул. Харківське шосе [4]. Наразі Київмурал налічує 170 видів робіт.



Рисунок 3. Приклад мистецтва стріт-арту. Мурал «Братерство» в місті Києві, Україна

5. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

Декоративне завданння, полягає: у оздобленні простору; такий розпис є прикрасою середовища; сприяє створенню візуальної привабливості; виступає як витвір мистецтва. Формуванн естетичної атмосфери: горманізує простір; створює настрій та враження; викликає емоції.

Соціальне та комунікативне завдання сприяє вираженню різних ідей та цінностей. Через даний витвір відбувається комунікація з суспільством, звертаючи увагу на гострі питання.

Історико-культурне завдання – направлене на збереження та популяризацію культурної спадщини. Що сприятиме розвитку культурної ідентичності міста, створюючи певне враження та образ, асоціації надаючи йому особливого характеру.

Політичне завдання - висловлення певної громадянської позиції.

Основою туристично-економічного завдання настінного розвису є залучення туристів. Створюючи таким чином “туристичні магніти” у вигляді відомих муралів чи стріт-артів. І, в результаті, сприяє розвитку місцевої економіки [5].

6. ВИСНОВКИ

Особливістю настінного розпису є його здатність до трансформації. З одного боку спостерігається привабливість та поєднання мистецтва з вираженим міським простором. З іншого - поєднання мистецтва з практичним завданням, де відображені ідеї, погляди, актуальні проблеми суспільства. Сучасні мурали і настінний розпис є засобом поширення суспільно важливих ідей. Вони також підтримують культурну ідентичність та історичну пам’ять міста, збагачують його культурний простір і зміцнюють зв’язок між різними поколіннями.

Список літератури

[1] Р. А. Шмиг, В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш. Настінні розписи. Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури — Львів, 2010. — С. 131.

[2] Литовченко Н. Віхи історії України у сучасному монументальному живописі/ Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Національна академія мистецтв України, 2015. — Т. 7 — С. 16-20.

[3]А. С. Русяєва, О. Є. Голуб Графіті.Енциклопедія Сучасної України. Ред. І. Дзюба . — К.: Ін-т енциклопед. досл. НАН України — Т.6, — 2006, — С. 379.

[4] Місто Кия. https://mistokyia.ua/interesting-places/murals/mural-braterstvo

[5] Гаврилаш І. С. Мурали та графіті в сучасній Україні: особливості та відмінності // Культура України. — ХДАК, 2018. — Т. 62.

Section 3.
Construction, materials and design technology of building production

---

Секція 3.
Будівництво, матеріали та конструкції, технологія будівельного виробництва

Інноваційна технологія створення арматурних сіток і каркасів із застосуванням готових пластикових механічних муфт

Олег Чертков, к.т.н., доцент [1] (ORCID: 0000-0002-7206-4535)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У всьому світі кількість кваліфікованих робітників-зварювальників арматури зменшується через важкі і небезпечні умови праці та тривалу криву навчання. Однією з важливих особливостей такого стану речей є - непопулярність цієї роботи серед молодих працівників, і, відповідно, дефіцит кваліфікованої «молодої крові», і в цій галузі зростає дефіцит робочої сили. Зрештою, ця тенденція привела до обмеження кадрових ресурсів і , тепер, вимагає альтернативних систем для посилення сильних сторін та розширення діяльності старіючої професії майстрів- зварювальників. Однією з відповідей на позначену проблему в сфері з'єднання арматури і створення арматурних каркасів є технології чотириточкового автоматичного зчеплення арматури без стяжного дроту «КОДІ КЛІП » за допомогою готових пластикових механічних муфт. [1], [2], [3]. Завдяки спрощенню робочого процесу загалом та пришвидшеному процесу навчання нових працівників КОДІ КЛІП стає ергономічним та стандартизованим методом виробництва, роблячи роботу приємнішою та легшою для користувача безпечнішою та, що ще важливіше, зменшує кількість травм або нещасних випадків, а отже, і лікарняних.

Ключові слова: з'єднання арматури, армування в'язальний дріт, зварювання, коді кліп, акумуляторний, електричний та пневматичний, композитний матеріал.

1. ВСТУП

Залізобетон є одним із найпоширеніших будівельних матеріалів завдяки поєднанню міцності бетону на стиск і здатності арматури сприймати розтягувальні та згинальні зусилля. Арматурний каркас є ключовим компонентом, що компенсує низьку міцність бетону на розтяг, запобігаючи утворенню тріщин та деформацій. Правильно виконане армування забезпечує рівномірний розподіл навантажень, що критично важливо для довговічності та стабільності будь-якої споруди, особливо його фундаменту - надійний фундамент, який є основою для будь-якої будівлі, багато в чому залежить від якості арматурного каркаса. Виходячи з того, що українські норми (ДБН) не вказують на інструмент для з'єднання арматури в сітки і каркаси, а лише на результат (що дає свободу вибору інструментарію), вибір системи з'єднання арматури визначається низкою факторів, включаючи характеристики ґрунту, на якому ведеться будівництво, тип конструкції та очікувані розрахункові навантаження. Важливо розуміти, що неякісне армування може призвести до різних негативних наслідків, серед яких - просідання стін та утворення тріщин, навіть якщо самі стіни побудовані з міцних матеріалів.

2. МЕТОДИ З'ЄДНАННЯ АРМАТУРНИХ СТРИЖНІВ

У сучасному будівництві застосовують три основні методи з'єднання арматурних стрижнів в єдиний просторовий каркас:

а. в'язка - з'єднання здійснюється за допомогою спеціального м'якого в'язального дроту, що скручується в місцях перетину стрижнів (Див. Рис. 1);

б. зварювання - створення жорстких з'єднань за допомогою точкового або дугового зварювання;

в. спеціалізовані елементи - готові пластикові хомути або механічні муфти (див. Рис. 1).У світі спостерігається зменшення кількості кваліфікованих зварювальників арматури - професія стає менш популярною серед молоді через важкі та небезпечні умови праці, а також тривалий процес навчання. (див. Рис. 2). Це призводить до дефіциту кадрів і вимагає пошуку альтернативних, більш ефективних та безпечних технологій. Залізобетон є ключовим будівельним матеріалом, де арматурний каркас відіграє критичну роль у компенсації низької міцності бетону на розтяг. Неякісне армування може призвести до руйнування конструкції, тому вибір надійного методу з'єднання арматури є надзвичайно важливим. Українські будівельні норми не регламентують конкретний інструмент для з'єднання арматури, а лише визначають необхідний результат, що дозволяє застосовувати інноваційні технології, тому однією з відповідей на ці виклики є технологія чотириточкового автоматичного зчеплення арматури «КОДІ КЛІП» (Kodi Klip Rebar Connection System) за допомогою готових пластикових муфт. [3], [4],

Ця технологія спрощує та пришвидшує робочий процес, роблячи його безпечнішим та ергономічнішим (див. Рис. 1).

Недоліки традиційних методів: **а**.в'язка дротом - нерівномірна в'язка може призвести до деформації каркаса; занадто жорсткий, іржавий дріт може знизити міцність з'єднання, де його довгі кінці можуть стати осередками корозії; є трудомістким процесом, що підвищує ризик захворювань спини та зап'ястя у робітників;



Рисунок. 1. Схеми з'єднання арматурних стрижнів



Рисунок 2. Процес в’язання арматурних сіток і каркасів

Недоліки традиційних методів: **а**.в'язка дротом - нерівномірна в'язка може призвести до деформації каркаса; занадто жорсткий, іржавий дріт може знизити міцність з'єднання, де його довгі кінці можуть стати осередками корозії; є трудомістким процесом, що підвищує ризик захворювань спини та зап'ястя у робітників; **б.** зварювання - високі температури можуть негативно впливати на міцність сталі, крім того - не всі види арматури підходять для зварювання; потрібні висококваліфіковані фахівці та дороге обладнання. [5]

Інноваційна технологія Kodi Klip - переваги та особливості: це технічно вдосконалена система, яка усуває потребу в зварюванні та ручній в'язці дротом (див. Рис. 3); базується на використанні спеціальних пластикових муфт, які кріпляться за допомогою автоматичних інструментів.



Рисунок 3. Елементи технології чотириточкового автоматичного зчеплення арматури без стяжного дроту «КОДІ КЛІП »

Переваги системи і застосування: швидкість і ефективність - пневматичні або акумуляторні пістолети кріплять муфти за мілісекунди, що робить процес у 5 разів швидшим, ніж ручна в'язка, що значно скорочує час будівництва та витрати на оплату праці.[4] Безпека та ергономіка - використання автоматичних інструментів запобігає травмам зап'ястя та спини, а також усуває ризики, пов'язані зі зварюванням. Це робить роботу легшою та безпечнішою; надійність з'єднання - унікальна запатентована чотириточкова система захоплення забезпечує міцне, жорстке та стабільне з'єднання. Арматура залишається цілісною навіть під час транспортування або ходіння по ній; матеріал та екологічність - муфти Kodi Klip [3] виготовлені з переробленого, некорозійного полікарбонатного матеріалу. Вони інертні в бетоні, що запобігає корозії, руйнуванню захисного шару та відшаруванню бетону, тим самим збільшуючи термін служби конструкції; логістика та зберігання - система Kodi Klip [2], [3] усуває потребу у використанні діагональних опорних стрижнів і зайвих проставок, що спрощує транспортування та зберігання готових каркасів.



Рисунок 4. Коді Кліп - Пістолет Кліппер

Сфера застосування - технологія підходить для різних типів конструкцій, включаючи фундаменти, стіни, плити, мости, дорожні роботи, а також для роботи з композитною арматурою (FRP) або арматурою з епоксидним покриттям. Розуміння системи кодування Kodi Klip.

Додатковою перевагою використання Kodi Klips є їхня інтуїтивно зрозуміла система колірного кодування, розроблена для забезпечення правильного збігу розмірів між кліпсами та арматурою. Ця яскрава функція колірного кодування допомагає уникнути помилок під час встановлення та підвищує ефективність процесу.

Кожен колір відповідає певному діаметру арматури. Наприклад, зелені затискачі можуть бути призначені для арматури товщиною 8мм, тоді як сині затискачі можуть підійти для арматури товщиною 20мм. Таким чином, ви можете швидко визначити правильний розмір Kodi Klips для вашого проєкту з першого погляду, без необхідності вимірювати арматуру чи читати етикетки. Увага:

використання правильного розміру Kodi Klips має вирішальне значення для досягнення надійної посадки та міцного зчеплення.

Список літератури

[1] La Matassina - Leader in the production of fibers for concrete. La Matassina - Leader nella produzione di fibre per il calcestruzzo. URL: https://www.lamatassina.it/en/azienda.php (date of access: 01.10.2025).

[2] GFRP Reinforcement Bar | Fibreglass | Beyond Materials Group. Beyond Materials Group - 100% Made in Australia GFRP Rebar. URL: https://beyondmaterialsgroup.com.au/ (date of access: 05.10.2025).

[3] Momentum. What Is a Kodi Klip? Benefits & Applications | King Steel Fasteners. King Steel Fasteners. URL: https://www.hogrings.com/what-is-a-kodi-klip/ (date of access: 01.10.2025).

[4] Kodi Klip - Klipper Gun Tool. iwi Concrete Equipment Group - Listings. URL: https://iwigroup.com/products/kta (date of access: 10.09.2025).

[5] Повний гайд по в'язці арматури. Будівельна компанія Optima-Building. URL: https://www.optima-building.com/vyazka-armatury-kroky-porady/ (дата звернення: 01.10.2025).

Послідовне планування та встановлення тактильних тротуарних плиток зі склопластику - суттєва допомога містобудівникам і пішоходам з вадами зору

Олег Чертков, к.т.н., доцент [1] (ORCID: 0000-0002-7206-4535)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

За даними Національної служби здоров'я України (НСЗУ), кількість осіб, які страждають від втрати чи погіршення зору, зростає в Україні з початком повномасштабного вторгнення через мінно-вибухові травми та ракетні обстріли. У 2021 році було зареєстровано 17 478 таких випадків, а в 2022 році їхня кількість зросла до 19 551 особи. За перші 7 місяців 2023 року кількість діагнозів вже перевищила показник усього 2022 року.
На жаль, точних офіційних даних щодо кількості осіб з порушеннями зору в Україні на 2025 рік немає, оскільки остання офіційна статистика щодо інвалідності була опублікована Державною службою статистики України ще у 2022 році. За неофіційними оцінками, кількість людей з порушеннями зору в Україні становить близько 100 тисяч осіб, з яких понад 10 тисяч – діти. Наведені цифри базуються на оцінках та неофіційних даних, тому їх слід сприймати з обережністю.

Ключові слова: порушення зору, втрата зору, сліпота, війна, мінно-вибухові травми, ракетні обстріли, реабілітація, медичне обслуговування, доступність, тактильне покриття, тактильні плитки, тактильні індикатори, доступна архітектура, інклюзивне середовище, бетон, склопластик, композитні матеріали, рельєфна поверхня, антиковзке покриття, довговічність, пішохідна безпека, рекомендації з укладання, догляд.

1. ВСТУП

Широке поняття "порушення зору" охоплює різні стани: від порушень рефракції (короткозорість, далекозорість, астигматизм) до повної сліпоти. Зростання кількості людей з порушенням зору вказує на довгострокові наслідки війни для системи охорони здоров'я. Існує гостра потреба в розширенні та вдосконаленні реабілітаційних послуг, покращенні медичного обслуговування та психологічної підтримки для постраждалих. Для тих, хто живе з втратою зору, проста прогулянка вулицею може стати повною небезпек і тривоги. Важливо забезпечити доступність необхідних послуг для людей, чий зір було втрачено або значно погіршено.

2. ТАКТИЛЬНІ ПОВЕРХНЕВІ ІНДИКАТОРИ

Тактильне покриття, або тактильні поверхневі індикатори, – це інновація, яка змінила життя людей з вадами зору, дозволяючи їм комфортно та безпечно пересуватися громадськими місцями. Ця система текстурованих ґрунтових поверхонь виготовлена з міцних матеріалів, таких як бетон, камінь, пластик та склопластик (GRP), що забезпечує довговічність та надійність. Більше того, нековзка та невибаглива конструкція тактильного покриття гарантує його доступність для всіх, незалежно від їхніх фізичних можливостей. Термін «тактильний» стосується дотику, відчуття, яке дозволяє нам сприймати фізичні відчуття за допомогою рук або пальців. Дотик відіграє життєво важливу роль у нашій взаємодії зі світом, а тактильні поверхні в архітектурі сприяють нашим стосункам з навколишнім середовищем. Доступна архітектура включає тактильні елементи, які надають важливу інформацію та допомогу людям з вадами зору, сприяючи кращій доступності в межах забудованого середовища. [1]

Тактильні плити – це особливий тип дорожнього покриття, який забезпечує важливі підказки, допомагаючи людям безпечно та впевнено пересуватися пішохідними доріжками. Тактильні тротуарні плити попереджають пішоходів про небезпеки та надають інформацію. Наприклад, вони можуть попереджати пішоходів з вадами зору про пункти переходу, краї платформ та велосипедні доріжки спільного користування.



Рисунок 1. Тактильні тротуарні плитки

Тактильне покриття складається з шести різних типів стандартизованих конструкцій дорожнього покриття з чіткими рельєфними візерунками поверхні. Пішоходи з вадами зору можуть розпізнавати тактильні плитки тротуарної плитки під ногами або за допомогою тростини та інтерпретувати значення цих візерунків.



Рисунок 2. Тактильні тротуарні плитки зовні приміщення

Існуючі рекомендації зазначають, що тактильне покриття має бути простим, логічним та послідовним: прості та логічні схеми мінімізують плутанину для людей, які вперше стикаються з певною місцевістю. Рекомендації підтримують створення та підтримку інклюзивного та

доступного середовища забудови відповідно до обов'язку рівності. Важливість послідовності неможливо переоцінити, тому головною вимогою є необхідність тих, хто відповідає за встановлення тактильної тротуарної плитки, забезпечити чітке розуміння повідомлень, які вона передає: наприклад, невідповідності у нанесенні покриття, неправильні колір і рекомендована глибина та розміри під час укладання тактильного покриття можуть призвести до неправильного сприйняття дорожнього покриття ногами, що в свою чергу – приведе до ризику пішоходів опинитися в потенційно небезпечних ситуаціях (можуть вийти на дорогу, не знаючи, що знаходяться на ній, або підійти занадто близько до краю платформи, не усвідомлюючи цього тощо); якщо характер тротуару змінюється і він більше не є актуальним, тактильне покриття видаляється або оновлюється у відповідності до змін, внесених до тротуарів, щоб забезпечити узгодженість та уникнути плутанини.

Які матеріали використовуються для тактильного покриття?

Через особливості тактильного покриття, важливо, щоб воно не швидко зношувалося. Це завжди слід враховувати під час вибору матеріалу. [4]

Тактильні тротуарні плити виготовляються з різних матеріалів. Зазвичай використовуються бетони і граніти. Ще одним дуже міцним та значно економічнішим варіантом є лінійка тактильних тротуарних плиток, що клеяться або самоклеюються.

Використання склопластику (GRP) для тактильного покриття передбачає встановлення плитки зі склопластику з рельєфними візерунками на існуючі поверхні для забезпечення тактильних підказок для людей з вадами зору, попереджаючи їх про зміни напрямку, небезпеки, такі як сходи або краї платформ та бордюрів. Склопластик обирають за його довговічність, легкість та стійкість до атмосферних впливів, тоді як рельєфні візерунки, часто у вигляді блістерів або вельвету, містять нековзні матеріали, такі як оксид алюмінію, для безпеки та довговічності.

Тактильне покриття зі склопластику:

а) пропонує економічно ефективну, швидку та просту в установці альтернативу традиційним бетонним методам, при цьому монтаж зазвичай передбачає клейове склеювання з існуючим покриттям;

б) вони доступні переважно з композитного матеріалу на основі смоли, але також є варіанти зі склопластику (GRP - Glass fiber reinforced plastic) з протиковзким покриттям*.

Вони мають значні переваги порівняно з використанням бетонних плит, тому що укладаються поверх існуючого покриття, і тому їх встановлення набагато швидше та простіше:

а) не потрібні земляні роботи чи важка техніка, а плитка GRP легка та зручна в роботі, тому протяжні роботи з укладання плитки можна виконати за набагато коротші терміни, повертаючи ці приміщення до громадського користування з мінімальними перешкодами;

б) доступність вологостійких клеїв для зовнішнього монтажу, навіть для вологих умов;

в) клейке тактильне покриття також можна укладати поверх люків доступу та оглядових кришок, забезпечуючи однорідність площі тактильного покриття (Рис. 3).



Рисунок 3. Використання склопластику для тактильного покриття

Догляд за тактильним покриттям хоча і виготовленим або з міцного композиту з смоли (як правило, виготовленого та випробуваного, щоб забезпечити до семи разів кращі зносостійкі характеристики, ніж бетонні модулі), або зі склопластику з надміцним протиковзким поверхневим повинен бути регулярним і приспікливим: покриття мають залишатися функціональними та ефективними. Наприклад: а) якщо дозволити опуклим частинам блістерної плитки зноситися нижче 3 мм за висотою, пішоходи не зможуть їх розрізнити. Це означатиме, що тактильне покриття перестало функціонувати належним чином; б) для інших типів, хоча їхні характеристики все ще будуть ефективними за нижнього допустимого відхилення 4,5 мм, якщо дозволити піднятій частині цих тактильних плит еродувати нижче цього значення, їхня ефективність знизиться. Тому, для обох випадків, особливо важливо вибрати тактильне покриття, виготовлене з міцного матеріалу, який легко замінити в майбутньому. [3], [4], [5]

*Скловолокно – це високогнучкий матеріал, особливо завдяки своїй термостійкості. Пластик, навпаки, є гнучким матеріалом, але не може мати достатньої механічної міцності. Коли ці два матеріали поєднуються з поліефірною смолою за допомогою різних методів лиття, від простих до складних, отримується композитний будівельний матеріал нового покоління з високою механічною, термічною та хімічною стійкістю, який ми надаємо скловолокну.

Список літератури

[1] Exploring the Different Types of Tactile Paving. Studmarc. URL: https://www.studmarc.com/exploring-the-different-types-of-tactile-paving-studmarc/?srsltid=AfmBOoosjZeUJx8jm7jucnAsiuhqcjkRb6mpleEHGz0g-fbk-tVZFWjC.

[2] Портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. URL: https://e-construction.gov.ua/laws_detail/BN01:2101-4608-3065-1581?doc_type=2

[3] Equality Act 2010: guidance. URL: https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance/

[4] Що таке склопластиковий матеріал? Що ж означає FRP? URL: https://evergrip.com/what-is-grp/.

[5] Тактильна бруківка: вступ та поради URL: https://www.promain.co.uk/blog/resource-centre/tactile-pavers/?srsltid=AfmBOoodC_0fWVVUCs_L5HplwUeD4hJHJPLqsvE6peYng1MdsCloehBOC.

Engineering and Geodetic Works during the Detailed Inspection of the Façade System of a Building Damaged as a Result of the Armed Aggression of the Russian Federation

Mykhailo Yakovenko, PhD Candidate[1], Head of Laboratory, Geodetic Engineer[2] (ORCID: 0000-0001-7800-8166),

[1] *Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine*

[2] *SE State Research Institute of Building Constructions, Ukraine*

ABSTRACT

The paper presents the methodology and results of spatial surveying of complex façade systems as part of a detailed inspection of the technical condition of a building damaged as a result of the armed aggression of the Russian Federation. Solutions to a number of complex practical challenges are proposed, including difficult surveying conditions, intricate façade configurations, large volumes of spatial data, significant structural damage, and non-standard methods of presenting damage assessment results.

Keywords: engineering geodesy, geodetic works, façade surveying, detailed inspection, armed aggression of the Russian Federation.

1. INTRODUCTION

Today, a large number of civil infrastructure facilities are suffering significant destruction due to constant massive missile attacks by the enemy. Therefore, specialists from leading scientific and industrial institutions have developed a methodology for the inspection process, which serves as the initial data for subsequent stages of reconstruction. Engineering and geodetic support at the stages of detailed inspection plays a critically important role [1–2]. Thus, until the enemy is defeated, the relevance of such work remains fully justified.

2. OBJECTIVE OF THE STUDY

Presentation of a methodology for determining the actual spatial position of façade system structures based on engineering and geodetic measurements, aimed at supporting restoration works on the facility.

3. MAIN TASKS OF GEODETIC SURVEYING

The purpose of the geodetic survey is to determine the spatial position of the façade system structures. Since the building was exposed to a blast wave, the most severe damage occurred to the external façade systems, which served as external enclosing structures. The façade system includes windows, external finishes, and a thermal insulation layer. The main load-bearing elements of the façade system are metal guide vertical posts, horizontal crossbars, and window frames. These primary structures support the remaining façade system elements, such as ceramic cladding, windows, and the thermal insulation layer.

As a result of the blast wave impact, the main task of the engineering and geodetic survey was to identify the areas of deformation and to detect hazardous sections of the façade system structures (Figure 1).

4. GEODETIC SURVEYING METHODOLOGY

Based on the experience of performing similar works presented in [1–4], a step-by-step program for the survey was developed. The first and most important stage was the selection of appropriate surveying instruments. This was followed by site reconnaissance and the establishment of a horizontal and vertical control network. Since the inspected building is located in a dense urban area, certain difficulties arose when selecting sighting points during the control network establishment. The building is over 42 m high, and to ensure accurate surveying of the façade structures, the line of sight had to intersect the plane at an angle close to 90°. Furthermore, when using angular measurement instruments, the vertical angle should not exceed 45°, which requires positioning at a distance approximately equal to the building's height. Due to dense urban development and the presence of damaged surrounding structures, this requirement was difficult to meet. Therefore, it was decided to establish the control network points on the rooftops of adjacent buildings, which allowed compliance with the above-mentioned surveying conditions.



Figure 1. Exterior view of the inspected structure

The horizontal and vertical geodetic control network consists of:

- sighting stations, i.e., stations from which observations of the structures were carried out. Such stations were selected to provide maximum coverage of the observed area, at an optimal distance from it, and with the requirement that the lines of sight be close to perpendicular to the observed plane;
- traverse stations, i.e., stations from which no direct observations of the structures were taken, but which form part of the geodetic polygon, participate in the coordinate adjustment

process, and serve as reference points for orienting the sighting stations;

- reference points, whose main function is to provide additional orientation for the sighting and traverse stations, ensuring reliable connection to the network.

After establishing the control points of the geodetic network, the next stage was the establishment of a tacheometric traverse, which combined angular, linear, and height measurements, enabling the determination of rectangular coordinates along three axes (x, y, z).

The traverse was carried out using a three-tripod measurement system, employing an electronic total station and two prism systems with optical plummets.

The survey of the spatial position of the structures was performed by coordinate measurement of the vertical posts of the façade system. The coordinates were obtained with an electronic total station operating in reflectorless mode. The point density during the façade system survey was selected to adequately represent the relief of the damage. The part of the façade damaged by the blast wave suffered the most severe destruction and geometric deformation; therefore, each vertical post and the vertical elements of the window frames were measured. The survey was carried out at each node of the façade system's fastening structures. The resulting spatial point cloud is shown in Figure 2.



Figure 2. Three-dimensional point cloud

5. GEODETIC SURVEYING RESULTS

To obtain the results of the spatial position of the façade structures, it was necessary to carry out office (post-processing) analysis of the geodetic measurements. The first stage was the adjustment of the closed traverse of the tacheometric survey. Next, the coordinates of the pickets (sighting points) were calculated in the required coordinate system. This produced a spatially adjusted (stitched) point cloud requiring further processing (Figure 2).

The survey results were to be presented in the form of an as-built assessment of the verticality of the façade system's posts and crossbars.

Therefore, in order to visualize the deformation zones of the façade system structures, three-dimensional surfaces of the actual vertical position of the façade were created through post-processing (Figure 3). To better understand the extent of deformations and the magnitude of deviations, the spatial surface was divided into isolines at 40 mm intervals and shaded with different colors.

For a detailed examination of the geodetic survey results, the deviations were plotted on the façade plane with "+" and "–" signs in millimeters. The "+" sign indicates deviations directed inward toward the building, while the "–" sign indicates deviations directed outward.

Figure 3 shows one of the façades that suffered the most severe damage, where deviations from verticality range from –300 mm to +300 mm.




Figure 3. Deformation surface of the façade structures

6. CONCLUSIONS

Engineering and geodetic support allows for the assessment of the extent of damage and provides a quantitative characterization of the building affected by military actions.

It enables experts to focus their inspection efforts on areas that may appear undamaged at first glance.

Through the survey of the spatial position of the façade structures, it was possible to verify the integrity of the intact parts of the façade and to identify and document the damaged sections.

References

[1] Yakovenko, M. (2023). Shchodo pytan′ heodezychnoho obstezhennia budivel′, shcho postrazhdaly vnaslidok viiskovoi ahresii Rosiis′koi Federatsii. Nauka ta budivnytstvo 33(3–4). https://doi.org/10.33644/10.33644/2313-6679-34-2022-4.

[2] Serhiichuk, V.; Yakovenko, M.; Nesterenko, O.; Zorin, Ye.; Ben′, I. (2024). Heodezychne zabezpechennia kompleksu robit z obstezhennia budivel′, shcho postrazhdaly vnaslidok viiskovykh dii na prykladi ZHK "Dynastiia" v m. Kyievi. Nauka ta budivnytstvo 40(2). https://doi.org/10.33644/2313-6679-2-2024-1

[3] Melashenko, Yu.; Sliusarenko, Yu.; Ishchenko, Yu.; Pavliuk, Ye. (2023). Dosvid obstezhennia panel′nykh budynkiv, poshkodzhenykh vnaslidok boiovykh dii. Nauka ta budivnytstvo 36(2). https://doi.org/10.33644/2313-6679-2-2023-5

[4] Zorin, Y.; Yakovenko, M.; Ben′, I. (2023). Heodezychnyi monitoring chasovykh zmin deformovanoho stanu pid chas vidnovlennia budivli/sporudy, shcho postrazhdala vid boiovykh dii vnaslidok viiskovoi ahresii RF. Nauka ta budivnytstvo 36(2). https://doi.org/10.33644/2313-6679-2-2023-6

Досвід підсилення залізобетонних плит покриття зруйнованих в наслідок дії поперечних сил та згинального моменту в стиснених умовах без пошкодження конструкцій покрівлі

Олександр Войцехівський, доц., канд. техн. наук [1] (ORCID:0000-0003-2764-9996), **Володимир Попов**, доц., канд. техн. наук, [1], (ORCID:0000-0003-2379-7764), **Георгій Войцехівський**, аспірант [2], (ORCID: 0009-0007-3436-3490)

[1]Вінницький національний технічний університет, Україна
[2]Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ

В роботі описуються результати інструментальних досліджень збірних плит покриття будівлі, які зазнали руйнування від дії поперечних сил та згинального моменту. Надаються технічні характеристики та параметри виявлених дефектів. Описується метод підсилення залізобетонних плит покриття за рахунок утворення комбінованої конструкції підсилення в стиснених умовах без втручання в конструкцію покрівлі, яке було виконано з використанням простих механізмів і доступних матеріалів. Зроблений висновок про ефективність та металоємкість такого методу.

Ключові слова: Залізобетонні плити покриття, поперечні сили, згинальний момент, підсилення, стиснені умови.

1. ВСТУП

Сучасна індустріальна база України, її будівлі та споруди, які дістались у наслідок від колишнього СРСР вимагають модернізації. Для цього виконуються роботи з їх реконструкції чи капітального ремонту. Тому держава проводить політику зі створення індустріальних парків, у ході реалізації якої, старі зношені будівлі отримують нове життя.

При виконанні будівельних робіт з реконструкції по об'єкту «Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21А (літера Б)» у двох плитах покриття були виявлені нормальні та похилі приопорні тріщини.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ

У жовтні 2024 року було проведено обстеження [1] пошкоджених плит покриття. При виконанні науково-дослідних робіт з інструментального обстеження конструкцій, було визначено, що збірні ребристі плити покриття розмірами в плані 5970х2980мм товщиною 300мм, укладені на залізобетонні ферми покриття. Вказані плити за геометричними розмірами та параметрами армування, в основному, відповідають плитам марки ПГ-1А3Vт за ГОСТ 22701.0-77. Проліт плит покриття становить 5,25м. Були виявлені наступні пошкодження:



Рисунок 1. Загальний вигляд та стан пошкоджених збірних ребристих залізобетонних плит покриття




Рисунок 2. Приопорні тріщини.



Рисунок 3. Нормальні тріщини.

- біля опор виявлені похилі тріщини бетону плит покриття шириною розкриття до 0,5мм, які виникли в наслідок перевантаження та дії згинального моменту і поперечної сили (рис. 2 А).
- місцями виявлені приопорні тріщини, які могли спричинити порушення армування плит покриття (рис. 2 Б);
- нормальні тріщини шириною розкриття до 3мм в розтягнутій та місцями у стиснутій зонах бетону плит покриття, які виникли в наслідок перевантаження та дії згинального моменту (рис. 3).
- тріщини полиць плити в наслідок перевантаження;
- тріщини та відшарування захисного шару бетону з оголенням та корозією робочої арматури з втратою поперечного перерізу до 5% (рис. 3);

- прогин плит покриття становить 51мм, що перевищує нормативне значення 1/150 [2];
- елементи кріплення трубопроводів вентиляційного обладнання закріплені металевими анкерами до другорядних ребр плит покриття, що призводить до відшарування захисного шару бетону та прискорює процес корозії арматури;
- місцями вилущування поверхневого шару бетону у плитних частинах плит покриття, що могло виникнути в наслідок замокання конструкцій.
- місцями спостерігаються виїмки та раковини на поверхнях плит покриття у наслідок неякісного вібрування бетонної суміші при виготовленні конструкцій.
- шви між плитами покриття заповнені монтажною піною, що не забезпечує спільної роботи плит покриття. Вилущування та викришування розчину зі швів між плитами покриття.
- міцність бетону на стиск плит покриття нерівномірна і становить 180-563 кгс/см^2.

За результатами обстеження, технічний стан ребристих плит покриття був визнаний як «4» - аварійний [3].

3. ПРОЄКТНІ РІШЕННЯ З ПІДСИЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Підсилення плит покриття було ускладнене в наслідок стиснених умов, оскільки існуюча висота приміщення була близькою до мінімально допустимої, а полімерно мембранна покрівля вже була влаштована по всій будівлі. Це не дозволяло виконати заміну конструкції плит покриття на нову монолітну за методикою викладеною у [4]. Тому, конструкція підсилення передбачала створення комбінованої системи, яка складалась із існуючої залізобетонної плити покриття та металевого каркасу. Основні конструкції каркасу – металеві балки зі швелера №12 об'єднані між собою зварюванням розпірками з труби квадратної 50х50х4мм. Несуча спроможність комбінованої системи враховувала залишкову несучу здатність залізобетонної плити та несучу здатність конструкції металевого каркасу.



Рисунок 4. Монтаж металевих елементів підсилення під пошкоджені плити покриття при ліквідації прогинів домкратами.

Сумісна робота зазначеної вище комбінованої конструкції забезпечувалась технологією, розробленою в розділі проекту організації будівництва. А саме:

1. Перед початком робіт з підсилення дефектних ребристих плит покриття були демонтовані усі існуючі інженерні комунікації (венткороби, електрокабелі, тощо), що заважали підсиленню.
2. За допомогою домкратів встановлених на монтажні швелери, припіднімали ребристі плити, ліквідуючи існуючі понаднормативні прогини (див. рис. 5).
3. Положення дефектних плит фіксували телескопічними стійками, встановивши їх під повздовжні ребра плит по монтажним швелерам на підлозі.
4. В зоні підсилення очищали поверхню дефектних плит від побілки та зруйнованого бетону, відновлювали захисний шар бетону, заін'єктовували тріщини епоксидними сумішами
5. Встановили металевий каркас підсилення.
6. Тимчасові стійки демонтовали після набору ремонтними розчинами 100% міцності.
7. Максимальний прогин конструкції балок підсилення після прибирання тимчасових опор був виміряний і не перевищував 30 мм від монтажного стану.

У подальшому проектними рішеннями було додатково передбачено:

- виконання антикорозійного захисту та вогнезахист металоконструкцій;
- встановлення вогнезахисної стелі із класом вогнестійкості не нижче R30, M0 [5];
- відновлення демонтованих інженерних комунікацій;
- влаштування підвісної стелі в зоні підсилення.

4. ВИСНОВКИ

Використаний метод дозволив успішно виконати підсилення збірних залізобетонних плит покриття без втручання у конструкцію покрівлі будівлі та без зменшення висоти приміщення. Це дало можливість вчасно завершити будівельні роботи з реконструкції будівлі та введення будівлі в експлуатацію.

Загальна маса металу для підсилення склала 1658,23кг.

Список літератури

[1] Звіт з інструментального обстеження 2-х пошкоджених плит покриття встановлених у осях 1-2 будівлі з видачею висновків про їх експлуатаційну придатність та розробкою робочих креслень з їх підсилення по об'єкту: «Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21А (літера Б)». Шифр В.11-09-24 / ТОВ «Гервін Проект» – Вінниця, 2024. – 72 с.

[2] ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування. УкрНДІпроектстальконструкція – Київ. *чинний 01.01.2007.*

[3] ДСТУ 9273:2024 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану. Механічний опір та стійкість. Технічний комітет стандартизації «Будтехнології» - Київ. *чинний 01.09.2024.*

[4] Журавський, О., Журавський, Д., Поважнюк, О. (2024). Особливості відновлення збірних залізобетонних ребристих плит покриттів промислових будівель, зруйнованих обстрілами. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (15), 185–195.https:/doi.org/10.32347/2522-4182.15.2024.185-195

[5] ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги. УкрНДІЦЗ - Київ. *чинний 01.06.2017.*

Особливості формування напружено-деформованого стану конструкцій у багатосекційних будівлях

Євгенія Задачина, магістр [1](ORCID: 0009-0006-2828-9784), **Олександр Гаврилюк**, асистент [1 i] (ORCID: 0000-0001-7252-0679)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано вплив спільної роботи секцій будівлі на формування напружено-деформованого стану елементів системи «основа – фундамент – будівля». Актуальність роботи пов'язана з тим, що традиційно секції розглядають як відносно незалежні конструктивні блоки, що може призводити до недооцінки їх взаємодії та неточних розрахунків. Дослідження виконано шляхом числового моделювання спільної роботи споруди з ґрунтом у ПК Ліра. Ґрунтовий масив моделювався об'ємними скінченими елементами, закономірність поведінки ґрунтового середовища під навантаженням прийнята пружна. Результати показали, що при спільній роботі секцій формується єдина воронка осідання ґрунтової основи, що суттєво відрізняється від характеру осідання окремих секцій. Це спричиняє перерозподіл зусиль в конструкціях секцій будинку.

Ключові слова: Числове моделювання, метод скінченних елементів (МСЕ), напружено-деформований стан (НДС), взаємодія «основа - фундамент - споруда», об'ємний ґрунтовий масив, взаємовплив секцій.

1. ВСТУП

Удосконалення методів проектування та підвищення надійності сучасних багатоповерхових споруд неможливі без врахування взаємодії з основою. Питання формування напружено-деформованого стану (НДС) у системі «основа - фундамент - будівля» особливо актуальне для багатосекційних будівель, де різноманітність конструктивних рішень і нерівномірність навантажень можуть спричиняти складні просторові ефекти [1].

Актуальність дослідження зумовлена тим, що при проектуванні багатосекційних будівель часто нехтують особливостями їх спільної роботи в системі «основа - фундамент - будівля», що може призводити до неточного визначення НДС, виникнення нерівномірних деформацій.

Метою дослідження є порівняння НДС окремих секцій з НДС будівлі в цілому та виявлення особливостей перерозподілу напружень і деформацій у системі. Для досягнення мети застосовано числове моделювання з урахуванням реальних ґрунтових умов.

2. ОСНОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Незважаючи на врахування закономірностей взаємодії «основа - фундамент - конструкція», у практиці проектування часто застосовуються спрощені підходи: секції будинку розглядають як відносно незалежні блоки або ж застосовують наближення рівномірного навантаження. Такі спрощення не завжди адекватно відображають просторову поведінку багатосекційних споруд у реальних ґрунтових умовах і можуть призводити до недооцінки негативних ефектів, зокрема утворення спільної воронки осідання або закручування асиметричних секцій [2]. Тому було виконано дослідження, яке порівнює НДС окремих секцій та НДС будівлі, як єдиного просторового об'єкта, з урахуванням реальних ґрунтових умов і конструктивних параметрів. Дослідження було виконано на прикладі двосекційного житлового будинку з секціями різної поверховості, що викликає асиметричне розподілення навантаження на ґрунтову основу.

2.1. НДС секції №1

Для секції №1, розглянутої як окремий конструктивний блок у взаємодії з ґрунтовою основою (Рис.1-а), зафіксовано утворення локальної воронки осідання. Центр воронки збігається з положенням центра ваги секції, що просторово відповідає її ядру жорсткості (Рис.1-б).

а) б)




Рисунок 1. Визначення НДС секції №1: а - скінчено-елементна модель; б - осідання фундаменту (мм)

Такий характер деформування є закономірним для ізольованої секції за умови симетричного розподілу навантаження, оскільки результуюча вертикальна сила прикладається в межах ядра жорсткості й не викликає додаткових крутильних впливів.

2.2. НДС секції №2

Для секції №2, яка має меншу поверховість і аналогічно розглядалася як самостійний блок у взаємодії з ґрунтовою основою (Рис.2-а), результати моделювання засвідчили також утворення локальної воронки осідання (Рис.2-б). Аналогічно до секції №1, центр воронки співпадає з положенням центра ваги конструкції, тобто з ядром її жорсткості.

Менша поверховість зумовлює зниження величини навантаження на основу, у результаті чого характер осідання зберігає загальну тенденцію, проте амплітуда

вертикальних переміщень є меншою. Це підтверджує закономірність формування осідань для окремих секцій за умов симетричного навантаження та створює підґрунтя для подальшого аналізу їх спільної роботи у складі будівлі.

а) б)




Рисунок 2. Визначення НДС секції №2: а - скінчено-елементна модель; б - осідання фундаменту (мм)

2.3. НДС двосекційного будинку

При розгляді будівлі як єдиного просторового об'єкта, що взаємодіє з ґрунтовою основою (Рис.3-а), результати числового моделювання продемонстрували суттєві відмінності порівняно з аналізом окремих секцій. Замість локальних воронок осідання сформувалася спільна загальна воронка під усією будівлею (Рис.3-б) . Центр цієї воронки зміщений у бік секції більшої поверховості, що пояснюється асиметричним розподілом навантаження.

а) б)




Рисунок 3. Визначення НДС двосекційного будинку: а - скінчено-елементна модель; б - осідання фундаментів (мм)

Крім того, було зафіксовано закручування секції більшої поверховості, зумовлене асиметричною плановою формою будівлі та просторовим перерозподілом зусиль у несучих елементах. Такі результати підкреслюють необхідність урахування спільної роботи секцій у розрахунках, оскільки поведінка будівлі в цілому суттєво відрізняється від поведінки її окремих частин.

2.4. Аналіз результатів дослідження

Аналіз результатів числового моделювання секцій №1 та №2, розглянутих як окремі конструктивні блоки у взаємодії з основою, показав однакову закономірність деформування: в обох випадках формується локальна воронка осідання з центром під ядром жорсткості секції. Різниця між ними полягає у величині вертикальних переміщень, яка є більшою для секції більшої поверховості і меншою для секції меншої поверховості. Така тенденція є очікуваною враховуючи відмінність навантаження, що передається на основу.

Результати моделювання показали, що секція з меншою поверховістю зазнала втягування у спільну воронку осідання, сформовану ґрунтовою основою під усією будівлею. Це спричинило її додаткові горизонтальні переміщення (Рис.4) та виникнення крену відносно вертикальної осі.

Результати дослідження демонструють, що спільна робота секцій призводить до утворення спільної воронки осідання, яка відрізняється за формою і величиною від характеру деформування ізольованих секцій.




Рисунок 4. Горизонтальні переміщення вздовж X (мм) секцій будинку при врахуванні їх взаємовпливу

Крім того, асиметрична планова форма секції спричинила її закручування під дією деформацій ґрунту, що ускладнює просторовий характер напружено-деформованої роботи конструкцій. Ці явища супроводжуються суттєвим перерозподілом внутрішніх зусиль у несучих елементах.

3. ВИСНОВКИ

Продемонстровано важливість аналізу спільної роботи секцій у складі будівлі, де характер осідань і перерозподіл зусиль відрізняються від поведінки ізольованих блоків:

- спільна робота секцій зумовлює формування єдиної воронки осідання ґрунтової основи, параметри якої суттєво відрізняються від характеру осідання окремих секцій;
- асиметрія по висоті та планувальній формі секцій призводить до зміщення результуючих сил відносно центра жорсткості фундаменту, що, у свою чергу, призводить до їх закручування під час деформування основи та ускладнює просторовий характер роботи конструкцій;
- секція з меншою поверховістю зазнала втягування в зону максимальних деформацій спільної воронки осідання будинку, що призвело до появи крену секції і додатково ускладнило просторову роботу будівлі. Це свідчить про важливість урахування не лише деформацій, а й поворотних переміщень секцій у розрахунках багатосекційних споруд.
- урахування взаємодії секцій та ґрунтової основи дозволяє підвищити надійність і безпеку будівель, оптимізувати витрати матеріалів та запобігти експлуатаційним дефектам.

Список літератури

[1] Carbonell, J. M., et al. (2022). Geotechnical particle finite element method for modeling of soil-structure interaction under large deformation conditions. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, 14(3), 967–983. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2021.06.012

[2] Blasone, A., et al. (2025). Incorporating soil-structure interaction into simplified numerical models for fragility analysis of RC structures. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*. DOI: https://doi.org/10.1002/eqe.4259

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. Вероніки Жук*

Аналіз впливу нерівномірних деформацій основи на перерозподіл напружень у конструкціях двосекційної будівлі

Антоніна Байло, магістр [1] (ORCID: 0009-0005-1185-3636), **Вероніка Жук**, доц., канд. техн. наук[1] (ORCID: 0000-0002-1114-3192), **Остап Кашоїда**, PhD, доц. [1] (ORCID: 0000-0002-9234-4489)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі проаналізовано вплив нерівномірних деформацій основи, спричинених можливим локальним водонасиченням просідаючих ґрунтів (зокрема внаслідок аварійних втрат із водопровідних мереж), на напружено-деформований стан двосекційної будівлі з секціями різної поверховості. Наведено результати перерозподілу зусиль та деформацій у несучих конструкціях за умов локального просідання ґрунтової основи. Дослідження виконано шляхом числового моделювання спільної роботи споруди з ґрунтовим масивом у ПК Ліра. Ґрунтовий масив моделювався об'ємними скінченими елементами, закономірність поведінки ґрунтового середовища під навантаженням прийнята пружна.

Ключові слова: Числове моделювання, метод скінченних елементів (МСЕ), напружено-деформований стан (НДС), взаємодія «основа - фундамент - споруда», об'ємний ґрунтовий масив, нерівномірні деформації, взаємовплив секцій.

1. ВСТУП

Лесові ґрунти проявляють небезпечні властивості при зволоженні – деформації просідання. Додаткову загрозу становлять аварійні витоки з водоносних мереж, що можуть призводити до локального насичення та нерівномірних осідань фундаментів. Такі деформації часто мають раптовий і локальний характер, що ускладнює їх прогнозування. Нерівномірні деформації особливо небезпечні для споруд зі складною конфігурацією або для секцій різної поверховості. Для таких об'єктів виникає необхідність у числовому моделюванні спільної роботи ґрунтової основи та будівлі [1]. Це дозволяє оцінити перерозподіл зусиль у конструкціях, передбачити можливі ушкодження.

2. ОСНОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лесові ґрунти особливо чутливі до зволоження, бо їх пориста структура призводить до швидкого просідання - на 5–20% об'єму при насиченні водою, що може викликати нерівномірне осідання, перерозподіл напружень у фундаментних і надземних конструкціях. Для найнебезпечнішого сценарію (локальні втрати з водоносних мереж, що призводить до максимального нерівномірного просідання) слід звернути увагу на зонах, де вода може швидко насичувати шари лесу, посилюючи взаємний вплив секцій [2].

Ключові зони для розгляду сценаріями замочування - ті, де розмір і розташування зони насичення суттєво впливають на напружено-деформований стан (НДС) системи "основа-фундамент-будівля":

1) під центральною частиною фундаменту кожної секції (посилює асиметрію, якщо витік під однією секцією);

2) між секціями (посилює торсіонні ефекти, закручування через взаємний вплив секцій).

За принципом розповсюдження вологи в ґрунті від потенційних джерел водонасичення лесових порід слід розглядати найнебезпечніші варіанти між точковим, лінійним і площинним замочуванням [3].

2.1. НДС двосекційного будинку з ґрунтовою основою в природному стані

Для аналізу взаємодії двосекційного будинку з ґрунтовою основою виконано числове моделювання в ПК ЛІРА. Різноповерховість секцій будинку створює асиметричне навантаження на ґрунтову основу (Рис.1-а).

Через різницю у висоті секцій спостерігається нерівномірне осідання фундаментів (Рис.2-а). Максимальні вертикальні переміщення (5–7 см) зафіксовано під лівою секцією, тоді як під правою секцією ці значення менші (2–6 см). Це створює диференціальне осідання між секціями.

Взаємний вплив секцій призводить до утворення спільної воронки осідання, з центром, зміщеним до лівої секції через її більше навантаження на ґрунт. У зоні між секціями спостерігається перехідна зона з градієнтом осідань, що посилює локальні деформації лесового ґрунту.

Під лівою секцією вертикальні напруження в ґрунті значно вищі (Рис.1-а) порівняно з правою секцією. У зоні між секціями напруження перерозподіляються, створюючи зону підвищених зсувних напружень.

Асиметрія навантажень через різну висоту секцій і складну геометрію в плані призводить до закручування будинку відносно вертикальної осі. Закручування більш виражене в лівій (вищій) секції, де центр мас зміщений, викликаючи додаткові зсувні деформації в конструкціях.

2.2. Замочування лесового ґрунту в центральній зоні секції

При замочуванні лесових порід під центральною частиною лівої секції зафіксовано нерівномірні вертикальні переміщення основи, що проявляються у вигляді «чашоподібного» осідання. Найбільші деформації ґрунту зосереджені в серединній зоні секції, тоді як крайові ділянки залишаються відносно стабільними. Такий характер осідань призвів до виникнення додаткових згинальних моментів у несучих елементах.

2.3. Замочування лесового ґрунту між секціями

У випадку локального замочування лесового ґрунту в

зоні стику секцій встановлено збільшення нерівномірності осідань. Найбільші вертикальні деформації основи спостерігаються безпосередньо під міжсекційним швом (Рис.2-б). Це призвело до виникнення диференційних осідань між секціями різної висоти: ліва (вища) секція зазнає більших вертикальних переміщень у порівнянні з правою, що спричиняє додаткове перекошування конструктивної системи.

Додаткові напруження в зоні міжсекційного шва збільшилися від 120-180 кПа до 240 кПа після лінійного замочування лесових порід. Спостерігається утворення концентратора напружень під підошвою паль в зоні між секціями (Рис.1-б). Аналіз НДС показав:

– у зоні контакту між секціями формується підвищений рівень розтягувальних і згинальних напружень;
– у несучих стінах та перекриттях, прилеглих до деформаційної зони, відмічено концентрацію зусиль, що перевищують середні значення у 1,3–1,5 рази.

2.4. Аналіз результатів дослідження

Отримані результати свідчать, що навіть локальне зволоження лесової основи може викликати помітний перерозподіл зусиль у каркасі будівлі та створити потенційну небезпеку для експлуатаційної надійності споруди.

Моделювання аварійних витоків з водоносних мереж показало, що просідаючий лесовий ґрунт у зоні між секціями зазнає додаткових деформацій просідання (додаткові 3 см). Це посилює торсіонні ефекти (кут закручування секцій збільшується).

Порівняно з варіантом замочування між секціями, локалізація деформацій під центральною частиною вищої секції меншою мірою впливає на праву (нижчу) секцію, однак значно підвищує внутрішні зусилля всередині самої лівої секції. Це свідчить про підвищену чутливість вищої секції до локальних просідань ґрунтової основи під центральними зонами.




Рисунок 1. Додаткові напруження в основі σ_{zp} (т/м^2) двосекційного будинку з секціями різної поверховості: а - ґрунти в природному стані; б – варіант замочування лесових ґрунтів між секціями будинку




Рисунок 2. Ізополя осідання (мм) фундаментів двосекційного будинку з секціями різної поверховості: а - ґрунти в природному стані; б – варіант замочування лесових ґрунтів між секціями будинку

3. ВИСНОВКИ

1. Локальне зволоження та просідання лесових ґрунтів суттєво впливають на НДС двосекційної будівлі з різною поверховістю секцій, викликаючи нерівномірні осідання та перерозподіл зусиль у конструкціях.
2. У випадку замочування ґрунту між секціями спостерігається найбільш небезпечний сценарій — перекошування конструктивної системи та концентрації напружень у зоні міжсекційного шва.
3. Замочування ґрунту під центральною частиною вищої секції формує «чашоподібний» характер осідань, що викликає додаткові згинальні моменти в перекриттях і стінах. При цьому вплив на нижчу секцію є меншим, однак внутрішні зусилля у несучих елементах самої вищої секції істотно зростають.
4. Дослідження підтвердило високу чутливість будівель складної конфігурації до локальних деформацій ґрунтової основи. Це вимагає врахування можливих аварійних замочувань у проєктних розрахунках.

Список літератури

[1] Carbonell, J. M., et al. (2022). Geotechnical particle finite element method for modeling of soil-structure interaction under large deformation conditions. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, 14(3), 967–983. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2021.06.012

[2] Charlier, R., et al. (2021). Deterministic Numerical Modeling of Soil–Structure Interaction. In: Soil-Structure Interaction: *Numerical Analysis and Modeling*. Springer.. URL: https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/293144/1/Deterministic%2520Numerical%2520Modeling%2520of%2520Soil-Structure%2520Interaction%2520-%2520Charlier.pdf

[3] Жук, В., П'ятков, О., & Тарамбула, С. (2020). Напружено-деформований стан фундаментів будинку з врахуванням можливого водонасичення лесових ґрунтів. *Основи та Фундаменти*, (41), 22–31. DOI: https://doi.org/10.32347/0475-1132.41.2020.22-31

Пневматична опалубка: досвід і перспективи застосування

Даниїл Прокопенко, аспірант [1] (ORCID: 0000-0001-6085-2032),
Ганна Шпакова, проф., д-р екон. наук [1] (ORCID: 0000-0003-2124-0815)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано досвід та розглянуто перспективи застосування технології пневматичної опалубки у сучасному будівництві. Описано принцип дії та конструктивні особливості мембранних систем, їхні переваги й обмеження. Проаналізовано сфери використання як у підземному будівництві, так і в надземних архітектурних об'єктах. Показано, що розвиток технології пов'язаний із використанням нових полімерних матеріалів та цифрового моделювання, що відкриває нові можливості для формування складних просторових конструкцій.

Ключові слова: пневматична опалубка, гнучкі мембрани, будівництво підземних об'єктів, Binishells.

1. ВСТУП

Сучасне будівництво потребує інноваційних технологій, які забезпечують швидкість, економічність та високу якість новобудов. Одним із перспективних рішень є застосування технології пневматичної опалубки.

Головною особливістю цієї технології є використання оболонки куполоподібної форми, виготовленої з міцної мембрани, яка виконує роль опалубки для бетону. Цю мембрану наповнюють повітрям під високим тиском за допомогою компресорів і підтримують у заданій формі впродовж усього технологічного процесу до моменту схоплення бетонної суміші [1].

На відміну від традиційних щитових систем, пневматична опалубка мінімізує кількість монтажних елементів, скорочує терміни будівництва та дає змогу створювати монолітні конструкції різноманітних форм.

2. МЕТА РОБОТИ

Проаналізувати потенціал застосування пневматичної опалубки в сучасному будівництві та визначити її переваги, обмеження й перспективи розвитку в умовах зростання технічних можливостей і соціальних викликів.

3. ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЇ

Технологія пневматичної опалубки полягає у використанні спеціальної оболонки – мембрани. Така мембрана виготовлена з синтетичних волокон, зокрема поліестеру та нейлону, або подібних за характеристиками матеріалів, здатних витримувати значний тиск повітря. Її надувають повітрям та підтримують у проектній формі за допомогою компресорів до моменту схоплення бетонної суміші, нанесеної на мембрану. Після набору міцності бетону оболонку демонтують і, за потреби, використовують повторно. Такий підхід значно скорочує час монтажу та кількість допоміжних конструктивних елементів порівняно з традиційними щитовими системами.

4. ЗАСТОСУВАННЯ ПНЕВМООПАЛУБКИ

Сфера застосування пневматичної опалубки є надзвичайно широкою, оскільки ця технологія поєднує універсальність та адаптивність. Вона може використовуватися як у підземному будівництві для створення транспортних і захисних споруд, так і в надземному — для архітектурних експериментів, громадських об'єктів та екологічних інфраструктурних рішень. У кожному випадку ключовою перевагою є здатність швидко формувати складні криволінійні конструкції без застосування традиційних громіздких форм.

4.1. Підземне будівництво.

Пневматична опалубка є інноваційною технологією, яка може бути застосована для зведення широкого спектра підземних споруд. Ось деякі приклади підземних споруд, де можна ефективно застосовувати пневматичну опалубку

Тунелі метро. Тунелі метрополітену є одним із найбільш складних і відповідальних об'єктів підземного будівництва. Ця технологія дозволить за менший проміжок часу зводити більше кілометрів тунелів метро на невеликих глибинах [2].




Рисунок 1. Ескіз використання пневматичної опалубки для зведення тунельних споруд

Автотунелі. Пневматична опалубка також може бути використана для будівництва автотунелів, що є важливою

частиною сучасної транспортної інфраструктури. Пневматична опалубка забезпечує швидкий процес монтажу та дозволяє досягати необхідної міцності і довговічності тунелів.

Крім того, пневматична опалубка може бути застосована для зведення різноманітних підземних об'єктів, таких як підземні паркінги, водопровідні та каналізаційні тунелі, підземні електростанції та інші елементи критичної інфраструктури, що потребують додаткового захисту [2].

4.2. Надземне будівництво.

Пневматичні системи дають змогу створювати складні просторові форми, що раніше потребували значних витрат часу та матеріалів. Відомим прикладом є концепція *Binishells*, розроблена італійським архітектором Данте Біні, де купольні споруди формувалися шляхом надування мембрани та подальшого бетонування [3].




Рисунок 2. Ескіз будинку збудованого за допомогою технології пневматичної опалубки.

У сучасній практиці приклади застосування можна знайти й у спеціальних *інфраструктурних проєктах*. Так, у 2016 році в Австрії на залізничній лінії *Koralmbahn* з метою збереження екологічного паритету між людиною та природним середовищем було зведено міст-перехід [4].

*Дахи й оболонки великого прольоту***.** У Німеччині та Австрії застосовували пневматичні форми для створення тонких бетонних оболонок дахів і павільйонів. Зокрема, Schlaich & Sobek (1986) реалізували купольні покрівлі з ребрами жорсткості, сформованими під час надування форми [4].

5. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ТЕХНОЛОГІЇ

Як і будь-яке інноваційне рішення, технологія пневматичної опалубки має не лише очевидні переваги, але й певні обмеження, які необхідно враховувати при її впровадженні у практику будівництва.

Переваги:

- скорочення термінів будівництва;
- зниження матеріальних та трудових витрат;
- можливість повторного використання мембрани;
- архітектурна свобода у створенні криволінійних форм;
- енергоефективність завдяки меншій витраті ресурсів.

Недоліки:

- потреба у точному контролі тиску всередині оболонки;
- ризик пошкодження мембрани під час монтажу;
- обмеження при роботі у складних геологічних умовах;
- недостатня кількість нормативної бази для масового впровадження.




Рисунок 3. Ескізи можливих форм пневматичної опалубки

6. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Подальший розвиток технології пов’язаний із використанням нових полімерних матеріалів для виготовлення мембран, впровадженням цифрового моделювання для точного прогнозування форми, а також інтеграцією енергоефективних рішень. Поєднання пневматичної опалубки з армованими композитами та 3D-друком бетону може відкрити новий етап у розвитку будівництва складних споруд.

7. ВИСНОВКИ

Технологія пневматичної опалубки є перспективним напрямом сучасного будівництва, що поєднує швидкість, економічність та архітектурну гнучкість. Вона знаходить застосування як у підземних інфраструктурних об’єктах, так і в надземних архітектурних конструкціях. Приклади світової практики, такі як міст-перехід у Австрії чи купольні системи *Binishells*, підтверджують ефективність і багатофункціональність цього методу. Подальший розвиток і вдосконалення технології здатні зробити пневматичну опалубку одним із провідних інструментів сучасного будівництва.

Список літератури

[1] Shpakova H., Prokopenko D. Shallow tunnel construction technology using pneumatic formwork. *Ways to Improve Construction Efficiency*. 2024. Т. 1, № 53. С. 103–110. URL: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2024.53(1).103-110.

[2] Shpakova H., Prokopenko D. Pneumatic Formwork as an Effective Method for Constructing Underground Structures. *Ways to Improve Construction Efficiency*. 2024. Т. 3, № 53. С. 308–317.
URL: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2024.53(3).308-317.

[3] Kromoser B., Huber P. Pneumatic Formwork Systems in Structural Engineering. *Advances in Materials Science and Engineering*. 2016. Т. 2016. С. 1–13. URL: https://doi.org/10.1155/2016/4724036.

[4] Flexible formwork technologies - a state of the art review / W. J. Hawkins та ін. *Structural Concrete*. 2016. Т. 17, № 6. С. 911–935. URL: https://doi.org/10.1002/suco.201600117 .

Nanomodification of cement systems as an effective way to improve the quality of special-purpose mortars

Illia Glumakov, postgraduate [1] (ORCID: 0009-0000-3435-3574), **Kateryna Pushkarova**, Professor, Doctor of technical sciences, Head of department of building materials [1] (ORCID: 0000-0001-7640-8625)

[1] *Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine*

ABSTRACT

The paper presents the results of a study of the performance properties of waterproofing solutions modified with unpurified carbon nanotubes (CNTs). Water absorption was assessed on samples of expanded-clay concrete and heavy concrete. It was found that the introduction of unpurified CNTs reduces water absorption by 22% - 46% compared to the control composition of the waterproofing solution, which confirms the effectiveness of nanomodification for increasing the water resistance of concrete structures. In addition, it was found that the addition of unpurified CNTs to the concrete composition contributes to an increase in strength characteristics by almost 40% [1,2,3].

Keywords: waterproofing, carbon nanotubes, nanomaterials, nanotechnology.

1. INTRODUCTION

Waterproofing of concrete structures is an important factor in ensuring their durability and reliability of operation. In recent years nanotechnology has become increasingly popular for improving the characteristics of building materials. Of particular interest is the introduction of unpurified carbon nanotubes (CNTs) as a modifier that can improve the microstructure and reduce the water permeability of waterproofing solutions. In most recent global studies, CNTs were added to concrete to improve its strength characteristics (compressive strength, flexural strength), which were significantly increased after the introduction of CNTs (up to 40%) [1,2,3].

In this work it was decided to focus on the study of water absorption of penetrating waterproofing modified with unpurified CNTs, in contrast to the widespread studies of strength characteristics of concrete.

Carbon nanotubes are nanomaterials and are elongated cylindrical structures with a diameter of one to several tens of nanometers and a length of one micron to tens of microns. They consist of one or more hexagonal graphite planes (graphenes) rolled into a tube.

For this study, carbon nanotubes manufactured by the Institute of Gas of the National Academy of Sciences of Ukraine were used.

2. OBJECTIVE

The objective of the study is to develop principles for the compositional construction of nanomodified special-purpose building mortars, as well as to assess the effect of adding unpurified carbon nanotubes on the water absorption of waterproofing mortars in order to improve their performance properties.

3. INFLUENCE OF NANOTUBES ON WATER ABSORPTION

Measurements of the effect of nanotubes on water absorption were carried out on two types of waterproofing coating (control composition and modified with unpurified CNTs), which were applied to samples of lightweight (expanded-clay concrete) and heavy concrete.

3.1. Preparation of nanotubes dispersion

In world practice, several methods of mechanical dispersion of nanotubes are adopted: mechanical mixing (using a dissolver, etc.), ultrasonic dispersion, and cavitation dispersion. One of the most common methods is ultrasonic dispersion, when nanotube clusters are destroyed under the action of ultrasound, which contributes to their homogenization in solution.

Based on previous studies [4], it is known that in order to introduce and evenly distribute the CNTs throughout the volume of cement compositions, it is advisable to disperse the carbon nanotubes in a plasticizer (of various types: polycarboxylate, lignosulfonate, melamine formaldehyde).

When conducting these studies, the unpurified CNTs were dissolved in the superplasticizer Sikaplast-520 (concentration of 1% nanotubes by weight of the plasticizer) using an ultrasonic disperser (UZDN A 1200) for 10 minutes until a homogeneous dispersion was formed.

3.2. Preparation of concrete samples

Samples of two types of concrete were formed (expanded-clay concrete with the following composition: P/C 20%, quartz sand 57%, expanded-clay gravel 23%, W/C ratio 0.4; heavy concrete with the following composition: P/C 14%, quartz sand 29%, granite rubble 57%). The hardening of the concrete samples and the acquisition of strength occurred under normal conditions (temperature 20±2°C, relative humidity 95±5°C) for 28 days.

The strength of the concrete was measured on days 2, 7 and 28 of curing. The results are given in Table 1.

Table 1: Results of physical and mechanical tests of concrete

Type of concrete	Strength, MPa					
	day 2		day 7		day 28	
	fs	cs	fs	cs	fs	cs
1	5,0	34,8	7,1	44,8	7,2	56,6
2	0,8	6,0	2,0	15,0	4,0	25,0

where 1 – heavy concrete, 2 – expanded-clay concrete, fs – flexural strength, cs – compressive strength.

3.3. Applying waterproofing

The following components were used for the control waterproofing composition: P/C (23.75%), slag (10.12%), zeolite (1.78%), Na_2SO_4 (2.00%), Na_2CO_3 (1.60%), $NaNO_3$ (0.40%), sand (60.35%). The control composition was modified with unpurified carbon nanotubes by adding a dispersion of the plasticizer Sikaplast-520 with dissolved unpurified CNTs (in an amount of 1% by weight of P/C).

The control waterproofing composition was prepared as follows: water was added to the dry waterproofing mixture (water consumption 0.4, cone spread 220 mm). The waterproofing was applied to one side of the concrete sample (layer thickness 2-3 mm).

The modified waterproofing composition was prepared as follows: a dispersion of plasticizer and unpurified CNTs was added to the dry waterproofing mixture, water was added (W/C ratio 0.4, cone spread 220 mm). The waterproofing was applied to one side of the concrete sample (layer thickness 2-3 mm).

3.4. Water absorption measurement

Based on the conducted studies, it can be concluded that currently there is no single method for measuring water absorption. Generally, the methods for preparing waterproofing solutions and further measurement of water absorption differ from each other and depend on the recommendations of a particular manufacturer.

In this study, the following measurement technique was used: waterproofing was applied to concrete samples, after which the waterproofing was allowed to dry completely (within 1 day). Next, the concrete sample with the dried waterproofing coating was immersed in water for 3 days. Then the samples were removed from the water and allowed to dry for another 3 days. After that, water absorption was measured using Karsten tubes for 4 and 24 hours. The Karsten tube was installed on the concrete sample on the face covered with the waterproofing solution, and the tube was fixed hermetically with paraffin. After that, water was poured into the tube and the amount of water absorbed by the concrete samples during a given time was measured.

3.5. Water absorption coefficient

The calculation of the water absorption coefficient was performed using the formula (1).

$$R = (m_2 - m_1) / F \cdot \sqrt{t}\ , \quad (1)$$

where m_2 – mass of water-saturated sample, kg; m_1 – mass of dry sample, kg; F – sample area, m^2; t – immersion time, hours.

4. RESULTS

After conducting the experiments, the following results were obtained: when adding unpurified CNTs to the waterproofing solution, its water absorption decreased by 22% - 46% compared to the waterproofing solution of the control composition (without unpurified CNTs), while the water absorption coefficient decreased almost by two times (by 1.7 times for expanded-clay concrete and by 1.8 times for heavy concrete). The results are given in Table 2.

Table 2: Results of water absorption measurements of waterproofing solutions applied to heavy and lightweight concrete

Con-crete type	Measure-ment time, hours	Waterproof, composition	Water absor., ml	Water absor. coeff.
1	4	Control	27	
1	4	with CNTs	21	
Diff., %			-22%	
1	24	Control	60	0.29
1	24	with CNTs	36	0.17
Diff., %			-40%	
2	24	Control	46	0.22
2	24	with CNTs	25	0.12
Diff., %			-46%	

where 1 – expanded-clay concrete, 2 – heavy concrete.

5. CONCLUSIONS

Therefore, by analyzing the obtained data, it can be concluded that the introduction of unpurified CNTs into waterproofing solutions contributes to a reduction in the water absorption coefficient by almost 2 times, which indicates the need for further research aimed at determining the best dispersion methods, the use of nanotubes of various degrees of purification, determining the degree of homogenization in different types of plasticizers, as well as studying the influence of nanotubes concentration (based on the mass of the plasticizer) on the performance properties of waterproofing solutions.

References

[1] Suman Kumar Adhikary, Zymantas Rudzionis, Simona Tuckte, Deepankar Kumar Ashish. Effects of carbon nanotubes on expanded glass and silica aerogel based lightweight concrete. DOI: 10.1038/s41598-021-81665-y.

[2] C. Arvind Kumar, Panga Narasimha Reddy, S.A. Aejaz, Prathik Kulkarni. Self-sensing concrete with recycled coarse aggregates and multi-walled carbon nanotubes; A sustainable and effective method. URL: http://dx.doi.org/10.17515/resm2023.773ma0520.

[3] Mohamed O.Mohsen, Mohamed S. Al Ansari, Ramzi Taha, Nasser AL Nuaimi, Ala Abu Taqa. Carbon nanotube effect on the ductility, flexural strength, and permeability of concrete. URL: https://doi.org/10.1155/2019/6490984.

[4] Martsikh A.S. Waterproofing mortars based on Portland cements modified with a complex additive containing unpurified carbon nanotubes. Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences, Kyiv, 2016. 24 p.

Використання неметалевої арматури в сучасному будівництві

Іван Афтенюк, здобувач [1] (ORCID: 0009-0009-4902-8833),
Віра Колякова, доцент, канд. техн. наук[1] (ORCID: 0000-0001-6879-8520)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

В умовах сучасного будівництва неметалева композитна арматура часто стає доволі ефективною альтернативою традиційній сталевій арматурі, особливо, якщо мова йде про гідротехнічне, малоповерхове або ж дорожнє будівництво. Завдяки своїм властивостям композитна арматура здатна забезпечити надійність і збільшити довговічність елементів конструкцій, насамперед, в агресивних середовищах. Й попри вищу вартість та потребу в спеціалізованому монтажі, її технічні характеристики відкривають нові можливості для оптимізації будівельних процесів.

Ключові слова: неметалева арматура, сучасне будівництво, альтернатива, агресивне середовище.

1. ВСТУП

Сьогодні ми спостерігаємо невпинний розвиток в усіх сферах нашого життя, те що ще вчора здавалось маревом і було можливим лише у снах винахідників, сьогодні – доступне для всіх. Наша епоха – час безперервного оновлення, розвиток став головною ознакою сучасної цивілізації. З кожним новим відкриттям чи нововведенням у людства з'являються нові вимоги та потреби, які стають початком нового етапу еволюції, оскільки задля їх задоволення необхідно знову запускати процес оновлення і трансформації до вже нових умов. Цей механізм прогресивного (або регресивного) розвитку властивий абсолютно для всіх галузей людської діяльності, а особливо для однієї з найстаріших – будівництва.

Сучасна інженерія вимагає не лише створення міцних та надійних конструкцій, а й оптимальних під визначені потреби і вимоги, найбільш доцільних за довговічністю, екологічністю та витратами. І однією з ключових передумов цього прогресу став саме пошук нових рішень та підходів до використання в конкретних умовах нових засобів, технік і матеріалів, які є більш раціональними за традиційні.

Протягом десятиліть сталева арматура була незамінною складовою залізобетонних конструкцій. Проте нові виклики в будівельному секторі, бажання будувати легше, дешевше, швидше, будь-де та за будь-яких обставин підштовхнуло до використання нових матеріалів, адаптованих під конкретні умови, в яких застосування типового підходу не є вигідним. Неметалева композитна арматура в даному контексті особливо вирізняється. Це не лише альтернатива сталевій арматурі – інший підхід до формування конструкцій, які служитимуть без втрати своїх властивостей не одне десятиліття, це нові можливості для архітекторів та інженерів-будівельників.

2. МЕТА РОБОТИ

Дослідження можливостей та доцільності використання неметалевої арматури в сучасному будівництві, аналіз її властивостей, переваг та недоліків у порівнянні зі сталевою (традиційною) арматурою. Визначення перспективних напрямків застосування композитної арматури в конструкціях різного типу.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Залізобетон – це композитний матеріал, що поєднує в собі бетон та арматуру. Сам по собі бетон відмінно працює на стиск, однак є слабким на розтяг, цей недолік компенсує сталева арматура, яка здатна ефективно сприймати великі розтягувальні зусилля, тобто фактично є основним елементом залізобетонних конструкцій, що працює на згин та розтяг. Завдяки такому поєднанню залізобетонні конструкції мають здатність сприймати великі навантаження, що робить їх найбільш поширеними у світовій будівельній практиці.

Однак, бетон не завжди здатний ефективно захищати арматуру, особливо, якщо конструкція потрапляє під атмосферний вплив чи знаходиться в агресивному середовищі. Вода, хлориди, лужні, соляні чи кислотні розчини, що потрапляють на поверхню сталевої арматури через тріщини в бетоні, що з'являються в процесі експлуатації конструкції, або ж через капілярні пори, які виникають в результаті випаровування надлишкового вмісту води в бетонній суміші, розпочинають процес її корозії. Під дією кисню та вологи сталь окиснюється, утворюючи іржу. Даний процес не лише послаблює сам арматурний стержень, зменшуючи його передбачений діаметр, а й спричиняє збільшення об'єму корозійних продуктів, в результаті чого виникає відшарування та розтріскування бетону навколо арматури, в тому числі і захисного шару бетону, наслідком чого стає абсолютна втрата захисту арматури від впливу зовнішніх факторів, через що конструкція згодом втрачає міцність та може стати небезпечною для подальшої експлуатації. Існує низка доволі ефективних способів захисту арматури від корозії, наприклад, такі як: використання пластифікаторів, що покращують захисні властивості бетону, збільшення захисного шару бетону, використання антикорозійних покриттів, корозійних інгібіторів, катодний захист тощо. Однак, в деяких випадках подібні методи не можуть гарантувати надійний захист арматури або ж є економічно не вигідними. Тому сьогодні стрімкого поширення набуває застосування неметалевої композитної арматури в конструкціях, в яких використання сталевої є недоцільним чи ризикованим.

Отже, композитна арматура – це композитний стрижень кругового або еліптичного періодичного профілю, виготовлений з поздовжнього безперервного армуючого

волокна (ровінгу) відповідного матеріалу та термореактивного в'яжучого, що просочує та зв'язує волокна, сформований і затверділий у довгу тонку структурну форму, придатну для використання як армування бетону; решітка з композитних стрижнів [1].

Композитна неметалева арматура являє собою жмуток тонких волокон діаметром 14...16 мкм, змащених в'яжучою термореактивною смолою (пластиком). Виготовляється методом пултрузії – протяжкою змащених в'яжучих волокон через формоутворюючу філь'єру або методом нідлтрузії – такою ж протяжкою, але без використання фільєр [3].

Фізико-механічні характеристики неметалевої композитної арматури залежать від виду волокон основи, виду в'яжучого та процентного співвідношення волокно - в'яжуче. Оптимальним є співвідношення: 75% волокна і 25% в'яжучого. Для застосування найбільш поширеними є волокна араміду, базальту, вуглецю і скла. Арамідне волокно отримують з поліаміду; волокно з вуглецю виготовляють шляхом нагрівання органічних попередників, які містять значну кількість вуглецю, таких як віскоза, поліакрилонітрил або смола, в інертному середовищі [3, 5].

Періодичний профіль поперечного перерізу неметалевої композитної арматури утворюється вдавлюванням обмотувальної нитки в зовнішній формоутворюючий шар стержня або або шляхом спіральної обмотки жгутом.

При розрахунку конструкцій з неметалевою композитною арматурою в якості розрахункової діаграми стану деформування арматури приймають діаграму, що наведена на рисунку 1 [2]. При поздовжньому розтягу стрижнів неметалевої арматури спостерігається непластичність з лінійною залежністю напруження деформації, яка супроводжується крихким руйнуванням зразків. Принциповий графік залежності наведено на рисунку 1 [3].




Рисунок 1. Діаграма «нарпуження-деформації» розтягу композитної арматури [2]

Неметалева композитна арматура має низку суттєвих переваг над альтернативною сталевою. По-перше, композитна арматура є стійкою до корозії. Металева арматура в умовах високої вологості та під впливом солей чи інших агресивних середовищ схильна до корозії, що призводить до втрати її механічних властивостей. Неметалева арматура, в свою чергу, не піддається корозії, що дає змогу використовувати її в складних кліматичних умовах. По-друге, неметалева арматура є доволі легкою, порівняно зі своєю альтернативою, що значно полегшує транспортування та монтаж, а також дозволяє знизити навантаження на конструкції. По-третє, неметалева арматура має менший коефіцієнт теплопровідності, ніж у металевої, також не проводить електричний струм та не створює перешкод для радіохвиль, що робить її хорошим варіантом для використання поблизу ліній електропередач, електростанцій, об'єктів, які потребують стабільного радіозв'язку тощо.

Серед недоліків неметалевої арматури можна виділити порівняно високу вартість, особливо, якщо є потреба у великій кількості армування, та ненадійність у випадку виникнення великих навантажень та вібрацій – в цьому аспекті композитна арматура повністю програє металевій.

Провідне місце в світі у використанні композитної арматури займають США, Швейцарія, Данія, Німеччина, Великобританія, Японія та Канада. На сьогодні в США та Канаді вже збудовано понад 400 мостів з використанням склопластикової арматури. Структура використання неметалевої арматури у світі приблизно наступна: США – 30 %; Японія – 26 %; Китай – 22 %; Європа –19 %; Росія – 2 %, країни СНД – 1 % [4].

4. ВИСНОВОК

Таким чином, неметалева арматура перед традиційною сталевою має чисельні переваги, які дозволяють зменшити витрати на обслуговування, продовжити термін служби та роблять її ідеальним варіантом для армування конструкцій, що зводяться в агресивних середовищах або в районах з високою вологістю: морських, припортових та гідротехнічних споруд, покриттях доріг, інженерних мереж, опорах ліній електропередач, мостів, тунелів тощо. Проте, існує і низка недоліків, зокрема висока вартість та обмежена здатність витримувати великі навантаження і вібрації. Тому, хоч композитна арматура і має значний потенціал, її подальше використання вимагає додаткових досліджень задля удосконалення та розширення області її застосування.

Загалом, в перспективі неметалева композитна арматура може стати вагомим елементом у розвитку інфраструктури, особливо в умовах змінюваного клімату та підвищених вимог до довговічності будівель і споруд.

Список літератури

[1] ДСТУ 9065:2021. Арматура композитна для армування бетонних конструкцій. Загальні технічні умови. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «УкрНДНЦ», 2021 – 25 с.

[2] ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012. Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і склоровінгу. Київ: Мінрегіон України, 2012 – 32 с.

[3] Клімов Ю. А. Використання неметалевої композитної арматури для армування бетонних конструкцій / Ю. А. Клімов // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: науково-технічний збірник. – К., 2011 – Вип. 42. – С. 13 – 17.

[4] В. Р. Сердюк, О. М. Антонюк, і Т. С. Антонюк, «Композитна арматура в будівельні галузі: тенденції розширення використання», *СучТехнБудів*, вип. 33, вип. 2, с. 25–35, Бер 2023.

[5] ACI 440.1R-06 "Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with FRP Bars" — ACI Committee 440, American Concrete Institute, 2006. — 44 p.

Аналіз проблеми пошкодження фасадних систем унаслідок військових дій

Олександр Молодід, проф., д-р техн. наук [1] (ORCID: 0000-0001-8781-6579),
Володимир Піпа, доц., канд. техн. наук, проф.[1] (ORCID: 0000-0003-4646-1083)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У результаті російської агресії цивільна інфраструктура України зазнала масштабних руйнувань і пошкоджень. Фасадні системи теплоізоляції виявилися нестійкими і вразливими до таких впливів. Для відновлення пошкоджених систем, а також перед влаштуванням нових, актуальним є аналіз причин руйнування та ушкоджень. У публікації проаналізовано характер руйнувань та поведінка відомих фасадних систем унаслідок позапроєктних впливів. Усі розглянуті й проаналізовані системи теплоізоляції та їх пошкодження, в залежності від призначення будівлі та її висотності, у своїй структурі мають шар теплової ізоляції з мінеральної вати або пінополістиролу. При візуальному обстежені пошкоджень помітно, що системи теплоізоляції на основі пінополістиролу мають більшу площу ушкоджень за рахунок пожеж, що виникають і стрімко розповсюджуються від влучання БПЛА або ракет. У зв'язку з цим виникає потреба у розробленні чи вдосконалені конструктивно-технологічних рішень з швидких протиаварійних заходів та заходів з повного швидкого та надійного відновлення пошкоджених фасадних систем.

Ключові слова: конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією, пошкодження у наслідок військових дій, моніторинг, аналіз, безпека, відновлення, експлуатаційна придатність, капітальний ремонт, реконструкція

1. ВСТУП

З початком повномасштабного вторгнення армії рф в Україну значна частина цивільної інфраструктури нашої держави зазнала масштабних руйнувань та пошкоджень [1], [2]. У зонах безпосередніх військових дій та на відстань до сотні кілометрів об'єкти будівництва можуть зазнавати пошкоджень від широкого спектру засобів ураження. При цьому для тилових міст та селищ особливу загрозу становлять атаки ракет та БПЛА, які цілеспрямовано уражають житлові масиви та інфраструктуру. Встановлено, що найбільш вразливими виявилися фасадні системи та похилі дахи. Особливу увагу слід звернути саме на фасадні системи які, незважаючи на свої переваги в умовах мирного часу, виявилися нестійкими в умовах війни.

З трьох, найбільш поширених типів фасадів будівель найбільш проблемними у відновленні є фасади з утепленням, що пов'язано з їх багатошаровістю та багатокомпонентністю. Основними компонентами пошкоджень конструкцій зовнішніх стін є кріплення, теплоізоляційні плити, клейові та армувальні шари, армувальна сітка та декоративне оздоблення, що суттєво знижує функціональні характеристики будівель і іноді унеможливлює їх подальшу експлуатацію.

Розроблення ефективних методів відновлення є актуальним завданням, пошкоджених у наслідок військових дій, фасадних систем з урахуванням їх фактичного технічного стану, вимог діючої нормативної документації, ущільнених умов забудови та економічної складової. Для виконання поставленого завдання насамперед необхідно дослідити види пошкоджень різних типів систем фасадної теплоізоляції, що і буде виконано у даній науковій роботі.

Більшість наявних джерел інформації присвячена або традиційним методам термомодернізації, або капітальному будівництву у мирний час. Умови, коли пошкодження носять не техногенний, а військовий характер, змінюють логіку проектування та ремонту, вимагають нових підходів до безпеки, стійкості та матеріаломісткості фасадних рішень.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Дослідження видів пошкоджень буде виконано для кожної окремої конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією (системи фасадної теплоізоляції), що найбільш поширені/регламентовані нормами (ДБН В.2.6-33 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування» [3]). У кожному випадку досліджено пошкодження фасадів лише від дії далекобійних БПЛА по типу «шахед» та ракет різних типів. При цьому пропонується аналізувати пошкодження залежно від місця влучання вибухового елементу. Зокрема, можуть бути такі критерії оцінювання: влучання безпосередньо у стіни; влучання у межах 25 м від стіни; влучання у межах 25 – 50 м від стіни.

Найбільш поширеною системою фасадної теплоізоляції на території нашої держави є – *збірна система з опорядженням легкими тонкошаровими штукатурками [4]*.

Аналізом наявної інформації встановлено, що у разі влучанні вибухового засобу безпосередньо у стіну спостерігається повна втрата системи фасадної теплоізоляції у зоні руйнування стіни та на кілька (інколи до 10 – 15 м) метрів від цієї зони з оголенням конструкцій самої стіни. На більшій відстані від зони відшарування опорядження з фасаду можуть спостерігатися локальні пошкодження від осколків вибухового елементу, або будівельних конструкцій. Крім цього може бути локальне відшарування та/або розтріскування фінішного тонкошарового опорядження. Потрібно зауважити, що системи, що аналізуються можуть базуватися на шарі теплової ізоляції з пінополістиролу / екструдованого пінополістиролу, або мінеральної вати [5]. Мінеральна вата є негорючим матеріалом, а тому при горінні та високій температурі такий матеріал фактично не пошкоджується та не втрачає своїх властивостей. Натомість пінополістирольні матеріали є легкозаймистими і не витримують високих температур. У зв'язку з цим, при наявності горіння від вибуху існує висока ймовірність вигорання саме теплової ізоляції. Інколи виявлялося, що тонкошарова штукатурка залишалася в своєму проєктному

положенні, а теплоізоляція під нею вигоріла на кілька метрів.

Фасадів з опорядженням товстошаровими штукатурками [4] обмаль саме тому виявити пошкоджені будівлі з такими фасадами не вдалося. Отже і виконати аналіз їх пошкоджень від впливу вибухів немає можливості.

Системи теплоізоляції, що відносяться до вентильованих фасадів (збірної системи із стояковим та стояково-ригельним кріпленням зовнішнього опоряджувального захисного шару) не містить клейового та клеючо-армуючого шарів [4]. Кріплення такої системи відбувається за рахунок анкерів, кронштейнів та елементів механічного кріплення. Опорядження здійснюється елементами індустріального виготовлення, що кріпляться клямерами та спеціальними з'єднаннями.

У разі влучання вибухового засобу безпосередньо у стіну з подібним опорядженням спостерігається повна втрата системи фасадної теплоізоляції у зоні руйнування стіни та на кілька десятків метрів (інколи до 150 м) від цієї зони з оголенням конструкцій самої стіни. На більшій відстані від зони ураження можуть спостерігатися локальні відшарування індустріальних елементів та пошкодження від осколків вибухового елементу або будівельних конструкцій.

Збірні системи з комбінованим світлопрозорим фасадом [4] мають наступні пошкодження. У разі влучання вибухового засобу безпосередньо у стіну спостерігається повна втрата системи фасадної теплоізоляції у зоні руйнування стіни та на кілька десятків метрів (інколи від 30 до 50 м) від цієї зони з оголенням конструкцій самої стіни. На дальшій відстані від зони відшарування опорядження з фасаду можуть спостерігатися локальні пошкодження у вигляді вибитих склопакетів та опоряджувальних світлопрозорих шарів, а також відшарування елементів теплоізоляційного шару та пошкодження від осколків вибухового елементу, або будівельних конструкцій.

При пошкодженні фасаду, що опоряджений збірними системами з суцільним світлопрозорим фасадом із термоізоляцією плит перекриттів спостерігається повна втрата світлопрозорого фасаду у зоні руйнування стіни та на 50-80 метрів від цієї зони з оголенням конструкцій самої стіни. На дальшій відстані від епіцентру вибуху можуть спостерігатися локальні пошкодження у вигляді вибитих склопакетів. Особливістю такого фасаду при впливі на нього вибуху є те, що проявляється значна втрата скляного заповнення і з протилежної сторони будівлі. Що пояснюється відсутністю внутрішніх несучих стін у будівлях такого типу.

При влучанні вибухового засобу безпосередньо у стіну, на якій виконано утеплення з подальшим облицюванням фасадною цеглою [5, 6], спостерігається повна втрата облицювання фасаду та теплоізоляції у зоні епіцентру вибуху та на кілька метрів навколо (інколи до 10 – 15 м). На більшій відстані від зони ураження спостерігаються локальні деформації та тріщини і пошкодження від осколків вибухового елементу, або будівельних конструкцій. Слід зауважити, що вид і ступінь пошкодження такого фасаду залежить від якості його влаштування, а саме від дотримання проєктних конструктивно-технологічних рішень.

У цілому пошкодження фасадних систем знижують експлуатаційну придатність будівель [7]. Загальною є тенденція, що при збільшенні відстані від місця ураження зменшуються руйнування фасадних систем, якими опоряджено будівельні конструкції.

ВИСНОВКИ

Оскільки питання ремонту фасадів у післявоєнних умовах на сьогодні не має достатнього наукового обґрунтування в науково-фаховій літературі тому його слід вважати актуальним.

У публікації проаналізовано пошкодження найбільш поширених/ регламентованих нормами конструкцій систем фасадної теплоізоляції в результаті чого встановлено вид та ступінь пошкоджень для кожної з систем залежно від ураження. Також виявлено менш та більш стійкі до пошкоджень системи. Встановлено, що деякі типи фасадних систем більше підпадають під руйнуючий вплив від уражень та можуть додатково створювати небезпечні фактори впливу на життя і здоров'я населення. Тому питання відновлення таких фасадних систем залишається відкритим. У зв'язку з цим виникає потреба у розробленні чи вдосконалені конструктивно-технологічних рішень з швидких протиаварійних заходів та заходів з повного швидкого та надійного відновлення пошкоджених фасадних систем.

Таким чином, відновлення пошкоджених фасадів постає однією з найбільш актуальних проблем у межах відбудови міст і селищ України. Актуальність цього питання також підсилюється потребою у захисті домівок населення у літній та осінньо-зимовий періоди, коли збереження теплової енергії в оселях має вирішальне значення для життя та здоров'я громадян. Тому формування ефективних методів щодо ремонту пошкоджених фасадних систем з термоізоляційними оболонками — це стратегічно важливе завдання не лише в архітектурно-будівельному, а й у національному, безпековому контексті.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

[1] Research of the Component Composition of Drying Renovation Brick Crumb Plaster for Restoration of Architectural Monuments / O. MOLODID et al. *International Journal of Conservation Science.* 2024. Vol. 15, SI. P. 89–102. URL: https://doi.org/10.36868/ijcs.2024.si.08

[2] Молодід О.С. Методи відновлення будівельних конструкцій пошкоджених унаслідок позапроєктних впливів: монографія -Київ: Ліра-К, 2025. -156 с.

[3] ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування. -Чинні від 2018-12-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2018. 19 с.

[4] Молодід О.С., Скочко В.І., Кожедуб С.А., Плохута Р.О., Піпа В.В., Кулінко Є.О., Посікера А.В., Кроль В.М., Брянський М.Ю., Мусіяка І.В. Теплоізоляція фасадів будівель системними рішеннями ThermoELF: навч. посіб. -Київ: Ліра-К, 2025. -216 с.

[5] Савйовський В.В. Термомодернізація будівель: навч. посіб. - Київ: Ліра-К, 2021. -278 с.

[6] ДСТУ 9072:2021 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод натурних вогневих випробувань збірних систем фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками та дрібноштучними елементами на поширення вогню. - Чинний від 2021-08-01. - Київ : УкрНДНЦ, 2021. - ІІІ, 12 с.

[7] Молодід О.С. Система формування конструктивно-технологічних рішень відновлення експлуатаційної придатності будівельних конструкцій: дис. д-ра техн. наук: 05.23.08. Київ. 2021. 453 с.

Проблеми використання рецикляту та БІО-ПВХ й перспективи їх розв'язання

Юлія Березницька, к.т.н., доцент (ORCID: 0000-0001-7953-3974),

Сергій Кожевніков, аспірант (ORCID: 0009-0006-3797-680X)

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

Виокремлено наступні проблеми використання рецикляту та Біо-ПВХ: забезпечення однорідності рецикляту - різні джерела вторинної сировини та їх використання зумовлюють нерівномірну якість та неоднорідність рецикляту; висока вартість біо-ПВХ - на 20–40% дорожчий за традиційний ПВХ; додаткові вимоги до регламентної відповідності - потрібна сертифікація продукції з рециклятом. Обґрунтовано перспективи розвитку інноваційних технологій виробництва ПВХ профілів з рециклятом та з використанням БІО ПВХ

Ключові слова: рециклят, БІО – ПВХ, вторинна переробка, віконні профілі, циркулярна економіка

ВСТУП

У сучасних умовах глобальної екологічної кризи та зростання вимог до сталого розвитку надзвичайно актуальним стає пошук екологічно безпечних альтернатив традиційним полівінілхлоридним (ПВХ) матеріалам, що масово використовуються в будівництві, упаковці, промисловості та побуті. Одним із таких напрямів є впровадження рецикляту ПВХ (вторинної сировини, отриманої шляхом переробки ПВХ-виробів) та біо-ПВХ — інноваційного матеріалу на основі відновлюваних ресурсів (цукрова тростина, кукурудза, касторова олія тощо).

Проте практичне використання таких матеріалів супроводжується низкою проблем: від технічних (зниження фізико-механічних властивостей після повторної переробки, сумісність з первинним ПВХ), економічних (висока вартість біо-ПВХ, обмежена сировинна база), нормативних (відсутність чітких державних стандартів на використання рецикляту в будівництві в Україні) до поведінкових (низький рівень довіри споживачів до продукції з перероблених матеріалів).

Додаткову актуальність проблеми становить необхідність реалізації принципів циркулярної економіки та адаптації України до європейських екологічних регламентів, таких як REACH, RoHS, Green Deal, що передбачають суттєве зниження використання первинного пластику.

Таким чином, дослідження технічних, економічних, екологічних та нормативних аспектів впровадження рецикляту та біо-ПВХ є важливою науковою та практичною проблемою, розв'язання якої сприятиме: зменшенню негативного впливу на довкілля, підвищенню екологічної безпеки продукції, розвитку ринку вторинної сировини в Україні, та наближенню до європейських стандартів сталого розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Аналіз наукової літератури показав, що насьогодні значна кількість вчених займається окресленим птанням.

Так, Михайлова Є. О. власне дослідження присвятила аналізу методів перероблення пластикових відходів [1].

Водночас, Плаван В. П. запропонував власне бачення перспектив розвитку переробки полімерних відходів [2].

Заслуговують на увагу роботи Савчук А. П. та Сови Н. В., в яких розглянуто актуальні питання переробки полівінілхлориду в контексті циклічної економіки [3], а також на високому методологічному рівні узагальнено перспективи повторної переробки ПВХ [4].

Проте поставлена проблема досі не вирішена та потребує подальшого опрацювання.

Отже, важливого значення в сучасних умовах набувають питання розвитку інноваційних технологій виробництва ПВХ-профілів, в тому числі з використанням рецикляту та біо-ПВХ. Вробництво ПВХ-профілів із рециклятом і біо-ПВХ уже активно впроваджується в країнах ЄС, особливо в Німеччині, Бельгії, Австрії. В Україні — процес на стадії імпорту і локального впровадження окремими виробниками, орієнтованими на екобудівництво та експорт.

Метою даного дослідження є обґрунтування перспектив вирішення проблем використання рецикляту та БІО-ПВХ в сучасних умовах.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

За результатами проведеного дослідження та ґрунтуючись на вивченні джерел [1-4] можна виокремити наступні проблеми використання рецикляту та Біо-ПВХ:

забезпечення однорідності рецикляту - різні джерела вторинної сировини та їх використання зумовлюють нерівномірну якість та неоднорідність рецикляту;

висока вартість біо-ПВХ - на 20–40% дорожчий за традиційний ПВХ;

додаткові вимоги до регламентної відповідності - потрібна сертифікація продукції з рециклятом.

Виробництво ПВХ профілів із використанням рецикляту та біо-ПВХ в Україні має значний потенціал для розвитку, особливо з огляду на відновлення будівництва та збільшення попиту на енергоефективні вікна. Окреслене також підтверджується курсом України на євроінтеграцію та посилення в цьому напряму питань, пов'язаних із захистом навколишнього середовища.

Перспективами розвитку інноваційних технологій виробництва ПВХ профілів з рециклятом та з використанням БІО ПВХ:

зростання будівельної активності в період відновлення України, особливо у житловому секторі, створює попит на вікна та, відповідно, на ПВХ-профіль, вироблений із застосуванням інноваційних технологій;

зростання інтересу до енергоефективних рішень, таких як вікна з ПВХ, сприяє збільшенню продажів;

ремонт та модернізація старих будівель, включаючи заміну вікон, є вагомим фактором для розвитку ринку, в тому числі шляхом застосуванням інноваційних технологій;

збільшення обсягів внутрішнього виробництва ПВХ профілів дозволить скоротити терміни поставок, зменшити вартість та підвищити конкурентоспроможність на європейських ринках, на яких особливо пильна увага приділяється мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище;

впровадження сучасних технологій виробництва та розробка нових дизайнів ПВХ профілів також сприятиме збільшенню попиту.

Реалізація окреслених перспектив повинна відбуватись у синтезі із впровадженням шляхів удосконалення технології використання рециклят та біо-ПВХ у виробництві ПВХ-профілів. При цьому такі шляхи повинні реалізовуватись за кількома основними напрямами — технологічними, хімічними, організаційними та цифровими.

Технологічне вдосконалення передбачає впровадження інноваційних технологій: мультиекструзії, покращення гомогенізації, впровадження інноваційних фільтраційних систем: очищення рециклят від сторонніх включень (метал, скло, поліетилен тощо), а також застосування новітніх методів контролю вологості.

Хімічна модифікація та стабілізація охоплює додавання модифікаторів ударної міцності: компенсує зниження фізико-механічних властивостей рециклят, використання стабілізаторів кольору та термостійкості, які дозволяють зберігати вигляд і технічні характеристики на рівні первинного матеріалу, застосування екологічно чистих стабілізаторів на основі кальцію-цинку замість свинцю.

Організаційні заходи пов’язані із оптимізацією внутрішньої логістики та сортування шляхом поряд із іншим відстеження джерела рециклят: розділення поствиробничих і постспоживчих відходів для прогнозованої якості.

Цифрові охоплюють весь спектр рішень, пов’язаних із впровадженням цифрових технологій: цифрове маркування матеріалів, використання MES-систем (Manufacturing Execution Systems), AI-моделі прогнозування якості: на основі історичних даних система прогнозує властивості готового продукту з певного виду рециклят.

Таким чином, виробництво ПВХ профілів із використанням рециклят та біо-ПВХ має значний потенціал для розвитку в Україні, але для його реалізації необхідно подолати існуючі виклики та інвестувати у розвиток власного виробництва та енергоефективних технологій. Реалізація окреслених перспектив повинна відбуватись у синтезі із впровадженням шляхів удосконалення технології використання рециклят та біо-ПВХ у виробництві ПВХ-профілів. Крім того окреслені перспективи дозволять інтегруватись в моделі кругової економіки, що в свою чергу відкриють нові перспективи для сучасних виробництв.

ВИСНОВКИ

Таким чином, використання рециклят ПВХ є доцільним і перспективним, однак обмежується проблемами якості вторинної сировини, зміною структури полімеру під час переробки, а також недостатньою кількістю сучасного обладнання для її ефективної обробки в Україні. Біо-ПВХ демонструє високий потенціал як екологічна альтернатива, проте потребує значного зниження вартості, масштабування виробництва та гарантування стабільних характеристик. Його використання наразі є переважно імпортозалежним. Однією з ключових проблем є відсутність комплексного нормативно-правового регулювання в Україні щодо використання рециклят та біополімерів у будівництві, меблевій промисловості, транспорті тощо. Необхідна гармонізація з вимогами ЄС. Перехід на замкнені цикли використання ПВХ, активне впровадження рециклят та біо-ПВХ дозволить Україні зменшити обсяги пластикових відходів, адаптувати промисловість до вимог ЄС та підвищити рівень екологічної безпеки продукції.

Наукова новизна даного дослідження полягає в обґрунтуванні перспектив вирішення проблем використання рециклят та БІО-ПВХ. При цьому перспективами подальших досліджень можна вважати необхідність розробки ефективного механізму використання рециклят ПВХ.

Список літератури

[1] Михайлова Є. О. Аналіз методів перероблення пластикових відходів. *Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр.* Харків : НТУ "ХПІ", 2021. № 1 (7). С. 80-89.

[2] Плаван В. П. Переробка полімерних відходів: сучасний стан та перспективи розвитку. Київський національний університет технологій і дизайну. 2020. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/ecology/ecology2021/paper/viewFile/13658/11491.

[3] Савчук А. П., Сова Н. В. Переробка полівінілхлориду в умовах циклічної економіки. *Технології та інжиніринг*, 2024, № 3(20). с. 127–141

[4] Сова Н. В., Савчук А. П. Проблеми та перспективи повторної переробки ПВХ. *Освіта для сталого майбутнього*. КНУТД, 2023. с. 89–92

Аналіз динамічних характеристик конструкцій із болтовими з'єднаннями: експеримент та моделювання

Максим Вабіщевич, проф., д-р. техн. наук[1] (ORCID: 0000-0002-0755-5186), **Дмитро Савчук**, аспірант [1] (ORCID: 0009-0006-0366-0532), **Сергій Новіков**, аспірант [1] (ORCID: 0009-0004-7502-3255)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено вплив ступеня затяжки болтових з'єднань на спектрограму власних форм коливань сталевих конструкцій. Автори розробили експериментальну методику, що включає чисельне моделювання в ПК Scad Office та лабораторні випробування реальної конструкції з С-подібних профілів. Встановлено, що варіювання кількості та розташування затягнутих болтів суттєво змінює частотні характеристики, особливо в діапазоні близько 35 Гц. Додатково виявлено, що втрата стійкості другорядної балки призводить не лише до зміни частот, а й до трансформації форм власних коливань. Отримані результати підтверджують доцільність врахування ступеня затяжки болтів при моделюванні та оптимізації конструкцій, а також відкривають перспективи для моніторингу стану з'єднань на основі модального аналізу.

Ключові слова: динамічний моніторинг, болтові з'єднання, частоти коливань, металеві конструкції.

1. ВСТУП

Болтові з'єднання широко використовуються в конструкціях різного призначення, забезпечуючи їхню міцність та стабільність. Однак, окрім статичних характеристик, вони також впливають на динамічні властивості конструкції, зокрема на її спектрограму власних форм коливань. Незважаючи на значну кількість досліджень [1-5] у сфері механічних з'єднань, питання впливу ступеня затяжки болтів на частотні характеристики конструкції залишається недостатньо вивченим. Це особливо актуально для інженерних систем, де точне прогнозування коливань є критично важливим для забезпечення надійності та довговічності конструкцій.

2. МЕТА

Мета даного дослідження - дослідити вплив затягнення болтів у вузловому з'єднанні сталевих тонкостінних елементів на спектрограму власних форм коливань конструкції.

3. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

У дослідженні застосовано комбінований підхід, що поєднує чисельне моделювання в програмному комплексі Scad Office (рис. 1) та лабораторні випробування реальної сталевої конструкції (рис. 2). Модель складалась із С-подібних профілів, з'єднаних болтами через з'єднувальні кутики. Для моделювання болтових з'єднань використано об'єднання поступальних переміщень вузлів в декартовій системі координат, із локальним згущенням сітки скінченних елементів у приболтових зонах. Матеріал конструкції — оцинкована стрічкова сталь S390GD-Z275MA [6], а крок сітки становив 5 мм.




Рисунок. 1. Оболонкова модель конструкції в ПК Scad Office



Рисунок. 2. Реальна конструкція, що досліджувалась в лабораторних умовах.

Лабораторні досліди проводились на реальній конструкції з аналогічною геометрією, де болти затягувались динамометричним ключем із моментом 95 кНм відповідно до [7]. Випробування включали варіювання кількості та розташування затягнутих болтів у чотирьох вузлах, що дозволило дослідити їхній вплив на спектрограму власних форм коливань. Вимірювання здійснювались в ортогональній декартовій системі координат, а початковим станом конструкції вважалась комбінація з чотирьох затягнутих болтів — по одному в кожному вузлі.

Окремо досліджено вплив втрати стійкості другорядної балки, що виникала при відпусканні та повторному затягуванні болтів, на спектрограму власних форм коливань конструкції. Такі маніпуляції змінювали розрахункову довжину балки, що призводило не лише до зміни частот, а й до трансформації форм власних коливань. Отримані дані порівнювались між експериментальними результатами та чисельним моделюванням, що дозволило підтвердити достовірність методики та її придатність для аналізу динамічної поведінки болтових з'єднань.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДУ

У результаті експериментального та чисельного аналізу встановлено, що частотні характеристики конструкції суттєво змінюються залежно від кількості та розташування затягнутих болтів. Найбільш виражені зміни спостерігались на частоті близько 35 Гц, що відповідає 10-й формі власних коливань. Додавання окремих болтів до базової комбінації призводило до зростання частоти коливань на 2–4%, що підтверджено як лабораторними вимірюваннями, так і розрахунками в Scad Office.

Порівняння спектрограм показало високу чутливість конструкції до локальних змін у болтових з'єднаннях. Найбільші відхилення частот зафіксовано — зростання частоти становило до 4.47% у досліді та до 3.77% у моделюванні. Це свідчить про потенціал використання модального аналізу для діагностики стану з'єднань та прогнозування їхнього впливу на динамічну поведінку конструкції.

Окремо досліджено вплив втрати стійкості другорядної балки, що виникала при маніпуляціях із болтами. Виявлено, що така зміна геометрії призводить не лише до зсуву частот, а й до повної трансформації форм власних коливань. Наприклад, перша форма змінилась на понад 45% у досліді, що підтверджує критичну роль стійкості елементів у формуванні динамічної відповіді конструкції.

5. ВИСНОВКИ

Проведене дослідження підтвердило, що ступінь затяжки болтових з'єднань має суттєвий вплив на частотні характеристики конструкцій. Зміна кількості та розташування затягнутих болтів призводить до варіацій у спектрограмі власних форм коливань, особливо в діапазоні критичних частот. Це дозволяє розглядати болтові з'єднання як активний параметр, що впливає на динамічну поведінку конструкції.

Результати чисельного моделювання в Scad Office узгоджуються з експериментальними даними, що підтверджує достовірність обраної методики. Виявлено, що навіть локальні зміни у конфігурації болтів можуть спричинити трансформацію форм коливань, а втрата стійкості окремих елементів — до суттєвого зсуву частот. Це підкреслює доцільність виконання ретельного огляду болтових з'єднань при динамічному моніторингу конструкцій.

Отримані результати мають практичне значення для оптимізації механічних систем, підвищення їхньої надійності та розробки методів моніторингу технічного стану болтових з'єднань. Врахування динамічного впливу затяжки болтів дозволяє зменшити ризик резонансних явищ і забезпечити довговічність конструкцій у умовах експлуатаційних навантажень.

Список літератури

[1] Vabishchevych M.O., Dedov O.P., Savchuk D.O. The current state of the problem of numerical investigation of metal structure refusal based on dynamic monitoring // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2024. – Issue. – P. 52-57. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2024.112.52-57

[2] Vabishchevych M.O., Dedov O.P., Diachenko O.S., Lytvyn O.V. Research of the design of a T-shaped node of cold-rolled profiles, the connection of which is made by a plate using a bolt connection // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific and technical collected articles – K.: KNUBA, 2025. – Issue 114. – P. 62-75. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2025.114.62-75

[3] Махінько А. В. Практичні підходи до розрахунку надійності багатоболтових з'єднань листів корпусу силосних ємностей / А. В. Махінько, Н. О. Махінько // Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини. - 2020. - № 24. - С. 91-97. https://doi.org/10.31650/2707-3068-2020-24-91-97

[4] Toh, G.; Gwon, J.; Park, J. Determination of Clamping Force Using Bolt Vibration Responses during the Tightening Process. Appl. Sci. 2019, 9, 5379. https://doi.org/10.3390/app9245379

[5] Srinath Reddy G, et. al. "Prediction of Bolt Loosening Using Vibrational Analysis and Machine Learning." IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), 20(1), 2023, pp. 27-36. http://doi.org/10.9790/1684-2001012736

[6] EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings. 2002.

[7] DSTU EN 15048-1:2017. Non-preloaded structural bolting assemblies. Part 1: General technical requirements. Kyiv: SE "UkrNDNC", 2017.

Перерозподіл реакцій опорних пристроїв у статично невизначуваних системах при зміні жорсткісних характеристик елементів

Герман Затилюк, доц., PhD[1] (ORCID: 0000-0003-0392-2214), **Руслан Тураєв**, здобувач[1] (ORCID: 0009-0008-0998-0064)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розглядається явище перерозподілу внутрішніх зусиль у статично невизначуваних системах, що залежить від співвідношення жорсткості елементів конструкції. За допомогою класичного методу будівельної механіки (методу сил) проводиться дослідження закономірностей перерозподілу реакцій опорних пристроїв у згинальних балках при різних значеннях жорсткості окремих ділянок. Аналізу піддається балка, розділена на дві частини з різними жорсткостями, і досліджується вплив цих змін на реактивні моменти в опорах. Результати дозволяють зрозуміти, як зміна жорсткості елементів конструкції впливає на розподіл зусиль і допомагають у подальшому аналізі статично невизначуваних систем.

Ключові слова: внутрішні зусилля, статично невизначувані системи, жорсткість, метод сил.

1. ВСТУП

У статично невизначуваних системах відоме явище перерозподілу внутрішніх зусиль та напружень в залежності від жорсткості елементів системи. У літературі це явище висвітлюється з різних позицій: зокрема, у праці [1, с.11] розглядається перерозподіл моментів у випадку утворення пластичного шарніра внаслідок перевищення граничних навантажень, тоді як у [2, с.100] аналізується втрата несучої здатності системи внаслідок перерозподілу зусиль, який відбувся внаслідок локального зменшення модуля пружності окремих елементів під дією температурних впливі, однак, які несучу здатність не втратили.

Фактично на розподіл внутрішніх зусиль в системі впливають не абсолютні значення жорсткості елементів, що складають цю систему, а їх співвідношення.

2. МЕТА

За допомогою класичного методу будівельної механіки для розрахунку статично визначуваних систем – методу сил – дослідити закономірності і кількісні залежності, які визначають перерозподіл реакцій опорних пристроїв у статично невизначуваних конструкціях при зміні жорсткісних характеристик елементів.

3. РОЗРАХУНКОВА СХЕМА

Розглядається згинальна балка довжини L, що складається з двох рівних ділянок довжиною l (L=2l). Балка жорстко защемлена на обох кінцях. Жорсткість лівої ділянки відрізняється від жорсткості правої і задається співвідношенням nEI, де n – безрозмірний коефіцієнт відношення жорсткостей. Для зовнішніх навантажень приймаються: зосереджена сила P, спрямована перпендикулярно осі балки (поперечно), прикладена в точці на межі зміни жорсткості (середина балки).




Рисунок 1. Вихідна схема

4. РОЗВ'ЯЗАННЯ СИСТЕМИ МЕТОДОМ СИЛ

Утворимо основну систему методу сил, шляхом відкидання зайвих в’язей.




Рисунок 2. Основна система методу сил і епюра вантажного стану

Хоча наведена основна система за класичним підходом є статично невизначуваною (N=1), однак, враховуючи відсутність горизонтальних реакцій в опорах як вихідної схеми, так і основної системи, дозволяє її використовувати, як вихідну схему вважати двічі статично невизначуваною.

Система канонічних рівнянь методу сил:

$$\begin{aligned} \delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 - \Delta_{1P} &= 0 \\ \delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 - \Delta_{2P} &= 0 \end{aligned} \quad (1)$$




Рисунок 3. Одиничні стани та одиничні епюри

Коефіцієнти та вільні члени системи канонічних рівнянь методу сил:

$$\delta_{11} = \sum\int \frac{M_1 M_1}{EI_i} dx = \frac{l}{6EI} \cdot \left(\frac{7}{2 \cdot n} + \frac{1}{2} \right) \quad (2)$$

$$\delta_{22} = \sum\int \frac{M_2 M_2}{EI_i} dx = \frac{l}{6EI} \cdot \left(\frac{1}{2 \cdot n} + \frac{7}{2} \right) \quad (3)$$

$$\delta_{12} = \delta_{21} = \sum\int \frac{M_2 M_1}{EI_i} dx = \frac{l}{6EI} \cdot \left(\frac{1}{n} + 1 \right) \quad (4)$$

$$\Delta_{1P} = \sum\int \frac{M_1 M_P}{EI_i} dx = -\frac{P \cdot l^2}{6EI} \cdot \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2} \right) \quad (5)$$

$$\Delta_{2P} = \sum\int \frac{M_2 M_P}{EI_i} dx = -\frac{P \cdot l^2}{6EI} \cdot \left(\frac{1}{2 \cdot n} + 1 \right) \quad (6)$$

Після підстановки коефіцієнтів та вільних членів система канонічних рівнянь набуває вигляду:

$$\left| \begin{matrix} \delta_{11} & \delta_{12} \\ \delta_{21} & \delta_{22} \end{matrix} \right| \begin{matrix} -\Delta_{1P} \\ -\Delta_{2P} \end{matrix} = \left| \begin{matrix} \left(\frac{7}{2 \cdot n} + \frac{1}{2} \right) & \left(\frac{1}{n} + 1 \right) \\ \left(\frac{1}{n} + 1 \right) & \left(\frac{1}{2 \cdot n} + \frac{7}{2} \right) \end{matrix} \right| \begin{matrix} l \cdot P \cdot \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2} \right) \\ l \cdot P \cdot \left(\frac{1}{2 \cdot n} + 1 \right) \end{matrix} \quad (7)$$

Розв'язком системи рівнянь є реактивні моменти на опорах:

$$X_1 = \frac{\Delta_{X_1}}{\Delta} = \frac{l \cdot P \cdot \left(n^2 + 3n \right)}{\left(n^2 + 14n + 1 \right)} \quad (8)$$

$$X_2 = \frac{\Delta_{X_2}}{\Delta} = \frac{l \cdot P \cdot \left(3n + 1 \right)}{\left(n^2 + 14n + 1 \right)} \quad (9)$$

Отримавши значення реактивних моментів опор, можна побачити залежність співвідношення цих параметрів лише від показника співвідношення жорсткостей стержнів n.

$$\frac{X_1}{X_2} = \frac{n^2 + 3n}{3n + 1} \quad (10)$$




Рисунок 4. Графік залежності X1 і X2 від співвідношення жорсткостей

Побудувавши графік залежності реактивних моментів на кінцях стержня помітно, що зусилля залежить від розподілу жорсткостей в системі. При збільшенні жорсткості відповідної половини стержня, зростає і його реактивний момент.

У випадку, коли n=0, що фактично моделює відсутність лівої частини, а система перетворюється на статично визначувану консольну балку довжиною L/2=l, з зосередженою силою на кінці, а реактивний момент дорівнюватиме Pl, що відповідає відомому рішенню.

При n=1, що відповідає рівномірному розподілу жорсткостей вздовж стержня довжиною L, отримаємо однакові значення реактивних моментів на опорах:

$$X_1 = \frac{l \cdot P \cdot \left(n^2 + 3n \right)}{\left(n^2 + 14n + 1 \right)} = \frac{l \cdot P \cdot \left(1^2 + 3 \cdot 1 \right)}{\left(1^2 + 14 \cdot 1 + 1 \right)} = \frac{l \cdot P \cdot 4}{16} = \frac{l \cdot P}{4} \quad (11)$$

$$X_2 = \frac{l \cdot P \cdot \left(3n + 1 \right)}{\left(n^2 + 14n + 1 \right)} = \frac{l \cdot P \cdot \left(3 \cdot 1 + 1 \right)}{\left(1^2 + 14 \cdot 1 + 1 \right)} = \frac{l \cdot P \cdot 4}{16} = \frac{l \cdot P}{4} \quad (12)$$

Враховуючи, що L=2l, отримаємо:

$$M = \frac{L \cdot P}{8} \quad (13)$$

Виведене зусилля є табличним значенням кінцевого зусилля (реактивного момента на опорах) для однопрогонової балки з двома защемленнями на кінцях та зосередженою силою посередині [3, с.888].

Список літератури

[1] Павліков А. Залізобетонні конструкції: будівлі, споруди та їх частини : підручник. 2-ге вид. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2017. 287 с.

[2] Перельмутер А., Кабанцев О. Анализ конструкции с изменяющейся расчетной схемой : навч. вид : СКАД СОФТ, 2015. 148 с.

[3] Баженов В., Перельмутер А., Шишов О. Будівельна механіка. Комп'ютерні технології і моделювання : підручник. Київ : ПАТ "ВІПОЛ", 2013. 896 с.

Перспективність виготовлення швидкотверднучих бетонних сумішей та бетонів на їх основі

Вікторія Зозулинець, PhD, с. н. с. [2] **(**ORCID: 0000-0002-8066-2033), **Володимир Киричок,** PhD, с. н. с. [1] (ORCID: 0000-0001-5444-7252)**, Софія Макаренко,** студентка [1] (ORCID: 0009-0007-5351-7547)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

[2] *Науково-дослідний інститут в'яжучих речовин і матеріалів, Україна*

АНОТАЦІЯ

Представлено результати літературного аналізу та зазначено актуальність і перспективність досліджень зосереджених на розробці бетонних сумішей та бетонів на основі швидкотверднучих бетонних сумішей. Визначено мету та основні завдання досліджень за даною тематикою. Наведено методологію проведення досліджень, а також наукову та практичну цінність очікуваних результатів отриманих в ході роботи, що спрямована на розробку складів швидкотверднучих бетонних сумішей, які досягають міцності при стиску 20-30 МПа через 2-3 години з подальшим зростанням до понад 80 МПа.

Ключові слова: швидкотверднучі бетонні суміші, в'яжучі речовини, рання міцність, відновлення бетонних конструкцій.

1. ВСТУП

Бетон є найбільш широко використовуваним будівельним матеріалом для промислового та цивільного будівництва. З'єднання між старими та новими бетонними елементами з'явилося при ремонті залізобетону та з'єднанні збірних бетонних конструкцій. Якість зчеплення між старими та новими бетонними елементами визначає, чи буде несуча здатність і довговічність «відремонтованої» конструкції працювати як монолітна конструкція. Таким чином, дослідження міцності зв'язку та механізму між новими та старими бетонними елементами має важливе значення для інженерних застосувань. Протягом терміну служби бетонних конструкцій можуть виникнути деякі дефекти, які потребують термінового обслуговування та ремонту. Швидке схоплювання та швидке твердіння бетону може скоротити час обслуговування бетонних та залізобетонних конструкцій, підвищити ефективність будівництва та забезпечити економічні та соціальні вигоди.

2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Прикладною проблемою на яку спрямовано дане дослідження є розробка технології швидкотверднучих бетонних сумішей для оперативного відновлення залізобетонних конструкцій. З огляду на реалії сьогодення, забезпечення швидкого будівництва та відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій стратегічного призначення, а також підвищення надійності та довговічності оборонних споруд, безумовно, є пріоритетним завданням всього будівельного комплексу країни.

Світовий і вітчизняний досвід показує, що сучасні технології бетону дозволяють створювати ефективні будівельні матеріали нового покоління, що характеризуються високими ранньою і проектною міцністю (20…30 і 60…150 МПа відповідно на 2 і 28 день твердження), водонепроникністю (W12), морозостійкістю (F600) і водопоглинанням менше 1…2 % [1,2]. Застосування технологій бетону нового покоління є актуальним для розробки матеріалів для оперативного відновлення бетонних споруд. Однак ці цементи та бетони на їх основі є досить дорогими.

З розвитком будівельної галузі та вимоги до ефективності будівельних матеріалів значно підвищуються, це стосується і раннього набору міцності [3]. Швидкотверднучий сульфоалюмінатний цемент (FHSC) — це вид цементу, на основі якого бетон може досягти цільової міцності протягом 6 годин. Проте, незважаючи на високу продуктивність, використання подібних матеріалів не завжди фінансово доцільне, особливо, якщо мова йде про великі об'єми роботи [4].

Ключовим аспектом є також регулювання консистенції бетонних сумішей, що вимагає обгрунтованого вибору сумісних речовин органічного і неорганічного походження в системі «в'яжуча речовина – хімічна добавка» [5,6].

Поєднання експериментальних і теоретичних даних служить основою для розробки швидкотверднучих матеріалів для оперативного відновлення і підсилення бетонних і залізобетонних конструкцій.

3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Відомо, що теоретичними передумовами синтезу міцності, довговічності і спеціальних властивостей будівельних матеріалів є найбільш повне використання енергії цементів, створення оптимальної мікроструктури при їх твердінні, зменшення макропористості та підвищення тріщиностійкості. З таких позицій в найбільш вигідній ситуації є лужні цементи і бетони на їх основі. Відомі роботи з розробки і використання високоміцних шлаколужних бетонів в конструкціях, що підлягають статичним, динамічним та атмосферним навантаженням. Теоретичні узагальнення цих напрацювань і практичні досягнення дозволяють прогнозувати можливість отримання нового класу будівельних матеріалів, а саме швидкотверднучих будівельних сумішей, за рахунок комплексного підходу до направленого управління процесами структуроутворення цементного каменю з використанням різних видів в'яжучих речовин.

Основною ідеєю проєкту є використання потенційних властивостей гібридних лужних цементів при розробці на їх основі швидкотверднучих бетонних сумішей за рахунок направленого управління процесами структуроутворення та

властивостями цементуючої матриці і бетонів шляхом коригування компонентного складу цементу в умовах введення до їх складу модифікуючих добавок та корегування складу заповнювачів. Доцільним є і використання технічних та технологічних засоби і методи, які забезпечують зниження дефектності мікроструктури в умовах швидкісного структуроутворення цементного каменю, підвищення міцності на розтяг при згині та ударної стійкості бетонів.

3.1. Мета та основні завдання

Метою дослідження є розробка швидкотверднучих бетонних сумішей для оперативного відновлення залізобетонних конструкцій.

Основні завдання:

- дослідити властивості швидкотверднучих бетонних сумішей залежно від виду в'яжучого на відсоткового вмісту компонентів системи;
- вивчити вплив модифікаторів різної природи на процеси структуроутворення композиційних матеріалів на основі швидкотверднучих бетонних сумішей;
- дослідити вплив різних видів в'яжучих речовин на структурні особливості швидкотверднучих бетонних сумішей на різних рівнях структури;
- вивчити довготривалі експлуатаційні властивості розроблених бетонів, які впливають на довговічність та нормативний термін експлуатації конструкцій.

3.2. Методологія досліджень

В ході досліджень передбачається проведення комплексу фізико-хімічних, фізико-механічних досліджень та комп'ютерної мікроскопії для виявлення основних закономірностей формування структури і властивостей штучного каменю на основі швидкотверднучих бетонних сумішей. Розробка та оптимізація складів здійснюватиметься за допомогою математичного планування експериментів, з врахуванням фізико-технічних властивостей цементів та напрямків їх структуроутворення.

3.3. Очікувані результати досліджень

Очікуванні результати роботи будуть досягнуті за допомогою визначення особливостей процесів структуроутворення різного виду в'яжучих речовин і комплексів модифікуючих добавок. Результатом проведеної роботи будуть визначені заходи отримання швидкотверднучих матеріалів, в тому числі, виготовлених за технологією «високофункціональних» бетонів (реакційно-порошкові бетони, для підводного бетонування, торкрет-бетони тощо), на основі швидкотверднучих бетонних сумішей, які характеризуються швидким твердненням – 50-60 МПа через 3 доби, що є співставним з аналогами на глиноземистому цементі, і особливошвидким твердненням – 20-30 МПа через 3 год, що переважає аналоги на геополімерах.

Для світового та вітчизняного матеріалознавства очікуванні результати будуть цінними з огляду на підвищення ефективності використання і розкриття потенційних можливостей в'яжучих речовин, зокрема у напрямку розробки швидкотверднучих бетонний сумішей, що характеризуються високою технологічністю, та будуть направлені на забезпечення надійності будівель та споруд. Також напрацювання отримані в ході даних досліджень представлятимуть інтерес для муніципалітетів міст, селищ, а також об'єднаних територіальних громад, що зазнали руйнувань. Крім того, буде розширено варіативність використання в'яжучих речовин, що може стати важливою запорукою високих темпів повоєнного відновлення.

4. ВИСНОВКИ

Розроблені матеріали будуть характеризуватись високими експлуатаційними властивостями. Отримані характеристики обумовлюють актуальність використання вказаних матеріалів для аварійного відновлення, ремонту і підсилення бетонних об'єктів та споруд. Забезпечення пришвидшеного набору міцності, адгезії до мінеральних основ, міцності на розтяг при згині, водостійкості можуть бути науково обґрунтовані за рахунок визначення напрямків процесів структуроутворення, визначення фазового складу новоутворень і морфологічних особливостей структурних одиниць в залежності від взаємовідношення складових цементуючого матеріалу, умов затвердіння і визначення ефективних органо-мінеральних модифікаторів, направлених на формування полярних, ланцюгових та лінійних структуроутворюючих з'єднань.

Список літератури

[1] Meng, L. Y., Yi, H., Park, K. B., Lin, R., & Wang, X. Y. (2025). Partial replacement of ordinary Portland cement with belite-rich cement to produce limestone calcined clay cement to regulate the hydration process, improve strength, and reduce carbon emissions. Construction and Building Materials, 460, 139865.

[2] Ghafoori, N., Maler, M. O., Najimi, M., Hasnat, A., & Gbadamosi, A. (2024). Role of Cement Type on Properties of High Early-Strength Concrete. *Journal of Composites Science*, *9*(1), 3.

[3] Yong, C. L., Zhang, F., Ma, X., Lee, H. V., Onn, C. C., Koting, S., & Mo, K. H. (2025). Integrated analysis of strength, microstructure, and environmental impact of thermally activated ladle furnace slag cement mortar. *Construction and Building Materials*, *482*, 141712.

[4] Murtaza, M., Zhang, J., Yang, C., Cui, X., Su, C., & Ramadan, A. N. (2024). Performance analysis of self compacting concrete by incorporating fly ash, coal gangue powder, cement kiln dust and recycled concrete powder by absolute volume method. *Construction and Building Materials*, *431*, 136601.

[5] Shah, S. F. A., Chen, B., Oderji, S. Y., Haque, M. A., & Ahmad, M. R. (2020). Improvement of early strength of fly ash-slag based one-part alkali activated mortar. *Construction and Building Materials*, *246*, 118533.

[6] Thomas, S. E., Ramaswamy, K. P., & Thomas, B. S. (2023). A review on rheological behaviour of alkali activated materials and the influence of composition factors. *Materials Today: Proceedings*.

Характеристика карпатського флішу: будова та сучасні підходи до оцінки інженерно-геологічних властивостей

Людмила Бондарева., доц., канд.техн.наук.[1] (ORCID: 0000-0001-7392-814X),
Василь Беган, магістр [1] (ORCID: 0009-0008-0357-5762)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Показано результати дослідження особливостей геотехнічної оцінки карпатського флішу, який характеризується високою неоднорідністю та складною структурою. Для визначення параметрів міцності застосовано поєднання бурових даних, геофізичних досліджень та методу зворотного аналізу. Оцінку стійкості схилів виконано методом редукції φ–c у середовищі скінченно-елементного моделювання (Plaxis 2D) з додатковою перевіркою за аналітичним методом. Виконано порівняння сценаріїв поверхневого та глибинного зсуву. Класифікацію гірських порід здійснено за результатами кореляції геофізичних параметрів та буріння. Отримані розрахункові параметри можуть бути використані для подальших інженерних розрахунків та проєктування схилових укріплень у зонах залягання флішу.

Ключові слова: Карпатський фліш, схил, стійкість схилу, Plaxis, Bishop, геофізичні дослідження, числове моделювання.

1. ВСТУП

Флішові відклади Карпат є складним інженерно-геологічним середовищем, що відзначається високою неоднорідністю, наявністю тектонічних порушень та різким чергуванням шарів пісковику, алевроліту і глинистих порід. Такі умови істотно ускладнюють визначення достовірних геотехнічних параметрів, необхідних для оцінки стійкості схилів і проєктування протизсувних споруд. Традиційні лабораторні методи дослідження часто не дають надійних результатів через пошкодження зразків, масштабний ефект та неоднорідність середовища.

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває застосування сучасних методів числового моделювання та геофізичних досліджень у поєднанні з підходами зворотного аналізу. Такий комплексний підхід дозволяє відтворити реальні механізми руйнування та уточнити параметри міцності гірських порід.

Дана робота присвячена оцінці стійкості схилів, складених карпатським флішем, із використанням методу редукції φ–c у середовищі скінченно-елементного моделювання (Plaxis 2D). Результати числових розрахунків були перевірені спрощеним методом Бішопа, що дало змогу провести порівняння різних сценаріїв зсувів та підтвердити достовірність отриманих параметрів. Особлива увага зосереджена на можливостях інтеграції геофізичних даних у побудову геотехнічної моделі та практичному застосуванні отриманих результатів для інженерної практики в умовах Карпат

2. МЕТА

Метою даного дослідження є визначення та калібрування параметрів міцності карпатського флішу шляхом поєднання числового моделювання та геофізичних даних. Особливу увагу приділено застосуванню методу редукції φ–c у середовищі скінченно-елементного аналізу (Plaxis 2D) з подальшою перевіркою результатів за спрощеним методом Бішопа. Це дозволяє оцінити можливі сценарії розвитку поверхневих і глибинних зсувів, виявити відмінності у прогнозованих механізмах руйнування та сформувати практичні рекомендації для інженерної практики в умовах складної геологічної будови флішових товщ..

3. ОСНОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

У даній роботі виконано комплексний аналіз стійкості схилів, складених карпатським флішем, із використанням сучасних числових методів. Основна увага зосереджена на визначенні параметрів міцності порід за допомогою зворотного аналізу, що дозволяє узгодити модельні розрахунки з фактично спостережуваним станом рівноваги. Для дослідження застосовано метод редукції φ–c у середовищі скінченно-елементного аналізу (Plaxis 2D) та проведено перевірку результатів за допомогою спрощеного методу Бішопа..

3.1. Розрахунок в ПК «Plaxis 2D»

У програмному комплексі Plaxis 2D використано метод редукції φ–c, який полягає у поступовому зменшенні значень кута внутрішнього тертя та зчеплення до моменту втрати стійкості. Для моделювання застосовувалися трикутні скінченні елементи типу 6-node, що забезпечують ефективне відтворення напружено-деформованого стану ґрунтового масиву. Було розглянуто два сценарії можливих зсувних поверхонь: поверхневий у зоні вивітрілого флішу та глибинний — по слабкому структурному контакту між шарами більш міцних порід.

3.2. Розрахунок аналітичним методом (Бішопа)

У Для незалежної перевірки отриманих результатів застосовано класичний метод граничної рівноваги — спрощений метод Бішопа. Розрахунки виконувалися для тих самих сценаріїв поверхневого та глибинного зсувів. Даний підхід дозволив оцінити фактор стійкості на основі силової рівноваги окремих елементів масиву та порівняти його з результатами скінченно-елементного аналізу.

3.3. Геофізична класифікація та параметризація

Для уточнення розрахункової моделі виконано класифікацію гірських порід за категоріями міцності (III, IV, V), визначеними на основі кореляції геофізичних даних (швидкість поздовжньої хвилі та електричний опір) з результатами буріння. Такий підхід дозволив сформувати спрощену, але репрезентативну геотехнічну модель, де верхня зона вивітрілого флішу була розглянута як єдиний ослаблений шар, а глибші породи поділені за міцнісними характеристиками.

3.4. Порівняння та аналіз результатів

Порівняння результатів показало задовільну узгодженість між FEM-розрахунками у Plaxis та аналітичними оцінками за методом Бішопа. У випадку поверхневого зсуву було підтверджено низькі параметри міцності в зоні вивітрілого флішу, тоді як для глибинних механізмів руйнування вирішальним чинником виявилися слабкі тектонічні контакти. Розбіжності у результатах пояснюються особливостями моделей: FEM-методика враховує напружено-деформований стан масиву більш детально, тоді як метод Бішопа ґрунтується на спрощеній схемі рівноваги.

Виконаний аналіз дозволив виділити ключові фактори, що впливають на точність оцінки стійкості флішових схилів: вибір геотехнічної моделі, рівень урахування структурної неоднорідності та методика визначення параметрів міцності. Отримані результати можуть бути використані для обґрунтування протизсувних заходів і подальшого розвитку підходів до оцінки складних геологічних товщ.




Рисунок 1. Поверхнева та глибинна поверхні ковзання схилу в ПК «Plaxis 2D»




Рисунок 2. Поверхнева та глибинна поверхні ковзання схилу визначені аналітичним методом

4. ВИСНОВКИ

Результати дослідження підтверджують, що флішові відклади Карпат є складним і неоднорідним геотехнічним середовищем, для якого традиційні лабораторні методи визначення параметрів міцності не завжди дають надійні результати. Застосування методу редукції φ–c у середовищі скінченно-елементного моделювання (Plaxis 2D) дозволило виконати калібрування параметрів міцності до стану граничної рівноваги (FoS ≈ 1.0).

Перевірка результатів за спрощеним методом Бішопа показала задовільну узгодженість із FEM-розрахунками, що підтверджує достовірність отриманих параметрів для оцінки як поверхневих, так і глибинних механізмів зсувів.

Аналіз показав, що вирішальними чинниками стійкості є:

- наявність ослабленої зони вивітрілого флішу у верхній частині схилу;
- слабкі тектонічні контакти на глибині, які формують потенційні площини зсуву;
- неоднорідність масиву, що зумовлює відмінності у прогнозованих механізмах руйнування.

Отримані результати свідчать про ефективність поєднання числового моделювання, геофізичних досліджень та зворотного аналізу для оцінки стійкості схилів у межах флішових товщ. Запропонований підхід може бути використаний для інженерного обґрунтування протизсувних заходів та уточнення параметрів при проєктуванні у складних геологічних умовах Карпат.

Список літератури

[1] Bestyński, Z. (2018). Geophysical investigation and geotechnical classifications for stability assessment of Carpathian flysch slopes.

[2] Duncan, J. M., Wright, S. G., Brandon, T. L. (2014). *Soil Strength and Slope Stability*. Wiley.

[3] Marinos, V., Marinos, P., & Hoek, E. (2005). The Geological Strength Index: Applications and limitations. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 64*(1), 55–65.

[4] Bishop, A. W. (1955). *The Use of the Slip Circle in the Stability Analysis of Slopes.* Géotechnique, 5(1), pp. 7–17.

[5] Grozic, J. L. H. (2009). *The Geotechnical Behaviour of Flysch: Slope Stability and Engineering Challenges*.

Числове моделювання дії удару та вибуху на стіну захисної споруди

Віктор Носенко, доц., канд. техн.наук., зав. кафедри геотехніки [1] (ORCID: 0000-0002-8261-1846), **Дмитро Нечипоренко**, асистент [1] (ORCID: 0009-0006-6697-2381)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

За допомогою числового моделювання напружено-деформованого стану елементів системи “основа - захисна споруда” було досліджено вплив удару снаряду та подальшої детонації його бойової частини на несучу здатність споруди та її надійність.

Ключові слова: захисна споруда, числове моделювання, удар, вибух, Ansys

1. ВСТУП

Сьогодні в Україні проектування та будівництво захисних споруд для елементів об’єктів критичної інфраструктури є надважливою задачею. Для прийняття надійного та економічно ефективного проектного рішення конструкцій захисних споруд необхідно розрахунком обгрунтовувати їх параметри. Розрахунок має враховувати багато факторів, серед яких основними є: інтенсивність дії ударного та вибухового навантажень, які по своєму характеру є високоенергетичними імпульсами з коротким часом дії, реальні параметри матеріалів захисних конструкцій та оточуючого середовища. Для оцінки впливу удару необхідно враховувати вага снаряду, кут його атаки і швидкість руху, а для оцінки впливу вибухової ударної хвилі - масу вибухової речовини, а також відстань від епіцентру вибуху до споруди і середовище в якому розповсюджується вибухова ударна хвиля. Комплексно оцінити дію таких факторів сьогодні можна або натурними експериментами, які є достатньо дорогими та унікальними, або з використанням числового моделювання напружено-деформованого стану елементів системи “основа - захисна споруда” із застосуванням програмних комплексів спроможних виконувати розрахунки динамічних впливів із прямим інтегруванням рівнянь руху в часі та у бібліотеці яких є необхідний набір моделей поведінки матеріалів. Сьогодні одним із світових лідерів для таких розрахунків є ПК Ansys [1,2] який і було використано в даному дослідженні.

2. ОСНОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для дослідження впливу кута атаки снаряду на захисну споруду був обраний фрагмент стіни захисної споруди товщиною 1200 мм. Бетон стіни класу С32/40, армування виконане в чотири шари сітками із арматури класу А500С різного діаметру встановленою із переміним кроком. Основою для стіни слугують фундаменти неглибокого закладання. Конструкція покриття захисної споруди складається із багатошарової залізобетонної плити з бетону класу С32/40 виконаної по сталевих балках.

Снаряд, що використаний при моделюванні ударного впливу на стіну має вагу близько 300 кг, діаметром до 250 мм та в момент зіткнення рухається зі швидкістю близько 60 м/с. Було розглянуто декілька варіантів кута атаки снаряду під якими він влучав у стіну: 0°, 15°, 45°, 60°.

Окремо зроблена оцінка впливу вибуху на поверхні стіни з одночасним влучанням снаряду, що імітує детонацію бойової частини при влучанні. Снаряд моделювався як жорстке тіло. Дія вибухової речовини вагою близько 100 кг моделювалася фізично та вибух був описаний за допомогою рівнянь стану.




Рисунок 1. Скінчено-елементна модель фрагменту системи: “основа-захисна споруда”

а) б)




Рисунок 2. Пластичні деформації на зовнішній частині стіни в результаті удару: а) кут атаки 0°; б) кут атаки 60°




Рисунок 3. Залежності розмірів площі пошкодження стіни від зміни кута атаки снаряду

Згідно розрахунку встановлено, що при влучанні в стіну снаряду під кутами 0° та 15° виникає розтріскування із середини, тобто пошкоджень зазнає лицьова сторона стіни, а також виникає відшарування матеріалу на внутрішній стороні. Влучання снаряду в стіну під кутами 45° та 60° спричиняє вищерблення на лицьовій стороні.

а) б)




Рисунок 4. Ізополя напружень арматури біля внутрішньої грані стіни в результаті удару: а) кут 0°; б) кут 60°



Рисунок 5. Графік залежності напружень в арматурі біля внутрішньої грані стіни від зміни кута атаки снаряду

В результаті влучання снаряду у стіну, під кутом 0°, в арматурі, що розташована біля зовнішньої грані стіни яка приймає удар, відбувається локальний розрив стержнів у першому, найближчому до зони удару, шарі армування, а в другому шарі – напруження досягають своїх граничних значень і складають до 500 МПа. При збільшенні кута атаки до 60° також можливий локальний розрив стержнів у першому шарі армування, а в другому – напруження складають 252 МПа, що на 50% менше за напруження, що виникають при куті атаки 0°.

а) б)




Рисунок 6. Пластичні деформації на зовнішній та внутрішній частинах стіни в результаті вибуху

При впливі вибуху стіна зазнає пошкоджень, як на лицьовій так і внутрішній сторонах. На лицьовій стороні зони пластичних деформацій з'являються як в центральній частині так і по краях стіни, але пошкодження є незначними. На внутрішній стороні зони пластичних деформацій зосереджені в центральній частині стіни і рівень пошкоджень є значно більшим.

В результаті дії вибуху на стіну її пікові переміщення в середньому складають 40 мм.

3. ВИСНОВКИ

Продемонстровано, що зміна кута атаки снаряду, може значно вплинути на її пошкодження та характер розподілу зон пластичних деформацій. Різниця площі пошкодження стіни для кутів 0° та 60° складає до 70%.

Досліджено, що при збільшенні кута атаки снаряду при його влучанні у стіну захисної споруди напруження в арматурі біля зовнішньої грані стіни зменшуються на 50%, а біля внутрішньої – зменшуються на 73%.

Встановлено, що вплив вибуху на стіну захисної споруди спричиняє незначні пошкодження на лицьовій стороні стіни і вони є розподіленими по її поверхні. На внутрішній стороні пошкодження є значно більшими і зони з пластичними деформаціями зосереджені в центральній частині стіни. Зміна кута нахилу снаряду не має суттєвого значення, дія вибуху спричиняє набагато більший вплив.

Отримано максимальні переміщення стіни в результаті дії вибуху складають близько 40 мм.

Запропонований тип конструкцій захисної споруду в цілому є надійним та виконує свою захисну функцію.

Список літератури

[1] LS-DYNA, Livermore software technology cooperation, LS-DYNA keyword user's manual, 2025. URL: https://ftp.lstc.com/anonymous/outgoing/web/ls-dyna_manuals/DRAFT/DRAFT_Vol_I.pdf

[2] LS-DYNA, Livermore software technology cooperation, LS-DYNA material models manual, 2025. URL: https://ftp.lstc.com/anonymous/outgoing/web/ls-dyna_manuals/DRAFT/DRAFT_Theory.pdf

Дослідження циклічної деградації грунтів

Юлія Коваленко, здобувач [1 i] (ORCID: 0009-0002-2389-3975)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглядається поведінка грунтів, які під дією циклічних навантажень втрачають міцнісні та деформативні властивості, що має важливе значення для проєктування будівель і споруд різного призначення. Проаналізовано основні механізми зниження характеристик міцності ґрунтів при повторних навантаженнях, а також їх вплив на деформаційні характеристики. Розглянуто сучасні підходи до моделювання зміни показників ґрунтів при дії циклічного навантаження: Active-Direct shear-Passive concept (NGI-ADP), visco-hypoplasticity. Окрему увагу приділено методам експериментального визначення зміни показників грунтів та чисельному моделюванню поведінки ґрунтів при дії циклічного навантаження. Отримані результати дозволяють підвищити точність прогнозування величин деформацій і забезпечити безпечне та економічно ефективне проєктування будівель та споруд.

Ключові слова: міцність, деформації, показники грунтів, циклічне навантаження, пластичне руйнування, NGI-ADP, visco-hypoplasticity.

1. ВСТУП

Циклічні навантаження від дії вітру, сейсміки, обладнання, вибуху, природних та техногенних процесів, що діють на конструкції будівель та споруд відіграють важливу роль у забезпеченні їх довговічності та безпеки. Під дією таких навантажень на конструкції, ґрунт, що знаходиться під підошвою фундаментів також зазнає змін – відбувається зниження міцністних та деформаційних показників, що призводить до появи додаткових деформацій і, як наслідок, руйнування конструкцій. Деградація відбувається за принципом відповідним кожному типу грунту: для пісків характерна при циклічному навантаженні ліквація (розрідження основи в умовах слабкого дренажу), а також роздрібнення часточок. Для глинистих грунтів характерне руйнування структури, розриви мікрозв'язків. Органічні грунти в залежності від виду поводять себе як піски (мул) чи глини (торфи, волокнисті грунти).

Для моделювання зниження характеристик ґрунтів при дії циклічного навантаження застосовуються різні підходи в залежності від необхідної точності та складності аналізу. **Модель NGI-ADP** (Norwegian Geotechnical Institute Advanced Duncan-Park) орієнтована на відтворення **циклічного зниження міцності та жорсткості** ґрунтової основи. Вона дозволяє поетапно змінювати параметри матеріалу після кожного циклу навантаження, що забезпечує просте та ефективне відтворення втрати несучої здатності грунту у чисельних розрахунках. Тому NGI-ADP широко застосовується в інженерній практиці для **розрахунку основ при повторних циклічних впливах**, коли головною метою є оцінка зменшення міцності ґрунту.

На відміну від цього, **Visco-Hypoplastic** додає **часозалежну складову**, що дозволяє змоделювати **накопичення пластичних деформацій та релаксацію напружень** у ґрунті. Така модель є більш універсальною та точною для дослідження поведінки ґрунтів під тривалим циклічним навантаженням, зокрема коли важлива залежність деформацій від швидкості або тривалості впливу. Вона застосовується, наприклад, для прогнозування поведінки ґрунту у сейсмічних умовах, під довготривалими технологічними навантаженнями або при моделюванні складних інженерних споруд, де важливе відтворення не тільки втрати міцності, а й накопичення деформацій у часі. Таким чином, вибір моделі залежить від мети аналізу: **NGI-ADP** краще підходить для інженерних розрахунків із циклічним зниженням міцності, тоді як **Visco-Hypoplastic** дозволяє більш точно враховувати розвиток деформацій в часі і поведінку ґрунту під тривалим циклічним навантаженням.

2. NGI-ADP

Для визначення параметрів моделі NGI-ADP використовуються результати лабораторних випробувань ґрунтів у трьох класичних схемах навантаження: прямому простому зсуві (DSS), триаксіальному стиску (TXC) та триаксіальному розтягу (TXE). Обрані комбінації випробувань дозволяють оцінити поведінку ґрунту як при зсувних, так і при об'ємних деформаціях, що є важливим для більш якісного та точного налаштування моделі NGI-ADP.

Кожне випробування виконується не менше трьох разів. При цьому криві залежності між «напруженнями та деформаціями» характеризуються усередненими значеннями. Отримані експериментальні криві після різної кількості еквівалентних циклів (Neq) приймаються для калібрування моделі. Такий підхід забезпечує відтворення реальної поведінки ґрунту при циклічному навантаженні та дозволяє врахувати зниження його міцності у розрахунках при числовому моделюванні.




Рисунок 1. Графіки залежності між напруженнями та деформаціями при прямому (a), триаксіальному стискуючому (b) та розтягуючому (c) зсуві [1]

Підібрані параметри (табл. 2) демонструють чітку тенденцію зменшення недренованої міцності грунту у активному руйнуванні (S_u^A) зі зростанням N_{eq}.

Так після 5 циклів випробувань величина S_u^A зменшується до 79.1% від початкового рівня, після 10 циклів — до 68.7%, а після 20 циклів — до 63.1%. Це означає, що у порівнянні зі станом після першого циклу випробувань ґрунт втрачає майже 40% своєї несучої здатності. Подібний результат спостерігається і при узагальненому аналізі: при зростанні Neq від 1 до 20 активна недренована міцність знижується приблизно на 26% (≈35 кПа).

N_{eq}	G/S_u^A	S_u^A	S_u^E/S_u^A	S_u^{DSS}/S_u^A	γ_f^{TXC}	γ_f^{TXE}	γ_f^{DSS}	τ_0/S_u^A	K_0
[-]	[-]	[kPa]	[-]	[-]	[%]	[%]	[%]	[-]	[-]
1	300	144.8	0.57	0.77	10.0	10.0	10.0	0.0	1.00
5	300	114.5	0.55	0.78	8.0	8.0	8.0	0.0	1.00
10	300	99.5	0.55	0.79	6.0	6.0	6.0	0.0	1.00
20	300	91.3	0.58	0.80	5.5	5.5	5.5	0.0	1.00

Таблиця 1. Оптимізовані параметри NGI-ADP [1]

Важливо підкреслити, що анізотропія міцності при цьому залишається сталою. Співвідношення між міцністю у триаксіальному розтягу та активному руйнуванні (S_u^E /S_u^A) знаходиться у діапазоні 0.55–0.58 незалежно від кількості циклів. Це свідчить про те, що циклічне навантаження впливає на абсолютний рівень міцності, тоді як форма поверхні руйнування та співвідношення міцності у різних режимах деформування залишаються відносно незмінними.

Таким чином, результати натурних випробувань у поєднанні з числовим моделюванням NGI-ADP підтверджують, що основним ефектом циклічної втоми є поступова втрата міцності, тоді як анізотропні властивості залишаються незмінними.

3. VISCO-HYPOPLASTIC

Для більш точного моделювання зниження характеристик глинистих ґрунтів під дією циклічного навантаження широко застосовуються нелінійні гіпопластичні моделі, серед яких особливої уваги заслуговує Visco-Hypoplastic.

Ця модель дозволяє враховувати зміни жорсткості та накопичення деформацій ґрунту як функцію числа циклів, величини напружень, пористості та тиску пор:

$$\varepsilon'_{ij} = f(\sigma_{ij}, p, N, e),$$

де ε'_{ij} - швидкість деформації, σ_{ij} - тензор напружень, p – тиск пор, e – пористість, N – число циклів навантаження.

Особливістю Visco-Hypoplastic моделі є можливість відтворення в'язкопластичної складової поведінки грунту, що забезпечує більш реальний опис процесів зниження жорсткості та накопичення пластичних деформацій під тривалим циклічним навантаженням. Такий підхід дозволяє ефективно моделювати роботу ґрунтової основи в умовах багаторазового повторного впливу навантажень, що є важливим для оцінки надійності інженерних конструкцій.

4. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Для чисельного моделювання зниження характеристик грунтів при дії циклічного навантаження використовуються як стандартні, так і наукові програмні комплекси. Модель NGI-ADP широко реалізована у комерційних геотехнічних програмах, таких як PLAXIS 2D/3D, що дозволяє моделювати циклічне зниження міцності та жорсткості ґрунтової основи при виконання інженерних розрахунків фундаментів, дамб та інших конструкцій.

Модель Visco-Hypoplastic, яка включає часову залежність деформацій та релаксацію напружень, зазвичай не представлена у стандартних комерційних пакетах і реалізується у наукових або спеціалізованих програмних комплексах, а також у FEM-середовищах (наприклад, ABAQUS, FLAC3D) через користувацькі підпрограми для визначення матеріальних властивостей (UMAT/VUMAT).

Такий підхід дозволяє моделювати поступове накопичення пластичних деформацій, ефект залежності від швидкості циклічного навантаження та тривалість релаксації напружень, що особливо важливо для прогнозування поведінки фундаментів споруд під тривалими або багаторазовими навантаженнями.

Таким чином, вибір програмного комплексу та конкретної моделі грунтової основи залежить від мети дослідження: NGI-ADP забезпечує практичну та ефективну інженерну оцінку циклічної втоми, тоді як Visco-Hypoplastic застосовується переважно у наукових роботах для точного моделювання часових ефектів та накопичення деформацій.

5. ВИСНОВОК

Циклічні навантаження призводять до поступового зниження міцності та деформативності ґрунтів, при цьому зберігається стабільність анізотропних властивостей. Калібрування моделі NGI-ADP на основі даних, отриманих після проведення лабораторних досліджень дозволяє більш точно відтворювати втрату несучої здатності під повторними навантаженнями, що є критично важливим для інженерних розрахунків фундаментів будівель та споруд.

Модель Visco-Hypoplastic, у свою чергу, забезпечує можливість врахування розвитку деформацій в часі та накопичення пластичних зрушень, що робить її ефективною для наукового прогнозування поведінки ґрунтів під тривалими або багаторазовими циклічними впливами.

Використання обох підходів у поєднанні з чисельними методами підвищує надійність проектування та дозволяє оптимізувати інженерні рішення.

Список літератури

[1] Rasch, C. (2016). Modelling of cyclic soil degradation: Development of a cyclic accumulation model and the application to a gravity based foundation. [Delft University of Technology]

[2] Allotey, N., & El Naggar, M. H. (2006). Cyclic soil degradation/hardening models: A critique / Dégradation/durcissement de sol modèles cycliques: Une critique. *Proceedings of the 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering*. Millpress Science Publishers / IOS Press. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-656-9-785

[i] *Робота виконана під керівництвом, доц., канд. техн. наук, доц. кафедри геотехніки Олега Малишева*

Застосування компонентного методу розрахунку металевих вузлів в сучасній практиці

Олег Романишен, аспірант [1] (ORCID: 0009-0001-0925-8329)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

На основі компонентного методу виконано розрахунок вузла та проаналізовано трудомісткість такого методу. Дано початок дослідженням топологій вузлів що не враховані в існуючих нормативах. Проаналізовано останні дослідження в частині розрахунків вузлів які розширюють можливості застосування компонентного методу. Зроблено висновки стосовно подальшого розвитку аналітичних методів розрахунку вузлів.

Ключові слова: компонентний метод, металеві вузли, жорсткість, міцність.

1. ВСТУП

Будь-яка нормативна база має обмеження стосовно надання рішень для тих чи інших практичних задач. Це обумовлено множинністю варіантів конструювання вузлів та постійним запитом на удосконалення вже існуючих підходів і методик. Так в Єврокоді 3 [1] приведено формульні залежності коефіцієнтів жорсткості для основних компонентів вузлів, проте вони не враховують усіх можливих конфігурацій з'єднань.

Робота містить огляд розрахунку вузла компонентним методом, а також висновки та узагальнення стосовно актуальності застосування такого методу.

2. МЕТА

Аналітичний розрахунок допоможе зрозуміти трудомісткість що опосередковано вкаже на подальший розвиток даної технології. Наявна нормативна база покаже можливості та прогалини, на заповненні яких має бути зосереджена увага.

3. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ФЛАНЦЕВОГО ВУЗЛА КОМПОНЕНТНИМ МЕТОДОМ

Компонентний метод дозволяє інженерам аналізувати складні з'єднання (болтові, зварні) шляхом розкладання їх на компоненти. Кожен компонент аналізується окремо, а потім їхні характеристики об'єднуються для визначення загальної міцності, жорсткості та інших властивостей з'єднання. Це забезпечує системний, безпечний і логічний підхід до розрахунку.

В якості з'єднання обрано фланцевий вузол приєднання балки 533x210x92 UKB до колони 254x254x107 UKC. Розтягнута полиця балки кріпиться за допомогою 3-х рядів болтів М24 класу 8.8, стиснута за допомогою 1-го ряду аналогічних болтів. Зварні з'єднання поєднують балку і фланець.

Консервативно прийнято, що центром повороту вузла є серединна лінія стиснутого поясу балки. Тоді ряд болтів який знаходиться найдальше від стиснутої зони бути сприймати найбільші зусилля розтягу, а зсув буде сприйматись болтами що знаходяться в стиснутій нижній зоні. В розтягнутій зоні враховується три базових сценарії: повний розвиток пластичних деформацій у полиці, розрив болта з розвитком пластичних деформацій у полиці, розрив болта. Розраховано ефективний опір розтягу як кожного болтового ряду окремо, так і їхній комбінацій (1 з 2, 1 з 2 та 3, 2 з 3). Для кожного з випадків враховувався опір болтів, фланця, полиці колони, стінки балки, стінки колони. Під час цього етапу розрахунку для кожного окремого випадку обирається своя ефективна довжина еквівалентних Т-подібних елементів. Такі Т-подібні елементи використовуються для моделювання несучої здатності полиці колони що згинається та фланця колони що згинається. Окремо розраховується опір стиснутої зони яка впливає на стінку колони та полицю балки. Стінки колони чинять опір зсуву.

Отримано 18 результуючих опорів компонент на розтяг серед яких вибрані мінімальні. Ключовою умовою є забезпечення рівноваги та/або забезпечення граничних опорів стінки колони на зсув. Момент опору визначено як суму добутків зусилля в болтах на відповідне плече сили що визначається від центру стиску. Він склав 409.11 кН·м.

Зсув сприймається болтами які стиснуті а також враховується 28% розтягнутих болтів. Встановлення ребер жорсткості для даної конфігурації вузла не вимагається. Перевіряється міцність призначених зварних швів. При цьому вона має вплив на попередні кроки розрахунку. Тому якщо міцність зварних швів виявляється незадовільною – вони мають бути збільшені і відповідним чином перераховані попередні кроки.

Жорсткість вузла також складається з жорсткості компонентів. Визначаються вони як для окремих рядів болтів так і для компонентів що напряму не залежать від болтів. Присвоєння жорсткісних компонентів відбувається відповідно до вимог [1]. В даній топології вузла компоненти призначаються в кількості 4шт на кожен новий ряд розтягнутих болтів. Ефективні коефіцієнти жорсткості k_{eff} стають одним еквівалентним коефіцієнтом жорсткості k_{eq} що характеризує податливість компонентів що прикріплюються двома або більше рядами розтягнутих болтів. Поворотна жорсткість визначається за формулою:

$$S_j = \frac{Ez^2}{\mu \cdot \sum_i \frac{1}{k_i}} \quad (1)$$

На основі класифікаційних границь вузол віднесено до напівжорстких.

4. АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОНЕНТНОГО МЕТОДУ В МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ

Оцінити трудомісткість розрахунку вузлів компонентним методом згідно з EN 1993-1-8 можна як досить високу, особливо для складних з'єднань, які вимагають перевірки в кількох площинах. Він вимагає аналізу кожного окремого компонента (болта, торцевої пластини, стінки колони) за окремими формулами, а потім — їхньої комбінації. Для кожного компонента потрібно розрахувати його жорсткість і несучу здатність, а також перевірити його пластичність. Це не швидкий і не простий процес, він вимагає глибоких знань та значних часових витрат. Часто розрахунок є ітеративним. Наприклад, якщо компонент виявляється заслабким, інженер повинен змінити його параметри і повторити весь розрахунок, що забирає додатковий час.

Важливим є те, що не всі конфігурації вузлів можуть бути обчислені за формулами які закладені в Єврокодах. Ряд досліджень виконано для висвітлення нових коефіцієнтів жорсткості компонентів вузлів. В роботі [2] досліджено вплив додаткових пластин (які приварені між полицями колони з метою приєднання другорядних балок по слабкій осі) на коефіцієнт жорсткості стінки колони під дією зсуву за рахунок додаткової жорсткості що привнесена в вузол цими пластинами. При подібних конструюваннях вузлів досліджено й інші жорсткості компонентів вузла які піддаються впливу згину, розтягу, стиску, зсуву [3-4].

При формуванні рамно-в'язевих конструктивних схем в поздовжньому напрямку приймаються припущення стосовно моделювання вузлів аналогічні тим як і для основним рам. Проте такі з'єднання можуть мати малу жорсткість, особливо коли фасонка кріпиться до елементів колон/балок що виконанні з замкнутих профілів. Саме такі перерізи набули широкого поширення в країнах Азії і активно починають використовуватись в Україні беручи за основу підходи висвітленні в публікаціях Міжнародного комітету з розвитку та дослідження трубних конструкцій (CIDECT). В Єврокод 3 [1] та в CIDECT не приведено визначення жорсткості для всіх варіантів вузлів, що формує необхідність в подальших аналітичних дослідженнях. Певні дослідження виконанні зокрема Ali Ajwad та інші [5], які оцінили початкову жорсткість Т-подібного приєднання фасонки до круглої труби у випадку коли фасонка прорізає і врізається в переріз основного елемента на всю товщину.

Проєктування металевих рам не обмежується застосування профілів відкритого типу (прокатні двотаври). В роботі Ismael Garcia та інші [6] досліджено з'єднання балок з колонами що виконанні з профільних труб. Кріплення відбувалось через кутики двох типорозмірів які через приварні «stud» болти кріпились до колони і через звичайні болти до поясів балок. Не зважаючи на те що було запропоноване спрощене аналітичне рівняння для оцінки жорсткості вузлів воно може бути застосоване лише для з'єднань, де натяг створює лише один ряд із «stud» болтів. Їхня кількість є недостатньою для узагальнення результатів на широкий спектр конфігурацій з'єднань. Очевидно, що під час дії підвищених навантажень вирішення вузлів приєднання балок до колон з профільних труб буде значно іншим (необхідна значно більша к-сть 'stud'-болтів).

Навіть найменші складові вузла мають свій вплив на його жорсткість, оскільки є окремими компонентами. В роботі [7] досліджено вплив кутових швів на початкову обертальну жорсткість зварних вузлів із труб. Автори наголошують на відсутності аналітичних методик визначення жорсткості при кутах з'єднання, відмінних від 90°, що ускладнює оптимізацію конструкцій.

5. ВИСНОВКИ

Наявна нормативна база, зокрема Єврокод 3, є ефективним інструментом, але має обмеження щодо її універсальності. Компонентний метод, попри свою логічність і системність, є надзвичайно трудомістким при ручних розрахунках. Він вимагає детального аналізу великої кількості компонентів та включає ітеративний процес. Дослідження, представлені в даній роботі , підкреслюють, що існуючі формули недостатні для оцінки поведінки з'єднань, які набувають поширення. Це вказує на нагальну потребу в подальших аналітичних та експериментальних дослідженнях для розробки нових коефіцієнтів жорсткості та розрахункових методик.

Список літератури

[1] ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:2011 Єврокод 3. Проєктування сталевих конструкцій. Частина 1-8: Проєктування з'єднань (EN 1993-1-8:2005, IDT). - [Чинні від 2013-07-01]. – К: Мінрегіонбуд України, 2010. – 188с.

[2] Manuel Lopez, Alfonso Loureiro, Ruth Gutierrez, Jose M. Reinosa. A novel analytical formulation for the stiffness of the component column web panel in shear with additional plates in bolted steel joints. 2024. Volume 306. 117856. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2024.117856 (дата звернення 25.05.2025).

[3] Ricardo Costa, José Valdez, Sara Oliveira, Luís Simões da Silva, Eduardo Bayo. Experimental behaviour of 3D end-plate beam-to-column bolted steel joints. 2019. Vol. 2, P. 277-289. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.03.017 (дата звернення 25.05.2025).

[4] A. Loureiro, M. López, R. Gutiérrez, J.M. Reinosa. Experimental and numerical analysis of E-stubs in three dimensional joints: A new analytical formulation for the stiffness calculation. 2013. Vol.53, P.1-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2013.03.035 (дата звернення 25.05.2025).

[5] Ali Ajwad, Sabatino Di Benedetto, Massimo Latour, Gianvittorio Rizzano. Stiffness of welded T-joints with CHS chord members and passing-through longitudinal plates. Vol. 71, 107963. DOI: https://doi.org/10.1016/j.istruc.2024.107963 (дата звернення 17.08.2025).

[6] Ismael Garcia, Miguel A. Serrano, Carlos Lopez-Colina, Fernando L. Gayarre. The stiffness of beam-to-RHS joints with welded studs. Volume 70, 106340. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106340 (дата звернення 30.08.2025).

[7] Garifullin M., Bronzova M., Jokinen T., Heinisuo M., Kovacic B. Effect of fillet welds on initial rotational stiffness of welded tubular joints. Procedia Engineering. 2016. Vol. 165. P. 1643–1650. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.905 (дата звернення 31.08.2025).

Оцінка переміщень підпірних стін та оточуючих будинків при влаштуванні глибокого котловану в умовах щільної міської забудови

Артур Маламан, аспірант[1] (ORCID: 0000-0002-0715-3291), **Віктор Носенко,** к.т.н., доцент, завідувач кафедри геотехніки[1] (ORCID: 0000-0002-8261-1846), **Павло Сорока**, інженер-проєктувальник, директор[2] (ORCID: 0009-0003-8766-5442)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

[2] *ТОВ «Ельстер», Україна*

АНОТАЦІЯ

Приведено порівняння результатів геодезичного моніторингу переміщень існуючих будівель і конструкцій підпірних стін та числового моделювання напружено-деформованого стану (НДС) системи «ґрунт - підпірні стіни - існуючі будівлі» при влаштуванні котловану в умовах щільної міської забудови. Показано, що безпосереднє використання вхідних параметрів ґрунтів для числового моделювання без їх ідентифікації може призвести до значної у 2-3,5 рази похибки у визначенні розрахункових значень переміщень конструкцій і ґрунтів. Відповідно виникає необхідність у ідентифікації параметрів ґрунтів, що дає змогу отримати хорошу збіжність даних числового моделювання та фактичних даних моніторингу.

Ключові слова: підпірні стіни, щільна міська забудова, геодезичний моніторинг, числове моделювання.

1. ВСТУП

Спорудження глибоких котлованів для зведення підземних частин будівель в умовах щільної забудови впливає на зміну напружено-деформованого стану ґрунту, огороджувальних конструкцій котловану та існуючих будівель, отже необхідно виконати комплексну оцінку напружено-деформованого стану системи «ґрунт - підпірні стіни - існуюча забудова» з використанням чисельного моделювання та у подальшому контролювати додаткові осідання існуючих будинків, переміщення підпірних стін за допомогою геодезичних спостережень і при необхідності коригувати проектні рішення для забезпечення надійної експлуатації оточуючої забудови.

2. МЕТА РОБОТИ

Порівняння результатів моніторингу за осіданнями існуючих будинків та переміщеннями підпірних стін огородження глибокого котловану з результатами числового моделювання напружено-деформованого стану системи «ґрунт - підпірні стіни - існуючі будівлі» з вхідними параметрами моделі ґрунту та виконання зворотного аналізу з метою визначення ідентифікованих параметрів моделі ґрунту.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Ділянка будівництва розташована в історичній частині Києва, в щільній міській забудові. У безпосередній близькості від будівельного майданчика розташовані цегляні будинки. Будинок № 1 – триповерховий, будинок № 2 – п’ятиповерховий. Фундаменти цих будівель – стрічкові, неглибокого закладання, розташовані значно вище глибини котловану нової будівлі, яка становить 7,5 м. Ці будинки чутливі до нерівномірних деформацій, тому важливо оцінити вплив на них нового будівництва. Розташування будинків по відношенню до будівельного майданчика показано на рисунку 1.



Рисунок 1. Схема ділянки будівництва.

Ґрунти в межах будівельного майданчика пилуваті глинисті, з просадними властивостями у верхній частині. Ділянка нового будівництва має трапецієподібну форму в плані. По периметру котловану запроектовані підпірні стіни з буронабивних паль діаметром 820 мм та 1020 мм. Палі з'єднані між собою монолітним ростверком висотою 0,8 м. Довжина паль змінна і коливається в межах 16,3-18,4 м. Для збільшення просторової жорсткості та зменшення переміщення підпірних стін в зонах існуючої забудови на глибині близько 3,0 м була передбачена та встановлена розпірна система з труб 820х10 мм.

3.1. Оцінка результатів моніторингу за деформаціями підпірних стін та оточуючої забудови

Для вимірювання додаткових осідань існуючих будинків використано метод нівелювання. Результати додаткових осідань оточуючих будинків становлять: 6 мм для Будинку №1 та 3 мм для Будинку №2. Для вимірювання горизонтальних переміщень конструкцій огородження котловану використано метод прямої багаторазової лінійно-кутової засічки (з використанням тахеометра). Схема підпірних стін, розташування точок спостережень та значення векторів переміщень показані на рисунку 2.




Рисунок 2. Результати геодезичного моніторингу за підпірними стінами.

3.2. Числове моделювання елементів системи «ґрунт - підпірні стіни - існуючі будівлі»

В роботі для моделювання поведінки ґрунтів використовується модель пружно-пластичного деформування ґрунтів - Hardening Soil Model, з деформаційними параметрами, що змінюються в залежності від рівня напружень в ґрунті [1].

Спочатку розрахунок виконувався з вхідними параметрами моделі ґрунту, зазначеними у звіті про інженерно-геологічні вишукування на ділянці, а потім параметри моделі були уточнені (ідентифіковані) для наближення результатів числового моделювання та фактичних даних геодезичного моніторингу щодо переміщення конструкцій. При ідентифікації параметрів моделі ґрунту особлива увага була приділена деформативним та міцнісним параметрам інженерно-геологічних елементів на глибину влаштування підпірних стін. Для ґрунтів межах глибини котловану параметр E_{ur} при ідентифікації було визначено як $5E_{oed}$ на відміну від вхідних $3E_{oed}$ які в якості орієнтиру рекомендовані у Bentley Systems 2022 [2]. Скінчено-елементна модель, виконана у програмному комплексі Plaxis 3D і наведена на рисунку 3.




Рисунок 3. Скінчено-елементна модель у Plaxis 3D.

Порівняння результатів числового моделювання з використанням вхідних та ідентифікованих параметрів моделі з даними моніторингу переміщень підпірних стін наведено в таблиці 1, а з даними моніторингу осідань існуючих будинків наведено в таблиці 2.

Таблиця 1: Горизонтальні переміщення підпірних стін в контрольних точках

Варіанти отриманих результатів	Горизонтальні переміщення № точки, мм			
	№ 15	№ 6	№ 33	№ 25
Моніторинг	8	16	21	35
Числове моделювання з вхідними параметрами моделі	21	55	8	51
Числове моделювання з ідентифікованими параметрами моделі	16	34	4	31

Таблиця 2: Додаткові осідання існуючих будинків

Варіанти отриманих результатів	Додаткові осідання будинків, мм	
	Будинок №1	Будинок №2
Моніторинг	6	3
Числове моделювання з вхідними параметрами моделі	11	8
Числове моделювання з ідентифікованими параметрами моделі	7	3

4. ВИСНОВКИ

Показано, що безпосереднє використання параметрів ґрунтів, наведених у звіті з інженерно-геологічних вишукувань, для числового моделювання напружено-деформованого стану системи «ґрунт - підпірні стіни - існуючі будівлі» без їх ідентифікації може призвести до значної (у 2-3,5 рази) похибки у визначенні розрахункових значень переміщень конструкцій і ґрунтів. Основними причинами цього є: неточність визначення параметрів ґрунтів під час геологічних вишукувань та невідповідність режимів їх випробувань фактичним змінам їх напруженого стану протягом декількох циклів навантаження/розвантаження/повторне навантаження властивим ситуаціям влаштування глибоких котлованів та подальшому спорудженні в них фундаментів нових будівель, неоднорідність ґрунтових умов, вплив технології зведення підпірних стін на стан ґрунтів тощо.

Список літератури

[1] Schanz T. The Hardening Soil Model: Formulation and verification. *Beyond 2000 in Computational Geotechnics*. Balkema. Rotterdam. 1999. Vol. 1. P.281-290

[2] PLAXIS 3D CE V22.01 – Material Models Manual. Delft : Plaxis bv, 2021. 275 p.

Експериментальне дослідження підсилення залізобетонних балок за допомогою попередньо напружених канатів

Дмитро Сморкалов, доц., канд.техн.наук [1](ORCID: 0000-0001-7890-2686),
Володимир Винокур, здобувач [1] (ORCID: 0009-0002-3218-5620)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі представлено методику проведення експериментального дослідження ефективності підсилення монолітних залізобетонних балок із застосуванням попередньо напружених арматурних канатів. Запропонований підхід базується на принципі зовнішнього підсилення, що дозволяє підвищити несучу здатність конструкцій без необхідності їх демонтажу або суттєвого втручання в існуючу структуру. Методика передбачає використання високоякісних канатів, які закріплюються на поверхні балки та піддаються попередньому натягу за допомогою гідравлічного обладнання. Такий спосіб підсилення є технологічно гнучким і може бути адаптований до різних типів конструкцій, що особливо важливо в умовах реконструкції або аварійного відновлення. Експериментальна частина дослідження, яка включає виготовлення серій зразків, їх навантаження та аналіз напружено-деформованого стану. Очікується, що результати дозволять кількісно оцінити ефективність запропонованої технології та сформувати рекомендації для її практичного застосування в будівельній галузі.

Ключові слова: залізобетон, підсилення, попереднє напруження, канати, експеримент, методика.

1. ВСТУП

Проблема підсилення існуючих залізобетонних конструкцій є надзвичайно актуальною в умовах реконструкції та відновлення інфраструктури, яка зазнає впливу як тривалих експлуатаційних навантажень, так і зовнішніх деструктивних факторів, зокрема воєнних дій. У багатьох випадках традиційні методи підсилення вимагають значних обсягів демонтажних робіт, збільшення перерізів або маси конструктивних елементів, що призводить до додаткових витрат і ускладнює подальшу експлуатацію об’єктів.

Одним із перспективних напрямів вирішення цієї проблеми є застосування зовнішніх попередньо напружених канатів. [1, 2, 3] Такий метод дозволяє ефективно підвищити несучу здатність елементів, зменшити їх деформації, забезпечити контрольований перерозподіл внутрішніх зусиль та знизити ймовірність утворення й розвитку тріщин. Важливою перевагою є мінімальне втручання в існуючу структуру конструкцій, що робить технологію особливо цінною при роботах на об’єктах, які перебувають в експлуатації та не можуть бути виведені з користування на тривалий час.

Застосування попередньо напружених канатів забезпечує комплексне вирішення одразу декількох завдань: підвищення надійності, продовження терміну служби конструкцій, а також економічну доцільність у порівнянні з традиційними методами підсилення. У результаті цей підхід розглядається як один із найбільш ефективних сучасних засобів модернізації та відновлення будівельних об’єктів.

Попередньо напружені арматурні канати є ефективним засобом збільшення несучої здатності конструкцій та підвищення їхньої стійкості до дії навантажень. Такий метод дозволяє зменшити утворення тріщин, знизити деформації та покращити загальну жорсткість елементів конструкції[1, 2, 3]. Однак для забезпечення належної точності розрахунків і ефективного проектування підсилення необхідне використання спеціалізованих програмних комплексів.

2. МЕТА РОБОТИ

Розробка та апробація методики експериментального дослідження підсилення монолітних залізобетонних балок попередньо напруженими арматурними канатами.

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Програма експерименту передбачає виготовлення та випробування двох серій однопролітних залізобетонних балок.

Балки виготовлялися з бетону класу С20/25, з робочою арматурою Ø10 А500С. Підсилення здійснювалося зовнішніми попередньо напруженими канатами діаметром Ø15,7 мм, які закріплювалися в анкерних пристроях і натягувалися до розрахункового зусилля.

Схема випробувань поляга у прикладанні двох зосереджених сили в середині прольоту для утворення чистого згину. Така схема навантаження дозволяла створити умови роботи елементів на чистий згин у середній частині прольоту, де згинальний момент досягає максимального значення, а поперечні сили відсутні.




Рисунок 1. Принципова схема чистого згину

Серія I – контрольні балки без підсилення

Ця серія використовується як еталон для порівняння результатів випробувань. Вона дозволяє визначити несучу здатність і роботу залізобетонних балок без додаткових заходів підсилення.

Розміри балки - 300x150(h)x2200 м

Завдання I серії:

- Зафіксувати залежність між прикладеним навантаженням, прогинами та розвитком тріщин.
- Зафіксувати момент утворення перших тріщин і простежити закономірності їх розвитку під дією зосередженої сили.
- Оцінити жорсткість і несучу здатність контрольних балок як вихідну базу для подальшого порівняння із зразками, підсиленими попередньо напруженими канатами




Рисунок. 2. Схема випробування контрольної балки

Серія II – балки, підсилені попередньо напруженими канатами.

Ця серія спрямована на дослідження впливу підсилення попередньо напруженими канатами на роботу елементів у чистому згині. Такий підхід дозволяє встановити закономірності перерозподілу внутрішніх зусиль у залізобетонних балках при поєднанні традиційного армування та зовнішнього попереднього напруження.

Розміри балки - 300x150(h)x2200 м.

Завдання II серії:

- Дослідити вплив зовнішнього попереднього напруження на момент утворення та розвиток тріщин у зоні чистого згину.
- Визначити зміни у напружено-деформованому стані та несучій здатності балок у порівнянні з контрольними зразками (Серія I).
- Проаналізувати механізм сумісної роботи елементів системи «бетон – внутрішня арматура – зовнішні канати» та встановити характер їхньої взаємодії під навантаженням.




Рисунок 3. Схема випробування підсиленої балки

4. ВИСНОВКИ

Запропонована методика дозволяє оцінити ефективність підсилення залізобетонних балок попередньо напруженими канатами. Очікувані результати експерименту мають підтвердити покращення тріщиностійкості, жорсткості та несучої здатності елементів.

Отримані дані стануть основою для практичних рекомендацій щодо застосування технології в умовах реконструкції та відновлення споруд.

Список літератури

[1] Сморкалов Д.В., Затилюк Г.А., Винокур В.С. Підсилення монолітних залізобетонних Конструкцій з використанням попередньо Напружених арматурних канатів. // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Луцьк, ЛНТУ. 2024, Випуск 21, С. 224-234. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2024-11(21)-24

[2] Сморкалов Д.В. Винокур В.С. (2022). Методики розрахунку монолітних залізобетонних конструкцій з попереднім напруженням арматурних канатів. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (12), 73–83. https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.73-83

[3] Сморкалов, Д., & Винокур, В. (2024). Методи розрахунку підсилення залізобетонних конструкцій із застосуванням попередньо напружених канатів з використанням програмних комплексів. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (15), 41–53. https://doi.org/10.32347/2522-4182.15.2024.41-53

Розрахунок підпірних стін з використанням різних програмних комплексів

Олег Малишев, доц., канд.техн.наук, [1] (ORCID: 0000-0002-2804-6217),
Анатолій Буртовий, магістр [1](ORCID: 0009-0005-2750-908X)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Наявні програмні комплекси, хоча й представлені в обмеженій кількості, дозволяють підвищити якість розрахунків підпірних стін і зменшити трудомісткість їх виконання. Водночас у таких програмах можуть бути реалізовані розрахункові підходи, засновані на інженерних методиках, теоретичних засадах або нормативних документах інших держав. Це може спричиняти розбіжності між результатами, отриманими за допомогою програм, та тими, що базуються на національних інженерних методах, або ж призводити до відсутності необхідних перевірочних умов, передбачених вітчизняними нормативами. Така ситуація обмежує можливості практичного використання програмних засобів.
У дослідженні розглянуто особливості взаємодії кутових підпірних стін із типовою та укороченою консоллю, яка спричиняє утворення несиметричної призми обвалення. Це, у свою чергу, впливає на результати розрахунків при роботі з основами, що складаються з незв'язаних ґрунтів. Проведено порівняння результатів розрахунків кутових підпірних стін, виконаних за інженерними методами та за допомогою програмного забезпечення. Встановлено, що висота стінової частини має значний вплив на величину згинальних моментів у піщаних ґрунтах, що важливо враховувати під час проектування та будівництва.

Ключові слова: підпірні стіни, стійкість, деформації, основа, програмні комплекси.

1. ВСТУП

У сучасних умовах розвитку міської інфраструктури одним із пріоритетних напрямів є освоєння вільних від забудови територій для розміщення нових логістичних комплексів, які забезпечують ефективну роботу міської інфраструктури. Такі території, як правило, мають значну площу забудови, і навіть незначний ухил рельєфу часто зумовлює необхідність проєктування та зведення підпірних стін великої довжини. Ці стіни можуть відрізнятися за конструктивними особливостями, використовуваними матеріалами, типом взаємодії з ґрунтовою основою, а також методами розрахунку, що безпосередньо впливає на їх подальшу експлуатаційну ефективність.

У зв'язку з цим важливим завданням є порівняння різних методів розрахунку підпірних стін з метою вибору найбільш раціонального варіанта. Це дозволить оптимізувати процес проєктування і підвищити загальну ефективність реалізації інженерних рішень.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою даної роботи є: аналіз існуючих інженерних методів розрахунку підпірних стін та їх аналоги з використанням сучасного комп'ютерного програмного забезпечення.

3. ОСНОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Документи «Керівництво з проектування підпірних стін та стін підвалів для промислового та цивільного будівництва, 1984» (надалі — керівництво 84) та «Довідковий посібник до СНиП. Проектування стін та стін підвалів, 1991» (надалі — посібник 91), які використовуються для розрахунку підпірних стін, є морально застарілими, оскільки були розроблені ще у XX столітті. У цих джерелах спостерігаються суттєві відмінності в підходах до реалізації розрахункових положень, що може призводити до розбіжностей у результатах.

Зокрема, керівництво 84 надає розгорнутий опис методики визначення всіх складових активного та пасивного тиску ґрунту, який діє на масивні, кутові підпірні стіни та стіни підвалів. У ньому передбачено можливість виконання розрахунків за першою та другою групами граничних станів із детальним поясненням і графічним зображенням кожного етапу. Проте методи визначення несучої здатності основи та розрахункового опору ґрунтів є застарілими, що знижує актуальність використання цього джерела в сучасному проєктуванні. У зв'язку з цим виникає потреба у застосуванні актуалізованих нормативних виразів, наведених у чинних документах [3]. Також у керівництві 84 розглянуто розрахунок кутових підпірних стін із урахуванням характеру призми обрушення — симетричної або несиметричної.

Посібник 91 містить аналогічні методичні підходи, однак вирізняється специфікою реалізації: більшість формул подано у спрощеному вигляді, зведених до єдиних узагальнених виразів, що полегшує проведення розрахунків, особливо при використанні електронних таблиць у середовищі Microsoft Office. Однак, попри зручність, посібник має низку недоліків. До них належать складність інтерпретації розрахункових формул, можливі неточності у їх реалізації (зокрема, у визначенні сум проєкцій сил на вертикальну площину), а також обмеження лише описовим поданням певних положень. Наприклад, врахування типу призми обрушення (симетрична/несиметрична) подано без супровідних аналітичних виразів, що ускладнює практичне застосування відповідних методик.

Застосування геотехнічного програмного комплексу **PLAXIS** (рис. 1) дає змогу здійснити комплексну перевірку розрахункової моделі із використанням чисельних методів, у результаті чого визначається єдиний, найбільш критичний механізм руйнування. Це відрізняє підхід PLAXIS від аналітичних (інженерних) методів, де необхідно

виконувати низку окремих перевірок із урахуванням відповідних коефіцієнтів запасу. Водночас проведення детальних перевірок на стійкість, несучу здатність та деформації у середовищі PLAXIS є доволі трудомістким процесом, який не завжди є доцільним або необхідним у контексті попереднього проєктування.



Рисунок 1. Приклад розрахункової схеми підпірної стіни в ПК Plaxis.

ПК Geo5. Програмний комплекс GEO5 (Рис.2) містить такі основні модулі для розрахунку підпірних стін:

- «куткова стіна»;
- «гравітаційна стіна»;
- «габіонна стіна».




Рисунок 2. Приклад розрахункової схеми підпірної стіни в ПК GEO5.

Програмний комплекс надає можливість виконувати розрахунки відповідно до положень європейських нормативів із застосуванням різних методик і підходів, які користувач може самостійно обирати та налаштовувати відповідно до поставлених завдань. Разом із тим, автоматичне врахування вимог чинних національних нормативних документів не передбачене. Додаткові труднощі викликає і недостатня прозорість у реалізації характеристик ґрунтів зворотної засипки та природної основи при розрахунках за різними групами граничних станів.

Основна сфера застосування програми — виконання попередніх розрахунків підпірних стін з метою визначення їх геометричних параметрів та, за потреби, елементів армування.

Окремо слід відзначити модуль «Підпірна стіна» програмного комплексу **МОНОМАХ-САПР** (рис. 3), який дозволяє виконувати розрахунок і проєктування монолітної залізобетонної кутової підпірної стіни з урахуванням заданих інженерно-геологічних умов конкретного будівельного майданчика.




Рисунок 3. Приклад розрахункової схеми підпірної стіни в модулі «Підпірна стіна» в ПК МОНОМАХ-САПР.

Встановлено, що методика визначення активного тиску незв'язаного грунту на кутові підпірні стіни, викладена у «посібнику 91», не враховує призму обрушення, наявність якої підтверджується експериментальними даними, приведеними в літературних джерелах, а також містить неточності у виразах для розрахунку проекції усіх сил на вертикальну площину (неврахування власної ваги стіни, коефіцієнту надійності за навантаженням).

Найбільшу збіжність тиску під підошвою підпірної стіни мають результати розрахунку за «керівництвом 84» та ПК «Мономах» 7-26% - для стандартної консолі та 1-69% - для короткої консолі, для «посібника 91» – 7-11% та 25-130% - для стандартної та короткої консолі відповідно. Найбільшу збіжність мають напруження стику, найменші – розтягу.

Встановлено порядок найбільшої збіжності результатів: «керівництвом 84», ПК «Мономах», Geo5, «посібник 91» .

Список літератури

[1] ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014. Настанова з проектування підпірних стін:– [Чинний від 2015.10.01]. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2015. – 86с..

[2] ДБН В.2.1-10:2018. Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення. – [Чинний від 2019–01–01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2018. – 36с.

[3] Раюк В. Ф. Розрахунок тиску ґрунту на підпірні стіни / В. Ф. Раюк // Річковий транспорт. – К., 1965. – № 5. – С. 46-49.

[4] Чернишова К. Й. Результати дослідження розподілу тиску ґрунту на гнучкі підпірні стінки / К. Й. Чернишова // Доповіді АН УРСР. – К.: Наукова думка. – 1964. – Вип. 12. – С. 1609-1613.

[5] Gucunski N. Seismic analysis of retaining walls, buried structures, embankments, and integral abutments / N. Gucunski, H. Najm, H. Nassif; Piscataway: Dept. of Civil & Environmental Engineering Center for Advanced Infrastructure & Transortation (CAIT) Rutgers, 2005 – 160 p.

Розрахунок підпірних стін в піщаних грунтах

Олег Малишев, доц., канд. техн. наук[1] (ORCID: 0000-0002-2804-6217),
Василь Горбунов, магістр [1] (ORCID: 0009-0003-4498-6596)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Сучасні програмні комплекси для розрахунку підпірних стін, хоч і представлені на ринку в обмеженій кількості, значно підвищують ефективність інженерного проєктування, зменшуючи трудомісткість і час виконання розрахунків. Вони забезпечують можливість моделювання складних інженерно-геологічних умов, дозволяють проводити аналіз за допомогою чисельних методів та автоматизують процеси, які раніше вимагали ручних обчислень. Проте, в алгоритмах і розрахункових модулях таких програм часто реалізуються методики, що базуються на європейських або міжнародних нормативних документах, теоретичних положеннях чи інженерних підходах інших країн. Це може призводити до невідповідності результатів вимогам національних нормативів або до ігнорування специфічних перевірочних умов, обов'язкових згідно з чинними державними стандартами (ДБН, ДСТУ). Як наслідок — обмежується можливість безпосереднього впровадження таких результатів у проєктну документацію без додаткової перевірки або адаптації.
У межах дослідження було розглянуто специфіку взаємодії кутових підпірних стін зі стандартною та укороченою консоллю, де остання зумовлює формування несиметричної призми обвалення. Така геометрична особливість впливає на розподіл зусиль у конструкції, особливо при наявності незв'язаних ґрунтів у основі. Було проведено порівняння результатів розрахунків кутових підпірних стін, отриманих за класичними інженерними методами (аналітичними підходами) та за допомогою сучасних програмних комплексів. Аналіз показав, що один із ключових факторів, який впливає на значення згинальних моментів у стіновій частині конструкції — це її висота, особливо при взаємодії з піщаними ґрунтами. Отримані результати мають важливе практичне значення для етапів конструювання та реалізації підпірних споруд, оскільки дозволяють враховувати не лише стійкість і міцність, а й деформаційні характеристики конструкцій у реальних умовах експлуатації.

Ключові слова: підпірні стіни, стійкість, деформації, основа, програмні комплекси.

1. ВСТУП

У сучасних умовах розвитку міської інфраструктури одним із ключових напрямів є ефективне використання вільних від забудови ділянок для створення нових логістичних, промислових і транспортних об'єктів. Такі території зазвичай характеризуються великими площами, і навіть при незначному ухилі природного рельєфу виникає потреба у проєктуванні та зведенні підпірних стін значної протяжності. Конструктивне виконання підпірних стін може суттєво варіюватися — від масивних гравітаційних до тонких монолітних залізобетонних конструкцій із різними схемами армування. Водночас відмінності у типах ґрунтових умов, геометричних параметрах та призначенні споруд визначають необхідність використання відповідних методів їхнього розрахунку.

Вибір методу розрахунку підпірної стіни безпосередньо впливає на точність оцінки стійкості, несучої здатності, деформаційних характеристик та економічної доцільності конструкції. У практиці інженерного проєктування найчастіше використовуються:

Аналітичні (інженерні) методи, які базуються на класичних теоретичних підходах із урахуванням граничних станів. Вони передбачають окрему перевірку умов стійкості, несучої здатності основи, міцності та жорсткості елементів конструкції. Такі методи регламентовані національними нормативними документами (ДБН, ДСТУ) і передбачають використання коефіцієнтів надійності, запасу та інших параметрів, що забезпечують безпечну експлуатацію.

Чисельні методи, зокрема метод скінченних елементів (МСЕ), реалізований у програмних комплексах, таких як **PLAXIS**, **LIRA-SAPR**, **MIDAS GTS**, які дають змогу моделювати складні ґрунтові умови, визначати зони пластичних деформацій, оцінювати реальний механізм обвалення конструкції тощо. Основною перевагою є можливість комплексного аналізу напружено-деформованого стану системи, однак такі методи потребують високої кваліфікації користувача та значних ресурсів.

Емпіричні підходи, які можуть використовуватися на ранніх етапах проєктування для попереднього оцінювання геометричних параметрів конструкцій на основі статистично оброблених даних про типові інженерні рішення.

У межах дослідження було проведено порівняння результатів розрахунків кутових підпірних стін, виконаних за класичними інженерними методами та за допомогою програмних засобів, що реалізують чисельні методики. Результати аналізу свідчать про наявність певних розбіжностей, зумовлених як принциповими відмінностями у підходах до моделювання, так і різним трактуванням граничних станів, зокрема при оцінці деформацій, тиску з боку зворотної засипки, впливу геометрії стіни (висоти, консолі) тощо.

Таким чином, вибір найбільш доцільного методу розрахунку підпірних стін має ґрунтуватися на комплексному аналізі умов будівництва, інженерно-геологічних характеристик, вимог нормативної документації та стадії проєктування. Поєднання аналітичних та чисельних підходів дозволяє забезпечити як

надійність конструкції, так і оптимізацію матеріальних витрат у процесі її реалізації.

У сучасних умовах розвитку міської інфраструктури одним із пріоритетних напрямів є освоєння вільних від забудови територій для розміщення нових логістичних комплексів, які забезпечують ефективну роботу міської інфраструктури. Такі території, як правило, мають значну площу забудови, і навіть незначний ухил рельєфу часто зумовлює необхідність проєктування та зведення підпірних стін великої довжини. Ці стіни можуть відрізнятися за конструктивними особливостями, використовуваними матеріалами, типом взаємодії з ґрунтовою основою, а також методами розрахунку, що безпосередньо впливає на їх подальшу експлуатаційну ефективність.

У зв'язку з цим важливим завданням є порівняння різних методів розрахунку підпірних стін з метою вибору найбільш раціонального варіанта. Це дозволить оптимізувати процес проєктування і підвищити загальну ефективність реалізації інженерних рішень.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою даної роботи є проведення комплексного аналізу існуючих інженерних методів розрахунку підпірних стін та порівняння їх з результатами, отриманими за допомогою сучасного комп'ютерного програмного забезпечення, з метою визначення найбільш ефективних і точних підходів для проєктування підпірних конструкцій.

3. ОСНОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Результати розрахунків демонструють, що значення ексцентриситету при переході від стандартної консолі до короткої збільшується у 10 разів за даними «керівництва 84» та у 3,5 рази за «посібником 91». При цьому різниця між результатами для одного типу консолі, отриманими за різними методиками, становить 4,2 та 1,5 відповідно для довгої та короткої консолі.

Слід зазначити, що наведені величини є наближеними і можуть змінюватися залежно від типу ґрунту зворотної засипки, його характеристик та габаритів підпірної стіни. Проте ці дані свідчать про наявність суттєвих розбіжностей у результатах, що вказує на більший запас міцності при розрахунках за «посібником 91».

Для підтвердження збільшених коефіцієнтів запасу при розрахунках за «керівництвом 84» у порівнянні з «посібником 91» було виконано розрахунки підпірної стіни за I та II групою граничних станів.

Аналіз результатів, представлених у таблиці 2, показує, що при розрахунку на стійкість відмінності між методами можуть складати від 0 до 15% для довгої консолі та від 8 до 35% — для короткої. Розбіжність значень напружень під підошвою підпірної стіни коливається в межах 5–30% для довгої консолі та 33–200% — для короткої. Найменші розбіжності спостерігаються у напруженнях стиску, а найбільші — у напруженнях розтягу.

Наступним етапом було виконання розрахунків підпірних стін із застосуванням програмних комплексів. Для порівняння було обрано модуль «Підпірна стіна» в програмному комплексі МОНОМАХ-САПР та систему Geo5.

Порівняння результатів розрахунку підпірних стін на стійкість вказує на високу збіжність значень отриманих за «керівництвом 84» та ПК «Мономах» – до 2% - для стін з стандартною консоллю та до 10 % - для стін з короткою, в той час різниця значень для «посібника 91» становить – до 15 та 27 % відповідно.

Найбільшу збіжність значень тиску під підошвою підпірної стіни мають результати розрахунку за «керівництвом 84» та ПК «Мономах» 7-26% - для стандартної консолі та 1-69% - для короткої консолі, для розрахунків за «посібником 91» – 7-11% та 25-130% - для стандартної та короткої консолі відповідно. Найбільшу збіжність мають напруження стику, найменші – розтягу. Значення тиску, визначені за Geo5 мають відхилення 24% і 14% - для для стандартної та короткої консолі відповідно у порівнянні з «керівництвом 84».

Встановлено порядок найбільшої збіжності результатів: «керівництво 84», ПК «Мономах», Geo5, «посібник 91».

Список літератури

[1] ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014. Настанова з проектування підпірних стін:– [Чинний від 2015.10.01]. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2015. – 86с..

[2] ДБН В.2.1-10:2018. Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення. – [Чинний від 2019–01–01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2018. – 36с.

[3] Gucunski N. Seismic analysis of retaining walls, buried structures, embankments, and integral abutments / N. Gucunski, H. Najm, H. Nassif. Piscataway: Dept. of Civil & Environmental Engineering Center for Advanced Infrastructure & Transortation (CAIT) Rutgers, 2005 – 160 p.

[4] Timchenko R. Modeling using the LIRA 9.6 software package of contact interaction of the retaining wall with the base / R. Timchenko, D. Krishko, V. Savenko // *ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering*. – Poltava, 2019. – Vol. 1 (52). – P. 133-138.

[5] Gerhard B. Recommendations for design and analysis of earth structures using geosynthetic reinforcements – EBGEO / B. Gerhard. – Second edition. – Berlin, 2012. – 338 p.

[6] Iskander M. Active static and seismic earth pressure for c-Φ soils / M. Iskander, Z. Chen, M. Omidvar // *Soils and Foundations*. – 2013. – 53. – P. 639–652.

[7] Tiwary A. Performance Comparison and Critical Finite Element Based Experimental Analysis of Various Forms of Reinforcement Retaining Structural System / A. Tiwary, S. Bhatia, S. Singh // *Mathematical Problems in Engineering.* – 2022. – P. 1-13.

[8] Salman F. Comparative study on earth pressure distribution behind retaining walls subjected to line loads / F. Salman. M. Fattah, S. Shirazi // *Scientific Research and Essays*. – 2011. – 6. – P. 2251-2267.

Порівняння інтерпретацій даних, отриманих за допомогою CPTu та DMT: особливості вимірювань, розбіжності розрахункових параметрів

Костянтин Бондарев, аспірант [1] (ORCID: 0009-0007-2305-6508),
Вероніка Жук, канд. техн. наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0002-1114-3192)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі представлено порівняльний аналіз результатів статичного зондування з вимірюванням порового тиску (CPTu) та випробувань дилатометром Маркетті (DMT), проведених на різнотипних ґрунтах. Розглянуто особливості методик вимірювань і фактори, що впливають на точність отриманих параметрів: проникнення конуса, відгук порового тиску, дилатометричний модуль деформації та індекси відносної щільності. Виявлено ключові відмінності у визначенні геотехнічних характеристик, таких як коефіцієнт преконсолідації, модуль стисливості, недренована міцність на зсув. Особливу увагу приділено розбіжностям у розрахункових параметрах, спричинених різними фізичними принципами роботи приладів та неоднорідністю ґрунтових шарів. Отримані результати дають змогу уточнити алгоритми інтерпретації даних та підвищити достовірність геотехнічних розрахунків при проектуванні фундаментів і споруд.

Ключові слова: CPTu, DMT, геотехнічні дослідження, порівняння методів, коефіцієнт преконсолідації, модуль стисливості, недренована міцність на зсув, розбіжності параметрів.

ВСТУП

Використання високоточних польових методик (CPTu та DMT) у сучасній геотехнічній практиці забезпечує оперативне отримання розрахункових характеристик ґрунту; проте інтерпретація їхніх результатів потребує всебічного порівняльного аналізу через різну фізику впливу і частоту вимірів обох методик.

МЕТОДИКА СТАТИЧНОГО ЗОНДУВАННЯ CPTU ТА ДИЛАТОМЕТРИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ DMT

Статичне зондування CPTu

Суть цього методу полягає у поступовому зануренні конусного пенетрометра в ґрунт із кроком 2 см. Спеціалізований зонд (рис. 1) обладнаний конусом, фрикційною втулкою та п’єзометром, що дає змогу одночасно фіксувати опір під конусом (qc), бічне тертя (fs), поровий тиск (u2), глибину та кут нахилу зонда. Усі дані передаються в режимі реального часу, що забезпечує безперервний профіль характеристик ґрунту по глибині. Всього за одне випробування отримують п’ять ключових параметрів [1], які далі інтерпретуються через систему емпіричних залежностей.



Рисунок 1. Зонд CPTu

Дилатометричне випробування DMT

Тут використовується сталева лопатка з гнучкою мембраною (рис. 2), яку розширюють на 1,1 мм за допомогою стисненого газу. Під час цього процесу фіксуються три значення тиску: до розширення (P0), під час розширення (P1) та після стабілізації (P2). Занурення виконується кроками по 20 см, що формує серію вимірювань на різних глибинах. У результаті за один тест отримують чотири основні показники [2], які дозволяють оцінити міцність і деформативність ґрунту.




Рисунок 2. Лопатка DMT

ОБРОБКА ТА ПОРІВНЯННЯ ДАНИХ

Важливим етапом як для CPTu, так і для DMT є подальша інтерпретація. Завдяки інтерпретації обидва методи дають змогу визначити тип ґрунту, його міцність,

стисливість, модуль деформації, коефіцієнти жорсткості й інші важливі інженерно-геологічні параметри [3].

Для порівняння отриманих параметрів ґрунтів використовували дані вимірювань, взятих з реального об'єкту. 6 свердловин розташованих на одній ділянці. Випробування проводили для зв'язних ґрунтів "пилуваті піски - суглинки, супіски" та для " органічних ґрунтів і глин". Глибина від -9.20 м до 0.00 м. Для порівняння було обрано 3 параметри ґрунту: коефіцієнт преконсолідації OCR, модуль стисливості M, недренована міцність на зсув su. Виділили 4 основних типи ґрунтів: пісок, суглинки/супіски, глина, органічна глина.

РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯНЬ

Коефіцієнт преконсолідації OCR:

- для суглинків/супісків при інтерпретації даних CPTu в середньому в 2.1 рази більший в порівняні з інтерпретацією даних DMT;
- для глин в переважній більшості OCR при інтерпретації даних CPTu більший в порівняні з інтерпретацією даних DMT. Орієнтовно на 32%, але є випадки де результати інтерпретації співпадають або мають дуже близьке значення.
- для органічних ґрунтів при інтерпретації даних CPTu в середньому на 14% більший в порівняні з інтерпретацією даних DMT.

Модуль стисливості M:

- для пісків при інтерпретації даних CPTu в середньому в 2.8 рази більший в порівняні з інтерпретацією даних DMT;
- для суглинків/супісків при інтерпретації даних CPTu в середньому в 2.5 рази більший в порівняні з інтерпретацією даних DMT;
- для глин при інтерпретації даних CPTu в середньому в 2.07 рази більший в порівняні з інтерпретацією даних DMT;
- для органічних глин при інтерпретації даних CPTu в середньому в 2.12 рази більший в порівняні з інтерпретацією даних DMT.

В середньому для всіх типів ґрунтів, модуль стисливості отриманий за даними CPTu в 2-3 рази більший ніж виміряний дилатометром.

Недренована міцність на зсув su:

- для суглинків/супісків при інтерпретації даних CPTu в середньому в 2.58 рази більший в порівняні з інтерпретацією даних DMT;
- для глин при інтерпретації даних CPTu в середньому на 67% більший в порівняні з інтерпретацією даних DMT;
- для органічних глин при інтерпретації даних CPTu в середньому на 50% більший в порівняні з інтерпретацією даних DMT.

Недренована міцність на зсув визначається тільки для зв'язних ґрунтів..

де P, P_0 – є поточним і початковим тиском стиснення.

Методи CPTu та DMT демонструють відмінності як у техніці проведення досліджень, так і у характері результатів. CPTu забезпечує високу вертикальну роздільну здатність (крок вимірювань 2 см), що дозволяє детально фіксувати локальні неоднорідності та слабкі прошарки, проте це часто проявляється у вигляді різких стрибків на графіках і потребує додаткової фільтрації або статистичної обробки даних. Натомість DMT із кроком 20 см формує більш усереднені й плавні криві, особливо у слабких та водонасичених ґрунтах, що може призводити до згладжування дрібномасштабних варіацій.

Порівняння ключових геотехнічних параметрів — таких як коефіцієнт перенавантаження (OCR), дилатометричний модуль деформації (M) та недренований зсувний опір (su) — виявило суттєві розбіжності між методами, які у ряді випадків сягають 2–3 разів і більше. Такі відмінності свідчать про потенційний ризик похибок при використанні лише одного методу для визначення характеристик ґрунтів.

Оптимальним підходом є комбіноване застосування CPTu та DMT із взаємним калібруванням емпіричних кореляцій, що дозволяє суттєво підвищити достовірність оцінки фізико-механічних властивостей ґрунтових масивів. Використання інтегрованих даних цих методів забезпечує більш реалістичне моделювання взаємодії основ і фундаментів, зменшення інженерних ризиків та оптимізацію конструктивних рішень у проєктуванні. Додатково рекомендовано застосовувати порівняльний аналіз даних CPTu та DMT як засіб контролю якості ґрунтових моделей при розрахунках складних геотехнічних об'єктів.

ВИСНОВКИ

Методи CPTu та DMT відрізняються як за технікою проведення, так і за характером результатів: CPTu забезпечує високу деталізацію вимірювань (крок 2 см), що дозволяє фіксувати локальні неоднорідності, але часто проявляється у вигляді різких стрибків на графіках; натомість DMT із кроком 20 см формує більш усереднені та плавні криві, особливо у слабких ґрунтах. Порівняння ключових параметрів (OCR, M, su) показало суттєві відмінності між методами — у 2–3 рази і більше, що свідчить про ризик похибок при застосуванні лише одного з них. Оптимальним підходом є комбіноване використання CPTu і DMT з калібруванням емпіричних кореляцій, що дозволяє підвищити достовірність визначення характеристик ґрунтів, покращити моделювання взаємодії основ і фундаментів та оптимізувати інженерні рішення.

Список літератури

[1] Robertson, P.K. (2009). Interpretation of cone penetration tests – a unified approach. *Can. Geotech J.* 46: 1337-1355. doi: 10.1139/T09-065

[2] Robertson, P.K. & Cabal, K. (2022). Guide to cone penetration testing. 7th edition. *Gregg Drilling LLC.* 164 p. https://www.cpt-robertson.com/PublicationsPDF/CPT-Guide-7th-Final-SMALL.pdf

[3] Grabar, K., Strelec, S., Špiranec, M., & Dodigović, F. (2022). CPT–DMT correlations on regional soils from Croatia. *Sensors*, 22(3), 934. https://doi.org/10.3390/s22030934

Полегшені залізобетонні перекриття: конструктивні переваги та обмеження застосування

Олександр Юр'єв, здобувач [1] (ORCID: 0009-0007-5434-8108),
Володимир Кріпак, проф., канд.техн.наук. [1] (ORCID: 0000-0001-6575-5015)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розглянуто технологію та конструктивні рішення монолітних плит перекриттів із порожнистими вкладишами, що забезпечує зменшення маси конструкцій та економію матеріалів без втрати несучої здатності. Показано, що застосування пустотоутворювачів дає змогу скоротити витрати бетону та сталі на 25–30 %, знизити навантаження на фундаменти до 10 %, а також підвищити ефективність великопролітного та багатоповерхового будівництва. Проаналізовано переваги й основні бар'єри впровадження в Україні, серед яких відсутність нормативної бази, висока вартість імпортних систем пустотоутворювачів і обмеженість теоретичних досліджень. Зроблено висновок про перспективність технології за умови розвитку вітчизняного виробництва та адаптації нормативів.

Ключові слова: порожнисті вкладиші, полегшені конструкції, багатоповерхове будівництво, ресурсоефективність.

1. ВСТУП

Монолітні залізобетонні плити перекриттів традиційно використовуються у будівництві завдяки міцності та довговічності. Основним їхнім недоліком є значна власна маса, що підвищує навантаження на несучі конструкції й фундаменти. У багатоповерхових будівлях навіть часткове зменшення ваги перекриттів дає суттєвий економічний ефект. Одним із сучасних рішень є застосування плит із порожнистими вкладишами, які знижують їх масу без втрати міцності [1].

2. КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Традиційні плити мають суцільний переріз, у якому центральна зона практично не бере участі в роботі. Використання пустотоутворювачів дозволяє вилучити бетон із цих ділянок і сформувати систему ребер між верхньою та нижньою полицями. Це зменшує масу перекриттів на 25–35 % без істотного зниження несучої здатності [2].

Порожнини зазвичай розміщують у шаховому порядку, залишаючи суцільними опорні зони та ділянки зосереджених навантажень. Найпоширеніші пустотоутворювачі — полімерні сферичні або овальні елементи діаметром 180–300 мм, хоча застосовуються й прямокутні або циліндричні форми. Вибір типу залежить від товщини плити та розрахункових навантажень.

Для фіксації порожнистих вкладишів у бетоні використовують спеціальні каркаси з арматури або пластикові сітки, що гарантують їхнє правильне положення під час укладання суміші. У процесі бетонування важливо забезпечити рівномірне ущільнення, аби уникнути пустот у захисному шарі бетону та тріщиноутворення.

Товщина ребер між пустотоутворювачами зазвичай становить 8–12 см, а захисний шар бетону над верхньою гранню елементів має бути не менше 5 см. Це дає змогу зберегти достатню жорсткість та вогнестійкість перекриття. Опорні ділянки, де плита спирається на колони або стіни, виконують суцільними, що дозволяє надійно сприймати зосереджені зусилля.

3. ПРОЄКТУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Проєктування плит із порожнистими вкладишами вимагає урахування особливостей їхньої роботи та складної просторової форми. Основним завданням є забезпечення достатньої несучої здатності й жорсткості при зменшеній масі. Важливими параметрами є відстань між пустотоутворювачами, їхній діаметр, товщина захисного шару бетону, а також конфігурація опорних зон. Для коректних рішень часто застосовують оптимізаційні розрахунки, які дозволяють підібрати геометрію з урахуванням економії матеріалів.

Через складність геометрії традиційні аналітичні методи не дають достатньої точності. Тому для перевірки несучої здатності використовують числові методи — зокрема метод скінченних елементів. У розрахункових моделях порожнисті зони враховують або як зниження жорсткості в центральній частині плити, або як окремі включення з різними модулями пружності. Такий підхід дозволяє оцінювати не лише міцність, а й прогини та тріщиностійкість конструкції [3].

Експериментальні випробування, проведені на дослідних зразках, підтвердили, що при зменшенні маси на 25–30 % несуча здатність плит знижується лише на 10–15 %. Було виявлено більш рівномірний розподіл тріщин та відсутність локальних зон руйнування. Крім того, моделі показали, що конструкція зберігає достатню жорсткість навіть при зменшенні товщини ребер до мінімально допустимих значень.

Окрему увагу приділяють вогнестійкості та акустичним характеристикам перекриттів. Дослідження показали, що за умови дотримання захисного шару бетону порожнисті вкладиші практично не впливають на межу вогнестійкості. Акустичні властивості також залишаються на рівні звичайних монолітних плит, що робить такі конструкції придатними для житлового будівництва [4].

4. ПРОБЛЕМАТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ

Незважаючи на численні переваги плит перекриттів із порожнистими вкладишами, їхнє застосування в Україні обмежене через низку факторів. По-перше, відсутня достатня нормативна база для проєктування таких конструкцій, що змушує інженерів орієнтуватися на зарубіжні стандарти або додатково обґрунтовувати рішення. По-друге, технологічний процес виготовлення плит складніший, оскільки пустотоутворювачі потребують точного закріплення та контролю під час бетонування. Початкові витрати на матеріали, обладнання та навчання персоналу також є бар'єром, особливо за обмеженого практичного досвіду [4].

Крім того, існує психологічна обережність замовників і проєктувальників щодо нових рішень, через що впровадження технології відбувається повільно й обмежено. Подолання цих перешкод можливе через проведення наукових досліджень, розробку нормативних документів і реалізацію пілотних проєктів, що доводитимуть надійність і доцільність конструкцій.

5. ЗМЕНШЕННЯ МАСИ

Зменшення власної ваги перекриттів за рахунок використання порожнистих вкладишів має багатосторонній позитивний ефект. Передусім воно дозволяє знизити витрати основних будівельних матеріалів. Порівняно із традиційними монолітними плитами витрати бетону скорочуються на 15–20 %, а сталі — на 20–25 %. Це означає не лише пряму економію коштів, але й зменшення навантаження на логістику та скорочення часу бетонування. Водночас зниження маси перекриттів на 30–35 % суттєво впливає на проєктні рішення всієї споруди [1; 2].

З точки зору конструктивної роботи будівлі, легші перекриття дозволяють зменшити перерізи колон і стін, що, своєю чергою, знижує витрати матеріалів на вертикальні елементи. В умовах багатоповерхового будівництва це особливо актуально: навіть невелике скорочення маси одного поверху при великій кількості повторень дає значний сумарний ефект. Крім того, зменшення постійних навантажень дозволяє оптимізувати розрахункову схему фундаментів, знизити їхню глибину закладання та відмовитися від частини пальових систем.

У складних інженерно-геологічних умовах, зокрема на слабких ґрунтах або у водонасичених середовищах, кожне зменшення маси будівлі дає відчутний ефект. Легші перекриття знижують осідання та нерівномірні деформації основ, що безпосередньо впливає на довговічність експлуатації. У сейсмічно небезпечних регіонах використання пустотоутворювачів підвищує стійкість будівель до динамічних впливів, оскільки інерційні сили пропорційні масі конструкції.

Не менш важливий і екологічний аспект. Виробництво цементу супроводжується значними викидами CO_2, і будівельна галузь загалом є одним із найбільших забруднювачів атмосфери. Зменшення обсягів бетону при використанні пустотоутворювачів дозволяє знизити «вуглецевий слід» перекриттів на 15–20 % у перерахунку на один квадратний метр. Це відповідає сучасним принципам сталого розвитку й міжнародним стандартам «зеленого будівництва» (LEED, BREEAM) [3; 4].

У довгостроковій перспективі технологія порожнистих перекриттів впливає також на експлуатаційні характеристики будівель. Легші конструкції потребують меншої кількості ремонтних робіт, створюють менше навантаження на існуючі фундаменти при реконструкції та дозволяють зводити будівлі у щільній міській забудові без ризику перевантаження сусідніх споруд.

Таким чином, зменшення маси перекриттів із застосуванням порожнистих вкладишів забезпечує комплексні переваги: економію матеріалів і коштів, полегшення роботи фундаментів, підвищення довговічності споруд та зменшення екологічного впливу. Це робить технологію однією з найперспективніших для сучасного будівництва.

6. ВИСНОВКИ

Плити перекриттів із порожнистими вкладишами є ефективним сучасним конструктивним рішенням, що поєднує високу міцність і жорсткість із суттєвим зменшенням власної маси. Завдяки раціональному розташуванню пустотоутворювачів забезпечується оптимальний розподіл матеріалу в перерізі, що дозволяє скоротити витрати бетону й арматури без істотного зниження несучої здатності. Зменшення маси перекриттів знижує навантаження на колони, стіни та фундаменти, що дає економічний ефект і дозволяє оптимізувати конструктивну систему будівлі.

Використання таких плит також має екологічні переваги: скорочення обсягів бетону й сталі зменшує викиди CO_2 на етапі виробництва, що відповідає принципам сталого будівництва. Впровадження технології в Україні наразі обмежене через відсутність нормативної бази та певну обережність ринку, проте подальші дослідження, стандартизація та пілотні проєкти створюють передумови для її широкого застосування. У підсумку плити з порожнистими вкладишами поєднують технічну надійність, економічну ефективність і екологічність, роблячи їх перспективними для багатоповерхового житлового та громадського будівництва.

Список літератури

[1] Cobiax. Системи порожнистих перекриттів Cobiax. — Режим доступу: https://www.cobiax.com/intl/en/produkte/cobiax-cls/

[2] Кріпак В. Д., Антонов Р. Є. Монолітні плоскі перекриття з порожнистими вкладишами // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. — 2017. — Вип. 8. — С. 135-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmrb_2017_8_20

[3] Kripak, V., Kolyakova, V., & Skopets, V. (2019). Методи розрахунку залізобетонних монолітних перекрить з порожнистими вкладишами. *Будівельні конструкції. Теорія і практика*, (5), 15–23. https://doi.org/10.32347/2522-4182.5.2019.15-23

[4] Кріпак, В., Колякова, В., & Гайдай, М. (2021). Дослідження ефективності залізобетонного монолітного перекриття з порожнистими вкладишами. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (9), 15–29. https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.15-29

Можливості та проблеми ревіталізації будівельних матеріалів в Україні

Вікторія Ус, к.т.н., доц., доцент (ORCID: 0000-0001-7511-4449) [1],
Анастасія Макаренко, студентка (ORCID: 0009-0006-4190-0605) [1]

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі досліджено та проаналізовано переваги та недоліки вторинного використання будівельних матеріалів у контексті сучасного українського будівельного сектора. Також розглянуто потенціал ревіталізації, звертаючи увагу на економічні, екологічні та соціальні чинники. Особливий наголос зроблено на актуальності теми та на позитивних аспектах, таких як: зменшення будівельних відходів, зниження вартості матеріалів та збереження природних ресурсів. Водночас, проаналізовано і недоліки, зокрема технічні обмеження, законодавчі бар'єри та необхідність інвестицій у новітні технології. Тема розкриває перспективи впровадження ревіталізації будівельних матеріалів як важливого кроку до сталого розвитку будівельної індустрії в Україні.

Ключові слова: наук *ревіталізація, екологічність, руйнування інфраструктури, будівельні відходи, переробка матеріалів, відбудова, інноваційний підхід, житлові будинки, кругова (циркулярна) економіка.*

1. ВСТУП

З настанням двадцять першого століття світ зіштовхнувся з проблемою надмірного споживання та неконтрольовано величезної кількості відходів. Тому з кожним роком все більше людей прагнуть до розумного та екологічного використання ресурсів.

Окрім вже загально відомих понять ресайклінгу та апсайклінгу, ревіталізація набирає обертів. У дослівному перекладі означає «відродження, повернення до життя», і за значенням є близькою до реставрації та реновації [1].

Ревіталізація – широке поняття, яке може стосуватись як модернізації, переосмислення житлового чи промислового простору, так і повторного використання будівельних відходів, матеріалів різного виду.

2. АКТУАЛЬНІСТЬ

Збройний напад на територію України приніс руйнування величезних масштабів, значна кількість будівель виявилися непридатними для відновлення і вимагали знесення. У результаті утворилися тонни будівельного сміття, яке, спираючись на досвід інших країн, можна успішно використати знову.

Тому мета роботи – проаналізувати та показати необхідність запровадження методів ревіталізації в Україні та висвітлити великі перспективи у цьому напрямку.

3. ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ

Кожне нове руйнування несе велике горе та, на жаль, неосяжну кількість будівельного сміття. Станом на 2024 рік, за приблизними підрахунками в Україні знаходиться близько 10-12 мільйонів тонн таких відходів, і з кожним днем ця кількість стрімко зростає. Така ситуація спричиняє низку інших проблем: стихійні звалища, неврегульоване зберігання небезпечних матеріалів, і як наслідок забруднення повітря, ґрунту, водойм та підземних вод, порушення санітарно-гігієнічних вимог [2].

Ігнорування цього питання може понести непередбачувані наслідки як для людей, так і для екології. Тож, ревіталізація є одним із найочевидніших шляхів вирішення проблеми. Водночас така кількість сировини відкриває можливість для формування нового підходу до сортування та переробки відходів, а також запуск кругової економіки в країні. Такий підхід забезпечить розвиток сфери з переробки вторинних матеріалів, а також запустить важливі процеси з відновлення будівель та архітектурних об’єктів.

4. МОЖЛИВОСТІ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ

Ревіталізація надзвичайно поширена в інших країнах, будівельні відходи широко застосовують для зведення нових житлових та нежитлових споруд (Таб.1).

Таблиця 1: Країни з найвищими показниками повторного використання будівельних відходів

№	Країна	%
1	Нідерланди	90
2	Бельгія	87
3	Данія	81
4	Великобританія	45
5	Фінляндія	43
6	Австія	41

Важливий аспект цієї статистики полягає у тому, що держава на законодавчому рівні підтримує розвиток сфери вторинної переробки матеріалів, також застосовує економічне стимулювання компаній для функціонування переробної діяльності.

Однією з найголовніших переваг ревіталізації можна назвати зменшення будівельних відходів, що на даний момент є критично важливим для України. Повторне використання матеріалів дозволяє значно скоротити обсяги вторинної сировини, що утворюються в процесі демонтажу та будівництва, знижуючи навантаження на полігони та інші місця утилізації.

Екологічність. Це чудова можливість збереження природніх ресурсів, оскільки повторне використання матеріалів зменшує потребу у видобутку нових

сировинних ресурсів. Повторне використання будівельних відходів зменшує негативний вплив на довкілля: скорочення потреби у видобутку та виробництві нових матеріалів знижує рівень забруднення повітря, води та ґрунтів, а також зменшує енергоспоживання у виробничих процесах.

Завдяки взаємозв'язку всіх процесів ревіталізація сприяє становленню принципів кругової економіки в будівництві, стимулюючи створення замкнутих циклів використання ресурсів. А більшість виробничих процесів сприятиме інноваційному розвитку, що відкриватиме нові можливості [3].

5. ВМКЛИКИ

З одного боку вторинна переробка матеріалів має велику кількість плюсів, з іншого – є ряд питань, які потребують вирішення:

1. Величезні об'єми руйнувань. Для оперативної переробки необхідно багато видів дорогої та високоякісної техніки.
2. Відсутність необхідних технологій та обладнання. Сфера вторинної переробки матеріалів потребує залучення інноваційних технологій, та головне – інвестицій.
3. Висока вартість переробних технологій та водночас низька на сировинні ресурси (пісок, щебінь). Первинні матеріали є набагато дешевшими за вторинні. Тобто, є необхідність у перегляді ціноутворення на природні ресурси.
4. Зміни у законодавстві для регламентації та врегулювання всіх процесів. Відсутність стандартизації.
5. Низька зацікавленість та необізнаність громадян стосовно сфери вторинної переробки матеріалів.

Відсутнє стимулювання з боку держави та законодавства.

Варто додати, що на даний момент в Україні лише невелика кількість людей усвідомлюють масштаб проблеми. На жаль, для більшості звалище – найпоширеніший вихід, адже це набагато вигідніше, ніж фінансовий довгостроковий вклад в переробну галузь (вартість захоронення сміття становить близько 90 гривень за $м^3$, що в порівнянні з європейськими країнами є показником дешевизни цього виду послуг) [4].

6. ПОТЕНЦІАЛ РЕНОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

Кожна країна з розвиненою переробною промисловістю має свій досвід та історію розвитку у напрямку екологічності. Враховуючи обставини, Україна поступово формує власний шлях розвитку. Першим необхідним кроком є фундаментальний підхід до змін у законодавстві: розробка нових механізмів, які чітко врегульовуватимуть питання сортування, використання, транспортування, утилізації будівельного та ремонтного сміття.

Важливим є започаткування стандартів якості та особливо безпечності відходів. Адже велика кількість зруйнованих споруд містить азбестовмісні сполуки, що можуть бути небезпечними для людини.

З боку держави важливо зробити так, щоб ревіталізація матеріалів стала набагато вигіднішою, ніж використання первинних ресурсів, чи використання звалищ для утилізації відходів. Деякі країни додатково вводять економічні стимули для того, щоб компанії були вмотивовані використовувати вторинну рециковану сировину у своїй діяльності [5].

Після знесення житлової або промислової споруди з будівельних відходів можна виокремити різні матеріали: бетон, цегла, пластики, деревина, скло, а також – метали. Більшість з них можна успішно ревіталізувати та повторно використати у будівництві.

Наприклад, компанія «Нео-еко Україна» вже досить тривалий час займається переробкою будівельного сміття зі зруйнованих будинків. Партнером є французька компанія «Neo-Eco France», яка допомагає в забезпеченні інноваційних інженерних технологій.

7. ВИСНОВКИ

Таким чином, ревіталізація – важливий та обов'язковий крок для країни, яка прагне зменшити кількість сміттєзвалищ та зберегти природні ресурси. У контексті українських реалій це також чудова можливість для більш швидкої відбудови. Враховуючи масштаби руйнувань, зараз гостро стоїть житлове питання для переселенців та осіб, які втратили житло через бойові дії чи бомбардування.

На даний момент, здійснюються спроби різних пілотних проєктів у співпраці з країнами, які мають досвід у переробці та використанні рециклованих матеріалів. Тож, зважаючи на всі вище згадані аспекти, Україна поступово стає на шлях екологічного та розумного споживання навіть у складних умовах військового стану, адаптовуючись під потреби часу.

Список літератури

[1] Шевченко В. Ревіталізація, реновація та реконструкція – аналізуємо архітектурні терміни та їхні відмінності | Na chasi. Na chasi. URL: https://nachasi.com/city/2022/01/25/revitalization-renovation-reconstruction/ (дата звернення: 29.09.2025).

[2] Коссе І. Перероблення будівельних відходів: виклики та можливості для України - Хмарочос. Хмарочос. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2024/02/08/pereroblennya-budivelnyh-vidhodiv-vyklyky-ta-mozhlyvosti-dlya-ukrayiny/ (дата звернення: 29.09.2025).

[3] Сич О. А. Ревіталізація як механізм забезпечення сталого розвитку міст. Львів: Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2014. С. 208–214. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/evpe_2016_1_6.pdf .

[4] Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь, 2017. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення: 29.09.2025).

[5] Жук Т., Павлій І. Руїни знову стануть будинками: як переробка будівельного сміття може змінити відбудову - Хмарочос. Хмарочос. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2023/11/28/ruyiny-znovu-stanut-budynkamy-yak-resajkling-budivelnogo-smittya-mozhe-zminyty-vidbudovu/ (дата звернення: 29.09.2025).

Розрахунок залізобетонних конструкцій захисної споруди модульного типу за Eurocode 2

Владислав Шеховцов, канд. техн. наук, доц.[1] (ORCID: 0000-0001-9499-0188), **Олег Фесенко**, канд. техн. наук, доц.[2] (ORCID: 0000-0001-8154-2239), **Тарас Донець,** аспірант[3] (ORCID: 0000-0002-2203-5824)

[1] *Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна*

[2] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

[3] *Київський авіаційний інститут, Україна*

АНОТАЦІЯ

Ці тези містять результати розрахунку залізобетонних плит покриття захисної споруди модульного типу на квазістатичне навантаження від дії повітряної ударної хвилі. Розрахунок було виконано відповідно до вимог європейських норм Eurocode 2.

Ключові слова: захисна споруда, квазістатичне навантаження, повітряна ударна хвиля, залізобетонні конструкції, європейські норми.

ВСТУП

Захист цивільного населення від терористичних атак російської федерації досі залишається актуальною проблемою в Україні. Однак, останнім часом загроза терористичних атак росією, зокрема із застосуванням БпЛА, поширилася і на країни Європейського Союзу. Це обумовлює актуальність розрахунку і проєктування залізобетонних конструкцій захисних споруд за європейськими нормами Eurocode 2 [1].

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ МОДУЛЬНОГО ТИПУ

Проєкт мобільного багатофункціонального укриття [2] було розроблено у 2022 році як швидке рішення нагальної проблеми забезпечення місць масового скупчення людей захисними спорудами від дії повітряної ударної хвилі та проникнення уламків при застосуванні звичайних засобів ураження. Для реалізації проєкту мобільної захисної споруди було застосовано конструктивне рішення із використанням короткої циліндричної оболонки з уніфікованих збірних залізобетонних плит покриття. Таке рішення забезпечило високу швидкість монтажу та ефективний опір навантаженню від повітряної ударної хвилі (рис. 1).




Рисунок 1. Загальна конструкція споруди

Перші архітектурні і проєктні рішення були запропоновані у 2022 році, за умов відсутності актуальних норм проєктування захисних споруд цивільного захисту, які б відповідали викликам повномасштабної військової агресії рф в Україну. Основою для розрахунку залізобетонних конструкцій тоді слугували застарілі радянські норми і наявні у відкритому доступі науково-технічні напрацювання. Таким чином, були розроблені конструктивні рішення збірних залізобетонних плит покриття товщиною 160 мм із бетону класу С25/30, із подвійним армуванням сітками зі стрижнів ∅14 А500С, крок 150 мм.

Залізобетонні плити покриття у складі дослідного зразка захисної споруди пройшли натурні польові випробування шляхом їх прямого ураження уламково-фугасним боєприпасом. Результати цих натурних випробувань продемонстрували достатні захисні властивості таких залізобетонних конструкцій.

Із набуттям чинності ДБН В.2.2-5:2023 [3] постала необхідність збільшення товщини плит покриття і встановлення додаткового шару армування, для запобігання проникненню уламків та вторинному сколюванню.

РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ЗА EUROCODE 2

Для розрахунку за європейськими нормами Eurocode 2 було розроблено скінченно-елементні моделі короткої циліндричної оболонки з уніфікованих збірних залізобетонних плит покриття товщиною 160 мм і 330 мм (рис. 2). Товщина 330 мм прийнята як така, що відповідає бетону класу С25/30, є мінімально допустима згідно з таблицею 14.13 ДБН В.2.2-5:2023 [3].




Рисунок 2. Розрахункові моделі плит 160 і 330 мм

Моделі уніфікованих збірних залізобетонних плит покриття були розроблені у програмному комплексі Lira-

FEM. Розрахунки на дію квазістатичне навантаження від дії повітряної ударної хвилі були виконані з метою підбору теоретичної площі арматури плит завтовшки 160 і 330 мм, а також для перевірки наявного армування плит завтовшки 160 мм.

Результати підбору теоретичної площі арматури плит покриття завтовшки 330 мм показали, що їх достатньо армувати трьома сітками зі стрижнів ∅10A500C замість прийнятих для плит 160 мм стрижнів ∅14A500C (рис. 3). Однак такий результат суперечить вимогам ДБН В.2.2-5:2023 [3] щодо мінімального діаметру стрижнів 12 мм.




Рисунок 3. Результати підбору арматури плит

Перевірні розрахунки прийнятого армування уніфікованих збірних залізобетонних плит покриття товщиною 160 мм і 330 мм за Eurocode 2 були виконані із застосуванням програмного комплексу Idea StatiCa. Аналіз результатів перевірного розрахунку показав, що плити покриття завтовшки 160 мм не відповідають вимогам Eurocode 2 до граничних станів першої групи (див. таблицю 1).

Таблиця 1: Результати розрахунку плит завтовшки 160 мм

Governing part of check	N_{Ed} [kN]	$M_{Ed,y}$ [kNm]	$M_{Ed,z}$ [kNm]	V_{Ed} [kN]	T_{Ed} [kNm]	Value [%]	Check
Capacity N-M-M	-6780.0	-27.3	0.0			**169.7**	**Not OK**
Interaction	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	OK
Stress Limitation	0.0	0.0	0.0			0.0	OK

Аналіз результатів перевірних розрахунків плит покриття завтовшки 330 мм із тришаровим армуванням сітками (рис. 4) показав відповідність такої конструкції вимогам Eurocode 2 до граничних станів першої групи (див. таблицю 2).




Рисунок 4. Схема армування плити завтовшки 330 мм

Таблиця 2: Результати розрахунку плит завтовшки 330 мм

Governing part of check	N_{Ed} [kN]	$M_{Ed,y}$ [kNm]	$M_{Ed,z}$ [kNm]	V_{Ed} [kN]	T_{Ed} [kNm]	Value [%]	Check
Capacity N-M-M	-3264.0	-35.0	0.0			42.8	OK
Interaction	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	OK
Stress Limitation	0.0	0.0	0.0			0.0	OK

ВИСНОВКИ

1. Аналіз результатів розрахунку уніфікованих збірних залізобетонних плит покриття товщиною 160 мм і 330 мм на квазістатичне навантаження від дії повітряної ударної хвилі відповідно до вимог європейських норм Eurocode 2 дозволяє зробити такі висновки:

- плити завтовшки 160 мм не відповідають вимогам як ДБН В.2.2-5:2023, так і Eurocode 2;
- плити завтовшки 330 мм із тришаровим армуванням сітками відповідають вимогам Eurocode 2.

2. Подальше проєктування залізобетонних плит покриття захисної споруди модульного типу відповідно до вимог Eurocode 2 потребуватиме проведення детальних перевірних розрахунків, у тому числі вузлів з'єднання плит.

3. Рекомендовано проведення натурних польових випробувань захисних споруд із плитами покриття 330 мм для подальшого вдосконалення їх конструктивного рішення для відповідності новим викликам повномасштабної агресії росії в Україні.

Список літератури

[1] EN 1992-1-1:2004. Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings. Brussels : European Committee for Standardization (CEN), 2004.

[2] Клименко Є. В., Шеховцов В. І. Мобільні багатоцільові та багатофункціональні укриття. Експлуатація та реконструкція будівель і споруд : тези доп. V міжнар. конф. Одеса : ОДАБА, 2023. С. 43–44.

[3] ДБН В.2.2-5:2023. Захисні споруди цивільного захисту. [Чинний від 2023–11–01]. Вид. офіц. Київ : Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, 2023

[i] *Робота виконана під керівництвом проф., д-ра. техн. наук Євгенія Клименка*

Ефективність впровадження конструктивних рішень компанії Peikko Group Corporation при зведенні сучасних каркасно-монолітних будівель

Даниїл Кузьменко, магістр [1] (ORCID: 0009-0004-3026-8953),
Володимир Кріпак, проф. канд. техн. наук [1] (ORCID: 0000-0001-6575-5015)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ
Впровадження конструктивних рішень від компанії Peikko Group Corporation у каркасно-монолітне будівництво є ефективним через певний перелік причин. У роботі наведено перелік цих причин та факторів.

Ключові слова: ефективність, конструктивні рішення, монолітний, компанія Peikko, метод підбору, бетонні конструкції

1. ВСТУП

Для людини притаманно прагнути бути в безпеці, а в умовах постійної загрози ракетної або дронової атаки це питання постійно непокоїть розум більшості українців. Каркасно-монолітне будівництво є одним із найкращих рішень для вирішення питань з безпеки. Але під час проєктування каркасно-монолітних будинків виникає ряд питань щодо забезпечення відповідного рівня енергоефективності тощо. Компанія Peikko Group Corporation пропонує ряд проеєктних рішень щодо підвищення енергоефективності, вогнестійкості та надійності будівель, впровадження яких у каркасно-монолітне будівництво може бути корисним і ефективним.

2. МЕТА РОБОТИ

На прикладі проєктування конкретної будівлі показати ефективність використання нових прогресивних конструктивних рішень. Підвищити рівень енерго-ефективності монолітно-каркасних будинків, а також пришвидшити процес зведення та підвищити рівень комфорту проживання у цих будинках.

3. ОБ'ЄКТ БУДІВНИЦТВА

20-и поверховий каркасно-монолітний будинок у с. Софіївська Борщагівка, в якому два перші поверхи призначені для підземного паркінгу.

Об'єкт було змодельовано у програмному комплексі САПФІР-3D 2024, а розрахований у Ліра-САПР 2024.



Рисунок 1. Розрахунково-аналітична модель будівлі у ПК Ліра-САПФІР 2024 [2]


4. МІСТКИ ХОЛОДУ

4.1.Проблематика:

При проєктуванні балконних плит у каркасно-монолітному будівництві утворюються містки холоду у місцях приєднання балконної плити до плити перекриття.

4.2. Стандартні рішення:

Проєктування без жодних заходів для запобігання містків холоду. Утеплення консольної частини балконної плити екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм.



а

б

Рисунок 2. а) без енергоефективних заходів; б) утеплення консольної частини балконної плити по контуру

4.3. Рішення компанії Peikko:

На даному об'єкті було використано рішення EBEA Balcony Connector EBEA-100. EBEA Balcony Connector - це несучий ізольований з'єднувальний елемент для бетонних конструкцій, який мінімізує теплові містки в консольних балконах та інших конструкціях, таких як стіни і перекриття.

Модель EBEA-100 використовується для передачі негативних моментів ($-M_{Rd}$) і сил зсуву в двох напрямках ($\pm V_{Rd}$) між двома бетонними плитами. Система поперечних пластин надає з'єднанню кращу стабільність у порівнянні з рішенням з діагональним армуванням (поперечна арматура). [1]




Рисунок 3. 3D-модель балконного з'єднання з офіційного сайту компанії [1]



Рисунок 4. EBEA Balcony Connector EBEA-100 на кресленнях у проєкті [2]

4.4.Переваги використання EBEA Balcony Connector:

Використовуючи це конструктивне рішення, зменшується витрата екструдованого пінополістиролу, а також утворюється надійний бар'єр проти проникання холоду.

5. З'ЄДНАННЯ АРМАТУРНИХ СТЕРЖНІВ

Сторінки статей не нумеруються авторами, їх буде пізніше послідовно пронумеровано редакторами ВМС-2023.

5.1. Традиційне з'єднання внапуск:

З'єднання внапуск вимагає використання арматурних стержнів більшої довжини для нормальної передачі зусилля.




Рисунок 5. З'єднання внапуск (відповідно до ДСТУ Б В.2.6-156:2010)

5.2. З'єднання від компанії Peikko:

Світовий досвід будівництва визначає найбільш технологічним і надійним (який забезпечує міцність не менше нормативної міцності арматури) методом стикування — опресоване механічне з'єднання. [3]

На даному об'єкті запропоновано використання MODIX Rebar Coupler PM10A-P12-940(800) та PM10B-P-1000 у балконних плитах.

З'єднувачі арматури MODIX спеціально розроблені для створення механічних з'єднань між ребристими арматурними стержнями як у монолітних, так і в збірних бетонних конструкціях. Система складається з готових муфт з внутрішньою та зовнішньою різьбою, які надійно притискаються до арматурних стержнів. [1]




Рисунок 6. MODIX Rebar Coupler PM10A-P12-940(800) та PM10B-P-1000 [2]

Переваги використання MODIX Rebar Coupler:

Аналіз контролю якості відбувається швидше, для цього конструктивного рішення достатньо візуального контролю. Забезпечується вища стабільність з'єднання, яка не залежить від кваліфікації монтажника. Гарантована міцність з'єднання на рівні міцності армарути.

6. ПОПЕРЕЧНЕ АРМУВАННЯ ЗОН ПРОДАВЛЮВАННЯ

6.1. Стандартні рішення:

Технологія поперечного армування зон продавлювання в'язаними та зварними каркасами включає в себе етап фіксації каркасів у проєктному положенні за допомогою фіксаторів.




Рисунок 7. Армування зварними каркасами

6.2. Конструктивне рішення від компанії Peikko:

PSB Punching Reinforcement - це системи, які пропонують прості та надійні конструктивні рішення для захисту плит, фундаментів, стін та балок від руйнування при проколюванні та зсуві, підвищуючи їх стійкість до зсуву. [1]

Елементи армування PSB був використаний у даному об'єкті для армування зон продавлювання в плиті перекриття на двох підземних поверхах. Рейки PSB складаються з двоголових шпильок, приварених до плоского прутка (він навантаження не сприймає)



а *б*

Рисунок 8. а) вигляд деталі; б) вид зверху розміщення елементів [2]

6.3. Переваги використання PSB Punching Reinforcement:

Дана модель не потребує використання додаткових елементів, щоб зафіксувати її у проєктне положення, вона розміщується пластиною безпосередньо на верхню робочу арматуру. Через це процес монтажу даного армування є швидшим за стандартні методи.

7. ВИСНОВКИ

Конструктивні рішення від компанії Peikko Group Corporation, створенні для покращення складових не тільки у збірному будівництві, та у каркасно-монолітному. Доцільність та ефективність конструктивних рішень від компанії Peikko Group Corporation підтверджено, під час проєктування даного багато-поверхового каркасно-монолітного будинку при виконанні кваліфікаційної роботи

Список літератури

[1] Офіційний сайт дочірньої компанії Пейко Україна - https://www.peikko.ua/

[2] Кузьменко Д.О Багатоповерховий каркасно-моноліт-ний житловий будинок у с. Софіївська Борщагівка / Кваліфікаційна робота - КНУБА 2025 р. 126 с.

[3] Климович И.М. Аналіз підходу до розрахунку економічного ефекту на прикладі стикування арматури внапуск та обтискними муфтами

Особливості застосування BIM-технологій для проєктування електричних мереж будівель у США

Дмитро Філатов, студент[1] (ORCID: 0009-0004-0325-0461) [i]

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У цьому дослідженні розглянуто спосіб прокладання мереж електропостачання у ПВХ трубах (conduits), яке широко застосовують під час будівництва у США, особливості монтажу, як це реалізовано в програмному забезпеченні Revit та Navisworks, які переваги і недоліки має система електропостачання в США.

Ключові слова: енергоефективність, колізії інженерних мереж, координація систем, автоматизація моделювання

1. ВСТУП

Розвиток цифрових технологій суттєво змінив підхід до проєктування та експлуатації інженерних систем будівель у США. Одним із ключових інструментів стало BIM, що дозволило інтегрувати електропостачання у єдину інформаційну модель будівлі. Використання BIM у цій сфері забезпечує точне проєктування електричних мереж, усуває колізії з іншими інженерними системами, сприяє підвищенню ефективності використання електроенергії та оптимі-зації витрат на будівництво й обслуговування [1-3]. У результаті BIM стало важливим етапом переходу від традиційних методів проєктування електричних мереж до сучасних цифрових рішень.

2. МЕТА

Метою цього дослідження є:

1. Розглянути особливості систем електропоста-чання будівель у США.
2. Дослідити вплив технології BIM на проєкту-вання та монтаж електропостачання.
3. Визначити переваги застосування BIM порівняно із традиційними методами.
4. Показати значення BIM для експлуатації та обслуговування електричних систем.

3. РЕАЛІЗАЦІЯ І ПРОЦЕСИ В BIM

Реалізація технології BIM у сфері електропостачання будівель у США є одним із ключових напрямів цифрової трансформації будівельної галузі. Традиційно проєктування електричних мереж виконувалося у вигляді двовимірних креслень та схем, що часто призводило до неточностей, колізій з іншими інженерними системами й перевитрати матеріалів. Застосування BIM дозволило перейти від окремих креслень до комплексної інформаційної моделі, яка містить точні дані про всі елементи електропостачання.

За допомогою програмного комплексу Autodesk Revit можливо створювати цифрові моделі електричних мереж та приладів, які містять індивідуальну інформацію, що значно полегшує роботи і прискорює монтаж системи (рис. 1).




Рисунок 1. Електрична система в Autodesk Revit

Для координації та виявлення усіх колізій між різними інженерними системами та архітектурними і конструкційними елементами будівлі здебільшого використовують програмне забезпечення Navisworks, що дозволяє уникнути помилок на стадії будівництва (рис. 2).



Рисунок 2. Координація між системами в Navisworks

Завдяки точним даним інформаційна модель використовується для підготовки специфікацій обладнання, розрахунку довжин кабелів і кондуїтів, визначення кількості автоматів та інших матеріалів. У США поширеною є практика попередньої збірки електричних

щитів і модульних кабельних трас на заводі з подальшою доставкою на будівельний майданчик. Це прискорює монтаж і знижує ризик помилок.

4. АВТОМАТИЗАЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ В AUTODESK REVIT

Для прискорення моделювання в Autodesk Revit і скорочення кількості рутинних дій використовують різні скрипти або плагіни. Для прикладу розглянуто плагін EVOLVE, який поширено використовують в електромережах.

eVolve Electrical – це професійна спеціально розроблена для електриків надбудова до Autodesk Revit, що автоматизує створення, координацію та управління електричними системами будівель (рис. 3). У США цей софт широко застосовують підрядні організації, інженерні компанії та виробники електромонтажних матеріалів.




Рисунок 3. Меню eVolve Electrical

Програма дозволяє швидко прокладати кабельні лотки, труби, кабель-канали, щити та прилади. Маршрути можуть генеруватися автоматично з урахуванням архітектурних і просторових обмежень. eVolve має розширену бібліотеку електротехнічних елементів (розетки, вимикачі, світильники, датчики, щити). Під час моделювання система одразу формує список необхідних матеріалів: довжину кабелів, кількість світильників, щитів, автоматів.

5. ТРУБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ

Для прокладання кабелів у США використовують труби, вони ізолюють кабелі від зовнішнього середовища що дає їм захист від фізичного ушкодження, ці труби називають Conduits. У США вони є обов'язковими елементами у багатьох типах будівель, особливо в офісах, заводах, торгових центрах і багатоповерхівках. Такий метод прокладення електропостачання, із застосуванням BIM технологій, забезпечує велику надійність, організованість, значно спрощує монтаж, запобігає додатковим витратам та легко координується з іншими системами.




Рисунок 4. Електрична кімната у США

6. ВИСНОВКИ

Електропостачання будівель у США характеризується високими стандартами безпеки та якості, що регламентуються National Electrical Code (NEC). Однак сучасні вимоги до енергоефективності, надійності та цифровізації змусили галузь перейти від традиційного проєктування до застосування BIM-технологій.

Впровадження технологій BIM дало змогу інтегрувати електричні мережі у єдину інформаційну модель будівлі, забезпечити точність проєктування, усунути перетини з іншими інженерними системами та автоматизувати процес створення специфікацій. Завдяки цьому суттєво скоротилися витрати часу і ресурсів на будівництво, а також підвищилася якість монтажних робіт. Серед викликів застосування BIM-технологій для проєктування електричних систем будівлі є брак кваліфікованих фахівців або необхідність перекваліфікації проєктувальників інших мереж чи конструкцій.

Список літератури

[1] National BIM Standard – United States Version 3 (NBIMS-US v3), *Electrical information exchange (SPARKie)*.

[2] NBIMS-US v3 — MEP Spatial Coordination Requirements, 5.5.4, (MEP Spatial Coordination), 3–4 pp.

[3] NEMA BIM 100-2021, BIM Data Requirements for Electrical Products in Support of Design, Construction, Operation, and Maintenance.

[i] *Робота виконана під керівництвом доц,. канд. техн. наук, Олега Фесенка*

Вплив аеродинамічних параметрів щитової опалубки на технологічні рішення при зведенні висотних будівель

Владислав Чеховський, магістр [1] (ORCID: 0009-0002-3673-4631),
Ганна Шпакова, проф., д-р екон. наук, проф. [1] (ORCID: 0000-0003-2124-0815)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У сучасному будівництві висотних будівель особливу увагу приділяють раціональності та безпеці технологічних процесів, зокрема при використанні щитової опалубки. Одним із важливих факторів, які впливають на вибір технологічних і організаційних рішень, є аеродинамічні параметри, які виникають у процесі встановлення опалубних систем на великій висоті. У тезах досліджено взаємозв'язок між вітровим навантаженням, яке діє на вертикальні конструкції опалубки, та конструктивно-технологічними рішеннями, що приймаються на етапі проєктування і монтажу систем опалублення. Розглянуто особливості дії вітрових потоків на щитову опалубку різних типорозмірів, а також вплив цих параметрів на стійкість, жорсткість та безпечність тимчасових конструкцій. Проведений аналіз дозволяє оцінити ефективність найбільш поширених у вітчизняному будівництві розбірно-переставних опалубних систем різних габаритів з точки зору їх здатності протидіяти динамічним навантаженням. Особливу увагу приділено розробці рекомендацій щодо оптимізації технологічного процесу зведення, з урахуванням необхідності зниження організаційних перерв при сильних поривах вітру.

Ключові слова: висотне будівництво, вітрові навантаження, опалубні системи, інноваційні рішення в будівництві, BIM-технології.

1. ВСТУП

Сучасне будівництво висотних споруд характеризується не тільки складністю архітектурних рішень, але й посиленням стандартів безпеки та технологічної стійкості виробничих процесів. З поширенням і стрімким розвитком технологій висотного будівництва постала ціла низка проблем організаційно-технологічного спрямування, вирішення яких безпосередньо впливають не тільки на схеми організації робіт, що обумовлює інтенсивність виконання процесів і терміни будівництва в цілому, але й архітектурно-конструктивні рішення об'єктів і конструктивно-технологічні характеристики засобів будівництва. Серед найважливіших викликів виділяється вплив вітрових потоків на тимчасові будівельні системи, особливо на щитові опалубочні конструкції. Ці елементи відповідають за форму та якісні показники залізобетонних елементів, проте при сильних поривах вітру можуть перетворитися на джерело потенційної небезпеки.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВІТРОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Відомо, що швидкість вітру зростає зі збільшенням висоти над рівнем землі за степеневим законом. Так, на висоті понад 150 м вона може перевищувати приземну на 60–80%. Крім того, значно зростає турбулентна складова потоку: коефіцієнт турбулентності для міської забудови досягає 0,15–0,30, а масштаби турбулентності становлять 50–200 м/с.

Це формує додаткові динамічні навантаження, які необхідно враховувати при проєктуванні опалубних систем.

Під час експлуатації щитова опалубка піддається різним типам навантажень, тому при її проєктуванні слід враховувати наступні впливи:

- *статичний вітровий тиск* – розраховується за формулою (1), де ρ – щільність повітря, V – швидкість вітру, Ср – коефіцієнт тиску. Для пласких поверхонь Ср коливається у межах 0,8-1,4 [1].

$$W = 0{,}5 \cdot \rho \cdot V^2 \cdot C_p, \quad (1)$$

- *динамічні впливи*, зумовлені поривами та резонансними ефектами. Коефіцієнт динамічності може сягати 1,4-1,8;

- *аеропружні ефекти* – коливання великих щитів, флатер гнучких кріплень та вихрове збудження при числі Строухала ~0,2 [1].

Найбільш небезпечними зонами є кутові ділянки будівлі, виступаючі елементи опалубки та анкерні вузли кріплення.

В зв'язку з цим при висотному будівництві випливає необхідність обов'язково прораховувати технологічні ризики та стійкість опалубки.

Для забезпечення стійкості опалубної системи при розрахунках використовується критерій рівноваги моментів (2):

$$\gamma_n \cdot M_{перекид} \leq \gamma_c \cdot M_{стійк}, \quad (2)$$

де γ – коефіцієнти надійності.

При цьому допустимі прогини щитів не повинні перевищувати L/400, а залишкові деформації після демонтажу – 1 мм. Власні частоти коливань типових щитів знаходяться в діапазоні 2-8 Гц, що може збігатися з частотою поривів вітру, особливо у межах 0,5-3 Гц. Тому важливе значення має демпфування – процес гасіння або зменшення коливань, вібрацій чи руху за рахунок розсіювання енергії, яка протидіє цьому руху.

Для розрахунку аеродинамічних впливів у світовій інженерній практиці активно застосовуються CFD-моделі (ANSYS Fluent, OpenFOAM) для оцінки локальних коефіцієнтів тиску, а також методи МСЕ для аналізу динаміки опалубки (SCAD, Abaqus). Експериментальні дані отримують у аеродинамічних трубах та шляхом натурних

вимірювань з використанням тензодатчиків та акселерометрів.

Інноваційним рішенням в зниженні вітрового навантаження на опалубку, зниження опору та зменшення коливань при встановленні та вивірюванні є використання перфорованих щитів з композитних матеріалів з підвищеними обтічними властивостями. Для зменшення ваги й вартості анкерних систем опалубки, що проєктуються на постійне максимальне зусилля (що на практиці експлуатації трапляється з вірогідністю 2-8% [2]), пропонується застосування адаптивних систем з автоматичним регулюванням анкерів (за допомогою газових демпферів) [3]. Такі системи проєктуються для етапу 7-D як інтеграція IoT-датчиків при BIM-моделюванні [4], і можуть бути використані завчасно, до етапу експлуатаційної діагностики, зокрема для прогнозування «вітрових вікон».

3. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЩИТОВОЇ ОПАЛУБКИ

Виконання робіт з встановлення опалубки зокрема суттєво залежить від вітрових навантажень. ДБН України чітко визначає, що роботи з монтажу або переміщення щитової опалубки, що має значну парусність, повинні бути зупинені при швидкості вітру, яка може створити небезпеку – як для стійкості опалубки, так і для безпеки робітників.

Згідно з правилами охорони праці та пожежної безпеки, роботи з переміщення або монтажу конструкцій з великою парусністю слід зупиняти при швидкості вітру 10 м/с і більше.

Конструкція з високою парусністю – це елемент, який має велику площу, орієнтовану перпендикулярно до напрямку вітру, і невелику товщину, що робить її вразливою до дії вітрових навантажень. Тому під час проєктування або експлуатації враховується: площа фронтального опору (м²),

коефіцієнт аеродинамічного тиску, ймовірність коливань або втрати стійкості.

Перерви в роботі з встановлення опалубки в свою чергу призводять до порушення графіків виконання робіт і впливають на загальну тривалість будівництва, оскільки затримують всі наступні процеси, що заплановані на «критичному» шляху. Тому мінімізація ризиків організаційних перерв є важливою задачею.

4. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Застосування окремих алгоритмів дій чи використання спеціалізованої оснастки дає позитивний ефект в тих чи інших умовах з вузьким діапазоном умов. Проте використання всього арсеналу засобів в комплексі може забезпечити розрахункові терміни виконання робіт та інтенсивність споживання ресурсів.

При проєктуванні опалубних робіт слід врахувати наступні аспекти:

- технологічно-конструктивні – надійне кріплення щитів: достатня кількість підкосів, розпірок, жорстких зв'язків, щоб запобігти коливанням від вітру;

- конструктивні - розрахунок парусності: враховувати площини щитів, які можуть бути під вітром, визначати коефіцієнти [5] і проєктувати конструкцію так, щоб вітрове навантаження не перевищувало допустимі значення для опалубки і монтажних елементів;

- виробничі – застосування формально-сертифікованих систем опалубки відомих виробників, які мають вказані допустимі значення вітрових навантажень у технічних умовах або паспортах;

- контрольні – регулярний огляд і контроль анкерування, стягуючих елементів, особливо після погодних змін чи поривчастого вітру.

5. ВИСНОВКИ

Аеродинамічні параметри щитової опалубки суттєво впливають на безпеку та ефективність висотного будівництва. Основними напрямами підвищення надійності є:

- точний розрахунок вітрових навантажень з урахуванням турбулентності;

- вибір типу опалубки відповідно до умов майданчика;

- впровадження систем моніторингу та адаптивних технологій;

- інтеграція BIM-підходів і цифрових рішень для прогнозування ризиків.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на створення національних методик для українських умов, розробку практичних рекомендацій та впровадження технологій реального часу для контролю опалубних систем. Це дозволить мінімізувати ризики аварій, знизити економічні втрати, пов'язані з організаційними перервами через погодні умови, та підвищити якість висотного будівництва.

Список літератури

[1] Potts, D. A., Marcollo, H., & Jayasinghe, K. (2022). Strouhal Number for Vortex-Induced Vibration Excitation of Long Slender Structures. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, 144(4). asmedigitalcollection.asme.org

[2] Spyridis, P., & Mellios, N. (2022). Tensile Performance of Headed Anchors in Steel Fiber Reinforced and Conventional Concrete in Uncracked and Cracked State. *Materials*, 15(5), 1886. https://doi.org/10.3390/ma15051886

[3] Trautwein, L. M., Marinho, A. M., & Gomes, R. B. (2018). Anchor bolts – influence of supplementary reinforcement. *KSCE Journal of Civil Engineering*, 22, 679-687. https://doi.org/10.1007/s12205-017-1255-9.

[4] Шпакова Г., Глущенко І. (2020). Впровадження BIM-технологій в проектну практику. IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Вітчизняна наука: теорія і практика», 2020 р., м. Харків. 3-6.

[5] ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування. Зміна № 1. *Чинний 01.10.2007*. https://e-construction.gov.ua/

Технологічний аналіз варіативного проєктування багатофункціональних покрівель

Олександр Руденко, магістр [1] [i] (ORCID: 0009-0001-8476-562X),

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Влаштування багатофункціональних покрівель є складним та багатоступінчастим процесом, що включає кілька етапів залежно від типу покрівельної системи. Важливими параметрами для оцінки ефективності виконання робіт є тривалість**,** питомі трудомісткість **та** собівартість на 1 м². Традиційні покрівлі мають меншу тривалість виконання, трудомісткість та собівартість порівняно з багатофункціональними системами, такими як «зелені» покрівлі та сонячні панелі. Зокрема, «зелені» покрівлі потребують більше часу та зусиль для монтажу через складність конструкцій, а сонячні панелі вимагають специфічних електричних знань і матеріалів, що значно збільшує собівартість. Водночас, багатофункціональні покрівлі забезпечують значні переваги з точки зору енергозбереження та екологічної сталості, що робить їх перспективними для майбутніх будівельних проєктів.

Ключові слова: багатофункціональні покрівлі, «зелені» покрівлі, сонячні панелі, тривалість робіт, трудомісткість, собівартість робіт.

1. ВСТУП

Багатофункціональні покрівлі – це покрівлі, що поєднують в собі декілька функцій: захист від атмосферних впливів, тепло- та звукоізоляція, а також можливість використання їх для енергетичних або інших практичних цілей (наприклад, під «зелені» покрівлі, сонячні міні електростанції чи паркування) [1]. Такі покрівлі мають конструктивні особливості, що дозволяють зберігати їх функціональність при зміні умов навколишнього середовища.

2. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКРІВЕЛЬ

Механічна міцність. Покрівля повинна витримувати навантаження від додаткових елементів. Наприклад, для зелених покрівель – навантаження від ґрунту та окремих масивних насаджень; для сонячних панелей та елементів зони відпочинку – статичні навантаження від власної ваги й динамічні навантаження від дії вітру.

Гідроізоляція. Висока водонепроникність є критично важливою для багатофункціональних покрівель, оскільки покрівля повинна захищати будівлю від проникнення води і вологи, а також відводити дощову воду з врахуванням неможливості поточних ремонтів в довгий період часу – поки виконується експлуатація покрівлі як майданчика з додатковим функціоналом.

Теплоізоляція. Виконання багатофункціональної покрівлі може покращити енергетичну ефективність будівлі або вимагати перегляду традиційного варіанту утеплення на користь армованого та/або з підвищеною несучою здатністю.

Вентиляція. Наявність вентиляційних елементів на покрівлі (наприклад, простори для повітряного потоку під покриттям) для запобігання накопиченню вологи і забезпечення природної циркуляції повітря.

Довговічність. Основна експлуатаційна ознака як покрівельного матеріалу, так і конструкції покрівлі в цілому, що обумовлює витрати на її експлуатацію та поточні й капітальний ремонти, що впливає на вартість конструкції [2].

3. ТИПИ ПОКРИТТІВ ДЛЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКРІВЕЛЬ

Покрівельні мембрани. Один з найпоширеніших матеріалів для покриття дахів промислових споруд та малоухильних покрівель з великою кількістю складних вузлів примикань. Мембрани є пластичними, герметичними, забезпечують водонепроникність та довговічність покриття. Найчастіше застосовуються в багатофункціональних покрівлях під поля сонячних панелей, як основа під зони відпочинку, паркінги (з відповідним армуванням та товщиною підосновних шарів).

Бітумні матеріали. Використовуються для створення багатошарових систем з високою стійкістю до зовнішніх впливів. Як правило, застосовуються на покрівлях під поля сонячних панелей.

Металеві покриття («профнастил»). Використовуються як для мало ухильних (в основному у вигляді «сендвіч-панелей»), так і для скатних покрівель. Можуть використовуватися для розміщення сонячних панелей, забезпечуючи при цьому необхідну міцність і довговічність.

4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКРІВЕЛЬ

При влаштуванні багатофункціональних покрівель важливо розглядати кілька ключових технологічних параметрів, а саме: тривалість робіт, питомі трудомісткість та собівартість.

При виконанні порівняльного аналізу технологічних параметрів з влаштування багатофункціональних покрівель в якості еталонного варіанту традиційної покрівлі було прийнято параметри пласкої рулонної покрівлі з руберойду.

4.1. Тривалість робіт

Традиційні покрівлі (м'які, бітумні, металеві). За умов типової покрівельної конструкції, влаштування покриття

зазвичай займає менше часу, порівняно з багатофункціональними системами. В залежності від типу покриття, складності конфігурації тощо тривалість може варіюватися від 3 до 7 днів на 100 м².

«Зелені» покрівлі. Тривалість робіт: Монтаж зелених покрівель займає більше часу (від 10 до 15 днів на 100 м²), оскільки передбачає додаткові етапи, такі як укладання ґрунту, монтаж зрошувальних систем, а також посадка рослин. Збільшення часу є результатом складності технологічного процесу (покрівельна система + рослинний шар).

Сонячні панелі. Встановлення сонячних панелей може тривати від 5 до 10 днів на 100 м² в залежності від складності системи та кількості необхідних компонентів. Час збільшується через необхідність електричних підключень, монтажу інверторів і проведення електричних тестів.

4.2. Трудомісткість робіт

Традиційні покрівлі. Влаштування традиційних покрівель зазвичай вимагає середньої трудомісткості. Це включає підготовку поверхні, укладання матеріалу та герметизацію швів. Трудовитрати на 1 м² складають приблизно 1-1,5 людино-днів.

«Зелені» покрівлі. Висока трудомісткість через необхідність створення багатошарового покриття, укладання системи дренажу та рослинних елементів. Для такого виду покрівель трудовитрати можуть становити до 3 людино-днів на 1 м².

Сонячні панелі. Монтаж сонячних панелей вимагає специфічних знань з електричних систем і кріплення, що робить трудовитрати досить великими. В середньому трудомісткість на 1 м² становить 1,5-2 людино-днів.

4.3. Собівартість робіт

Традиційні покрівлі. Вартість матеріалів і робіт є меншою в порівнянні з іншими покрівлями. Собівартість становить 100-150 грн./м² залежно від матеріалу покриття.

«Зелені» покрівлі. Собівартість робіт зростає через необхідність влаштування додаткових конструктивних шарів: ґрунту, рослинності, дренажних систем, спеціалізованих покрівельних шарів. Орієнтовна вартість на 1 м² може починатись від 300-500 грн.

Сонячні панелі. Висока собівартість покрівлі визначається високою вартістю сонячних панелей, електричних компонентів та системи кріплення. Собівартість на 1 м² може перевищувати 1000-1500 грн., залежно від системи.

5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

«Зелені» покрівлі та сонячні панелі як найбільш поширені варіанти сучасних багатофункціональних покрівель мають значний потенціал використання у порівнянні з іншими покрівлями. Кожен із цих елементів має свої переваги і перспективи.

«Зелені» покрівлі сприяють зниженню рівня вуглекислого газу в атмосфері, оскільки рослини активно поглинають CO_2. Вони також фільтрують повітря від пилу та шкідливих речовин, підвищуючи його якість, завдяки рослинному шару знижують температуру навколишнього середовища (ефект «міського теплового острова») шляхом випаровування та відбиття сонячних променів. «Зелені» покрівлі є відмінними теплоізоляторами. Вони допомагають підтримувати стабільний мікроклімат в будівлі, зменшуючи витрати на опалення в холодний період і охолодження в літній час. Це дозволяє знижувати енергоспоживання. Також «зелені» покрівлі виконують функцію збереження і регулювання дощових вод. Вони поглинають дощову воду, зменшуючи навантаження на системи водовідведення. Такі покрівлі значно покращують зовнішній вигляд будівель. Вони додають зелених зон навіть у міських умовах, підвищуючи естетичну цінність архітектури [3].

Одним з перспективних напрямків розвитку технологій «зелених» покрівель є застосування новітніх субстратів, які забезпечують ще кращу водозбірну та дренажну функцію, що дозволить знизити витрати на обслуговування та підвищити довговічність таких покрівель.

Сонячні панелі на покрівлі дозволяють генерувати електричну енергію безпосередньо на місці споживання. Це значно знижує залежність від традиційних джерел енергії і забезпечує автономність будівлі. В деяких випадках надлишок енергії може бути переданий в загальну мережу, що додатково приносить дохід.

Використання сонячної енергії дозволяє зменшити викиди парникових газів у атмосферу, адже це є чисте, відновлювальне джерело енергії, що не має шкідливих викидів у процесі виробництва електрики.

Будівлі з встановленими сонячними панелями мають більший попит на ринку нерухомості. Потенційні покупці оцінюють енергетичну ефективність будівлі як важливу характеристику, що може сприяти підвищенню її вартості.

Однією основних умов поширення багатофункціональних покрівель під сонячні панелі є розвиток новітніх технологій масового виробництва ефективних панелей, які зможуть генерувати більше енергії при менших розмірах, збільшить продуктивність і зменшить витрати на установку.

«Зелені» покрівлі та сонячні панелі мають численні переваги порівняно з традиційними покрівлями, у сфері екології, енергетичної ефективності та економії. Їх впровадження є важливим кроком у напрямку сталого розвитку та енергоефективності, що відповідає сучасним вимогам до будівництва та експлуатації нерухомості.

Список літератури

[1] Бабич Ю., Шпакова Г. Озеленення конструкцій – майбутнє мегаполісів. International Scientific-Practical Conference of young scientists «Build-Master-Class-2019». – 27-29.11.2019, Kyiv, Ukraine. P. 168-169.

[2] Shpakova H., Shpakov A. Architectonics problems of modern city in the context of the biosphere-compatible construction. AIP Conference Proceedings, 2490(1), 060002. 2022. https://doi.org/10.1063/5.0150422

[3] Новосельчук Н. Є. Принципи архітектурно-планувальної організації даху, що експлуатується. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – 2009. – № 2. – С. 84-89.

[i] *Робота виконана під керівництвом д-ра екон. наук, проф. кафедри будівельних технологій Ганни Шпакової.*

Особливості проєктування та монтажу великогабаритного скління в спортивних приміщеннях

Владислав Добридник, магістр [1] (ORCID: 0009-0007-6902-7956),
Ірина Глущенко, ст. викладач [1 i] (ORCID: 0000-0003-2124-0815)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Проєктування та монтаж великогабаритного скління є складним інженерно-технічним завданням, яке потребує урахування низки факторів: архітектурно-просторових рішень, експлуатаційних навантажень, вимог енергозбереження, безпеки та довговічності. Застосування великоформатного скління дозволяє забезпечити високий рівень природного освітлення, створити відкритий візуальний зв'язок внутрішнього простору з навколишнім середовищем, а також надати об'єкту сучасного естетичного вигляду. У тезах розглянуто особливості інженерного підходу до проєктування великогабаритного скління для спортивних споруд. Проаналізовано основні вимоги до несучих елементів, герметизації й кріплення. Розглянуто техніко-економічні характеристики поширених видів скління. Особливу увагу приділено монтажу: логістиці транспортування великогабаритних елементів, використанню вакуумних підйомників і спеціалізованої техніки, а також питанням монтажу на великій висоті та в складних умовах діючого об'єкта. Розглянуто аспекти забезпечення безпеки працівників і мінімізації ризиків пошкодження скляних панелей.

Ключові слова: віконні системи, монтаж віконних систем, види скління великогабаритних прорізів, віконні системи для спортивних споруд, безпека експлуатації віконних систем.

1. ВСТУП

Великогабаритне скління в спортивних приміщеннях є однією з важливих складових сучасного архітектурного дизайну, яка має значний вплив на функціональність, естетику та безпеку об'єкта. Завдяки своїм властивостям, таким як прозорість, здатність до високої світлопроникності та візуальне розширення простору, великі віконні системи активно використовуються у спортивних залах, стадіонах, тенісних кортах і басейнах. Водночас проєктування та монтаж таких конструкцій вимагають дотримання суворих норм і вимог, зокрема щодо тепло- та звукоізоляції, механічної міцності та безпеки. Цей процес потребує висококваліфікованих спеціалістів, сучасних матеріалів і технологій монтажу, а також обліку екологічних і безпекових вимог, що актуальні у сучасних умовах, зокрема в умовах воєнного часу.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВІКОННИХ СИСТЕМ

Віконні системи великого розміру можна класифікувати за кількома критеріями:

- *за матеріалами профілю*:

пластикові віконні системи (ПВХ) – зазвичай використовуються для скління спортивних приміщень, оскільки мають високу тепло- та шумоізоляцію, але мають обмеження щодо великих габаритів;

алюмінієві системи – застосовуються в основному для великих площ, оскільки алюміній має меншу товщину профілю і здатний витримувати великі навантаження. Такі системи зазвичай оснащуються термоізоляційними вставками;

сталеві системи – використовуються для великих і особливо важких конструкцій, хоча мають обмеження щодо естетики та корозійної стійкості.

- *за типом скління*:

одношарове – використовується для не надто великих вікон або для скла, яке не потребує додаткових властивостей тепло- чи звукоізоляції;

багатошарове (двокамерне, трьохкамерне) – для великих конструкцій, зокрема для спортивних об'єктів, де важливою є енергетична ефективність;

триплекс та ламіноване скло – застосовуються для вікон, де важливо забезпечити безпеку при великих габаритах.

- *за типом віконної системи:*

рухомі (розсувні) вікна – використовуються там, де важлива гнучкість і можливість відкриття великих площ;

нерухомі вікна – найбільш поширені для великогабаритного скління в спортивних приміщеннях [1].

3. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНТАЖУ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ ВІКОН

Під час виконання монтажних робіт з встановлення великорозмірних віконних систем слід враховувати цілий ряд ускладнень, які суттєво впливають на організаційно-технологічні рішення. Зокрема слід враховувати логістичні обмеження, бо великі віконні конструкції складно транспортувати через лімітованість транспортних габаритів та крихкість самої конструкції вікон. Монтаж великорозмірних систем потребує використання кранів, спеціальних підйомників або маніпуляторів. Також суттєвим ускладненням є високі конструктивно-технологічні вимоги із забезпечення точного вирізу та встановлення конструкції, оскільки навіть незначні відхилення можуть вплинути на довговічність і герметичність. Окремо слід наголосити про додатковий вплив навантажень у спортивних приміщеннях, що можуть виникати під час експлуатації, а також і вітрові навантаження.

Сама ж технологія монтажу великогабаритного скління залежить в першу чергу від типу конструкції і

використовуваних матеріалів. Монтаж алюмінієвих систем часто включає застосування спеціальних підйомних механізмів для установки віконних конструкцій через їхні великі розміри та вагу.

Монтаж пластикових систем зазвичай потребує застосування спеціальних герметиків та ущільнювачів для забезпечення високої теплоізоляції.

Монтаж багатошарового скла потребує особливої обережності, оскільки такий матеріал має високий рівень механічного напруження.

4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВІКОННИХ СИСТЕМ ДЛЯ СПОРТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ

Найбільш поширеними віконними системами в спортивних приміщеннях є вікна з метало пластиковим та алюмінієвим профілем рам.

Металопластикові (ПВХ) вікна можуть мати двокамерні чи трикамерні склопакети з енергозберігаючим склом, можуть бути газонаповнені (аргон) для підвищення теплозахисних, звукоізоляційних властивосте та для протидії вітровим навантаженням. Тривалість робіт з встановлення металопластикових великорозмірних вікон при стандартному віконному блоці може в середньому становити від 0,5 до 1 дня на площу 2-3 м²; тобто умовно 0,2-0,3 дні/м². Трудомісткість робіт з монтажу нових вікон, герметизації, обробки прорізів становить умовно 1-1,5 людино-години/м². Вартість металопластикових систем залежно від регіону та цін на матеріали може мати значний діапазон в 2-3 рази різниці.

Алюмінієві вікна найчастіше використовуються саме для великогабаритного скління (промислові, адміністративні, спортивні об’єкти), в них можливе використання загартованого, ламінованого скла. Початково такі системи більш дорогі, але дозволяють виконувати великі прольоти, панорамне скління, використовувати тонкі рами Тривалість монтажу великорозмірних віконних систем з алюмінієвими профілями додатково включають робот з підготовки, підсилення конструкцій, встановлення складних монтажних кронштейнів Тому термін робіт може бути 0,4-0,6 днів/м². Зазвичай вікна з алюмінієвим профілем мають більшу трудомісткість, що пов’язано підйомом скла з великою вагою, монтажем спеціального кріплення. Тому вона може сягати 2-3 людино-годин/м² або більше. Вартість панорамних алюмінієвих систем значно вища, оскільки матеріали дорожчі, монтаж складніший, вартість робіт може коливатись від 5000-8 000 грн./м² або більше залежно від складності робіт і укрупненості конструкцій [2].

Розглянуті систем великорозмірних віконних систем в порівнянні з дерев’яними рамними мають ряд переваг:

- краща теплоізоляція і, як наслідок, зменшення втрат тепла, зниження витрат на опалення;
- покращення мікроклімату – рівномірне освітлення, зменшення перепадів температур, зниження утворення конденсату;
- підвищення комфорту та естетики приміщення, можливість використання великих панелей для панорамного вигляду, прозорості, естетичного дизайну, але з урахуванням безпеки.

Проте існує й ряд недоліків:

- висока початкова вартість, особливо для алюмінієвих систем та панорамного скління;
- складність монтажу через необхідність використання спеціалізованого обладнання, підсилення конструкцій, забезпечення високої точності, герметичність;
- вимоги додаткової міцності та стійкості від динамічних впливів як потрапляння спортивного інвентарю – потрібно використовувати загартоване або ламіноване скло;
- зменшення природного освітлення через використання армуючих та/або затіняючих плівок.

5. ВИСНОВКИ

Різноманітність віконних систем великого розміру, таких як пластикові, алюмінієві та сталеві конструкції, дозволяє вибирати найбільш підходящий варіант в залежності від специфіки об'єкта, його функціональних вимог та бюджету. Кожен з цих матеріалів має свої переваги та обмеження, що потребує детального аналізу при виборі системи для спортивного об'єкта.

Технологія монтажу великогабаритного скління є складним процесом, який включає в себе використання спеціального обладнання для транспортування та установки великих конструкцій. Важливою складовою є забезпечення герметичності та стійкості віконних систем, що потребує точності робіт та використання відповідних герметизуючих матеріалів. Для спортивних об'єктів особливо важливими є фактори довговічності та безпеки, які можуть суттєво вплинути на загальну вартість проєкту. Експлуатаційні характеристики віконних систем в на таких об’єктах повинні забезпечувати не тільки комфортні умови для перебування спортсменів і глядачів, але й витримувати значні механічні навантаження. Тому віконні системи повинні відповідати високим вимогам до міцності, термостійкості та звукоізоляції.

Експлуатація великорозмірних віконних систем у військовий час в Україні вимагає влаштування додаткових заходів щодо посилення стійкості самих конструкцій та щодо безпеки перебування поруч з віконними конструкціями для уникнення наслідкового ураження вже від руйнування скла.

Загалом, проєктування та монтаж великогабаритного скління в спортивних приміщеннях є складним і багатогранним процесом, який потребує професіоналізму та точності на всіх етапах – від вибору матеріалів до монтажу і подальшої експлуатації.

Список літератури

[1] Żukowski M. (2025). Study of various types of glazing in a building constructed using hybrid technology with a large window area. *Applied Sciences*, 15(8), Article 4488. https://doi.org/10.3390/app15084488.

[2] Melnyk V., & Zgalat-Lozynska L. (2024). Modern requirements for the construction of sports facilities in the context of sustainable development. *Ways to Improve Construction Efficiency*, 2(53), 45–57. ways.knuba.edu.ua

[i] *Робота виконана під керівництвом д-ра екон. наук, проф. кафедри будівельних технологій Ганни Шпакової.*

Комплексна цифровізація процесу створення енергоефективних збірних будівель

Владіслав Бутенко, аспірант (ORCID: 0000-0001-7385-3029)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Представлено аналітичний огляд та методологічне обґрунтування необхідності впровадження комплексної цифровізації у сфері енергоефективного збірного будівництва. Зважаючи на глобальні виклики — енергетичну кризу, вимоги сталого розвитку та необхідність швидкого, якісного відновлення інфраструктури — традиційні будівельні процеси визнаються неефективними. Дослідження зосереджується на доведенні того, що максимальна енергоефективність та стійкість збірних будівель досягаються лише через синергетичну інтеграцію трьох ключових цифрових технологій.

Ключові слова: збірне будівництво, енергоефективність, будівельне інформаційне моделювання, параметричне проектування, цифровізація, оптимізація, цифровий двійник

1. ВСТУП

В умовах безпрецедентних глобальних викликів, включаючи енергетичну кризу, необхідність швидкого післявоєнного відновлення та гостру потребу у зниженні викидів парникових газів, збірно-модульне будівництво (префабрикація) набуває стратегічного значення. Цей метод забезпечує підвищену якість, прискорення термінів реалізації проєктів та мінімізацію відходів на будівельному майданчику. Однак, для того, щоб збірні будівлі повною мірою відповідали вимогам сталого розвитку та досягали найвищого рівня енергоефективності протягом усього свого життєвого циклу, необхідна глибинна технологічна трансформація. Цей перехід полягає у впровадженні комплексної цифровізації, що формує безшовний цифровий потік інформації через інтеграцію трьох ключових технологічних стовпів: Будівельного Інформаційного Моделювання (BIM), Штучного Інтелекту (ШІ) та Цифрових Двійників (Digital Twins). Їхня синергія є критично важливою для оптимізації як капітальних, так і експлуатаційних витрат на енергію.

Мета дослідження полягає у всебічному аналізі та методологічному обґрунтуванні інтегрованого підходу до комплексної цифровізації процесу створення та експлуатації енергоефективних збірних будівель. Дослідження прагне продемонструвати, як гармонізація BIM-технологій, Штучного Інтелекту та Цифрових Двійників забезпечує інструментарій для сталого, керованого зниження енергоспоживання, мінімізації вуглецевого сліду та глибокої оптимізації ресурсів протягом усього життєвого циклу об'єкта.

Об'єкт дослідження - процес створення (проєктування та виробництво) та експлуатації енергоефективних збірних будівель.

Предмет дослідження - методологічні, технологічні та організаційні аспекти взаємоінтеграції ключових цифрових інструментів – BIM-технологій, Штучного Інтелекту та Цифрових Двійників – для забезпечення точного контролю та управління енергетичною ефективністю збірних будівель та підвищення їхньої загальної стійкості.

2. BIM ЯК ІНТЕГРАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ЕНЕРГООПТИМІЗАЦІЇ

Будівельне Інформаційне Моделювання (BIM) є незамінним наріжним каменем комплексної цифровізації, виступаючи не просто як інструмент 3D-моделювання, а як централізована база даних (CBD). Ця база інтегрує всю інформацію про геометричні, функціональні, теплофізичні та енергетичні характеристики збірних компонентів, дозволяючи перейти від двовимірного креслення до багатовимірного моделювання (3D, 4D, 5D, 6D — енергетика).

Глибока інтеграція BIM та BEM (Building Energy Modeling): Критичною перевагою BIM є можливість раннього впровадження Моделювання Енергоспоживання Будівлі (BEM), що принципово відрізняється від традиційного підходу, де енергоаудит проводиться на пізніх етапах. Інтеграція BIM з BEM визнана інноваційною можливістю для експлуатації повного потенціалу BIM з метою оптимізації енергоспоживання [2]. Ця інтеграція дозволяє проводити BIM-орієнтований параметричний енергетичний аналіз. Інженери мають змогу симулювати тисячі комбінацій різних збірних елементів – від товщини структурно-ізольованих панелей до типу заповнення склопакетів та коефіцієнта теплопередачі (U-value) [3]. Це дозволяє точно визначити оптимальне співвідношення між інвестиційними витратами та майбутньою економією, мінімізуючи такі ключові показники як Енергетична Інтенсивність Використання (EUI) та Піковий Річний Попит (APD). Проведення такого аналізу на етапі проєктування є запорукою того, що висока енергоефективність буде не лише задекларована, а й фізично "закладена" у виробничі специфікації збірних конструкцій [3].

3. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ГЕНЕРАТИВНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ЛАНЦЮГА

Штучний Інтелект (ШІ) є каталізатором, який перетворює статичну інформаційну модель BIM на динамічний інструмент прийняття рішень, автоматизуючи складні ітераційні процеси проєктування та підвищуючи ефективність виробництва.

Генеративне проєктування та прогностика енергії: На основі вхідних даних (кліматичні умови, вимоги до EUI, бюджетні обмеження) алгоритми ШІ, зокрема моделі генеративного проєктування, можуть генерувати тисячі унікальних, енергооптимізованих архітектурних рішень. Цей процес займає години, а не тижні, як у традиційному проєктуванні. Більше того, ШІ використовується для прогнозування енергоспоживання та оцінки вуглецевого сліду будівлі [5]. Аналіз на основі параметрів BIM-моделі дозволяє ідентифікувати компоненти, які найбільше впливають на карбонові викиди, що є критичним для сертифікації зелених збірних будівель та забезпечення їхньої низьковуглецевої продуктивності [4, 5].

Оптимізація виробництва та логістики: Впровадження ШІ у виробничий ланцюг збірного будівництва є ключовим для подолання проблеми високої початкової вартості. Використовуючи BIM-модель, ШІ оптимізує розкрій матеріалів, мінімізуючи будівельні відходи, а також планує складні логістичні схеми. Це включає розрахунок послідовності виробництва, транспортування та збірки компонентів за принципом "точно в строк" (Just-in-Time) [5]. Забезпечення точного узгодження постачання з графіком монтажу знижує складські витрати, мінімізує простої на будівельному майданчику та значно зменшує загальну вартість збірних конструкцій, що підкреслює вирішальну роль BIM у цілому [4].

4. ЦИФРОВІ ДВІЙНИКИ: ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ

Цифрові Двійники (Digital Twins) є фінальним, найбільш прогресивним етапом цифровізації. Вони перетворюють проєктні характеристики у гарантовану експлуатаційну ефективність протягом усього терміну служби збірної будівлі.

Динамічний моніторинг та прогнозний контроль: Цифровий Двійник — це складна віртуальна копія фізичної будівлі, що створюється на основі фінальної BIM-моделі (as-built) і постійно живиться даними в реальному часі від розгалуженої мережі Інтернету Речей (IoT) [1]. Сенсори безперервно збирають інформацію про температуру, вологість, якість повітря, завантаженість приміщень та фактичне споживання енергії. На відміну від статичних розрахунків, які швидко втрачають актуальність, Двійник забезпечує динамічне управління енергетичними та інженерними системами. Це дозволяє здійснювати:

1. Прогнозне технічне обслуговування: Двійник прогнозує потенційні несправності обладнання (наприклад, системи HVAC) до їх виникнення, запобігаючи непередбаченим втратам енергії та дорогим ремонтам.
2. Адаптивне регулювання: На основі прогнозів погоди та фактичного використання будівлі, Двійник автоматично коригує роботу систем автоматизації, наприклад, зменшуючи або збільшуючи подачу тепла чи охолодження лише в тих зонах, де це необхідно [2].

Така технологічна інтеграція є найбільш ефективною для підвищення автономності та стійкості будівель, що є життєво необхідним для об'єктів у складних умовах та під час енергетичного дефіциту [1].

ВИСНОВКИ

Комплексна цифровізація, що ґрунтується на нерозривній синергії BIM, ШІ та Цифрових Двійників, є не просто майбутнім, а стратегічною необхідністю для сучасного енергоефективного збірного будівництва. Результати проведеного аналізу демонструють, що ця інтеграція забезпечує багаторівневу та наскрізну оптимізацію:

1. На етапі проєктування та виробництва: BIM слугує єдиним джерелом достовірної інформації, усуваючи конфлікти та помилки до початку фізичних робіт. Його інтеграція з ШІ дозволяє не лише досягти прецизійної енергооптимізації через параметричний аналіз [3], але й мінімізувати екологічний та економічний збиток шляхом прогнозування та зниження вуглецевого сліду та будівельних відходів [5, 4]. Це суттєво знижує початкові капітальні витрати та прискорює вихід на ринок.
2. На етапі експлуатації: Впровадження Цифрових Двійників спільно з IoT кардинально змінює підхід до управління будівлею. Вони забезпечують динамічну ефективність, перетворюючи статичні розрахунки на постійно оптимізований робочий процес. Це гарантує, що заявлена проєктна енергоефективність не буде втрачена з часом, що є ключовим для реалізації довгострокових цілей сталого розвитку. Крім того, ця технологія підвищує операційну стійкість та енергетичну автономність об’єктів, що має особливе значення в умовах підвищених ризиків та нестабільності енергопостачання [1].

Таким чином, комплексна цифрова стратегія є не лише проміжним технологічним кроком, а фундаментальною зміною парадигми, що забезпечує високу якість, швидкість та довгострокову екологічну відповідальність збірних будівель. Це є ключем до масового впровадження високоенергоефективного будівництва та ефективного використання національних ресурсів.

Список літератури

[1] Піменов С. Енергоефективність та цифровізація: виклики та можливості для будівельної галузі україни в умовах енергетичного дефіциту. (2024). Theoretical and applied issues of economics 2(49). с.150-166.

[2] Mohammed Alhammad, Matt Eames and Raffaele Vinai. Enhancing Building Energy Efficiency through Building Information Modeling (BIM) and Building Energy Modeling (BEM) Integration: A Systematic Review. (2024). *Buildings*, 14(3), 581.

[3] Mohammad Najjar, Laryssa Franco de Carvalho Willcox, Mohammad Khalas, Bruno Da Costa, Assed Naked Haddad, Dieter Boer. BIM and Experimental Design Analysis Toward Sustainable Energy Efficiency in Buildings: A Modular Construction Case Study. (2023). Proceedings of CIRMARE 2023.

[4] Yuhong Wang, Xiaoqin Li. Energy optimization and low-carbon development of prefabricated buildings enabled by BIM technology. (2025). Science and Technology for Energy Transition 80, 37. pp. 1-12.

[5] Habib Ullah, Hong Zhang, Baolin Huang, Yinan Gong. BIM-Based Digital Construction Strategies to Evaluate Carbon Emissions in Green Prefabricated Buildings. (2024). *Buildings* 2024, 14, 1689.

В’язепетльові вузли рам збірних залізобетонних каркасів житлових будинків (на основі патенту на корисну модель, виданого Бачинському В.В.)

Василь Бачинський, аспірант [1] (ORCID: 0009-0004-7426-4049)

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

Розглянуто основні типи залізобетонних багатоповерхових каркасів, які використовують в масовому житловому будівництві України. Описано їх недоліки, вказано на можливості використання певних типів в складних геологічних і сейсмічних умовах. Описано нову конструктиву систему рамно-в’язевого каркасу з в’язепетльовими вузлами, розроблену автором тез Бачинським В.В. і запатентовану в Україні.

Ключові слова: залізобетонний багатоповерховий каркас, рамно-в’язевий каркас, нова конструктивна система, в’язепетльові вузли.

1. ВСТУП

Залізобетонний багатоповерховий каркас є основною конструктивною системою, яку зараз використовують під час зведення житлових будинків. В сучасній будівельний галузі існує декілька типів таких каркасів, кожен з яких має свої недоліки. Для усунення цих недоліків, а також для використання на територіях зі складними геологічними умовами чи високою сейсмічною активністю розроблено і запатентовано нову конструктивну систему рамно-в’язевого каркасу з в’язепетльовими вузлами [6]. Особливості і характер цієї нової системи викладені в даній статті.

2. МЕТА

Викладення суті розробленої автором нової конструктивної системи рамно-в’язевого каркасу з в’язепетльовими вузлами.

3. ТИПИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАГАТОПОВЕРХОВИХ КАРКАСІВ

В масовому житловому будівництві України застосовують наступні типи залізобетонних багатоповерхових каркасів:

– монолітний;

– система КУБ-2.5;

– в’язевий збірно-монолітний.

Монолітний каркас складається з монолітних колон, пілонів та перекриття. Горизонтальні навантаження в такій конструкції сприймають стіни сходово-ліфтової клітини [1, 2, 3].

Збірний каркас системи КУБ - це універсальна конструктивна система збірно-монолітного безригельного каркасу, що складається з вертикальних колон і плоских панелей перекриття [2].

Третій тип збірно-монолітного каркасу складається із збірних колон, багатопорожнистих плит перекриття та монолітних ригелів між колонами. Конструкції із збірних залізобетонних рам, що складаються із колон та ригелів, відсутні. І це не зважаючи на те, що такі конструкції є найбільш вживані в цивільних та промислових будівлях, де особливо виникають проблеми з вільним плануванням [3].

4. НЕДОЛІКИ БАГАТОПОВЕРХОВИХ КАРКАСІВ

Головним недоліком існуючих систем є відсутність застосування рамних та рамно-в’язевих каркасів в житловому будівництві, і як стверджує наука та практика, через це відбувається ускладнення вирішення вузлових з’єднань між колонами та ригелями. Це ригелі з підрізкою та колони з консолями, котрі потребують додаткових витрат арматури та прокату і наявність великої кількості зварювальних робіт. Але будівництво із цього типу конструкцій за наявністю будівельної бази та в складних геологічних умовах і сейсмічних районах є найбільш перспективним. Ця конструктивна система є наймеш вразливою [4, 5].

.

5. РАМНО-В’ЯЗЕВИЙ КАРКАС З В’ЯЗЕПЕТЛЬОВИМИ ВУЗЛАМИ

Враховуючи позитивні та негативні сторони трьох указаних систем для будівництва: в нормальних та складних геологічних умовах, в нормальних та сейсмічних районах, зі звичайною чи попередньо-напруженою арматурою, за наявними авторськими науковими дослідженнями розроблено нову конструктиву систему рамно-в’язевого каркасу з в’язепетльовими вузлами [6]. Що являє собою ця конструктивна система?

Конструктивна система складається зі збірних залізобетонних рами із колон та збірно-монолітних ригелів з в’язепетльовими вузлами з’єднань. Колони мають в «тілі» отвори для протягування арматури із канатів для попереднього напруження. Попередньо-напружена арматура, як верхня арматура ригелів, анкерується на поверхнях крайніх колон.

В конструктивну систему також входять збірні залізобетонні попередньо напружені багатопорожнисті плити перекриття, котрі обпираються на полички ригелів, та збірні залізобетонні об’ємні діафрагми жорсткості, що монолітно зв’язані з плитами перекриття.

В’язепельові вузли з’єднання колон і ригелів мають демпферні властивості при застосуванні спеціальних бетонів з металевою фіброю та не потребують зварювання арматури.

Розроблена рамно-в’язева каркасна система для багатоповерхових будинків з названими вузлами може

ефективно експлуатуватись в умовах з деформаціями основ 150÷200 мм, а також в сейсмічних районах до 8 балів за шкалою MSK-64 [5].

Завдяки застосуванню арматури зі стальних повністю напружених канатів є можливість створювати прольоти між колонами: 6,6 м, 7,2 м, що позитивно впливає на архітектурно-планувальні рішення та збільшення експлуатаційного терміну будинків.

Випробовування в'язепетльових вузлів рам збірних залізобетонних каркасів було проведено на базі Державного НДІ Будівельних Конструкцій (НДІБК) ДП, розташованого в Києві по вул. Преображенська, 5/2, рис. 1.




Рисунок 1: а) випробування моделі каркасу з в'язепетльовими вузлами для визначення напружено-деформованого стану; б) стан моделі каркасу з в'язепетльовими вузлами після випробування; в) здійснення інструктажу перед випробуванням моделі.

6. ВИСНОВКИ

1. В сучасному масовому житловому будівництві України найпоширенішою конструктивною системою житлових будинків є пластинчаста – великопанельна, цегляна. Каркасні система, які споруджуються останнім часом, мають свої конструктивні недоліки.

2. Враховуючи негативні і позитивні сторони всіх сучасних каркасів, автор статті розробив нову конструктивну систему рамно-в'язевого каркасу з в'язепетльовими вузлами. Ця система може функціонувати без руйнувань в районах з сейсмічністю до 8 балів і дозволяє створювати великі прольоти між колонами у 6,6 м та 7,2 м, що забезпечує більшу свободу в архітектурно-планувальних рішеннях будівель.

3. На базі НДІБК були проведені випробовування нової моделі в'язепетльових вузлів рам збірних залізобетонних каркасів, котрі дають можливість розроблення нових конструктивних рішень для будівництва у звичайних умовах, у сейсмічних районах та на деформованих основах.

Список літератури

[1] Бетон та залізобетонні конструкції. Стан та перспективи використання в промисловому та цивільному будівництві / НДІ бетону і залізобетону. Москва : Стройиздат, 1983. С. 146–149.

[2] Квашнін-Самарін С. І. Комбіновані системи індустріальних жилих будівель. Ленінград : Стройиздат, 1986. С. 24, 26.

[3] Конструкції та вузли багатоповерхових будівель із залізобетону / *Науково-дослідний інститут бетону і залізобетону* : праці інституту. Москва : Стройиздат, 1974. Вип. 10. С. 98–110.

[4] Барашиков А. Я., Скорук Т. В. Вплив повторних навантажень на міцність та деформації монолітних рамних вузлів. *Будівельні конструкції:* збірник наукових праць. Київ : НДІБК, 2007.

[5] Немчінов Ю. І. Сейсмостійкість будівель і споруд. Київ: НДІБК, 2008. С. 51, 97, 248–261.

[6] Стикове в'язепетльове з'єднання елементів залізобетонного каркаса будівлі : пат. 155158 Україна. № u 2023 02508; заявл. 25.05.2023; опубл. 24.01.2024, Бюл. № 4. 104 с.

Технологія бетонування внутрішніх стін і перегородок вертикальним пересувним методом

Максим Клис, канд. техн. наук, доц.[1] (ORCID: 0000-0001-6790-8281)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У тезах розглянуто технологію бетонування внутрішніх несучих стін і перегородок вертикальним пересувним методом із застосуванням мобільної платформи з інтегрованою опалубкою. Суть підходу полягає в поетапному заповненні порожнини опалубки знизу вгору в межах одного сегменту на всю висоту стіни із подальшим боковим переміщенням платформи на сусідній сегмент без повного демонтажу. Узагальнено вимоги до бетонних сумішей, регламент керування швидкістю підйому рівня та тиском на щити, практики віброущільнення та влаштування вертикальних робочих швів (ключ/шпонка, адгезійні системи). Наведено типову структуру операцій, контроль геометрії й поверхні, а також орієнтири продуктивності та трудомісткості, як їх повідомляють автори публікацій (зокрема, скорочення циклу порівняно зі стаціонарними щитовими системами та зменшення трудовитрат за рахунок мінімізації перестановок опалубки). Розроблені обмеження застосування (щільне армування, висока текучість сумішей, ризики надлишкового тиску) та сфери доцільності — інтер'єри з насиченою інженерією, серійне планування перегородок, ритмічні фронти робіт у житлових і громадських будівлях.

Ключові слова: внутрішні стіни, перегородки, вертикальне бетонування, пересувна опалубка, робочий шов, продуктивність, контроль тиску, віброущільнення.

1. ВСТУП

У внутрішньому контурі будівель (квартири, коридори, технічні кімнати, блоки санвузлів, лікарняні/готельні блоки) монолітні перегородки й несучі стіни традиційно бетонують зі стаціонарних щитових систем із частими перестановками, підбиттям геометрії та складною логістикою матеріалів у тісному інженерному просторі. Це створює значні непродуктивні витрати часу, підвищує ризик геометричних відхилень і дефектів поверхні, а також ускладнює синхронізацію з роботами з арматурою, закладними та інженерними мережами. Потреба скоротити тривалість циклу «підготовка, бетонування, догляд, перестановка опалубки», зменшити трудомісткість і стабілізувати якість у повторюваних інтер'єрах стимулювала впровадження вертикального пересувного методу бетонування.

Суть методу полягає у бетонуванні вертикальних сегментів стіни на всю висоту поверху, із подальшим боковим переміщенням комплексу опалубки на наступний сегмент без повного демонтажу. Ключовим елементом є пересувна платформа, яка поєднує раму-візок на колесах, двосторонні щити на повну висоту поверху, систему замків і стяжок, площадки з огородженнями, вузол під'єднання бетонопроводу (рукава), направляючі для точного позиціонування та кронштейни під глибинні вібратори. Після заповнення одного сегмента і досягнення ранньої міцності, достатньої для зняття навантаження на щити, пересувну платформу розчіплюють, зсувають у бік на наступний крок (типово 0,9–1,3 м) і відразу повторюють цикл, зберігаючи калібрування й вертикальність.

Такий підхід принципово відрізняється від:

• ковзної опалубки, де щити безперервно піднімаються вгору всією довжиною стіни (вимагає іншої організації суміші та практично безперервного режиму);

• підйомно-переставної опалубки, де великі панелі відпрацьовують секції з подальшим вертикальним підйомом краном;

• класичних щитів, що переставляються кожного разу, з повторним виставленням і герметизацією стиків.

2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕСУВНОГО БЕТОНУВАННЯ

Платформа являє собою жорстку сталеву або комбіновану раму на колесах з гальмами, до якої кріпляться двосторонні щити опалубки на повну висоту поверху. На рамі розташовані огороджені робочі помости, упори для позиціонування, швидкорознімні замки і стяжки, вузол під'єднання бетонопроводу з герметичним патрубком, тримачі для глибинних вібраторів і кабелів, а також елементи мікрорегулювання по вертикалі і горизонталі.

Перед бетонуванням очищають внутрішню поверхню щитів, локально наносять розділювальну емульсію, закладають стики ущільнювальними стрічками.

Бетон укладають ярусами приблизно по 0,5–0,7 м по висоті з контрольованою швидкістю підйому рівня. Для звичайних сумішей доцільно триматися в межах близько 1,5–2,0 м за годину; для самоущільнювальних — обережніше, приблизно 1,0–1,5 м за годину, щоб обмежити тиск на щити.

Після досягнення проєктної висоти сегмента поверхню зрівнюють, контролюють заповнення кутів і тонких зон, видаляють локальні витікання. Відразу організовують догляд: накриття поліетиленовою плівкою або нанесення мембраноутворювальної емульсії, а при необхідності — локальне утеплення, щоб уникнути швидкого висихання та температурних перепадів.

Вертикальний шов має забезпечувати спільну роботу суміжних сегментів.

Після того як бетон у нижній зоні набрав ранню міцність, достатню для зняття гідростатичного тиску на щити, опалубні замки розтискають, знімають частину стяжок, платформа відводиться від стіни на безпечний зазор і переміщується в бік на наступний крок.

Оптимальний результат дає «шаховий» графік із двома незалежними фронтами: поки одна платформа бетонує,

друга завершує догляд і готується до переміщення, що знижує простої бетонного насоса і віброінструменту. У тісних інтер’єрах важливо розвести траєкторії руху платформ і маршрути подачі суміші, щоб уникати взаємних перешкод і небезпечних перетинів.

3. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ТРУДОМІСТКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

Приймальні допуски доцільно закладати у проєкт виробництва робіт: відхилення від вертикалі не більше приблизно 3 мм на метр і не більше 10 мм на поверх; відхилення товщини стіни в межах приблизно ±5 мм; нерівність у двометровій рейці до 5 мм для поверхонь під опорядження. Внутрішні кутові зони та місця біля закладних перевіряють на наявність раковин; локальні дефекти усувають ін’єктуванням або ремонтними сумішами після набору міцності.

Для сегмента завширшки близько 1,2 м, завтовшки 150 мм і на висоту 3,0 м об’єм складає приблизно 0,54 кубічного метра. Типовий цикл однієї зміни за умови безперервної подачі: підготовка позиції 10–15 хвилин, укладання і віброущільнення 25–30 хвилин, зачистка і первинний догляд 5–10 хвилин, разом близько 40–55 хвилин на сегмент. Це дозволяє виконувати приблизно 8–10 сегментів за зміну однією платформою, що еквівалентно 4–5 кубічним метрам. За наявності двох платформ у шаховому ритмі можна вийти на 14–18 сегментів за зміну, тобто близько 8–10 кубічних метрів.

Раціональний склад: керівник робіт (майстер), два бетонярі-арматурники, оператор вібратора, підсобний працівник або сигнальник на подачі. Середні трудовитрати на один сегмент становлять близько 3,0–3,5 людино-години, що для наведеного прикладу відповідає приблизно 5,5–6,5 людино-години на кубічний метр з урахуванням сервісних операцій. Виробіток зростає завдяки повторюваності геометрії, завчасному калібруванню платформи і скороченню простоїв бетонного насоса.

Головні технологічні ризики: надмірний тиск на щити при занадто швидкому підйомі рівня; розшарування самоущільнювальної суміші при невірній реології; утворення повітряних кишень у зонах щільної арматури; витік цементного молочка через нещільні стики; пошкодження арматури контактами з вібратором. Запобіжні заходи: консервативна швидкість заповнення, поетапне віброущільнення з перекриттям шарів, обов’язкова герметизація стиків, застосування вставок і формувачів каналів у місцях інженерії, регулярний контроль стану щитів і стяжок, а також щоденна перевірка справності гальм коліс і огороджень помостів.

Пересувні платформи оснащують суцільними поручнями висотою не менше 1100 мм, бортовими дошками і протиковзкими настилами. Зона під рукавом і під платформою огороджується, встановлюються сигналізатори, організовується безпечний маршрут подачі суміші і руху людей. Суміщення робіт на сусідньому сегменті під час активної вібрації не допускається; монтаж інженерних систем у примикаючій стіні починають лише після досягнення необхідної міцності.

Метод найефективніший у приміщеннях з повторюваними осередками планування — житло, готелі, гуртожитки, лікарні, офісні блоки.

4. ВИСНОВКИ

Вертикальний пересувний метод бетонування з використанням пересувної платформи — не просто альтернатива класичним щитовим системам, а стратегічно доцільна технологія для внутрішніх конструкцій у будівлях з повторюваними осередками планування. Результати проведеного аналізу демонструють, що ця інтеграція обладнання, процесу та контролю забезпечує багаторівневу та наскрізну оптимізацію:

1. На етапі підготовки та організації виробництва: збереження калібрування опалубки і “крокування” уздовж фронту робіт усувають циклічні втрати на розбирання/монтаж, зменшують залежність від кранів та стабілізують ритм. Стандартизовані карти операцій і попередній “сухий” прогін платформи вирівнюють продуктивність бригад, що дає скорочення тривалості циклу на 20–35 % і зниження трудомісткості на 15–30 % у порівнянні з класичною перестановкою щитів.
2. На етапі бетонування та забезпечення якості: контрольоване заповнення знизу вгору з регламентованою швидкістю підйому рівня, цілеспрямоване глибинне віброущільнення та технологічно підготовлені вертикальні робочі шви зменшують гідростатичний тиск на щити, запобігають порожнинам у зонах щільної арматури і забезпечують відтворювану геометрію та чисту поверхню під опорядження.
3. На етапі логістики та безпеки виконання: “шаховий” графік двох пересувних платформ, розведення потоків людей і матеріалів та фіксовані маршрути подачі суміші мінімізують простої бетононасоса і перехресні завади в інтер’єрі. Це підвищує передбачуваність суміжних робіт, зменшує ризики інцидентів і забезпечує масштабованість процесу без втрати якості при нарощуванні фронту.

Таким чином, вертикальний пересувний метод бетонування з використанням пересувної платформи є технологічно та економічно доцільним рішенням для внутрішніх конструкцій у будівлях із повторюваними планувальними осередками, за умови чіткої організації процесу, належного контролю якості та дотримання вимог безпеки.

Список літератури

[1] ACI Committee 347. Guide to Formwork for Concrete (ACI PRC-347-14(21)). (2014; перевид. 2021). American Concrete Institute, Farmington Hills, MI.

[2] ACI Committee 237. Form Pressure Exerted by Self-Consolidating Concrete (ACI PRC-237.2-21). (2021). American Concrete Institute.

[3] DIN 18218:2010-01. Fresh Concrete Pressure on Vertical Formwork. (2010). Deutsches Institut für Normung (DIN)

[4] EFNARC. The European Guidelines for Self-Compacting Concrete: Specification, Production and Use. (2005). EFNARC, UK.

[5] Gamil Y., El Gharbawy M., Shihata L. Lateral Formwork Pressure for Self-Compacting Concrete—A Review of Prediction Models and Monitoring Technologies. (2021). Materials, 14(16), 4767.

Досвід Держави Ізраїль у створенні внутрішньо-квартирних захисних споруд: аналіз та можливості імплементації в Україні.

Анастасія Сердечна, здобувачка [1] **(**ORCID: 0009-0005-2415-7680),
Анастасія Думич, інженер-проєктувальник [2] (ORCID: 0009-0006-6784-1172). [i]

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

[2] *ТОВ «БІП-ПМ», Україна*

АНОТАЦІЯ

Досліджено норми проєктування захисних споруд держави Ізраїль, зокрема внутрішньо-квартирних укриттів. Висвітлено конструктивні характеристики та умови використання. Окреслено перспективи впровадження подібних рішень в Україні з урахуванням правових, економічних та технічних аспектів.

Ключові слова: внутрішньо-квартирні укриття, захисні споруди, міжповерхові укриття.

1. ВСТУП

Сучасний світ вимагає сучасних рішень. Це твердження особливо актуальне для будівельної галузі, адже у часи кризи дім, який мав би бути фортецею, часто перетворюється на вразливу оболонку — подібну до карткового будинку, що не здатен виконати функцію справжнього укриття. У 2023 році, в Україні набув чинності оновлений нормативний документ, щодо укриттів, ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту».

Водночас у світі існує ще одна країна, де цивільне населення щодня стикається із загрозою життю та реаліями війни, ця країна - Ізраїль. За майже вісім десятиліть незалежності та постійного військового протистояння, ізраїльське суспільство адаптувалося до цих умов і виробило власні рішення — конструктивні, інженерні та нормативні**.**

2. МЕТА РОБОТИ

Проаналізувати нормативну документацію держави Ізраїль, щодо конструктивних рішень захисних споруд та оцінити можливість упровадження внутрішньо-квартирних укриттів в українській будівельній практиці.

3. АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ЗАХИСНИХ СПОРУД (практика Держави Ізраїль)

В Ізраїлі передбачено кілька типів захисних споруд: внутрішньо-квартирні укриття (захисні кімнати), поверхові сховища та укриття для громадських будівлях [4]. У певних випадках для тимчасового укриття може використовуватися сходовий майданчик. Сходові клітини, так само як і спеціалізовані захисні споруди, виконуються з монолітного залізобетону.

Укриття зводяться у формі коробчастої конструкції з монолітного залізобетону без використання балок і колон [2]. Споруда може бути одноповерховою або багатоповерховою.

Внутрішньо-квартирне укриття має подвійне призначення: у мирний час воно використовується як житлова кімната (здебільшого дитяча). Мінімальна площа такої кімнати становить 9 м² [4]. Зовні вона не відрізняється від інших приміщень квартири, проте обладнана системою вентиляції, металевими дверима та віконним блоком із металевою вставкою, що зачиняється під час обстрілу. У приміщенні можна розмістити ліжко, робочий стіл та шафу. Згідно з рекомендаціями Командування тилу, ліжко варто встановлювати узголів'ям до вікна, щоб мінімізувати ризик травмування уламками скла у разі вибухової хвилі.

Кількість зовнішніх стін у таких укриттях може сягати максимум чотирьох. Зовнішньою вважається стіна, яка виступає щонайменше на 1000 мм за межі будівлі. Товщина конструкцій визначається залежно від кількості зовнішніх стін (Рисунок 1).




Рисунок 1. Приклад визначення зовнішніх та внутрішніх стін.

Мінімальна товщина внутрішніх стін становить 150 мм, зовнішніх — 250 мм. Залежно від кількості зовнішніх стін визначається і мінімальна рекомендована товщина їх конструкцій (Таблиця 1) [1].

Таблиця 1. Прийняті товщини для укриттів в Ізраїлі, залежно від кількості зовнішніх стін.

Кількість зовнішніх стін	Внутрішньо-квартирні укриття	Громадське укриття
1	250 мм	300 мм
2	250 мм	350 мм
3	300 мм	400 мм
4	400 мм	400 мм

Стіни армуються гарячекатаною зварною рифленою арматурою сітками: зовнішня — з кроком 200 мм, внутрішня — 100 мм [1]. Віконні та дверні прорізи підсилюються додатковими арматурними елементами. Армування перекриттів здійснюється аналогічно.

Мінімальний діаметр арматури для внутрішньо-квартирних укриттів становить 8 мм, для колективних — 10 мм [1]. Захисний шар бетону для арматури: не менше 40 мм у зовнішніх конструкціях і не менше 20 мм у внутрішніх [1].

Стіни захисної споруди, піднімаючись від фундаменту, формують монолітний об'єм «захисної вежі», що забезпечує просторову жорсткість будівлі по всій висоті.

Розрахунок цих стін виконується шляхом визначення відношення сумарної довжини стін, що спираються на фундамент, до загального периметра споруди (3) [1]. Згідно з нормативами, цей показник має становити не менше 50%, а в окремих випадках – 70% [1]. При значенні від 50% до 70% товщина стін приймається в діапазоні 400–500 мм: 400 мм – за наявності двох паралельних стін, що спираються на фундамент, або 500 мм – якщо на фундамент спускаються три стіни, але їхня сумарна довжина не досягає 70% периметра [1].




Рисунок 2: Стіни, що рощташовуються вище від фундаментних.




Рисунок 3: Приклади розташування стін, що опираються на фунтамент.

$$(X + Y) * 2 = P \quad (1)$$

де *X, Y* – довжини стін над поверхом, що межує з фундаментом.

$$A + B + C = L \quad (2)$$

де *A, B, C* – довжини стіни, що опираються на фундамент.

$$\frac{L}{P} * 100\% = N\% \quad (3)$$

де *N* –показник (у відсотках) співвідношення сумарної довжини сторін, що опираються на фундамент до периметра сторін внутрішньо-квартирного укриття на поверх вище.

Таким чином, безперервність та достатня товщина стін по периметру є обов'язковою умовою надійності та стійкості захисного простору [3].

Для проєктування захисних кімнат в Державі Ізраїль використовують залізобетон підвищеної міцності відповідно до стандартів. Основною вимогою є забезпечення високої міцності, щільності та тріщиностійкості конструкцій, здатних протидіяти вибуховій хвилі та ударним навантаженням.

Мінімальний клас бетону для захисних кімнат (мамадів) встановлюється на рівні С30/37, що відповідає класу С 25/30 згідно з українськими нормами [6]. Для громадських або міжповерхових укриттів допускається застосування бетону С35/45 (С30/35, [6]).

Бетон повинен відповідати таким вимогам:

- Міцність на стиск — не менше 30 МПа для мамадів і 35 МПа для колективних укриттів;
- Захисний шар бетону для арматури — не менше 40 мм для зовнішніх елементів і 20 мм для внутрішніх.

ВИСНОВОК

Ссистема проєктування захисних споруд в державі Ізраїль базується на використанні монолітних залізобетонних конструкцій підвищеної міцності, що забезпечують надійність і стійкість укриттів. Досвід держави Ізраїль може бути корисним для України під час удосконалення будівельних норм і впровадження внутрішньо-квартирних укриттів у нових житлових будинках, що сприятиме підвищенню рівня безпеки населення.

Внутрішньо-квартирні укриття, як і підземні, слугують лише для захисту: від вибухової хвилі, уламків, хімічної загрози [4]. Від прямих влучань - не захищає [4].

Список літератури

[1] Specification for the Engineering Design of Protected Spaces. In effect from Tel Aviv: March 2020. Published by: Ministry of Defense, Home Front Command – Protection Department, 2020. 96 pages.

[2] Guidelines of the Planning Branch for Architects of Protected Spaces. In effect from Tel Aviv: May 2022. Published by: Ministry of Defense, Home Front Command – Protection Department, 2022. 15 pages.

[3] Koliakova, V., Dumych, A., & Sumak, A. (2024). Stress-strain state of shelter structures under the action of air shock wave. Sworld-Us Conference Proceedings, 1 (usc22-01), 49–56. URL: https://doi.org/10.30888/2709-2267.2024-22-00-020

[4] Думич А., Колякова В., Третяк Д. «Конструктивні особливості внутрішньо-квартирних укриттів». /Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Будівлі та споруди спеціального призначення: матеріали та конструкції".- Київ, КНУБА.- с. 105-106

[5] ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту. Зі Зміною №1.» - Київ: Державне агентство з питань будівництва та житлово-комунального господарства України, - 2023. – 122 с

[6] ДБН В.2.6-98:2009 «Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Зі Зміною № 1» - Київ: ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК), - 2020. – 71 с

[i] *Робота виконана під керівництвом канд.техн.наук., доцента кафедри ЗБК, Віри Колякової.*.

Застосування програмного забезпечення HelioScope для проєктування сонячних електростанцій

Ілля Давидов, здобувач [1] (ORCID: 0009-0001-7936-7694),
Юлій Клімов, проф., д-р техн. наук, професор [1] (ORCID: 0000-0002-4275-7058)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У цьому дослідженні розглянуто особливості застосування програмного забезпечення HelioScope для проєктування сонячних електростанцій. Проаналізовано основні можливості платформи, зокрема моделювання фотоелектричних систем, розрахунок енергетичних характеристик, оцінку впливу затінення та економічну ефективність проєкту. Також описано процес оптимізації розташування сонячних панелей і переваги використання HelioScope порівняно з іншими інструментами, такими як PVsyst чи PV*SOL.

Ключові слова: сонячна електростанція, HelioScope, моделювання, енергоефективність, оптимізація

1. ВСТУП

Зростання попиту на відновлювану енергію та зниження вартості фотоелектричних панелей стимулюють розвиток сонячної енергетики у світі. Для точного розрахунку потужності, ефективності та економічної доцільності сонячних установок широко застосовують спеціалізоване програмне забезпечення. Одним із найпоширеніших рішень є HelioScope — онлайн-платформа, яка поєднує інструменти проєктування, аналізу продуктивності й оптимізації конфігурації систем.

Завдяки використанню HelioScope інженери можуть швидко створювати цифрові моделі сонячних електростанцій, аналізувати їхню роботу в різних кліматичних умовах і підвищувати ефективність використання площі та матеріалів.

2. МЕТА

Метою цього дослідження є:

1. Розглянути структуру та функціональні можливості програмного забезпечення HelioScope.
2. Дослідити етапи моделювання та аналізу фотоелектричних систем.
3. Показати переваги використання програмного забезпечення для підвищення точності проєктування.
4. Проаналізувати процес оптимізації розташування панелей у HelioScope.

3. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ В HELIOSCOPE

HelioScope — це сучасне програмне забезпечення для проєктування сонячних електростанцій, що поєднує інструменти геометричного моделювання, електричного проєктування та енергетичного аналізу у єдиному середовищі. Його особливості дозволяють інженерам і проєктувальникам ефективно створювати цифрові моделі фотоелектричних систем та проводити точні симуляції продуктивності.




Рисунок 1. Інструменти проектування в HelioScope

Тривимірне моделювання та геометрія HelioScope дозволяє створювати 3D-моделі дахів, майданчиків та територій з імпортом супутникових карт, CAD-контурів і рельєфу місцевості.

Програма враховує висоту будівель, нахил дахів, розміщення перешкод (комини, вентиляційні шахти, дерева) та їхній вплив на тіньові ефекти.




Рисунок 2. Схеми підключення та опцій конфігурації

Дозволяє легко змінювати розташування панелей і групувати їх у ряди або блоки з автоматичним вирівнюванням за кутом нахилу та орієнтацією.

Енергетичний та електричний аналіз

HelioScope розраховує щорічний виробіток електроенергії, враховуючи орієнтацію панелей, кут нахилу, затінення та погодні дані.

Підтримується моделювання інверторів, включаючи рядові, центральні та стрінгові конфігурації. Програма аналізує втрати на кабелі та оптимізує поєднання панелей і інверторів.

Автоматично генерує графіки напруги, струму та потужності, що дозволяє оцінити ефективність різних конфігурацій системи.

Оптимізація та симуляції

HelioScope включає модулі для оптимізації розташування панелей, які враховують взаємне затінення рядів та відстань між панелями для мінімізації втрат енергії.

Програма дозволяє проводити сценарні симуляції, наприклад, зміни орієнтації панелей або використання різних моделей сонячних панелей та інверторів.



Рисунок 3. Модель розміщення панелей з параметрами “Field Segment”

Інтерфейс і візуалізація

HelioScope надає зручний веб-інтерфейс для швидкого редагування проектів без потреби встановлення локального ПО.

Вбудована 3D-візуалізація дозволяє оцінити розташування панелей у просторі, тіньові ефекти протягом дня і року.

Інтерфейс інтегрований із базами даних виробників, що забезпечує швидкий вибір модулів та інверторів з актуальними технічними характеристиками.

Генерація звітів і документації

Програма автоматично створює звіт про продуктивність системи, який містить інформацію про розрахунковий виробіток енергії, ефективність, втрати, графіки та фінансовий аналіз.

.




Рисунок 4. 3D-візуалізація розташування панелей на даху будівлі

4.ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗТАШУВАННЯ ПАНЕЛЕЙ

Однією з ключових функцій HelioScope є модуль “Design Optimization”, який дає змогу автоматично підбирати найкраще розташування панелей. Програма аналізує:

1. вплив затінення від об’єктів (дерева, труби, інші панелі),
2. кут нахилу та орієнтацію,
3. співвідношення кількості панелей до площі даху чи ділянки.

Це дозволяє підвищити виробіток енергії на 5–15% порівняно з ручним проєктуванням. Оптимізація враховує також баланс між щільністю розташування панелей і вентиляцією для зниження перегріву.

5. ВИСНОВКИ

Програмне забезпечення HelioScope є потужним інструментом для проєктування сонячних електростанцій будь-якого масштабу — від дахових установок до промислових сонячних полів. Його застосування дає змогу:

1. підвищити точність розрахунків,
2. скоротити час проєктування,
3. автоматизувати підбір обладнання,
4. оптимізувати розташування панелей для максимального енергетичного виходу.

Використання HelioScope сприяє підвищенню ефективності сонячної енергетики та розвитку цифрових технологій у сфері проєктування відновлюваних джерел енергії.

Список літератури

[1] HelioScope — Official Documentation, Folsom Labs, 2024.

[2] PVsyst SA. “Software for Photovoltaic Systems.” Switzerland, 2023.

[3] NREL. “Best Practices for Solar System Design and Simulation Tools.” U.S. Department of Energy, 2022

Чисельне дослідження прогинів балок із перфорованою стінкою

Павло Русин, здобувач [1] (ORCID: 0009-0008-1479-2244), **Віталіна Юрченко**, проф., д.т.н., професор[2] (ORCID: 0000-0003-4513-809X)

[1] *Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна*

[2] *Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Об'єктом дослідження є балка із перфорованою стінкою, в якій отвори у стінці мають форму правильного шестикутника. На основі комплексу експериментальних досліджень виявлено особливості напружено-деформованого стану балок із перфорованою стінкою та оцінено їх прогини. Виконано порівняльний аналіз прогинів, отриманих в результаті виконання числового експерименту, із прогинами балок, визначеними за методикою вітчизняних та закордонних норм проектування. Встановлено, що при перевірних розрахунках балок із перфорованою стінкою за другою групою граничних станів похибка в оцінці прогинів однопрольотної шарнірно-обпертої балки, навантаженої рівномірно розподіленим поперечним навантаженням, в деяких випадках досягає 20%. Розроблені рекомендації щодо оцінки прогинів балок із перфорованою стінкою. Відповідно до пропонованих рекомендацій похибка при оцінці прогинів балок не перевищує 3%.

Ключові слова: балка з перфорованою стінкою, шестикутні отвори, прогини, скінченно-елементний аналіз, SOLIDWORKS.

1. ВСТУП

Балки із перфорованою стінкою розширюють область застосування гарячекатаних двотаврових профілів. Ефективність двотавра з перфорованою стінкою порівняно з вихідним двотавром пояснюється тим, що його висота приблизно у 1,4…1,5 разів більша, товщина стінки складає 1/75…1/95 від висоти. Двотаври з перфорованою стінкою забезпечують 20…30 % економії металу порівняно з прокатними двотаврами та є дешевшими на 10…18 %. За трудомісткістю виготовлення вони на 25…35 % ефективніші, ніж зварні двотаври, за рахунок скорочення операцій обробки та обсягу зварювання. Ці позитивні якості балок із перфорованою стінкою роблять їх конкурентоздатними навіть порівняно з решітчастими конструкціями. З огляду на це наукові дослідження з проблематики оцінки прогинів балок із перфорованою стінкою вбачаються актуальними.

2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Метою дослідження є виявлення особливостей напружено-деформованого стану балок із перфорованою стінкою із оцінкою їх прогинів при перевірних розрахунках за другою групою граничних станів. Для досягнення мети вирішувались такі задачі: виконати числовий експеримент із дослідження напружено-деформованого стану балок із перфорованою стінкою у великому діапазоні геометричних параметрів та розробити рекомендації по оцінці їх прогинів при перевірках за другою групою граничних станів.

3. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розрахунковий поперечний переріз балки з перфорованою стінкою представляє собою два таври (верхнього і нижнього поясу балки), сумісна робота яких забезпечується наявними простінками між отворами. Таври верхнього і нижнього поясу балки, розташовані у межах отвору, працюють як на дію згинального моменту у балці, що виникає під дією поперечного навантаження, так і на дію поперечних сил, які обумовлюють додатковий згин поясів. Граничний стан таврового пояса балки характеризується значним розвитком пластичних деформацій, які пронизують у кутах отворів практично увесь його поперечний переріз. Простінок балки працює головним чином на зсув, і його несуча здатність визначається місцевою стійкістю. У граничному стані місцеву стійкість також можуть втратити і елементи перерізу (стінка/полиця) стиснутого таврового пояса балки.

Оцінка прогинів елементів, що згинаються, на відповідність вимогам будівельних норм, виконується для розрахункових експлуатаційних навантажень, які є значно меншими за граничні розрахункові навантаження. З огляду на це, основна гіпотеза дослідження полягала у тому, що оцінка прогинів балок відбувається за умови роботи матеріалу балки в зоні пружних деформацій сталі.

4. ЧИСЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

На Рис. 1 представлено скінченно-елементне моделювання балки із перфорованою стінкою у програмі SolidWorks Simulation 2023 (Dassault Systèmes S.A.) із використанням суцільних скінченних елементів з врахуванням фігурного спряження полиць зі стінкою балки.




Рисунок 1. Скінченно-елементне моделювання балки.

Балку моделювали як шарнірно обперту та навантажену поперечним навантаженням, рівномірно-розподіленим по площині верхньої полиці. По верхній полиці балки також прикладались горизонтальні в'язі зсуву. Оцінювались прогини балки після виконання кроку статичного лінійного аналізу методом скінченних елементів (МСЕ) при лінійній роботі матеріалу балки (Табл. 1). При цьому розміри поперечного перерізу балок, які визначаються номером прокатного профілю та розмірами шестикутного отвору у стінці балки, приймались за результатами вирішення задачі оптимізації таких балок, представленої у роботі [1].

5. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ

У нормах ДБН В.2.6-198:2014 [2] прогини балок із перфорованою стінкою на дію розрахункових навантажень другої групи граничних станів регламенується оцінювати з врахуванням коефіцієнту $\mu = 0{,}95$, який застосовується до моменту інерції перерізу балки нетто $I_{x,\Sigma,net}$. У такий спосіб враховується збільшення прогинів балок із перфорованою стінкою. Для випадку однопрольотної шарнірно-обпертої балки з перфорованою стінкою, навантаженої рівномірно-розподіленим навантаженням q_{SLS}, максимальний прогин у перерізі посередині прольоту балки обчислюється як:

$$f_{\max} = \frac{5}{384}\frac{q_{SLS}L^4}{\mu EI_{x,\Sigma,net}}. \qquad (1)$$

У нормах EN 1993-1-13:2024 [3] максимальний прогин однопрольотної шарнірно-обпертої балки з перфорованою стінкою, навантаженої рівномірно-розподіленим навантаженням q_{SLS}, пропонується оцінювати як:

$$f_{\max} = \frac{5}{384}\frac{q_{SLS}L^4}{EI_x}\left(1+10n_0\frac{3a^3\sqrt{3}}{hL^2}\right), \qquad (2)$$

де n_0 – кількість отворів у стінці балки по довжині її прольоту; I_x – момент інерції поперечного перерізу балки, обчислений як для балки із суцільною стінкою.

Таблиця 1: Прогини балок із перфорованою стінкою

L/h	q_{SLS}, кН/м	Номер профіля	Прогин, мм				
			МСЕ	за (1)	Δ, %	за (2)	Δ, %
12,18	58,82	70Б2	29,03	27,194	-6,75	27,85	-4,24
10,80	77,21	80Б1	28,48	26,308	-8,26	27,139	-4,94
9,57	95,59	90Б1	23,89	21,29	-12,23	22,348	-6,90
8,59	150,74	100Б2	23,61	19,872	-18,81	21,256	-11,07
8,61	172,79	100Б3	24,09	20,405	-18,06	21,697	-11,03
8,63	176,47	100Б3	24,62	20,93	-17,63	22,623	-8,83
8,54	183,82	100Б4	23,18	19,389	-19,55	20,711	-11,92
8,55	187,5	100Б4	23,57	19,839	-18,81	21,151	-11,44
8,58	191,18	100Б4	24,05	20,316	-18,38	21,603	-11,33

У Табл. 1 та на Рис. 2 представлено порівняльний аналіз прогинів балок прольотом 12 м, отриманих в результаті реалізації числового експерименту, з прогинами, визначеними за рекомендаціями норм. Такий аналіз дозволив виявити межі застосування спрощеної методики оцінки прогинів балок із перфорованої стінкою, яка представлена в ДБН В.2.6-198:2014 та EN 1993-1-13:2024.

Виконані числові дослідження засвідчили, що у випадку перевірного розрахунку балки з перфорованою стінкою за другою групою граничних станів відповідно до ДБН В.2.6-198:2014 похибка Δ в оцінці прогинів однопрольотної шарнірно-обпертої балки, навантаженої рівномірно розподіленим навантаженням, сягає 20% (для коротких балок при відношенні прольоту балки до загальної висоти її поперечного перерізу $L/h < 9$).




Рисунок 2. Графік прогину балки залежно від L/h.

Для точнішої оцінки прогинів балок із перфорованою стінкою при виконанні перевірного розрахунку за другою групою граничних станів відповідно до ДБН В.2.6-198:2014 пропонується коефіцієнт μ обчислювати як:

$$\mu = 0{,}00009\left(\frac{L}{h}\right)^3 - 0{,}0051\left(\frac{L}{h}\right)^2 + 0{,}1032\left(\frac{L}{h}\right) + 0{,}2407. \qquad (3)$$

У такому випадку похибка при оцінці прогинів балок не перевищуватиме 3% для широкого діапазону відношення прольоту балки до загальної висоти поперечного перерізу балки $8{,}5 < L/h < 25$.

6. ВИСНОВКИ

Розроблені рекомендації щодо оцінки збільшених прогинів балок із перфорованою стінкою за рахунок наявних у стінці отворів. Дані рекомендації базуються на використанні поліноміальної залежності для понижувального коефіцієнту, який коригує жорсткість балки із перфорованою стінкою при оцінці її прогинів. При застосуванні запропонованого понижувального коефіцієнту похибка при оцінці прогинів балок не перевищує 3% для широкого діапазону відношення прольоту балки до загальної висоти її перерізу $8{,}5 < L/h < 25$.

Список літератури

[1] Yurchenko, V., Peleshko, I., & Rusyn, P. (2024). Optimization of cross-sectional dimensions of castellated beams with hexagonal openings. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (7 (129), 6–16. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.304803

[2] ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування. – Київ, Мінрегіонбуд України, 2014.

[3] EN 1993-1-13:2022 2005 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-13: Rules for beams with large web openings. European committee for standardization, Brussels. 2022.

Section 4.
Engineering systems, automated systems and environmental aspects of construction

---

Секція 4.
Інженерні мережі, автоматизовані системи та екологічні аспекти будівництва

Техноємність та екологічна стійкість міських водних об'єктів Києва

Павло Старжинський, аспірант [1] (ORCID: 0009-0004-4495-9309),
Ігор Прокопенко, аспірант [1] (ORCID: 0009-0009-0129-3283)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Запропоновано метод оцінювання техноємності (ІТЄ) та екологічної стійкості міських водних об'єктів на прикладі р. Дніпро в межах Києва. Підхід поєднує індекс забруднення води (ІЗВ), біотичні індикатори та ІТЄ, що відображає здатність системи протистояти техногенному навантаженню. Досліджено три секції міського градієнта (вище, у межах і нижче Києва) за допомогою ГІС і непараметричних тестів. Виявлено «гарячі точки» зі зниженим ІТЄ (<0,4) та підвищеним ІЗВ (>3,5), пов'язані з техногенними впливами та поверхневим стоком. Розроблено матрицю управлінських рішень для модернізації очисних споруд і впровадження зелених інфраструктур. Інструментарій придатний для проєктування інженерних мереж і підвищення екологічної безпеки.

Ключові слова: урбанізовані водні об'єкти; індекс техноємності (ІТЄ); індекс забруднення води (ІЗВ); міське водовідведення; зелені інфраструктури; р. Дніпро; Київ.

1. ВСТУП

Інтенсивна урбанізація в містах Центрально-Східної Європи, таких як Київ, Варшава чи Будапешт, трансформує гідрологічний режим водозборів, фрагментує екосистеми та підвищує навантаження на водну інфраструктуру. У постсоціалістичних містах із застарілою інфраструктурою, сформованою в радянський період, ці проблеми особливо гострі. На урбанізованих ділянках Дніпра в межах Києва це проявляється у зниженні асиміляційної здатності, накопиченні забруднень у прибережній зоні та ускладненнях для функціонування інженерних мереж [1; 2].

Традиційні методи оцінки, як-от гідрохімічний моніторинг або біотичні індикатори, дають фрагментарну картину, не враховуючи інфраструктурний контекст. Рамки, такі як Water Sensitive Cities Index [3], рідко адаптовані до умов міст із змішаною інфраструктурою. У роботі запропоновано індекс техноємності (ІТЄ) у поєднанні з ІЗВ та біотичними індикаторами для оцінки просторової стійкості водного середовища Києва. Дослідження базується на концепції міського градієнта (див. Рис.1) [4], що дозволяє порівняти урбанізовані та контрольні ділянки.

2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Досліджено 15-кілометрову ділянку Дніпра в межах Києва на трьох секціях: вище міста (~897 км), урбан-ядро (~870–854,5 км), нижче міста (~825 км). Використано гідрохімічні дані 2024 року від Держводагентства України та місцевих екологічних служб, оброблені в QGIS 3.34.4. Комплекс показників включає:

ІЗВ за вісьмома параметрами (NH_4^+, NO_2^-, NO_3^-, PO_4^{3-}, $БСК_5$, TSS, Cl^-, SO_4^{2-});

біотичні індикатори, зокрема індекс Шеннона (H'), що відображає різноманіття гідробіонтів;

ІТЄ, розрахований як відношення рівня забруднення до біотичного різноманіття з урахуванням інфраструктурного навантаження.

Просторові відмінності перевіряли критерієм Крускала–Волліса (α=0,05) із парними порівняннями Манна–Вітні.

«Гарячі точки» визначали як зони з ІЗВ >3,5 та ІТЄ <0,4, прив'язані до випусків, дощової каналізації та зон акумуляції стоку.




Рисунок 1. Просторове відображення міського градієнту з контрольними точками

3. Результати

У межах урбан-ядра ІЗВ становив 4,2–5,1 (клас якості III–IV за національною класифікацією), ІТЄ знижувався до 0,3–0,4, що вказує на обмежену стійкість. Нижче міста ІЗВ зменшувався до 3,0–3,5, ІТЄ зростав до 0,5–0,6, але фонові забруднення залишалися підвищеними. «Гарячі точки» збігаються з випусками каналізації та зонами інтенсивного стоку. Статистичні тести підтвердили значущі відмінності ($p<0,05$). Карти ризиків (ІЗВ↑ & ІТЄ↓) локалізували вразливі прибережні ділянки, схильні до вторинного забруднення через ресуспензію осаду.

4. ОБГОВОРЕННЯ

Результати вказують на потребу модернізації інфраструктури в урбан-ядрі, де ІТЄ (0,3–0,4) свідчить про знижену здатність до самоочищення. Пріоритетними є локальне очищення поверхневого стоку та оновлення очисних споруд із впровадженням посиленої нітрифікації, денітрифікації та видалення фосфатів. Онлайн-моніторинг параметрів (NH_4^+, NO_2^-, PO_4^{3-}, $БСК_5$, TSS) зменшить екологічну інерційність [2; 6].

Природоорієнтовані рішення, як-от зелені дахи, дощові сади, біоканави та пермеабельні покриття, скоротять неорганізований стік. Наприклад, дощові сади у Варшаві знизили стік на 30–40% [6]. У Києві такі рішення доцільні в районах Подолу, Оболоні та Лівобережжя, де високий поверхневий стік через щільну забудову. Інтеграція екологічних коридорів і буферних зон у містобудування зменшить вторинне забруднення в прируслових зонах із депонуванням фосфатів. Наприклад, ревіталізація прибережних зон із відновленням водно-болотних біотопів може слугувати природним фільтром для зменшення надходження завислих речовин.

Публічний моніторинг із мобільними логерами (каламутність, DO, температура) та відкритими дашбордами підвищить прозорість управління і залучить громади [6]. Досвід Ірпені, де фітобентос реагував на підвищену каламутність і евтрофікацію через руйнування гідротехнічних споруд [7], підкреслює потребу в адаптивному підході. У воєнний час ІТЄ дозволяє оцінювати стійкість до змішаних стресорів, таких як руйнування інфраструктури чи неконтрольовані скиди. Наприклад, локальний моніторинг параметрів NH_4^+ і PO_4^{3-} у зонах потенційних скидів може запобігти екологічним кризам.

5. Новизна дослідження

Розроблено інтегровану рамку оцінки (ІЗВ + ІТЄ + біотичні індикатори) на основі організації міського градієнта. Запропоновано матрицю рішень для модернізації очисних споруд, впровадження зелених інфраструктур і адаптивного моніторингу з геоприв'язкою. ІТЄ ефективніше за Water Sensitive Cities Index [3] відображає стійкість до техногенних навантажень у містах зі змішаною інфраструктурою. Підхід придатний для сценарного моделювання та проєктної практики, полегшуючи локалізацію проблемних ділянок.

6. Висновки

Інтегральна оцінка виявила знижену стійкість в урбан-ядрі Києва (ІТЄ 0,3–0,4, ІЗВ 4,2–5,1) та локалізувала «гарячі точки», пов'язані з техногенними впливами та стоком. ІТЄ інтегрує гідрохімічні, біотичні та інфраструктурні чинники, заповнюючи прогалину між екологічною оцінкою та проєктними вимогами. Методика обґрунтовує інвестиційні пріоритети, зокрема модернізацію очисних споруд, впровадження зелених інфраструктур і адаптивний моніторинг.

Адаптація методики до другорядних водотоків, таких як річки Либідь чи Дарниця, враховує їхню специфіку: меншу течію, вищий рівень локального забруднення через неорганізований стік і промислові скиди. Наприклад, для р. Либідь доцільно оцінювати накопичення органічних речовин через низьку проточність. У воєнний час методика оцінює стійкість до стресів, таких як руйнування гідротехнічних споруд чи неконтрольовані скиди, що актуально для регіонів із пошкодженою інфраструктурою.

Підхід придатний для техніко-економічних обґрунтувань, екологічних паспортів, експлуатаційної документації водоканалів і планування міського розвитку. У перспективі методику можна масштабувати на інші міста України, такі як Харків чи Дніпро, для аналізу водних екосистем у контексті кліматичних змін і воєнних викликів. Це сприятиме підвищенню екологічної безпеки та стійкості міських водних об'єктів у довгостроковій перспективі.

Список літератури

[1] McDonnell M. J., Pickett S. T. A. Ecosystem structure and function along urban–rural gradients: an unexploited opportunity for ecology. Ecology, 1990, vol. 71, no. 4, pp. 1232–1237.

[2] Baudoin L., Gittins J. R. The ecological outcomes of collaborative governance in large river basins: who is in the room and does it matter? Journal of Environmental Management, 2021, vol. 281, p. 111836.

[3] CRC for Water Sensitive Cities. Water Sensitive Cities Index: Benchmarking for Resilience, Melbourne: CRCWSC, 2023. [Online]. Available: https://watersensitivecities.org.au

[4] Whittaker R. H. Gradient analysis of vegetation. Biological Reviews, 1967, vol. 42, no. 2, pp. 207–264.

[5] Shannon C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948, vol. 27, pp. 379–423.

[6] Ali S., Bhatti Z. A., et al. Integrating Real-Time Monitoring and Public Dashboards for Urban Water Quality: A Case Study. Water, 2024, vol. 16(5), p. 872. https://doi.org/10.3390/w16050872

[7] Yemelianova T. O., Bilous A. O., et al. Impact of War-Related Stressors on Phytobenthos and Macrophytes in the Irpin River (Ukraine). Water, 2023, vol. 15(19), p. 3471. https://doi.org/10.3390/w15193471.

Реконструкція системи знезараження питної води

Ірина Перегінчук, студентка[1] (ORCID: 0009-0001-9951-1761),
Тетяна Хомутецька, д.т.н., професор [1] (ORCID: 0000-0003-0153-4920).

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Наведено результати досліджень реконструкції системи дезінфекції питної води у м. Коломия Івано-Франківської області, описано процеси виробництва дезінфектора, розкрито переваги знезараження води з використанням суміші оксидантів.

Ключові слова: система водопостачання, знезараження води, суміш оксидантів, дезінфекція, питна вода, реконструкція.

1. ВСТУП

Знезараження питної води є одним з найважливіших етапів процесу водопідготовки в системах комунального водопостачання. Практично у всіх країнах світу основним методом знезараження питної води залишається обробка хлором і продуктами, що вміщують активний хлор (хлорне вапно, гіпохлорити натрію і кальцію, хлораміни тощо). Причиною цього є здатність хлорвміщуючих сполук консервувати оброблену воду протягом тривалого часу та відносна доступність і дешевизна таких реагентів [1].

Разом з тим, метод обробки води рідким хлором, який ще до недавнього часу був одним із найбільш розповсюджених, характеризується низкою суттєвих недоліків. Це пов'язано з необхідністю транспортування і зберігання великих об'ємів високотоксичного рідкого хлору в балонах, контейнерах або цистернах. На станціях водопідготовки в екологічно небезпечних хлораторних необхідно мати справу з розвантажуванням ємностей рідкого хлору та його випаровуванням для переводу в газоподібну та розчинну у воді форми. Токсичність та вибухонебезпечність рідкого хлору створює надзвичайну небезпеку для обслуговуючого персоналу і населення, яке мешкає поблизу [1].

Внаслідок цього на багатьох станціях водопідготовки виникла потреба в реконструкції системи знезараження питної води й застосуванні для дезінфекції методів і реагентів, які виключають використання рідкого хлору, але забезпечують не менш тривалу консервацію обробленої води.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є дослідження можливості реконструкції системи дезінфекції питної води з використанням суміші оксидантів, що здійснюється на прикладі м. Коломия Івано-Франківської області.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для забезпечення водою споживачів досліджуваного населеного пункту використовується єдиний в Україні водозабір галерейного типу зі штучним поповненням запасів підземних вод. Живлення водного джерела, від чого залежить й ефективна робота водозабору, здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів і річкових вод, а також завдяки штучного поповнення підземних вод річковою водою із р. Прут. Вода з ріки за допомогою струмененапрямних шпор і руслових гравійних насипних гребель спрямовується у водозабірний ківш, з якого береговою насосною станцією подається у три басейни-відстійники, де вона відстоюється перед надходженням у інфільтраційні басейни.

Джерелом водопостачання Коломийського водозабору є водоносний горизонт, середня потужність якого становить 5,3 м. З водозбірного колодязя вода забирається насосною станцією першого підйому та двома водогонами з балковим переходом через р. Прут подається на майданчик насосної станції другого підйому зі спорудами водопідготовки. Механічно очищена вода з водозабору надходить у два резервуари чистої води місткістю 1500 м^3 та 6000 м^3, де проходить дезінфекцію.

Показники якості води в р. Прут, яка входить до Дунайського басейну й використовується для поповнення запасів підземних вод, наведено в табл.1, а показники якості води, що надходить від водозабірних споруд – у табл.2.

Таблиця 1: Якісні показники р. Прут

№	Показники	Середнє значення	Мінімальне значення	Максимальне значення
1	Жорсткість загальна, моль/м^3	3,0	1,9	4,0
2	Карбонатна жорсткість, моль/м^3	2,2	1,5	2,6
3	Кальцій, моль/м^3	2,1	1,4	3,0
4	Магній, мг/дм^3	6,2	2,0	12,0
5	pH	7,7	7.2	8.2
6	Аміак, мг/дм^3	0,15	0,1	0,5
7	Нітрити, мг/дм^3	0,02	0,008	0,56
8	Нітрати, мг/дм^3	4,8	2,0	9,0
9	Хлориди, мг/дм^3	52	24,0	120
10	Сульфати, мг/дм^3	34	16,0	90,0
11	Залізо, мг/дм^3	0,15	0,05	0,3
12	Мідь, мг/дм^3	0,041	0	0,073
13	Марганець, мг/дм^3	0,014	0	0,03
14	Сухий залишок, мг/дм^3	310	190	490
15	Окислення, мг/дм^3	3,0	0,5	8,0
16	Забарвленість, град.	25	5	50
17	Каламутність, мг/дм^3		1,8	7000

Якість питної води, що подається споживачам міста, має відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 [2].

Для здійснення дезінфекції прийнято рішення про використання сучасної безпечної технології знезараження

води за допомогою суміші оксидантів. Для цього було підібрано відповідне обладнання (рис.1), що виробляє суміш оксидантів безпосередньо у місці застосування. На відміну від рідкого хлору (хлор-газ) або товарного гіпохлориту натрію високої концентрації у цій технології використовується тільки сіль, вода та електроенергія, тому немає потреби зберігати і використовувати небезпечні речовини на території водоочисних споруд. При зміні потужності водоочисних споруд у різні періоди року також регулюється і об'єм виробництва хлориду натрію. За рахунок цього для очищення і знезараження оброблюваної води використовується тільки свіжевиготовлений розчин.

Таблиця 2: Якісні показники підземної води, що надходить від водозабору

№	Показники	Допустимі значення (згідно ДСанПіН), що не перевищують	Максимальні значення
1	Забарвленість, град.	20	40
2	Каламутність, мг/дм^3	0,5	80
3	pH	6,5 – 8,5	7,8
4	Аміак, мг/дм^3	0,5	0,25
5	Нітрити, мг/дм^3	0,5	0,001
6	Нітрати мг/дм^3	50,0	9,3
7	Жорсткість загальна, моль/м^3	7,0	4,2
8	Сухий залишок, мг/дм^3	1000	480
9	Хлориди, мг/дм^3	250	130
10	Сульфати, мг/дм^3	250	90
11	Залізо, мг/дм^3	0,2	0,2
12	Окислення, мг/дм^3	5,0	4,0
13	Мідь, мг/дм^3	1,0	0,01
14	Марганець, мг/дм^3	0,05	0,017
15	Запах, бали	2	1
16	Показники смаку	2	1

Процес виробництва дезінфектора (суміші оксидантів) відбувається наступним чином. Вода зі стаціонарного водопроводу, який служить для подачі питної води в місто, паралельно перекачується до об'єкта, де виготовляється суміш оксидантів.

До попадання на об'єкт дезінфекції вода проходить механічну очистку через фільтруючий картридж, за допомогою якого з неї видаляються механічні домішки, пісок, іржа, окалина, тверді частинки розміром до 5 мікрон. Після грубої очистки вода проходить через один з двох фільтрів пом'якшення води, які працюють почергово й оснащені контролером, що контролює процеси фільтрації води по 13 м^3 при витраті 10 л/хв., після чого система переходить на другий фільтр, в той час як перший промивається розчином таблетованої солі, призначеної для фільтрів. Після фільтрації здійснюється підігрів води до температури 20С° з подальшим її спрямуванням до генератора й соляного резервуара. Підготовлена вода надходить в резервуар з очищено кухонною сіллю (до 95% очистки), при цьому утворюється ропа, яка потім фільтрується в тому ж резервуарі кварцовим камінням (щебенем) і спеціальним соляним насосом перекачується через фільтр грубої очистки й надходить в генератор MIOX RIO M-2. У ньому утворюється реагент (суміш оксидантів), який потім подається генератором в 2 резервуари чистої води, оснащені об'ємними датчиками, що контролюють рівень оксиданту і при мінімальному рівні автоматично вмикають генератор. Оксидант в резервуарах зберігається в необхідній кількості. Під час виготовлення оксиданту утворюються пари водню, які вивільняються з резервуарів за допомогою спеціальних зв'язаних між собою вентиляційних пристроїв, що виходять назовні приміщення.



Рисунок 1. Система знезараження питної води

Суміш оксидантів (група хлорних сполук HOCl, OCl$^-$) утворюється із хлориду натрію за допомогою системи MIOX RIO M-2. Концентрація хлорних сполук в суміші оксидантів становить до 4,5 г/м^3. Згідно технологічних характеристик електролізної установки на виготовлення 1 г суміші оксидантів необхідно використати 2,5 г солі. Тому для досягнення необхідної концентрації хлорних сполук (4,5 г/м^3) використовується 11,25 г солі, а знезараження середньодобової кількості води потребує 19,2 – 25,6 кг хлорних сполук.

Перед резервуарами чистої води відбувається змішування води з розчином оксиданту, який подається технологічним трубопроводом, оснащеним ротаметром, що контролює потік води та подає інформацію на контролер-аналізатор вільного хлору, який контролює впуск необхідної кількості оксиданту. Після цього технологічного процесу знезаражена питна вода надходить у водогін і транспортується мережею до місць використання споживачами.

4. ВИСНОВОК

Впровадження новітніх технологій знезараження води замість токсичного й вибухонебезпечного рідкого хлору підвищує екологічну та соціальну безпеку, надає ефект тривалої консервації обробленої води, дозволяє забезпечити споживачів питною водою, що відповідає нормативам якості.

Список літератури

[1] Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П. Ресурсозберігаючі технології водопостачання. К: Аграрна наука, 2008. 534 с.

[2] ДСанПіН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Затверджено наказом МОЗУ 12.05.2010 № 400.

Особливості тепломасообміну процесів між світлопрозорим огородженням та струминою зволоженого повітря

Євгеній Метейко, аспірант [1i] (ORCID: 0009-0006-3177-6487)

[1] *Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У даній роботі розглядаються особливості процесів тепломасообміну між світлопрозорим огородженням та струминою зволоженого повітря. Досліджено роботу зволоженої струмини вздовж світлопрозорого огородження.

Ключові слова: тепломасообмін, охолодження, зволожене повітря, енергозбереження.

1. ВСТУП

Сучасні вимоги до енергозбереження в будівництві потребують розробки нових технологій, які б дозволяли зменшити споживання енергії на охолодження приміщень. Однією з таких технологій є використання фанкойлів, вбудованих в підлогу, для охолодження фасадів будівель з суцільним склінням. Це дослідження спрямоване на детальне вивчення процесів тепломасообміну між світлопрозорими огородженнями та струминою охолодженого повітря, що потенційно можуть покращити енергоефективність.

Скло, як головний елемент фасадів, має складні теплові характеристики, зокрема, високу прозорість, що дозволяє проникати сонячному випромінюванню, але також забезпечує й велику теплопередачу, здатну приводити до перегріву приміщень.

Тому важливість енергозбереження в умовах сучасного будівництва в сучасній архітектурі, яка все більше використовує на своїх фасадах суцільне скління, не може бути переоцінена. Підвищення енергоефективності будівель не лише зменшує витрати на енергоресурси, але й сприяє зниженню викидів парникових газів. Отже, дослідження особливостей тепломасообміну між суцільним фасадним склінням та струминою вологого повітря в режимі охолодження є вкрай актуальним, оскільки воно може відкрити нові можливості для впровадження інноваційних рішень у сфері сучасного будівництва та енергозбереження.

2. МЕТА

Метою даної дослідницької роботи є всебічний аналіз процесів тепломасообміну між суцільним фасадним склінням і струминою зволоженого повітря в режимі охолодження для визначення критичних факторів, що впливають на ефективність тепло- і масообміну, також на мікроклімат в приміщенні.

3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ

Сьогоднішній шлях розвитку теплопостачання - це створення об'єднаних систем теплохолодопостачання для створення штучного мікроклімату – поєднання систем опалення і кондиціонування.

Це стосується і підлогових конвекторів, які в холодний період року можуть працювати на опалення, а в літній забезпечувати кондиціонування повітря в приміщенні, створюючи комфортний мікроклімат.

При застосуванні підлогових конвекторів теплообмін здійснюється примусовою або природньою конвекцією, що виникає при руху нагрітого або охолодженого повітря над конвектором вздовж внутрішньої поверхні світлопрозорого огородження. Загальні закономірності розвитку струмини повітря при охолодженні приміщення показані на (рис.1) [1].

Підлогові конвектори забезпечують швидке та рівномірне охолодження приміщення. Вони можуть функціонувати в режимі кондиціонування, використовуючи водяний контур (охолоджена вода), що дозволяє швидко знижувати температуру в кімнаті. Оскільки холодне повітря опускається вниз, воно рівномірно поширюється по всьому приміщенню.




Рисунок 1. Розподіл холодного повітря фанкойлами

На відміну від традиційних настінних кондиціонерів, підлогові конвектори не займають простір на стінах, що дозволяє зберегти чистоту ліній та простору. Це важливо для приміщень з великими суцільними вікнами, де вид з вулиці може бути заблокованим.

Підлогові конвектори займають мінімум простору та мають стильний дизайн, що робить їх практично непомітними у інтер'єрі. У приміщеннях з великими скляними фасадами це особливо важливо, оскільки вони не порушують архітектуру та дизайн інтер'єра.

Для випадку опалення за допомогою підлогових конвекторів вже є дослідження на рівні, достатньому для

розрахунку і проектування подібних систем і вибору оптимальної конструкції конвектора, в тому числі для визначення необхідності у використанні конвектора з примусовою конвекцією руху повітря за допомогою вентилятора або можливістю обійтися тільки конвектором з природньою конвекцією, тобто без вбудованого вентилятора в конвектор. [1]

Однак для організації систем кондиціонування повітря результатів проведених досліджень для цього випадку замало. Кондиціонування передбачає регулювання вологості повітря. Це означає, що струмина повітря, яку організує підлоговий конвектор повинна нести в собі додаткову вологу. Перед обтіканням фасаду вологим повітрям, волога може конденсуватися на склі. (рис. 2)




Рисунок 2. Розподіл холодного струменя повітря вздовж скла

Це призведе до небажаних наслідків.

По-перше, конденсування вологи на внутрішній поверхні фасаду висушить повітря, що завадить виконанню завдань кондиційонування – регулювання і підтримання на необхідному рівні вологості в приміщенні.

По- друге, це призведе до погіршення природнього освітлення в приміщенні через наявність плівки конденсату на склінні фасаду.

По-третє, випадання конденсату ускладнить конструкцію та експлуатацію фасаду через необхідність додаткових елементів для видалення конденсату.

Висока вологість може сприяти росту плісняви, грибків і бактерій, що може викликати алергії, респіраторні проблеми та інші хвороби.

Тому контроль вологості в приміщеннях під час кондиціонування є критично важливим параметром, який впливає на комфорт, здоров'я та енергоефективність приміщень.

На протікання процесів впливатиме температура внутрішньої поверхні скла, яка залежить як від конструкції світлопрозорого огородження так і від складу скла. На сьогодні автор не знайшов в доступній літературі опису досліджень в цьому напрямку, тому виникає необхідність організації експериментального дослідження цієї проблеми через складність теоретичного аналізу, який повинен врахувати багато факторів, що впливатимуть на хід процесів тепломасообміну.

Конфігурація струмини вочевидь впливатиме на температурне поле в приміщенні, що показано в попередніх публікаціях за результатами виконаних досліджень. [2]

Однак докладні дослідження щодо формування самої струмини при використанні підлогового конвектору для кондиціонування приміщень не проводились. Попередній аналіз показує, що форма струмини і її геометричні параметри мають залежати від особливостей процесів тепломасооообміну між внутрішньою поверхнею скляного огородження та повітрям, що надходить з конвектора. В свою чергу теплообмін, а в даному випадку тепломасообмін залежатиме від температури внутрішньої поверхні скла. Ця температура залежатиме як від інсоляції так і від температури зовнішнього повітря. Обидва кліматичні параметри змінюються хаотично, але в межах якогось діапазону. Відповідно змінюватиметься і форма струмини охолоджуючого повітря. Для кожної місцевості кліматичні параметри індивідуальні, відповідно алгоритми регулювання роботи конвектора повинні враховувати кліматичні показники місцевості, що можна реалізувати при налагодженні системи кондиціонування.

4. ВИСНОВОК

Конденсація вологи на внутрішній поверхні світлопрозорих фасадів негативно впливає на ефективність систем кондиціонування, природне освітлення та мікроклімат в приміщенні.

Результати проведеного аналізу вказують на необхідність проведення детальних досліджень процесів тепломасообміну між склінням фасаду та струминою зволоженого холодного повітря для проектування систем кондиціонування. Через складність теоретичного аналізу доцільним є проведення експериментальних досліджень тепломасообміну в зоні скління. Особливу увагу слід приділити формуванню струмини повітря від підлогових конвекторів, яка суттєво впливає на температурне поле в приміщенні.

Список літератури

[1] Jens Meyerhoff. Formulary for ventilation and air-conditioning technology: Calculation methods for dimensioning standard air-conditioning systems. Linden 2015.P. 18–71.

[2] Comparison of three different ventilation approaches for an open office space regarding pathogen distribution and thermal comfort by CFD. Maciej Danielak, PhD, Oliver Höfert, PhD 2021.P. 2–3.

[i] *Робота виконана під керівництвом доц. Павла Гламаздіна*

Температурний режим приміщення в зимово-весняний період року при наявності опалення та його вимкненні

Микола Кольчик, аспірант [1] (ORCID: 0009-0008-9272-2399),
Борис Давиденко, с.н.с., д-р техн. наук, головний науковий співробітник [2] (ORCID: 0000-0001-8738-7612)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

[2] *Інститут технічної теплофізики НАН України, Україна*

АНОТАЦІЯ

В зимовий період року температурні умови в приміщенні підтримуються завдяки роботі системи опалення. При її відключенні внаслідок аварійної ситуації або після закінчення опалювального періоду температурні характеристики приміщення починають змінюватися. Але їх зміна не повинна призводити до суттєвого погіршення температурних умов перебування людей в приміщенні.

Ключові слова: тепломасообмінні процеси, динаміка температурного режиму приміщення, відключення систем опалення, математичні моделі, теплофізичні характеристики огороджувальних конструкцій

1. ВСТУП

В умовах нестабільного енергопостачання питання динаміки температурного режиму при відключеннях систем опалення набуває критичного значення для забезпечення комфортних умов у приміщеннях. Розуміння процесів теплопереносу в огороджувальних конструкціях неможливе без достовірних експериментальних даних, які є основою для побудови та верифікації математичних моделей теплового стану будівель [1-3]. Наявність якісних експериментальних даних дозволяє отримати інформацію про реальну динаміку температурних змін у приміщенні при різних режимах роботи системи опалення, що є основою для розробки точних математичних моделей та практичних рекомендацій щодо забезпечення теплового комфорту.

2. МЕТА

Метою дослідження є проведення експерименту та збір даних динаміки температурного режиму приміщення при відключенні системи опалення. Ці дані надалі будуть використані для верифікації математичних моделей температурного стану приміщення а також для розробки заходів з підтримання належної температури приміщення при відключенні системи опалення.

3. ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТУ

Експериментальні дослідження проводилися на базі кафедри теплотехніки, що є частиною факультету інженерних систем і екології КНУБА. В якості основного експериментального майданчика було обрано лабораторію будівельної теплофізики та енергоефективних будівель і споруд.

Лабораторний випробувальний стенд призначений для проведення теплотехнічних вимірювань тепловологісних параметрів приміщення.

Вимірювальний комплекс складається з датчиків для вимірювання температури, з'єднаними з 8-ми канальними вимірювачами температури REGMIK И8 8YB/1P-8И:

- 7 термопар, що розміщені як на поверхнях стіни, так і рівномірно по товщині стіни;
- 3 пари термопар (всередині та зовні) на однокамерному та двокамерному склопакетах;
- 2 термометри опору, за допомогою яких визначені температури зовнішнього повітря та поверхні радіатора.

Температурні дані реєструються кожну годину та зберігаються в електронному вигляді для подальшої обробки та аналізу.

Експеримент проводився в 2 фази:

- з 15 лютого по 23 лютого 2025 року. В цей час температура зовнішнього повітря була найнижчою за опалювальний період 2024-2025 р.р. та навантаження на систему опалення було максимальним
- з 13 березня по 31 березня 2025 року. Протягом цього часу опалення працювало з 17 по 26 березня, що дозволило зафіксувати зміни температури в приміщенні при підключенні та відключенні опалення.

4. ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

З результатів вимірювання теплового стану приміщення в лютому отримано наступні експериментальні дані.

Впродовж доби температура зовнішнього повітря змінювалась від -8°C вночі до +2°C вдень. За рахунок дії сонячної радіації в денний період доби температура зовнішньої поверхні стіни підвищувалась від -7°C до 19°C, склопакета – від -5°C до 18°C. Температура нагрівального пристрою змінювалась впродовж доби несуттєво і складала 47°C.

Внаслідок підвищення температури зовнішнього повітря, а також температури стіни і вікон, підвищувалась також температура внутрішньої поверхні склопакетів від 8°C до 28°C. Температура внутрішньої поверхні стіни коливалась в межах від 16°C до 18°C.

З розподілу температури по товщині стіни можна зробити висновок, що найбільш інтенсивно змінюється температура зовнішньої поверхні стіни. Всередині стіни і на внутрішній поверхні температура змінюється значно

повільніше, що свідчить про високі акумуляційні властивості та теплову стійкість даної стінової конструкції.

Що стосується вікон, то температура їх внутрішньої і зовнішньої поверхонь змінювалась одночасно в діапазонах від -4°С до 19°С та від 8° С до 28°С.

Крім того, температура в нижній частині вікна має менші значення, ніж в середній і верхній частинах вікна. Це є наслідком зростання товщини теплового пограничного шару при вільно-конвекційному русі повітря знизу догори.

З порівняння температури внутрішньої поверхні однокамерного та двокамерного склопакетів випливає, що температура на поверхні двокамерного склопакета на 7 °С вище, ніж температура на поверхні однокамерного. Це є наслідком більш високого опору теплопередачі.

Що стосується розподілу температур по внутрішній поверхні вікон, то зміна цієї температури відбувається майже одночасно зі зміною зовнішньої температури.

Розглянуті результати показують, що застосована система опалення даного приміщення, а також опори теплопередачі стін і віконних конструкцій, забезпечують нормальний температурний режим приміщення (18-20 °С).

Дослідження зміни температурного режиму в приміщенні при відключенні системи централізованого опалення проводилось в березні. В цей період року температура зовнішнього повітря вже підвищилась до значень -3.5°С вночі до 18°С вдень.

Після відключення опалення температура радіатора за добу зменшилась від 40°С до 20°С. Далі вона продовжила зменшуватись менш інтенсивно і за наступні 3 доби досягла 16°С. Температура зовнішнього повітря при цьому змінювалась від 5°С вночі до 17°С вдень за рахунок добової амплітуди коливань температури. Після відключення радіатора температура повітря всередині приміщення протягом 4 діб поступово зменшувалася з 20°С до 16°С, тобто протягом цього часу тепловий режим приміщення набув рівноважного стану.

На наведених рисунках зображені температури на внутрішніх та зовнішніх поверхнях стіни та склопакета, а також температура опалювального приладу та температура повітря всередині приміщення та назовні протягом 3 діб після відключення опалення.




Рисунок 1. Температура склопакета, повітря та опалювального приладу при відключенні опалення

Температура зовнішньої поверхні однокамерного склопакета приблизно відповідає температурі зовнішнього середовища і перевищує її на 1°С - 2°С. А температура внутрішньої поверхні склопакета змінюється майже синхронно з температурою внутрішнього повітря і відрізняється на 2°С - 4°С в залежності від періоду доби.




Рисунок 2. Температура стіни, повітря та опалювального приладу при відключенні опалення

Внаслідок того, що стіна має значну теплову інерційність, зміна температури зовнішньої поверхні стіни аналогічна зміні температури на зовнішній поверхні склопакета з відхиленням до 4 °С. Але при цьому температура внутрішньої поверхні стіни майже не змінюється, що свідчить про теплостійкість конструкції. Її температура відрізняється від температури повітря всередині приміщення на 1°С -2°С.

5. ВИСНОВКИ

За результатами експериментальних досліджень визначено зміну у часі температур повітря в приміщенні при наявності та відключенні систем опалення, температури зовнішньої та внутрішньої поверхонь стінової конструкції, а також одно- та двокамерних склопакетів.

Отримані дані дають достатнє уявлення про перебіг процесів теплопереносу та можуть використовуватись при розробці та верифікації математичних моделей динаміки температурного режиму в приміщенні.

Список літератури

[1] Montazeri M., Remlinger C., Haro B.B., Heer P. Fully data-driven and modular building thermal control with physically consistent modeling / M. Montazeri et al. *Applied Energy*. 2025. Vol. 390. 125770. URL: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.125770

[2] Li H., Pinto G., Piscitelli M.S., Capozzoli A., Hong T. Building thermal dynamics modeling with deep transfer learning using a large residential smart thermostat dataset / H. Li et al. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*. 2024. Vol. 130. 107701. URL: https://doi.org/10.1016/j.engappai.2023.107701

[3] Басок Б.І., Давиденко Б.В., Тимощенко А.В., Гончарук С.М. Температурний режим приміщення, що обігрівається двома двохпанельними радіаторами. *Енергетика: економіка, технології, екологія*. 2018. No 4. С 20-26. URL: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2018.175617

Технології знесолення води для потреб міського водопостачання

Мар'яна Фігуренко, студентка[1i] (ORCID: 0009-0002-3747-7411)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Представлено порівняльний аналіз технологій знесолення та опріснення природних вод. Розглянуто економічні та екологічні аспекти застосування різних методів видалення солей. Приведено приклади найбільш успішної реалізації технології опріснення води для потреб комунального господарства та зрошення на основі зворотного осмосу і дистиляції.

Ключові слова: знесолення природних вод, технології знесолення, зворотний осмос, дистиляція, екологічний вплив.

1. ВСТУП

Забезпечення населення водою питної якості стало останнім часом однією з найважливіших задач міського господарства. Кліматичні зміни, зростання населення, урбанізація, збільшення виробничих потреб – усе це призводить до загострення водної кризи у світі. В Україні, яка є країною з низькою водозабезпеченістю, особливого значення набувають технології знесолення природних, зокрема морських та солонуватих підземних вод [1].

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗНЕСОЛЕННЯ

2.1. Загальна характеристика та поширеність

У світі існує понад 20 тисяч установок для опріснення води різної потужності [2]. Найбільше розповсюдження мають два типи технологій: мембранні (переважно зворотний осмос), які становлять 60% потужностей, та термічні (зокрема багатостадійна дистиляція) — 34%. Решта методів, таких як електродіаліз та іонний обмін, займають лише 6%.

Зворотний осмос

Цей метод ґрунтується на селективному розділенні розчинів під тиском, що перевищує осмотичний, за допомогою напівпроникної мембрани [1, 2]. Вона пропускає воду і затримує розчинені речовини. Вихідна вода розділяється на два потоки: пермеат (очищена вода) та концентрат (розчин із підвищеною концентрацією солей). Основу технології становлять поліамідні або ацетатцелюлозні мембрани, виготовлені у вигляді порожнистих волокон або рулонних елементів. Головним недоліком є схильність мембран до забруднення, що вимагає ретельної попередньої підготовки води.

Термічні методи (дистиляція)

Ці методи базуються на фазовому переході води з рідкого стану в пару з подальшою конденсацією. Розчинені солі не переходять у пару і залишаються у вихідному розчині. Найпоширенішим термічним методом є багатостадійна дистиляція (БСД) [2], яка використовує низку випарних апаратів, що працюють при знижуваних тисках і температурах. Це дозволяє утилізувати тепло конденсації пари з попереднього ступеня для нагрівання води в наступному. Недолік — висока енергоємність.

Електродіаліз

Метод ґрунтується на розділенні іонів розчинених речовин за допомогою іонообмінних мембран у зовнішньому електричному полі. Під дією струму катіони рухаються до катода, а аніони — до анода. Чергуючи катіоно- та аніонообмінні мембрани, створюють камери, з яких видаляються іони солей. Електродіаліз ефективний для опріснення слабкосолоних вод (до 5–6 г/л).

2.2. Порівняння методів

Головна мета опріснення — отримання прісної води з морської або солонуватої шляхом видалення розчинених солей. Найпопулярнішими методами є дистиляція та зворотний осмос. Вони відрізняються принципом дії: дистиляція використовує теплову енергію для випаровування та конденсації, тоді як зворотний осмос — механічний тиск для фільтрації крізь мембрану.

Дистиляція імітує природний кругообіг води і видаляє практично всі домішки, включаючи важкі метали, віруси та бактерії. Однак вона є енергоємною та повільною. Зворотний осмос не вимагає кип'ятіння і є менш енерговитратним, але потребує якісної попередньої обробки води для запобігання засміченню мембран.

За ефективністю очищення дистиляція вважається «золотим стандартом», оскільки забезпечує майже повне видалення забруднень. Зворотний осмос видаляє до 98–99% солей та більшість інших домішок, що є достатнім для отримання якісної питної води.

Електродіаліз застосовується переважно для опріснення солонуватих вод із низькою соленістю, оскільки його ефективність значно падає із збільшенням концентрації солей.

Загалом, мембранні та термічні методи залишаються найбільш поширеними та перспективними у галузі опріснення води.

2.3. Економічна доцільність та екологічні аспекти опріснення

Економічна сторона:

Економічна ефективність опріснення залежить від низки факторів, таких як рівень солоності вихідної води, потужність установки, вимоги до якості очищеної води, вартість енергії та обладнання. Найбільш енерговитратними є термічні методи (наприклад, багатостадійна дистиляція), тоді як зворотний осмос споживає менше енергії.

Опріснення морської води (з солоністю 35–45 г/л) економічно виправдане в регіонах з гострою нестачею

прісної води, але з доступом до дешевих джерел енергії (наприклад, країни Перської затоки), або для забезпечення військових об'єктів та суден. Опріснення солонуватих вод (1–10 г/л) значно дешевше і застосовується набагато ширше.

Зворотний осмос є енергоефективнішим за дистиляцію, оскільки не вимагає нагрівання великих обсягів води. Саме тому він став промисловим стандартом для опріснення морської води у всьому світі, забезпечуючи великі обсяги води з меншими експлуатаційними витратами.

Загалом, вартість опрісненої воли залежить від цін на енергоносії, технології та солоності вихідної води. Найменші енерговитрати серед основних методів має зворотний осмос, що робить його найбільш привабливим для міського водопостачання.

Екологічні аспекти:

Найсерйознішою екологічною проблемою опріснення є утворення та скидання гіперсоленого розсолу (концентрату) – побічного продукту, що містить високу концентрацію солей, а іноді й залишки реагентів попередньої обробки (антискалантів, коагулянтів) або важкі метали. Пряме скидання такого розчину у водойми призводить до локального підвищення солоності, зміни щільності води та гідродинамічного режиму, що може завдати шкоди морським екосистемам і донним біоценозам [2, 3].

Для зменшення негативного впливу необхідно застосовувати такі заходи: розведення розсолу до безпечних концентрацій, використання спеціальних дифузорних випусків для його розсіювання, видалення у глибокі водоносні горизонти або пошук способів утилізації (наприклад, виділення корисних мінералів).

Крім того, опріснювальні установки, особливо великі, пов'язані зі значними енерговитратами.

Порівняно з дистиляцією, сучасні системи зворотного осмосу мають вищий відсоток виходу чистої води, що дещо зменшує обсяг концентрату, який потрібно утилізувати. Однак питання екологічно безпечного поводження з розсолами залишається одним з найважливіших у галузі опріснення.

3. ПРИКЛАДИ УСПІШНИХ ПРОЄКТІВ ТА РЕГІОНИ ЗАСТОСУВАННЯ

3.1. Регіони-лідери у сфері опріснення

Світовими лідерами у використанні технологій опріснення є країни Близького Сходу, такі як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Кувейт [2]. Це зумовлено гострим дефіцитом прісних водних ресурсів у цих регіонах при наявності розвиненої енергетичної інфраструктури та доступу до дешевих джерел енергії (нафта, газ).

Потужні опріснювальні комплекси також активно функціонують у посушливих регіонах інших частин світу: США (Каліфорнія, Флорида), Ізраїлі, Австралії, Іспанії та Китаї.

3.2. Конкретні приклади та масштаби

Яскравим прикладом успішного застосування технологій є Ізраїль. Країна є світовим лідером у використанні зворотного осмосу і отримує більше половини (близько 70%) питної води для комунального господарства та сільського господарства шляхом опріснення, що є одним з найвищих показників у світі [4].

Потужності сучасних промислових установок зворотного осмосу сягають сотень тисяч кубічних метрів води на добу. Наприклад, потужність заводу в Ашкелоні (Ізраїль) становить 320 тис. м³/добу, а станції Хадіта в ОАЕ – 240 тис. м³/добу. Такі гігантські комплекси, як Sorek в Ізраїлі або Ras Al-Khair в Саудівській Аравії, здатні забезпечувати чистою водою цілі мільйонні міста.

У ОАЕ (Дубай), на відміну від Ізраїля, значною мірою покладаються на великі заводи з термічного опріснення (переважно багатостадійну дистиляцію), які часто поєднують з виробництвом електроенергії [3].

Таким чином, зворотний осмос став основною технологією для великих муніципальних станцій по всьому світу, тоді як термічні методи також залишаються важливими в регіонах з доступом до дешевої теплової енергії.

4. ВИСНОВОК

Обидва основні методи опріснення – зворотний осмос та дистиляція – мають вирішальне значення для подолання світової кризи водних ресурсів. Вибір оптимальної технології залежить від низки умов: якості вихідної води, доступності та вартості енергії, екологічних вимог і необхідних обсягів очищеної води.

Для побутового використання зворотний осмос є кращим вибором завдяки енергоефективності, швидкості роботи та зручності. Дистиляція, у свою чергу, більше підходить для лабораторних умов, де потрібна вода високої чистоти (наприклад, «вода 1-го класу»), або для невеликих обсягів, коли енерговитрати не є вирішальним фактором.

У сфері міського водопостачання та промислового опріснення зворотний осмос не має собі рівних за співвідношенням ефективності та вартості, що робить його основним методом у цих галузях.

У майбутньому опріснення стане ще більш стратегічно важливим напрямом для забезпечення водної безпеки в умовах кліматичних змін і зростання населення.

Список літератури

[1] Хільчевський В.К., Забокрицька М.Р., Стельмах В.Ю. Гідроекологічні аспекти водопостачання та водовідведення: навч. посібник. – К.: ДІА, 2023. – 228 с. ISBN 978-617-7785-40-7

[2] Behnam, P., Faegh, M., & Khiadani, M. (2022). A review on state-of-the-art applications of data-driven methods in desalination systems. Desalination, 532, 115744. https://doi.org/10.1016/j.desal.2022.115744

[3] Water Desalination: Desalination Technologies [Електронний ресурс]. URL: https://www.swcc.gov.sa/en/ProductionSystems/DesalinationTechnologies (дата звернення 05.09.2025)

[4] Guangzhou Chunke Environmental Technology: What are the 5 seawater desalination plants in Israel? [Електронний ресурс]. URL: https://www.chunkerowaterplant.com/news/water-desalination-company-israel (дата звернення 05.09.2025)

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. Тетяни Аргатенко.*

Дослідження товщини теплової ізоляції попередньоізольованих труб для безканальної прокладки

Андріана Примак, студентка[1] (ORCID: 0009-0002-6990-7252),
Павло Пасічник, канд. техн. наук, доц.[1] (ORCID: 0000-0001-8499-6949)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі досліджується вплив товщини теплоізоляційного шару трубопроводів на загальну ефективність функціонування та економічну доцільність прокладання теплових мереж. Здійснено аналіз тепловтрат при різних варіантах ізоляції, з урахуванням кліматичних умов регіону, конструктивних особливостей трубопроводу та способу його прокладки (надземна, підземна, канальна). Визначено, що зміна товщини ізоляції суттєво впливає не лише на рівень теплових втрат, а й на технічні параметри системи, зокрема на стабільність температурного режиму та потребу в додаткових енергетичних ресурсах. Особлива увага приділена аналізу взаємозв'язку між товщиною ізоляційного шару та витратами на монтажні роботи, експлуатаційне обслуговування, а також довгострокове енергозбереження. Враховано фактори, що впливають на термін служби ізоляції, її здатність забезпечувати належний рівень захисту трубопроводу та знижувати навантаження на систему теплопостачання. На основі отриманих результатів сформульовано рекомендації щодо оптимального вибору параметрів ізоляції, які дозволяють досягти балансу між технічною надійністю, енергоефективністю та економічною вигідністю реалізації теплових мереж..

Ключові слова: трубопровід, теплова ізоляція, енергоефективність, теплопровідність.

1. ВСТУП

Проблема енергоефективності теплових мереж є однією з ключових у сфері сучасного теплопостачання. Значна частина втрат теплової енергії виникає під час транспортування теплоносія, що зумовлює необхідність оптимізації конструктивних рішень трубопроводів. Одним із визначальних чинників, що впливає на рівень тепловтрат, є товщина теплоізоляційного шару.

Товщина ізоляції безпосередньо впливає на здатність трубопроводу зберігати тепло, забезпечувати стабільність температурного режиму та знижувати навантаження на джерела теплопостачання. Водночас надмірне збільшення ізоляційного шару може призвести до зростання вартості матеріалів, ускладнення монтажних робіт і збільшення загальних витрат на реалізацію теплової мережі.

Актуальність дослідження полягає у визначенні оптимального ізоляційного параметра, який дозволяє досягти балансу між технічною доцільністю, енергоефективністю та економічною вигідністю. Такий підхід сприяє підвищенню якості проєктування теплових мереж, зниженню експлуатаційних витрат і забезпеченню сталого розвитку інфраструктури теплопостачання

2. МЕТА РОБОТИ

Метою даного дослідження є визначення оптимального балансу між технічною доцільністю та економічною ефективністю ізоляції, що дозволить підвищити загальну продуктивність теплових мереж і сприятиме впровадженню сучасних підходів до енергозбереження в комунальній інфраструктурі.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Державна політика у сфері теплопостачання базується на принципах [1]:

- забезпечення енергетичної безпеки держави;
- державного управління і регулювання відносин у сфері теплопостачання.

Основні моменти роботи:

- Дослідження зосереджено на товщині та економічності ізоляції трубопроводів теплопостачання.
- Використовується чотири різних діаметри труб.
- Розрахунки проведено для різних температурних графіків

Основні види ізоляційних матеріалів:

- спінений каучук;
- спінений поліетилен або пінополіуретан;
- мінеральна вата;
- фольгована вата.

Найчастіше в якості теплоізоляційного матеріалу застосовують пінополіуретан, який використовують для трубопроводів з температурою теплоносія не більше ніж 140°C (максимальна робоча температура пінополіуретану) [2]




Рисунок 1. Конструкція попередньо ізольованого трубопроводу: 1 – сигнальні дроти; 2 – провідна труба; 3 – ізоляція; 4 – оболонка з поліетилену або металу, стійкого до впливу атмосферної корозії; 5 – центратори

Попередньо ізольовані труби складаються із

внутрішньої провідної труби, зовнішньої оболонки і пінополіуретанової теплової ізоляції, розміщеної між ними (рис.1). Для зовнішньої захисної оболонки використовуються поліетиленові труби або оцинкована сталь. Так як поліетилен руйнується під дією сонячного світла, то труби з такою зовнішньою оболонкою прокладаються підземним способом, а для надземного прокладання застосовуються труби в оболонці з тонколистової оцинкованої сталі, яка захищає теплову ізоляцію від механічних пошкоджень.

Застосування теплової ізоляції дозволяє [3]:

- підтримувати необхідні параметри тепло- та холодоносія в апаратах та теплопроводах;
- сприяє підвищенню продуктивності теплових установок, інтенсифікації технологічного процесу;
- покращує умови охорони праці в робочих приміщеннях: знижується температура повітря, зменшується ймовірність опіків обслуговуючого персоналу.

При розрахунку була застосована наступна методика [4]:

1. Визначення вартості теплової ізоляції, грн/м.
2. Розрахунок термічного опору теплопередачі ізоляційної конструкції, Вт/(м · °С), якщо не враховувати термічний опір тепловіддачі від води до стінки трубопроводу.
3. Річні втрати теплоти з 1 метра трубопроводу теплової мережі, МВт · год/(рік · м).
4. Річна вартість тепловтрат, грн/(рік · м).
5. Приведені річні витрати, грн/(рік · м).




Рисунок 2. Графік залежності приведених витрат від товщини теплової ізоляції трубопроводів для Ø100мм, dз *s = 108×4,0

З наведеного графіку видно, що оптимальна товщина ізоляції складає 80мм, що значно відрізняється від значення поданого в технічній документації, яке складає 46мм [5,6,7].

Дане дослідження показує, що подані в сортаментах трубопроводи мають меншу товщину ізоляції, ніж отримані значення в розрахунках, що істотно впливає на систему теплопостачання.

4. ВИСНОВОК

Уході проведеного дослідження було визначено значний вплив товщини теплоізоляційного шару на ефективність функціонування теплових мереж.

Результати аналізу підтвердили, що оптимізація ізоляційних параметрів трубопроводів відіграє ключову роль у зниженні втрат теплової енергії, економії паливно-енергетичних ресурсів та підвищенні енергоефективності систем теплопостачання в цілому.

Проведені розрахунки показали, що зі зростанням товщини теплоізоляційного шару знижуються теплові втрати, однак при цьому зростають витрати на матеріали та монтаж. Це зумовлює необхідність пошуку компромісу між технічною доцільністю та економічною доцільністю проєктних рішень.

За допомогою графічного аналізу залежності приведених витрат від товщини ізоляції встановлено, що оптимальним значенням для трубопроводу діаметром 100 мм є товщина теплоізоляції 80 мм. Це значення суттєво перевищує показники, які зазвичай пропонуються у типових технічних рішеннях (наприклад,46 мм), що свідчить про занижений рівень теплоізоляційного захисту в серійному обладнанні.

Узагальнюючи результати дослідження, можна зробити висновок, що формування ефективної ізоляційної системи трубопроводів є одним із базових чинників забезпечення надійної, економічної та екологічно орієнтованої роботи систем теплопостачання у сучасних умовах.

Список літератури

[1]. Закон України № 2633-IV «Про теплопостачання» від 02 червня 2005 р. (редакція станом на 30 червня 2024 р.) [Чинний]. – Відомості Верховної Ради України, 2005, № 27, ст. 1532. URL: zakon.rada.gov.ua

[2]. Ковальчук В.А., Мацієва Т.С. Теплопостачання: Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2013. 300 с.

[3]. Малявина О. М. Теплопостачання : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійна програма «Теплогазопостачання і вентиляція» / О. М. Малявіна, В. А. Міланко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. – 147 с.

[4]. .Єнін П.М., Швачко Н.А. Теплопостачання (частина І "Теплові мережі та споруди"). Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2007, 244 с.

[5]. Труби теплоізольовані, емальовані, гідроізольовані, фасонні вироби, металоконструкції. ПЕРШИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД. URL: https://www.ptz.in.ua/wp/ (дата звернення: 09.09.2025)

[6]. MidaEnergy. Mida Energy. URL: https://midaenergy.com.ua/ (date of access: 01.10.2025)

[7]. ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби та арматура. Технічні умови [Чинний від 01.08.2007]. – К. : Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 2007. – 84 с. – (Національний стандарт України)

Цифровізація та «розумні» мережі водопостачання/водовідведення

Маріанна Процик, студентка[1] (ORCID: 0009-0006-0551-2752),
Алевтина Лясковська, студентка [1i](ORCID: 0009-0000-7046-620X)

[1]Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто сучасні підходи до цифровізації систем водопостачання та водовідведення з використанням технологій Інтернету речей (IoT), сенсорних мереж, Big Data та алгоритмів оптимізації. Проаналізовано практичні рішення для моніторингу параметрів у режимі реального часу, виявлення витоків, оптимізації тиску та прогнозування аварійних ситуацій. Показано, що впровадження «розумних» мереж дозволяє суттєво знизити експлуатаційні витрати, підвищити ефективність управління інфраструктурою та забезпечити сталий розвиток водопровідно-каналізаційного господарства.

Ключові слова: цифровізація, «розумні» мережі, водопостачання, водовідведення, IoT, сенсори, Big Data, машинне навчання, оптимізація тиску, прогнозування аварій.

1. ВСТУП

Традиційні методи експлуатації систем водопостачання та водовідведення не можуть гарантовано забезпечити своєчасне виявлення аварійних ситуацій, оптимальне використання ресурсів та ефективний контроль якості води. Натомість, сучасні тенденції цифровізації можуть активно змінити підходи до управління критичною інфраструктурою.

Ця робота розкриває нові методи підвищення ефективності водних ресурсів шляхом інтеграції цифрових технологій у системи водного забезпечення населених пунктів.

2. МЕТА

Розгляд та оцінка впровадження застосування цифрових технологій, зокрема IoT, сенсорів та Big Data, для створення «розумних» мереж водопостачання та водовідведення.

3. ЗАСТОСУВАННЯ IOT (ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ), СЕНСОРІВ ТА BIG DATA ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ

Інтернет речей (IoT) у поєднанні з сенсорними технологіями та системами Big Data стає ключовим інструментом цифровізації у сфері водопостачання та водовідведення [1].



Рисунок 1. Концепція Big Data

Використання цих технологій дозволяє перейти від традиційного періодичного контролю до безперервного моніторингу стану мереж у режимі реального часу. Сучасні «розумні» системи будуються на багаторівневій архітектурі, яка включає сенсорний рівень (датчики тиску, витрат, рівня, pH, електропровідності, температури та інших параметрів якості води), мережевий рівень із використанням NB-IoT, LoRaWAN або 4G/5G для передачі даних, edge-рівень для попередньої обробки та фільтрації сигналів, хмарні Big Data-платформи для зберігання та глибинного аналізу інформації, а також рівень управління, інтегрований із SCADA та ГІС-системами.

Завдяки таким рішенням оператори отримують можливість прогнозувати витоки, аварії та зміни якості води, оптимізувати режими роботи насосів і клапанів, виявляти аномалії у споживанні та планувати ремонтні заходи на основі реальних даних. Важливою складовою є інтеграція сенсорних даних із геоінформаційними системами та гідравлічними моделями, що підвищує просторову точність аналізу та дозволяє прогнозувати поширення можливих забруднень у мережі. Для захисту від кібератак і фальсифікації показників застосовуються алгоритми виявлення аномалій та блокчейн-рішення, які забезпечують незмінність записів і прозорість даних.

Практичні впровадження IoT та Big Data у водних системах показують значні результати: втрати води можуть зменшуватись до рівня менше 10%, скорочується енергоспоживання завдяки оптимізації роботи насосних станцій, зростає швидкість реагування на аварійні ситуації, а термін експлуатації трубопроводів збільшується завдяки більш збалансованому управлінню тиском. Попри численні переваги, впровадження таких технологій супроводжується низкою викликів, серед яких – висока вартість обладнання, потреба у стандартизації протоколів, автономність живлення сенсорів, необхідність регулярного калібрування та підготовки персоналу для роботи з великими даними.

Подальший розвиток «розумних» водних мереж тісно пов’язаний із впровадженням новітніх підходів – глибинного навчання, edge-обчислень, цифрових двійників мереж та інтеграції у комплексні системи «розумного міста». Таким чином, IoT, сенсори та Big Data формують фундамент для створення стійких, економічно ефективних і екологічно збалансованих систем водопостачання та водовідведення майбутнього.

4. СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ВИТОКІВ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТИСКУ.

Системи виявлення витоків та оптимізації тиску є важливою складовою цифровізації та створення «розумних» мереж водопостачання і водовідведення. Втрати води через витоки становлять значну частку експлуатаційних збитків та можуть сягати 20-30% від обсягів подачі. Завдяки розвитку IoT та сенсорних систем став можливим безперервний моніторинг тиску й витрат у режимі реального часу.

Методи виявлення витоків поділяються на: акустичні (звукові сенсори, «розумні кулі»), транзієнтні (аналіз тискових хвиль) та дата-драйв підходи (машинне навчання, нейронні мережі, SVM, генетичні алгоритми) [2,3]. Важливою умовою є оптимальне розташування сенсорів, що визначається показниками Detection Coverage Rate (DCR) та Total Detection Sensitivity (TDS). Використання методів оптимізації (VOI, інверсна оптимізація, гідравлічне моделювання) доводить, що навіть обмежена кількість сенсорів може суттєво знизити час пошуку пошкоджень і втрати води.

Окрім виявлення витоків, системи автоматизованої оптимізації тиску підтримують стабільний гідравлічний режим, зменшують ризик аварій та подовжують термін служби мережі. Приклади з Європи та Азії підтверджують, що комплексний підхід (сенсори + алгоритми + моделювання) дозволяє зменшити втрати до рівня <10%.

Сучасні дослідження демонструють ефективність SCADA-систем, машинного навчання та підсиленого навчання (DRL) для раннього виявлення витоків і автоматичного регулювання тиску. Інтеграція високочастотних сенсорів тиску та акустичних датчиків забезпечує високу точність локалізації, а застосування графових моделей і багатокритеріальних оптимізаційних методів (наприклад NSGA-II) підвищує ефективність розміщення датчиків. Дослідження також доводять, що навіть невелика кількість правильно встановлених сенсорів може істотно покращити діагностику.

Таким чином, поєднання сенсорних систем, IoT та алгоритмів оптимізації формує основу для «розумних» водних мереж, які є більш надійними, економічними та екологічними.

5. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЯМ НА МЕРЕЖАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Аварійність на мережах водопостачання та водовідведення є однією з основних проблем сучасної комунальної інфраструктури. Часті витоки, прориви труб та перевантаження насосних станцій не лише створюють ризики для населення, але й призводять до значних економічних витрат для підприємств. Своєчасне прогнозування можливих аварій та впровадження заходів запобігання є критично важливими для забезпечення безперебійного функціонування систем.

У межах цього дослідження проводиться аналіз ефективних методів прогнозування та запобігання аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення. Основна увага приділяється практичним підходам, які можуть бути впроваджені на рівні експлуатаційних станцій, зокрема:

- регулярні обстеження та діагностика стану трубопроводів;
- моніторинг основних параметрів мережі, таких як тиск, витрати, температура та якість води;
- планово-попереджувальні ремонти і санація труб;
- підготовка мереж до сезонних змін навантаження та кліматичних умов.

Дослідження також розглядає накопичення та аналіз статистичних даних про аварії, що дозволяє визначати найбільш уразливі ділянки, оцінювати ризики та планувати оптимальні заходи з обслуговування мереж [2]. Використання цих методів забезпечує зниження кількості аварій, підвищення надійності систем та ефективне управління ресурсами.

Метою даного дослідження є формування комплексних рекомендацій для станцій водопостачання та водовідведення щодо впровадження превентивних заходів, що дозволяють зменшити ризики аварій та забезпечити стабільну роботу інфраструктури. На основі отриманих результатів пропонується системний підхід до моніторингу, діагностики та технічного обслуговування мереж, який може бути інтегрований у практичну діяльність підприємств водопостачання.

6. ВИСНОВОК

У результаті дослідження визначено, що цифровізація систем водопостачання та водовідведення є стратегічним напрямом розвитку сучасних міст. Інтеграція IoT-технологій, сенсорних мереж та інтелектуальних алгоритмів створює основу для підвищення надійності, ефективності та екологічної безпеки інфраструктури. Використання методів машинного навчання і глибинного аналізу даних дозволяє зменшити втрати води, оптимізувати режими роботи обладнання та передбачати аварійні ситуації. Подальші перспективи розвитку полягають у впровадженні цифрових двійників, edge-обчислень та інтеграції водних мереж у комплексні системи «розумного міста».

Список літератури

[1] Alzahrani, A. I. A., Chauhdary, S. H., & Alshdadi, A. A. (2023). Internet of Things (IoT)-Based Wastewater Management in Smart Cities. Electronics, 12(12), 2590. https://doi.org/10.3390/electronics12122590

[2] Omar, A., Delnaz, A., & Nik-Bakht, M. (2023). Comparative analysis of machine learning techniques for predicting water main failures in the City of Kitchener. Journal of Infrastructure Intelligence and Resilience, 2(3), 100044. https://doi.org/10.1016/j.iintel.2023.100044

[3] Rousso, B. Z., Lambert, M., & Gong, J. (2023). Smart water networks: A systematic review of applications using high-frequency pressure and acoustic sensors in real water distribution systems. Journal of Cleaner Production, 410, 137193. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137193

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн.наук, доц. Тетяни Аргатенко.*

Дослідження процесів знезалізнення води на експериментальній установці

Тетяна Курбанова, аспірант[1] (ORCID: 0009-0006-4265-2666),
Тетяна Хомутецька, д-р.техн.наук, проф. [1] (ORCID: 0000-0003-0153-4920)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Наведено результати досліджень процесів знезалізнення води за технологією безреагентного очищення на фільтрі з автоматичним клапаном керування, проаналізовано причини її недостатньої ефективності та вказано шляхи удосконалення.

Ключові слова: знезалізнення, питна вода, система водопостачання, підземні води, фільтрувальне завантаження, фільтр.

1. ВСТУП

Підземні води у порівнянні з поверхневими більш захищені від потрапляння в них забруднень з поверхні землі, як правило, мають кращу якість, на станціях водопідготовки їх легше очистити до нормативних показників, тому вони рекомендуються для використання в системах питного водопостачання. Особливо це стосується локальних водопроводів. Разом з тим, значна частина підземних водних джерел характеризується підвищеним вмістом заліза, отже перед подачею споживачам така вода потребує знезалізнення, яке можна здійснювати реагентними і безреагентними методами. Для локальних систем водопостачання доцільним є використання фільтра з автоматичним клапаном керування, що дозволяє автоматизувати процеси корисної роботи фільтра та здійснення його промивки за мінімального втручання обслуговуючого персоналу. Для очищення підземних вод на такому фільтрі можуть використовуватись різні технології, матеріали завантаження, реагенти і засоби, що поліпшують ефективність роботи споруди. У разі застосування безреагентного знезалізнення забезпечується краща екологічність і виключається вторинне забруднення очищеної води реагентами. Одна з таких безреагентних технологій, що пропонується для досліджень, передбачає окиснення розчиненого заліза киснем повітряної подушки й подальше затримання утвореного осаду у товщі багатокомпонентного фільтрувального завантаження.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є дослідження процесів знезалізнення води на експериментальній установці за технологією безреагентного очищення зі створенням повітряної подушки та використанням багатокомпонентного фільтрувального завантаження.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

До складу сучасних водоочисних фільтрів (рис.1) з автоматичним клапаном керування 1 входять верхній 2 і нижній 6 розподільчі пристрої, центральна труба 3, фільтрувальне завантаження 4 та підтримуючий шар 5, клапан відключення подачі води під час регенерації 7, пристрій переключення потоків води 8 [1].

Згідно запропонованої безреагентної технології знезалізнення води, яка реалізується у такому фільтрі, окиснення двовалентного заліза здійснюється киснем повітря, що перебуває у верхній частині споруди у вигляді повітряної подушки, а затримання осаду з гідроксиду заліза відбувається у фільтрувальному завантаженні, що являє собою багатокомпонентну суміш із гравію, піску, антрациту, діоксиду марганцю і кальциту (рис. 2, а).




Рисунок 1. Фільтр з автоматичним клапаном керування




Рисунок 2. Режими роботи фільтра: а) робочий; б) зворотної промивки; в) заповнення повітрям; г) перехід до робочого режиму

Регенерацію фільтра виконують поетапно. На початку здійснюють зворотну промивку, подаючи вихідну воду у нижню частину фільтра центральною трубою, при цьому у висхідному потоці фільтруючий матеріал розпушується і з

нього вимиваються забруднення, які скидаються у дренаж (рис. 2, б). Далі весь об'єм фільтра заповнюють повітрям, яке повністю витісняє і скидає в дренажну систему воду (рис. 2, в). Після цього фільтр переходить у робочий експлуатаційний режим, вихідну воду подають зверху через розподільник, завдяки чому вона розпилюється до стану туману і заповнює усю площу споруди, проходить через фільтр, в той час як повітря затискається зверху у вигляді повітряної подушки (рис. 2, г).

Розглянута технологія має низку переваг: компактність, екологічність, відсутність вторинного забруднення води хімічними реагентами, низькі експлуатаційні витрати, просте обслуговування з автоматизованим керуванням, невелика вартість фільтрувального завантаження внаслідок застосування стійких до зношуваності природних матеріалів.

Для перевірки ефективності застосування запропонованої технології проведено серію експериментальних досліджень за різних гідравлічних навантажень на фільтр, що дозволило оцінити його роботу в різних експлуатаційних режимах.

Дослід №1: Установка працювала за постійної швидкості фільтрування при витраті 8 л/хв, що відповідає стандартному режиму для даного типу обладнання (рис. 3).




Рисунок 3. Зміна показників pH та концентрації заліза під час фільтрування у досліді №1

Дослід №2: Експеримент проводили у два етапи: на першому витрата установки становила 8 л/хв, а після 30 хвилин роботи з метою оцінки впливу зміни гідравлічного режиму на якість очищення витрату було знижено до 6 л/хв (рис. 4).




Рисунок 4. Зміна показників pH та концентрації заліза під час фільтрування у досліді №2

Дослід №3: Установка працювала за постійної швидкості фільтрування й витраті установки 6 л/хв для оцінки ефективності роботи споруди при збільшеному часі контакту води з фільтрувальним завантаженням (рис. 5).

Аналіз отриманих результатів досліджень показав, що експериментальна установка безреагентного знезалізнення води навіть при зниженні швидкості фільтрування і витрати, яка проходить крізь фільтр, не здатна протягом тривалого часу забезпечити стабільне та якісне очищення води до нормативних показників, регламентованих ДСанПіН 2.2.4-171-10 [2].




Рисунок 5. Зміна показників pH та концентрації заліза під час фільтрування у досліді №3

Як видно з графіків (рис. 3-5), вже на початкових етапах роботи установки з досліджуваними конструктивними і технологічними параметрами спостерігалося недопустиме винесення заліза разом з фільтрованою водою, що свідчить про нездатність системи працювати ефективно навіть у разі зменшення гідравлічних навантажень.

Швидка відмова системи забезпечити на виході нормативну якість фільтрованої води по вмісту заліза (до 0,2 мг/дм^3) може виникнути внаслідок впливу наступних причин, що діють поодиноко або в комплексі:

- недостатній вміст кисню в повітряній подушці для можливості здійснення протягом тривалого часу процесу окиснення двовалентного заліза, розчиненого у воді;
- недостатній період часу для коагуляції і формування пластівців гідроксиду заліза крупністю, яка б дозволяла забезпечити їх затримання у фільтрувальному завантаженні без винесення у фільтровану воду;
- невдало підібраний режим зворотної промивки з недостатніми для повного видалення накопичених забруднень параметрами;
- деградація і прогресуюча кольматація фільтрувального завантаження, що призводить до фізичного блокування його пор та зміни властивостей.

Отримані результати свідчать про необхідність удосконалення технології знезалізнення води та потребу в коригуванні робочих параметрів установки.

4. ВИСНОВОК

Удосконалити технологію безреагентного очищення води від заліза на фільтрі з автоматичним клапаном керування можливо, використовуючи аераційні пристрої та клапани, призначені для насичення води киснем повітря в достатній кількості та видалення газів, а також застосовуючи замість важкого фільтрувального завантаження легкі матеріали (волокна й пінополістирол), які значно простіше відмивати від забруднень.

Список використаних джерел:

[1] Курбанова Т., Хомутецька Т. Перспективи удосконалення технологій знезалізнення підземних вод для локальних систем питного водопостачання. *Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки*, 2024, №48,33–42. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2024.48.33-42.

[2] ДСанПіН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Затверджено наказом МОЗУ 12.05.2010 № 400.

Дослідження карбонового сліду систем централізованого теплопостачання

Володимир Михайлишин, студент [1] [i] (ORCID: 0009-0005-3508-2856)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Дана робота описує дослідження та оцінку карбонового сліду систем централізованого теплопостачання за методологією Міжурядової .групи експертів зі змін клімату.

Ключові слова: парникові гази, централізовані системи теплопостачання,, карбон,, паливо, викиди парникових газів.

1. ВСТУП

У сучасному світі, де антропогенний вплив на клімат досягає критичних меж, проблема скорочення викидів парникових газів стає одним із ключових викликів для сталого розвитку людства. Згідно даними Міжурядової групи експертів зі змін клімату [1], енергетичний сектор, зокрема система опалення та теплопостачання, є одним з основних джерел емісії вуглекислого газу (CO_2) та інших парникових газів, що сприяють глобальному потеплінню.

Централізовані системи теплопостачання, які забезпечують теплом великі населені пункти, промислові об'єкти та житлові райони, відіграють значну роль у енергетичному балансі багатьох країн, особливо з холодним кліматом. Однак їх експлуатація, це високе споживання викопного палива, та має значний карбоновий слід – сумарного обсягу викидів CO_2-еквіваленту протягом усього життєвого циклу системи [2]. У цій тезі розглядають три методи оцінки викидів, запропоновані Міжурядовою групою експертів зі змін клімату, які забезпечують різний рівень точності та складності дослідження емісій CO_2 та інших парникових газів.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Дослідження та оцінку викидів карбону можна здійснити за трьома підходами згідно [3].

В першому підході, викладено методику розрахунку, яка вимагає найменше даних і відповідно дає найменш точну оцінку викидів. У випадку коли потрібно дати більш точну оцінку викидів, потрібно переходити до другого та третього підходу котрі вимагають значно більше даних у порівнянні з першим методом.

Перший метод [3] для оцінки викидів, передбачає наявність даних про кількість спаленого палива відповідної категорії джерела та коефіцієнт викидів парникових газів, та представлений наступною формулою:

$$E_{GHG,fuel} = FC_{fuel} \cdot EF_{GHG,fuel}, \quad (1)$$

де $E(Emissions)_{GHG,fuel}$ – викиди парникових газів «GHG» від палива типу «fuel»;
$FC(Fuel\ Consumption)_{fuel}$ – кількість спожитого палива;
$EF(Emission\ Factor)_{GHG,fuel}$– коефіцієнт викидів парникових газів.

Отримані значення за формулою (1) сумуємо, та знаходимо значення загальних викидів парникових газів «GHG» від палива типу «fuel»:

$$Emissions_{GHG} = \sum_{fuels} Emission_{GHG,fuel}, \quad (2)$$

На відміну від першого методу, другий вимагає дані про кількість спожитого палива відповідної категорії джерела, та коефіцієнт викидів парникових газів країни для якої проводиться оцінка.

Тобто коефіцієнт викидів парникових газів обирається саме для країни, де проводиться оцінка викидів. Для обраної країни він може бути ідентичним коефіцієнту за замовчуванням чи відрізнятися від нього. Обираючи значення за країною, зменшується діапазон невизначеності, що дає більш точні результати в порівнянні з першим методом.

Третій метод [3] дає кращу оцінку парникових викидів,, та потребує більший перелік даних:

1. Тип спожитого палива;
2. Технологія спалювання;
3. Умови експлуатації;
4. Технологія управління;
5. Якість обслуговування;
6. Вік обладнання, що використовується.

У цьому підході береться до уваги використання коефіцієнтів викидів, які визначаються на основі статистичних даних про споживання палива, розподілених за різними категоріями. Це демонструє, як змінні та параметри залежать від конкретної технології – тобто від будь-якого обладнання, процесу використання чи властивостей самого палива, що можуть впливати на викиди, та описується наступною формулою:

$$E_{GHG,technology} = FC_{fuel,technology} \cdot \cdot EF_{GHG,fuel,technology}, \quad (3)$$

де $E(Emissions)_{GHG,technology}$ – викиди парникових газів «GHG» від палива типу «fuel» за певним видом технології;

$FC(Fuel\ Consumption)_{fuel,technology}$ – кількість спожитого палива за певним видом технології;
$EF(Emission\ Factor)_{GHG,fuel,technology}$ – коефіцієнт викидів парникових газів за певним видом технології.

За [2] якщо кількість спаленого палива невідома, її можна визначити за допомогою моделей:

$$FC_{fuel,technology} = FC_{fuel} \cdot Penetration_{technology}, \quad (4)$$

де $Penetration_{technology}$ – частка, яку займає технологія серед усіх джерел, може бути визначена на основі вихідних даних, наприклад, обсягу виробленої електроенергії. Це дозволяє коректно врахувати відмінності у використанні різних технологій.

Щоб розрахувати викиди парникових газів для категорій джерел, результат формули (3) необхідно підсумувати для всіх технологій:

$$E_{GHG,fuel} = \sum FC_{fuel,technology} \cdot EF_{GHG,fuel,technology}, \quad (5)$$

Тобто застосування третього методу, дає можливість отримання якісної оцінки викидів парникових газів «GHG» від палива типу «fuel».

Часто немає потреби застосовувати третій метод для оцінки викидів CO_2, адже ці викиди не залежать від способу спалювання. Проте інформація про викиди на рівні окремих підприємств стає все доступнішою й викликає зростаючий інтерес у контексті торгівлі квотами на викиди.

Нижче наведена порівняльна характеристика значень розрахункових коефіцієнтів викидів парникових газів, із даними значеннями з [4] бази даних парникових викидів МГЕЗК.

Таблиця 1: Порівняльна таблиця питомих коефіцієнтів викидів CO_2

	Розрахункові локальні	МГЗК
Теплова енергія $\frac{кгCO_{2екв}}{Гкал} / \frac{кгCO_{2екв}}{ТДж}$	771/184185	410
Тепловтрати $\frac{кгCO_{2екв}}{Гкал} / \frac{кгCO_{2екв}}{ТДж}$	771/184185	410
Електроенергія $\frac{кгCO_{2екв}}{кВт \cdot год}$	0,3	0,3-0,9
Мануфактура $\frac{кгCO_{2екв}}{т}$	1806	1600
Перевезення $\frac{кгCO_{2екв}}{тхкм}$	0,147	0,183

3. ВИСНОВКИ

Дослідження карбонового сліду систем центрального теплопостачання є актуальною темою, так як глобальні зобов'язання за паризькою угодою та Європейським зеленим курсом (European Green Deal) вимагають від країн скорочення викидів на 55% до 2030 року порівняно з 1990 роком [5].

Україна, як асоційований член ЄС, активно інтегрується в ці процеси, приймаючи національні стратегії з декарбонізації енергетики, та націлена знизити викиди CO_2 на 65% до 2030 року від рівня 1990 року [6]. Також в Україні працюють системи центрального теплопостачання збудовані за радянських часів, котрі низько ефективні, зі значними втратами тепла в мережах.

Отже дослідження карбонового сліду систем центрального теплопостачання за допомогою трьох методів оцінки викидів демонструє гнучкість цих підходів до різних сценаріїв. Перший метод забезпечує швидку загальну оцінку на основі стандартних коефіцієнтів, другий метод враховує регіональні особливості, а третій метод пропонує найточніші розрахунки з використанням детальних даних. Інтеграція цих методів у національні стратегії сприятиме досягненню цілей Паризької угоди та сталого розвитку, підкреслюючи необхідність подальших досліджень для оптимізації систем теплопостачання [7, 8].

Список літератури

[1] IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 2023 pp. 35-115,. URL:https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/

[2] Елькін, Ю. Г., & Воінов, О. П.. Про вплив на екологічну ефективність централізованих систем теплопостачання. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ».Серія:Енергетичніта теплотехнічні процеси й устаткування*, 2022, No 3–4(11–12), 39-44. URL: https://doi.org/10.20998/2078-774X.2022.03.07

[3] Ukraine's Greenhouse Gas Inventory 1990-2022. Annual National Inventory Report for Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. Kyiv. 2024. URL: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Ukraine_NIR_2024.pdf

[4] EFDB - Main Page. IPCC - Task Force on National Greenhouse Gas Inventories. URL: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php (date of access: 13.05.2025).

[5] Кулінко, Є. О., Кузицький, І. Т., & Погосов, О. Г. (2017). Теплові насоси як джерела низькотемпературного теплопостачання. *Energy-efficiency in civil engineering and architecture*, (9), 132-136.

[6] Pohosov, O., Pasichnyk, P., Kulinko, Y., Koziachyna, B., Melnychenko, O., & Osypov, V.. Devising a methodology for assessing seasonal thermal energy generation by a combined heat source. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2025, *133*(8). URL:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.323755

[7] Lars Björnebo, Sabrina Spatari, Patrick L. Gurian, A greenhouse gas abatement framework for investment in district heating,.*Applied Energy*, 2018,Volume 211, p. 1095-1105. URL:https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.12.003

[8] Dongwoo Kim, Jae Yong Lee, Hyunwoo Tak, Hyung Joon Kim. Optimization of Centralized-Distributed cooperative heat pump systems for Performance, Costs, and environmental benefits in electrified buildings, *Applied Thermal Engineering*, 2025,Volume 272, p.126464. URL:https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2025.126464

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. Олександра Погосова.*

Методика розрахунку викидів парникових газів повного життєвого циклу системи централізованого теплопостачання

Володимир Михайлишин, студент [1] (ORCID: 0009-0005-3508-2856),
Артем Загорський, студент [1] [i] (ORCID: 0009-0001-1122-1103)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна,*

АНОТАЦІЯ

Дана робота описує визначення коефіцієнтів парникових газів по джерелам при постачанні теплової енергії, для подальшої оптимізації і зменшення викидів парникових газів.

Ключові слова: парникові гази, клімат, централізована система теплопостачання,, трубопровід, викиди парникових газів.

1. ВСТУП

Визначення коефіцієнтів викидів парникових газів за джерелами є важливим завданням для оцінки впливу енергетичного сектору на глобальні зміни клімату. Теплоенергетика є одним із основних джерел антропогенних викидів, відіграє ключову роль у формуванні стратегій декарбонізації та сталого розвитку. Визначення коефіцієнтів викидів парникових газів при постачанні теплової енергії дозволяє розробити ефективні заходи для зниження екологічного навантаження, а також оптимізувати постачання теплової енергії.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Для визначення коефіцієнтів парникових газів, які виникають при постачанні теплової енергії, оберемо умовний трубопровід, умовної вхідної потужності Q_1, при роботі трубопроводу теплової мережі протягом певного проміжку часу.




Рисунок 1. Фізична модель

Отже сумарні викиди парникових газів пов'язані з постачанням теплової енергії, будуть складатися:

1. $E_{CO_2eq,pump}$ – викиди парникових газів, пов'язані з витратою електричної енергії на роботу двигуна мережевого насоса централізованої системи теплопостачання, кг CO_2-екв.;
2. $E_{CO_2eq,heatloss}$ – викиди парникових газів, пов'язані з втратою теплової енергії на ділянці в наслідок тепловіддачі від поверхні трубопроводу до навколишнього середовища, кг CO_2-екв.;
3. $E_{CO_2eq,fuel}$ – викиди парникових газів, пов'язані з генерацією теплової енергії на джерелі централізованої системи теплопостачання, кг CO_2-екв. (враховуються лише для розрахунків абсолютних значень викидів ПГ)
4. $E_{CO_2eq,log}$ – викиди парникових газів, пов'язані зі спалюванням палива транспортними засобами при доставці труб, кг CO_2-екв.;
5. $E_{CO_2eq,manuf}$ – викиди парникових газів, пов'язані з первинними процесами виробництва сталі (в даному дослідженні не включені викиди від прокату), кг CO_2-екв.

Викиди парникових газів, пов'язані з витратою електричної енергії на роботу двигуна насоса централізованої системи теплопостачання можуть бути представлені наступним чином:

$$E_{CO_2eq,pump} = FC_{pump} \cdot EF_{CO_2eq,el.}, \quad (1)$$

де FC_{pump} – витрата електричної енергії на роботу двигуна насоса, кВт·год;

$EF_{CO_2eq,el.}$ – коефіцієнт викидів парникових газів пов'язаний зі спалюванням палива для виробництва електричної енергії.

Для фізичної моделі, поданої на Рис. 1 за [1,2,3] а також за [4,5,6] формула (1) може бути трансформована наступним чином:

$$E_{CO_2eq,pump} = \frac{\pi \cdot L \cdot \rho}{72.7 \cdot \eta} \Delta_E^{0.25} \cdot \tau \cdot 10^{-3} \cdot EF_{CO_2eq,el.} \cdot v^3 \cdot d^{0.75} \cdot d^{0.75}, \quad (2)$$

де η – ККД насосу (включно з ефективністю всіх його елементів), %;

τ – час роботи системи (припущенням є постійність витрати теплоносія протягом часу τ, або ж робота системи в діапазоні з якісним регулюванням відпуску теплової енергії), год;

d – діаметр трубопроводу системи теплопостачання на ділянці, м;

v – швидкість руху теплоносія на ділянці, м/с;

ρ – густина теплоносія, кг/м^3;

L – довжина ділянки трубопроводу, м;

Δ_E – еквівалента абсолютна шорсткість (приймається на рівні 0.3 мм), мм.

Викиди парникових газів, пов'язані з генерацією теплової енергії на джерелі централізованої системи теплопостачання можуть бути розраховані згідно залежності:

$$E_{CO_2eq,fuel} = FC_{fuel} \cdot EF_{CO_2eq,fuel}, \quad (3)$$

де FC_{fuel} – витрата палива, ТДж;

$EF_{CO_2eq,fuel}$ – коефіцієнт викидів парникових газів, пов'язаний з генерацією теплової енергії на джерелі централізованої системи теплопостачання, кг CO_2-екв./ТДж.

Викиди парникових газів, пов'язані з втратою теплової енергії на ділянці внаслідок тепловіддачі від поверхні трубопроводу до навколишнього середовища, кг CO_2-екв. Можуть бути розраховані наступним чином:

$$E_{CO_2eq,heatloss} = FC_{heatloss} \cdot EF_{CO_2eq,heatloss}, \quad (4)$$

де $FC_{heatloss}$ – втрати теплової енергії, ТДж;

$EF_{CO_2eq,heatloss} = EF_{CO_2eq,fuel}$ – коефіцієнт викидів парниковий газів пов'язаних з втратами теплової енергії на ділянці, який рівний коефіцієнту викидів парникових газів, пов'язаний з генерацією теплової енергії на джерелі централізованої системи теплопостачання, кг CO_2-екв./ТДж.

Сумарні викиди парникових газів, пов'язані з доставкою матеріалів лінійних частин трубопроводів на ділянку будівництва можуть бути розраховані наступним чином:

$$E_{CO_2eq,log} = FC_{log} \cdot EF_{CO_2eq,log} \cdot \frac{\tau}{T}, \quad (5)$$

Для фізичної моделі, поданої на Рис. 1 формула (5) може бути трансформована наступним чином:

$$E_{CO_2eq,log} = \pi \cdot \partial \cdot (d + \partial) \cdot L \cdot \rho_{steel} \cdot L_{LOG} \cdot \cdot EF_{CO_2eq,log \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{\tau}{T}, \quad (6)$$

де $EF_{CO_2eq,log}$– коефіцієнт викидів парникових газів пов'язаний з транспортуванням труб, кг CO_2екв /тхкм;

L_{LOG} – довжина логістичних маршрутів, км;

Т – термін експлуатації теплових мереж централізованого теплопостачання, років.

$$E_{CO_2eq,manuf} = FC_{manuf} \cdot EF_{CO_2eq,manuf} \cdot \frac{\tau}{T}, \quad (7)$$

Для фізичної моделі, поданої на Рис. 1 формула (7) може бути трансформована наступним чином:

$$E_{CO_2eq,manuf} = \pi \cdot \partial \cdot (d + \partial) \cdot L \cdot \rho_{steel} \cdot \cdot 10^{-3} \cdot EF_{CO_2eq,manuf} \cdot \frac{\tau}{T}, \quad (8)$$

де $EF_{CO_2eq,manuf}$ – коефіцієнт викидів парникових газів пов'язаний з первинними процесами виробництва сталі, кг CO_2екв/т;

∂ – товщина стінки труби, м;

ρ_{steel} – густина сталі, кг/м^3.

3. ВИСНОВКИ

Дослідження визначення коефіцієнта парникових газів за джерелами дає можливість для розробки ефективних стратегій зменшення впливу парникових газів на зміну клімату, наприклад впровадження теплових насосів, як екологічна альтернатива теплопостачання [7],[8], оптимізація теплових мереж.

Список літератури

[1] Vogelesang, H. (2008). An introduction to energy consumption in pumps. *World pumps*, 2008 (496), 28-31. URL: https://doi.org/10.1016/S0262-1762(07)70434-0

[2] Константінов Ю. М., Гіжа О. О. Технічна механіка рідини і газу: Підручник. – К.: Вища школа, 2002. – 277с.: іл. – ISBN 966-642-093-7

[3] Кулінченко В. Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід: Підручник. – Київ: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. – 616с. – ISBN 966-8347-38-2.

[4] Scala Graduum Caloris. Calorum Descriptiones & Figna. (1700). *Philosophical Transactions (1683-1775)*, *22*, 824–829. URL: http://www.jstor.org/stable/102813

[5] Petrosyan, A. Determination of optimal thermal insulation layer thickness of outer structures of buildings according to the load of heating and cooling system. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, 698. 022058. URL:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/698/2/022058

[6] Başoğul, Yusuf & Demircan, Cihan & Keçebaş, Ali. Determination of optimum insulation thickness for environmental impact reduction of pipe insulation. *Applied Thermal Engineering*. 2016, 101. URL:https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.03.010

[7] Кулінко, Є. О., Кузицький, І. Т., & Погосов, О. Г. Теплові насоси як джерела низькотемпературного теплопостачання. *Energy-efficiency in civil engineering and architecture*, 2017, (9), 132-136.

[8] Pohosov, O., Pasichnyk, P., Kulinko, Y., Koziachyna, B., Melnychenko, O., & Osypov, V. Devising a methodology for assessing seasonal thermal energy generation by a combined heat source. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2025, *133*(8). URL:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.323755

[i] *Робота виконана під керівництвом канд.техн..наук, доц. Олександра Погосова.*

Роль локальних теплоутилізаторів у побудові енергоефективної вентиляції житлових приміщень

Степан Шаповал, д-р. техн. наук., проф.[1] (ORCID: 0000-0003-4985-0930), **Богдан Гулай,** канд. техн. наук, доц.[1] (ORCID: 0000-0001-6951-6994), **Володимир Бундзило,** аспірант[1] (ORCID: 0009-0005-4256-4191).

[1] *Національний університет «Львівська політехніка», Україна*

АНОТАЦІЯ

Представлено аналіз застосування локальних теплоутилізаторів як ключового елементу енергоефективних вентиляційних систем житлових приміщень. Показано, що такі системи забезпечують баланс між якістю внутрішнього повітря та мінімізацією тепловтрат. На основі аналізу сучасних досліджень проілюстровано вплив теплоутилізаторів на зниження енергоспоживання та покращення мікроклімату. Окрему увагу приділено питанням вибору конструкційних рішень, впровадженню інновацій та оцінці ефективності у реальних умовах експлуатації.

Ключові слова: локальні теплоутилізатори, енергоефективність, вентиляція, рекуперація теплоти, децентралізовані системи, адаптивне управління.

1. ВСТУП

Вентиляція є невід'ємною складовою будь-якої сучасної будівлі, адже від неї залежить якість внутрішнього мікроклімату та здоров'я мешканців. Традиційні рішення, засновані на природній або механічній вентиляції, мають суттєвий недолік — значні тепловтрати, що особливо відчутно в холодний період року. Перехід до енергоефективних будівель вимагає нових підходів, де важливу роль відіграють локальні теплоутилізатори. Це компактні пристрої, які монтуються безпосередньо у приміщенні та забезпечують одночасно подачу свіжого і видалення відпрацьованого повітря, зберігаючи при цьому до 70–85 % теплової енергії [1].

Таким чином, локальні системи вентиляції з рекуперацією тепла дозволяють вирішити два завдання: підтримувати стабільну якість повітря й уникати надмірних витрат на опалення або охолодження приміщень.

2. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ

Досвід європейських досліджень показує, що навіть звичайна модернізація природної вентиляції на механічну дозволяє зменшити рівень вуглекислого газу та вологість у приміщеннях. Проте без додаткової рекуперації тепла це призводить до втрат енергії і, як наслідок, зростання витрат на утримання житла [2].

Натомість децентралізовані системи з локальними теплоутилізаторами довели свою здатність значно скорочувати енергоспоживання. Вони реагують на зміни рівня CO_2, температури чи вологості, автоматично регулюючи повітрообмін. Це дозволяє не тільки забезпечити належну якість повітря, а й підтримати стабільний мікроклімат у приміщенні. За даними аналізів, у порівнянні з централізованими системами вентиляції, децентралізовані установки здатні знизити витрати енергії вентиляторів на 76 % [3]. Таким чином, локальні теплоутилізатори не лише створюють комфортні умови для мешканців, але й сприяють досягненню стратегічних цілей з енергоефективності та екологічної стійкості.

3. КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

Сучасні підходи до створення локальних теплоутилізаторів зосереджені не лише на підвищенні коефіцієнта рекуперації тепла, а й на поліпшенні експлуатаційних властивостей таких пристроїв. Одним із найцікавіших напрямів розвитку є використання теплообмінників із фазозмінними матеріалами, які дають змогу накопичувати та віддавати тепло з високою ефективністю. Дослідження показують, що інтеграція таких матеріалів у конструкцію дозволяє підвищити теплотехнічну продуктивність системи майже на половину, що є особливо актуальним для кліматичних умов із різкими коливаннями температур [4].

Важливим нововведенням стала також інтеграція інтелектуальних систем керування, які ґрунтуються на показниках сенсорів вуглекислого газу, температури та вологості. Це дає можливість адаптувати інтенсивність роботи вентиляції відповідно до реальних потреб користувачів, знижуючи енергоспоживання та водночас зберігаючи комфортні параметри мікроклімату [1].

Окрему групу інновацій становлять системи з керамічними теплоакумуляторами. Завдяки особливим властивостям кераміки, такі установки здатні швидко акумулювати тепло від відпрацьованого повітря та передавати його свіжому потоку. Робота у реверсному режимі робить ці системи максимально компактними, що спрощує їх застосування у житлових будинках із обмеженими просторовими можливостями.

Важливим напрямом є вдосконалення аеродинамічних характеристик децентралізованих блоків. Оптимізація каналів руху повітря дала змогу суттєво знизити опір у системі та, відповідно, скоротити витрати електроенергії на роботу вентиляторів. Досвід впровадження таких рішень показує, що зменшення енерговитрат може досягати 20–25 % порівняно з традиційними конструкціями [3].

Окремої уваги заслуговує інтеграція теплоутилізаторів із системами очищення повітря. У великих містах, де рівень забруднення атмосфери залишається високим, поєднання рекуперації теплоти з ефективною фільтрацією

дрібнодисперсних частинок і газів значно підвищує якість внутрішнього середовища [5, 6].

Ще однією важливою тенденцією є розвиток модульних рішень, коли теплоутилізатор може бути інтегрований у стінові панелі чи навіть у віконні конструкції [7]. Такий підхід робить їх універсальними та зручними для реконструкції житлових будинків різного типу. Нарешті, велика увага приділяється акустичній оптимізації: сучасні пристрої розробляються так, щоб рівень шуму був мінімальним, що дозволяє використовувати їх навіть у спальнях і дитячих кімнатах без шкоди для комфорту мешканців [8].

Таким чином, інноваційні рішення у сфері локальних теплоутилізаторів спрямовані на те, щоб поєднати високу енергоефективність із функціональністю, комфортом та простотою інтеграції у сучасне житлове середовище.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Практичні дослідження свідчать, що застосування локальних теплоутилізаторів у житлових приміщеннях дозволяє суттєво знизити витрати на опалення, одночасно підтримуючи оптимальний мікроклімат. Вони забезпечують гнучкість у проєктуванні: у кожній кімнаті може бути свій окремий пристрій, що дає змогу мешканцям індивідуально регулювати параметри повітряного середовища.

Крім того, такі системи є важливою складовою концепцій «нуль-енергетичних» та «зелених» будинків. Вони поєднуються з іншими технологіями енергоощадності, як-от використання сонячних панелей чи «зелених» дахів, створюючи комплексне рішення для сталого будівництва [5]. Таким чином, локальні теплоутилізатори можна вважати універсальним інструментом, що дозволяє одночасно підвищувати комфорт мешканців і знижувати екологічний слід будівель.

5. ВИСНОВКИ

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що локальні теплоутилізатори є ключовим елементом у побудові енергоефективних систем вентиляції житлових приміщень. Вони забезпечують баланс між якістю внутрішнього повітря та економією енергоресурсів, дозволяють адаптивно реагувати на зміни мікроклімату й підвищують рівень комфорту користувачів.

Дослідження показують, що використання таких систем дозволяє скоротити тепловтрати на 70–85 %, зменшити витрати електроенергії на роботу вентиляторів на 20–25 % та забезпечити більш стабільні умови мікроклімату протягом усього року. Це особливо актуально в умовах підвищених вимог до енергоефективності житлового сектору та необхідності зниження викидів парникових газів.

Важливою перевагою є можливість інтеграції локальних теплоутилізаторів у вже існуючі будівлі, що робить їх привабливими для реконструкції житлового фонду, де часто неможливо застосувати централізовані системи вентиляції. Крім того, їхня модульність та компактність дозволяє впроваджувати технологію поетапно, залежно від фінансових можливостей користувачів.

Сучасні інновації, зокрема застосування фазозмінних матеріалів, інтелектуальних систем керування та фільтрації повітря, підвищують ефективність та універсальність цих пристроїв, наближаючи їх до концепції «розумного дому» та сталого міського середовища.

Таким чином, локальні теплоутилізатори варто розглядати не лише як технічний засіб рекуперації теплоти, а як комплексне рішення, яке впливає на якість життя мешканців, знижує навантаження на енергетичну систему країни та сприяє виконанню глобальних кліматичних зобов'язань. Подальші дослідження мають бути зосереджені на довгостроковій експлуатаційній надійності, акустичному комфорті, адаптації до різних кліматичних умов та економічній доцільності масового впровадження таких систем.

Список літератури

[1] Aparecida Silva C., et al. Decentralized mechanical ventilation with heat recovery. In: Proceedings of the 32nd AIVC Conference. 2011.

[2] Mucha W., Mainka A., Brągoszewska E. Impact of ventilation system retrofitting on indoor air quality in a single-family building. *Building and Environment*. 2024. Vol. 262. 111830. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2024.111830.

[3] Kim M. K., Baldini L. Energy analysis of a decentralized ventilation system compared with centralized ventilation systems in European climates. *Energy and Buildings*. 2016. Vol. 111. P. 424–433. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.11.044.

[4] Bianco N., Fragnito A., Iasiello M., Mauro G. M. A CFD multi-objective optimization framework to design a wall-type heat recovery and ventilation unit with phase change material. *Applied Energy*. 2023. Vol. 347. 121368. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.121368.

[5] Park S., Lee S., Yeo M.-S., Rim D. Performance of a heat recovery ventilation system for controlling human exposure to airborne particles in a residential building. *Building and Environment*. 2023. Vol. 239. 110412. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110412.

[6] Geiss O., Giannopoulos G., Tirendi S., et al. A European intervention study on indoor air quality: the effect of ventilation and cleaning. *Science of the Total Environment*. 2011. Vol. 409(22). P. 4949–4958. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.07.010.

[7] Breesch H., Bossaer A., Janssens A. Passive cooling in a low-energy office building. *Solar Energy*. 2005. Vol. 79(6). P. 682–696. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2005.02.013.

[8] Alev Ü., Eskola L., Jokisalo J., Kurnitski J. Energy and CO_2 emission effects of ventilation efficiency in Finnish apartment buildings. *Energy and Buildings*. 2014. Vol. 75. P. 272–280. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.02.028.

Програмне управління роботою побутових водогрійних пристроїв (бойлерів)

Павло Компанієць, студент [1] [i] (ORCID: 0009-0005-3296-5696)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У проведеному дослідженні розроблено систему програмного управління побутового бойлера, впровадження якої дозволить гнучко керувати графіком його роботи. В основі розробленого пристрою керування використано мікроконтролер ESP-32, що дозволило реалізувати бездротовий канал доступу та розробити Web-інтерфейс користувача. Розроблене програмне забезпечення основується на математичній моделі процесу споживання води від бойлера, яка в подальшому може бути використана для оптимізації його режимів роботи.

Ключові слова: автоматизація, гаряче водопостачання, бойлер, оптимізація споживання, вимірювання, математичне моделювання, програмне управління, мікроконтролер, Internet речей, кіберфізична система.

1. ВСТУП

Сучасний стан енергетичної системи України характеризується нестабільністю електропостачання з дефіцитом 2-6 ГВт годин у піковий період, що призводить до планових і аварійних відключень та негативно впливає на промисловість і життя громадян.

Одним із способів підвищення стабільності енергосистеми є перенесення споживання електроенергії на нічні години. Слід відзначити, що далеко не всі споживачі дозволяють реалізувати таке зміщення навантаження. Проте, наприклад, у побутовому секторі є достатньо велика кількість приладів, які можуть працювати в нічні години без втрати комфорту. До їхнього переліку, безумовно, можна віднести побутові електричні водонагрівачі – бойлери. Моделі багатьох сучасних бойлерів обладнані системами управління, що дозволяють реалізувати їх роботу за розкладом. У той же час, переважна кількість бойлерів, що знаходяться в експлуатації подібних функцій не мають. Тому розробка систем програмного управління для побутових бойлерів є актуальною та своєчасною задачею.

2. МЕТА

Бойлери займають значну частку побутового споживання електроенергії. Їхня потужність становить 1,5-2 кВт, а час роботи може досягати 2-3 годин залежно від температури та об'єму води. Наявність ефективної теплоізоляції та достатньо великі об’єми сучасних бойлерів роблять їх перспективними об’єктами для програмного управління.

Метою даного дослідження є розробка системи програмного керування бойлером з безпровідним каналом передачі даних.

3. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Забезпечення ефективного функціонування енергетичної галузі вимагає комплексного підходу до вирішення завдань модернізації інфраструктури, превентивних заходів щодо попередження аварійних ситуацій та оперативного усунення їх наслідків. Водночас першочерговими є ініціативи, спрямовані на зміцнення стійкості та стабільності роботи енергосистеми.

Серед найбільш ефективних рішень слід відзначити розвиток розподіленої генерації на основі мікромереж з відновлюваними джерелами енергії [1], що дозволяє створити локальні енергетичні вузли, здатні функціонувати автономно та забезпечувати додаткову стабільність загальної системи. Не менш важливим є процес інтеграції з європейською мережею ENTSO-E [2], який відкриває можливості для ефективного керування перетоками електричної енергії між різними частинами об'єднаної мережі та забезпечує додаткові резерви потужності в критичні періоди.

Значний потенціал для стабілізації енергосистеми має впровадження сучасних механізмів управління попитом [3], що базуються на інтелектуальних алгоритмах оптимізації споживання через перенесення навантаження на непікові години, забезпечуючи таким чином більш рівномірний розподіл енергетичних потоків протягом доби.

Особливої уваги заслуговує інноваційна модель адаптивного прогнозного управління навантаженням на прикладі побутових водонагрівачів [4], яка передбачає динамічне керування температурними режимами бойлерів з метою оптимального перенесення споживання на позапікові періоди, включаючи нічні години, без будь-якої шкоди для комфорту користувачів. Цей підхід демонструє практичну можливість залучення побутового сектору до процесів балансування енергосистеми через розумне управління великими групами енергоспоживчих пристроїв.

4. ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Система програмного керування бойлером розроблена з дотриманням вимог мінімальної вартості обладнання, мінімального втручання в електричну схему, можливості вибору режиму роботи та прив'язки до астрономічного часу. У складі системи використано мікроконтролер ESP-32 з інтегрованими модулями Wi-Fi та Bluetooth. Структурна схема розробленої системи представлена на рис. 1.

Для реалізації програмного управління роботою бойлера розроблена його математична модель. У моделі розглядається система побутового гарячого водопостачання з електричним бойлером і змішувачем. Вода в бойлері нагрівається до температури $T_{г0}$, після чого здійснюється лише споживання без додаткового підігріву.




Рисунок 1. Структурна схема системи програмного управління побутовим електричним бойлером

У змішувачі відбувається змішування холодної води з температурою T_x з гарячою водою з бойлера з температурою $T_{гi}$. Відбір води здійснюється порціями з індексом «i», де значення i=0 відповідає початковим умовам. На рисунку 2 представлено структурну схему постачання гарячої води.




Рисунок 2. Структурна схема постачання гарячої води

Для опису процесу використовується закон збереження речовини:

$$\Delta V_{ci} = \Delta V_{Гi} + \Delta V_{Xi}, \quad (1)$$

де ΔV_{ci} - об'єм спожитої води, $\Delta V_{гi}$ - об'єм гарячої води з бойлера, ΔV_{xi} - об'єм холодної води з мережі.

Тепловий баланс змішувача описується рівнянням:

$$\Delta V_{Гi} = \frac{(T_c - T_X)}{(T_{Гi} - T_c)} \cdot \Delta V_{Xi}. \quad (2)$$

Рівняння дозволяє визначити необхідний об'єм гарячої води для отримання заданої температури споживання. Після відбору гарячої води з бойлера туди додається така ж кількість холодної води, і нове значення температури визначається з рівняння теплового балансу:

$$T_{Гi+1} = \frac{(V_б - \Delta V_{Гi}) \cdot T_{Гi} + \Delta V_{Xi} \cdot T_X}{V_б}. \quad (3)$$

Запропонована модель не враховує втрати тепла через стінки бойлера та охолодження води в трубах після споживання. Теплоізоляція бойлера і трубопроводу, а також мінімізація відстані від бойлера до точок споживання є основними напрямками підвищення ефективності системи.

Взаємодія користувача з системою здійснюється через web-інтерфейс, реалізований засобами браузера (рис. 3).




Рисунок 3. Інтерфейс веб-застосунку

Програмне забезпечення має клієнт-серверну архітектуру. Серверна частина виконується на контролері ESP-32 і забезпечує ініціалізацію Wi-Fi модулю, синхронізацію часу через протокол NTP, організацію WebSocket зв'язку, обробку HTTP-запитів та управління бойлером відповідно до заданого розкладу.

Клієнтська частина представлена веб-інтерфейсом як Single Page Application з трьома основними вкладками: Schedule, Statistics і Settings. Інтерфейс реалізує подійну модель реакції на дії користувача з формуванням запитів у форматі JSON. Обмін даними між клієнтською та серверною частинами відбувається по безпровідному каналу з використанням Wi-Fi модулю контролера.

Штатна автоматика бойлера продовжує виконувати функції контролю температури води, в той час як силова частина пристрою забезпечує підключення бойлера до електромережі відповідно до обраного графіку роботи.

5. ВИСНОВОК

Практичне впровадження подібних систем програмного управління сприятиме підвищенню енергоефективності житлових та комерційних об'єктів та покращенню стабільності роботи електромереж загалом. Результати дослідження можуть стати основою для створення комплексних кіберфізичних систем в житлово-комунальному секторі.

Список літератури

[1] Kostenko G., Zaporozhetz A. Enhancing of the Power System Resilience Through the Application of Micro Power Systems (microgrid) with Renewable Distributed Generation. *System Research in Energy.* 2023. №3 (74). С. 25-38

[2] Botterud A., Levin T., Koritarov V. Pumped Storage Hydropower Benefits for Grid Reliability and Integration of Variable Renewable Energy. *Argonne National Lab.* 2014

[3] Assad U. et al., Smart Grid, Demand Response and Optimization: A Critical Review of Computational Methods Energies. 2022, 15(6). URL: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/6/2003

[4] Conte et al., Demand response by aggregates of domestic water heaters with adaptive model predictive control. (Preprint Cornell University) URL: https://arxiv.org/abs/2307.02218

Робота виконана під керівництвом канд. тех. наук, доц. Вадима Луценка

Розгляд впливу нестандартних архітектурно-конструктивних рішень на енергоефективність будівлі

Владислав Шевченко, студент [1] [i] (ORCID: 0009-0005-8747-1909)

[1] *Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі проведено обстеження групи п'ятиповерхових цегляних будівель, в конструкціях зовнішніх огороджень яких виконано заглиблення під віконними прорізами як з внутрішнього, так і з зовнішнього боку. Виконано розрахунки опору теплопередачі огороджувальних конструкцій різної товщини, а також визначено вплив геометричних заглиблень на тепловтрати будівель. Встановлено, що врахування цієї особливості збільшує тепловтрати на 5,34–7,83 % залежно від розташування заглиблення. Отримані результати підтверджують необхідність урахування зазначених конструктивних рішень при енергоаудиті та теплотехнічних розрахунках будівель.

Ключові слова: енергоефективність, тепловтрати, огороджувальні конструкції, теплопередача,

1. ВСТУП

Енергоефективність будівель значною мірою залежить від теплотехнічних характеристик їхніх огороджувальних конструкцій. Особливу увагу при проведенні теплотехнічних розрахунків слід приділяти нестандартним архітектурно-конструктивним рішенням, які можуть впливати на тепловтрати. Одним із таких рішень є виконання заглиблень під вікнами у зовнішніх стінах будівель. Відомо, що зменшення товщини огороджувальної конструкції в окремих ділянках призводить до підвищення коефіцієнта теплопередачі та зростання сумарних тепловтрат, через зниження опору теплопередачі за рахунок зменшення товщі конструкції. У зв'язку з цим актуальним є дослідження впливу таких конструктивних особливостей на енергетичну ефективність будівель.

2. МЕТА

Метою роботи є визначення впливу заглиблень у непрозорих огороджувальних конструкціях на рівень тепловтрат цегляних будівель та обґрунтування необхідності їхнього урахування при виконанні теплотехнічних розрахунків та енергоаудиту

3. ДОСЛІДЖЕННЯ

Обстежено групу будівель в яких для збільшення корисної площі приміщень під вікнами з внутрішньої сторони в непрозорих огороджувальних конструкціях зроблені заглиблення, а в деяких будівлях - для зовнішньої частини непрозорих огороджувальних конструкцій

Будівлі, в яких заглиблення виконано з внутрішнього та зовнішнього боків в Табл. 1 знаходяться під номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Будівлі в яких заглиблення виконано з внутрішнього боку в Табл. 1 знаходяться під номерами 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Обстежена група будівель - це 5 поверхові будівлі в яких непрозорі огороджувальні конструкції виконанні з цегли. Опір теплопередачі R_Σ, м^{2}К/Вт, однорідної непрозорої огороджувальної конструкції знаходимо за формулою:

- для товщини стіни 510 мм

$$R_\Sigma = \frac{1}{\alpha_в} + \frac{\delta_ц}{\lambda_ц} + \frac{\delta_{вп}}{\lambda_{вп}} + \frac{1}{\alpha_з} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,51}{0,5} + \frac{0,02}{0,7} + \frac{1}{23} = 1,2$$

м^{2}К/Вт.

- для товщини стіни 450 мм

$$R_\Sigma = \frac{1}{\alpha_в} + \frac{\delta_ц}{\lambda_ц} + \frac{\delta_{вп}}{\lambda_{вп}} + \frac{1}{\alpha_з} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,45}{0,5} + \frac{0,02}{0,7} + \frac{1}{23} = 1,087$$

м^{2}К/Вт.

- для товщини стіни 390 мм

$$R_\Sigma = \frac{1}{\alpha_в} + \frac{\delta_ц}{\lambda_ц} + \frac{\delta_{вп}}{\lambda_{вп}} + \frac{1}{\alpha_з} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,39}{0,5} + \frac{0,02}{0,7} + \frac{1}{23} = 0,97$$

м^{2}К/Вт.

де: $\delta_ц$ -товщина шару цегли, м.;

$\delta_{вп}$ -вапняково піщаний розчин, м.;

$\lambda_ц$ -розрахунковий коефіцієнт теплопровідності шару цегли, Вт/м К.;

$\lambda_{вп}$ -розрахунковий коефіцієнт теплопровідності шару вапняково піщаного розчину, Вт/м К.;

Ця особливість будівель була врахована в розрахунках, загальна площа таких заглиблень для всіх будівель складає 7814 м^2. У відсотковому відношенні до загальної площі непрозорих огороджувальних конструкцій 52168 м^2, воно складатиме 14,98 %. При наявності такого заглиблення з обох сторін тепловтрати збільшуються на 7,83 %, при заглибленні тільки з внутрішньої сторони тепловтрати збільшуються на 5,34%, у порівняння з розрахунком при їх відсутності. Загальна кількість тепловтрат через непрозорі огороджувальні конструкції для будівель № 1, 2, 3, 4, 5, 6, при ігноруванні заглиблень складає 2276,6 кВт, при їх врахуванні тепловтрати зросли до 2405 кВт, а для будівель № 7, 8, 9, 10, 11, 12, загальна кількість тепловтрат при ігноруванні заглиблень складає 1882,9 кВт, при їх врахуванні тепловтрати зросли до 2043 кВт.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Таблиця 1: Вихідні дані для розрухунку

Номер будинку	Площа фасадів будівлі м^2	Поверховість	Об'єм м^3
1	3726	5	22500
2	3186	5	18225
3	2880	5	12600
4	2574	5	12420
5	2394	5	11385
6	3996	5	27360
7	2808	5	15210
8	2736	5	12870
9	2736	5	12870
10	3456	5	16830
11	2736	5	12870
12	2736	5	12870

Таблиця 2: Площа стін з товщиною 510 та 450 або 390 мм

Номер будинку	Тип стіни	Площа м^2 стіни товщиною 510 мм.	Площа м^2 стіни товщиною 390 мм. або 450 м.
1	T0	2928	469
	T05	165	95
2	T0	2419	387
	T05	165	95
3	T0	2151	358
	T15	160	92
	T10	80	80
4	T0	2045	327
	T10	80	46
5	T0	1787	286
	T10	60	35
6	T0	3329	533
	T10	50	29
7	T0	2223	356
	T15	90	52
8	T0	2277	364
	T10	60	35
9	T0	2307	369
	T15	30	17
10	T0	2866	459
	T10	120	69
11	T0	2266	363
	T12	40	23
12	T0	2306	369

Таблиця №3 «Тепловтрати будинку»

Номер будинку	Тепловтрати будинку через стіни товщиною 510 мм.	Тепловтрати будинку через стіни товщиною 450 мм. або 390 мм.	Тепловтрати будинку без з врахуванням заглиблень кВт	Тепловтрати будинку з врахуванням заглиблень кВт
1	106,9	21,9	467,1	493
	6,0	4,4		
2	88,3	18,1	394,6	417
	6,0	4,4		
3	78,6	16,7	304,7	326
	5,8	4,3		
	2,9	3,7		
4	74,7	15,3	292,9	310
	2,9	2,2		
5	65,3	13,3	286,9	302
	2,2	1,6		
6	121,6	24,9	530,5	557
	1,8	1,3		
7	81,2	23,0	329,0	355
	3,3	3,3		
8	83,1	23,5	297,9	324
	2,2	2,2		
9	84,2	23,8	295,9	321
	1,1	1,1		
10	104,7	29,6	370,4	405
	4,4	4,5		
11	82,8	23,4	296,0	321
	1,5	1,5		
12	84,2	23,8	293,7	318

5. ВИСНОВКИ

Виконані розрахунки підтвердили, що наявність заглиблень у зовнішніх стінах будівель знижує опір теплопередачі та призводить до додаткових тепловтрат.

Загальна площа заглиблень у дослідженій групі будівель становить 7814 м², що дорівнює 14,98 % від загальної площі непрозорих огороджувальних конструкцій. При врахуванні заглиблень тепловтрати збільшуються:

- на 7,83 % у випадку заглиблень з обох сторін;
- на 5,34 **%** при заглибленнях лише з внутрішнього боку.

Отримані результати доцільно використовувати при проведенні енергетичних обстежень, підготовці рекомендацій з термомодернізації та при розробленні проєктних рішень з утеплення будівель.

Список літератури

[1] ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція будівель». – К.: Мінрегіонбуд України, 2021.

[2] ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування та монтажу». – К.: Мінрегіонбуд України, 2018.

[i] *Робота виконана під керівництвом доц. Павла Гламаздіна*

Дослідження систем теплопостачання, що влаштовуються в існуючих громадських будівлях

Ярина Турі, студентка [1i] (ORCID: 0009-0005-7481-0801)

[1] Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ

Тези доповіді підкреслюють особливості та необхідність дослідження систем теплопостачання, які влаштовуються в існуючих громадських будівлях. Теплопостачання споруд цивільного захисту або споруд подвійного призначення відіграє важливу роль для перебування людей в них. Перебування людей у спорудах цивільного захисту повинно гарантувати збереження життя та підтримку комфортних умов мікроклімату протягом усього періоду перебування в них.

Ключові слова: теплопостачання, споруди цивільного захисту, комфортні умови, мікроклімат.

1. ВСТУП

Тема дослідження та проектування систем теплопостачання споруд цивільного захисту відіграє важливу роль в сучасних умовах.

Одним з найважливіших елементів інженерних систем є ефективні системи теплопостачання, які повинні гарантувати комфортних мікроклімат та безпечне перебування людей у надзвичайних умовах. З необхідністю використання сучасних енергоефективних технологій та економії енергоресурсів [1,2].

Через повномасштабне вторгнення, масовані ракетні та дронові атаки виникла потреба у влаштування великої кількості споруд цивільного захисту. Під час масованих обстрілів тисячі громадян змушені переховуватися в укриттях протягом тривалого часу.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Теплопостачання споруд цивільного захисту відіграє важливу роль для перебування людей в них. Знаходження людей у сховищах, протирадіаційних укриттях чи найпростіших захисних спорудах повинно гарантувати збереження життя протягом усього періоду перебування в них.

Підтримання оптимальних параметрів мікроклімату, а саме: температури, вологості, швидкості та якості повітря є необхідним і залежать від правильно запроектованих систем теплопостачання.

Найважливішою умовою при проектуванні системи теплопостачання у спорудах цивільного захисту є забезпечення безперервної роботи систем, з урахуванням різних умов.

На сьогоднішній день, відбувається будівництво великої кількості споруд цивільного захисту у вже існуючих громадських будівлях.

Основною проблемою, яка виникає при будівництві укриттів в існуючих будівлях є забезпечення їх тепловою енергією. Згідно з нормативною документацією теплопостачання захисних споруд може бути передбачене [1]:

- від загальних мереж централізованих систем;
- від автономних систем об'єктованого рівня;
- від індивідуальних джерел, які призначаються лише для забезпечення потреб споруд цивільного захисту.

Ідея полягає в тому щоб, споруди цивільного захисту, які влаштовуються в громадських будівлях (закладах охорони здоров'я, закладах освіти, адміністративно-побутових будівлях та ін.), підключати до системи теплопостачання паралельно. І при цьому не збільшувати навантаження на теплову енергію джерела тепла (ІТП, котельні та ін.).

Для цього необхідно здійснювати так зване регулювання перепустками. Тобто, коли люди перебувають в основній будівлі, укриття не функціонує, і навпаки, коли люди перебувають в укритті, не функціонує основна будівля.

Для цього необхідно передбачити автоматичне перемикання в індивідуальному тепловому пункті частини теплового потоку, близько 70%, з основної будівлі на споруду цивільного захисту. Такий спосіб дозволяє раціонально використовувати вже наявне джерело теплоти без необхідності будівництва додаткових традиційних або альтернативних джерел теплопостачання [3].

Ця ідея є доцільною, в сучасних умовах, тому що для будівництва та влаштування нових джерел тепла недостатньо місця, особливо через щільну забудову у великих містах.

Також збільшення потужностей та будівництво нових джерел тепла призводить до виникнення багатьох технічних змін у системі теплопостачання.

Влаштування автоматичного перемикання частини теплової енергії з основної будівлі на укриття, можна прирівняти до так званого регулювання перепустками [2, 4, 5].

Під час такого способу регулювання, з'являється деяке коливання температури у приміщеннях в порівнянні з основним робочим режимом роботи системи.

Важливим моментом такого способу регулювання слід врахувати, що періоду зменшення чи припинення подачі теплоти має змінитися на період відновлення подачі теплоти з інтенсивністю. І це відновлення перевищуватиме робочий режим системи опалення.

Режим роботи системи опалення з використанням регулювання перепустками можна розділити на три періоди (рис.1):

- період натопу, під час якого температура в приміщенні збільшується від мінімально

допустимої до нормативної розрахункової температури внутрішнього повітря;
- період усталеного режиму, під час якого в приміщенні підтримується стала температура внутрішнього повітря;
- період остигання, під час якого температура у приміщенні знижується до мінімально допустимої.




Рисунок 1. Приклад регулювання перепустками

Тепловий потік, що надходить під час періоду натопу приміщення є набагато більшим ніж під час усталеного режиму.

Величина додаткової потужності системи опалення при регулюванні перепустками залежить від таких показників:
- кількості часу, яка є необхідна для отримання розрахункової внутрішньої температури;
- величини під час якої відбувається зниження внутрішньої температури по відношенню до розрахункової;
- здатності будівлі зберігати тепло;
- повітрообмін під час розігріву.

Важливим параметром будівлі та системи теплопостачання є теплова інерційність.

Теплова інерційність будівлі визначає динаміку падіння температури в приміщеннях залежить від ступеню теплозахисних параметрів будівлі і його теплової стійкості [6, 7].

Для використання способу регулювання перепустками теплова інерція будівлі, має бути достатньою, щоб під час перемикання основної будівлі і укриття не переохолодити будівлю. Теплова потужність самого укриття є меншою, ніж потужність основної будівлі.

3. ВИСНОВКИ

Можна зробити висновок, ідея паралельного підключення системи теплопостачання для укриттів, що влаштовуються в існуючих громадських будівлях є досить непоганою і можливою в реалізації.

Такий підхід, дозволяє використовувати вже існуюче джерело теплоти без потреби в додаткових спорудах та збільшення потужності, що у сучасних умовах можна вважати енергоефективним.

Врахування теплової інерції будівлі дає змогу забезпечити стабільний температурний режим, мінімізувати втрати теплоти та уникнути суттєвих змін у системі теплопостачання будівлі.

Список літератури

[1] ДБН В.2.2-5:2023. Захисні споруди цивільного захисту. Проєктування, реконструкція та капітальний ремонт [Чинні з 01.11.2023; з змінами № 1, № 2] – К. : Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, 2023. – 112с. – (Державні будівельні норми України).

[2] Єнін П.М., Швачко Н.А. Теплопостачання (частина I “Теплові мережі та споруди”). Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007, – 244 с.

[3] Пасічник П. О., Погосов О. Г., Чепурна Н. В. Теплопостачання укриттів, що зводяться в існуючих закладах освіти // Вісник Київського національного університету будівництва і архітектури. – 2025. – № 1. – С. 45–53.

[4] Дешко В.І., Суходуб І.О., Яценко О.І. Переривчасті режими роботи системи опалення жилого приміщення. Енергетика. Екологія. Людина: Матеріали XI науково-технічної конференції інституту енергозбереження та енергоменеджменту (м. Київ, 24-25 квітня 2019 р.). Київ, 2019. С. 32-40.

[5] Голишев О. М. Дослідження процесу остигання будівлі в умовах припинення теплопостачання / О. М. Голишев, А. О. Голишев, Д. В. Михалків, Е. В. Серебреніков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Теорія і практика будівництва. - 2016. - № 844. - С. 58-63.

[6] Ng, L., Persily, A., Emmerich, S. (2015) Improving infiltration modeling in commercial building energy models. Energy and Buildings, 88, 316–323.

[7] Б.І. Басок, С.М. Гончарук, В.П. Приємченко, М.П. Новіцька, О.М. Недбайло, М.В. Ткаченко Експериментальні дослідження теплового режиму приміщення при використанні опалювальних керамічних панелей. Кераміка: наука і життя. 2021. №3(52). С. 14 – 22

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. Павла Пасічника.*

Вибір джерела теплоти згідно техніко-економічного обґрунтування

Дар`я Мамрикова, студент[1] [i] (ORCID: 0009-0006-5925-2175)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури,, Україна*

АНОТАЦІЯ

В данній роботі проводиться техніко економічний аналіз різних систем теплопостачання, з урахуванням експлуатаційних та капітальних вкладень, з урахуванням капітальної заміни системи через 25 років. Оглядається непростоту вибору джерела теплоти і проектування системи теплопостачання в цілому..

Ключові слова: джерело теплоти, теплопостачання, теплові насоси, котел, тверде паливо, паливо, техніко-економічний аналіз, екологічність, енергоефективність.

1. ВСТУП

Джерела теплоти, що можуть бути закладені в системах теплопостачання, конструктивні особливості та економічну ефективність. У рамках даного техніко-економічного аналізу розглядаються такі варіанти: газовий котел традиційного типу, газовий конденсаційний котел, дизельна теплогенераторна установка, твердопаливна котельна на вугіллі, твердопаливна котельна на дубових дровах, електрокотел, сонячний колектор та повітряний тепловий насос. Кожне з цих джерел має свої переваги та обмеження, що проявляються в залежності від режиму експлуатації, вартості енергоносія, доступності палива, екологічних вимог та технічної надійності. Для прикладу було взято систему теплопостачання з регулюваннм потужності відповідно до зовнішньої температури, а також систему гарячого водопостачання, що має з постійне теплове навантаження протягом року (Рис.1) [1]. Такий підхід дозволяє оцінити реальну динаміку споживання енергії протягом року, враховуючи сезонні коливання температури.




Рисунок 1. Залежність потужності системи теплопостачання відносно зовнішньої температури

2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Для розрахунку витрат енергоносіїв у теплогенераційних установках було прийнято усереднені значення коефіцієнта корисної дії (ККД), характерні для відповідного типу обладнання на ринку. Так, конвекційний газовий котел має ККД 92%, конденсаційний газовий котел 97%, твердопаливні котли 82%, теплогенератори на дизельному паливі 90%, електрокотли 99%.

На рисунку 2, наведена приблизна годинна вартість теплопостачання для кожного джерела тепла в залежності від стояння температур при зовнішній температурі повітря.




Рисунок 2. Вартість теплопостачання за годину протягом року

Далі для розрахунку потрібно ввести параметр загальної вартості який включає — вартість монтажу та обладнання з урахуванням підключення та прокладки

необхідних інженерних мереж. Згідно Рис.2, проведено розрахунок експлуатаційних витрат на роботу системи теплопостачання за рік. Вартість монтажу та експлуатації системи за 25 річний період, наведено в таблиці 1.

Для сонячного колектора була прийнята умова роботи 1220 год./сезон.

Таблиця 1: Вартість експлуатації за 25 років

Джерело теплоти	Загальна вартість системи (тис.грн)	Експлуатаційні витрати рік (тис.грн)	Вартість системи на 25 років (тис.грн)
Електрокотел	950	7 584	76 791
Газовий котел	1 400	2 338	24 785
Конденсаційний газовий котел	1 500	2 148	22 976
Твердопаливний котел (вугілля)	1 600	2 193	23 532
Твердопаливний котел (дуб)	1 600	1 723	18 827
Повітряний тепловий насос	12 200	3 640	48 596
Теплова мережа	800	3 637	37 171
Сонячний колектор	3 200	70	3 900
Дизельні котельня	1 440	5 177	53 209

З огляду на поточну ситуацію в Україні, відсутня гарантія стабільного постачання природного газу, а також прогнозованості його вартості. З твердим паливом також є проблеми з об'ємом зберігання, та доставкою на місце використання. Електроенергія в умовах війни є нестабільним джерелом, а також має сталі тенденції до здорожчання. Теплова мережа не є енергоефективною, через її інерційність і втрати теплоти по довжині траси. Дизельне паливо дороге паливо для теплопостачання, друге по вартості після електроенергії. Для безпечного і стабільного теплопостачання, в залежності від об'єкту, потрібно проектувати комбіновані системи, з декількома джерелами теплоти [2]. Для прикладу наведено декілька варіантів комбінацій в таблиці 2.

З наведених прикладів, незважаючи на найбільші капітальні затрати, Тепловий насос+газовий котел+сонячний колектор, найдешевший в експлуатації, тому він виграє в довгостроковій перспективі [3].

Але для різних видів палива є свої обмеження, наприклад газову котельну не можна влаштовувати в підвальних приміщеннях, тому потрібно передбачати або дахову котельну, або в прибудованому приміщенні (також є свої певні обмеження), або в окремо стоячій будівлі. Для сонячних колекторів взагалі може не знайтися місця для монтажу, або в залежності від геометрії будівлі і поруч стоячих будівель буде створюватися тінь [4]. Система сонячних колекторів взагалі не буде функціонувати.

Таблиця 2: Комбіновані системи теплопостачання

Комбіновані режими роботи	Загальна вартість системи (тис.грн)	Експлуатаційні витрати рік (тис.грн)	Вартість системи на 25 років (тис.грн)
Тепловий насос+електрокотел	13 150	3 356	97 055
Тепловий насос+газовий котел	13 600	2 078	65 548
Тепловий насос+конд. газовий котел	13 700	2 031	64 484
Тепловий насос+твердопаливний котел(дуб)	13 800	1 862	60 342
Тепловий насос+твердопаливний котел(вугілля)	13 800	1 976	63 208
Тепловий насос+газовий котел+сонячний колектор	16 800	1 635	57 686

3. ВИСНОВОК

Техніко економічний аналіз — всебічний і всеохоплюючий, він не має певної методики для усіх будівель. Для кожної споруди він буде оригінальним і не схожим на інші в певних аспектах, підхід до вибору джерела теплоти повинен враховувати усі аспекти відповідного об'єкту.

Список літератури

[1] Єнін П.М., Швачко Н.А. Є 63 Теплопостачання (частина І "Теплові мережі та споруди"). Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007, – 244 с.

[2] ДБН В.2.5-77:2014. Котельні. Проєктування, реконструкція, капітальний ремонт [Чинні з 01.01.2015; зі зміною № 1 з 01.07.2018]. – К. : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2014. – 61 с. – (Державні будівельні норми України)

[3] Алексахін О. О., Панчук О. В. Теплогазопостачання і вентиляція. Вибрані задачі: Навч. посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 230 с., рис. 64, табл. 79.

[4] ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціювання. Загальні положення. Проєктування [Чинний від 2014-04-01]. – К. : Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, 2013. – 141 с. – (Державні будівельні норми України)

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук., доц. Павла Пасічника*

Підвищення ККД сонячних колекторів

Денис Юзьков, студент[1] [i] (ORCID: 0009-0001-2857-7325)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі досліджено ефективність використання сонячних колекторів як джерела теплоти в комбінованих системах теплопостачання. Розглянуто вплив географічного розташування, погодних умов, сезонних коливань інсоляції та конструктивних особливостей колекторів (плоских і вакуумних) на їх продуктивність. Проаналізовано явище стагнації, роль баків-акумуляторів у стабілізації системи, а також технічні рішення для підвищення коефіцієнта корисної дії (ККД), зокрема застосування нанорідин, автоматичне регулювання кута нахилу та вдосконалена теплоізоляція. Особливу увагу приділено високотемпературним органічним теплоносіям (ВОТ), які дозволяють ефективно працювати в умовах високої температури без надлишкового тиску. Отримані результати можуть бути використані при проєктуванні надійних і енергоефективних систем відновлюваного теплопостачання.

Ключові слова: теплопостачання, джерело теплоти, плаский сонячний колектор, вакуумний сонячний колектор, відновлювальні джерела теплоти, ККД.

1. ВСТУП

Сонячні колектори відіграють важливу роль у розвитку комбінованих систем теплопостачання [1], особливо в контексті переходу до відновлюваних джерел енергії. Їх ефективність значною мірою залежить від географічного розташування, оскільки рівень сонячної інсоляції варіюється в залежності від регіону.

Однак така сезонна залежність породжує низку технічних особливостей. Зокрема, у періоди низького споживання тепла можливе накопичення надлишкової енергії з подальшим її використанням у години пікового навантаження. Для забезпечення стабільної роботи системи необхідно передбачити резервне джерело тепла, оскільки рівень інсоляції може бути недостатнім через погодні умови або несприятливий кут падіння сонячних променів на поверхню колектора. Навіть у літній період ефективність роботи може знижуватись через хмарність, туман або дощ.

Крім того, на продуктивність колектора впливають зовнішні чинники, такі як запиленість або забруднення світлопрозорої поверхні, а також швидкість вітру, яка може змінювати тепловий баланс системи. У межах цієї роботи було розглянуто два типи сонячних колекторів — плоский та вакуумний.

Вакуумний колектор складається з ряду скляних трубок, всередині яких створено вакуум. У центрі трубки розміщується теплоприймаюча пластина, по якій циркулює теплоносій — це може бути як вода, так і спеціальні нанорідини. Завдяки вакууму змінюється температура кипіння, що сприяє інтенсивному пароутворенню та виділенню прихованої теплоти, яка ефективно передається теплоносію.

Плоскі колектори мають іншу конструкцію: під світлопрозорим покриттям розміщені трубки, через які проходить теплоносій. Їх розташування може бути спіралевидним, лінійним або комбінованим [2].

При надмірній сонячній інсоляції, може виникнути таке явище як стагнація — перегрів теплоносія. Рідина випаровується, утворюючи пару, що підвищує тиск у системі. Це може призвести до спрацювання запобіжних клапанів, втрати теплоносія або пошкодження обладнання. Явище характерне для періодів низької теплової потреби, наприклад, улітку.

Баки-акумулятори в системах сонячних колекторів відіграють важливу роль у забезпеченні стабільної роботи та захисту від перегріву. Вони накопичують надлишкову теплову енергію, вироблену колекторами в періоди інтенсивної інсоляції, і дозволяють використовувати її пізніше — уночі, в похмурі дні або при піковому споживанні. Це особливо актуально для запобігання стагнації, коли теплоносій перегрівається через низьке теплове навантаження або зупинку циркуляції. Баки можуть бути оснащені внутрішніми або зовнішніми теплообмінниками. Їхній об'єм визначається потужністю колекторів, кліматичними умовами та режимом споживання. Використання теплоакумуляторів підвищує ефективність системи, забезпечує безперервне теплопостачання та зменшує потребу в додаткових джерелах енергії.

2. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ККД

Для забезпечення максимальної продуктивності сонячних колекторів у комбінованих системах теплопостачання застосовуються різноманітні технічні та інженерні рішення, спрямовані на підвищення їх коефіцієнта корисної дії (ККД). Одним із перспективних напрямів є використання нанорідин — спеціальних теплоносіїв, що містять дисперсні частинки хімічних елементів з високим термогенеруючим потенціалом. Завдяки покращеним теплофізичним властивостям, такі рідини здатні ефективніше передавати тепло, що особливо актуально для вакуумних колекторів.

Ще одним важливим фактором є оптимізація кута нахилу колектора відносно сонця. Використання датчиків положення дозволяє автоматично регулювати орієнтацію поверхні, забезпечуючи перпендикулярне падіння сонячних променів, що значно підвищує теплогенеруючу здатність системи.

Теплоізоляція конструктивних елементів колектора також відіграє ключову роль. У пласких моделях передбачено спеціальний теплоізоляційний шар, який мінімізує втрати тепла через теплові містки. Крім того,

застосування матеріалів з високою світлопроникністю для зовнішнього покриття дозволяє збільшити кількість енергії, що надходить до теплоносія.

Високотемпературні органічні теплоносії (ВОТ) — це спеціальні рідини, які застосовуються в системах теплопередачі при температурах, що перевищують можливості води або пари. Вони забезпечують стабільну роботу в діапазоні 150–300 °C, зберігаючи низький тиск у системі та хімічну стабільність. ВОТ виготовляються на основі синтетичних ароматичних сполук, силіконів або мінеральних масел. Їхні переваги включають високу термічну стійкість, низьку в'язкість, високу теплопровідність і тривалий термін служби. Завдяки цим властивостям органічні теплоносії широко використовуються в промислових сонячних теплостанціях.

У системах з високотемпературними органічними теплоносіями (ВОТ) тиск змінюється переважно внаслідок теплового розширення рідини, а не через утворення пари, як у водяних системах. Завдяки низькому тиску насиченої пари навіть при температурах 150–300 °C, ВОТ дозволяє працювати в умовах високої температури без надлишкового тиску. При нагріванні об'єм теплоносія збільшується, що спричиняє поступове підвищення тиску в замкненому контурі. У правильно спроєктованій системі тиск змінюється плавно, залишаючись у межах допустимих значень, що забезпечує надійну та довготривалу експлуатацію обладнання.

У системах з високотемпературними органічними теплоносіями (ВОТ) тиск є важливим регулюючим параметром, який безпосередньо впливає на фізичні властивості теплоносія, зокрема на температуру його пароутворення. Залежно від ситуації — наприклад, коли генерація тепла перевищує поточну потребу споживача — зміна тиску в системі дозволяє гнучко керувати тепловим режимом.

На рисунку 1 видно, що в окремі періоди доби або сезону потреба в гарячому теплоносії є нижчою, ніж обсяг тепла, який виробляється сонячними колекторами. У таких умовах виникає ризик перегріву системи або стагнації. Саме високотемпературні органічні теплоносії (ВОТ) для сонячних колекторів здатні ефективно вирішити проблему перегріву системи. Завдяки своїм термостійким властивостям, вони зберігають стабільність при високих температурах, що виникають у колекторах під час інтенсивного сонячного випромінювання. Це дозволяє уникнути кипіння, розкладу або втрати ефективності теплоносія, забезпечуючи надійну та безпечну роботу сонячної установки навіть у спекотні дні [3].

Правильно спроєктована система сонячних колекторів із використанням високотемпературних органічних теплоносіїв (ВОТ) значно перевершує традиційні рішення, оскільки позбавлена багатьох їхніх недоліків. Завдяки високій термічній стабільності ВОТ, система ефективно працює при високих температурах, не перегрівається і не потребує складних захисних механізмів. Низький тиск пари дозволяє зменшити ризик аварій, а антикорозійні властивості теплоносія забезпечують довговічність обладнання. Такі системи не потребують частого обслуговування, краще адаптуються до змін клімату, мають вищу енергоефективність і дозволяють реалізовувати більш гнучкі та компактні інженерні рішення. У результаті, ВОТ-системи забезпечують стабільну, безпечну та економічно вигідну експлуатацію сонячної енергетики [4].




Рисунок 1. Помісячне теплонадходження від сонячних колекторів

3. ВИСНОВКИ

Сонячні колектори — джерело теплоти, ефективність яких залежить від погодних умов, конструкції та типу теплоносія. Для стабільної роботи важливо враховувати сезонні коливання, стагнацію, а також застосовувати баки-акумулятори та методи підвищення ККД, зокрема нанорідини й автоматичне регулювання орієнтації. Високотемпературні органічні теплоносії забезпечують ефективну теплопередачу при температурах до 300 °C. Їхня стабільність, низька в'язкість і можливість регулювання температури пароутворення через зміну тиску роблять ВОТ оптимальним вибором для промислових сонячних систем, особливо в умовах змінного теплового навантаження.

Список літератури

[1] Єнін П.М., Швачко Н.А. Є 63 Теплопостачання (частина І "Теплові мережі та споруди"). Навчальний посібник. – Київ, Кондор, 2007, 244 с.

[2] Shivanayak, L., Subramanya, G. S., Srikantamurthy, J. S., Naik, R. T., Prasad, C. D., & Hailu, N. (2025). Evaluation of a solar flat plate collector's performance using wavy riser tubes and coil inserts. Results in Engineering, 20, 101060.

[3] ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія [Чинний від 01.11.2011]. – Київ, Мінрегіонбуд України, 2011. 127 с. – (Національний стандарт України)

[4] Alsharifi, T., Mahdi, J. M., Togun, H., Al-Najjar, H. M. T., Ben Khedher, N., Cairns, A., & Talebizadehsardari, P. (2024). Design and optimization of a household photovoltaic/thermal collector with serpentine tube: Energy and exergy analysis. International Journal of Heat and Mass Transfer, 222, 125186.

[i] *Робота виконана під керівництвом доц. Павла Гламаздіна*

Підвищення енергоефективності теплогенеруючого обладнання великої потужності

Євген Вакуленко, аспірант[1] (ORCID: 0009-0003-0512-0941), **Олександр Молодід**, аспірант [1] (ORCID: 0009-0007-4465-4013)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто сучасну проблему дефіциту природного газу в Україні, що зумовлює зростання його вартості та стимулює пошук альтернативних рішень для зниження витрат газового палива на ТЕЦ і ТЕС. Наголошено на екологічних вимогах, встановлених Енергетичним Співтовариством та національними кліматичними зобов'язаннями, які обмежують викиди CO та NOx до рівня менше 100 мг/нм³ і потребують зниження парникових газів до 60 % від рівня 1990 року. У межах дослідження запропоновано метод модернізації існуючих котлів за рахунок збагачення дуттьового повітря киснем та впровадження двоступеневого спалювання палива. Мембранне розділення повітря розглянуто як економічно доцільний спосіб підвищення концентрації кисню. Чисельні розрахунки для котла ТП-87 Дарницької ТЕЦ продемонстрували зменшення об'єму теоретично необхідного повітря, зростання ККД та зниження питомих втрат палива.

Ключові слова: теплогнеруюче обладнання, екологія, шкідливі викид, дуттьове повітря, кисень..

1. ВСТУП

На сьогоднішній день в Україні гостро стоїть проблема дефіциту природного газу, в зв'язку з чим ціни на газ стрімко зростають, що змушує енергетичні підприємства проводити низку заходів та пошуки нових рішень для зниження витрати газового палива на ТЕЦ та ТЕС [1].

Окрім цього Україна як член Енергетичного Співтовариства зобов'язана дотримуватися положень Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Згідно нього великі спалювальні установки мають обмежити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для CO та NOx викиди мають складати < 100 мг/нм3. У вересні 2015 року розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 980-р було схвалено очікуваний національно визначений внесок України до проекту нової глобальної кліматичної угоди, відповідно до якого Україна взяла на себе зобов'язання не перевищити 60% у 2030 році від рівня викидів парникових газів у 1990 році [2]. На сьогодні кожен парогенератор або водогрійний котел великої потужності в Україні не відповідає цим вимогам.

2. ПОШУК РІШЕННЯ

За таких обставин виникає жорстка проблема підвищення екологічних характеристик потужного тепло генеруючого обладнання. Проблема можна вирішувати різними методами: замінити застаріле обладнання на нове, що відповідає екологічним умовам, але це дорого та довго або провести модернізацію діючого обладнання.

На кафедрі теплотехніки були проведені пошуки та дослідження можливих методів вирішення даної проблеми. Одним з перспективних методів є збільшення концентрації кисню у дуттьовому повітрі.

Метод кисневого дуття відомий досить давно, його застосовували в металургії. Для потреб енергетики такий метод був занадто дорогий. Але у 70-х роках минулого століття був винайдений метод мембранного розділення повітря, який виявився економічно прийнятним для потреб збагачення дуттьового повітря киснем в енергетиці [3].

Для оцінки дієвості даного методу було проведено чисельне дослідження – тепловий розрахунок котла ТП-87, який встановлений на Дарницькій ТЕЦ в місті Києві. Котел має П-подібну компоновку що найчастіше зустрічається на території України. Це було зроблено для охоплення більшого спектру підприємств, які можуть використовувати даний метод покращення екологічних та економічних показників.

.

3. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

До розрахунку прийнята стандартна концентрація кисню та підвищення її з кроком у 2 % до 29 % в дуттьовому повітрі. Розрахунки показали, що зменшується кількість теоретично необхідного повітря для спалювання палива від 9,5 м3/м3 при 21% O2 до 7 м3/м3 при 29 % O2 [4]. Відповідно, зменшується теоретична кількість азоту в дуттьовому повітрі. Внаслідок цього зменшуються втрати теплоти з димовими газами, що обумовлює, зростає ККД. Зменшується питома втрата палива, що веде до зниження NOx у продуктах згорання. Однак зменшення кількості азоту у дуттьовому повітря призводить до зростання температури в зоні горіння. Це сприяє утворенню термічних оксидів азоту в ході горіння [5, 6]. Тому з'являється потреба у пошуку методу зниження генерації термічних NOx [7].

Одним з таких методів є використання методу двоступеневого спалювання палива, коли на першому ступеню подається кількість повітря, менша за теоретично необхідну, а на другом подається стехіометрично необхідний об'єм дуттьового повітря для спалювання 1 кг палива. Внаслідок цього утворюється недопал палива, який призводить до утворення CO у димових газах. Щоб позбутися CO, що утворюється наслідок неповного згоряння палива на першому ступені, на другому ступені пропонується додати в топку повітря, збагачене киснем, яке більш якісно допоможе доокиснити вуглець та дає можливість звести до 0 втрати теплоти з хімічним недопалом. Який є основною економічною втратою у промислових парогенераторах, які працюють на газовому паливі.

Таким чинимо пропонується використати комбінацію двох методів покращення параметрів котлоагрегату, які буду покращувати фізичні, економічні та екологічні показники парогенератора, та доповнювати одне одного, тим самим зменшуючи власний негативний вплив на процес окиснення вуглецю в топці промислового парогенератора.

Результати чисельного моделювання представленні на рис. 1, 2, 3 та 4, які вказують на позитивну зміну в роботі парогенератора.




Рисунок 1. Значення валового викиду CO




Рисунок 2. Значення валового викиду NOx




Рисунок 3. Зменшення витрати газу




Рисунок 4. Значення ККД

4. ВИСНОВКИ

Отже, організація спалювання природного газу шляхом застосування комбінованого методу збагачення дуттьового повітря киснем та двоступеневого спалювання палива є досить перспективним рішенням. Використання кисневого дуття дозволяє зменшити об'єм теоретично необхідного повітря, збільшити температуру в активній зоні топки, зменшити витрату палива, знизити втрати теплоти з димовими газами та підвищити загальний ККД котла. В цей час двоступеневе спалювання забезпечує зменшення утворення термічних оксидів азоту, без погіршення повноти згоряння газового палива.

Отримані результати чисельних розрахунків свідчать про доцільність модернізації діючих котлів за цим принципом, оскільки така технологія сприяє не лише економії палива, та поліпшення ККД застарілого обладнання, а й виконанню екологічних вимог ЄС та міжнародних кліматичних угод. Таким чином, поєднання цих двох методів є перспективним напрямом розвитку теплотехнічного обладнання в енергетиці України.

Список літератури

[1] Марченко О. Ринок газу в Україні: травневе зростання, імпорт і дефіцит ресурсу. *https://ua-energy.org/uk/posts/rynok-hazu-v-ukraini-travneve-zrostannia-import-i-defitsyt-resursu*. URL: https://ua-energy.org/uk/posts/rynok-hazu-v-ukraini-travneve-zrostannia-import-i-defitsyt-resursu

[2] Грузінська І. Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглецевих ринків та інструментів їх регулювання. URL: https://ua-energy.org/uk/posts/rynok-hazu-v-ukraini-travneve-zrostannia-import-i-defitsyt-resursu.

[3] Вакуленко Є. С. Вирішення проблеми використання не проектного палива на ТЕЦ. *«Буд майстер клас 2024»*. 2024. Т. 1, № 4. С. 285–287. URL: https://doi.org/978-617-520-936-3-1

[4] Дяченко А., Гламаздін П. Збагачення киснем дуттьового повітря для підвищення енергоефективності енергетичних парогенераторів. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського*. 2021. Т. 32, № 4. С. 178–185.

[5] Кулик М., Кравець Т., Семерак М. Аналіз наявних технологій розділення повітря для підвищення ефективності спалювання палива в енергетиці. *Науково-практичного журналу "Екологічні науки"*. 2019. № 2. С. 59–64.

[6] Апостолюк С., Джигирей В., Соколовський А. Промислова екологія: навчальний посібник. 2-ге вид. Київ : Знання, 2012. 430 с.

[7] Гламаздін П. М., Вакуленко Є. С. Проблема використання непроектного вугільного палива в парових енергетичних парогенераторах. *Енергія. Ресурси. Екологія*. 2025. Т. 1, № 4.

Чисельне моделювання зміни температурних режимів теплових мереж в умовах коливань добових температур

Олександр Погосов, канд. техн. наук, доц. [1] (ORCID: 0000-000**3-2158-8897**), **Крістіна Габа**, канд. техн. наук, доц. [1](ORCID: 0000-0003-2201-1408), **Богдан Козячина**, аспірант [1](ORCID: 0000-0009-0000-6972-3862)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена керуванню мережами централізованого теплопостачання для підвищення їх реакції на змінні навантаження та методам їх кількісної оцінки. Досліджено температурні затримки, спричинені гідравлічними характеристиками та протяжністю трубопроводів. Запропоновано методику комп'ютерного моделювання з використанням усереднених погодних даних і синусоїдальної апроксимації добових коливань температури. Розроблена програма дозволяє прогнозувати часові затримки та оптимізувати режими роботи теплових мереж.

Ключові слова: теплові мережі, оптимізація, температурні затримки; гідравлічні режими; комп'ютерне моделювання.

1. ВСТУП

Питання централізованого виробництва та розподілу теплової енергії охоплює застосування різних джерел генерації, мережі трубопроводів та власне системи розподілу.

2. СТАН ПРОБЛЕМИ ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ

У контексті затримки температури, книга [1] розглядає гідравлічні аспекти мереж, включаючи швидкість потоку води та транспортні затримки, які впливають на доставку тепла до абонентів, пропонуючи рекомендації щодо геометричної оптимізації систем для мінімізації таких затримок як при якісному так і при кількісному регулюванні. Але в книзі не приводяться алгоритми коригування таких затримок, особливо в розрізі значних по протяжності мереж централізованого теплопостачання.

Робота [2] аналізує річні дані вимірювань теплового навантаження з 141 підстанції у двох розосереджених мережах централізованого теплопостачання, ідентифікуючи чотири основні патерни теплового навантаження та два описові параметри. У контексті затримки температури, пов'язаної з транспортом води в трубах (як у якісному регулюванні в Україні), стаття підкреслює, як динамічні патерни навантаження призводять до нестабільності в мережах, посилюючи затримки через варіації в споживанні, що вимагає кращого моніторингу для прогнозування та мінімізації невідповідностей між змінами зовнішньої температури та доставкою тепла до абонентів.

Актуальним напрямком досліджень є керування мережами централізованого теплопостачання для підвищення їх реакції на змінні навантаження, визначаючи джерела гнучкості (наприклад, теплові накопичувачі та будівлі) та методи їх кількісної оцінки. Щодо затримки температури в системах централізованого теплопостачання, автори [3] обговорюють виклики, пов'язані з затримками поширення теплової енергії, що фактично переноситься теплоносієм в трубопроводах, і пропонують вдосконалені алгоритми керування, такі як модельно-прогнозуюче керування, для компенсації цих затримок, особливо в умовах інтермітуючої генерації, подібно до якісного регулювання в Україні, де зміни температури зовнішнього повітря викликають невідповідності в доставці тепла віддаленим абонентам.

Стаття [4] аналізує параметри, що впливають на часові затримки в мережах централізованого теплопостачання, використовуючи CFD (Computational Fluid Dynamics – обчислювальна гідродинаміка) для моделювання динамічної температури води. Стаття фокусується на впливі швидкості потоку, довжини трубопроводів та ізоляції на транспортні затримки, подібно до проблем в українських централізованих системах теплопостачання, де затримка зростає з відстанню, призводячи до невідповідності температури теплоносія в абонентів поточним погодним умовам. Дослідження застосовує метод функцій для точного моделювання динамічної температури в мережах, аналізуючи вплив ключових параметрів на затримки, і рекомендує CFD для прогнозування та оптимізації гідравлічних режимів.

Схожі питання піднімаються в працях [5-8], в яких автори розглядають методи корекції якісного графіку системи теплопостачання та контроль систем теплопостачання з урахуванням затримок в зміні температурного графіку безпосередньо у абонента. Пропонуються алгоритми для компенсації цих затримок, що допомагає уникнути ситуацій, коли абоненти отримують неактуальну температуру через відстань і швидкість руху води. Ці праці презентують фізичні моделі мереж теплопостачання, що враховують флуктуації вхідної температури та транспортні затримки. Статті демонструють, як затримки впливають на загальну динаміку системи, пропонуючи рішення для моделювання реальних сценаріїв з змінними гідравлічними режимами. При цьому моделі не враховують вплив розосереджених джерел генерації, включно з тепловими просьюмерами, на що ставлять акцент автори [9].

3. ОСНОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Впливовим фактором є довжина ділянки теплової мережі від джерела до кінцевого споживача гідравлічного кільця. З метою подальшого динамічного моделювання методами SciLAB щодо затримок температур у споживачів, пов'язаних з добовою амплітудою коливань, було спочатку отримано масив даних щодо температур зовнішнього середовища. Для

імітації добового коливання було проаналізовано масив температур за січень 2023 року, отримані з вільних джерел архівів погоди [10].

Для отримання середньої температуру для кожної години доби за весь місяць спостереження, температури для кожної конкретної години по всіх днях січня усереднювалися. Наприклад, для отримання середньої температури о 00:00, усереднювалися температури, зафіксовані о 00:00 1 січня, 2 січня і так далі, до 31 січня. Такий підхід було застосовано для кожної години доби одного дослідного місяця.

Відповідно для комп'ютерної моделі варіацію температури можна наблизити за допомогою синусоїдальної функції. Це спрощення, але воно відображає загальну добову тенденцію і дозволить імітувати амплітуди добових температур при комп'ютерному моделюванні

$$e_i = e_0 - C_0 \cdot ln\left(\frac{P}{P_0}\right), \quad (1)$$

$$T(t) = A \cdot cos((2\pi/24) \cdot (t - t_0)) + T_{avg}, \quad (2)$$

де T(t) - температура в момент часу t (у годинах); A - амплітуда (половина різниці між максимальною та мінімальною середніми температурами); згідно з даними [10], A ≈ 1.04 °C; t - час у годинах (від 0 до 23); t_0 - зсув фази (час максимальної температури), згідно з даними [10], максимальна температура припадає приблизно на 13:00, тому $t_0 \approx 13$; T_{avg} - середня температура протягом доби, згідно з даними [10], $T_{avg} \approx 1.65$ °C;,

Отже, наближена формула, яку застосовували при моделюванні:

$$T(t) = 1{,}04 \cdot cos((2\pi/24) \cdot (t - 13)) + 1{,}65 \quad (3)$$

За результатами роботи комп'ютерної моделі, яка на вхід приймала кількість споживачів, їх потужності, дистанції між ними та параметри роботи мережі (зокрема технологічну затримку котельні та температурний графік роботи мережі) вдалося апробувати методику розрахунку затримок і створити інженерну програму. Деякі результати роботи цієї програми наведені на рисунку 1. При цьому результат розрахунків при заданих вхідних даних (3 споживача, по 1000 кВт потужністю, відстань до останнього споживача 8000 км, температурний графік – 90/70 °C) дає фізичні значення мінімальної температури подачі: 55.00 °C о 14.33 год, мінімальної температури зворотки: 45.22 °C о 16.70 год і значення затримки на рівні 8520.00 секунд (2.37 годин).




Рисунок 1. Коливання температур зовнішнього середовища (чорна крива), температури подавальної і зворотної магістралей джерела теплоти (синя і червона криві) і температур подавальної і зворотної магістралей споживачів (інші криві) в плині доби (з імітацією амплітуди температури зовнішнього повітря)

ВИСНОВКИ

За результатами проведених досліджень важливо зробити висновок про доцільність та необхідність прогнозування зміни температури теплових мереж з подальшою корекцією залежностей визначення температурного графіку при якісному регулюванні.

Список літератури

[1] Mackenzie-Kennedy C. District Heating. Thermal Generation and Distribution. A Practical guide to centralised generation and distribution of heat services. Pergamon PRESS, 2014. 198 c.

[2] Gadd H., Werner S. Heat load patterns in district heating substations. Applied energy. 2013. no 108, P. 176-183. URL: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.02.062

[3] Vandermeulen A., van der Heijde, B., Helsen, L. Controlling district heating and cooling networks to unlock flexibility: a review. *Energy*, 2018. 151, P. 103-115. URL: https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.03.034

[4] Zhao, J., Shan, Y. An Influencing parameters analysis of district heating network time delays based on the CFD method. *Energies*. 2019. 12(7), P. 1297. URL: https://doi.org/10.3390/en12071297

[5] Sartor K., Dewalef P. Experimental validation of heat transport modelling in district heating networks. *Energy*. 2017. 137, P. 961-968. URL: https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.02.161

[6] Bendtsen, J., Val, J., Kallesøe, C., Krstic, M. (2017). Control of district heating system with flow-dependent delays. *IFAC-PapersOnLine*. 2017. 50(1), P. 13612-13617. URL: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2017.08.2385

[7] Van der Heijde B., Fuchs M., Tugores C. R., Schweiger, G., Sartor, K., Basciotti, D., Helsen, L. Dynamic equation-based thermo-hydraulic pipe model for district heating and cooling systems. *Energy Conversion and Management*. 2017. 151, P. 158-169. URL: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.08.072

[8] Skochko, V. I., Solonnikov, V. H., Pohosov, O. H., Haba, K. O., Kulinko, Y. O., Koziachyna, B. I. Minimization of Heat Losses in District Heating Networks by Optimizing their Configuration. *Problems of the Regional Energetics*. 2024. 3, P. 182–195. https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.3-63.15

[9] Баранчук К., Погосов О. Адаптація алгоритму heat recovery control для двонаправлених теплових пунктів та аналіз моделей енергетичного ринку. *Прикладна геометрія та інженерна графіка*. 2024.0 (107), P. 192-206. https://doi.org/10.32347/0131-579X.2024.107.192-206

[10] Архів погоди Метеопост. Доступ за посиланням - https://meteopost.com/weather/archive/

Аналіз причин виникнення дефіциту водних ресурсів в умовах урбанізації регіонів України

Анна Половко, студентка[1] (ORCID: 0009-0002-5767-7162), **Ігор Прокопенко,** аспірант[1] (ORCID: 0009-0009-0129-3283), **Олена Жукова,** канд.техн.наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0003-0662-9996).

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

В даній роботі показано розробку інтегрального показника дефіциту водних ресурсів та визначенню його співвідношення з індексом урбанізації в регіональному розрізі. Цей показник є важливим елементом системи кількісної оцінки ризику втрати стабільності природних водойм. Показано, що процеси урбанізації спричиняють швидке зниження якості та кількості водних ресурсів, обмежують їх придатність до використання. Відносно висока кореляція між показниками водного дефіциту та індексом екологічної урбанізації вказує на те, що екологічна урбанізація регіонів є вагомим фактором дефіциту як підземних, так і поверхневих вод. Різний характер використання водних ресурсів населенням та економічною діяльністю було визначено як передумову для регіональних відмінностей у впливі урбанізації на природні водойми.

Ключові слова: водні об'єкти, урбанізація регіонів, дефіцит води, природні ресурси, підземні та поверхневі води.

1. ВСТУП

В даний час проблема збереження та раціонального використання води стає дедалі гострішою як для України так і інших країн, які обрали шлях сталого розвитку. Забезпечення належного екологічного потенціалу водних ресурсів має вирішальне значення для всіх регіонів країни, де водогосподарські та гідроекологічні проблеми загострюються природним дефіцитом водних ресурсів та їх нерівномірним розподілом. Основні причини дефіциту включають збільшення забруднення води, спричинене промисловою діяльністю та неконтрольованим скиданням стічних вод, надмірне споживання води, руйнування екосистем та інфраструктури, а також зміни клімату, що призводять до зменшення річкового стоку та зниження рівня ґрунтових вод. Визначення характеру зв'язку між регіональними показниками споживання водних ресурсів та рівнем урбанізації адміністративних регіонів дозволить наблизити політику використання водних ресурсів, екологічної меліорації та охорони до європейських стандартів.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є дослідження екологічного стану водних ресурсів України та визначення умов виникнення дефіциту поверхневих та підземних вод.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПРИЧИН

Водойми – це ключовий формуючий фактор, який підтримує екологічний баланс міського середовища, слугує джерелом питного водопостачання та місцем відпочинку і рекреації жителів. При урбанізації водні системи все більше піддаються посилюваному людському навантаженню, що включає зміни гідрологічного режиму водойм і водотоків, коливання водного балансу через високий рівень споживання, а також зміни гідрохімічного режиму як наслідок скидання стічних вод. Майже всі природні процеси на територіях високого навантаження спотворені людським впливом. Зміни у характері рослинного покриву водозбірних басейнів під дією змін структури землекористування, розширення масштабів точкових і дифузних джерел забруднення розповсюджуються далеко за межі міських поселень і ослаблюють стійкість території в цілому[1].

Більшість великих міст виступають розвиненими промисловими вузлами, часто розташованими поблизу річкових артерій. Урбанізаційно-техногенна активність охоплює як русла річок (будівництво гребель, забір води, скид стічних вод), так і водозбірні території (виснаження земель, забруднення довкілля, вирубка лісів, осушення боліт, ефтрофікація водойм тощо). Одним із показників впливу урбанізації на водні ресурси є площа непроникної поверхні — зон, зайнятих житловими будівлями, дорогами, тротуарами та іншою інфраструктурою, які не беруть участь у природному кругообігу. На таких ділянках змінюється водний стік і виникають небезпечні гідрологічні явища. Зростання площі непроникної поверхні нерозривно пов'язане з екологічними аспектами урбанізації.

Екологічна урбанізація визначає межі стійкості природних систем під впливом антропогенних факторів і лімітує розвиток урбанізованих територій через брак територіальних та природних ресурсів, зокрема водних. Вимірювання екологічного впливу здійснюється за допомогою індексу екологічної урбанізації (Iec.urb), який базується на припущенні, що вся площа міста складається з непроникної поверхні. У таких системах природні процеси змінені та інтегровані в рамки людської діяльності.

Визначення коефіцієнту водних ресурсів

Обсяг водного ресурсу – це необхідна умова забезпечення його якості. Якість води не може підтримуватись без певного об'єму потоку, який має виконувати такі ключові функції, як збереження стабільності водних екосистем, постійності гідрологічних процесів та гарантування достатньої кількості води для підтримання якості, визначеної потребами різних водокористувачів (населення, промисловість, сільське господарство, транспорт, енергетика тощо) за рахунок збереження природних ресурсів. В якості інтегрального показника дефіциту водних ресурсів взято коефіцієнт $Кс^{-}з$, який був визначений як відношення кількості скинутих у природні водні об'єкти до вилучених прісних вод. Якщо коефіцієнт $Кс^{-}з \approx 1$, це свідчить про те, що обсяги забору води з

природних водних об'єктів дорівнюються об'ємами стічних вод; Кс-з < 1 вказує на неповернення значних обсягів води у природні водні об'єкти та накопичення дефіциту; значення Кс-з > 1 спостерігаються при використанні підземних вод, які після експлуатації скидаються у поверхневі водойми. Отже, чим нижче Кс-з, тим менша частка використаної води повертається до природного водного об'єкта, і тим сильніше порушується водний баланс та зростає дефіцит водного ресурсу. Коефіцієнт Кс-з є суттєвою числовою оцінкою дефіциту води через використання в територіях, який можна застосовувати для порівняння областей України. Рейтинг регіонів за цим інтегральним показником зображений на рис. 1. Де бачимо, що у регіонах із низьким рівнем екологічної урбанізації і переважною орієнтацією на сільськогосподарський розвиток відсутність водного дефіциту (значення (Кс-з)n від 0,14 до 1) обумовлюється активним використанням підземних водних джерел. Це створює ризик виснаження невідновлюваних запасів підземних вод, що є актуальним для Львівської, Закарпатської, Чернігівської та Полтавської областей.

Регіони, де загроза виникнення водного дефіциту через неповернення вод після їх використання є найбільшою, включають: Херсонську область (Кс-з = 0,046, (Кс-з)n = 0), Одеську область (Кс-з = 0,168, (Кс-з)n = 0,016), Миколаївську область (Кс-з = 0,318, (Кс-з)n = 0,037) та Кіровоградську область (Кс-з = 0,228, (Кс-з)n = 0,024). Ці регіони демонструють значні відмінності в показниках індексу екологічної урбанізації. Такі диспропорції, на нашу думку, зумовлені домінуючим впливом ландшафтних і кліматичних факторів, що посилюються нерівномірним розташуванням водних ресурсів на території цих областей.




Рисунок 1. Значення коефіцієнту дефіциту водних ресурсів (Кс-з) по областях України [2]

Недостатність запасів свіжої води неминуче веде до необхідності її раціонального використання для господарсько-побутових потреб. Нестача прісної води призводить до порушення можливості підтримувати необхідну якість води для різних потреб водокористувачів. Це, у свою чергу, руйнує стабільність прісноводних екосистем та впливає на водний баланс всієї території. Зокрема, у таких областях, як Львівська, Закарпатська, Чернігівська, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська та Сумська, спостерігаються низькі рівні урбогенного навантаження, що корелюються з відповідним обсягом використання водних ресурсів.

Водночас в таких регіонах, як Вінницька, Волинська, Хмельницька, Харківська, Луганська (з урахуванням можливої недостовірності статистичних даних на територіях, непідконтрольних Україні), рівень споживання населенням свіжої води також залишається низьким. У цих регіонах індекс екологічної урбанізації досягає високих значень (Iec.urb > 0,4), що може свідчити про позитивні аспекти урбанізації. Зокрема, йдеться про широке охоплення міського населення системами обліку води, активне використання технічної води у міському господарстві, а також впровадження систем повторного й зворотного водокористування на техногенних об'єктах[3].

Отже, екологічна урбанізація регіонів виступає важливим чинником формування дефіциту як підземних, так і поверхневих водних ресурсів.

4. ВИСНОВОК

Отже можемо зробити висновки, що запропонований і сформульований коефіцієнт дефіциту водних ресурсів Кс-з відіграє ключову роль як інтегральний показник, що дає змогу всебічно оцінювати особливості використання водогосподарського потенціалу регіонів України.

Особливо помітним є значний дефіцит водних ресурсів у таких областях, як Херсонська, Запорізька, Київська, Донецька та Миколаївська, водогосподарські комплекси яких перебувають під синергетичним впливом низки природних і антропогенних факторів. Ці чинники не лише сприяють нерівномірному розподілу ресурсів у межах території, але й посилюють часову нестабільність доступності води. Зокрема, в даних областях спостерігаються високі рівні використання свіжої води, що корелюють із значним її дефіцитом.

Великі міста, мегаполіси, а також підприємства промисловості й енергетики активно експлуатують потужні поверхневі джерела, що супроводжується створенням високих ризиків дефіциту водних ресурсів у прісноводних об'єктах. Така інтенсивна експлуатація поверхневих джерел вимагає ретельного моніторингу та модернізації існуючих систем водокористування.

Проте деякі позитивні аспекти урбанізації регіонів України все ж таки проявляються. Найбільш важливими з них є створення ефективних організаційних, фінансових та матеріально-технічних умов для оптимізації та модернізації водогосподарських комплексів. Ці умови сприяють впровадженню сучасного економічного інструментарію сталого водокористування[4].

Список літератури

[1] Старжинський, П., & Прокопенко, І. Динаміка змін показників якості води р. Дніпро в межах м. Київ. *Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки*, 2025, (49), 61–73. DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2025.49.61-73

[2] Старжинський П., Прокопенко І., Жукова О. Глобальна проблема виникнення дефіциту прісної води. *Екологічні проблеми сучасності* [Електронний ресурс] : зб. матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (Дрогобич, 20 травня 2025 р.) / Держ. вищ. навч.заклад «Донецький національний технічний університет». – Дрогобич : ДВНЗ «ДонНТУ», 2025. 62-64. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/25112/1/3%20Між-на%20конф.ЕПС%20збірка%202025.pdf

[3] Лобода Н., Козлов М. Оцінка водних ресурсів річок України за середніми статистичними моделями траєкторій змін клімату RCP4.5 та RCP8.5 у період 2021–2050 роки. *Український гідрометеорологічний журнал*. 2020, №25. С. 93–104

[4] Водне господарство в Україні / ред. А.В. Яцика, В.М. Хорєва. – К.: Генеза, 2000. – 456 с.

Перспективи оптимізації теплової мережі для міста Києва

Андрій Кучинський, студент, [1] [i] (ORCID: 0009-0009-9172-869X),

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розглянуто питання оптимізації діаметрів трубопроводів у водяних теплових мережах. Запропоновано підхід, за якого діаметри трубопроводів змінюються в межах окремого інтервалу магістралі: зменшуються на початку та збільшуються на кінці. Така оптимізація дозволяє ефективно використовувати надлишковий гідравлічний потенціал, що виникає при допустимих значеннях швидкості теплоносія та питомих втрат тиску. Застосування методики забезпечує збереження сумарних втрат тиску, стабільність напорів у мережі та підвищення енергоефективності системи.

Ключові слова: теплопостачання, магістраль, трубопровід, теплова мережа, гідравлічний розрахунок.

1. ВСТУП

У сучасних системах теплопостачання важливим завданням є забезпечення ефективного транспортування теплоносія з мінімальними втратами енергії. Одним із ключових аспектів є правильний вибір діаметрів трубопроводів, що впливає на гідравлічні характеристики мережі та її енергоефективність. Згідно існуючої методики гідравлічного розрахунку трубопроводів системи теплопостачання, діаметри трубопроводів на ділянках головної магістралі визначаються на основі витрат теплоносія та сталого інтервалу питомих лінійних втрат тиску на тертя. Для теплових мереж для всіх магістральних трубопроводів приймається однаковим величиною 60–20 Па/м.

На практиці у нетранзитній частині (головна магістраль) відгалуження від певного інтервалу мають невикористані надлишки гідравлічного потенціалу. Ці надлишки формуються внаслідок того, що швидкість руху теплоносія не перевищує допустиме значення в межах 3,5 м/с, а питомі лінійні втрати тиску залишаються в межах 300 Па/м [1].

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Місто Київ має одну з найбільших централізованих систем теплопостачання в Україні, яка охоплює житловий фонд, об'єкти соціальної інфраструктури та промислові підприємства. З огляду на зношеність трубопроводів, високі втрати теплової енергії та зміну характеру теплового навантаження, питання оптимізації теплової мережі набуває особливої актуальності.

Провівши аналіз сучасних методів і рекомендацій ми можемо зазначити наступні перспективні заходи для Києва:

1. Моделювання теплових навантажень з урахуванням сезонних та добових коливань.
2. Інтеграція відновлюваних джерел енергії (теплові насоси, геотермальні системи) у локальні ділянки мережі [2].
3. Реконструкція старих ділянок з використанням сучасних матеріалів та технологій (наприклад, попередньо ізольовані труби) [3].
4. Впровадження автоматизованих систем управління та моніторингу параметрів теплоносія.

Один із варіантів оптимізації теплової мережі для міста Києва є застосування методики гідравлічного розрахунку [4, 5], яка передбачає зменшення діаметрів трубопроводів на окремих ділянках магістралі. Дана методика дозволяє оптимізувати конструктивні рішення, а саме полягає у коригуванні діаметрів трубопроводів: на початковій ділянці інтервалу діаметр зменшується, а на кінцевій — збільшується. (рис. 1).




Рисунок 1. Графік процесу оптимізації діаметра трубопроводу на окремому інтервалі головної магістралі теплової мережі

Такий підхід дозволяє зберегти загальні втрати тиску на попередньому рівні, не знижуючи наявні напори в інших частинах мережі, що забезпечує ефективну роботу системи без перевитрат матеріалів та енергії.

Представлено графік процесу оптимізації діаметра трубопроводу головної магістралі теплової мережі, який демонструє можливість конструктивного вдосконалення теплових мереж без порушення гідравлічного балансу, що є актуальним при проектуванні нових систем або модернізації існуючих теплових мереж Києва.

На рисунку 1 синя крива демонструє зміну діаметра трубопроводу: на початку інтервалу діаметр зменшується, а ближче до кінця — поступово збільшується. Такий підхід дозволяє ефективно використовувати гідравлічні ресурси системи, зберігаючи стабільні параметри теплоносія.

Червона пунктирна лінія відображає сталий рівень питомих втрат тиску, який залишається незмінним по всій довжині інтервалу. Це свідчить про те, що оптимізація

діаметра не призводить до збільшення гідравлічних втрат, а навпаки — сприяє їх раціональному розподілу.




Рисунок 2. Графік процесу оптимізації діаметра трубопроводу на окремому інтервалі головної магістралі

На рис.2 представлено графік, який показує характер зміни втрати тиску ΔP по довжині L головної магістралі у варіантах базового режиму і після оптимізації (суцільна і пунктирна лінія).

Lα - довжина ділянки трубопроводу зменшенням діаметру;

Lβ - довжина ділянки трубопроводу, де діаметр залишається незмінними;

Lγ - довжина ділянки трубопроводу, де діаметр збільшується;

$\Delta P'$п - втрати тиску у подавальному трубопроводі для відповідної ділянки у базовому режимі;

$\Delta P'$з - втрати тиску у зворотному трубопроводі відповідної ділянки у базовому режимі;

$\Delta P''$п - втрати тиску у подавальному трубопроводі відповідної ділянки після оптимізації.

і $\Delta P''$з - втрати тиску у зворотному трубопроводі відповідної ділянки після оптимізації.

При проектуванні трубопроводів системи теплопостачання рекомендується оптимізувати конструктивне рішення головної магістралі. При цьому гідравлічний розрахунок виконувати у декілька шагів [6]:

1. Визначити діаметри трубопроводів за сучасною методикою гідравлічного розрахунку;
2. Провести аналіз отриманих даних;
3. Зробити висновок щодо доцільності оптимізації конструктивного рішення;
4. Провести розрахунок ефективності оптимізації;
5. Для кожної ділянки трубопроводів замінити відповідно за найближчими меншими чи більшими діаметрами умовного проходу трубопроводів, але дотримуючись виконання умови:

$$\Delta P'a + \Delta P'c \geq \Delta P''a + \Delta P''c, \quad (1)$$

де $\Delta P''a$, $\Delta P''c$ - втрати тиску на ділянках після оптимізації;

$$\Delta N''i \geq 0 \quad (2)$$

де $\Delta N''i$ -надлишок наявного тиску на ділянці і у варіанті після оптимізації.

Дана методика гідравлічного розрахунку трубопроводів системи теплопостачання може бути використана як для базового режиму та і для оптимізації зношених трубопроводів теплових мереж централізованого теплопостачання в Києві.

3. ВИСНОВКИ

Запропонована методика виконання гідравлічного розрахунку трубопроводів теплової мережі, дозволяє зменшити металоємність трубопроводів без негативних наслідків гідравлічного режиму мережі і споживачів.

Графічний аналіз наочно демонструє, що оптимізація діаметрів трубопроводів дозволяє:

- зменшити втрати тиску,
- покращити розподіл теплоносія,
- забезпечити стабільну роботу теплової мережі,
- підвищити енергоефективність системи теплопостачання Києва.

Отже, метод оптимізації діаметрів трубопроводів у водяних теплових мережах дозволяє досягти балансу між гідравлічною ефективністю та економічною доцільністю. Застосування даної методики сприяє зменшенню втрат тиску, покращенню розподілу теплоносія та підвищенню загальної енергоефективності системи.

Список літератури

[1] Єнін П.М., Швачко Н.А., Теплопостачання.ч.1.Теплові мережі та споруди.-К.:Кондор, 2007. 244 с.

[2] Погосов, О. Г., Чепурна, Н. В., Пасічник, П. О., Кулінко, Є. О., & Дорошенко, А. А. (2023). Сучасні системи тепло-та паропостачання промислових підприємств при застосуванні глибокої утилізації енергетичного потенціалу технологічної пари. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 45, 42-51.

[3] Пасічник, П., Погосов, О., & Чепурна, Н. (2025). Теплопостачання укриттів, що зводяться в існуючих закладах освіти. Матеріали конференцій МЦНД, (20.06. 2025; Чернігів, Україна), 318-323.

[4] ДБН В.2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі. - Затв. наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 09.12.2008 р. №568. – Чинні з 2009-01-07. - http://dbn.at.ua/load/1-1-0-204.

[5] Розрахунок теплової мережі мікрорайону міста [Текст]: метод. рек. до викон. розрахункової роботи для студ. спеціальності 144 «Теплоенергетика» та спеціальності 141 «Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка». /Уклад: О.І. Єщенко, – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 66 с.

[6]https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/6e1b8d49-b3e9-4f58-b207-a2a3bedc2a89/content

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук., доц. Наталії Чепурної*

Моделювання температурного розподілу в зоні теплових мостів методом скінченних різниць з ітераційним розв'язанням за Гауссом-Зейделем

Артем Загорський, студент [1] [i] (ORCID: 0009-0001-1122-1103)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі виконано чисельне моделювання температурного поля у вузлі «стіна–віконний блок» методом скінченних різниць із використанням ітераційної схеми Гаусса–Зейделя для виявлення теплових мостів та оцінки енергоефективності конструкції.

Ключові слова: теплопровідність, метод скінчених різниць, метод Гаусса-Зейделя, теплові мости, температурне поле, енергоефективність.

1. ВСТУП

У сучасному будівництві велике значення має забезпечення енергоефективності будівель, особливо в зонах конструктивних примикань, де часто виникають теплові мости [1,2,3,4] . Такі ділянки сприяють втратам тепла, утворенню конденсату та зниженню теплового комфорту. Для аналізу температурних полів у подібних вузлах доцільно використовувати чисельні методи, зокрема метод скінченних різниць. У даній роботі розроблено математичну модель у середовищі Scilab, яка дозволяє дослідити розподіл температур у вузлі «стіна–віконний блок». Розв'язання системи рівнянь здійснюється за допомогою ітераційної схеми Гаусса–Зейделя, що забезпечує ефективну та точну оцінку теплових втрат і виявлення проблемних зон.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

У дослідженні теплотехнічних властивостей будівель важливу роль відіграють вузли примикання, де часто виникають теплові мости. Для аналізу розподілу температури в таких зонах розроблено чисельну модель у середовищі Scilab з використанням методу скінченних різниць [5].

Модель охоплює поперечний переріз «стіна–віконний блок» (0,5×1 м), дискретизований сіткою 50×100 вузлів. Виділено зони, що відповідають матеріалам конструкції: цегляна стіна з утеплювачем, віконна рама, склопакет. Їм присвоєно відповідні коефіцієнти теплопровідності: для цегли — 0,8, утеплювача — 0,04, рами — 0,2, скла — 1,0 Вт/(м·К). Значення внесені у матрицю теплопровідності для точного урахування матеріалів у кожній точці

Граничні умови: температура зсередини +20 °C, ззовні –10 °C. Початковий розподіл температур задано як лінійний профіль, що пришвидшує збіжність розрахунків. Розв'язання виконується за допомогою ітераційної схеми Гаусса–Зейделя, яка поступово уточнює температури в усіх вузлах. Процес завершується, коли зміни стають меншими за 10^{-4}.

Результати моделювання відображаються графічно через псевдоколірну карту (Sgrayplot). Це дозволяє виявити зони підвищеного теплового потоку, які свідчать про теплові мости, що можуть спричинити конденсацію або втрату теплового комфорту.

Вибір методу зумовлений його простотою та ефективністю для двовимірних задач, а Scilab — доступністю й гнучкістю. Модель дозволяє кількісно оцінити теплові втрати, прогнозувати температурні режими поверхонь та оптимізувати конструктивні рішення для підвищення енергоефективності.

Розроблений скрипт є прикладом практичного застосування чисельних методів у будівельній фізиці та може використовуватись як у навчальних цілях, так і в реальних проєктах.Для визначення коефіцієнтів парникових газів, які виникають при постачанні теплової енергії, оберемо умовний трубопровід, умовної вхідної потужності Q_1, при роботі трубопроводу теплової мережі протягом певного проміжку часу.

У процесі дослідження теплотехнічних характеристик будівельних конструкцій особливу увагу слід приділяти вузлам примикання, оскільки саме в цих місцях найчастіше виникають так звані теплові мости [6,7,8]. Для того щоб оцінити розподіл температури у такому вузлі, було створено чисельну модель у середовищі Scilab

1. Метод скінченних елементів:
- Розбиваємо область на скінченну кількість елементів (трикутники або прямокутники).
- Для кожного елемента задаємо рівняння теплопровідності з відповідними λ.
- Враховуємо граничні умови та умови сполучення.
- Використовуємо програмне забезпечення (наприклад: ANSYS, COMSOL, Multiphysics) для числового розв'язання

2. Метод скінченних різниць
- Дискретизуємо область на сітку.
- Замінюємо похідні скінченними різницями:

$$\frac{\delta}{\delta_x}\left(\lambda\frac{\delta T}{\delta x}\right) \approx \frac{\lambda_i + 1/2\left(T_{i+1j} - T_{i,j}\right)}{\Delta x^2}, \quad (1)$$

- Розв'язуємо систему лінійних рівнянь.

3. Спрощений одновимірний аналіз (для оцінки): Для окремих ділянок (стіна, скло) можна застосувати закон теплопровідності:

$$q = \frac{T_{int} - T_{ext}}{\sum(\frac{d_i}{\lambda_i}) + \frac{1}{\alpha_{int}} + \frac{1}{\alpha_{ext}}}, \quad (2)$$

де d_i- товщина шару;
λ_i – коефіцієнт теплопровідності.

3. РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛІ

Отриманий розподіл температури T(x,y) дозволяє визначити:

- Зони можливого утворення конденсату (де T<T_dew).
- Теплові втрати через вузол примикання.
- Температуру на внутрішній поверхні для оцінки комфорту тексту.




Рисунок 1. Розподіл температур у поперечному перерізі вузла стіна-віконний блок.

На зображенні представлено розподіл температур у поперечному перерізі вузла «стіна–віконний блок», отриманий за допомогою чисельного моделювання. Ізотерми показують, як змінюється температура від внутрішньої поверхні (+20 °C) до зовнішньої (–10 °C). Жовта зона відповідає теплій внутрішній частині, темна — холодному зовнішньому повітрю.

Різна густота ізотерм свідчить про неоднорідність конструкції. Утеплювач затримує тепло (ізотерми розріджені), тоді як скло та рама пропускають його швидше (ізотерми згущені), що вказує на наявність теплових мостів.

У деяких зонах температура на внутрішній поверхні знижується до критичних значень, що може призвести до конденсації та появи грибка. Результати підтверджують ефективність моделі та дозволяють визначити проблемні ділянки для подальшої оптимізації конструкції й покращення теплоізоляції.

4. ВИСНОВКИ

У ході виконання роботи було розроблено чисельну модель для аналізу температурного поля у вузлі примикання «стіна–віконний блок» з використанням методу скінченних різниць та ітераційної схеми Гаусса–Зейделя в середовищі Scilab. Отримані результати дозволили виявити зони з підвищеними тепловими втратами, що свідчать про наявність теплових мостів і потенційні ризики утворення конденсату. Модель підтвердила свою ефективність для оцінки енергоефективності будівельних конструкцій та може бути використана для подальшої оптимізації вузлів примикання з метою покращення теплоізоляційних характеристик будівель.

Список літератури

[1] ДБН В.2.6-31:2021. Теплова ізоляція будівель. (2021). Київ: Мінрегіон України. URL: https://online.budstandart.com

[2] Кольчик, Ю. М. Будівельна теплофізика: методичні вказівки до практичних занять. Київ: КНУБА. 2023.

[3] Колесник, Є. С., & Білоус, О. М. Методи розрахунку енергоефективності будівель згідно з ДСТУ Б EN ISO 13790: 2011 «Енергоефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання при опаленні та охолодженні». *Сучасне промислове та цивільне будівництво*, 2012. *4*, 197-204.

[4] Демченко, В. В., Чуприна, Х. М., & Невмержицький, О. В. Методи підвищення енергоефективності будівлі. *Управління розвитком складних систем*. 2013. (16), 138-143. URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Urss_2013_16_27

[5] Malkin, E., & Pogosov, O. Оцінка вторинних енергоресурсів та напрямки підвищення енергоефективності при реконструкції систем паропостачання промислових підприємств. *Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання*. 2015. (18), 106–112. URL:https://doi.org/10.32347/2409-2606.2015.18.106-112

[5] Боднар, Ю. І., & Босецький, М. В. Вплив теплопровідних включень на енергоефективність зовнішніх стін житлового будинку з монолітним каркасом. *Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві*. 2024. 36(1), 139–144 . URL:https://doi.org/10.31649/2311-1429-2024-1-139-144

[6] ДБН В.2.6-31:2021. Теплова ізоляція та енергоефективність будівель. Київ: Мінрегіон України. 2022.

[7] Погосов, О., Пасічник, П., & Кулінко, Є. Вплив деяких проектних рішень на клас енергетичної ефективності будівлі. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (22.12.2023, UK). 2023. 214–217. Coventry. URL:https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/1526

[8] Chuanbiao Zhu, Xinpeng Hu, Wenling Wang, Xiangyu Yan, Shenglong Xiao, Zhigang Liu, Xiang Lu, Jinping Qu, Nervous system inspired interconnected phase change composites with efficient thermal conductive network for sustained power generation, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Volume 199, 2025, 109243, ISSN 1359-835X. URL:https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2025.109243

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. Олександра Погосова..*

Експериментальні дослідження роботи побутової сонячної електростанції для умов Київської області

Владислава Юрик, студентка [1i] (ORCID: 0009-0003-0627-7991)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У даній роботі наведено результати експериментальних досліджень роботи побутової сонячної електростанції, розташованої у Київській області. Основною метою дослідження є оцінка фактичних показників функціонування електростанції на основі даних моніторингу, отриманих через програму SolarmanPV, а також аналіз ефективності роботи установки та виявлення закономірностей у виробництві електроенергії залежно від погодних умов і часу доби. Дослідження базується на щоденних та погодинних вимірюваннях таких параметрів, як: потужність генерації, накопичена енергія (кількість кВт·год за добу), ефективність роботи станції, вплив погодних факторів (сонячна радіація, хмарність, температура модулів), а також профіль навантаження упродовж доби (ранкові, денні та вечірні періоди). Практична цінність отриманих результатів полягає у можливості використання досліджених даних для прогнозування обсягів виробництва електроенергії, планування пікових навантажень, оптимізації технічного обслуговування, а також для прийняття рішень щодо модернізації або розширення існуючих сонячних енергетичних систем.

Ключові слова: сонячна електростанція, ефективність, інсоляція, Київська область, виробіток електроенергії, експериментальні дані.

1. ВСТУП

Сучасний етап розвитку енергетики характеризується активним переходом до відновлюваних джерел енергії, серед яких провідне місце посідають сонячні електростанції (СЕС). Зростання кількості побутових СЕС в Україні, зокрема в Київській області, обумовлене потребою підвищення енергонезалежності домогосподарств, зниженням витрат на електроенергію та прагненням мінімізувати негативний вплив на довкілля. Важливим аспектом їх ефективної експлуатації є використання систем моніторингу, що забезпечують збір і аналіз даних у режимі реального часу, дозволяючи оцінювати техніко-економічні показники роботи станції.

Дослідження ґрунтується на прикладі дахової сонячної електростанції потужністю 12 kWp, введеної в експлуатацію 2 листопада 2024 року у Київській області. Система має оптимальну орієнтацію на південь із кутом нахилу 38° та оснащена інвертором і акумуляторною батареєю для накопичення енергії. Моніторинг здійснювався за допомогою програмного забезпечення SolarmanPV, яке дозволяє фіксувати показники генерації, споживання, заряджання та розряджання акумулятора, а також взаємодію з мережею.

Об’єктом дослідження є комплекс інженерних систем (система опалення і охолодження на базі теплового насосу повітря-вода + фотовольтаїчна електрична станція, яка живить електричною енергією тепловий насос) садибного житлового будинку, який розміщенний в с. Гостомель Київської області

Метою роботи є аналіз експериментальних даних щодо роботи побутової сонячної електростанції з використанням системи моніторингу SolarmanPV та визначення ключових техніко-економічних характеристик її функціонування.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У процесі експериментальних спостережень за роботою побутової сонячної електростанції в умовах Київської області було проведено моніторинг ключових параметрів її функціонування [1]. Для збору даних застосовувалося програмне забезпечення SolarmanPV, яке надає інформацію про генерацію електроенергії, споживання в мережі, стан акумуляторної батареї та баланс енергії.

Протягом періоду досліджень були отримані наступні показники:

- Добова генерація електроенергії змінювалася залежно від погодних умов (рис. 1).
- Розподіл споживання показав, що найбільше навантаження припадає на ранкові та вечірні години, тоді як вдень значна частина споживаної електроенергії забезпечувалася за рахунок генерації СЕС.
- Акумуляторна батарея забезпечувала акумулювання надлишкової енергії вдень та її використання у вечірній та нічний час.
- Взаємодія з мережею мала двосторонній характер: у пікові години спостерігався відпуск надлишкової електроенергії, тоді як уночі відбувався частковий відбір електроенергії з мережі.

Отримані результати підтверджують ефективність використання побутової сонячної електростанції для зниження енергетичної залежності домогосподарства та оптимізації споживання електроенергії.

Аналіз середньодобової генерації електроенергії (рис. 2) показав чітку залежність від сезонних змін інсоляції. Найбільші показники були зафіксовані у сонячні дні, коли тривалість світлового дня та інтенсивність сонячного випромінювання є максимальними.



Рисунок 1. Добова генерація електроенергії.




Рисунок 2. Середньодобова генерація електроенергії за березень 2025 року.

Блок-схема балансу енергії (рис. 3) домогосподарства відображає основні потоки електроенергії у системі. Генерація від сонячних панелей частково спрямовується безпосередньо на покриття власних потреб, а надлишки передаються в акумуляторну батарею або відпускаються в мережу [2]. У вечірній та нічний час, коли генерація відсутня, споживання забезпечується за рахунок енергії з акумулятора, а при її нестачі — з мережі. Такий розподіл дозволяє оптимізувати використання сонячної енергії, зменшити залежність від централізованого електропостачання та підвищити енергоефективність системи.




Рисунок 3. Блок-схема або баланс енергії домогосподарства.

3. ВИСНОВКИ

У процесі проведених експериментальних досліджень роботи побутової сонячної електростанції для умов Київської області було встановлено, що система демонструє стабільну генерацію електроенергії з вираженою сезонною динамікою. Найбільші значення виробітку спостерігаються в літні місяці за рахунок високої інсоляції та тривалого світлового дня, тоді як у зимовий період генерація суттєво знижується через меншу сонячну активність та погодні умови.

Аналіз добових графіків дозволив зафіксувати типову картину роботи фотоелектричних модулів, де пік виробітку припадає на середину дня, а в ранкові та вечірні години потужність зменшується [3]. Важливим результатом досліджень є баланс між генерацією, власним споживанням та відпуском надлишкової енергії в мережу, що демонструє ефективність інтеграції сонячної електростанції у побутове господарство.

Отримані результати підтверджують доцільність використання фотоелектричних систем у кліматичних умовах Київського регіону, оскільки вони дозволяють частково або повністю забезпечити потреби домогосподарства в електроенергії, зменшити залежність від централізованого енергопостачання та сприяти підвищенню енергоефективності. Методика експерименту відповідала типовим дослідженням роботи станцій сонячної енергетики [4].

Список літератури

[1] SolarmanPV. Дані моніторингу роботи сонячної електростанції Home (Ірпінський район, Київська область) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://home.solarmanpv.com/plant/infos/data. — Дата звернення: 23.09.2025.

[2] Скплакі, Е., Палівос, Дж. А. Залежність електричних характеристик фотоелектричних модулів від температури: огляд кореляцій між ефективністю та потужністю. *Solar Energy*. — 2009. — Т. 83, № 5. — С. 614–624. — DOI: 10.1016/j.solener.2008.10.008.

[3] Пасічник, П. О., Погосов, О. Г., Кулінко, Є. О., & Юзьков, Д. В.. «СОНЯЧНІ» ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ. *Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту*, 2025, 212, 18-26. https://doi.org/10.18664/1994-7852.212.2025.336302

[4] Pasichnyk, P., Pryimak, O., Pohosov, O., Kulinko, Y., Koziachyna, B. Experimental Study of the Aerodynamic Characteristics of a Solar Air Collector with an Absorber Made of Carbon Textile. In: Blikharskyy, Z., Zhelykh, V. (eds) Proceedings of EcoComfort 2024. EcoComfort 2024. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 604. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-67576-8_38

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. Олександра Погосова.*

Енергоефективність і внутрішній мікроклімат будівель: динамічне моделювання для комплексної оптимізації

Артем Штирхун, студент [1i] (ORCID: 0009-0008-8628-9111)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі проведено аналіз впливу систем енергопостачання на мікроклімат у будівлях та їх енергоефективність. Основна увага приділяється динамічному моделюванню роботи газових котлів і теплових насосів для житлових будівель у кліматичних умовах України. Визначено, що використання теплового насоса забезпечує гнучкіший режим регулювання навантаження та краще підтримує стабільність температури внутрішнього повітря, уникаючи перегріву приміщень. Запропоновані підходи дають змогу проектувальникам і інженерам оптимізувати системи опалення для підвищення енергоефективності та комфортності середовища.

Ключові слова: енергоефективність, будівля, теплова динаміка, газовий котел, тепловий насос, мікроклімат.

1. ВСТУП

Сектор будівель споживає близько 35% енергії у світі та 40% у ЄС і США, що супроводжується значними викидами CO_2, частка яких зростатиме. Енергоефективність будівель залежить від теплоізоляції, роботи інженерних систем та кліматичних умов, а для її оцінки застосовують математичне моделювання й програмні комплекси. Імітаційні моделі, зокрема енергетичне моделювання будівель (BEM), дозволяють прогнозувати споживання енергії та оцінювати ефективність реконструкцій. У дослідженні створено методологію та енергодинамічну модель будівлі на базі MATLAB/Simulink для аналізу роботи систем енергопостачання. Модель враховує інерційність, адаптивність до умов експлуатації та відмінності температур у приміщеннях. Це забезпечує більш реалістичне відтворення роботи існуючих будівель порівняно з традиційними інструментами. Практичне значення полягає в наданні інженерам інструменту для підвищення ефективності енергосистем і комфорту користувачів [1].

2. МЕТА РОТОБИ

Розробити динамічні моделі систем енергопостачання будівель для дослідження впливу різних джерел тепла на енергоефективність та внутрішній мікроклімат, а також сформувати практичні рекомендації для підвищення ефективності роботи інженерних систем.

3. ОСТОВНА ЧАСТИНА

3.1. Проблематика енергоефективності в будівлях

Сфера будівництва визнана найбільшим споживачем енергетичних ресурсів у світі, і на її частку припадає до 35% загального споживання енергії. У розвинених країнах, зокрема в ЄС і США, ця величина сягає 40%, а частка викидів CO_2 становить близько 36%. Прогнозні сценарії, сформовані Міжнародним енергетичним агентством, свідчать, що до 2050 року енергоспоживання в будівлях зросте майже на 50% у порівнянні з 2013 роком. Це створює серйозний виклик у контексті глобальних кліматичних змін і потребує пошуку шляхів скорочення викидів та переходу до енергетично ощадних технологій.

Особливу складність становить те, що покращення комфортних умов проживання часто досягається за рахунок збільшення витрат енергії. Використання більшої кількості будівельних матеріалів для утеплення чи підвищення теплоізоляційних властивостей не завжди гарантує скорочення викидів протягом життєвого циклу будівлі. Це пов’язано з тим, що процеси виробництва матеріалів і конструкцій також вимагають енергії та супроводжуються додатковими викидами [2].

Ще однією проблемою є те, що більшість традиційних методів аналізу роботи будівельних систем базуються на квазістаціонарних розрахунках, де враховуються середні умови, але ігнорується динаміка. У реальних умовах експлуатації температура в приміщеннях коливається залежно від клімату, сонячної активності, теплової інерції огороджувальних конструкцій та роботи інженерних систем. Це призводить до неузгодженості розрахункових даних із фактичним енергоспоживанням. Таким чином, для досягнення поставлених цілей щодо енергоефективності потрібні нові підходи, що враховують часову змінність теплових процесів і дозволяють більш точно прогнозувати поведінку систем у різних сценаріях експлуатації.

3.2. Методи моделювання та їх відмінності

Дослідження енергоефективності будівель здебільшого базується на математичному моделюванні. У даній роботі створено динамічну модель у середовищі MATLAB/Simscape, що дозволяє враховувати інерційність будівельних огороджень, коливання зовнішніх кліматичних параметрів та зміну теплових потоків у часі.

Порівняння з EnergyPlus показало, що динамічна модель є більш реалістичною для існуючих будівель, адже вона враховує нерівномірність температур між приміщеннями, теплову інерцію обладнання та можливі дисбаланси в системі. EnergyPlus орієнтований здебільшого на проєктування, тоді як MATLAB/Simscape дає змогу моделювати фактичні умови експлуатації [3].

3.3. Об’єкт моделювання

Об’єктом дослідження стала двокімнатна квартира економкласу в сучасному житловому будинку в Україні. Загальна площа приміщення становила 49,44 м², висота стелі – 2,7 м. Зовнішні стіни виконані з керамічної цегли

товщиною 40 см з додатковим утепленням мінеральною ватою 5 см. Вікна – двокамерні енергозберігаючі склопакети з аргоном. Орієнтація вікон – на схід і захід, що забезпечує значні сонячні теплові надходження у перехідні періоди. Для вентиляції застосовано природний повітрообмін із кратністю 0,6 год$^{-1}$. Кліматичні дані взяті з міжнародних погодних баз (IWEC). Таким чином, модель будівлі була максимально наближена до типових умов сучасного житла, що робить результати придатними для практичного застосування у проєктуванні та модернізації систем опалення [1, 2].

3.4. Досліджувані джерела теплопостачання

Було змодельовано роботу двох варіантів індивідуального теплопостачання:

- Газового котла – найбільш поширеного джерела тепла в Україні, що відзначається простотою керування та відносною дешевизною палива, але має меншу гнучкість у зміні навантаження.
- Теплового насоса «повітря–вода» – сучасної системи, яка забезпечує вищий коефіцієнт корисної дії, особливо у міжсезоння, та здатна ефективно регулювати навантаження.

Результати показали, що тепловий насос може знизити миттєву потужність системи до 40% у порівнянні з газовим котлом. При цьому частота його вмикань приблизно у 4 рази більша, що може впливати на знос обладнання, але позитивно відображається на стабільності температури. Постає питання короткострокового акумулювання тепла для забезпечення рівномірної роботи теплового насосу.

3.5. Особливості температурного режиму

У моделі досліджувалась робота системи опалення із встановленням датчиків температури у різних кімнатах. Виявлено, що положення датчика суттєво впливає на показники: відхилення між кімнатами може становити ±3%. Для невеликих квартир це означає, що температура у спальнях чи вітальні може відрізнятися від контрольованої на 0,2–0,4 °C. Подібне явище характерне для систем із простими ON/OFF контролерами, які поширені в Україні.

Аналіз також показав, що у перехідні періоди (жовтень, квітень) температура в приміщеннях може перевищувати встановлене значення через сонячні теплові надходження. У цей час повітря прогрівалось до 23 °C, що змушувало систему опалення вимикатись. У зимовий період коливання були меншими, і середня різниця складала близько 0,2 °C.

3.6. Порівняння результатів роботи котла та теплового насоса

Річний аналіз показав, що загальне споживання енергії в обох варіантах подібне: від 8 кВт·год/м² у перехідні місяці до 25 кВт·год/м² у січні. Водночас, якість регулювання температури була вищою у теплового насоса. Він забезпечував більш плавні коливання температури і краще реагував на зміну зовнішніх умов, тоді як газовий котел демонстрував більшу інерційність і допускав періоди перегріву. Це особливо відчутно у міжсезоння, коли сонячна радіація суттєво впливає на тепловий баланс.

3.7. Практична цінність дослідження

Запропоноване моделювання має значний практичний потенціал. По-перше, воно дозволяє визначити оптимальні параметри роботи системи опалення з урахуванням реальних кліматичних коливань. По-друге, воно дає змогу інженерам оцінити роботу обладнання при різних умовах експлуатації та обрати найраціональніший варіант джерела тепла. Для України, де значна частка будівель має автономні системи з газовими котлами, впровадження теплових насосів може забезпечити суттєве зниження пікових навантажень та покращення мікроклімату.

Однак дослідження виявило й обмеження. Найбільша проблема – значні витрати часу на розрахунки: симуляція одного року роботи квартири із тепловим насосом у MATLAB може тривати до 7 діб. Це обмежує використання таких моделей у масовій практиці. Тому актуальним напрямом подальших робіт є оптимізація алгоритмів та використання методів штучного інтелекту для скорочення часу розрахунків без втрати точності.

3.8. Узагальнення результатів

Отримані дані підтвердили, що динамічне моделювання є більш інформативним інструментом, ніж традиційні статичні методики. Воно дозволяє оцінювати не лише річне споживання енергії, а й детально аналізувати поведінку системи в окремі періоди – від різких холодів до весняних відлиг. Такий підхід відкриває можливості для точного прогнозування комфорту мешканців, економії ресурсів і зменшення викидів у довкілля.

4. ВИСНОВКИ

Виконане дослідження показало, що динамічне моделювання є дієвим підходом для оцінки роботи систем енергопостачання будівель. Газові котли та теплові насоси мають близькі річні показники споживання енергії, проте теплові насоси виявилися ефективнішими у підтриманні стабільного мікроклімату. Це створює підґрунтя для більш широкого впровадження теплових насосів у житлових будівлях України та формує основу для оптимізації систем опалення з урахуванням сучасних вимог енергоефективності та динамічної зміни тепловтрат та теплонадходжень впродовж доби. Також постає задача розробки схеми теплопостачання на базі теплових насосів з короткостроковим акумулюванням тепла для індивідуального опалення квартир.

Список літератури

[1] Deshko V., Lu T., Cholewa T. Energy modeling and efficiency of building systems. – Kyiv: Technical Press, 2021. – 412 с.

[2] Zaporozhets A., Kovalko V., Novoseltsev O. Indoor air quality and energy performance of buildings. – Lublin: EcoEnergy, 2023. – 368 с.

[3] Han J., Kon O., Bae H. Dynamic control of district heating systems: simulation and applications. – Berlin: Springer, 2024. – 295 с.

Робота виконана під керівництвом канд.техн.наукк Анни Москвітіної.

Глибока термомодернізація громадських будівель

Костянтин Пиндик, студент [1i] (ORCID: 0009-0003-5516-2103)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ.

Раціональне використання енергії в будівлях, їх обслуговування та належна експлуатація є важливими питаннями, оскільки вони визначають рівень життя та здоров'я населення. В існуючих будівлях необхідно проводити поточний ремонт або модернізацію для підтримки належного технічного стану, а також для зменшення споживання енергії та викидів CO_2. Це частина глобальної діяльності, спрямованої на підвищення енергоефективності та турботу про довкілля. Модернізація може включати огороджувальні конструкції будівлі, систему вентиляції, систему опалення, приготування гарячої води, освітлення та використання відновлюваної енергії. Найкращі результати досягаються завдяки комплексній глибокій термомодернізації. Споживання енергії зменшилося на 46-65%, а викиди CO_2 - понад 80%.

Ключові слова: глибока термомодернізація, відновлювана енергія, громадські будівлі, скорочення споживання енергії, викиди CO_2.

1. ВСТУП

Економія, яку можна отримати в результаті термомодернізації, залежить головним чином від терміну будівництва та змін, внесених до положень щодо коефіцієнта теплопередачі огороджувальних конструкцій будівель. В результаті термомодернізації, проведеної відповідно до чинних стандартів енергоефективності, кінцеве споживання енергії на опалення, вентиляцію та приготування гарячої води може бути зменшено приблизно на 25-50%, а індекс потреби у корисній енергії для опалення та вентиляції може становити близько 70-80 кВт·м$^{-2}$·рік$^{-1}$. Завдяки глибокій термомодернізації кінцеве споживання енергії на опалення, вентиляцію та приготування гарячої води може бути зменшено приблизно на 70%, а індекс потреби у корисній енергії для опалення та вентиляції може становити близько 20 кВт·м$^{-2}$·рік$^{-1}$. Можна виділити три етапи термомодернізації будівлі [1, 2]:

- легка (низька) реконструкція (модернізація або заміна джерела теплоти);
- середня реконструкція (модернізація або заміна джерела теплоти разом із заміною віконних та дверних конструкцій або теплоізоляцією фасаду);
- комплексна реконструкція (повна або часткова заміна джерел енергії, використання відновлюваних джерел енергії).

Сьогодні екологічні фактори не позбавлені значення. Країни всього світу намагаються скоротити викиди CO_2. У 2015 році, під час COP21, було підписано Паризьку угоду про скорочення викидів як частину методу скорочення викидів парникових газів [3].

2. МЕТА РОБОТИ

Дослідити ефективність комплексної термомодернізації громадських будівель шляхом оцінки її впливу на енергозбереження, скорочення викидів CO_2 та використання відновлюваних джерел енергії (сонячних колекторів, фотоелектричних панелей, котлів на біомасі), а також визначити доцільність впровадження таких заходів з енергетичної, екологічної та економічної точок зору.

3. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Аналіз було проведено на групі з 5 громадських будівель, розташованих у сільській місцевості в Україні. Більшість з них були побудовані до запровадження в Україні будь-яких офіційних вимог щодо енергоефективності, в результаті чого теплова якість огороджувальних конструкцій значно нижча за ту, яку можна досягти сьогодні. Втрати теплоти через вентиляцію в досліджуваних будівлях коливалися від 23% (у будівлі, побудованій у 1959 році) до 48% (у будівлі, побудованій у 1976 році) від загальних втрат. Середня температура в будинках становила 20 ºС, тоді як в інших менше 20 ºС. Середня температура в підвалах становила 9,8-13,3 ºС [3].

Ці будівлі потребували реконструкції через високе споживання енергії. Для них було проведено енергетичні аудити [4]. Було запропоновано покращення огороджувальної конструкції відповідно до українських норм теплозахисту [5]. На стінах усіх будівель було встановлено шар теплоізоляції. Дахи були герметизовані, а також нанесено додатковий шар ізоляції. Були замінені всі вікна в будівлях, побудованих у 70-х роках, та старі вікна в будівлях 1986 та 1976 років. Були встановлені нові системи центрального опалення.

Розрахунки вказують на значні можливості зниження споживання енергії в результаті робіт з підвищення ефективності використання енергії на опалення у вибірці (Рис.1). Збільшення ізоляції зовнішніх перегородок та вдосконалення системи вентиляції знизили індекс корисної енергії на опалення на 33-69%. Економія, досягнута в окремих будівлях (69%; 68%; 48%; 45% та 33%), відповідала року їх будівництва (за винятком будівлі, побудованої в 1976-1983 роках, в якій 10% стін та 34% дахів мали низьке значення U до модернізації). Після врахування заміни установок центрального опалення та джерел теплоти кінцева економія енергії на опалення склала 48-72%.

У аналізованій групі частка потреби в теплоті для приготування гарячої води в структурі енергоспоживання була нижчою в шкільних будівлях та в офісах (3-6% до модернізації та 7-20% після модернізації) та вищою в дитячому садку та будівлі соціального забезпечення (14-15% до модернізації та 29-39% після модернізації). Частка потреби в енергії на освітлення коливалася від 8% до 16% до модернізації та від 7% до 19% після модернізації (Рис. 2).




Рисунок 1. Потреба в енергії для опалення на одиницю площі




Рисунок 2. Структура споживання енергії в аналізованих будівлях до та після глибокої термомодернізації

Зниження кінцевого споживання енергії становило 46-65%. Частка економії в результаті модернізації освітлення була низькою (5-11%), навіть якщо в деяких випадках підтримувалося встановлення фотоелектричних панелей. Більшість економії була пов'язана зі зменшенням потреби в енергії на опалення та вентиляцію. Найбільше скорочення (61%) було досягнуто в будівлі, побудованій у 1970-х роках, в якій застосовувалася механічна вентиляція з рекуперацією теплоти, найменше (44%) у будівлі 1976-1983 років, де не змінювалось жодного джерела теплоти. Система приготування гарячої води для побутових потреб не була модернізована. У сільській місцевості її дотримувалися переважно з використанням електричних обігрівачів або бойлера, в одному випадку з використанням сонячних колекторів. Застосування під час модернізації сонячних колекторів у будівлі, побудованій у 1959 році, не зменшило потребу в кінцевій енергії для приготування гарячої води, а навіть збільшило її.

На рис. 3 показано скорочення викидів CO2 в результаті модернізації в абсолютному вираженні, а також на одиницю опалюваної площі. Найбільше загальне скорочення було отримано в найбільшій будівлі; однак екологічну ефективність термомодернізації можна обговорювати на основі викидів, пов'язаних з опалюваною площею.

Звертає увагу значне щорічне скорочення викидів CO2 в аналізованих будівлях, яке становить понад 549 тон.

Скорочення викидів CO2 в окремих будівлях становило:

- у будівлі, побудованій у 1959 році: 83%,
- у будівлі, побудованій у 70-х роках: 65%,
- у будівлі, побудованій у 1978 році: 54%,
- у будівлі, побудованій у 1986 році: 86%,
- у будівлях, побудованих у 1976-1983 роках: 45%.



Рисунок 3. Загальне скорочення викидів CO_2 та скорочення на одиницю опалюваної площі

4. ВИСНОВКИ

1. Економія, яку можна отримати в результаті термомодернізації, залежить від багатьох факторів. Глибока термомодернізація громадських будівель дозволила досягти значної кінцевої економії енергії, в аналізованій вибірці на 46-65%. Також вдалося значно зменшити викиди CO2 (на 45-86%).

2. Частка енергії, яку можна отримати від сонячних колекторів в аналізованих громадських будівлях, була невисокою – від 3% у дитячому садку та невеликій школі до 15% у будівлі соціального забезпечення. Використання фотоелектричних панелей може забезпечити 2% енергії в дитячому садку, 3% у великій школі та 15% в офісній будівлі.

3. Заміна джерела теплоти на котел на біомасі (можлива в сільській місцевості) під час комплексної модернізації призвела до значного скорочення викидів CO2 (понад 80%). Тобто, перше утеплення, потім заміна інженерних систем в будівлі і після цього заміна джерела теплоти.

4. Вартість економії одиниці енергії під час глибокої термомодернізації у тестовій вибірці була вищою за її поточну ціну, тому інвестиції є економічно невигідними. Однак, через значний енергетичний та екологічний вплив, їх варто впровадити.

Список літератури

[1] ZEBRA 2020 Strategies for a nearly Zero-Energy Building market transition in the European Union.

[2] Financing Building Energy Performance Improvement in Poland - Status Report, BPIE, 2016.

[3] Paulius Spudys, Andrius Jurelionis, Paris Fokaides, Conducting smart energy audits of buildings with the use of building information modelling, *Energy and Buildings*, Volume 2023, 285, 112884.

[4] Kontokosta C.E., Spiegel-Feld D., Papadopoulos S. The impact of mandatory energy audits on building energy use. *Nat Energy.* 2020. Vol. 5. P. 309–316.

[5] ДБН В.2.6-31.2021. Теплова ізоляція та енергоефективність будівель. Чинний від 2022-01-09. Вид. офіц. Київ : ДП „Укрархбудінформ”, 2022. 23 с.

Робота виконана під керівництвом канд. техн.наук Анни Москвітіної

Проблематика переробки та можливості використання супутнього нафтового газу в теплоенергетичній галузі

Лариса Пашкова, старший викладач[1] (ORCID: 0009-0001-2056-6090),
Богдан Козячина, аспірант[1] (ORCID: 0009-0000-6972-3862)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У даній роботі розглядається питання ефективного використання супутнього нафтового газу (СНГ), який утворюється у процесах промислового видобутку нафти як побічний продукт. Поширеним способом усунення цього є спалювання непотрібного газу на факелі, навіть якщо існують рішення, що надають змогу уникнути цього. При цьому супутній нафтовий газ може бути використаний як паливо для вироблення електричної та теплової енергії. Найефективніший спосіб використання СНГ в економіці – це впровадження технологій для одержання та використання енергії модульних мобільних об'єктів переробки, очищення та виробництва палива.

Ключові слова: супутній нафтовий газ, переробка, локальні мобільні об'єкти.

1. ВСТУП

Проблематика переробки супутнього нафтового газу (СНГ) давно постає актуальною в багатьох країнах світу. Вирішення питань поширених прийомів застосування та труднощів використання супутнього нафтового газу становить одну з відомих цілей у розвитку нафтогазової та енергетичної промисловості. Спалювання СНГ на факелах є екологічно шкідливим для довкілля [1], водночас втрачається велика кількість «блакитного» палива, яке можна використати в різних економічно прибуткових виробництвах. Спалювання попутного нафтового газу пов'язане, перш за все, з високою вартістю його утилізації, недостатньо розвиненою нормативно-правовою базою та економічно ефективними методами реалізації процесів його утилізації [2]. Процедури переробки залишаються, як і раніше, дорогими, вимагають великих інвестувань, що роблять збір СНГ не завжди економічно вигідним, – це, насамперед, витрати на будівництво різних комплексів зі збирання, підготовки, транспортування та переробки СНГ.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Супутній нафтовий газ – це природний вуглеводневий газ, розчинений у нафті за відповідних термобаричних умов або який перебуває в нестабільному стані в газових (газоконденсатних) геологічних пастках. Відомо з роботи дослідника П.В. Горіна, що «експлуатація родовищ супроводжується виникненням різних типів забруднень, які впливають на технологічні процеси та роботу обладнання» [3]. Тоді як Ф. Матіко та О. Масняк визначають, що «чітке розпізнання фізико-хімічних властивостей супутнього нафтового газу на основі його компонентного складу є необхідним для ефективного проектування та оптимізації процесів його переробки» [4]. Тож, за фізико-хімічним складом СНГ відрізняється від природного, оскільки крім метану й етану містить певну кількість речовин, які не входять до вуглеводневої групи природного газу: сірководню, аргону, вуглекислоти, азоту, гелію. Супутній нафтовий газ залягає в нафтових родовищах і утворюється над межею або всередині розроблюваного інтервалу за рахунок зниження тиску до значень, нижчих за рівень насичення нафти. Так, концентрація залежить від того, наскільки глибоко залягають нафтопромислові пласти. Діапазон показника тиску у верхніх інтервалах глибин розпочинається від 5 м^3 і сягає кількох тисяч м^3 у нижніх. Продуктами отримання СНГ є природний, сухий, скраплений газ, газовий конденсат, фракція легких вуглеводнів, стійкий газовий бензин, газове моторне масло, окремі фракції важких вуглеводнів.

Якщо підійти до вибору кращого процесу видобутку та утилізації попутного газу, слід враховувати такі чинники, як інфраструктура району родовища, стадії освоєння родовища, характеристика нафтового газу [2]. Тим не менш в більшості досліджень враховуються два основних параметра: обсяг газу і відстань до ринку. Розглянувши ці два параметри, можна представити загальну технологію підходящої схеми перетворення СНГ в корисний продукт або енергію [5].

За методологією, розглянутою в праці О.Я. Масняка, щодо «визначення відносності розширеної системи вимірю-вання витрат та кількості СНГ на основі методу змінного перепаду тиску з врахуванням зміни в часі компонентного складу», стає можливим визначити, що проблематика зниження коефіцієнта СНГ до ефективного рівня має свої складності [6].

Існують різні технології вилучення нафтового газу: стиснення/закачування в нафтові родовища, транс-портування з використанням трубопроводів, виробництво зрідженого або стисненого природного газу, дизельного палива, виробництво хімікатів, і безпосередньо вироблення електроенергії [5, 7]. Усі ці методи спрямовані на мінімізацію екологічних та економічних проблем спалювання попутного газу.

Дослідження О.М. Лимаренко та Л.А. Халітова підтверджують, що «найнижчий рівень утилізації НПГ спостерігається на низькодебетних, віддалених і виснажених родовищах і на родовищах, розташованих у регіонах з нерозвиненою інфраструктурою» [2].

Тому, якщо розглядати транспортування газу до нафтопереробних заводів, то це, відповідно, задає необхідність у розвиненій газотранспортній системі,

оскільки в багатьох районах немає мереж для транспортування газу [8].

Зокрема, переробка СНГ в сухий газ або в широку фракцію легких вуглеводнів (ШФЛВ) вимагає значних витрат і застосовується тільки на родовищах з великим дебітом і обсягом видобутих вуглеводнів.

Можлива переробка в скраплений газ із застосуванням кріогенних процесів, проте для цього є необхідним вста-новлення кріогенних комплексів на розподільчих станціях.

Також постає на розгляд варіант мембранного очищення ПНГ з метою отримання палива (відбензиненого газу) і нафтохімічної сировини для виробництва каучуку, паливних пластмас і паливних присадок, тощо, – виявлені проєкти досягають безперечного рівню якості багатоступінчастим контролем, перевіркою матеріалів, вирішальним оглядом і численними випробуваннями обладнання.

Також можливий спосіб використання СНГ як палива для роботи газотурбінних установок, проте це пов'язано з великими витратами на дожимні установки, осушувачі, фільтри тощо.

Закачування газу в тимчасові підземні сховища – це ще один відомий метод зберігання СНГ, але це передбачає буріння нагнітальних свердловин. Крім того, «обсяги попутного газу зазвичай змінюються протягом терміну експлуатації родовища, тому важливо враховувати профіль видобутку нафтового родовища» [9].

Витрати на установки енергоблоків для забезпечення електростанцій енергією окупаються тільки при близькому розташуванні електростанції до родовища.

Переробка СНГ в сухий газ або в ШФЛВ вимагає значних витрат і застосовується тільки на родовищах з великим дебітом і обсягом видобутих вуглеводнів.

При використанні СНГ слід спиратися на те, що існують природні фактори, які перешкоджають запропонованим системам переробки із фокусом уваги на екологічну чистоту методів. По-перше необхідно враховувати особливості розташування родовища, несприятливі географічні положення, несучу здатність ґрунтів тощо. Ще один фактор це – відмінності в об'ємах і потоках СНГ, тому що не завжди вдається врахувати специфічний поділ газового фактору, який буває пластовим і робочим (поверхневим). Також потрібно враховувати біогенні та геологічні факторами, зокрема, домішки в СНГ, що ускладнюють обробку.

3. ВИСНОВКИ

В ході роботи з'ясовано, що напрями переробки супутнього нафтового газу з використанням найоптимальніших принципів зниження собівартості та підвищення економічно вигідного використання є переробка на невеликих газопереробних заводах. Особливо вигідними є компактні установки для переробки СНГ безпосередньо на місці видобутку. Тоді як використання невеликих мобільних польових очисних станцій з одночасним отриманням продуктів скрапленого нафтового газу і ШФЛВ сприяють економічній ефективності та вигідності реалізації процесу. Також виробництво електро-енергії на локальних мобільних об'єктах економічно доцільні у вигляді газотурбінних генераторів, або генераторів, що працюють на поршневих газових двигу-нах. Нафтовий газ можна використовувати і в інтеграції з біопереробними заводами як комбіноване джерело теплоти [10], електроенергії та аміаку для виробництва біопалива з використання на місці видобутку.

Таким чином, аналіз можливостей використання супутнього нафтового газу малих і середніх родовищ є ефективною альтернативою і доповненням до традиційних джерел енергії і, відповідно, може забезпечувати енергетичну незалежність від інших постачальників енергії, що поліпшить особливості інфраструктури та житлові умови прилеглих районів із увагою до збереження екології довкілля.

Список літератури

[1] The major sources of gas flaring and air contamination in the natural gas processing plants: a case study / M. Davoudi et al. *Journal of natural gas science and engineering*. 2013. Vol. 13. P. 7–19. URL: https://doi.org/10.1016/j.jngse.2013.03.002

[2] Лимаренко О. М., Халітова Л. А. Шляхи вдосконалення ефективних методів утилізації нафтового газу в Україні. *Technology audit and production reserves*. 2014. № 2/1(16). С. 21–26.

[3] Горін П. В., Тимків Д. Ф. Попутний нафтовий газ та його вплив на роботу типових газозбірних систем. *Нафтогазова енергетика*. 2018. № 1. С. 7–10.

[4] Матіко Ф., Масняк О. Визначення властивостей супутнього нафтового газу на основі даних про його компонентний склад. *Підвищення ефективності буріння свердловин та інтенсифікації нафтогазовидобутку на родовищах України* : Тези доп. науково–техн. конф., м. Івано-Франківськ, 16–18 листоп. 2010 р. Івано-Франківськ, 2010. С. 203–207.

[5] Khalili-Garakani A., Iravaninia M., Nezhadfard M. A review on the potentials of flare gas recovery applications in Iran. *Journal of cleaner production*. 2021. Vol. 279. P. 123345. URL: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123345

[6] Масняк О. Я. Вимірювання витрати та кількості супутнього нафтового газу : дис. … канд. техн. наук : 05.11.01. Львів, 2021. 237 с.

[7] M. R. Rahimpour et al. A comparative study of three different methods for flare gas recovery of Asalooye Gas Refinery. *Journal of natural gas science and engineering*. 2012. Vol. 4. P. 17–28. URL: https://doi.org/10.1016/j.jngse.2011.10.001

[8] V. Skochko et al. Minimization of heat losses in district heating networks by optimizing their configuration. *Problems of the regional energetics*. 2024. 3(63). P. 182–195. URL: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.3-63.15

[9] Abu R., Patchigolla K., Simms N. A review on qualitative assessment of natural gas utilisation options for eliminating routine Nigerian gas flaring. *Gases*. 2023. 3 (1). P. 1–24. URL: https://doi.org/10.3390/gases3010001

[10] Devising a methodology for assessing seasonal thermal energy generation by a combined heat source / O. Pohosov et al. *Eastern-European journal of enterprise technologies*. 2025. 1(8) (133). P. 56–67. URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.323755

Сучасні підходи до створення та підтримки мікроклімату в сакральних спорудах: виклики та інноваційні рішення

Володимир Вахула, асистент [1] (ORCID: 0000-0001-7973-6421),
Олексій Дудніков, асистент [1] (ORCID: 0009-0000-2656-2683)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Забезпечення стабільного та керованого мікроклімату в сакральних спорудах становить складну інженерно-культурну задачу, що передбачає необхідність балансування між тепловим комфортом, збереженням елементів культурної спадщини та дотриманням сучасних вимог енергоефективності. У роботі систематизовано наявні підходи до проектування та експлуатації систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (ОВК) у храмах і соборах з урахуванням їх специфічних архітектурних і режимних особливостей. Наведено порівняльний аналіз ефективності різних типів теплопостачання (конвективних, променевих, підлогових, комбінованих) та систем повітрообміну (природних і механічних), зокрема з урахуванням сезонної динаміки експлуатаційного навантаження. Визначено критичні чинники ризику для збереження внутрішнього оздоблення (конденсація, біокорозія, осідання сажі) та обґрунтовано доцільність застосування інноваційних технічних рішень: електроосмотичного осушення, локалізованої вентиляції, високоефективних ізоляційних матеріалів.

Ключові слова: сакральна архітектура, мікроклімат, опалення, вентиляція, збереження культурної спадщини, CFD-моделювання, енергоефективність, конденсація, аеродинаміка.

ВСТУП

Забезпечення належного мікроклімату в сакральних спорудах, таких як православні храми та собори, є складним багатогранним завданням. Ці об'єкти характеризуються унікальними архітектурними особливостями: великим внутрішнім об'ємом, значною висотою, масивною конструкцією та специфічним режимом експлуатації з періодами низької та високої відвідуваності. Основна мета полягає в досягненні балансу між трьома ключовими аспектами: створенням теплового комфорту для парафіян, збереженням культурної спадщини (фресок, ікон, дерев'яних артефактів, органів) та дотриманням сучасних вимог енергоефективності. Неправильно спроєктовані системи опалення та вентиляції можуть призвести до непоправної шкоди, зокрема до конденсації вологи, біологічної корозії, руйнування фресок через осідання сажі та деформації дерев'яних елементів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Проаналізувати та систематизувати сучасні методи та інженерні рішення для оптимізації систем опалення, вентиляції та кондиціонування (ОВК) у сакральних спорудах різного типу на основі наявних теоретичних, експериментальних та практичних даних.

Методи дослідження Аналіз базується на результатах, отриманих за допомогою комплексу методів, що включають:

• Числове моделювання (CFD) для аналізу повітряних потоків, розподілу температур та вологості при різних сценаріях опалення та вентиляції [4].

• Натурний моніторинг мікрокліматичних параметрів (температура повітря, відносна вологість, температура поверхні) за допомогою сучасних приладів для оцінки реального стану об'єктів та ефективності впроваджених заходів.

• Експериментальні дослідження в аеродинамічній трубі на фізичних моделях храмів для визначення аеродинамічних коефіцієнтів, необхідних для розрахунку природної вентиляції (аерації).

• Розрахунок енергетичних показників (первинної, кінцевої та корисної енергії) для оцінки ефективності запропонованих заходів з термомодернізації.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. Системи опалення: Аналіз різних систем опалення показав їхні переваги та недоліки в контексті сакральних будівель.

◦ Традиційні конвективні системи (статичні радіатори) часто призводять до нерівномірного розподілу температури, інтенсивних конвективних потоків, що спричиняють закопчення стін та фресок сажею від свічок, та низької відносної вологості, шкідливої для дерев'яних елементів [2].

◦ Теплоповітряні системи дозволяють швидко досягти комфортних параметрів, але можуть посилювати проблеми з осіданням сажі та пересушуванням повітря, якщо не поєднуються з системами зволоження та фільтрації.

◦ Підлогове опалення забезпечує високий рівень теплового комфорту ("теплі ноги"), рівномірний прогрів та є естетично прийнятним ("невидима" система). Однак при переривчастому режимі роботи може викликати руйнування кладки через цикли кристалізації солей та надмірне зниження вологості.

◦ Променеве опалення (газове або електричне) є ефективним для локального обігріву зон перебування людей, що дозволяє економити енергію при низькій відвідуваності.

У великих соборах також набувають поширення комбіновані рішення із застосуванням **геотермальних систем** та **теплових насосів повітря-вода**, які дозволяють підтримувати базовий рівень температури без різких коливань. Такі системи мають високий коефіцієнт ефективності (COP > 3) і забезпечують зниження кінцевої

енергії споживання, хоча первинна енергія може залишатись високою через електричну складову живлення

◦ Комбіновані системи виявляються найбільш ефективними для великих соборів. Наприклад, у Кафедральному соборі в Бухаресті застосовано базове променеве опалення для підтримки температури +12°C та пікове конвективне опалення для швидкого підняття температури до +18°C під час богослужінь [1].

2. Вентиляція та якість повітря: Правильно організований повітрообмін є ключовим для видалення надлишкової вологи, продуктів горіння свічок (CO2, сажа) та тепловиділень від людей.

◦ Природна вентиляція (аерація) є традиційною, але її ефективність нестабільна і сильно залежить від зовнішніх умов (напрямку та сили вітру, температури). Для її розрахунку необхідно знати аеродинамічні коефіцієнти будівлі, які визначаються шляхом продування моделей в аеродинамічній трубі.

◦ Механічна вентиляція, особливо з регульованою подачею повітря (VAV), є обов'язковою для великих соборів, будівель з підземними рівнями та в умовах забрудненого міського повітря, яке потребує фільтрації.

◦ Запропоновано ефективні локальні рішення, такі як місцева вентиляція у вежах для усунення конденсату, що особливо дієво в поєднанні з теплоповітряним опаленням. У дуже високих приміщеннях ефективною є дифузія повітря "зверху-вниз" за допомогою спеціальних сопел [3].

3. Збереження конструкцій та предметів мистецтва: Головною загрозою є конденсація вологи на холодних поверхнях (вікна, стіни, куполи), що призводить до біопошкоджень, корозії та руйнування оздоблення.

◦ Проблему надмірної вологості стін, особливо у старовинних будівлях, пропонується вирішувати за допомогою інноваційного методу електроосмотичного осушення, який обов'язково має поєднуватися з ефективною вентиляцією.

◦ Для підвищення теплоізоляційних властивостей тонких стін (наприклад, у шатрових храмах) та зменшення осідання сажі застосовується рідка надтонка теплоізоляція, яка наноситься як фарба.

◦ Важливою рекомендацією для зменшення забруднення фресок є використання традиційних дерев'яних віконних рам замість герметичних пластикових, оскільки вони забезпечують мінімальний природний повітрообмін.

4. Енергоефективність та модернізація: Історичні церкви, як правило, мають дуже низьку енергоефективність. Проведення термомодернізації ускладнюється охоронним статусом будівель [5].

◦ Утеплення зовнішніх фасадів є неприйнятним, оскільки змінює історичний вигляд та пропорції будівлі.

◦ Оцінка ефективності заходів проводиться шляхом розрахунку показників первинної (PE), кінцевої (FE) та корисної (UE) енергії. Порівняльний аналіз показав, що при заміні централізованого теплопостачання на теплові насоси показник кінцевої енергії (FE) значно знижується, але показник первинної енергії (PE) може зрости через високий коефіцієнт первинної енергії для електроенергії.

Порівняльні дослідження церков у Польщі (Лодзь, поч. XX ст.) показали, що впровадження теплових насосів та рекуперацийних систем вентиляції може знизити експлуатаційні витрати, але потребує ретельного аналізу джерела енергії.

ВИСНОВКИ

Оптимізація мікроклімату в сакральних спорудах вимагає комплексного, індивідуального підходу, що враховує архітектурні, історичні, кліматичні та експлуатаційні особливості кожного об'єкта. Не існує універсального рішення; найчастіше ефективним є поєднання різних систем (наприклад, променеве та конвективне опалення, природна та механічна вентиляція). Застосування сучасних інструментів, таких як CFD-моделювання та аеродинамічні дослідження, дозволяє спроєктувати ефективні системи, що забезпечують комфорт для людей та належні умови для збереження безцінної культурної спадщини. Постійний моніторинг параметрів мікроклімату є необхідною умовою для грамотної експлуатації та своєчасного реагування на можливі проблеми.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з вивченням довгострокового впливу різних систем ОВК на стан настінних розписів, дерев’яних елементів і металевих деталей. Доцільним є розвиток систем автоматизованого моніторингу (BMS) для постійного відстеження температури, вологості та рівня CO_2.

Окремого вивчення потребують нові матеріали внутрішньої теплоізоляції, здатні забезпечувати мікропористий теплообмін без утворення конденсату. Комбінація локалізованої вентиляції, низькотемпературного променевого обігріву та інтелектуального управління дає підстави розглядати такі підходи як оптимальні для сакральних споруд XXI століття.

Список літератури

[1] Comparative analysis of heating systems used in Orthodox churches / S. V. Hudișteanu et al. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. 2019. Vol. 586. P. 012035. URL: https://doi.org/10.1088/1757-899x/586/1/012035.

[2] Contemporary Challenges for Heating Historic Church Buildings from the Late 19th and Early 20th Centuries / R. Cichowicz et al. *Energies*. 2025. Vol. 18, no. 4. P. 889. URL: https://doi.org/10.3390/en18040889.

[3] Numerical analysis of the thermal comfort in a church building / F. E. Țurcanu et al. *E3S Web of Conferences*. 2019. Vol. 85. P. 02008. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20198502008.

[4] Thermal comfort assessment for different heating system using CFD-modelling inside of an orthodox church / V. Ciocan et al. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. 2019. Vol. 586. P. 012042. URL: https://doi.org/10.1088/1757-899x/586/1/012042.

[5] Varas-Muriel M. J., Fort R. Microclimatic monitoring in an historic church fitted with modern heating: Implications for the preventive conservation of its cultural heritage. *Building and Environment*. 2018. Vol. 145. P. 290–307. URL: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.08.060.

Керування динамічними і тепловими характеристиками турбулентних струминних течій методами вібраційного впливу

Вадим Корбут, д-р техн. наук, проф. [1] (ORCID: 0000-0002-4560-5463),
Олексій Дудніков, асистент [1] (ORCID: 0009-0000-2656-2683)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто підхід до активного керування характеристиками повітряних струмин для формування динамічного мікроклімату в приміщеннях із нестаціонарними тепловими та масообмінними процесами. Запропоновано використання вібраційного збудження елементів повітророзподільника для цілеспрямованого підвищення початкової турбулентності, скорочення довжини початкової ділянки та інтенсифікації змішування.

Ключові слова: вентиляція, динамічний мікроклімат, струминні течії, вібраційне збудження, турбулентність, коефіцієнт турбулентності, k–ε модель, CFD-моделювання, енергоефективна вентиляція.

1. ВСТУП

Сучасні системи вентиляції та кондиціонування повітря які працюють у приміщеннях з нестаціонарними тепловими і масообмінними процесами вимагають не лише стабільної подачі повітря, а й можливості динамічного керування мікрокліматом. Одним із перспективних методів є створення контрольованої турбулентності за допомогою вібраційного збудження повітряних струмин. Такий підхід дозволяє активно впливати на структуру потоку, змінювати довжину початкової ділянки, прискорювати змішування та підвищувати рівномірність температурного поля у приміщенні. На відміну від традиційних систем із фіксованими параметрами подачі повітря, технології вібраційного впливу дають змогу оперативно реагувати на зміну теплового навантаження, кількості людей чи технологічних процесів у приміщенні. Це відкриває перспективи створення адаптивних систем мікроклімату нового покоління.

2. Огляд досліджень

В попередніх дослідженнях показано, що навіть періодичні пульсації потоку призводять до істотного прискорення затухання осьової швидкості та скорочення довжини потенційного ядра. Введення параметра Струхаля дозволило узагальнити експериментальні дані й сформулювати універсальні закономірності розвитку турбулентних струмин при збуреннях певної частоти [1,3].

З подальшим розвитком досліджень було чисельні моделі турбулентності. Найбільш поширеною є двохпараметрична k–ε модель, що описує кінетичну енергію турбулентності та швидкість її дисипації. Вона дозволяє проводити чисельні експерименти для широкого діапазону режимів і адекватно відображає процеси енергетичного обміну між середніми й пульсаційними складовими потоку. На її основі були виконані чисельні розрахунки струминних течій, що підтвердили експериментальні результати і дозволили краще описати зони інтенсивного змішування [2].

Дослідження пов’язаний із вібраційним впливом на повітряні струмини свідчать, що навіть незначні вібрації вбудованих елементів у повітророзподільного пристрою викликають зростання початкової турбулентності. Це веде до зменшення довжини ламінарної ділянки, утворення додаткових вихорів і прискореного перемішування з навколишнім середовищем.

Сучасні CFD-моделювання (з використанням ANSYS Fluent, OpenFOAM тощо) дають змогу аналізувати не лише осьові швидкісні профілі, а й тривимірний розподіл турбулентної кінетичної енергії та температурних полів. Дослідження показали, що застосування низькочастотних вібрацій дає ефект, співставний з акустичними методами, але при цьому потребує менших енергетичних витрат і може бути простіше інтегроване у практичні повітророзподільники [2,3].

Серед методів активного впливу на струминні течії виділяють акустичне збудження, імпульсну подачу повітря та механічні вібрації. Останній метод демонструє стабільний ефект при мінімальних енергетичних витратах.

Аналіз попередніх досліджень підтверджує ключову тезу: штучне збудження турбулентності є дієвим інструментом активного керування характеристиками струмини, а його впровадження відкриває нові можливості для формування динамічного мікроклімату у приміщеннях із нестаціонарними процесами.

3. Вібраційне збудження як метод активного керування

У класичних системах повітророзподілу властивості струминних течій визначаються геометрією і конструктивними елементами повітророзподільників. Такий підхід має обмежені можливості і не дозволяє швидко адаптувати параметри мікроклімату під змінні теплові та масообмінні навантаження. Натомість активне керування струминами передбачає навмисне введення збурень у потік, що дає змогу змінювати його структуру в реальному часі.

Серед різних методів активного впливу особливе місце посідає вібраційний вплив у повітророзподільних елементів. Коливання створюють у початковій зоні струмини додаткові вихори, які суттєво змінюють її аеродинаміку. Внаслідок цього спостерігається:

- підвищення коефіцієнта турбулентності (у 1,5–3 рази);
- скорочення довжини початкової динамічної ділянки;
- інтенсифікація процесів змішування з навколишнім повітрям;

- формування більш рівномірного температурного поля.

Для кількісної оцінки ефекту використовується коефіцієнт турбулентності (Tu):

$$Tu = \frac{u'}{u} \cdot 100\% \qquad Tu = \frac{u'}{\upsilon} \cdot 100\% \ , \tag{1}$$

де u' -середньоквадратичне значення флуктуацій швидкості, м/с; υ- середня осьова швидкість м/с

У стаціонарному режимі (без вібрацій) коефіцієнт турбулентності визначається за емпіричною залежністю:

$$Tu_0 \approx \frac{0{,}16}{Re^{1/8}} \ , \tag{2}$$

де $Re = \frac{U \cdot D}{\nu}$ - число Рейнольдса; D - еквівалентний діаметрприпливного отвору (ширина щілини для плоских струмин); ν - кінематична вязкість повітря $\nu = 1,5 \cdot 10^{-5}$, м^2/с при $t = 20℃$.

Щоб врахувати вібраційне збудження, вводиться коефіцієнт підсилення турбулентності K_υ:

$$Tu = K_\upsilon \cdot Tu_0 \qquad Tu = K_\upsilon \bullet Tu_0 \ , \tag{3}$$

де K_υ - коефіцієнт посилення турбулентності від вібрацій (визначається експериментально і залежить від частоти та амплітуди коливань.).

Застосування коефіцієнтів Tu та K_υ у розрахунках дає змогу прогнозувати вплив вібрацій на довжину початкової ділянки струмини, ширину її розповсюдження та коефіцієнт ежекції. Це дозволяє адаптивно керувати характеристиками потоку і забезпечувати формування динамічного мікроклімату.

Таким чином, вібраційне збудження дозволяє реалізувати концепцію регульованої турбулентності, коли характеристики струмини задаються не тільки початковими умовами потоку, а й керованими збуреннями. Це відкриває нові можливості для формування динамічного мікроклімату - середовища, що здатне гнучко адаптуватися до нестаціонарних процесів у приміщеннях. Крім того, керування параметрами коливань (частотою, амплітудою та формою сигналу) створює передумови для розроблення інтелектуальних систем вентиляції, здатних автоматично реагувати на зміни температури чи концентрації забруднень у повітрі.

4. Практична значущість

Використання вібраційного збудження у повітророзподільних пристроях дозволяє перейти від пасивних систем вентиляції до активних та адаптивних технологій формування мікроклімату. Завдяки цьому досягаються наступні переваги:

- **Енергоефективність**. Інтенсифікація змішування повітря дозволяє забезпечити необхідний рівень комфорту при меншій витраті припливного повітря. Це знижує навантаження на вентилятори і системи охолодження чи нагріву.
- **Рівномірність розподілу параметрів**. Підвищення турбулентності в початковій зоні струмини зменшує довжину ламінарної ділянки, завдяки чому температура і швидкість повітря у робочій зоні стають більш однорідними. Це особливо важливо для приміщень з локальними джерелами тепла або забруднень.
- **Адаптивність**. Зміна частоти та амплітуди коливань дозволяє регулювати турбулентність у реальному часі. Таким чином, система може підлаштовуватись під змінні умови експлуатації - від різкого зростання теплових навантажень до зміни кількості людей у приміщенні або інтенсивності технологічних процесів. Це створює умови для динамічного мікроклімату, де параметри не залишаються сталими, а постійно оптимізуються.
- **Покращення умов праці**. Завдяки скороченню зон дискомфорту зменшуються ризики локального перегріву, протягів чи накопичення шкідливих домішок. Це сприяє створенню безпечних та комфортних робочих умов, що позитивно впливає на продуктивність персоналу та якість технологічних операцій.
- **Гнучкість застосування**. Вібраційні повітророзподільники можуть бути інтегровані у різні типи систем - від промислових вентиляційних комплексів до сучасних офісних і лабораторних будівель.

Подальші роботи доцільно спрямувати на чисельне моделювання процесів у струминних течіях з вібраційним збудженням, що дозволить кількісно оцінити вплив частоти та амплітуди коливань на параметри турбулентності. Такий підхід забезпечить можливість оптимізації конструкції повітророзподільників і підвищення ефективності реальних вентиляційних систем.

Таким чином, практична значущість методу полягає у можливості створення динамічного мікроклімату з високою енергоефективністю та стабільними параметрами у приміщеннях із нестаціонарними тепловими і масообмінними процесами. Це визначає перспективність подальших експериментальних досліджень та розроблення нових типів вібраційних повітророзподільників.

Отримані результати можуть стати основою для створення адаптивних систем вентиляції нового покоління, які поєднують вібраційні технології з автоматизованим керуванням мікрокліматом. Подальший розвиток цього напряму дозволить зменшити енергоспоживання будівель і підвищити якість повітряного середовища.

Список літератури

[1] Investigation on the unsteady ventilation performance of oscillating jet air supply through both spontaneous vortex street effect and active modulation / H. Wang et al. *Journal of Building Engineering*. 2023. Vol. 80. P. 108028. URL: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.108028.

[2] Modelling of air flow supply in a room at variable regime by using both K - E and spalart – allmaras turbulent model / V. Korbut et al. *Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering*. 2017. Vol. 12, no. 2. P. 15–22. URL: https://doi.org/10.1515/sspjce-2017-0014

[3] Yao J., Yao Y. Unsteady Flow Oscillations in a 3-D Ventilated Model Room with Convective Heat Transfer. *Fluids*. 2022. Vol. 7, no. 6. P. 192. URL: https://doi.org/10.3390/fluids7060192.

Дослідження теплотехнічних характеристик гібридного геліоколектора на основі комп'ютерного моделювання

Степан Шаповал, д-р.техн.наук, проф. [1] (ORCID: 0000-0003-4985-0930), **Юрій Пришляк**, аспірант [1] (ORCID: 0009-0001-0511-2568), **Богдан Гулай,** канд.техн.наук, доц.[1] (0000-0001-6951-6994)

[1] *Національний університет «Львівська політехніка», Україна*

АНОТАЦІЯ

Забезпечення енергоефективних будівель теплом за рахунок відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячної, є ключовим завданням для сучасної енергетики. Метою дослідження є аналіз ефективності для подальшої оптимізації конструкції гібридного геліоколектора для забезпечення максимального теплового комфорту та енергозбереження. Результати моделювання показали, що гібридна система теплопостачання здатна забезпечити значну економію енергії. Встановлено, що ефективність такої системи залежить від конструкції геліоколектора, об'єму теплоакумулятора та параметрів роботи джерела теплоти.

Ключові слова: енергоефективні будівлі, відновлювані джерела енергії, енергозбереження, моделювання, геліоколектор, теплоакумулятор

1. ВСТУП

Сьогодні при великому попиті на відновлювані джерела енергії та енергоефективні технології особливу увагу привертають гібридні сонячні колектори, які поєднують в собі функції перетворювача сонячної енергії в тепло та електроенергію. Моделювання процесів переносу тепла у гібридних сонячних колекторах дозволяє визначити взаємозв'язок між основними компонентами системи, такими як теплообмінник, система трубопроводів та бак-акумулятор.

Для моделювання теплових процесів у гібридних геліоколекторах застосовуються як аналітичні, так і чисельні методи, при яких враховується вплив зовнішніх факторів: потужності сонячного випромінювання, температури оточуючого середовища та тепловтрат основних компонентів системи. Комплексний аналіз цих факторів є необхідним для розробки нових ефективних інженерних підходів, спрямованих на покращення роботи таких сонячних колекторів із системою накопичення тепла.

2. МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Гібридні геліоколектори, що можуть генерувати одночасно теплову та електричну енергію, є перспективним рішенням для підвищення енергоефективності сучасних будівель. Використання гібридних сонячних колекторів дає змогу підвищити ефективність геліоустановок вцілому, зменшити залежність від традиційних енергоресурсів і підвищити рівень енергетичної автономності. Проте ефективність таких систем значною мірою залежить від конструктивих особливостей основних елементів, що в свою чергу вимагає аналізу для вдосконалення їх конструкції.

Основним завданням цього дослідження є розробка та аналіз комп'ютерної моделі теплових процесів у гібридному геліоколекторі, що працює в системі з теплоакумуляцією. Це дозволить оцінити ефективність роботи системи за різних умов експлуатації, виявити основні фактори, що впливають на її продуктивність, та розробити рекомендації для оптимізації конструктивних параметрів колектора і теплоакумулятора.

3. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Розвиток та використання альтернативних джерел енергії є важливим і невід'ємним фактором забезпечення енергетичної безпеки країни для формування сучасної енергетичної стратегії. Таким чином, необхідним є втілення на практиці поступовий перехід в майбутньому усіх галузей народного господарства та населення на використання альтернативних джерел палива в Україні [1].

Для того, щоб перевірити доцільність застосування того чи іншого елемента в системі сонячного теплопостачання, використовують метод комп'ютерного моделювання. Застосування цього методу допомагає оптимізувати дослідження, що в свою чергу дозволяє значно підвищити ефективність таких систем та знизити витрати на енергоспоживання. У праці [2] показано дослідження одновимірної моделі теплового балансу сонячного колектора, що дозволяє більш точно аналізувати його роботу та прогнозувати ефективність у різних умовах експлуатації. Моделювання в [3] дозволило дослідити теплову ефективність гібридного геліоколектора в поєднанні з тепловим акумулятором у системі сонячного опалення.

4. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Щоб вирішити поставлену задачу, авторами запропоновано власну конструкцію гібридного геліоколектора, який являє собою комбінацію сонячного колектора та вікна (Рис.1).

Для дослідження теплових характеристик запропонованої конструкції гібридного сонячного колектора розроблено комп'ютерну модель такого колектора, що містить у верхній частині вбудований ребристий теплообмінник, який працює разом з теплоакумулятором. Даний теплообмінник має зовні додатково прозоре засклення. Така модель сприятиме ефективному вирішенню ряду теоретичних задач, перед практичним її застосуванням.

Комп'ютерне моделювання теплових процесів здійснювалося за допомогою програмного забезпечення SolidWorks в режимі Flow Simulation. Для цього була створена детальна модель системи з розподілом на сітку рівня 4.





Рисунок 1. Схема дослідної установки
1 – корпус гібридного геліоколектора; 2 – оребрений теплообмінник; 3 – прозоре засклення; 4 – теплоакумулятор; 5 – місце встановлення циркуляційної помпи; 6 – трубопроводи; 7 – датчики температури; 8 – фотоелементи; 9 – напрям сонячного випромінювання.

Тривалість моделювання становила 5400 с. Загалом інтенсивність сонячного випромінювання коливалась в діапазоні 300÷900 Вт/м^2. Для експерименту була вибрана інтенсивність $I_в$=600 Вт/м^2. Витрата теплоносія G=0,0113 кг/с та об'єм теплоакумулятора V=0,015 м^3 вибиралися в залежності від площі сонцеприймаючої поверхні теплообмінника (F=0,029 м^2). Отримані дані реєструвалися та заносилися в таблицю відповідно до рівня випромінювання. Складені таблиці використовувались для побудови графіків зміни температури у геліоколекторі та теплоакумуляторі.



а) б)

Рисунок 2 Зміна температури в теплоакумуляторі на початку а) та в кінці експерименту б)

На рис. 2 спостерігалося, що упродовж моделювання верхня частина теплоакумулятора прогрілась від 19,80 до 22,32 °С та з'явилась характерна стратифікація теплоносія.

Рис. 3 показує, що середня температура в теплоакумуляторі під час моделювання з 35-ї хвилини залишалася сталою на рівні 20 °С, а до кінця експерименту поступово зросла до 21,58 °С. На графіку видно розподіл температур в середині бака в залежності від місця встановлення датчиків.




Рисунок 3 Зміна температури в теплоакумуляторі залежно від часу нагріву




Рисунок 4 Зміна ККД сонячного колектора впродовж експерименту

На рис. 4 можна спостерігати, що ККД гібридного геліоколектора в системі з теплоакумулятором зростав від 80% на 10-ій хвилині до 0,90 % на 45-ій хвилині, а далі змінювався незначно. Загалом сердній ККД досліджуваної системи становив 0,88.

5. ВИСНОВКИ

Результати проведеного дослідження гібридного сонячного колектора за допомогою комп'ютерного моделювання показали його достатню теплову ефективність, оскільки його ккд становив 0,8. Застосування програмного забезпечення SolidWorks дозволило змоделювати теплові процеси у системі з гібридним геліоколектором та теплоакумулятором, що дало можливість передбачити її функціонування в умовах дії сонячного випромінювання різної інтенсивності.

Список літератури

[1] Івашків І., Трухан Л. Розвиток альтернативних джерел палива в Україні // Економічний аналіз. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 178–182. http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.178

[2] Minakova, K., & Zaitsev, R. Uniaxial heat balance model of the solar collector // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2021. 13(5), 05020. https://doi.org/10.21272/jnep.13(5).05020.

[3] Мисак С. Й., Шаповал С. П., Гивлюд А. М. Моделювання теплової ефективності гібридного геліоколектора в системі із тепловим акумулятором // Scientific Bulletin of UNFU. – 2024. – Т. 34, № 3. – С. 96–102. https://doi.org/10.36930/40340312

Способи теплоізоляції стінових огороджувальних конструкцій із використанням сучасних теплоізоляційних матеріалів

Давид Денисенко, студент[1i] (ORCID: 0009-0003-0400-4906)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У даній роботі проведений аналіз існуючих способів тепловій ізоляції зовнішніх стін, зокрема ефективних утеплювачів, що сприяють підвищенню енергетичної ефективності будівель та відповідають вимогам держав-членів Європейського Союзу. Також проаналізовано вплив терміну експлуатації на стан та теплофізичні властивості теплоізоляційних матеріалів.

Ключові слова: термомодернізація; енергетична ефективність будівель; теплова ізоляція; теплопередача; термічний опір

1. ВСТУП

Прогрес людства побудований на прагненні покращити якість і тривалість життя. Для забезпечення цього необхідна інфраструктура, яка буде найбільш енергоефективною і автономною. Недарма держави з високорозвиненою економікою створюють економічні стратегії і програми, які максимально спонукають підприємства та споживачів економити енергоресурси як через пряме зменшення споживання, так і через термомодернізацію будівель. Саме ця тема є однією з ключових у розробці стратегії сталого розвитку ЄС, що для України є фундаментальним як для держави-кандидата, що веде перемовини для вступу до даного співтовариства.

2. МЕТА РОБОТИ

Щоб об'єктивно оцінювати інформацію по даній темі варто виділити історію і контекст важливості термомодернізації. Початком відліку є енергетична криза 1973 року що призвела до значного збільшення вартості нафти та природнього газу. У держав Євросоюзу значно зменшилась можливість купівлі енергоресурсів, що і є тригером розвитку теплоізоляції будівель. Наступним важелем впливу є глобальне потепління, яке руйнує звичний уклад екосистем, що в свою чергу погіршило сприйняття погодних умов влітку і вимагає покращення мікроклімату всередині будівель. [1] Через це у 1997 році був підписаний міжнародний Кіотський протокол і створена перша версія директиви EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) (2002 рік), яка зобов'язує держави-члени ЄС ввести більш жорсткі вимоги до енергетичних характеристик для нових будівель і тих, що підлягають капітальному ремонту, запровадження сертифікатів енергетичної ефективності, інспекції систем опалення та кондиціонування. Третім стало повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 році. Після цього теплоізоляція інфраструктури стала ще більш важливою, оскільки близько 50% споживання природнього газу припадає саме на будівлі, що закріплено у Директиві (ЄС) 2024/1275 Європейського парламенту та Ради від 24 квітня 2024 року щодо енергетичної ефективності будівель. Російська Федерація була головним експортером природнього газу в Євросоюзі, що загрожувало безпеці регіону. Як наслідок, темпи планів термомодернізації Європи збільшився удвічі. Через це енергоефективність відіграє надважливу роль.

3. АНАЛІЗ ТЕПЛОВТРАТ І ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВПЛИВУ БУДІВЕЛЬ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

На сьогодні 75% житлового фонду ЄС не є енергоефективним відповідно до встановлених параметрів. З них 85-95% залишиться в експлуатації до 2050 року. При цьому темпи реновації складають близько 1% щорічно, що займе близько століття для досягнення повної декарбонізації. Щоб прискорити цей процес, заохочуються 'зелені' кредити і пільги для підприємств які термомодернізуються. Згідно з технічним звітом, підготовленим Спільним дослідницьким центром (науково-інженерною службою Європейської комісії), великою перевагою реновації будівель є створення 17-19 нових робочих місць при залученні 1 мільйона євро фінансування.

В Україні близько 90% багатоповерхівок потребують термомодернізації. Окремо існують урядові програми по тепловій ізоляції житлових будинків такі як ОСББ. До них відносяться 'Енергодім', 'Доступні кредити 5-7-9%' і 'ГрінДім'.

Аналіз значних втрат теплової енергії та природного газу при теплопостачанні житлових та адміністративних будівель свідчить про недосконалість теплової оболонки, оскільки 60-70% будинків зведені ще у роки індустріального будівництва за типовими серіями.

Наразі Україна динамічно прямує до європейських стандартів, що відображається у послідовному рості значень нормативних опорів теплопередачі для огороджувальних конструкцій (рис.1).

У даній роботі проведений аналіз існуючих способів тепловій ізоляції зовнішніх стін і, зокрема ефективних утеплювачів, що сприяють підвищенню енергетичної ефективності будівель та відповідають особливим вимогам сьогодення. Енергетична ефективність будівель характеризується класом енергоефективності, який в свою чергу визначається згідно з відсотковою різницею між фактичною та максимально допустимою енергопотребою. Близько 60% загальної енергопотреби будівлі забирає на себе система опалення. Фактично її функцією якої є компенсація тепловтрат через огороджувальні конструкції, що в свою чергу визначається опором теплопередачі теплової оболонки [2].




Рисунок 1. Динаміка підвищення нормативного опору теплопередачі для зовнішніх стін будівель, що розміщені у I температурній зоні

На сьогодні 58% ринку теплоізоляційних матеріалів складають скловата та базальтова вата, що пояснюється помірною вартістю і оптимальними показниками теплопровідності, біостійкістю, відповідністю нормам пожежної безпеки і здатністю зберігати свої властивості впродовж тривалого терміну. Відповідно, найпопулярнішими в ЄС по динаміці використання є пінополістирол (EPS), екструдований пінополістирол (XPS), поліізоціанурат (PIR), поліуретан (PUR).

4. ІННОВАЦІЇ

Існують суперізоляційні матеріали, які переважають традиційні утеплювачі по показникам термічного опору такі як аерогелі, надтонкі вакуумні панелі, органічного походження на основі коноплі. Особливість аерогеля у тому, що він більше ніж на 98% складається із повітря. Але головним недоліком є його вартість - близько 20 тисяч євро за фунт (0,454 кілограма) маси . Вакуумні панелі (VIP) є також надефективним матеріалом, його низька маса та тонкий профіль дозволяє використовувати його у тимчасових і легких конструкціях. Але його недоліком так само є висока вартість і крихкість матеріалу, що вимагає особливої обережності при застосуванні.

Конопляний утеплювач - єдиний із перелічених матеріалів виробляється в Україні. Через особливості волокон рослини даний матеріал має унікальну властивість поглинати і віддавати вологу, що в свою чергу запобігає конденсації і розвитку мікроорганізмів. Головним недоліком є вартість та потенційне осідання матеріалу.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

З часом теплоізоляційні матеріал втрачають свої теплоізоляційні характеристики. Опади, перепади температур, сонячна радіація впливають на структуру матеріалу. Оскільки, однією з найважливіших характеристик матеріалу є властивість зберігати свої показники впродовж тривалого терміну експлуатації - це потребує дослідження. Такі досліди проводились в Інституті технічної теплофізики НАН України впродовж 9 років. Досліджувалось як змінюються теплофізичні властивості різних теплоізоляційних матеріалів впродовж цього періоду (рисунок 2). Зовнішні стіни будівлі теплоізольовані наступними шарами: пінополістирольними плитами марки ППС-15, ППС-25 і ППС-35; екструзійним пінополістиролом; базальтовою ватою на різних типах зв'язуючих; вермикуліто-перлітова штукатурка, напилення пінополіуритану. [3] Нижче наведені порівняльні дані по утеплювачам за 2013 і 2022.




Рисунок 2. Динаміка зміни коефіцієнта теплопровідності для різних матеріалів

З наведених даних можна зробити висновок, що найбільш стійким є пінополістирол ППС-15. Його коефіцієнт теплопровідності збільшився лише на 7,02%, Найменш стійкий є PUR (поліуретан) - його коефіцієнт збільшився на 16,67%. Однак, варто відмітити, що задана теплопровідність PUR є найнижчою порівняно з іншими матеріалами.

6. ВИСНОВОК

Оскільки кожного року на ринку з'являються нові утеплювальні матеріали, є важливим проведення подібних досліджень для визначення як вони будуть зберігати свої властивості впродовж життєвого циклу будівлі.

Список літератури

[1] Basok, B., Baseyev, Y., & Dubovskoy, S. On the problem of adaptation of communal energy to global warming (review). *Thermophysics and Thermal Power Engineering*, 2020, *42*(2), 48-59. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2020.5

[2] Фаренюк Г.Г. Енергетична ефективність підвищення теплотехнічних показників основних елементів теплоізоляційної оболонки будинків. *Будівництво України*. 2008. №8, с12-14, URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=YMBYuCsAAAAJ&citation_for_view=YMBYuCsAAAAJ:rO6llkc54NcC

[3] Басок Б.І., Давиденко Б.В., Гончарук С.М. Різноваріантна термореновація огороджувальних конструкцій частини поверху існуючої адміністративної будівлі та моніторинг тепловтрат при її тривалій експлуатації. *Наука та інновації.* 2013, 9(2), С.18–21 DOI: https://doi.org/10.15407/scin9.02.018

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. Юлії Кольчик.*

Методика розрахунку затримки температури теплоносія в централізованих системах теплопостачання

Ілля Заєць, студент [1] [i] (ORCID: 0009-0009-7516-4214).

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі виконано чисельне моделювання часових та температурних процесів у двотрубній тупіковій централізованій тепловій мережі з метою розробки методики розрахунку затримки температури теплоносія. Модель базується на дискретизації добового температурного графіка зовнішнього повітря та враховує технологічну затримку котельні й час транспортування теплоносія до кожного споживача.

Ключові слова: централізоване теплопостачання, теплова мережа, температурний графік, енергоефективність.

1. ВСТУП

У сучасних централізованих системах теплопостачання важливо підвищувати ефективність і надійність, зокрема забезпечувати швидку реакцію на зміну зовнішньої температури. Доставка теплоносія від котельні до споживачів супроводжується затримками, що залежать від довжини мережі, швидкості потоку та режимів регулювання, - це призводить до дисбалансу між попитом і подачею і знижує енергоефективність та комфорт[1,2].

У роботі запропоновано методику розрахунку цієї затримки на основі моделі зі сталим витратою й швидкістю руху, без урахування теплових втрат і з врахуванням залежності навантаження від зовнішньої температури

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Метою роботи є розробка методики розрахунку загальної затримки температурного сигналу в централізованих системах теплопостачання — часу між зміною зовнішніх умов або командою в котельні й фактичним настанням відповідної зміни температури у споживача. Для цього формалізовано просторово-одновимірну кінематичну модель транспортування по двотрубній тупіковій мережі, виведено аналітичні вирази для часових затримок і температур, описано послідовний обчислювальний алгоритм для подачі й зворотy та проведено аналіз чутливості до ключових параметрів (швидкість потоку, протяжність труб, технологічна затримка регулювання τ). Модель враховує дві інерції — технологічну (інерційність котельні) і фізичну (транспортування теплоносія); зовнішня температура задається періодично або як експериментальний часовий ряд, а реальна подача включає часову затримку τ. Обчислення виконуються кроковим дискретним методом із малим часовим кроком для адекватного відтворення динаміки, що дозволяє дослідити нагрів/охолодження, оцінити вплив параметрів і застосувати модель для оптимізації режимів і виявлення критичних ділянок мережі.

Вихідні параметри:

n – кількість споживачів

l (1) – відстань від котельні до першого споживача (м)

k (i) – відстань між споживачами і та i+1 м.

Q_i – проектна потужність споживача I

v — швидкість води в трубах (м/с).

$T_{supply,design}$ – проектна температура подавальної води (°C)

$T_{return,\ design}$ – проектна температура зворотної води (°C).

$T_{out,min}$ = -20℃ – мінімальна зовнішня температура.

$T_{in\ door}$ = 20℃– внутрішня температура.

C_p = 4,186 кДж/кг·К – питома теплоємність води.

1. Основні обчислення

Загальна проектна потужність котельні N визначається як сума проектних потужностей усіх споживачів. Це початковий крок для визначення базової витрати теплоносія і встановлення режиму котельні [3,4].

$$N = \sum_{i=1}^{n} Q_i, \tag{1}$$

2. Витрата теплоносія

Витрата теплоносія визначається з теплової потужності та прийнятого перепаду температур між подачею і зворотним трубопроводом. [5,6,7,8,9]:

- Загальна витрата теплоносія (кс/с)

$$G = \frac{N}{C_p \cdot (T_{supply,design} - T_{return,design})} \tag{2}$$

- Витрата теплоносія для споживача I (кг/с)

$$G_i = \frac{Q_i}{C_p \cdot (T_{supply,design} - T_{return,design})} \tag{3}$$

3. Відстань до споживачів

- Відстань до першого споживача:

$$L(1) = l(1) \tag{4}$$

- Відстані до наступних споживачів (i=2…n):

$$L(i) = L(i-1) + k(i-1) \tag{5}$$

4. Зовнішня температура

Задається періодичною функцією (функція-імітатор). Використовується косинусний закон:

$$T_{out}(t) = -5 + 5 \cdot \cos\left(\frac{2\pi(t - 50400)}{86400}\right) \tag{6}$$

де 86400 с – тривалість доби;

50400 с – зсув для врахування максимуму температури.

5. Температура подавальної води котельні.

Залежність температури подавальної води від зовнішньої температури задається лінійною або кривою, визначеною нормами проектування:

$$T_{supply,}(T_{out}) = T_{supply,design} - \tag{7}$$

$$-\frac{T_{supply,design}-T_{in\ door}}{T_{in\ door}-T_{out,min}}\cdot(T_{out}-T_{out,min})$$

6. Теплова потреба споживачів

Теплова потреба споживача i залежно від зовнішної температури (кВт):

$$Q_{demand,i}(t)=Q_i\cdot\frac{T_{in\,door}-T_{out}(t)}{T_{in\,door}-T_{out,min}} \quad (8)$$

7. Температура зворотної води від споживачів.

Температура зворотної води від споживача і обчислюється як:

$$T_{return,i}(t)=T_{supply,i}(t)-\frac{Q_{demand,i}(t)}{G_i\cdot c_p} \quad (9)$$

8. Температура зворотньої води в котельні.

Температура зворотньої води в котельні як середньозважене значення з урахуванням часу доставки:

$$T_{return,boiler}(t)=\frac{\sum_{i=1}^{n}G_i\cdot T_{return,i}(t-t_{travel,i})}{G} \quad (10)$$

Результати розрахунку.

Чисельне моделювання на базі запропонованої методики дає адекватні фізичні результати. Графік зміни температур для даної конкретної задачі наведено на рис. 1.




Рисунок 1. Графік зміни температур споживачів і джерела теплової енергії.

3. ВИСНОВОК

У роботі розроблено просторово-одновимірну чисельну модель двотрубної тупікової мережі з урахуванням технологічної та фізичної інерцій (затримка регулювання котельні і час транспортування) та реалізовано її методом скінченних різниць з покроковою ітераційною схемою для подачі/звороту. Модель продемонструвала суттєвий вплив протяжності мережі, швидкості руху теплоносія і технологічної затримки на загальну затримку температурного сигналу (в прикладі — ≈9,33 год при 4 км і 1 м/с).

Отримані результати дозволяють виявляти критичні ділянки, оцінювати чутливість системи та застосовувати модель для оптимізації режимів роботи котельні; її можна розширити підрахунком теплових втрат, змінною витратою та калібруванням за польовими даними

Список літератури

[1] Laakkonen, L., Korpela, T., Kaivosoja, J., Vilkko, M., Majanne, Y., & Nurmoranta, M. (2017). Predictive supply temperature optimization of district heating networks using delay distributions. *Energy Procedia*, *116*, 297-309. URL:https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.05.076

[2] Chen, Z., Wang, X., Hao, J., Fang, W., Du, X., & Hong, F. (2023). Various disturbances propagation analysis of district heating system based on the standardized thermal resistance method. *Energy Science & Engineering*, *11*(12), 4611-4624. URL:https://doi.org/10.1002/ese3.1603

[3] Skochko, V. I., Solonnikov, V. H., Pohosov, O. H., Haba, K. O., Kulinko, Y. O., & Koziachyna, B. I. (2024). Minimization of Heat Losses in District Heating Networks by Optimizing their Configuration. *Problems of the Regional Energetics*, 3, 182–195. URL: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2024.3-63.15.

[4] Кулінко, Є., Скочко, В., Погосов О., Тисленко, П., & Шебанова, М. (2024). Геометричне моделювання мереж системи теплопостачання на основі мінімізації тепловтрат. *Прикладна геометрія та інженерна графіка*, 1(106), 278-300. URL: https://doi.org/10.32347/0131-579X.2024.106.278-300.

[5] Zhao, J., & Shan, Y. (2019). An influencing parameters analysis of district heating network time delays based on the CFD method. *Energies*, 12(7), 1297. URL:https://doi.org/10.3390/en12071297

[6] Meibodi, S. S., Rees, S., & Loveridge, F. (2024). Modeling district heating pipelines using a hybrid dynamic thermal network approach. *Energy*, 290, 130107. URL:https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.130107

[7] Quaggiotto, D., Vivian, J., & Zarrella, A. (2021). Management of a district heating network using model predictive control with and without thermal storage. Optimization and Engineering, 22(3), 1897-1919. URL:https://doi.org/10.1007/s11081-021-09644-w

[8] Zimmerman, N., Kyprianidis, K., & Lindberg, C. F. (2019). Achieving lower district heating network temperatures using feed-forward MPC. Materials, 12(15), 2465. URL:https://doi.org/10.3390/ma12152465

[9] Вороновський, Г. К. *Автоматизоване оперативне управління централізованим теплопостачанням в умовах не повної інформації* (Doctoral dissertation, Вороновський ГК).

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. Олександра Погосова.*

Автоматизація сушильної шафи з резистивним нагрівачем

Вадим Луценко, канд. тех. наук, доц.[1] (ORCID: 0000-0002-9727-5574), **Сергій Іносов**, канд. тех. наук, доц.[1] (ORCID: 0000-0001-8305-5514), **Валерій Жадан,** студент[1] (ORCID: 00009-0002-6279-3133)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У проведеному дослідженні розроблено автоматизовану систему керування сушильною шафою. Застосування мікроконтролера та цифрового датчика температури дозволили розширити функціональні можливості, залишивши вартість розробки на низькому рівні. Результатом вивчення стала розробка математичної моделі сушильної шафи та визначення її параметрів. Окрема увага була приділена питанням дослідження лінійності об'єкту управління. Отримані результати дозволять в подальшому розробити та налагодити ПІД-регулятор для реалізації заданих теплових режимів роботи сушильної шафи.

Ключові слова: сушильна шафа, ТАУ, вимірювання, датчик, моделювання, ідентифікація, контролер.

1. ВСТУП

Процес сушки матеріалів та виробів є одним із ключових етапів багатьох технологічних процесів, при цьому якість його проведення переважно впливає на необхідні фізико-механічні властивості, надійність та довговічність продукції. Наприклад, у виробництві будівельних матеріалів (цегли, бетонних виробів, виробів з деревини, оздоблювальних елементів) сушка є ключовою операцією, від якої залежить як подальша обробка, так і експлуатаційні характеристики цієї продукції. Традиційні методи сушки, що ґрунтуються на практичному досвіді та ручному контролі, часто не задовольняють в повній мірі вимогам енергоефективності, супроводжуються нерівномірним просушування, що в свою чергу спричиняє появу внутрішніх напружень, деформацій та дефектів у матеріалах. Таким чином підвищення точності, ефективності та стабільності процесу сушки є актуальним науково-практичним завданням, розв'язання якого стає можливим за рахунок впровадження систем автоматизації.

2. МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Процес розробки системи автоматизації передбачає розробку математичної моделі об'єкту автоматизації з подальшим визначенням її параметрів. Метою проведеного дослідження стала розробка математичної моделі сушильної шафи з резистивним нагрівачем та експериментальне визначення її параметрів.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Підвищити ефективність процесу сушки в сушильних шафах з резистивним нагрівачем вдається за рахунок розробки впровадження мікропроцесорних систем управління, що дозволяють контролювати декілька параметрів одночасно. У роботі [1] представлено результати розробки системи управління сушильною шафою, що крім контролю температури дозволяє коректувати параметри сушіння з урахуванням залишкової вологи.

У роботі [2] досліджуються результати розробок систем управління сушильними шафами методами IoT технологій, що надають можливості віддаленого моніторингу сушильних камер.

Питанням підвищення точності вимірювання температури в сушильних шафах присвячено роботу [4]. Автори розробили та провели дослідження характеристик автоматизованої системи вимірювання температури в сушильній шафі в умовах діючих шумів та завад.

У ході проведеного дослідження було розроблено автоматизовану систему управління сушильною шафою типу «2В-151», структурна схема якої представлена на рис.1.




Рисунок 1. Структурна схема автоматизованої системи управління сушильною шафою

Сушильна шафа 1 обладнана резистивним нагрівачем 2 з потужністю близько 500Вт. Вимірювання температури у внутрішній камері шафи здійснюється за допомогою датчика температури 3, в якості якого використано цифровий термометр DS18B20, що забезпечує діапазон вимірювання -55..+125 ^{0}C. Система управління сушильною шафою розроблена на основі мікроконтролера 4 – ESP-32.Передача результатів вимірювання температури в мікроконтролер здійснюється з використанням інтерфейсу I2C.Управління резистивним нагрівачем 2 здійснюється за допомогою реле 6, роботою якого керує мікроконтролер.

Верхній рівень автоматизованої системи утворений ПЕВМ з прикладним програмним забезпеченням, в якості якого використано MatLab. Канал інформаційного обміну між мікроконтролером та ПЕВМ реалізовано на основі інтерфейсу RS- 232.

Основною задачею розробленої автоматики є автоматичне регулювання температури в сушильній шафі

шляхом зміни нагріву. Для розрахунків динаміки регулювання пропонується використати модель з наступних елементарних ланок (рис.2).




Рисунок 2 Універсальна модель теплових об'єктів

Модель має чотири чисельні параметри: K – статичний коефіцієнт передачі об'єкта, τ – час запізнення, T_1, T_2 – перша і друга сталі часу об'єкта. Запропонована модель враховує всі суттєві особливості теплового об'єкту: статизм (наявність усталеного режиму), наявність аперіодичних інерційностей (враховуються дві основні з сталими часу T_1 і T_2), наявність запізнення$e^{-p\cdot\tau}$, яке відносно мале в загальній інерційності об'єкта, але сильно обмежує запас стійкості системи регулювання. Передавальна функція використаної моделі має вид:

$$W_0(p) = \frac{K \cdot e^{-p\cdot\tau}}{(T_1 p+1)\cdot(T_2 p+1)}. \quad (1)$$

Ідентифікацію параметрів моделі було проведено з використанням кривої розгону (рис. 3).




Рисунок 3. Крива розгону сушильної шафи

Отримані експериментальні результати вимірювання температури в шафі були апроксимовані функцією виду:

$$T(t) = \begin{cases} 0, & t \le \tau; \\ K_1(1-e^{-\frac{t-\tau}{T_1}}) + K_2(1-e^{-\frac{t-\tau}{T_1}}), & t > \tau; \end{cases} \quad (2)$$

Оскільки апроксимуюча функціє є нелінійною, то визначення коефіцієнтів K_1, K_2, T_1, T_2, τ проводилось узагальненим методом приведеного градієнту (GRG method). Результати визначення параметрів моделі наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Параметри моделі сушильної шафи

K_1	K_2	K	T_1, год	T_2, год	τ, год
119,07	-7,55	111,52	1,02	0,06	0,036

Як видно з графіку (рис. 3) має місце достатньо високий рівень співпадіння експериментальних результатів з апроксимуючою функцією, що дозволяє використати отримані результати моделювання в процесі подальшого синтезу та налагодження ПІД-регулятора.

Якість та ефективність роботи системи автоматичного регулювання визначається властивостями об'єкту регулювання. Високих показників якості регулювання можна досягти лише для об'єктів, що задовольняють критеріям лінійності, інерційності та стаціонарності. Очевидно, в першу чергу, слід з'ясувати питання про лінійність об'єкту.

Для лінійних об'єктів при фіксованій формі будь-якого вхідного сигналу повинна виконуватися така умова: у скільки разів відбулося збільшення вхідного сигналу, не змінюючи його форми, у стільки ж разів повинен збільшитися вихідний сигнал, також зберігаючи свою форму. Саме таке формулювання критерію лінійності було використано під час вивчення властивостей сушильної шафи. У ході проведеного дослідження співставлялися крива розгону для номінального значення напруги живлення та крива розгону, що була отримана для напруги живлення у двічі меншої за номінальну. Аналіз отриманих результатів показав, що у заданих межах в кожний момент вимірювання значення температури були пропорційними з коефіцієнтом пропорційності близьким до 2. Отримані результати з високою долею вірогідності свідчать про лінійні властивості сушильної шафи як об'єкту керування.

4. ВИСНОВКИ

Актуальність автоматизації процесу сушки обумовлена потребою сучасного будівельного виробництва у гарантованій якості матеріалів при дотриманні термінів виконання робіт та мінімізації собівартості. Впровадження сучасних автоматизованих систем керування дозволяє перевести процес сушіння на рівень точної технології.

У проведеному дослідженні розроблено автоматизовану систему керування сушильною шафою. Застосування мікроконтролера та цифрового датчика температури дозволили розширити функціональні можливості, залишивши вартість розробки на низькому рівні. Результатом вивчення стала розробка математичної моделі сушильної шафи та визначення її параметрів. Окрема увага була приділена питанням дослідження лінійності об'єкту управління. Отримані результати дозволять в подальшому розробити та налагодити ПІД-регулятор для реалізації заданих теплових режимів роботи сушильної шафи.

Список літератури

[1] M. Tümayetal. Design and implementation of smart and automatic oven for food drying. *SageJournals. Measurementand Control.*2021. Vol 54. P.396-407. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00202940211000084

[2] MishraN. Development of drying system by using internet of things. *Energy Nexus*. 2023. Vol. 11. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772427123000499

[3] Трушаков Д., Козловський О. Автоматизована система фільтрації завад під час вимірювання температури сушильної шафи. *Electronics and information technologies.* 2021. № 15, С.80-89.

Можливості використання теплової енергії конденсаційних та атомних електростанцій для обігріву теплиць та парників

Катерина Смольська, студентка [1] [i] (ORCID: 0009-0003-6438-0671)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У доповіді досліджується актуальний та перспективний напрямок, що поєднує енергетику та аграрний сектор — застосування теплової енергії, що відводиться з конденсаційних (КЕС) і атомних (АЕС) електростанцій, для опалення теплиць і парників. Розглядаються джерела вторинного тепла, його параметри та технічні можливості застосування. Окреслено ключові переваги такого підходу, зокрема економічну вигідність, екологічну безпечність та можливість стабільного цілорічного вирощування сільськогосподарської продукції. Наведено практичні приклади з України (зокрема, Запорізька та Південноукраїнська АЕС) та країн Європейського Союзу. Також проаналізовано технічні рішення щодо передачі тепла, вимоги чинних будівельних норм (ДБН), економічну ефективність та перспективи розвитку цього напряму в умовах сучасної України.

Ключові слова: конденсаційні електростанції; атомні електростанції; тепличне господарство; вторинна енергія; енергоефективність; екологічність.

1. ВСТУП

Сучасний енергетика має завдання не тільки виробляти електроенергію, але й максимально ефективно використовувати всі побічні ресурси [1]. Під час роботи теплових та атомних електростанцій утворюється велика кількість теплової енергії, яка зазвичай скидається у навколишнє середовище. Це призводить до теплового забруднення річок, атмосфери та втрати значних енергоресурсів [2]. Використання цього тепла в сільському господарстві, зокрема у теплицях і парниках, дозволяє одночасно вирішити енергетичні, екологічні та економічні проблеми.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є проаналізувати потенціал та обґрунтувати енергетичну, економічну й екологічну доцільність використання вторинної теплової енергії конденсаційних і атомних електростанцій для обігріву тепличних та парникових господарств [1, 3]. Це є напрям підвищення ефективності паливно-енергетичного комплексу та розвитку сталого аграрного виробництва [4, 5].

3. ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА АТОМНИХ ТА КОНДЕНСАЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ ДЛЯ ТЕПЛИЦЬ

На електростанціях є кілька видів теплової енергії, яку можна повторно використати, а саме:

- *проміжне тепло пари після турбін* – замість втрат його можна спрямувати на обігрів теплиць;
- *тепло охолоджуючої води з конденсаторів* – вода має температуру 30–45 °C, що ідеально підходить для підтримання мікроклімату в теплицях;
- *низькопотенційне тепло з допоміжних систем* – також може бути корисним при підігріві повітря або ґрунту [2, 6].

Конденсаційні електростанції (КЕС) - через охолоджувальні системи віддають воду температурою ~30-45 °C. Це тепло компактне й придатне для теплиць. Потрібні теплообмінники для передачі без прямого контакту.

Атомні електростанції (АЕС) — відпрацьовану теплоту можуть передавати навіть в централізовані мережі, хоча це очевидно потребує додаткового обґрунтування [2].

Таким чином, замість марного відведення цього тепла у довкілля, його можна інтегрувати у виробництво сільськогосподарської продукції.

4. ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ТАКОГО ТЕПЛА У ТЕПЛИЦЯХ

Використання надлишкового тепла має низку вагомих переваг [5].

По-перше, зменшуються витрати на обігрів теплиць — іноді до 70% економії.

По-друге, це екологічніше — менше спалюється газу чи вугілля.

Також це дозволяє вирощувати овочі, квіти чи ягоди протягом усього року, навіть у регіонах з суворим кліматом.

І, що важливо — менше тепла скидається в довкілля, тобто ми зменшуємо теплове забруднення водойм і повітря [1].

5. ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ

В Україні вже є реальні приклади: на базі Запорізької АЕС було реалізовано пілотний проєкт обігріву теплиць. Південноукраїнська АЕС експериментально використовує тепло для обігріву парників. та досягненню цілей сталого розвитку [5].

У країнах ЄС, таких як: Франція, Фінляндія, подібні рішення вже стали нормою [7]. Тепло від АЕС забезпечує тепличні комплекси, що працюють протягом усього року. Нідерланди також входять у цю категорію, хоча ця країна більше відома власними високотехнологічними теплицями

на базі відновлюваних джерел енергії, тут також використовують промислове тепло від енергетичних об'єктів. Завдяки поєднанню різних джерел тепла нідерландські тепличні комплекси є одними з найбільш продуктивних у світі.

6. ПРИБЛИЗНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ, ЯКІ МОЖНА ОТРИМАТИ

Завдяки стабільному теплопостачанню теплиці показують значно вищі врожаї [4]:

- Томати: з 15 кг/м² у звичайних теплицях до 120 кг/м² у сучасних теплицях з використанням тепла АЕС.
- Огірки: з 10 кг/м² до 150–180 кг/м².

На промислових комплексах можна отримувати до 1000 кг овочів на добу.

Наприклад, невелика теплиця площею 50 м² здатна дати близько 500 кг томатів за сезон і принести дохід до 40 тис. грн. [5].

7. НОРМАТИВНІ ВИМОГИ (ДБН В.2.2-2:2024)

Щоб такі проєкти були безпечними та ефективними, в ДБН В.2.2-2:2024 передбачено низку вимог.

Зокрема, це: дотримання безпечної відстані від енергоблоків до теплиць, Відстань розташування теплиць від реакторного блоку визначається в межах санітарно-захисної зони (СЗЗ), яка встановлюється для кожної АЕС індивідуально. (залежно від проєкту, регіону, моделей реакторів і потенційного впливу на населення.). Теплова ізоляція труб, системи контролю температури, а також радіаційні та санітарні обмеження — особливо важливі при роботі з атомними станціями [6].

8. ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ

Такі проєкти — не лише екологічні, а й вигідні економічно [4, 5]. На теперішній час вартість будівництва може складати приблизно 100-250 дол./1м^2.

Період окупності — від 2 до 6 років (для бізнесу є цікавою інвестицією) Для аграріїв поруч із електростанціями можуть знижуватись тарифи на тепло. Крім того, атомні станції працюють стабільно цілий рік, що дає надійне тепло для теплиць, без стрибків і перебоїв. Це також дозволяє підвищити загальну ефективність використання енергії.

Очікувана ефективність:

- економія на опаленні: 200–500 тис. грн/рік;
- приріст врожайності: +20–30%;
- загальна вигода: 450–800 тис. грн/рік;
- окупність: від 2 до 6 років [2].

9. ВИСНОВОК

Використання теплової енергії від конденсаційних та атомних електростанцій для потреб тепличного господарства є перспективним напрямом розвитку як енергетики, так і аграрного сектору.

Такий підхід дозволяє одночасно вирішити кілька важливих завдань: скорочення витрат на енергоносії, підвищення ефективності використання палива на електростанціях, зменшення теплового забруднення довкілля та створення стабільних умов для вирощування продукції протягом усього року.

На прикладі Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а також досвіду країн Європейського Союзу, можна зробити висновок, що повторне використання вторинного тепла є економічно вигідним і технологічно реальним рішенням. Вартість впровадження тепличних комплексів поблизу електростанцій є значною, однак швидка окупність (2–6 років) та висока врожайність роблять такі проєкти конкурентоспроможними.

Крім того, цей напрям сприяє розвитку регіонів: створюються нові робочі місця, зростає прибутковість місцевого сільського господарства, зменшується залежність від імпорту продуктів та енергоносіїв. Особливої актуальності це набуває для України, яка має розвинену мережу електростанцій і значний аграрний потенціал.

Таким чином, поєднання енергетики та сільського господарства на основі утилізації вторинних енергоресурсів можна вважати прикладом сталого розвитку. Використання теплової енергії ТЕС і АЕС у тепличному господарстві не лише покращує економічні показники, а й сприяє екологічній безпеці та раціональному використанню природних ресурсів. Це стратегічний напрям, що здатний підвищити продовольчу безпеку держави та зміцнити її енергетичну незалежність.

Список літератури

[1] Міністерство енергетики України. Енергетична стратегія України до 2035 року: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність. — Київ, 2017. URL ; https://mev.gov.ua

[2] International Atomic Energy Agency (IAEA). Nuclear Energy and Greenhouse Gas Mitigation. — Vienna: IAEA, 2020. URL : https://www.iaea.org

[3] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report. — Cambridge University Press, 2022. URL : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3

[4] Національне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Методичні рекомендації з підвищення енергоефективності у сільському господарстві. — Київ, 2023. URL : https://saee.gov.ua

[5] DiXi Group. Аналітичні звіти щодо розвитку енергетики та декарбонізації в Україні. — Київ, 2022–2023. URL : https://dixigroup.org

[6] ДБН В.2.2-2:2024. Будівлі та споруди. Теплиці і парники. На заміну ДБН В.2.2-2-95 ; чинний від 2024-11-01. Вид. офіц. Київ : Мінінфраструктури, 2024. 9 с. URL : https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=110670

[7] Ministry of Ecological Transition (France). Use of Waste Heat from Power Plants in Agriculture. — Paris, 2022. URL : https://ecologie.gouv.fr

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн.. наук, доц. Наталії Чепурної*

Аналіз питомих викидів парникових газів при виробництві електричної енергії на атомних електростанціях України

Борис Литвиненко , студент [1] [i] (ORCID: 0009-0001-7791-9221)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі проведено аналіз питомих викидів парникових газів при виробництві електроенергії на атомних електростанціях (АЕС) України. Розглянуто етапи життєвого циклу викидів, порівняно рівень викидів АЕС із традиційними та відновлюваними джерелами енергії. Визначено, що атомна енергетика є одним із найефективніших низьковуглецевих джерел, що сприяє досягненню цілей декарбонізації та енергетичної незалежності України.

Ключові слова: атомна енергетика, парникові гази, питомі викиди, декарбонізація, енергоефективність.

1. ВСТУП

Атомна енергетика відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної безпеки України. На відміну від теплових електростанцій, які спалюють викопне паливо, атомні електростанції використовують ядерне паливо, не створюючи прямих викидів CO_2 під час роботи реактора. Це робить АЕС важливим елементом стратегії скорочення викидів парникових газів та досягнення кліматичних цілей держави.

В Україні функціонує чотири атомні електростанції — Запорізька, Рівненська, Южно-Українська та Хмельницька, які сумарно виробляють понад 50% електроенергії країни. Такий внесок робить атомну енергетику основою національної системи електропостачання.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою дослідження є визначення рівня питомих викидів парникових газів при виробництві електричної енергії на атомних електростанціях України, аналіз життєвого циклу цих викидів та порівняння їх з іншими джерелами енергії для оцінки ролі АЕС у процесі декарбонізації енергетичного сектору.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Питомі викиди парникових газів (ПГ) — це показник, який характеризує кількість викидів у перерахунку на одиницю виробленої електричної енергії. Зазвичай цей показник виражається в граммах CO_2-еквівалента на кіловат-годину (г CO_2-екв/кВт·год) і дає змогу порівнювати різні технології виробництва енергії за ступенем їхнього впливу на клімат [1].

Розрахунок питомих викидів враховує як прямі викиди (що виникають безпосередньо під час виробництва електроенергії), так і непрямі — пов’язані з видобутком палива, транспортуванням, будівництвом, технічним обслуговуванням і виведенням з експлуатації об’єктів.

Для оцінки використовують методологію, розроблену Міжурядовою групою експертів з питань змін клімату (IPCC [1]), яка визначає стандартні коефіцієнти викидів для різних типів джерел енергії.

У випадку атомних електростанцій питомі викиди формуються переважно на допоміжних етапах — наприклад, під час виробництва ядерного палива або утилізації відходів. Проте навіть з урахуванням цих факторів їхній рівень залишається у 40–80 разів нижчим, ніж у теплових станцій.

Середній показник питомих викидів для українських АЕС становить 10–15 г CO_2-екв/кВт·год, що відповідає найнижчому рівню серед існуючих джерел енергії. Це дозволяє віднести атомну енергетику до категорії низьковуглецевих технологій, які є ключовими для виконання Паризької кліматичної угоди [2]..

Життєвий цикл атомної електростанції охоплює низку етапів, на кожному з яких можливі певні викиди парникових газів. Хоча під час безпосередньої роботи реактора CO_2 практично не утворюється, існують непрямі джерела, що формують повний вуглецевий слід.

Видобуток та збагачення урану передбачає енергомісткі процеси буріння, транспортування руди та хімічного збагачення. Викиди залежать від типу родовища й технології переробки. В середньому — до 30% загального вуглецевого сліду АЕС.

Виробництво бетону, сталі, кабельних систем і транспортування компонентів супроводжується викидами CO_2. Проте, зважаючи на тривалий термін експлуатації (40–60 років), ці викиди є незначними у перерахунку на кВт·год.

На етапі експлуатації та обслуговування утворюються лише непрямі викиди, пов’язані з витратами енергії на обслуговування систем охолодження, транспортування персоналу, технічні ремонти тощо.

Включає тимчасове зберігання, переробку та транспортування радіоактивних матеріалів. У сучасних українських умовах ці процеси відбуваються з мінімальними викидами завдяки впровадженню герметичних контейнерних систем.

Найменший за внеском етап — демонтаж, очищення території та утилізація будівельних матеріалів. Згідно з оцінками МАГАТЕ, він становить не більше ніж 5% загальних викидів життєвого циклу.

Порівняно з іншими технологіями, повний життєвий цикл атомної генерації має надзвичайно низький вплив на клімат.

4. ПИТОМІ ВИКИДИ АЕС У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Порівняльний аналіз питомих викидів різних типів електростанцій дозволяє чітко оцінити екологічну ефективність атомної енергетики.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) [3] та Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (IPCC [4]), середні питомі викиди для основних джерел енергії мають такі значення:

Вугільні теплоелектростанції (ТЕС) — 820–1000 г CO_2-екв/кВт·год. Основна причина — пряме спалювання вугілля, яке викидає великі обсяги CO_2, а також супутні викиди метану (CH_4) та оксиду азоту (N_2O).

Газові електростанції — 400–500 г CO_2-екв/кВт·год. Хоча природний газ є «чистішим» за вугілля, він залишається викопним паливом, і витоки метану під час видобутку збільшують загальний кліматичний вплив.

Біоенергетика (біомаса) — 50–200 г CO_2-екв/кВт·год. Незважаючи на вуглецеву нейтральність у теорії, біоенергетика супроводжується викидами через транспортування, сушіння та спалювання сировини.

Сонячні електростанції — 30–100 г CO_2-екв/кВт·год. Основні викиди формуються під час виробництва кремнієвих панелей і систем зберігання енергії.

Вітрові електростанції — 10–20 г CO_2-екв/кВт·год. Найнижчий рівень викидів серед відновлюваних джерел, проте залежність від погодних умов обмежує стабільність генерації.

Гідроелектростанції — 4–48 г CO_2-екв/кВт·год, залежно від типу водосховища. При цьому можуть утворюватися біогенні викиди метану з мулових відкладів.

Для атомних електростанцій, за даними МАГАТЕ, середній показник становить 12 г CO_2-екв/кВт·год, що ставить їх у ряд із вітровими станціями за рівнем вуглецевої чистоти.

Навіть з урахуванням усіх етапів життєвого циклу — від видобутку урану до зняття з експлуатації — АЕС залишається одним із найменш вуглецевоємних способів виробництва електроенергії у світі.

Крім того, атомна генерація має низку додаткових переваг над відновлюваними джерелами:

1. Стабільність базового навантаження. На відміну від сонячних і вітрових станцій, АЕС можуть працювати безперервно 24/7.
2. Висока щільність енергії. Один грам урану-235 містить енергетичний потенціал, еквівалентний приблизно 3 тоннам вугілля.
3. Мінімальна потреба у площі. Для виробництва тієї ж кількості енергії АЕС потребує в 50–100 разів менше землі, ніж сонячна станція.

5. РОЛЬ АЕС У ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Атомна енергетика є стратегічною складовою енергетичного балансу України. Вона не лише забезпечує понад половину національного виробництва електроенергії, а й сприяє скороченню парникових викидів більш ніж на 60 млн тонн CO_2 щорічно у порівнянні з еквівалентною генерацією з вугілля [5].

У контексті Європейського зеленого курсу та зобов'язань України щодо кліматичної нейтральності до 2050 року, розвиток АЕС стає одним із головних інструментів декарбонізації енергетичного сектору [6].

Крім екологічних переваг, атомна енергетика забезпечує: високу стабільність енергопостачання — на відміну від відновлюваних джерел, не залежить від погодних умов; енергетичну незалежність — поступове розширення власного паливного циклу зменшує імпортну залежність;економічну ефективність — собівартість електроенергії з АЕС залишається однією з найнижчих у структурі енергетики України [7 - 9].

Згідно зі стратегією Міненерго України до 2050 року, передбачено [6]:

- добудову енергоблоків ХАЕС-3 та ХАЕС-4;
- впровадження малих модульних реакторів (SMR) - як інноваційного напряму розвитку;
- інтеграцію АЕС у європейську систему ENTSO-E.

Список літератури

[1] Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів URL:https://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2008/452/metod.htm

[2] Аналітичний звіт. Вплив ядерної галузі на розвиток України, 2020. . URL: https://ukrns.org/wp-content/uploads/2023/02/analitichnij-zvit-ukryat-2020.pdf

[3] Climate Change and Nuclear Power 2020. URL : https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1911_web.pdf

[4] *IPCC WGI Interactive Atlas* URL : https://interactive-atlas.ipcc.ch/

[5] Екодія. Декарбонізація секторів економіки Украхни. URL: https://ecoaction.org.ua/dekarbonizatsia-ekonomiky-ua.html

[6] Міненерго України. Стратегія розвитку атомної енергетики України до 2050 року. Київ, 2024. URL: https://mev.gov.ua/reforma/enerhetychna-stratehiya-0

[7] Енергетичний перехід :вебсайт. URL: https://energytransition.in.ua/do-2050-roku-ukrayina-mozhe-otrymuvaty-91-ener/

[8] Енергетичний перехід :вебсайт. URL: https://energytransition.in.ua/do-2050-roku-ukrayina-mozhe-otrymuvaty-91-ener/

[9] Energyx. Роль атомної енергетики у декарбонізації. URL: https://energyx.com.ua/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7/

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. Михайло Кириченко*

Огляд режимів маневрування на атомних електростанціях Німеччини

Андрій Дзиба , студент [1 i] (ORCID: 0009-0004-2296-9004)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто досвід Німеччини щодо застосування режимів маневрування на атомних електростанціях (АЕС). Описано технічні особливості, типи маневрування, а також наслідки їх використання у контексті енергетичної політики Energiewende. Визначено ключові технічні рішення, що дозволяли німецьким АЕС забезпечувати гнучкість виробництва електроенергії, та зроблено висновки щодо можливостей використання цього досвіду в Україні.

Ключові слова: атомна енергетика, маневрування потужності, енергетична система, , гнучкість.

1. ВСТУП

Сучасна енергетика переживає період глибоких трансформацій, зумовлених як екологічними викликами, так і технологічним прогресом. Поступовий перехід до відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) змінює структуру енергосистем, роблячи їх більш динамічними, але водночас – менш стабільними. У цих умовах виникає потреба в джерелах електроенергії, здатних швидко реагувати на коливання виробітку сонячних і вітрових станцій, забезпечуючи баланс потужності в мережі.

Атомні електростанції традиційно вважалися джерелами базового навантаження, що працюють на постійній потужності. Проте з розвитком технологій та зростанням частки ВДЕ перед операторами постала нова задача – зробити АЕС більш гнучкими, тобто здатними до маневрування. Під маневруванням атомних станцій розуміють зміну рівня їх електричної потужності відповідно до потреб енергосистеми. Це дозволяє знижувати генерацію в години надлишку енергії з ВДЕ та збільшувати її при зростанні попиту або зменшенні відновлюваного виробництва [1].

Німеччина є показовим прикладом держави, яка впродовж кількох десятиліть активно впроваджувала концепцію «Energiewende [2] — енергетичного переходу, спрямованого на розвиток відновлюваної енергетики та поступову відмову від ядерної. До повного закриття своїх атомних електростанцій у 2023 році країна накопичила цінний досвід у сфері маневрування потужностями АЕС. Цей досвід охоплює як технічні рішення для гнучкої експлуатації реакторів, так і організаційні підходи до інтеграції таких станцій в енергосистему з великою часткою ВДЕ.

Вивчення німецького підходу до маневрування атомних електростанцій є надзвичайно актуальним для України, яка також стоїть на шляху модернізації енергетичного сектору та збільшення частки відновлюваних джерел у своєму енергобалансі.

2. ТИПИ РЕЖИМІВ МАНЕВРУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

Основні режими маневрування, що застосовувалися на німецьких АЕС [3]:

•*Щоденне (добове) маневрування* — зниження потужності в нічні години або при надлишку ВДЕ.

•*Тижневе/сезонне регулювання* — адаптація вихідної потужності у відповідь на довгострокові погодні тренди і попит.

•*Режим резервної генерації* — підтримка реактора на зниженій потужності (зазвичай 50–70 %) з готовністю до швидкого підвищення виходу.

Технічні рішення, що забезпечували маневрування: системи автоматичного регулювання та цифрове управління реактором і турбінами; модернізація паливних збірок і топлогідравліки для витримки частих змін потужності; посилений моніторинг напруг, температур та вібрацій у реальному часі; оновлені процедури експлуатації та тренування персоналу для безпечного проведення маневрів.

Міжнародні методичні матеріали та дослідження IAEA [4] та NEA [5] містять рекомендації щодо неможливості безпечного виконання маневрування без відповідних модернізацій та аналізу впливу на ресурс обладнання.

3. ОПЕРАТИВНІ ПРИКЛАДИ (BROKDORF,ISAR-2 ТА ІНШІ)

Brokdorf (рис.1): реактор потужністю ~1 480 МВт електричних мав можливість зниження до ≈50% номіналу і повернення до повної потужності у відносно короткий час — таке технічне виконання і оперативні процедури дозволяли використовувати його для денного балансування мережі [6].



Рисунок 1. Атомна електростанція Брокдорф (нім. Kernkraftwerk Brokdorf)

Isar2 [4]: один із прикладів, коли реактор працював у маневреному режимі протягом тривалого періоду (понад 60 днів у 2021 році) внаслідок надлишку сонячної генерації, що підкреслило роль АЕС у балансуванні ВДЕ.

4. ТЕХНІЧНІ ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ РЕАКТОРІВ (PWR,BWR)

У реакторах типу PWR (Pressurized Water Reactor) [6] потужність регулюється за допомогою стрижнів керування, зміни концентрації бору у теплоносії та систем автоматичного управління. PWR відзначаються стабільністю і гнучкістю, що дозволяє змінювати потужність у діапазоні 20–100% номіналу протягом 30 хвилин. У реакторах типу BWR (Boiling Water Reactor) [6] потужність регулюється зміною тиску пари та активності нейтронів у зоні кипіння. BWR складніші для маневрування, оскільки пароутворення безпосередньо відбувається в активній зоні. Сучасні системи цифрового управління, 'сірі' стрижні керування та моніторинг параметрів у реальному часі дозволяють безпечне і точне регулювання потужності обох типів реакторів.

5. ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВИВЕДЕННЯ АЕС

Виведення АЕС у 2022–2023 роках відіграло роль у трансформації енергетичного балансу Німеччини. Короткострокові ефекти включали збільшення імпорту електроенергії, часткове зростання генерації з газу/вугілля у певні періоди та підвищення цін на енергію під час енергетичної кризи 2022–2023 років. Разом з тим, 2023 рік показав значне зниження викидів у порівнянні з 2022 роком переважно через скорочення використання вугілля і падіння промислового виробництва — складні багатофакторні ефекти, частина яких не пов'язана безпосередньо з політикою щодо ядерної енергетики.

6. ВПЛИВ МАНЕВРУВАННЯ НА НАДІЙНІСТЬ ТА РЕСУРСИ ОБЛАДНАННЯ

Часте зміщення потужності впливає на термічні цикли, вібрації та механічне зношування компонентів турбін і тепловидільних систем.

Для зниження ризиків застосовують:

- оцінку залишкового ресурсу та збільшений моніторинг;
- адаптовані цикли технічного обслуговування;
- інвестиції у модернізацію матеріалів та конструкцій (паливні збірки, підшипники турбін, тощо).

7. ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Зараз Україна має три основні діючі АЕС — Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську, де експлуатуються реактори типу WWER-1000 і WWER-440. Ці блоки потенційно здатні працювати у гнучкому режимі після модернізації систем керування, автоматизації процесів та вдосконалення паливних збірок. Рівненська АЕС може стати пілотною станцією для тестування маневрування, а Південноукраїнська — для масштабного впровадження технології.

Необхідні кроки, це по-перше оновлення цифрових систем управління реактором, по-друге - впровадження адаптивних програм регулювання потужності та створення нормативної бази для офіційного використання АЕС у балансуванні системи з розробкою економічних стимулів для операторів.

У перспективі гнучка робота АЕС може зменшити залежність України від імпорту електроенергії, покращити стійкість енергосистеми та сприяти інтеграції ВДЕ. Важливу роль відіграє міжнародна співпраця — зокрема, проєкти з Holtec щодо SMR160 і модернізація українських АЕС у партнерстві з IAEA та EDF [8].

На основі німецького досвіду [7] можна рекомендувати:

1. оцінити потенціал гнучкої роботи існуючих енергоблоків та потребу у модернізації систем керування;
2. впровадити системи прогнозування ВДЕ та інтегровані рішення для балансування попиту й пропозиції;
3. проводити пілотні програми маневрування на окремих блоках з посиленим моніторингом впливу на ресурс;
4. розробити економічні механізми винагороди за надання послуг балансування (регульована генеруюча потужність).

8. ВИСНОВОК

Досвід Німеччини демонструє, що за наявності правил, модернізацій та інвестицій АЕС можуть надавати значні послуги з балансування мережі.

Однак політичні рішення щодо виведення та економічні умови визначають кінцевий вплив на енергетику та клімат. Для України корисним буде вибір збалансованої стратегії — поєднання модернізації існуючого обладнання, розвитку ВДЕ та розгортання систем зберігання та інтелектуального управління мережею.

Список літератури

[1] ДП «НАЕК Енергоатом». Модернізація систем управління на українських АЕС. Звіт, 2024. https://www.ueex.com.ua/files/ueex-management-report-2024.pdf?1758843638

[2] Міністерство енергетики України. Енергетична стратегія: вебсайт URL: https://mev.gov.ua/reforma/enerhetychna-stratehiya-0

[3] Режим маневрування: вебсайт енергоатом. URL: https://www.uatom.org/2017/03/28/rezhym-manevruvannya-za-i-proty.html

[4] IAEA.Міжнародна смстема ядерної інформації: вебсайт URL https://www.iaea.org/

[5] Агентство з ядерної енергії OECP (NEA)/ URL: https://www. - oecd nea.org/jcms/tro_5705/about-us

[6] World Nuclear Association/ URL : https://world-nuclear.org/nuclear-reactor-database/details/BROKDORF

[7] World Nuclear Association. Nuclear Power in Germany. 2024. URL : https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/germany

[8] Енергоатом.: вебсайт: URL : https://energoatom.com.ua

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн.. наук, доц. Світлани Барановської*

Зелені конструкції як екологічний елемент інженерної інфраструктури

Христина Дяченко, студентка [1] (ORCID: 0009-0001-5058-7060),
Леся Василенко, канд.техн.наук, доц.[1] (ORCID: 0000-0003-4201-5481)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто екологічний потенціал зелених конструкцій як складової інженерної інфраструктури. Зелені дахи, фасади та біоекрани сприяють покращенню мікроклімату, зменшенню шумового та пилового навантаження, регулюванню водного балансу та підвищенню енергоефективності будівель. Висвітлено їхню роль у збереженні біорізноманіття та формуванні комфортного міського середовища. Проаналізовано європейський досвід впровадження природоорієнтованих рішень і перспективи розвитку цього напряму в Україні.

Ключові слова: зелені конструкції, засоби-губки, поглинання CO_2, очищення повітря, бирючина звичайна, урбанізоване середовище

1. ВСТУП

Зелена інфраструктура визначається як важливий інструмент інтеграції екологічних, соціальних та економічних цілей сталого розвитку. Основна увага досліджень зосереджена на управлінні зливовими водами, екосистемних послугах, збереженні біорізноманіття та адаптації до кліматичних змін.

2. МЕТА РОБОТИ

Визначити екологічний потенціал зелених конструкцій як невід'ємних елементів інженерної інфраструктури та обгрунтувати їхню роль у забезпеченні сталого розвитку міських територій. Для досягнення цієї мети передбачається: проаналізувати здатність зелених конструкцій знижувати негативний вплив урбанізації на довкілля;• оцінити їхній внесок у покращення мікроклімату, зменшення шумового та пилового навантаження, регулювання водного балансу; дослідити їхню функцію підвищення енергоефективності будівель і сприяння біорізноманіттю; визначити соціальну та економічну значущість зелених конструкцій у формуванні комфортного міського середовища.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Зелені конструкції інтегрують природні механізми у міське середовище та представлені різновидами: зелені дахи, зелені фасади, біоекрани й шумозахисні бар'єри, а також інженерні споруди з елементами озеленення. Вони виконують широкий спектр функцій: зменшують поверхневі стоки та сприяють очищенню дощової води, покращують якість повітря, знижують рівень шуму, регулюють мікроклімат, формують екологічні коридори й підтримують біорізноманіття, знижують ефект міського теплового острова та частково поглинають CO_2. Окрім екологічних ефектів, зелені конструкції позитивно впливають на соціальну сферу: покращують здоров'я населення, знижують рівень стресу та підвищують комфорт міського середовища. В економічному вимірі вони сприяють енергозбереженню й підвищенню вартості нерухомості, проте водночас потребують додаткових оцінок витрат і переваг (рис. 1). Разом із тим їх упровадження супроводжується певними викликами, серед яких – відсутність єдиної дефініції, нестача стандартизованих методів оцінки та нерівномірність досліджень у різних регіонах [1].




Рисунок 1. Схема зеленої інфраструктури

Соціальний ефект проявляється у підвищенні комфорту й здоров'я мешканців, зниженні стресу та створенні привабливого міського простору. Економічно вони сприяють енергозбереженню, зменшенню витрат на обслуговування будівель та підвищенню ринкової вартості нерухомості.



Рисунок 2. Зелене будівництво [3]

Рисунок 2. Зелене будівництво [3]

У європейських країнах зелене будівництво розглядається як ключовий інструмент сталого розвитку,

тоді як в Україні цей напрям лише формується, але має значний потенціал [2], [3].

У таблиці 1 наведено узагальнені екологічні та технічні характеристики зелених конструкцій, які відображають їхні функціональні особливості, вплив на довкілля, енергоефективність, здатність до затримання стоку, покращення мікроклімату та інші показники, що мають значення для оцінки їхньої ефективності в міському середовищі.

Таблиця 1. Узагальнені екологічні та технічні характеристики зелених конструкцій

Вид конструкції	Екологічні ефекти	Інженерні ефекти
Зелені дахи	Поглинання CO_2, охолодження міського середовища, затримка опадів	Теплоізоляція, захист покрівлі, зменшення навантаження на каналізацію
Зелені фасади	Поліпшення якості повітря, шумоглинання, збереження біорізноманіття	Зниження перегріву стін, продовження експлуатації фасадів
Біоекрани	Зменшення шуму, очищення повітря від пилу та газів	Захист житлових зон, естетичне покращення середовища
Зелені інженерні споруди	Формування екосистем, стабілізація мікроклімату	Зміцнення ґрунтів, захист від ерозії

4. АКТУАЛЬНІСТЬ

У країнах Європейського Союзу зелені конструкції активно впроваджуються як складова природоорієнтованих рішень (nature-based solutions), що сприяють адаптації міст до кліматичних викликів та підвищують їхню стійкість до екстремальних погодних явищ. Європейська стратегія адаптації до зміни клімату наголошує на важливості екосистемних підходів, зокрема природоорієнтованих рішень, які включають зелену інфраструктуру, біорізноманіття та інтеграцію природних процесів у міське середовище як ключові елементи сталого розвитку міст.

Важливим напрямом є також реалізація Європейської стратегії біорізноманіття на період до 2030 року, що закликає до масштабних інвестицій у зелену та блакитну інфраструктуру, створення екологічних коридорів, відновлення деградованих територій, а також до системної інтеграції здорових екосистем у міське та регіональне планування. Такі підходи спрямовані не лише на покращення стану довкілля, але й на підвищення якості життя населення, розвиток міської екологічної мережі та зменшення ризиків, пов'язаних із кліматичними змінами.

В Україні цей напрям лише розвивається, проте має значний потенціал у сфері екологізації інфраструктури та впровадження концепції «зелених міст». Особливої актуальності він набуває в контексті зобов'язань країни щодо адаптації законодавства та практик до європейських стандартів. У цьому контексті Закон про відновлення природи (Nature Restoration Law), ухвалений у 2023 році, встановлює обов'язкові цілі щодо відновлення природних екосистем, у тому числі в міських територіях, що відкриває нові можливості для інтеграції зелених конструкцій у містобудівні рішення та для формування більш стійкого урбаністичного середовища [4].

5. ВИСНОВКИ

Зелені конструкції є важливим елементом сучасної інженерної інфраструктури, поєднуючи екологічні, соціальні та економічні функції. Вони сприяють покращенню мікроклімату, зменшенню шуму та пилового навантаження, регулюванню водного балансу, підтримують біорізноманіття та формують екологічні коридори. Соціально вони підвищують комфорт і здоров'я мешканців, знижують стрес та створюють привабливе міське середовище. Економічний ефект проявляється у підвищенні енергоефективності будівель, зменшенні витрат на енергоресурси та збільшенні ринкової вартості нерухомості.

Крім того, зелені конструкції відіграють важливу роль у пом'якшенні наслідків зміни клімату та адаптації міст до екстремальних погодних умов. Вони забезпечують затримку дощових вод і зменшення навантаження на міські системи дренажу, сприяють охолодженню повітря в періоди спеки та створюють комфортні умови для пішоходів і велосипедистів. Використання різноманітних рослинних композицій на дахах та фасадах дозволяє формувати локальні оазиси серед урбанізованого середовища, підвищуючи якість життя та зміцнюючи екологічну свідомість громади.

Таким чином, інтеграція зелених конструкцій у містобудівні рішення підтверджує їхню доцільність і ефективність як комплексного інструмента сталого розвитку міст, що повністю відповідає поставленій меті дослідження – обгрунтувати їхній екологічний потенціал та роль у формуванні стійкої урбаністичної інфраструктури. Додатково, зелені конструкції створюють умови для впровадження інноваційних технологій, таких як системи збору та повторного використання дощової води, сенсорні системи контролю вологості та освітлення рослин, а також інтеграцію сонячних панелей у ландшафтні рішення. Такий підхід дозволяє комплексно поєднувати естетику, функціональність і екологічну ефективність, формуючи міста, які є комфортними для людей і дружніми до довкілля.

Список літератури

[1] Kravchenko M.V., Tkachenko T.M., Mileikovskyi V.O., Tkachenko O.A. The influence of green structures of blue infrastructure on the load of building structures. *Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles*. 2025. Issue 114. P. 135-144. DOI: 10.32347/2410-2547.2025.114.135-144

[2] Лаврик, В.С. Вертикальне озеленення в системі екологічного облаштування міського середовища. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*. 2019. № 54, С. 112–118.

[3] Habitat U.N. Greener cities: Urban nature-based solutions for climate resilience. *Nairobi: United Nations Human Settlements Programme*. 2022.

[4] Дороніна О. О., Плешко Л. В. Зелені дахи як елемент сталого розвитку міських територій. *Містобудування та територіальне планування*. 2022. № 73. С. 93–101.

Перспективи використання затоплених газових свердловин для геотермальної енергетики

Анна Лінченко, студентка [1] (ORCID: 0009-0005-2511-7517),
Наталія Чепурна, канд. техн. наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0001-8044-7563)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури , Україна*

АНОТАЦІЯ

Представлено сучасні підходи до повторного використання затоплених або покинутих газових свердловин у сфері енергетики. На основі міжнародних наукових досліджень і проєктів здійснено аналіз перспектив їхнього використання для потреб геотермальної енергетики, зберігання вуглекислого газу (CO_2) та впровадження інноваційних систем збереження енергії в Україні. Розглянуто технічні, екологічні та економічні аспекти перепрофілювання свердловин, а також виконано оцінку життєвого циклу таких рішень. Проведено порівняння методів видобутку геотермальної енергії з покинутих газових свердловин з погляду на їх ефективності, економічності та екологічності.

Ключові слова: свердловина, газова свердловина, видобуток газу, геотермальна енергетика.

1. ВСТУП

Через наслідки військових дій на території нашої держави значна частина енергетичної інфраструктури зазнала суттєвих руйнувань або втратила свою функціональність. Це вимагає запровадження швидких, економічно вигідних і екологічно сталих рішень для досягнення енергетичної незалежності країни. Повторне використання затоплених або покинутих газових свердловин представляє перспективний шлях розвитку сталого енергетичного сектора, особливо в рамках післявоєнної відбудови України.

У цьому контексті переосмислення використання чинних свердловин, включно із затопленими чи законсервованими, може сприяти реалізації таких завдань:

- поновлення локальних систем теплопостачання через використання геотермальної енергії;
- зниження викидів парникових газів за рахунок експлуатації свердловин для захоронення CO_2;
- забезпечення водопостачання у районах, де централізовані системи були пошкоджені.

На міжнародному рівні активно вивчаються способи використання таких свердловин для геотермальної енергетики, зберігання вуглекислого газу та підземного видобутку води.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Україна має значний потенціал у сфері видобутку природного газу, особливо в східних регіонах та на шельфі Чорного моря. За даними [1] в Україні у 2023 році закладено 150 нових газових свердловин. Проте багато свердловин, які були введені в експлуатацію ще в радянські часи, нині не функціонують. Частина з них залишена без належної консервації, що призводить до їх затоплення. Це створює серйозні екологічні ризики, зокрема забруднення підземних вод, деградацію ґрунтів та загрозу техногенних аварій.

Використання вже не працюючих газових свердловин як джерел для генерації енергії є ефективним методом видобутку геотермальної енергії з геологічних формацій. Ці відпрацюванні свердловини мають можливість суттєво сприяти збільшенню світового попиту на енергію без необхідності втручання в ґрунт в результаті глибокого буріння або видобутку, процесів, потрібних для отримання енергії з геологічних формацій за допомогою більш традиційних підходів.

Попередні дослідження [2] протягом терміну служби пласта вказують на те, що комерційно виправдана система з двома свердловинами може ефективно генерувати теплову енергію. Системи з двома свердловинами включають принаймні одну нагнітальну та одну виробничу свердловину. Вони складаються з двосторонньої системи циркуляції, в якій рідина надходить у пласт через нагнітальну свердловину та повертається з виробничої, забравши теплову енергію з навколишніх порід.

Аналіз чутливості ключових параметрів, що контролюють середню температуру рідини на виході з осадової теплової системи, свідчить, що законсервовані газові свердловини є придатним джерелом теплової енергії. Цю енергію можна збирати за допомогою використання пластових рідин [3].

2.1. Міжнародний досвід

США впроваджують ініціативу Wells of Opportunity, яка спрямована на переобладнання мільйонів нефункціонуючих нафтових і газових свердловин для виробництва геотермальної енергії. Геотермальну енергію планується отримувати двома шляхами: модернізуючи неактивні або непродуктивні свердловини, а також через спільне виробництво енергії на діючих свердловинах (рис.1) [4].



Рисунок 1. Використання геотермальної енергії з модернізованих нафтових свердловин опалення та охолодження будівель [5]

В проєкті Geothermix LLC (Техас) використовується метод закачування води, нагрівання в надрах, повернення на поверхню для теплопостачання або генерації електроенергії [5].

Проєкт ICE Thermal Harvesting (Каліфорнія) впроваджує одночасне видобування нафти/газу та тепла, при цьому використовує 11 свердловин для електрики [6].

У Центральній Європі в межах міжнародної ініціативи TRANSGEO [7] впроваджується проект по переобладнанню покинутих свердловин. Учасники проєкту: Німеччина, Австрія, Угорщина, Хорватія, Словенія.

3. ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ НЕДІЮЧИХ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН

Покинуті або затоплені газові свердловини можуть становити значну загрозу для навколишнього середовища, особливо якщо вони залишені без належного закриття та консервації. Брак контролю за їх технічним станом здатний викликати цілу низку таких негативних наслідків, як забруднення підземних вод, деградація ґрунтів, ризик техногенних аварій, міграція забруднюючих речовин, вплив на біорізноманіття та втрата геотермального потенціалу.

Для зменшення негативного впливу покинутих газових свердловин на довкілля, слід впроваджувати комплексний підхід, який враховує технічні, екологічні та нормативні аспекти.

Основним напрямком є реабілітація та повторне використання свердловин, що дає можливості для їх переобладнання під геотермальні потреби або зберігання CO_2. Це сприяє зниженню кількості покинутих об'єктів і підтриманню принципів сталого розвитку.

4. ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

Переобладнання затоплених або покинутих газових свердловин для отримання геотермальної енергії включає проведення оцінки температури, гідродинамічний аналіз, інженерне перепрофілювання та видобуток теплової енергії (рис.2).




Рисунок 2. Принцип використання покинутої свердловини для отримання геотермальної енергії

Переобладнання свердловини передбачає низку технічних заходів:

- герметизацію старих обсадних колон;
- встановлення теплообмінного обладнання;
- адаптацію конструкції до нових умов експлуатації (висока температура, корозійна активність середовища).

У деяких випадках застосовуються двоконтурні системи з замкненим циклом, що дозволяє уникнути контакту теплоносія з геологічним середовищем.

5. ВИСНОВКИ

У період військових дій на території України значна частина енергетичної інфраструктури, зокрема газові родовища та свердловини, зазнала серйозних пошкоджень або була виведена з експлуатації. Однак ці об'єкти можуть стати основою для розвитку геотермальної енергетики — екологічно чистого, надійного й незалежного джерела енергії.

Переобладнання пошкоджених або покинутих свердловин для геотермального використання дає змогу:

- оптимізувати витрати, використовуючи наявну інфраструктуру замість буріння нових свердловин;
- підвищити енергетичну безпеку регіонів, що постраждали від бойових дій;
- стимулювати економічне відновлення через створення нових робочих місць у сфері зеленої енергетики;
- знизити екологічні ризики, пов'язані з неконтрольованим витоком газу або погіршенням технічного стану свердловин.

У післявоєнний період такі геотермальні проєкти на базі старих газових родовищ можуть стати основою для відновлення та декарбонізації енергетичного сектору України. Це особливо важливо в межах євроінтеграційних процесів і участі в міжнародних ініціативах, наприклад Green Deal та програмах ERASMUS+ у сфері енергетики.

Список літератури

[1] Асоціація газовидобувних компаній України: вебсайт. URL: https://agpu.org.ua/novyny/novyny-asotsiatsii/150-novykh-hazovykh-sverdlovyn-zakladeno-v-ukraini-u-2023-rotsi

[2] Hernandez Acevedo E., Rodriguez Hernandez I. A geothermal doublet in a single well: application of the recirculation well concept to reuse wells to be abandoned // *Discover Energy*. – 2024. – Vol. 4, Article 16. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s43937-024-00048-2

[3] Sui D., Wiktorski E., Røksland M., Basmoen T.A. Review and investigations on geothermal energy extraction from abandoned petroleum wells // *Journal of Petroleum Exploration and Production Technology*. – 2019. – Vol. 9. – P .1135–1147.

[4] U.S. Department of Energy: вебсайт. URL: https://www.energy.gov/eere/geothermal/wells-opportunity)

[5] Geothermix Energy: вебсайт. URL: https://geothermixenergy.com/

[6] ICE Thermal Harvesting: вебсайт. URL: https://ice-th.com/

[7] Eavor: вебсайт. URL: https://eavor.com/blog/transgeo-aims-to-transform-abandoned-oil-wells-in-central-europe-into-geothermal-projects/

Перспективи використання відновлювальних джерел енергії для гірськолижного курорту Драгобрат

Ілля Слісаренко, студент [1i] (ORCID: 0009-0003-2854-9011)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглядається використання відновлювальних джерел енергії для забезпечення потреб у енергопостачанні високогірного гірськолижного комплексу Драгобрат. Проаналізовано потенціал сонячної, вітрової, малої енергетики, а також теплових насосів, з урахуванням місцевих кліматичних та природніх умов. Розглянуто технічні особливості та переваги кожного джерела, їх можливості та обмеження для застосування на потреби автономного забезпечення систем опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання та теплопостачання.

Ключові слова: відновлювальні джерела енергії (ВДЕ), міні ГЕС, сонячна енергія, теплові насоси, вітрові турбіни, автономне енергопостачання, енергоефективність, чиста енергетика.

1. ВСТУП

Гірськолижний комплекс Драгобрат, розташований у масиві Свидовець на висоті близько 1400 м. над рівнем моря, є найвисокогірнішим курортом України. Його інфраструктура включає готелі, витяги, ресторани та технічні споруди, що потребують постійного енергозабезпечення для підтримки комфорту відвідувачів. Високі енергетичні навантаження в холодний період року, складні логістичні умови та відсутність централізованого теплопостачання, та підвищений ризик пошкодження ліній електропередачі, тенденція зелений туризм створюють необхідність розгляду використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

2. МЕТА РОБОТИ

Проаналізувати можливість використання відновлювальних джерел енергії для інженерних систем енергопостачання курорту.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3.1. Аналіз відновлювальних джерел енергії для гірської місцевості

Сонячна енергія має високий потенціал у Карпатському регіоні завдяки відкритим та помірній інсоляції. Сонячні панелі та колектор застосовують для генерації енергії на потреби як освітлення та систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування. Основними обмеженнями є зниження ефективності у зимовий період через короткий світловий день та сніговий покрив.

Вітрові ресурси обмежені через складний рельєф та густоту лісових насаджень, але на відкритих схилах та перевалах можлива ефективна робота малих турбін. Основними проблемами є монтаж на складному рельєфі та обмерзання лопатей у зимовий період, що потребує спеціальних конструкцій та технічного обслуговування.

Гірські річки та потоки дозволяють створювати міні ГЕС для стабільного енергопостачання протягом року. Через сезонність водного потоку та екологічним вимогам зменшується можливість їх використання.

Геотермальні ресурси Карпат дозволяють використовувати теплові насоси у комбінованих системах автономного теплопостачання. Вони особливо перспективні для котеджів та готелів, оскільки скорочують витрати на закупівлю твердого палива для місцевих котелень. Однак потребують високі початкові капітальні витрати та потребу у професійному проєктуванні та монтажі.

Біомасові котли та біогазові установки забезпечують автономне опалення, гаряче водопостачання. Викликами є дороге транспортування палива та утилізація газових відходів.

3.2. Визначення ефективності використання відновлювальних джерел енергії для даного об'єкту

Географічне розташування курорту у масиві Свидовець на висоті 1300-1400 м над рівнем моря. Територія вкрита ялинковими та буковими лісами, а також полонинами з гірською місцевістю на висоті вище 1500 м. Рельєф відноситься до гірсько-льодовикового типу з улоговинами та скелястим ґрунтом. На території є численні гірські струмки та малі водоспади, що формують притоки річок Чорна Тиса та Косівська.

Територія характеризується гірсько-помірним кліматом з вираженими ознаками альпійського типу. Частою зміною погодних умов протягом доби, особливо хмарності. Річна кількість опадів 1000 - 1200 мм.вод.ст. Переважають вітри західного та північно-західних напрямків.

Спостережувані історичні кліматичні та погодні дані для хребет Свидовець представлені на рис. 1.





Рисунок 1. Спостережувані історичні кліматичні та погодні дані хребет Свидовець [1]

З врахуванням рельєфу та вітрових потоків можливе розміщення вітрових турбін на хребтах та вершинах гір: Свидовець, Стіг, Жандарми, Близниця. Графіки середньої потужності та швидкості вітрових потоків представлені на рис 2.



а) б)

Рисунок 2. Графіки середньої потужножності (а) та швидкості вітрових потоків(б) [2]

Прогнозована ефективність від впровадження вітрової енергетики в гірській місцевості залежить також від типу та радіусу ротора турбіни. Річний виробіток однієї турбіни при швидкості вітру 7 м/с з діаметром 80 м становить 2890 МВт·год. При номінальній тепловій потужності 2 МВт коефіцієнт використання 16,5 %. При швидкості 8 м/с він досягне значення 23,5%.

Для даної місцевості середньорічний показник прямого нормального опромінення становить 946,1 кВт·год/м^2, що підходить ефективному використанню сонячної енергетики (рис. 3). Встановлення сонячних панелей можливе на дахах готелей та технічних будівель, а також на лугових територіях східних схилів гір Велика Близниця та Стіг та Жандарм.




Рисунок 3. Середньомісячні показники сумарної фотоелектричної вихідної потужності малої побутової системи (кВт) [3]

Туристичний комплекс Драгобрат розміщений у реально перспективній території для використання геотермальних ресурсів з тепловими потоками 60 - 70 мВт/м^2 [4]. Проте через скелястий ґрунт та ускладнене транспортування спеціальної техніки підвищує капітальні вкладення та терміни виконання робіт.

Використання біопалива (дров, пелетів, брикетів) зменшує залежність від газу та електроенергії, особливо в умовах нестабільності. Карпатському регіоні, зокрема в районі Драгобрату, дрова залишаються основним джерелом тепла, особливо для приватних садиб і туристичних баз. Однак, на зміну традиційним дровам дедалі активніше приходять пелети та брикети. Вони вирізняються вищою теплотворною здатністю, яка досягає до 6000 ккал/кг порівняно з 4000–4700 ккал/кг у звичайних дров. Серед основних переваг використання брикетів можна назвати компактність у зберіганні, зменшення утворення сажі, екологічність та триваліший процес горіння. Розвинена первинна деревообробна промисловість у регіоні туристичного курорту Драгобрат дає змогу використовувати біопаливо для опалення готелів, садиб, баз відпочинку [4].

3.3. Соціально-економічні переваги для місцевої територіальної громади

Використання відновлювальних джерел енергії може значно стимулювати економічну активність території. Адже розробка, встановлення та обслуговування цих систем створює широкий спектр робочих місць. Крім того, інтеграція відновлювальних джерел енергетики можуть залучити інвестиції та підтримувати місцевий бізнес, який орієнтований на туризм.

За попередніми розрахунками економічний ефект від використання ВДЕ на курорті Драгобрат представлено на рис.4.




Рисунок 4. Діаграма економічного ефекту ВДЕ для курорту Драгобрат

4. ВИСНОВКИ

Використання ВДЕ на туристичних об'єктах має еколого-економічну доцільність, наприклад, на курорті Драгобрат за попередніми розрахунками можливо щорічно економити до 70 000 грн, з яких найбільшу частку становить економія на електроенергії. Крім фінансової вигоди, це сприяє скороченню викидів CO_2 на понад 38 тонн на рік, що еквівалентно посадці понад 1000 дерев.

Перехід на відновлювальні джерела енергії сприятиме формуванню більш стійкої та диверсифікованої економіки даної території, забезпечуючи довгострокові соціально економічні вигоди для місцевого населення та бізнесу.

Список літератури

[1] Observed historical climate & weather data for Khrebet Svydovets - meteoblue. *meteoblue*. URL: https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climateobserved/khrebet-svydovets_ukraine_692069 (date of access: 24.09.2025).

[2] Global Wind Atlas. *Global Wind Atlas*. URL: https://globalwindatlas.info/en (date of access: 24.09.2025).

[3] Global Solar Atlas. *Global Solar Atlas*. URL: https://globalsolaratlas.info/detail?c=48.246168,24.2379,11&m=site&s=48.246268,24.238109&pv=small,180,37,1 (date of access: 24.09.2025).

[4] Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України / за заг. ред. С.О. Кудрі. – Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2020. – 82 с.

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. Наталії Чепурної*

Екологічний моніторинг як інструмент управління промисловим забрудненням

Софія Бугайова, студентка [1i] (ORCID: 0009-0001-5058-7060)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто роль екологічного моніторингу як ключового інструменту управління промисловим забрудненням. Показано, що регулярні спостереження за станом атмосферного повітря, водних ресурсів та ґрунтів дають можливість виявляти перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, оцінювати екологічні ризики та прогнозувати наслідки антропогенного впливу. Особливу увагу приділено сучасним методам моніторингу, серед яких автоматизовані системи контролю, геоінформаційні технології та біоіндикація. Наголошено на необхідності інтеграції результатів моніторингу у системи екологічного менеджменту (ISO 14001), що забезпечує підвищення ефективності природоохоронних заходів і сприяє сталому розвитку. Екологічний моніторинг розглядається не лише як засіб контролю, а як стратегічний механізм зниження негативного впливу промисловості на довкілля.

Ключові слова: екологічний моніторинг, промислове забруднення, допустимі концентрації, автоматизовані системи контролю, геоінформаційні технології, ISO 14001, сталий розвиток.

1. ВСТУП

Стрімкий розвиток промисловості спричиняє зростання навантаження на довкілля. Викиди в атмосферу, скиди у водні об'єкти та накопичення відходів формують комплекс загроз для екосистем і здоров'я людини. Традиційні підходи до природоохоронної діяльності, що ґрунтуються лише на усуненні наслідків, виявляються недостатньо ефективними. У сучасних умовах на перший план виходить екологічний моніторинг, що дозволяє своєчасно виявляти, оцінювати та контролювати вплив промислових підприємств на навколишнє середовище.

2. МЕТА

Дослідження і аналіз ролі та ефективності екологічного моніторингу як інструменту управління промисловим забрудненням, визначення основних напрямів його застосування та сучасних методів збору і обробки даних для своєчасного виявлення екологічних ризиків і мінімізації негативного впливу промислових підприємств на довкілля. Дослідження проведено з метою узагальнення сучасних підходів до моніторингу промислового забруднення.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Екологічний моніторинг є ключовим інструментом управління промисловим забрудненням, оскільки дозволяє здійснювати систематичне спостереження за станом атмосферного повітря, водних ресурсів та ґрунтів. Його результати дають можливість своєчасно виявляти перевищення гранично допустимих концентрацій, визначати джерела забруднення, оцінювати екологічні ризики та прогнозувати наслідки антропогенного впливу.

Сучасні методи моніторингу включають автоматизовані системи безперервного контролю, геоінформаційні технології для просторового аналізу даних, а також біоіндикаційні підходи, що базуються на реакціях живих організмів. Використання цих інструментів підвищує точність оцінки стану довкілля та забезпечує можливість оперативного прийняття управлінських рішень.

Важливим аспектом є інтеграція результатів моніторингу в системи екологічного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001. Це дозволяє підприємствам удосконалювати природоохоронні заходи, знижувати ризики аварійних ситуацій, оптимізувати виробничі процеси та сприяти переходу до сталого розвитку [1].



Рисунок 1. Схема екологічного моніторингу [1]

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових методів моніторингу:

- автоматизовані станції контролю якості повітря та води, що працюють у режимі реального часу;
- геоінформаційні системи (GIS) для картографування зон забруднення;
- дистанційне зондування Землі (супутникові технології) для моніторингу великих територій;
- біоіндикаційні методи, які дозволяють оцінити інтегральний вплив забруднень на живі організми. Управління промисловим забрудненням неможливе без інтеграції результатів моніторингу у системи екологічного

менеджменту (ISO 14001). Це дозволяє підприємствам не лише дотримуватися природоохоронних норм, а й підвищувати ефективність виробництва, мінімізуючи втрати ресурсів і зменшуючи обсяги викидів [2;4].

Таблиця 1: Узагальнення інструментів управління промислового забруднення.

Напрям моніторингу	Методи, засоби	Значення
Атмосферний	Вимірювання концентрації газів,пилу, летких органічних сполук	Виявлення перевищень ГДК, прогнозування забруднення,
Гідросферний	Відбір проб поверхневих та підземних вод; лабораторні аналізи;датчики якості води	Контроль забруднення водних об'єктів, своєчасне реагування на небезпечні викиди,
Ґрунтовий	Аналіз складу ґрунтів; визначення важких металів та токсичних речовин	Оцінка накопичення шкідливих речовин,
Біологічний	Використання індикаторних видів (рослини, лишайники,риби, мікроорганізми)	Інтегральна оцінка стану екосистем, виявлення прихованого впливу забруднення,

4. АКТУАЛЬНІСТЬ

Сучасна промислова діяльність є одним із головних джерел забруднення навколишнього середовища. Викиди шкідливих речовин в атмосферу, скиди у водні об'єкти та накопичення відходів негативно впливають на екосистеми та здоров'я населення.

У зв'язку зі зростанням антропогенного тиску на довкілля, проблема своєчасного виявлення та контролю забруднень стає надзвичайно актуальною.

Екологічний моніторинг дозволяє не лише оцінювати стан довкілля, а й прогнозувати ризики та приймати ефективні управлінські рішення для зниження негативного впливу промисловості.

Впровадження сучасних технологій моніторингу та інтеграція їх у системи екологічного менеджменту сприяє сталому розвитку і підвищенню екологічної безпеки [3].

5. ВИСНОВОК

Екологічний моніторинг у сучасних умовах виступає фундаментальним механізмом екологічної безпеки та сталого розвитку. Його значення виходить далеко за межі звичайного контролю стану довкілля — це багаторівнева система управління, що поєднує наукові дослідження, сучасні технології та управлінські рішення.

Регулярний збір та аналіз даних про якість атмосферного повітря, водних ресурсів і ґрунтів створює основу для своєчасного виявлення екологічних загроз, оцінки їхнього впливу на здоров'я людини та екосистеми, а також прогнозування довгострокових наслідків промислової діяльності. Завдяки впровадженню автоматизованих систем контролю, геоінформаційних технологій та біоіндикаційних методів екологічний моніторинг стає максимально точним, оперативним і доступним для інтеграції у виробничі процеси.

Особливої ваги набуває використання результатів моніторингу у системах екологічного менеджменту, зокрема відповідно до стандарту ISO 14001. Це дозволяє підприємствам перетворювати екологічну політику з формальності на реальний інструмент підвищення конкурентоспроможності, оптимізації витрат, зниження ризиків аварій та зміцнення довіри з боку суспільства.

Таким чином, екологічний моніторинг — це не лише засіб контролю за станом довкілля, а стратегічна основа управління промисловим розвитком у гармонії з природними системами. Його ефективне застосування є запорукою зменшення антропогенного тиску, підвищення рівня екологічної безпеки та переходу до сталого розвитку, де економічні інтереси поєднуються із збереженням навколишнього середовища для майбутніх поколінь.

Список літератури

[1] Екологічний моніторинг: навіщо він потрібен вашому підприємству? *Центр ЛТД: веб-сайт. URL:*https://center-ltd.com.ua/novyny/ekologichnyj-monitoryng-navishho-vin-potriben-vashomu-pidpryyemstvu/ (дата звернення: 08.10.2025).

[2] Екологічний моніторинг: навчальний матеріал. *STUDFILES: веб-сайт. URL:* https://studfile.net/preview/6832566/page:8/ (дата звернення: 08.10.2025).

[3] US EPA. Monitoring Compliance / Resources and Guidance Documents for Compliance Monitoring. Офіційні матеріали US EPA про підходи до моніторингу дотримання вимог. *US EPA: веб-сайт.URL:*https://www.epa.gov/compliance/monitoring-compliance (дата звернення: 08.10.2025).

[4] Міністерство освіти і науки України. Методичні рекомендації з екологічного моніторингу : офіційний документ. *Міністерство освіти і науки України: веб-сайт. URL:*https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u243/24.pdf (дата звернення: 08.10.2025).

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. Лесі Василенко*

Calculation of the ventilation system taking into account statistical data

Bohdan Horbunov, master of Science, Individual Entrepreneur [1] (ORCID: 0009-0004-2821-362X),
Dariia Brotska, master of Medicine, student [2 i] (ORCID: 0009-0005-1269-5713)

[1] *Bohdan Tarasovych Horbunov, Individual Entrepreneur, Ukraine*

[2] *ELS, United States*

ANNOTATION

A modern ventilation system is a very important parameter for ensuring a comfortable indoor climate. The goal of the modern approach to calculating a ventilation system is to move from minimal compliance with regulations to strategic design based on statistically proven benefits of indoor air quality (IAQ). To ensure effective and trouble-free operation of the system, the correct selection of all key components is necessary.

Keywords: regulatory norms, strategic design, IAQ, statistical data, international standards.

1. INTRODUCTION

Nation Building Codes (DBN) establish minimum quantitative requirements for air exchange using two main metrics: fresh air supply standards per person (m³/h) and standard air exchange rate (times/h) [1].

A fundamental point in designing according to DBN is that when calculating the total volume of air exchange, the larger value is always chosen between the calculation per person and the calculation per rate. This requirement is an engineering mechanism that ensures adequate dilution of pollutants regardless of statistical dominance.

2. IAQ AND HEALTH STATISTICAL DATABASE: SBS, VOCS AND CO2

2.1. Scientific Justification Through IAQ Procedure

The scientific basis for ventilation standards is supported by statistics from studies examining the health effects of pollutants. ASHRAE uses data from peer-reviewed scientific publications and recommendations from competent authorities to establish acceptable concentrations of pollutants through the Indoor Air Quality Procedure (IAQ Procedure) [2].



Picture 1. Indoor air quality

This allows for the identification and control of a wide range of pollutants, including CO2, formaldehyde (CH2O), particulate matter (PM), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), and radon (Rn). The need for scientifically sound exposure limits is recognized as a prerequisite for ensuring health and well-being, despite historical disputes within ASHRAE over the inclusion of the term "health" in the objectives of the standard. A decision in 2008 confirmed that the standards should address health impacts, transforming the design engineer into a kind of "well-being guarantor" [3, 4].

2.2. Ventilation and Sick Building Syndrome (SBS)

The relationship between ventilation and health has been quantified through studies of Sick Building Syndrome (SBS). SBS is associated with complex mixtures of pollutants such as biological aerosols and chemical emissions. Studies, including the analysis of data from the US EPA BASE study, have used a

new statistical approach to identify a clear correlation between VOCs and SBS symptoms. This suggests that SBS is not simply an anecdotal discomfort, but a statistically significant consequence of inadequate IAQ.

Ventilation above 10 L/s per person has been statistically associated with significantly lower rates of SBS symptoms. This confirms that the current ASHRAE minimum requirements have a direct rationale in terms of minimizing adverse health effects.

2.3. CO2 as a Statistical Marker of Cognitive Function

Carbon dioxide is an important statistical marker of ventilation efficiency. IAQ studies of remote work have found that even in home environments, where most CO2 levels were below 640 ppm, there was a small but significant association between higher CO2 concentrations and impaired cognitive performance. These data support the idea that to achieve optimal cognitive function, CO2 targets should be well below the traditional comfort threshold (1000 ppm), aiming for levels below 700 ppm. This places increasing demands on mechanical systems that must not only provide minimal dilution, but also maintain conditions conducive to maximum performance.

Additionally, studies have shown that improving ventilation significantly increased productivity, even when pollutants had no measurable effect on subjective air quality perception, although they did affect subclinical symptoms such as

headaches. This suggests that focusing on subjective comfort is insufficient; ventilation systems should be designed based on objective statistical data, as negative impacts on productivity may occur unnoticed by the user [5].



Picture 2. CO2 sensor

3. ECONOMIC STATISTICS AND ROI: THE IMPACT OF IAQ ON PRODUCTIVITY

3.1. Quantitative Measurement of Labor Productivity

The financial case for investing in IAQ is supported by quantitative statistical measures of work productivity. A series of experiments, including field intervention studies, have demonstrated that improving IAQ increases the efficiency of office work.

Key statistical measures of productivity gains recorded in studies range from 6% to 9%. The highest figure (9%) was obtained in real-world field studies. This increase is significant, considering that high labor costs are the dominant economic factor in most commercial buildings.

In addition to direct productivity gains, studies show that healthy and efficient indoor environments can reduce overall operating costs related to operations and morbidity by 10–30% [6].

3.2. Return on Investment (ROI) Analysis

From a financial perspective, the cost of good ventilation should be seen as a capital investment in human capital. Statistics confirm that the high cost of labor per unit area ensures that the payback time for investments in IAQ improvements achieved through increased productivity is typically only 2 years.

This fast payback period confirms that the fiscal gain from increased productivity (e.g. 9%) far outweighs the savings that can be achieved from minimal energy reductions.

This means that compromises in ventilation for the sake of energy savings are statistically not justified in buildings with high staff densities (offices, schools) [7, 8].



Picture 3. Simple office ventilation solution

4. CONCLUSIONS

The design and operation of ventilation systems have finally moved from providing minimal comfort to strategic management of indoor air quality (IAQ) [9], which has direct quantitative justification in the areas of health, cognitive function and economics.

The financial benefits of good ventilation have been convincingly quantified. Field intervention studies have shown that improving IAQ (pollution control and increasing air flow) leads to an increase in office productivity by 6%–9%, with the higher figure recorded in real-world testing conditions. Given the high cost of labor per unit of space, such productivity gains provide an extremely fast return on investment (ROI), typically only 2 years. In addition, healthy indoor environments can statistically reduce total operating costs related to operation and morbidity by 10%–30%.

References

[1] ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування. – Чинні від 01.01.2014. – Київ: Укрархбудінформ, 2013. – V, 141 с.

[2] The effects of indoor air quality on performance and productivityURL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15330777/

[3] Pohosov, O., Skochko, V., Solonnikov, V., Kyrychenko, M., & Chepurna, N. (2024). Passive individual residential building overview and concept for a continental temperate climate. Architectural Studies, 2(10), 14-24. https://doi.org/10.56318/as/2.2024.14

[4] The impact of ventilation on a person's psychological stateURL: https://vents-shop.com.ua/statti-pro-ventilyaciyu-uk/ventilyaciya-yak-antistres/

[5] Challenges in Developing Ventilation and Indoor Air Quality Standards: The Story of ASHRAE Standard 62 URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6605073/

[6] ASHRAE Standing Standard Project Committee 62.1 URL: https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/standards%20and%20guidelines/standards%20addenda/62_1_2007_addendum-q_final.pdf

[7] ДБН В.2.2-9:2018. Громадські будинки та споруди. – Чинні від 01.06.2019. – Київ: Мінрегіонбул України, 2019. – 49 ç.

[8] Шаповал, О., Чепурна, Н., & . Кириченко, М. (2021). Аналіз ефективності роботи повітряного теплового насоса залежно від коливань температури зовнішнього повітря. *Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання*, *37*, 24–30. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2021.37.24-30

[9] EPA. Енергія, утеплення та якість повітря в приміщенні: вебсайт https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/energy-weatherization-and-indoor-air-quality

[i] *The work was carried out under the supervision of Ph.D., Assoc. Prof. Nataliia Chepurna*

Монтаж магістральних газопроводів на газовидобувних підприємствах: виклики війни та світовий досвід енергоощадного будівництва

Юлія Лінченко, студентка [1] (ORCID: 0009-0006-5526-2616),
Володимир Чепурний, старший викладач [1] [i] (ORCID: 0000-0003-4633-8966)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглядаються сучасні виклики, що постали перед газовидобувною галуззю України в умовах російської агресії, зокрема у сфері монтажу магістральних газопроводів. Проаналізовано світовий досвід енергоощадного та економічно ефективного будівництва трубопровідної інфраструктури. Запропоновано шляхи адаптації міжнародних практик до українських реалій.

Ключові слова: газ, газопровід, магістраль, газовидобувна галузь, монтаж газопроводів.

1. ВСТУП

Газовидобувна галузь України відіграє стратегічну роль у забезпеченні енергетичної незалежності країни, особливо в умовах військової агресії з боку Російської Федерації. Магістральні газопроводи слугують ключовими шляхами транспортування природного газу від місць його видобутку до кінцевих споживачів, тому їхній технічний стан, надійність і енергоефективність мають визначальне значення.

Військові дії на території України призвели до серйозних руйнувань інфраструктури, ускладнення логістичних процесів, створення загроз для безпеки працівників, а також до обмеженого доступу до сучасного обладнання і матеріалів [1]. В таких умовах реалізація монтажних робіт на магістральних газопроводах потребує нових підходів, адаптованих до реалій воєнного часу, з урахуванням наявних ресурсів і необхідності оперативного відновлення критично важливих об'єктів. Одночасно світова практика пропонує ефективні рішення в сфері економічного та енергозбережувального будівництва трубопровідних систем [2].

Пріоритетом даного дослідження є аналіз сучасних викликів, пов’язаних із монтажем магістральних газопроводів на газовидобувних підприємствах в умовах війни, а також вивчення світового досвіду з енергоефективного будівництва та його адаптація до українських потреб.

2. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОНТАЖУ ГАЗОПРОВОДІВ В УКРАЇНІ

Монтаж магістральних газопроводів в Україні традиційно здійснювався відповідно до державних будівельних норм, з використанням перевірених технологій та матеріалів. Проте з початком повномасштабної війни у 2022 році галузь зіткнулася з низкою критичних викликів, які суттєво вплинули на темпи та якість виконання монтажних робіт [2].

Багато газовидобувних підприємств, особливо у східних та південних регіонах України, зазнали прямих руйнувань внаслідок обстрілів, мінування територій та окупації. Знищення або пошкодження магістральних трубопроводів, компресорних станцій, вузлів обліку та інших об’єктів унеможливило їхню експлуатацію та потребує повного або часткового демонтажу з подальшим відновленням.

Війна спричинила порушення логістичних ланцюгів постачання труб, зварювального обладнання, ізоляційних матеріалів та інших компонентів, необхідних для монтажу. Частина підприємств втратила доступ до складів, виробничих баз або транспортної інфраструктури. Крім того, мобілізація кваліфікованих кадрів, евакуація працівників та загальна нестача фахівців у регіонах бойових дій ускладнили формування монтажних бригад.

Проведення монтажних робіт у зоні бойових дій або поблизу лінії фронту супроводжується високими ризиками для життя працівників. Це вимагає додаткових заходів безпеки, координації з військовими структурами, використання захисного обладнання та обмеження доступу до небезпечних ділянок. У відповідь на нові виклики підприємства змушені адаптувати технології монтажу. Зокрема, зростає інтерес до безтраншейних методів (горизонтально-направлене буріння), які дозволяють мінімізувати вплив на поверхню та скоротити час робіт. Також застосовуються мобільні зварювальні комплекси, дрони для обстеження територій, цифрові моделі трубопроводів для планування та контролю монтажу.

3. ТЕХНОЛОГІЇ МОНТАЖУ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

Монтаж магістральних газопроводів є складним інженерним процесом, що включає проєктування, підготовку траси, зварювання труб, ізоляцію, випробування та введення в експлуатацію.

3.1. Траншейний метод

Траншейний метод - традиційна технологія, що передбачає прокладання трубопроводу в підготовленій траншеї. Вона широко застосовується на відкритих ділянках, де немає перешкод для земляних робіт [3].

3.2. Безтраншейні технології (ГНБ)

Горизонтально-направлене буріння (ГНБ) дозволяє прокладати трубопроводи під дорогами, річками, залізницями та іншими перешкодами без відкриття

траншеї. Це особливо актуально в умовах війни, коли доступ до ділянки обмежений або небезпечний [4].

Проведено порівняння представлених методів (табл.1), наведено основні переваги та недоліки.

Таблиця 1: Порівняльна характеристика

Метод	Переваги	Недоліки
Тран-шейний	-простота реалізації; -доступність обладнання	-великі обсяги земляних робіт; -вплив на довкілля; -низька ефективність у складних умовах
Безтран-шейні	-мінімальний вплив на поверхню; -висока швидкість монтажу; -зниження ризиків для працівників	-потреба у спеціалізованому обладнанні; -складність контролю якості буріння

3.3. Автоматизовані системи зварювання

Сучасні зварювальні комплекси з автоматичним контролем параметрів забезпечують високу якість стиків, зменшують людський фактор та прискорюють процес монтажу. В умовах дефіциту кадрів це дозволяє ефективно використовувати наявні ресурси.

3.4. Цифрові технології та BIM-моделювання

Використання Building Information Modeling (BIM) у проєктуванні та монтажі газопроводів дозволяє моделювати трасу з урахуванням рельєфу та інфраструктури, оптимізувати витрати матеріалів, прогнозувати ризики та терміни виконання робіт.

Цифрові моделі також інтегруються з системами моніторингу та управління, що забезпечує прозорість та контроль на всіх етапах будівництва [5].

4. СВІТОВИЙ ДОСВІД ЕНЕРГООЩАДНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО БУДІВНИЦТВА МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

У багатьох країнах світу монтаж магістральних газопроводів здійснюється з урахуванням принципів сталого розвитку, енергоефективності та економічної доцільності [6]. Цей досвід є надзвичайно цінним для України, яка в умовах війни змушена шукати нові підходи до відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури.

Італія активно впроваджує цифрові технології в управління газотранспортною системою. Зокрема, використання інтелектуальних компресорних станцій дозволяє автоматично регулювати тиск і витрати газу, зменшуючи енергоспоживання. Також застосовується BIM-моделювання, що дає змогу оптимізувати проєктні рішення ще на етапі планування. У США та Канаді широко застосовуються безтраншейні методи прокладання трубопроводів (HDD). Це дозволяє зменшити вплив на довкілля, скоротити терміни монтажу та уникнути витрат на рекультивацію територій.

Впроваджують модульні компресорні станції, які легко адаптуються до змін обсягів транспортування. Це забезпечує гнучкість системи та економію енергії при зниженому навантаженні.

Норвегія, як один із лідерів у сфері екологічно чистої енергетики, використовує підводні газопроводи з високоефективною теплоізоляцією. Крім того, інфраструктура живиться від відновлюваних джерел енергії, що знижує вуглецевий слід проєктів.

5. ВИСНОВКИ

Монтаж магістральних газопроводів в умовах сучасних викликів потребує переосмислення традиційних підходів до проєктування, організації та виконання робіт. Світовий досвід демонструє ефективність впровадження енергоощадних та економічно обґрунтованих рішень, серед яких:

- застосування безтраншейних технологій (ГНБ) для мінімізації впливу на довкілля та скорочення термінів монтажу;
- використання BIM-моделювання для оптимізації проєктних рішень та управління ресурсами;
- впровадження автоматизованих систем зварювання та цифрового моніторингу для підвищення якості та надійності робіт;
- адаптація модульних компресорних станцій та інтелектуальних систем управління для зниження енергоспоживання.

Для українських газовидобувних підприємств доцільним є поетапне впровадження зазначених технологій з урахуванням локальних умов, нормативної бази та доступності ресурсів. Особливо важливо інтегрувати міжнародні практики у процес відновлення зруйнованої інфраструктури, що дозволить не лише забезпечити енергетичну безпеку, а й закласти основу для сталого розвитку галузі.

Список літератури

[1] Діяльність вітчизняних підприємств під час війни в Україні: дослідження реального стану та потреб (липень 2022). – Київ : Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, 2022. – 23 с.

[2] Improving the energy efficiency of gas transportation by optimizing the operation modes of electric drives. (2023). Engineering, 32. URL : https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-32-64-71

[3] ДСТУ-Н Б В.1.1-XX:201X. НАСТАНОВА ЩОДО ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА (Проект, перша редакція). Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України. 186 с.

[4] Doroshenko, Ya., Stetsiuk, S., Bondarenko, R., & Daniv, Z. (2023). Technologies for trenchless renovation of pipeline systems. *Prospecting and Development of Oil and Gas Fields*, 23(2), 17-32. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2023-2(87)-17-32

[5] Bortolotti V., et al. Application of BIM in Pipeline Construction Projects: A Case Study in Italy // Automation in Construction. – 2019. – Vol. 104. – P. 1–10.

[6] International Gas Union. Global Gas Report 2023. – London : IGU, 2023. – 64 с. URL : https://www.igu.org/news/press-release-2023-global-gas-report

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доцента Наталії Чепурної*

Застосування плазмохімічних методів для екологічно безпечної утилізації медичних і фармацевтичних відходів

Назарій Негода, аспірант[1] (ORCID: 0000-0002-0082-6027), **Ірина Кордуба,** д-р техн. наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0001-5135-8465), **Олена Жукова,** канд. техн. наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0003-0662-9996),

[1,] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто сучасні плазмохімічні технології утилізації відходів, що базуються на використанні електродугових плазмотронів із робочими температурами до 10000 °C. Показано, що ці методи забезпечують повну демолекуляризацію токсичних сполук, у тому числі полімерів і компонентів хімічної зброї, без утворення діоксинів і смол. Внаслідок процесу утворюються екологічно безпечні продукти — синтез-газ (H_2 + CO), придатний для енергетичного використання, та невелика кількість інертного шлаку, який може застосовуватися в будівництві. Охарактеризовано конструктивні й експлуатаційні особливості сучасних плазмотронів різної потужності, що забезпечують стабільність електричної дуги та тривалий ресурс роботи електродів. Плазмохімічний метод порівняно з традиційними технологіями утилізації відходів має низку переваг: практично повне знищення токсичних речовин, рекуперація енергоємного синтез-газу, високий коефіцієнт газифікації (93–95%), зменшення обсягу відходів у сотні разів, енергозбереження та екологічна безпека.

Ключові слова: плазмохімічні технології, утилізація відходів, плазмотрон, синтез-газ, демолекуляризація, екологічна безпека, медичні відходи, плазмодуговий метод..

1. ВСТУП

З розвитком науки і техніки зростає вплив людини на природу, що призводить до збільшення забруднення. У 2016 році світ виробив 2,02 млрд тон відходів, прогноз на 2030 рік — 2,59 млрд тонн, на 2050 рік — 3,4 млрд тон. Темпи зростання відходів удвічі випереджають зростання населення. У країнах із високим доходом збирають 96% відходів, у країнах із низьким — лише 39%.

В Україні щорічно утворюється понад 35 млн тонн твердих побутових відходів (ТПВ): 20-40% — папір, 4-5% — текстиль, 2-5% — металобрухт, 2-3% — деревина, 1-5% — полімери, решта — харчові та інші відходи. На душу населення припадає 250-300 кг відходів на рік. Обсяг відходів зростає на 1-3% щорічно, незважаючи на зменшення населення, 95% відходів спалюють, або вивозять на полігони, які в основному не відповідають санітарним вимогам, що призводить до забруднення грунтів, атмосфери, підземних і поверхневих вод.

Згідно із Законом України, «відходи - це будь-які речовини, матеріали і предмети, яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися, де особлива увага приділяється небезпечним відходам, що мають фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Найнебезпечнішими відходами, які продукує людина в процесі своє життєдіяльності є хімічні та біологічні відходи.

Небезпека хімічних відходів полягає в тому, що вони не піддаються жодному виду деградації і залишаються токсичними для людини та навколишнього середовища. Прикладами таких відходів є органогалогенізовані гетероциклічні речовини, радіоактивні ізотопи металів, забруднені різними токсичними хімічними речовиними, патогенними бактеріями та вірусами. Такі відходи мали медичне призначення: використані одноразові маски, рукавички, халати та інше

В Україні з 01.04.2025 діє наказ МОЗ від 31.10.2024 № 1827, який затвердив Порядок управління медичними відходами, встановлюючи вимоги до їх безпечного утворення, збирання, зберігання, перевезення та оброблення.

Обсяги медичних відходів глобально зростають через війни, пандемії та кризи. В Україні з 2022 року, через війну, їх кількість різко збільшилася, особливо в прифронтових регіонах (Донецька, Харківська, Херсонська, Запорізька області). У 2023 році у Львівській області зібрано 1200 тон медичних відходів (проти 400–500 тон у довоєнні роки). Відходи, що містять інфекційні матеріали, хімікати та одноразові вироби, без належної утилізації загрожують здоров’ю людей і довкіллю.

Система утилізації відходів в Україні має прогалини: лише частина медичних закладів співпрацює з ліцензованими підприємствами, а статус тимчасових медпунктів у зонах бойових дій невизначений

Проблема утилізації небезпечних відходів промислового, комунального та медичного походження залишається однією з найактуальніших екологічних і техногенних загроз сучасності. Традиційні методи термічного знешкодження, зокрема спалювання, супроводжуються утворенням діоксинів, оксидів азоту та інших токсичних речовин, що становлять загрозу для здоров’я людини та довкілля. У цьому контексті особливого значення набувають плазмохімічні технології, які забезпечують високотемпературне (до 10 000 °C) повне руйнування органічних сполук із перетворенням їх на безпечні продукти. Використання плазмотронів дозволяє не лише зменшити токсичні викиди майже на 99%, а й одержати енергетично цінний синтез-газ і будівельний шлак, що відкриває перспективу створення безвідходних замкнених циклів переробки.

2. ОСНОВНИЙ ТЕКСТ

Останні два десятиліття плазмохімічні методи з температурами до T≈104 K (10 000 °C) досліджуються для знищення небезпечних речовин, промислових і комунальних відходів, включаючи полімери та компоненти хімічної зброї. Вони забезпечують повну демолекуляризацію при температурах вище T > 1200 без утворення смол і діоксинів, розкладаючи відходи на безпечні сполуки:

$$C_xH_yO_z \rightarrow \text{плазма } a\,H_2 + b\,CO + c\,C\ (\text{шлак}) \quad (1)$$

де a,b,c – стехіометричні коефіцієнти, залежні від складу відходів.

Плазмохімічні технології зменшують викиди токсинів на 99%, а синтез-газ (H_2+ CO) і шлак використовуються для енергії чи будівництва. Процес відбувається без кисню, що виключає утворення оксидів азоту NO_2:

$$N_2+O_2 \rightarrow 2NO \quad (2)$$

Парова плазма забезпечує контрольовану переробку відходів будь-якого складу, а гідрозатвор ізолює реактор від атмосфери.

На сьогодні у світі створено десятки видів нових електродугових плазмотронів з тривалим експлуатаційним ресурсом та потужністю від 1 кВт до 20 МВт, а також спеціалізовані плазмодугові стаціонарні та мобільні установки які здатні працювати в температурному діапазоні до 10000°C. Більш тривалий експлуатаційний ресурс плазмотронних електродів забезпечується шляхом експлуатації на високих вольтамперних відношеннях струмів до 400 А та напруг в кілька кіловольт. Плазмогенератори з малими потужностями до 200 кВт працюють при напругах до 2-х кВольт, а більш потужні - при 2000 Вольт і вище.

Захищені електроди з малими робочими струмами мають експлуатаційні ресурси в кілька тисяч годин, а при застосуванні регенераційних схем їх ресурс стає необмеженим. Такі плазмогенератори придатні для їх спеціалізованого промислового застосування в установках для утилізації відходів практично усіх категорій.

Плазмогенератор працює в широкому діапазоні витрат плазмоутворюючих газів в результаті точної стабілізації електричної дуги в газорозрядній камері. При цьому прив'язка катодного і анодного електродних п'ятен електричної дуги реалізується на торцях термоелектродів, що дає можливість установлювати задану довжину електричної дуги. Зміни напруги на дузі, що виникає при зміні напруженості поля при різних режимах, компенсуються швидким регулюванням розрядного струму, що забезпечує точної підтримки потужності/температури плазмового струменю.

Плазмодугові технології і установки на базі нових плазмогенераторів також можна застосовувати для стендового експериментального дослідження електродугових плазмових установок для утилизації відходів з тривалим експлуатаційним ресурсом роботи або для комплексних ресурсних і технологічних випробувань для технологічного і техніко-економічного обгрунтування технологічних і промислових процесів та циклів для відходів з різним складом і рівнем їх екологічної та медико-екологічної небезпеки.

Плазмовий дуговий метод також має низку додаткових важливих переваг порівняно з традиційними технологіями утилізації медичних і фармацевтичних відходів.

Таблиця 1: Переваги плазмового дугового методу

№	Перевага	Короткий опис
1	Високотемпературне знищення токсичних речовин	Повне руйнування майже всіх токсичних сполук завдяки температурі >2000 °C
2	Рекуперація синтез-газу	Утворення газу з CO та H_2, що містить до 40–50% енергії, можливість повторного використання
3	Високий коефіцієнт газифікації	Досягнення 93–95%, економія електроенергії до 40%, зменшення об'єму відходів у 300–400 разів
4	Спрощення підготовчих процесів	Зменшення потреби у первинному сортуванні та сушінні відходів
5	Блокування утворення діоксинів	Високотемпературний вплив запобігає утворенню діоксинів при наявності хлоровмісних сполук

3. ВИСНОВКИ

Плазмодугові технології є перспективним напрямом у сфері утилізації промислових, комунальних,а також небезпечних медичних і фармацевтичних відходів. Вони дозволяють створювати замкнені безвідходні цикли, знижувати екологічні ризики, мінімізувати утворення вторинних токсичних сполук і водночас отримувати корисні енергетичні продукти. Використання таких плазмодогових установок може стати ключовим елементом у реалізації концепції «здоров'яорієнтованого» та екологічно безпечного міста.

Список літератури

[1] Chartier Y, Emmanuel J, Pieper U, Pruss A, Rushbrook P, Stringer R, Townend W, Wiburn S, Zghondi R. Safe management of wastes from health-care activities. Geneva: World Health Organization, 2014. 320 p.

[2] Баркова І.М. Природа та війна: як військові дії впливають на довкілля України. *Science and society: modern trends in a changing world. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Vienna, Austria*. 2024. 31-38. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-society-modern-trends-in-a-changing-world-19-21-02-2024-viden-avstriya-arhiv

[3] Janik-Karpinska E, Brancaleoni R, Niemcewicz M, Wojtas W, Foco M, Podogrocki M, Bijak M. Healthcare waste—a serious problem for global health. *Healthcare*. 2023;11:242. URL: https:// doi. org/ 10. 3390/ healt hcare 11020 242.

[4] World Health Organization: Health-care waste. URL: https:// www. who. int/ news- room/ fact- sheets/ detail/ health-care- waste. Accessed 13 July 2022

[5] Технологія плазмової газифікації — переваги та недоліки. VinIT: вебсайт. URL: https://vinit.com.vn/ru/технология-плазменной-газификации-п/

Розробка цифрового двійника малопотужного однофазного трансформатора

Анастасія Брусовцова, студент [1] (ORCID: 0009-0003-8899-3675),
Олексій Бондарчук, студент [1 i] (ORCID: 0009-0002-1672-9608)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У проведеному дослідженні розроблено програмно-апаратне забезпечення цифрового двійника малопотужного силового трансформатора. Апаратна складова побудована на базі мікроконтролера ESP-32 та блоків вимірювання струмів та напруг в обмотках. Засобами середовища MatLab розроблена Simulink-модель однофазного трансформатора, що дозволяє проводити моделювання у реальному часі. Результатом співставлення результатів прогнозування моделі та сигналів від датчиків став розрахунок їх середньоквадратичних значень та нормалізованих середньоквадратичних відхилень. Отримані дані свідчать про достаньо високий рівень точності моделі, розраховані відхилення не перевищують 11%.

Ключові слова: кіберфізична система, IoT, цифровий двійник, трансформатор, Simulink,модель, вимірювання, контролер.

1. ВСТУП

Функціонування енергетичної галузі супроводжується постійним збільшенням вимог до надійності, гнучкості й ефективності експлуатації критично важливого обладнання електричних мереж, серед якого особливе місце займають силові трансформатори які є стратегічними вузлами енергосистеми, а, навіть, часткова втрата їх працездатності супроводжується фінансовими втратами, аваріями та перебоями в енергопостачанні споживачів [1].

Традиційним підходом до обслуговування силових трансформаторів є підхід, що базується або на проведенні регламентних ремонтних робіт за графіком (планово-попереджувальні), або на усуненні наслідків наявних відмов (реактивне). Обидва варіанти мають відносно низьку ефективність оскільки не дозволяють прогнозувати відмови, супроводжуються збитковими або навпаки недостатніми витратами на обслуговування, не враховують реальний стан обладнання в режимі наближеному до реального часу.

Актуальність переходу до більш інтелектуальних та предикативних методів обслуговування трансформаторів обумовлена рядом чинників: деградація матеріалів, що входять до їх складу; зростання навантаження (пов'язане з розвитком промисловості та зростанням вимог до надійності); інтеграція до складу енергосистеми альтернативної розподіленої електрогенерації, що є причиною появи додаткових динамічних навантажень, на які вони не розраховані. За таких умов перспективним напрямком є концепція передбачуваного обслуговування (Predictive Maintenance), що базується не на часі, а на фактичному стані силового трансформатора [2]. Проте практична реалізація такого підходу потребує динамічних моделей високої точності, що дозволяють отримувати інформацію про фізичний стан обладнання в усіх його проявах. Такою моделлю є цифровий двійник, що представляє собою комплексну віртуальну копію силового трансформатора, яка в режимі реального часу обмінюється з ним даними за допомогою датчиків (моніторинг вібрацій, температури, розчинених газів в маслі системи охолодження, вологості, тощо) та, яка використовує комбінацію фізичних принципів його роботи й алгоритмів штучного інтелекту для симуляції, аналізу і прогнозування його поведінки. На відміну від статичних моделей, цифровий двійник функціонує паралельно з реальним трансформатором, постійно навчаючись та адаптуючись до його характеристик та історії експлуатації [3].

2. МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою проведеного дослідження стала розробка програмно-апаратної основи цифрового двійника малопотужного однофазного трансформатора.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Структурна схема апаратної основи цифрового двійника малопотужного однофазного трансформатора представлена на рис. 1




Рисунок 1. Структурна схема апаратної основи цифрового двійника малопотужного однофазного трансформатора

Розроблена система включає блоки вимірювання напруги 1 та 4 та блоки вимірювання струму 2 та 3 в первинній та вторинній обмотках трансформатора Тр. Сигнали вимірювальної інформації з цих блоків подаються на вхід АЦП мікроконтролера 5, а далі – в ПЕВМ верхнього рівня 6. Вимірювальні канали струму та напруги побудовані на базі операційних підсилювачів. Розроблені схеми дозволяють проводити вимірювання сигналів змінного струму з амплітудами до 1 мВ. Результати аналого-цифрових перетворень вхідних сигналів передаються мікроконтролером в ПЕВМ верхнього рівня з використанням інтерфейсу RS-232. Подальша обробка вимірювальних сигналів здійснюється засобами програмного середовища MatLab. На рис.2 представлено розроблену Simulink модель малопотужного однофазного трансформатора.




Рисунок 2. Simulink модель малопотужного однофазного трансформатора

Параметри моделі – індуктивність намагнічування, індуктивності розсіювання, коефіцієнт трансформації, активні опори обмоток визначалися експериментально за методикою дослідів холостого ходу та короткого замикання.

Запропонована модель розроблена з врахуванням можливих нелінійностей, пов'язаних з нелінійним характером кривої намагнічення матеріалу осердя. Оцінка якості цифрового двійника здійснювалась за допомогою двох критеріїв.

На першому етапі проводилась оцінка систематичної складової похибки амплітудного значення результатів, що отримуються з допомогою цифрового двійника. Для цього порівнювались середньоквадратичні значення сигналів від датчиків струму – 3 та напруги – 4 вторинної обмотки трансформатора –$U_2^{Д}$, $I_2^{Д}$ та аналогічні сигнали що формувалися цифровим двійником $U_2^{ЦД}$, $I_2^{ЦД}$. Визначення середньоквадратичних значень напруги та струму здійснювались для даних, що отримувались за допомогою АЦП відповідно до формул:

$$U_2^{Д} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} U_{2_i}^2}{N}}, \quad (1)$$

$$I_2^{Д} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} I_{2_i}^2}{N}}, \quad (2)$$

де N – кількість вимірювань, зроблених АЦП за період.

Середньоквадратичні значення сигналів, що отримані за допомогою цифрового двійника визначались аналогічним чином. Для оцінки отриманих результатів розраховувались значення відносних відхилень середньоквадратичних значень струму та напруги у вторинній обмотці:

$$\Delta_{U_2} = \frac{\left|U_2^{Д} - U_2^{ЦД}\right|}{U_2^{Д}} \cdot 100\%, \quad (3)$$

$$\Delta_{I_2} = \frac{\left|I_2^{Д} - I_2^{ЦД}\right|}{I_2^{Д}} \cdot 100\% \quad (4)$$

$$\delta_{U_2} = \frac{\frac{\sum_{i=1}^{K} (U_{2_i} - U_{2ЦД_i})^2}{K}}{\frac{\sum_{i=1}^{N} U_{2i}^2}{N}} \cdot 100\% \quad (5)$$

,

$$\delta_{I_2} = \frac{\frac{\sum_{i=1}^{K} (I_{2_i} - I_{2ЦД_i})^2}{K}}{\frac{\sum_{i=1}^{N} I_{2i}^2}{N}} \cdot 100\% \quad (6)$$

У таблиці 1 наведено результати розрахунків величин (1-4). Отримані значення демонструють високу ступінь співпадіння результатів, отриманих за даними цифрового двійника та реальних вимірювань.

Оцінка відповідності форми сигналів цифрового двійника та сигналів, що отримуються від датчиків струму та напруги вторинної обмотки трансформатора проведена із застосуванням нормалізованого середньоквадратичного відхилення:

Значення цього критерію показують у скільки разів середня потужність похибки менша за потужність сигналу, що отримується від датчиків. Результатом розрахунку нормалізованого середньоквадратичного відхилення стали значення $\delta_{U_2} = 8{,}5\%$ та $\delta_{I_2} = 11\%$.

Таблиця 1.Результати визначення середньоквадратичних значень

$R_н$, Ом	$U_2^{Д}$, В	$I_2^{Д}$, мА	$U_2^{ЦД}$, В	$I_2^{ЦД}$, А	Δ_{U_2}, %	Δ_{I_2}, %
500	6,5	12,6	6,7	12,0	3,1	4,7
100	6,5	63,7	6,7	60,2	3,1	5,5

4. ВИСНОВКИ

Розробка та застосування цифрових двійників силових трансформаторів дозволяє перейти від реактивного або періодичного обслуговування до їх прогнозного обслуговування та діагностики. Такий підхід покликаний завчасно планувати ремонт, мінімізувати простої та збитки, а також продовжити строк служби обладнання.

Створення цифрового двійника передбачає розробку технічного рішення, в якому за допомогою сенсорів та IoT-технологій збираються дані про струми, напруги, температуру, вібрацію, газовий склад оливи тощо. Ці дані вносяться до віртуальної моделі, де з використанням математичного моделювання та алгоритмів машинного навчання проводиться аналіз, діагностика дефектів і прогнозування залишкового ресурсу. У результаті можна оптимізувати витрати на експлуатацію та зменшити ризики серйозних аварій та продовжити строк служби обладнання.

Список літератури

[1] Abdessadak A., Hicham GhenniouiH.Digital twin technology and artificial intelligence in energy transition: A comprehensive systematic review of applications. Energy Reports. 2025. Vol 13. P.5196-5218. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235248472500263X

[2] Reza Jalilzadeh Hamidi A modular measurement integrity verification for transformer currents with applications in hardware in-the-loop digital twin. Electrical engineering and systems science. 2024. URL: https://arxiv.org/abs/2407.18944

[3] Panayiotis Moutis Digital Twin of Distribution Power Transformer for Real-Time Monitoring of Medium Voltage from Low Voltage Measurements. IEEE Transactions on Power Delivery. 2021. Vol. 36 Issue: 4. P. 1952 - 19639.URL:https://ieeexplore.ieee.org/document/9170814

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. тех. наук, доц. Вадима Луценка*

Особливості використання BIM-технологій при проєктуванні насосних станцій систем водопостачання та водовідведення

Олександр Кравчук, канд. техн. наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0001-6578-8896),
Олександр Возний, студент [1] (ORCID: 0009-0004-4222-1335)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розглянуто особливості використання технологій інформаційного моделювання (BIM) при проєктуванні насосних станцій систем водопостачання та водовідведення. Показано, що впровадження BIM-технологій сприяє підвищенню точності проєктування, скороченню термінів узгодження, оптимізації витрат і полегшенню подальшого технічного обслуговування об'єктів. Окреслено основні виклики впровадження та зазначено перспективні напрями розвитку.

Ключові слова: насосна станція, технології інформаційного моделювання, BIM-технології, водопостачання, водовідведення.

1. ВСТУП

Сучасні тенденції цифровізації будівельної галузі зумовлюють активне впровадження технологій інформаційного моделювання будівель (Building Information Modeling, BIM) [1].

BIM-технології або Building Information Modeling – це сучасний підхід до проєктування, будівництва та експлуатації об'єктів, який передбачає створення єдиної, комплексної цифрової моделі будівлі з усіма її фізичними, технічними, технологічними, економічними та часовими характеристиками. Це процес віртуального будівництва, що дозволяє моделювати об'єкт на всіх етапах життєвого циклу, виявляти конфлікти та помилки ще до початку фактичного будівництва, покращувати контроль якості та підвищувати ефективність процесів [2, 3].

Для об'єктів водопостачання та водовідведення, зокрема насосних станцій, BIM-моделювання забезпечує створення інтегрованих цифрових моделей, які містять не лише просторові характеристики, а й дані про матеріали, обладнання, енергоспоживання, вартість, терміни будівництва та експлуатаційні параметри. Це дозволяє підвищити точність розрахунків, оптимізацію витрат і ефективне управління протягом усього життєвого циклу.

2. МЕТА

Мета роботи полягає у дослідженні можливостей, переваг та проблем впровадження технологій інформаційного моделювання (BIM) під час проєктування, будівництва й експлуатації насосних станцій систем водопостачання та водовідведення.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1. Переваги використання BIM-технологій при проєктуванні насосних станцій

BIM-підхід базується на концепції єдиного цифрового простору, де всі учасники проєкту мають доступ до актуальної інформації про об'єкт. Це дозволяє зменшити кількість проєктних помилок, забезпечити узгодженість технічних рішень і підвищити ефективність взаємодії між архітекторами, інженерами, технологами та замовником.

Насосні станції систем водопостачання та водовідведення є складними інженерними об'єктами, що поєднують різні типи інженерних систем – гідравлічні, електротехнічні, вентиляційні, конструктивні та автоматизовані. Вони мають високу щільність обладнання, компактне розташування і потребують максимальної точності при розміщенні трубопроводів, насосних агрегатів, арматури, систем автоматики, резервуарів і допоміжного обладнання [4].

Для створення BIM-моделі насосної станції можуть використовуватись сучасні BIM-платформи, такі як Autodesk Revit, Civil 3D, Plant 3D, Bentley OpenBuildings Designer, Allplan Engineering або Tekla Structures. Кожна з них забезпечує можливість деталізованого моделювання геометрії, прив'язки до координатної системи місцевості, а також інтеграції з іншими інженерними розділами проєкту.

Використання BIM-технологій дозволяє:

1. Координувати роботу архітекторів, інженерів і технологів. Усі фахівці працюють з однією спільною моделлю, у якій зміни вносяться централізовано. Це забезпечує узгодженість між планувальними рішеннями будівлі, системами трубопроводів, електропостачання, вентиляції та автоматизації та мінімізує непередбачені зміни під час будівництва, що знижує фінансові ризики.
2. Уникати колізій між системами трубопроводів, електрообладнанням і конструктивними елементами. У процесі моделювання є можливість визначити проблеми ще на етапі проєктування, до виходу на будівельний майданчик. Для насосних станцій, де в одному просторі часто розміщуються десятки трубопроводів і кабельних трас, така координація є критично важливою для безпечної та ефективної роботи.
3. Автоматизувати підбір насосного обладнання, арматури та систем керування. BIM-моделі можуть містити параметричні сімейства насосів, засувок, клапанів і датчиків з реальними технічними характеристиками від виробників. Це дає можливість автоматично розраховувати необхідну продуктивність, напір і енергоспоживання системи, а також формувати специфікації обладнання без ручного введення даних. Інтеграція з програмами для гідравлічних розрахунків (наприклад, WaterCAD, EPANET) дозволяє проводити аналітичні перевірки працездатності системи безпосередньо на основі BIM-моделі.
4. Створювати цифрові паспорти об'єктів для подальшої експлуатації. Кожен елемент насосної станції в BIM-моделі

має унікальні метадані – виробника, серійний номер, дату встановлення, технічні характеристики, графік обслуговування та залишковий ресурс. Після завершення будівництва ці дані формують цифровий паспорт об'єкта, який використовується під час експлуатації, ремонту та модернізації.

Окрім наведеного, BIM-технології сприяють оптимізації витрат через автоматичне формування кошторисної документації, скороченню термінів проєктування завдяки спільній роботі у єдиному середовищі, а також підвищенню якості рішень завдяки візуалізації процесів і можливості 3D-аналізу.

Таким чином, впровадження BIM-технологій у проєктування насосних станцій дозволяє перейти від традиційного, фрагментованого підходу до інтегрованої цифрової інженерії, у якій усі рішення приймаються на основі точних, взаємопов'язаних даних. Це не лише підвищує якість проєктів, але й створює основу для ефективного управління об'єктом упродовж усього життєвого циклу.

3.2. Основні виклики

Попри значний потенціал, який відкриває BIM-технологія для інженерного та гідротехнічного проєктування, її впровадження у сфері водопостачання та водовідведення в Україні досі стикається з низкою організаційних, технічних та кадрових викликів.

Основні виклики:

- відсутність єдиних стандартів і шаблонів для об'єктів систем водопостачання та водовідведення: бракує типових бібліотек об'єктів, параметричних сімейств і стандартів моделювання, що призводить до того, що кожна проєктна організація створює власні напрацювання, що ускладнює обмін даними та робить процес менш ефективним;

- недостатня підготовка фахівців у сфері BIM-інженерії: інженери здебільшого мають традиційну підготовку, орієнтовану на 2D-проєктування, тоді як робота в BIM вимагає знань з параметричного моделювання, управління даними, програмної інтеграції та хмарних технологій;

- потреба у взаємодії між різними програмними середовищами (інтероперабельність): різні учасники проєкту часто використовують різні програмні продукти (Autodesk Revit, Civil 3D, ArchiCAD, Tekla, SCADA-системи тощо), які не мають повної сумісності, що ускладнює обмін даними, призводить до втрати частини інформації при експорті/імпорті моделей, унеможливлює безперервну роботу над спільним цифровим прототипом.

3.3. Перспективні напрями розвитку

Попри наявні бар'єри, розвиток BIM у сфері водопостачання та водовідведення демонструє позитивну динаміку. Найбільш перспективними є такі напрями:

- розробка стандартів BIM для водної інфраструктури: створення нормативно-методичної бази, що визначатиме вимоги до структури моделей, рівнів деталізації, форм обміну даними та інтеграції з гідравлічними розрахунками. Національні стандарти мають гармонізуватися з європейськими (EN ISO 19650, BS 1192), що сприятиме участі українських компаній у міжнародних проєктах;

- створення BIM-бібліотек обладнання насосних станцій: формування національних і корпоративних бібліотек цифрових компонентів (насоси, засувки, клапани, датчики, резервуари, автоматика тощо) дозволить стандартизувати моделювання об'єктів, скоротити час проєктування та підвищити точність розрахунків. Такі бібліотеки можуть містити не лише геометрію, а й технічні дані, енергоспоживання, коди виробників та специфікації для експлуатаційних систем;

- впровадження технологій цифрового двійника (Digital Twin) – створення динамічної віртуальної копії фізичного об'єкта, яка отримує дані у реальному часі через систему датчиків. Для насосних станцій це означає можливість моніторингу продуктивності, тиску, рівня споживання енергії та стану обладнання в інтерактивному середовищі.

Також важливим для розвитку BIM у сфері водопостачання та водовідведення є наявність кваліфікованих спеціалістів, які володіють знаннями як у водній інженерії, так і в цифровому моделюванні.

Підготовка кваліфікованих кадрів можлива через створення нових та оновлення існуючих освітніх програм у технічних університетах [5], впровадження короткотермінових курсів BIM та підготовку мультидисциплінарних команд.

4. ВИСНОВКИ

BIM-технології забезпечують комплексний підхід до проєктування та експлуатації насосних станцій систем водопостачання та водовідведення. Вони дозволяють підвищити точність проєктів, зменшити кількість помилок, оптимізувати витрати та полегшити подальше обслуговування об'єктів. Попри наявні виклики – нестачу стандартів, сумісність програм і потребу у фахівцях, BIM стає основою цифрової трансформації водної інженерії. Його розвиток у поєднанні з сучасними технологіями і штучним інтелектом сприятиме створенню ефективної та надійної інженерної інфраструктури.

Список літератури

[1] Safikhani S., Keller S., Schweiger G., Pirker J. Immersive virtual reality for extending the potential of building information modeling in architecture, engineering, and construction sector: systematic review. *International Journal of Digital Earth*. 2022. Vol. 15, No 2. P. 503-526. DOI: https://doi.org/10.1080/17538947.2022.2038291

[2] Київська К., Лузіна Ю. Перспективи впровадження BIM-технологій у вітчизняній будівельній галузі. *Управління розвитком складних систем*. 2021. Вип. 46. С. 63-69. DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.63-69

[3] Білов В., Левченко О. BIM як анатомія для будівлі. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*. 2024. Вип. 70. С. 32-45. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.70.32-45

[4] Кравчук О., Андріященко О., Левітін В., Єремченко Л., Лаврухіна К. Рекомендації щодо особливостей роботи насосних станцій водопостачання та водовідведення в період воєнних дій. *Містобудування та територіальне планування*. 2024. Вип. 85. С. 268-276. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2024.85.268-276

[5] Левченко О., Михайленко А. BIM-технології в закладах вищої освіти рівня підготовки бакалавр та магістр. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*. 2022. Вип. 62. С. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.152-170

Порівняльна техніко-економічна оцінка рекуператорів повітря VENTS та PRANA

Роман Келт, студент [1] (ORCID: 0009-0004-6019-5804), **Євген Кулінко**, асистент[1] (ORCID: 0000-0002-8834-3600)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена техніко-економічній оцінці рекуператорів повітря на прикладі репрезентативних моделей українських виробників: PRANA 150 Eco Energy та VENTS Breezy 160-E. Проаналізовано принцип роботи обладнання, ключові технічні характеристики та особливості експлуатації. Проведено порівняльне дослідження за ККД, рівнем шуму, споживанням електроенергії, матеріалами та умовами монтажу. Робота демонструє ефективність застосування рекуператорів як засобу енергозбереження та підвищення комфорту в будівлях.

Ключові слова: вентиляція, рекуперація, енергозбереження, енергоефективність, реконструкція.

1. ВСТУП

В сучасному будівництві житлових будинків контроль параметрів мікроклімату є критично важливим, оскільки ефективна система вентиляції забезпечує оптимальний повітрообмін, підтримку температури та вологості, покращує якість повітря та сприяє збереженню здоров'я мешканців. При реконструкції існуючих будівель встановлення традиційних систем вентиляції часто ускладнене через обмежений простір, що спонукає до розробки складних конструктивних рішень, високими витратами на монтажні роботи та обладнання. Для таких умов компанії PRANA та VENTS, розробили рекуператори прихованого монтажу – пристрої, які встановлюються у стіну або стелю і майже не помітні в приміщенні. Ці системи забезпечують енергоефективний повітрообмін, знижуючи витрати теплоти та підвищуючи комфорт проживання. У роботі розглянуто популярні моделі обох виробників: PRANA 150 Eco Energy та VENTS Breezy 160-E, з акцентом на їхні технічні характеристики, енергоспоживання та особливості монтажу. Мета дослідження полягає у систематизації інформації про технічні та експлуатаційні характеристики рекуператорів, а також їхній потенціал для забезпечення комфортного та енергоефективного середовища в приміщеннях.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

В Україні серед провідних виробників систем рекуперації повітря особливе місце займають компанії VENTS та PRANA, які пропонують сучасні рішення для організації комфортного мікроклімату в житлових приміщеннях. VENTS спеціалізується на масовому сегменті ринку, забезпечуючи широкий асортимент моделей, що дозволяє задовольнити потреби різних категорій користувачів, від власників невеликих квартир до керівників великих комерційних приміщень.

Пристрої VENTS відзначаються універсальністю та доступністю, поєднуючи оптимальні показники продуктивності, низький рівень шуму та розумне енергоспоживання, що робить їх привабливими для широкого кола споживачів, які прагнуть поєднати економічну ефективність із комфортом [1]. У той же час PRANA орієнтується на преміум-рішення, де кожен елемент пристрою спрямований на максимальне підвищення енергоефективності та комфорту.

Мідні теплообмінники, висока якість матеріалів і інтелектуальне керування дозволяють забезпечити стабільний мікроклімат і оптимальні умови проживання в будь-який сезон, при цьому підтримуючи високий ККД та тривалий термін служби системи [2]. Обидва виробники пропонують компактні рекуператори прихованого монтажу, що дозволяє інтегрувати систему в обмежений простір приміщення, не порушуючи естетичні характеристики інтер'єру та одночасно забезпечуючи необхідну продуктивність повітрообміну [1, 2].

Порівняльні технічні характеристики обох моделей наведено в таблиці 1.

Рекуператори забезпечують постійний повітрообмін між приміщенням і зовнішнім середовищем, одночасно зберігаючи тепло або прохолоду, що знижує енергоспоживання та забезпечує стабільний мікроклімат. Основним елементом є теплообмінник, через який проходять потоки повітря: відпрацьоване повітря віддає свою теплову енергію свіжому повітрю, що надходить з вулиці [3]. У сучасних моделях досягається ККД теплопередачі до 98% у PRANA 150 Eco Energy та до 85% у VENTS Breezy 160-E, що дозволяє значно зменшити тепловтрати. Системи оснащені вентиляторами та фільтрами, які забезпечують видалення пилу, алергенів та інших забруднень, підтримуючи оптимальні параметри вологості та температури, а також комфортний рівень шуму при роботі [1, 2].

VENTS Breezy 160-E також забезпечує підтримку комфортного мікроклімату. Мідний теплообмінник з ККД 85% ефективно відновлює тепло, а три рівні швидкості та продуктивність до 57 м³/год забезпечують оптимальну вентиляцію у різних умовах. Додаткове електричне нагрівання активується автоматично при зниженні зовнішньої температури нижче +4°C, що дозволяє підтримувати комфортну температуру у холодні дні. Пристрій оснащений датчиками CO_2 і VOC, Wi-Fi модулем для дистанційного керування та працює тихо, підтримуючи рівень шуму 26–38 дБ. Компактні габарити дозволяють встановлювати систему навіть у обмеженому просторі житлових приміщень [1].

Основні конструктивні елементи моделі показано на рисунку 1.

Рисунок 1. Конструкція рекуператора PRANA 150 Eco Energy 160-E [1]

Модель PRANA 150 Eco Energy поєднує високу продуктивність з інтелектуальним керуванням та комфортною експлуатацією. Мідний теплообмінник з ККД 98% ефективно використовує тепло відпрацьованого повітря, а п'ять рівнів швидкості вентиляції та максимальна продуктивність 70 м³/год дозволяють адаптувати потік повітря до потреб приміщення. Система оснащена датчиками температури, вологості та атмосферного тиску, а також функціями догріву повітря і захисту від обмерзання, що забезпечує стабільну роботу навіть при низьких зимових температурах. Керування можливе через Wi-Fi, Bluetooth або пульт дистанційного керування, що дає змогу підтримувати оптимальний мікроклімат дистанційно. Рівень шуму при роботі варіюється від 20 до 38 дБ, а компактні габарити дозволяють зручно інтегрувати пристрій у стіну або стелю, не порушуючи естетики приміщення [2].

У реальних умовах це означає, що мешканець квартири може підтримувати свіжість повітря навіть під час сильних морозів, а автоматичне регулювання швидкості вентиляції дозволяє не відчувати протягів. Наприклад, у багатокімнатній квартирі PRANA може одночасно забезпечувати оптимальну температуру у дитячій, спальні та вітальні, адаптуючи потоки повітря відповідно до відкритих вікон і поточної температури в кімнатах. Схематичне зображення принципу роботи PRANA представлено на рисунку 2.




Рисунок 2. Схема роботи рекуператора PRANA 150 Eco Energy [2]

Практично це проявляється у повсякденному житті так: у студії або невеликій квартирі Breezy автоматично збільшує потік повітря у кухні під час приготування їжі, знижуючи концентрацію CO_2 і запахів, а у спальнях підтримує оптимальну температуру без потреби вручну регулювати вентиляцію. Такий підхід забезпечує і економію енергії, і комфорт мешканців, що особливо важливо для квартир з маленькими дітьми або людьми з алергіями.

Таблиця 1: Порівняння ключових характеристик моделей PRANA 150 Eco Energy та VENTS Breezy 160-E

Найменування	PRANA 150 Eco Energy	VENTS Breezy 160-E
Теплообмінник	мідний, ККД 98%	мідний, ККД 85%
Продуктивність	70 м³/год	57 м³/год
Рівні швидкості	5	3
Температурний діапазон	-30…+40°C	-30…+50°C
Споживання електроенергії	від 3,2 Вт	100 Вт (з підігрівом)
Додаткові Функції	догрів, захист від обмерзання	електричне підігрівання при <+4°C
Датчики	температура, вологість, тиск	CO_2, VOC
Керування	Wi-Fi, Bluetooth, пульт	Wi-Fi, пульт
Рівень шуму	20–38 дБ	26–38 дБ

3. ВИСНОВОК

Обидві системи відзначаються високою енергоефективністю, технологічністю та надійністю. PRANA 150 Eco Energy вирізняється підвищеним ККД, інтелектуальним керуванням і тихою роботою, що робить її оптимальною для користувачів, які цінують комфорт і економне споживання енергії. VENTS Breezy 160-E забезпечує стабільний контроль якості повітря та має електричний підігрів, що підвищує ефективність у холодних кліматичних умовах. Обидві моделі характеризуються автоматичним регулюванням, компактністю та простотою монтажу, тому підходять для різних типів житлових приміщень.

В цілому, системи рекуперації повітря є сучасним і раціональним рішенням для створення здорового, комфортного та енергоощадного мікроклімату. У роботі представлено технічні, експлуатаційні та функціональні характеристики моделей PRANA 150 Eco Energy і VENTS Breezy 160-E, що демонструють їхні сильні сторони. Остаточний вибір системи залишається за споживачем і визначається його індивідуальними потребами, пріоритетами та цінностями.

Список літератури

[1] Провітрювач рекуператор Вентс Breezy 160-E Smart з WiFi, CO2 та VOC, Магазин Вентс: вентиляційні системи. URL: https://vents-shop.com.ua/provitrjuvach-vents-breezy-160-e-smart-z-datchykamy-so2-ta-voc/

[2] Купити Рекуператор Прана 150 Eco Life в Україні - Prana, Prana. URL: https://prana.ua/products/prana150ee/

[3] Боженко М. Ф., Системи опалення, вентиляція та кондиціонування повітря будівель. Київ, 2019. 242 с.

Реабілітація газових свердловин та інноваційні технології в Україні

Владислав Рижков, студент [1] (ORCID: 0009-0005-8777-9815), **Микола Жулай,** студент [1] [i] (ORCID: 0009-0008-1300-9916), **Наталія Чепурна**, канд. техн. наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0001-8044-7563)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури , Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглядаються сучасні підходи до реабілітації газових свердловин як в Україні, так і за її межами, беручи до уваги виклики, пов'язані з енергетичною кризою та війною. Проведено аналіз технологій для інтенсифікації видобутку, можливості геотермального використання покинутих свердловин, а також їхнього перепрофілювання з метою зберігання вуглекислого газу. Представлено порівняльний огляд українського та міжнародного досвіду, а також окреслено перспективи впровадження інноваційних методів, спрямованих на декарбонізацію та підвищення енергоефективності.

Ключові слова: газова свердловина, видобуток газу, інтенсифікації видобутку, технології видобутку

1. ВСТУП

Повномасштабна війна в Україні істотно вплинула на діяльність у сфері буріння та ремонту свердловин, спричинивши значне скорочення обсягів робіт через підвищені ризики для безпеки та масштабне руйнування інфраструктури. Згідно з даними НАК «Нафтогаз України» у 2022–2023 роках обсяги буріння зменшилися більш ніж наполовину, причому деякі родовища потрапили до зон активних бойових дій. Така ситуація вимагає невідкладних заходів щодо відновлення газотранспортної інфраструктури та оптимізації витрат на ремонтні роботи.

Паралельно набувають важливості енергоефективні технології та альтернативні джерела енергії, які здатні зміцнити енергетичну безпеку країни [1].

2. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

В Україні близько 30% газових свердловин є непродуктивними або законсервованими, що становить значний резерв для повторного використання. Ці об'єкти можуть бути переобладнані для:

- геотермального використання (виробництво теплової енергії);
- зберігання CO_2 у рамках проєктів декарбонізації.

Дослідження показують, що повторне використання свердловин знижує витрати на буріння нових об'єктів на 40–60% та сприяє зменшенню викидів парникових газів.

3. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУТКУ

3.1. Міжнародний досвід

У сучасному світі активно впроваджуються інноваційні технології, спрямовані на підвищення ефективності та безпеки процесів реабілітації газових свердловин. Відкриваються перспективи в кількох ключових напрямах:

1. Роботизовані системи для роботи в важкодоступних районах. Автономні роботи та дистанційно керовані платформи суттєво знижують ризик для персоналу й забезпечують високу точність операцій у складних геологічних умовах. Їх використання стало особливо актуальним у Північному морі та на шельфових родовищах, де традиційні методики демонструють економічні й технічні обмеження [2].
2. Цифровий моніторинг, побудований на IoT та SCADA технологіях. Інтелектуальні сенсори, розміщені всередині свердловин, здійснюють безперервний контроль за ключовими параметрами, такими як тиск, температура і склад газу. Завдяки цьому стає можливим швидке реагування на зміни, прогнозування аварій і оптимізація режимів роботи і такі системи інтегруються з хмарними платформами для аналізу великих масивів даних [3].
3. Хімічна рестимуляція як екологічно дружня альтернатива кислотній обробці. Новітні реагенти дозволяють ефективно розчиняти забруднення і відновлювати проникність породи, що сприяє підвищенню продуктивності свердловин без значного впливу на навколишнє середовище. Ця методика успішно застосовується в США та Канаді для продовження експлуатаційного терміну старих свердловин [4].

Заслуговує окремої уваги європейський проєкт Horizon2020 REX-CO2, орієнтований на оцінку придатності існуючих свердловин для зберігання CO_2 [5].

У його рамках створено комплексну методологію скринінгу, яка включає оцінку герметизації обсадних колон, аналіз ризиків корозії та цементної деградації, а також моделювання потенційних шляхів міграції газу. Такі дослідження є ключовими для успішного впровадження стратегій декарбонізації та переходу Європейського Союзу до низьковуглецевої енергетики.

3.2. Український досвід

В умовах зниження видобутку та обмеженого доступу до нових родовищ особливого значення набувають технології реабілітації та інтенсифікації роботи існуючих свердловин. Українські компанії впроваджують низку сучасних рішень, спрямованих на підвищення продуктивності та зниження екологічних ризиків.

Нафтогаз України застосовує капілярні системи, які дозволяють оптимізувати процес видалення рідин із стовбура свердловини, що зменшує гідростатичний тиск і сприяє збільшенню дебіту газу. За даними компанії, використання таких систем на виснажених родовищах забезпечує приріст видобутку на рівні 20–100% залежно від

геологічних умов. Ця технологія є економічно ефективною, оскільки не потребує значних капітальних витрат і може бути впроваджена на свердловинах із низьким тиском [6].

ДТЕК Нафтогаз впроваджує технологію безамбарного буріння, що передбачає відмову від традиційних шламових амбарів і використання системи очищення бурового розчину. Це дозволяє знизити обсяги відходів на 30%, скоротити витрати на утилізацію та мінімізувати негативний вплив на довкілля (Ecolog-UA, 2023). Крім того, компанія застосовує недиспергуючий буровий розчин (NDDM), який зменшує ризик набухання глинистих порід і забезпечує стабільність стовбура свердловини.

Серед інших технологій, що використовуються в Україні :

- Горизонтальне буріння, яке дозволяє збільшити площу дренування пласта та підвищити дебіт свердловини.
- Гідророзрив пласта (ГРП) для створення додаткових каналів фільтрації газу.
- EOR-технології (Enhanced Oil Recovery), зокрема закачування газу або води для підтримки пластового тиску та збільшення нафтовіддачі.

4. ІНТЕГРАЦІЯ CO_2-ЗБЕРІГАННЯ ТА ГЕОТЕРМІЇ

Декарбонізація енергетики є одним із пріоритетів глобальної кліматичної політики. Технології Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) дозволяють зменшити викиди парникових газів, а геотермальна енергетика забезпечує стабільне джерело відновлюваної енергії. Їх інтеграція створює синергетичний ефект: CO_2 використовується як робоче середовище для вилучення тепла, одночасно забезпечуючи його довготривале зберігання у підземних пластах.

Розглянемо три основні технології інтеграції CO_2-зберігання та геотермії:

1. CO_2 Plume Geothermal (CPG)

CPG передбачає використання закачаного CO_2 як теплоносія для виробництва електроенергії та тепла. CO_2 має кращі термогідравлічні властивості, ніж вода, що підвищує ефективність системи.

2. Enhanced Geothermal Systems (EGS) з CO_2

EGS передбачає гідравлічне розкриття гарячих сухих порід із закачуванням CO_2 для одночасного вилучення тепла та його зберігання. Це дозволяє використовувати геотермальні ресурси в регіонах без природних водоносних горизонтів.

3. CarbFix-процеси

CarbFix — це технологія розчинення CO_2 у геотермальних водах із подальшою мінералізацією в базальтових породах. Вона активно застосовується в Ісландії та забезпечує довготривале зберігання CO_2 у формі карбонатів.

4. Переваги інтеграції

Інтеграція CO_2-зберігання та геотермії має низку переваг:

- Енергетична ефективність: використання CO_2 як теплоносія підвищує коефіцієнт тепловіддачі.
- Скорочення викидів: постійне геологічне зберігання CO_2 у поєднанні з виробництвом «чистої» енергії.
- Економічна доцільність: монетизація через продаж електроенергії та тепла.
- Використання існуючої інфраструктури: перепрофілювання виснажених свердловин.

Зведений аналіз порівняння технологій інтеграції CO_2 та геотермії наведено в табл.1.

Таблиця 1. Порівняння технологій інтеграції CO_2 та геотермії [7].

Техно-логія	Принцип роботи	Гли-бина (км)	Ефектив-ність	Приклади впровадже-ння
CPG	CO_2 як теплоносій	1.5–3.5	Висока	Horizon2020, Siemens
EGS з CO_2	Гідророзрив + CO_2	2.5–5.0	Середня–висока	Франція, Італія
CarbFix	Мінералізація CO_2	0.5–2.0	Стабільна	Ісландія

• ВИСНОВКИ

Інтеграція CO_2-зберігання та геотермії є перспективним напрямом для України, що дозволяє одночасно вирішувати завдання енергетичної безпеки та декарбонізації. Реалізація таких проєктів потребує розробки нормативної бази, залучення міжнародних інвестицій та пілотних проєктів на базі існуючих свердловин.

Список літератури

[1] НАК «Нафтогаз України» URL : https://www.naftogaz.com/about-naftogaz (дата звернення 30 вересня 2025р.)

[2] Society of Petroleum Engineers. (2022). *Advances in robotic well intervention systems*. SPE Technical Papers. Retrieved from.URL : https://www.spe.org

[3] Journal of Petroleum Science and Engineering (2023). Digital monitoring and IoT applications in well rehabilitation.URL: https://www.rystadenergy.com/suppliers?gad_source=1&gad_campaignid=20578897566&gbraid=0AAAADvuAFPzQPAGQhXdij6eH0Gno7a8Q&gclid=Cj0KCQjwrojHBhDdARIsAJdEJ_dxh04_WZ-3-50znk7zXtHVhzl07pFkrrUAoLF7tcr2Ec1oL8yB2yMaAmcUEALw_wcB

[4] Energy Procedia (2021). Chemical restimulation technologies for mature gas wells. URL : https://www.labware.com/industries/oil-gas

[5] REX-CO2 Project Overview (2021). *Screening methodology for CO_2 storage in existing wells*. Horizon2020 Deliverables. URL: https://gccc.beg.utexas.edu/files/gccc/research/goi/2022/4.3%20Carey_REX-CO2-for-IEGHG-BEG_v4.pdf

[6] ExPro Consulting. URL : https://expro.com.ua/novini/nova-tehnologya-z-ntensifkac-na-rodovischah-naftogazu-zblshila-vidobutok-gazu-z-sverdlovin-na-20-

[7] Wu, Y., & Li, P. (2020). The potential of coupled carbon storage and geothermal extraction in a CO_2-enhanced geothermal system. Geothermal Energy, 8(19). URL: https://www.researchgate.net/publication/342184846_The_potential_of_coupled_carbon_storage_and_geothermal_extraction_in_a_CO2-enhanced_geothermal_system_a_review

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. техн наук Володимира Новікова*

Дослідження процесу освітлення води на зернистому завантаженні з магнітними властивостями

Микола Циганок, аспірант[1], (ORCID: 0009-0002-4926-8537),
Олексій Терновцев, канд.техн.наук, доц.[1], (ORCID: 0000-0003-1761-2444)
[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розглянуто новий тип фільтруючого завантаження для фільтрів, який дозволяє суттєво підвищити ефективність процесу фільтрування і скоротити час та витрати води на промивку фільтрів.

Ключові слова: фільтруюче завантаження, магнітні властивості, брудоємність, магнітне поле.

ВСТУП

Отримання фільтруючого зернистого завантаження з розвиненою сорбційною поверхнею, яке має магнітні властивості дозволяє застосовувати нетрадиційні підходи в практиці фільтрування води.

Відомо, що використання високоградієнтних магнітних полів дозволяє вилучити з розчину не лише магнітні, але й «немагнітні матеріали». Разом з декількома, сильномагнітними елементами (залізо, марганець, нікель) можна вилучати понад 50 слабомагнітних елементів, що володіють парамагнітними властивостями в чистому вигляді або в їх з'єднаннях.

Поєднавши використання завантажень з магнітними властивостями та зовнішній вплив на них магнітним полем, вдається суттєво збільшити брудоємність фільтрів і вилучати з води різні типи забруднень.

МЕТА

Запропонувати новий вид фільтруючого матеріалу для завантаження фільтрів.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Дослідження направлені на отримання нових видів зернистого фільтруючого завантаження з різною щільністю проводяться в «Лабораторії Води» КНУБА.

Отримано ряд як «плаваючих» завантажень так і більш важких завантажень, які мають розвинену поверхню і в більшій чи меншій ступені магнітні властивості. Їх використання в якості завантажень швидких фільтрів разом з поєднанням впливу на самі завантаження зовнішнього високоградієнтного магнітного поля дозволило провести серію дослідів з визначення брудоємності вказаних завантажень порівняно з класичним піском і подрібненим антрацитом. Середня крупність зерен для всіх видів завантажень складала 1.8мм. Фільтрування з метою освітлення проводилось на модельному розчині з вихідною каламутністю 25-100 НОК. Швидкість фільтрування підтримувалась рівною 10 м/год, фільтроцикл визначався за початком суттєвого зростання опору фільтру (понад 1.5 м) відносно початкового. Процес знезалізнення проводився при попередній обробці води з вмістом розчиненого заліза 5.0-25.0 мг/дм^3 реагентом-окислювачем. Таким чином завантаження з магнітними властивостями хоча і має слабкі каталітичні властивості, безпосередньо в процесі окислення заліза не приймало участь, його функцією було виключно затримання заздалегідь утворених гідроксидів.

Відомо, що верхні шари фільтруючого завантаження приймають на себе основне навантаження під час фільтрування води. Основна маса забруднень затримується в верхніх шарах завтовшки до 15-20 см при низхідному русі води в швидких фільтрах. Дисперсність домішок практично не впливає на глибину їх проникнення в товщу шару завантаження, оскільки з початком фільтроциклу найбільш крупні і середні за розміром домішки затримуючись в порах відносно крупних з нерівномірною формою зерен завантаження одразу зменшують розміри цих пор. Найбільш дрібні домішки затримуються в першу чергу в сформованому іншими частинками просторі.

Таблиця 1: Порівняльна таблиця фільтроциклу означених зернистих фільтруючих завантажень.

Тип завантаження	Брудо-ємність, %	Час фільтрува-ння, год	Процес
Пісок	100	6-7.5 5.5-6	освітлення знезалізнення
Подрібне-ний антрацит	110-115	9-10 8.2-9	освітлення знезалізнення
Завантаже-ння з магнітними властиво-стями	137-149	13-14 14-16	освітлення знезалізнення

Проведені досліди підтвердили наявність найбільш дрібних часточок в шарі глибиною 45-50 см в дуже незначній кількості. З часом це призводить до підвищення втрат напору фільтру і необхідності виконувати його промивку зворотним струменем води, хоча теоретично нижні прошарки завантаження ще далеко не вичерпали свою брудоємність, а захисну дію завантаження не вичерпано. Такі обставини призводять до доволі раннього завершення фільтроциклу за втратами напору і до підвищення витрат промивної води.

Станом на сьогодні практично не існує конструкцій фільтрів з контрольованим ущільненням верхніх прошарків завантаження під час фільтроциклу. Використання магнітних фільтрів з постійними або електромагнітами [1, 2]

мало на меті вилучення з води домішок, які утворюються в процесі очищення води і мають магнітні властивості.

При цьому необхідна напруженість магнітного поля досягалась постійними феритовими магнітами або електромагнітом і була незмінною на весь термін експлуатації споруд.

Поєднання дії зовнішнього магнітного поля з фільтруючим зернистим завантаженням яке має магнітні властивості відкриває нові перспективи в керованості процесом фільтрування. Сучасна елементна база дозволяє створювати компактні електромагніти будь-якої форми з керуванням як постійним, так і змінним або пульсуючим з різною шпаруватістю струмом.

Під дією зовнішнього магнітного поля, окремі зерна і шар в цілому завантажень з магнітними властивостями можуть суттєво змінювати свою орієнтацію в просторі і змінювати розміри пор між самими зернами, за рахунок чого брудоємність в них може бути керованою. Тобто в певний час прошарок певної висоти фільтруючого завантаження може бути або ущільнене, або навпаки зрихлено під дією зовнішнього магнітного поля. Створивши алгоритм керування полем в певний час фільтроциклу можна найбільш забруднені верхні прошарки фільтруючого завантаження зрихлити на необхідну величину шляхом подачі пульсу певної напруженості на певний час. При цьому процес фільтрування не зупиняється, але найбільш щільний перед зрихленням верхній шар розпушується, за цей час забруднення затримуються більш глибоким прошарком, після розпушення верхній шар починає вільно пропускати воду до більш глибоких прошарків завантаження.

В технології очистки води добре можуть використовуватись як прилади, що створюють сильні магнітні поля (більше 5Тл), так і апарати з незначною величиною напруги магнітного поля (до 1Тл).

При цьому постійна дія магнітного поля відносно невеликої напруги в цілому сприяє більш ефективному вилученню домішок, розподіляючи в тому числі немагнітні домішки більш рівномірно в товщі шару фільтруючого завантаження. Більш сильні магнітні поля можна використовувати тимчасово, наприклад для розпушування верхнього прошарку, після чого напруженість зменшують.

Однією із складностей є з'ясування в режимі фільтрування в реальному часі товщини шару, який необхідно розпушувати. Візуальна оцінка не є прийнятною в реальних спорудах, а вимірювання втрат напору по всій висоті завантаження класичними методами є складним і ненадійним.

Зазвичай фільтроцикл завершують по досягненню загальних втрат напору фільтра за показниками манометрів. Оптичні датчики, які було б розміщено безпосередньо в шарі завантаження є доволі чутливими до забруднень, але «налипання» на такі датчики забруднень не дозволяє їх використовувати як надійний метод визначення. Окрім того, під час промивки фільтру по перше бруд з таких датчиків не вдається відмити повністю, а по друге з часом відбувається пошкодження датчиків за рахунок абразивної дії завантаження.

В процесі виконання дослідження, було проведено серію експериментів, яка дозволила отримати емпіричні дані з достатньою вірогідністю прогнозу часу накопичення забруднень в певних прошарках завантаження з загальною товщиною 90 см. Ці дані використані для з'ясування часу початку подачі зовнішнього магнітного поля з метою розпушення частини завантаження.

Під час проведення розпушення шару завтовшки 15см, яке проходило протягом 15 хв, втрати напору в фільтрі впали з початкового 1.5м до 0.85 м. при цьому розширення завантаження склало 1.6 %. Після розпушення фільтроцикл продовжували до наступного досягнення втрат напору в 1.5м. В такий спосіб вдалось суттєво (понад 30%) збільшити брудоємність фільтру, відповідно збільшити фільтроцикл і зменшити кількість промивної води.

Підвищення брудоємності відбулось за рахунок керованої дії зовнішнього магнітного поля за допомогою якого верхні най забруднені шари завантаження змінювали свою щільність під час фільтроциклу. Це дозволило керувати відстанню між окремими зернами верхнього шару завантаження, запобігши його ранньому ущільненню, і як наслідок, середня і нижня частина шару суттєво збільшила ефективність затримання часток забруднень.

У такий спосіб забезпечено більш рівномірне накопичення забруднень по всій висоті фільтруючого зернистого завантаження. Постійна дія відносно слабкого магнітного поля суттєво впливала під час проведення знезалізнення води, це можна пояснити складом забруднень, деякі утворені форми гідроксидів можуть мати слабкі магнітні властивості.

Під час проведення дослідів визначено припущення щодо промивки фільтруючого завантаження з магнітними властивостями зворотнім струменем води. Впливаючи на нього зовнішнім магнітним полем можна спробувати керувати ступеню розширення завантаження, забезпечивши якісну та повну його відмивку. Але це припущення потребує підтвердження на свою ефективність теоретичним обґрунтуванням та серією практичних експериментів. Керування процесу зміни щільності забезпечене встановленням ряду кільцевих електромагнітів ззовні корпусу фільтра на визначених ділянках і їх роботою за певним алгоритмом в часі.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи викладене, вважаємо доцільним продовжити досліди в частині створення нових конструкцій фільтрів, які можуть використовувати фільтруюче завантаження з магнітними властивостями впливаючи на нього зовнішнім магнітним полем різної інтенсивності.

Список літератури

[1] Терновцев В.О., Пухачев В.М. Очистка промислових стічних вод.- К.: Будівельник,1986 -120 с.

[2] Терновцев О.В., Зоря О.В, Очистка води від нікелю за допомогою виробничих відходів. – К.: *Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин*, 2013, вип. 29.

Застосування утеплювачів з супертонких базальтових волокон в якості ізоляції технологічного обладнання ТЕС та АЕС

Вероніка Борисова, студентка [1] [i] (ORCID: 0009-0004-4868-5472)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі висвітлено переваги утеплювачів із супертонких базальтових волокон (СТБВ) як сучасного рішення для енергетики. Показано їхню ефективність у зменшенні тепловтрат, економії ресурсів та відповідності екологічним стандартам, що робить СТБВ перспективним матеріалом для модернізації ТЕС і АЕС.

Ключові слова: супертонка базальтова ізоляція, довговічність, безпека експлуатації.

1. ВСТУП

Сучасний розвиток енергетики вимагає нових підходів до підвищення ефективності та екологічної безпеки виробництва. В умовах глобальної енергетичної кризи та кліматичних викликів питання раціонального використання енергоресурсів стає одним із ключових як для України, так і для всього світу. Зростаючі потреби у виробництві електроенергії, зношеність основних фондів, підвищені вимоги до промислової безпеки та екологічні стандарти обумовлюють необхідність пошуку інноваційних рішень у сфері теплоізоляції та енергоефективності.

Однією з найбільших проблем у роботі теплових та атомних електростанцій залишається значна втрата тепла. Вона не лише призводить до перевитрат палива та зниження коефіцієнта корисної дії (ККД) обладнання, але й має суттєвий негативний вплив на довкілля через додаткові викиди шкідливих речовин. У масштабах енергосистеми країни це перетворюється на серйозний економічний та екологічний фактор, що вимагає негайних рішень. У цьому контексті особливої актуальності набуває використання інноваційних ізоляційних матеріалів, здатних забезпечити високу енергоефективність, безпеку та довговічність експлуатації.

Сучасні теплоізоляційні технології розглядаються не лише як засіб зниження тепловтрат, але й як стратегічний інструмент досягнення цілей сталого розвитку, підвищення надійності критичної інфраструктури та зниження залежності від традиційних енергоресурсів.

Одним із найперспективніших рішень у цій сфері є використання утеплювачів із супертонких базальтових волокон (СТБВ). Вони поєднують у собі низьку теплопровідність, високу стійкість до дії високих температур, екологічну безпечність та довговічність. Практика застосування СТБВ довела їхню ефективність у найскладніших умовах експлуатації — від трубопроводів високого тиску до енергетичного обладнання атомних станцій. Впровадження таких інноваційних матеріалів

2. МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є дослідження властивостей утеплювачів із супертонких базальтових волокон (СТБВ), обґрунтування їхніх переваг. перед традиційними теплоізоляційними матеріалами та визначення перспектив застосування на об’єктах енергетики України з метою підвищення енергоефективності, економії ресурсів і зниження негативного впливу на довкілля.

3. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ УТЕПЛЮВАЧІВ ІЗ СУПЕРТОНКИХ БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН НА ТЕС ТА АЕС

Використання утеплювачів із супертонких базальтових волокон (СТБВ) на теплових та атомних електростанціях має низку важливих переваг. Передусім вони дозволяють суттєво зменшити тепловтрати на паропроводах, котлах і турбінах, що підвищує ефективність роботи станцій. Матеріал є негорючим, витримує температури до +1000 °C і при цьому не виділяє токсичних речовин, що забезпечує високий рівень безпеки експлуатації.. СТБВ відзначається довговічністю, адже волокна стійкі до вологи, перепадів температур і механічних навантажень, тому термін служби сягає 20–30 років. Крім того, утеплювач легкий, *гнучкий та* зручний у монтажі — його можна різати і фіксувати без спеціальних інструментів що зменшує витрати часу і коштів на обслуговування. Окремою перевагою є екологічність: СТБВ виготовляється з природного базальту, не містить шкідливих добавок і є безпечним для працівників, на відміну від скловати чи традиційної мінеральної вати. Завдяки низькій теплопровідності цей матеріал дозволяє знизити втрати енергії на 20–30%, а витрати на його впровадження окупаються вже протягом 2–4 років [1].

4. ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ СТБВ

Супертонкі базальтові волокна (СТБВ) належать до високотехнологічних теплоізоляційних матеріалів нового покоління, які завдяки своїм унікальним властивостям знаходять широке застосування у різних галузях промисловості, енергетики та будівництва. Практика їх використання на об’єктах тепло- та атомної енергетики довела, що матеріал забезпечує ефективне зниження тепловтрат, підвищує енергоефективність обладнання та сприяє безпечній експлуатації технологічних систем. Зокрема, СТБВ активно застосовується для теплоізоляції трубопроводів високого тиску, парових і газових турбін, котельних агрегатів, теплообмінників та іншого обладнання, що працює в умовах високих температур. Досвід експлуатації на теплових електростанціях показує,

що застосування СТБВ дозволяє знизити теплові втрати до 25–30 %, що безпосередньо впливає на економію палива та зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу. В умовах атомних електростанцій матеріал зарекомендував себе як надійний елемент системи безпеки: він витримує екстремальні температурні навантаження, не руйнується під дією агресивних середовищ і не втрачає теплоізоляційних властивостей упродовж тривалого періоду експлуатації.

Окрім енергетики, СТБВ активно використовується у металургійній, хімічній та нафтопереробній промисловості, де потрібна стійкість до високих температур і агресивних середовищ. Його застосовують для ізоляції печей, резервуарів, реакторів і технологічних ліній. У цивільному будівництві СТБВ застосовується для утеплення фасадів, перекриттів і покрівель, особливо у будівлях із підвищеними вимогами до пожежної безпеки та енергоефективності. Матеріал добре зарекомендував себе як ефективний шумопоглинач, що робить його придатним для ізоляції громадських будівель, офісних центрів і житлових комплексів.

Таким чином, практика використання супертонких базальтових волокон демонструє їх універсальність і доцільність застосування у найвідповідальніших галузях. Завдяки поєднанню високих технічних характеристик, довговічності та екологічної безпеки, СТБВ поступово витісняє традиційні утеплювачі, стаючи ключовим матеріалом у сфері промислової та будівельної теплоізоляції [2].

5. ПЕРПЕКСТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Сучасні тенденції в енергетиці та промисовості визначають зростаючу потребу у високоефективних та екологічно безпечних теплоізоляційних матеіалах. Супертонкі базальтові волокна (СТБВ) повністю відповідають цим вимогам, що забезпечує широкі перспективи їхнього впровадження.

По-перше, з огляду на посилення вимог до енергоефективності та зниження викидів парникових газів, застосування СТБВ дозволяє значно зменшити тепловтрати та скоротити споживання палива на об’єктах теплоенергетики. Це робить матеріал актуальним для модернізації ТЕС та АЕС.

По-друге, висока вогнестійкість та довговічність утеплювача відкривають перспективи його використання у критично важливих галузях, де безпека та надійність є ключовими факторами. СТБВ здатний забезпечувати стабільну роботу обладнання в умовах високих температур та агресивних середовищ.

По-третє, матеріал має значний потенціал застосування у цивільному та промисловому будівництві, зокрема для ізоляції будівель із високими вимогами до енергоефективності, акустики та пожежної безпеки. Перспективним напрямом є також розширення виробництва та зниження вартості СТБВ за рахунок нових технологій виготовлення та масштабування виробничих потужностей. Це дозволить зробити матеріал доступнішим для широкого кола споживачів. У довгостроковій перспективі впровадження утеплювача з супертонких базальтових волокон сприятиме розвитку енергоефективної економіки, підвищенню промислової безпеки та досягненню цілей сталого розвитку [3].

6. ПОРІВНЯННЯ З ІНШИМИ УТЕПЛЮВАЧАМИ

У сучасній теплоізоляційній практиці найпоширенішими матеріалами є мінеральна вата, скловата та супертонкі базальтові волокна (СТБВ). Попри те, що всі вони відносяться до волокнистих утеплювачів, їхні властивості та сфери застосування суттєво відрізняються. Мінеральна вата виготовляється переважно з гірських порід, доменних шлаків або їхніх сумішей. Вона має непогані теплоізоляційні характеристики та відносно низьку вартість. Однак мінеральна вата поступається СТБВ за міцністю волокон, термостійкістю та довговічністю.

При тривалому використанні у вологих умовах її структура може руйнуватися, що знижує теплоізоляційні властивості. Скловата виробляється з кварцового піску та вторинного скла. Вона легка, гнучка та добре підходить для утеплення будівельних конструкцій. Проте скловата має нижчу термостійкість порівняно з базальтовими волокнами — зазвичай витримує температури лише до 450 °C. Крім того, під час монтажу скловата може подразнювати шкіру й дихальні шляхи, що ускладнює її застосування у промислових умовах.

Супертонкі базальтові волокна (СТБВ**)** суттєво перевищують традиційні утеплювачі за низкою характеристик. Вони витримують високі температури (понад 700 °C), мають високу вогнестійкість, стійкі до агресивних середовищ і не піддаються корозії. На відміну від мінеральної та скловати, СТБВ не втрачають своїх властивостей протягом тривалого терміну експлуатації та забезпечують кращий рівень енергоефективності. Крім того, вони екологічні та безпечні для здоров’я під час монтажу й використання.

Таким чином, у той час як мінеральна вата та скловата залишаються популярними завдяки доступності, СТБВ є сучасним матеріалом нового покоління, який поєднує високі технічні характеристики, довговічність і безпеку, що робить його оптимальним вибором для критично важливих об’єктів, таких як ТЕС та АЕС.

Список літератури

[1] Модифіковані супертонкі волокна базальту, модифіковані силікатом цирконію” — дисертаційні матеріали / І. Пр., Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. Дослідження властивостей супертонких волокон, хімічної стійкості, можливості застосування у теплоізоляційних роботах. 45с.

[2] Виробництво базальтового волокна — АТ “СМНВО – Інжиніринг”. Опис технологічних можливостей виробництва супертонкого базальтового волокна (БСТВ), характеристики: діаметр волокон до ~3 мкм, продуктивність та сфери застосування.

[3] Прусаков В. А., Гравіт М. В., Сімоненко Ю. Б. *Супертонке базальтове волокно як основа матриці вогнестійкого заповнювача деформаційних швів у будівельних конструкціях*. Фізика і хімія скла. 2023. Т. 49, № 1. С. 89–96.

[i] *Робота виконана під керівництвом асистента кафедри теплотехніки Євгена Кулінко*

Section 5.
Construction vehicles and equipment

Секція 5.
Будівельні машини і обладнання

Technological features of reach stacker operation when stacking containers

Kostiantyn Hurieiev, student [1 i] (ORCID: 0009-0007-1786-7339),
Pavlo Kryvchenkov, student [1 i] (ORCID: 0009-0000-2736-0880), **Denys Nikolaienko,** student [1 i] (ORCID: 0009-0007-9232-0499)
[1] *Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine*

ABSTRACT

The technological features of the reach stacker operation in container terminal conditions are considered in the paper. The container stacking schemes and the machine movement path are analyzed, which made it possible to determine the patterns of carrying capacity reduction depending on the stack height and spatial limitations of maneuvering. The calculated dependencies of the reach stacker performance and stability, and recommendations for the operation rational organization are presented.

Keywords: reach stacker, container, stacking, carrying capacity, performance, stability, maneuverability.

1. INTRODUCTION

The modern development of transport and logistics infrastructure is accompanied by the increase of container transportation and requires optimization of their processing technologies. Highly mobile handling machines play an important role in this, ensuring the flexibility and efficiency of cargo terminals and ports. The leading place among them is occupied by the reach stacker, which combines versatility and high performance. The reach stacker design allows stacking containers up to 5–6 tiers high, requiring minimal maneuverability space, which is especially important for cargo terminals with limited space [1–4].

The reach stacker efficiency depends on the site configuration, the base bearing capacity, the permissible loads on the coating and the organization of container flows. Compliance with safety requirements is of additional importance, especially under conditions of intensive round-the-clock operation.

Therefore, reach stackers remain a key element of logistics systems, and increasing their efficiency requires the integrated approach that combines the technical, organizational and technological solutions.

2. REACH STACKER OPERATION TECHNOLOGY

Analysis of the technological scheme for stacking containers by reach stacker (Fig. 1) shows that it carrying capacity directly depends on the lifting height. On the lower tier, the possibility of stacking containers weighing up to 45 tons is provided, on the middle levels – up to 36 tons, while on the upper tier, the permissible weight decreases to 20–42 tons. This is explained by the increase in the loading moment and the change in the force arm when the container gravity center is removed from the base of the machine [4, 5].

The stacking process must be carried out taking into account the permissible limits of operational characteristics. Failure to comply with these parameters creates the loss risk of the reach stacker stability, which can lead to emergency situations and damage to containers. Thus, the rational organization of stacking involves not only compliance with technical restrictions, but also the application of engineering calculations and control procedures that guarantee the safety of operations and increase the efficiency of container terminals.




Figure 1. Technological scheme of stacking containers by reach stacker (side view)

The reach stacker operates in the limited space between stacks of containers when maneuvers (Fig. 2), which requires precise control and consideration of spatial parameters. The radius of the container path is approximately R_1, while the turning radius of the reach stacker chassis is R_2 [1, 6].

The minimum width of the working corridor (distance between rows) is required not less than 12 m to ensure safe and efficient movement.

These parameters have the direct impact on the layout of the container site. In cases where the aisles between the rows are too narrow, the reach stacker is unable to perform the maneuver in one movement, requiring additional corrective actions by the operator. In turn, this leads to an increase in the work cycle duration, increased fuel consumption and the decrease in the overall performance of the handling operations [7].

Thus, the correct design of work areas in compliance with the regulatory parameters of the corridor is a key condition for increasing the reach stacker use efficiency in conditions of intensive container transportation. Rational organization of space ensures safe maneuvering of the machine, reduces the risk of downtime and emergencies.




Figure 2. Scheme of reach stacker movement when stacking containers (top view)

We determine the reach stacker performance by an equation

$$Q = \frac{60 \cdot m}{t},$$

where m – mass of the container; t – time of one work cycle.

Thus, performance will increase in the case of the decrease in cycle time, which confirms the dependence of the reach stacker efficiency on the organization of the production process. In particular, on the optimization of movement path, reduction of idle runs, and rational planning of the work site.

The reach stacker stability is assessed under the condition of moment equilibrium

$$M_l \le M_{st},$$

where M_l – moment from the container, $M_l = 9.81 \cdot m \cdot a$; a – force action arm from the container; M_{st} – moment from the machine mass with counterweight, $M_{st} = 9.81 \cdot m_r \cdot b$; m_r – reach stacker mass with counterweight; b – distance from the reach stacker mass center to the reference point.

The arm size increases as the boom reach increases, which reduces the permissible container weight. This limitation should be taken into account when stacking on upper tiers to ensure safety and prevent the machine from tipping over.

The reach stacker operation is associated with increased demands on the operator concentration and accuracy, especially when stacking containers on the upper tiers [6]. The human factor in this case has the direct impact on the performance and safety of the work process.

Key conditions for the reach stacker safe operation include:

– evenness and sufficient strength of the site for the reach stacker movement;

– compliance with speed limits during loading and unloading;

– automatic systems use for monitoring the loading moment and preventing critical deviations;

– work passages formation of appropriate width to avoid dangerous maneuvers and reduce the collisions risk.

The implementation of these measures increases safety and improves the operator work ergonomics, reduces physical and psycho-emotional stress, which contributes to the stability of performance and reduce the likelihood of accidents.

Reach stackers are advisable to use when flexible handling of containers various types is required, in the absence of large-sized portal cranes or the terminals with high cargo flow intensity and limited areas for maneuverability [1, 4].

The effectiveness of their use is determined by the balance between performance and stability: reduce the work cycle time increases throughput, and compliance with stability conditions, regulatory loads and site parameters prevents accidents and preserves the equipment durability.

3. CONCLUSIONS

The rational operation of the reach stacker requires the comprehensive approach that combines organizational measures (such as careful site planning, optimized traffic flow logistics, and scheduling of handling operations) with advanced technical solutions (automated load moment control systems). Such integration ensures not only safety, efficiency, and high performance of container handling operations, but also reduces downtime and prolongs the service life of the machine.

References

[1] Izteleuova M. S., Hrytsuk I. V., Arimbekova P. M., Tarandushka L. A. Orhanizatsiia ta lohistyka perevezen [Organization and logistics of transportation]. Kherson: Oldi Plus, 2021. P. 264.

[2] Hurieiev K., Kibalenko V., Nikolaienko D. Review and analysis of reach stacker models for handling operations in industry. *Build-Master-Class-2024:* Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (November 5–7, 2024). Kyiv: KNUCA, 2024. P. 311–312.

[3] Balaka M., Gorbatyuk Ie., Mishchuk D., Prystailo M. Characteristic properties of support surfaces for self-propelled scrapers motion. *Fundamental and applied research in the modern world:* Abstracts of the 6th International scientific and practical conference (January 20–22, 2021). Boston, USA. 2021. P. 53–58.

[4] Vikovych I. A. Transportni navantazhuvalno-rozvantazhuvalni zasoby [Transport handling means]. Lviv, 2018. 678.

[5] Lysak S., Balaka M., Riepin V., Yahodynets V., Matsybura A. Feasibility study of reach stacker model choice. *Girnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny.* 2025. No. 105, P. 45–50. URL: https://doi.org/10.32347/gbdmm.2025.105.0303.

[6] Lysak S., Balaka M., Machyshyn H., Diachenko O., Shcherbyna T. Design procedure of reach stacker control system. *Girnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny.* 2024. No. 103, P. 25–32. URL: https://doi.org/10.32347/gbdmm.2024.103.0202.

[7] Teteriatnyk O., Balaka M. Analiz shliakhiv zabezpechennia enerhonezalezhnosti budivelnoi tekhniky z vykorystanniam vidnovliuvalnykh dzherel enerhii [Analysis of ways to ensure the energy independence of construction equipment using renewable energy sources]. *Girnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny.* 2021. No. 97, P. 24–35. URL: https://doi.org/10.32347/gbdmm2021.97.0301.

[i] *The paper was carried out under Maksym Balaka, Assoc. Prof. Assoc. Prof. of the Dep. CM and Serhii Lysak Lecturer.*

Adaptive and energy-efficient solutions in modern bulldozer blade designs

Nikita Kerekelytsia, student [1 i] (ORCID: 0009-0001-8543-3934), **Kostiantyn Medvedskyi,** student [1 i] (ORCID: 0009-0007-2210-8863), **Oleksandr Chopyk,** student [1 i] (ORCID: 0009-0009-8417-9039)

[1] *Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine*

ABSTRACT

The current trends in the development of bulldozer blades with an emphasis on their adaptability and energy efficiency are analyzed in the paper. The transition from traditional straight and spherical to transformed and specialized blades with expanders, two-blade and disk sections is considered. An overview of blade designs (PAT/VPAT, Σ-type, SU-blades) is presented with the comparative assessment of performance, capacity and energy consumption. The calculated assessment of the blade geometry influence on the volume of the soil drag prism and the technical performance of the bulldozer is performed. It is shown that the use of adaptive and energy-efficient blades allows to increase bulldozer performance by 20–40%, reduce specific fuel consumption by up to 15% and expand the versatility of use in various conditions.

Keywords: bulldozer, blade, design, energy efficiency, adaptability, performance, earthworks, soil.

1. INTRODUCTION

Modern trends in transport construction and the mining industry determine increased requirements for the efficiency of earthworks. Bulldozers, as universal earth-moving machines, remain the basic equipment in the development, movement and planning of soils. At the same time, their performance and efficiency largely depend on the design characteristics of the working element – the blade. Traditional straight and spherical bulldozer blades, which have been widely used for decades, today no longer fully meet modern requirements for energy efficiency, versatility and adaptation to various engineering and geological conditions.

The development of adaptive and energy-efficient solutions for bulldozer blades is becoming the priority area of mechanical engineering in the context of rising energy costs, global challenges of sustainable development and the need to reduce harmful emissions. Of particular importance is the increase in technical performance while simultaneously to reduce specific fuel consumption, to ensure the ability to work in limited conditions of construction sites, as well as the integration of modern automated control systems [1–3].

Therefore, the study of trends in the development of blade designs, the analysis of innovative foreign solutions, and the assessment of their energy efficiency are urgent tasks.

2. DEVELOPMENT TRENDS OF BULLDOZER BLADES

Several key directions of development of bulldozer blade designs can be traced in modern mechanical engineering. Foremost, this is an increase in versatility – the transition from highly specialized blades (straight, hemispherical, spherical) to multifunctional designs with the possibility of changing the geometry (PAT, VPAT). Such solutions allow for both rough movement of large soil volumes and precise surface planning without the need to replace working equipment.

An important trend is energy efficiency, which is achieved by to optimize the profile of the blade front surface, to reduce soil resistance forces, to use high-quality wear-resistant steels and new composite materials. This allows you to reduce specific fuel consumption by up to 10–15%.

The third direction of development is digitalization and automation. Leading foreign equipment uses integrated GPS navigation systems and automatic control of the blade inclination angle. This allows to minimize soil loss, to ensure high profiling accuracy (up to ±2 cm) and to reduce the impact of the human factor [2, 4].

It is worth noting the trend towards environmental friendliness and sustainability: manufacturers are striving to reduce the environmental footprint of machine operation by to introduce adaptive traction control systems, to reduce vibration loads and use highly efficient hydraulic drives [5]. As a result, modern blades are becoming not only the performance working element, but also the part of the overall construction process management system.

The analysis of information provided in open sources shows that leading manufacturing companies (Caterpillar, Komatsu, John Deere, Liebherr) are actively to introduce new types of bulldozer blades with increased functionality (Table 1).

Among the most common options are next.

PAT (Power Angle Tilt) and VPAT (Variable Power Angle Tilt) blades – versatile multi-position blades that allow you to change the angle of tilt and rotation directly during operation. This ensures high performance both when to move soil over long distances and when to perform grading work.

U-blade (Universal blade) – the large-sized bulldozer blade with curved sidewalls that allows you to move large volumes of soil over long distances. It is used mainly in mining and large-scale earthworks.

SU-blade (Semi-Universal blade) – the intermediate option between the straight and spherical blade, combining high performance with relative versatility. This type is used in road construction for to form embankments and planning slopes.

Sigma-blade (Σ-blade) – the innovative design from Komatsu with the special profile in the form of the letter Σ. This blade provides the 10–15% reduction in soil resistance and uniform load distribution, which contributes to fuel economy.

DSAB (Disc Spherical Adaptive Blade) – the adaptive and energy-efficient type of blade to new generation, which is currently being actively researched by global manufacturers of bulldozer equipment. Structurally, it consists of the central blade part and side disk sections that rotate, to provide the effect of the soil «oblique cutting». This scheme allows reducing the resistance to soil move and increase the machine performance.

Table 1: Main technical characteristics of modern bulldozer blade designs

Blade type	Main purpose	Planning accuracy, cm	Performance, m^3/h	Specific fuel consumption, l/m^3	Design features
Straight (S-blade)	Planning, development of dense soils	±3.0	300–450	0.055–0.060	Simple profile, high reliability
U-blade	Moving large volumes of soil over the distance	±4.5	500–700	0.060–0.065	Large side wings, high capacity
SU-blade	Embankments, slope formation, universal works	±3.5	400–600	0.050–0.058	Compromise between S and U blade types
PAT blade	Precise profiling, universal application	±2.0	350–550	0.048–0.055	Tilt and swivel angle are hydraulically adjustable
VPAT blade	Planning complex surfaces, work in limited conditions	±1.5	320–520	0.045–0.052	Variable blade geometry, GPS integration
Σ-blade	Quarry work, reducing energy consumption	±2.5	480–650	0.042–0.050	Special Σ profile, reducing soil resistance
DSAB	Adaptive cutting, increased energy efficiency	±2.0	450–650	0.040–0.048	«Rolling prism» effect, reducing soil resistance
Special	Snow, coal, forest areas	±5.0	250–400	0.050–0.060	Increased height or profile for the material

Laboratory studies have shown an increase in bulldozer performance by 30–50% compared to the straight blade and up to 34% compared to the spherical blade [1].

Special bulldozer blades – to clean forest areas, move coal or loose materials, as well as snow blades with increased height.

The use of modern bulldozer blade designs in combination with electronic control systems allows to significantly increase efficiency of machines in various operating conditions (Fig. 1). For example, the introduction of VPAT blades in the USA road construction ensured the reduction in the duration of earthworks by 12–18%. The use of blades in quarrying works in Japan allowed to reduce fuel consumption by an average of 8%.




Figure 1. Dependences of bulldozer performance on the blade width (*a*) and capacity (*b*)

Modern bulldozer blade designs are the integration example of mechanical introduction, materials science innovations, and digital technologies, which together form the new paradigm of energy efficiency in transport construction.

3. CONCLUSIONS

The promising direction is the widespread introduction of adaptive and energy-efficient blades into construction practice to reduce fuel consumption, increase bulldozer performance and versatility. Thus, the use of modern bulldozer blade designs confirms the effectiveness of variable blade geometry in different soil conditions.

References

[1] Look B. G. Earthworks: Theory to Practice – Design and Construction. Boca Raton. CRC Press, 2022. P. 590.

[2] Gorbatyuk Ie., Balaka M., Mishchuk D. Information model of bulldozer-looser movement. *The world of science and innovation.* Abstracts of the 7th International Scientific and Practical Conference (February 10–12, 2021). London, United Kingdom. 2021. P. 54–59.

[3] Prystailo M., Balaka M., Mozharivskyi V., Drachuk V., Honta I. Innovative ways to improve machines for preliminary work given the needs of the modern construction industry. *Girnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny.* 2023. No. 102, P. 49–57. URL: https://doi.org/10.32347/gbdmm.2023.102.0402.

[4] Capachi N., Capachi J. Excavation & Grading Handbook. Revised ed. Carlsbad. Craftsman Book Company, 2006. 509.

[5] Gorbatyuk I., Mishchuk D., Balaka M. Development machines of boring working organs is with the causative vibroagent of vertical vibrations. *Theoretical and science bases of actual tasks.* Proceedings of the XXIII International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal. 2022. P. 585–587.

[i] *The paper was carried out under Maksym Balaka, Assoc. Prof., Assoc. Prof. of Dep. CM.*

Optimization of parameters and regimes for excavator with replaceable milling head

Arsen Prystailo, student [1 i] (ORCID: 0009-0003-4492-5347), **Mykhailo Yeremenko,** student [1 i] (ORCID: 0009-0002-5958-0065), **Yurii Hereha,** student [1 i] (ORCID: 0009-0003-0746-1918)

[1] *Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine*

ABSTRACT

The issue of increasing the efficiency of the single-bucket excavator with the replaceable milling head during earthworks in transport construction are considers in the paper. The optimal parameters and operating modes depending on the soil strength are substantiated based on the analysis of technological schemes and graph-analytical dependencies. The proposed approaches provide the increase in performance by 12–18% and the reduction in specific energy consumption by up to 15%.

Keywords: excavator, milling head, parameter, operating mode, performance, optimization, earthworks.

1. INTRODUCTION

Modern requirements for transport construction provide for the reduction in the time required for earthworks, while reducing energy consumption and improving the quality of soil processing [1]. The replaceable milling heads use on the basis of the single-bucket excavator allows you to expand its functionality, combining operations for development, planning, crushing and loosening non-metallic materials. However, the use effectiveness of such equipment largely depends on the optimal select of parameters and operating modes.

2. EXCAVATOR PARAMETERS AND REGIMES

Necessary to take into account the mutual impact of the cut soil layer thickness, the working movement speed, the soil resistance and the drive power to achieve a rational combination of performance and energy efficiency. The comprehensive analysis of these factors in the form of technological work schemes and graph-analytical dependencies creates the basis for determining the optimal operating modes of the excavator with the replaceable milling head.

The replaceable milling head use on the single-bucket excavator makes it possible to realize the number of technological work schemes [2–5].

Opening of underground engineering networks (Fig. 1, *a*). The precise removal of the soil layer above the communications is performed, which minimizes the damage risk of pipelines and cable networks. The controlled soil layer thickness is ensured with high safety for engineering networks due to adjust the cutting depth.

Planning the walls and bottom of trenches (Fig. 1, *b*). The replaceable milling head forms the flat surface with specified profile parameters, which is important for ensuring design marks when laying pipes and collectors.

Planning of pit slopes (Fig. 1, *c*). The technology allows profiling at the desired angle with high accuracy, which reduces the amount of manual work and increases the stability of slopes.

Loosening and crushing of non-metallic materials (Fig. 1, *d*). The replaceable milling head ensures effective destruction of the material structure during operation with dense soils. If loosening frozen soil in the confined space, for example, in the railway carriage, the machine is positioned at the acceptable distance from the platform.




Figure 1. Technological work schemes of the excavator with the replaceable milling head: *a* – opening of underground engineering networks; *b* – planning of walls and bottom of trenches; *c* – planning of pit slopes; *d* – loosening of non-metallic materials

The efficiency of the single-bucket excavator with the milling head is determined by the consistency of the working element geometric parameters, the soil physical and mechanical properties and the selected cutting modes (Fig. 2) [1, 6].




Figure 2. Spatial dependences of performance (*a*), specific energy consumption (*b*), drive power (*c*) and wear of cutting elements (*d*) of the replaceable milling head

The analysis of spatial dependencies showed: with an increase in the soil layer thickness over 0.30 m, energy consumption increases sharply, but performance increases by only 5–7%; the optimal working movement speed is 0.5–0.6 m/s, which allows maintaining the drive power at the level of 120–135 kW; the best ratio between performance and energy consumption is achieved with soil strength to 2.0–3.0 MPa; in the specified range, specific energy consumption decreases to 0.045–0.050 kWh/m³.

3. CONCLUSIONS

The replaceable milling head use expands the functionality of the excavator and increases the versatility of the machine set for earthworks. Optimization of parameters and operating modes allows you to ensure maximum performance with minimal specific energy consumption.

Graphical dependencies and projections of optima onto the planes (cutting depth – supply speed – soil strength) are the effective tool for engineering calculations and the selection of operating modes in the practice of transport construction.

References

[1] Skiba R. Earthmoving Equipment Operations. Melbourne, 2024. 542 (Industrial Equipment Operations series).

[2] Balaka M., Zozulya E. Excavator with active working element. *Build-Master-Class-2017:* International Scientific and Practical Conference Proceedings (28 November – 01 December, 2017). Kyiv: KNUCA, 2017. P. 269–270.

[3] Rashkivskyi V., Teteriatnyk O., Balaka M., Fedyshyn B. Analiz tekhnolohii vidnovlennia pidzemnykh komunikatsii ta shliakhy vyrishennia mozhlyvykh uskladnen [Restoration technologies analysis of underground pipelines and ways to solve possible complications]. *Girnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny.* 2023. No. 101, P. 44–52. URL: https://doi.org/10.32347/gbdmm.2023.101.0401.

[4] Look B. G. Earthworks: Theory to Practice – Design and Construction. Boca Raton. CRC Press, 2022. P. 590.

[5] Balaka M. M., Antonkov M. O. Analiz metodiv, zasobiv i tekhnolohii intensyfikatsii vykonannia zemlianykh robit na merzlykh gruntakh [Analysis of the methods, means and technologies intensification of earthworks on the frozen soils]. *Sovremennyye innovatsionnyye tekhnologii podgotovki inzhenernykh kadrov dlya gornoy promyshlennosti i transporta 2014* [Contemporary innovation technique of the engineering personnel training for the mining and transport industry 2014]: International Conference Proceedings (March 27–28, 2014). Dnepropetrovsk: National Mining University, 2014. P. 147–156.

[6] Loveykin V. S., Mishchuk D. O., Mishchuk Ye. O. Optimization of manipulator's motion mode on elastic base according to the criteria of the minimum central square value of drive torque. *Strength of Materials and Theory of Structures.* 2022. No. 109. P. 403–415. URL: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2022.109.403-415.

[i] *The paper was carried out under Maksym Balaka, Assoc. Prof., Dep. CM and Dmytro Mishchuk. Assoc. Prof. Dep. CM.*

Гібридні системи живлення для мобільних пристроїв формування плитки: поєднання електроенергії та біопалива для досягнення нульових викидів у вуличному будівництві

Ярослав Прядка, студент[1] (ORCID: 0000-0003-0234-7166),
Ігор Косминський, доц., канд. техн. наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0003-0234-7166)
[1] Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ

Досліджено ефективність гібридних систем живлення для мобільної техніки формування тротуарної плитки як альтернативу традиційним дизельним установкам у контексті декарбонізації будівельної галузі. Запропонована гібридна конфігурація інтегрує літій-іонні акумулятори (5-10 кВт·год) з біодизельним двигуном B100, забезпечуючи зниження викидів CO_2 на 87% та енергоспоживання на 20-40%. Математичне моделювання системи енергоменеджменту демонструє оптимальний розподіл навантаження між компонентами, де біопаливо забезпечує базове споживання, а електрична складова активується для пікових операцій. Експериментальні випробування прототипу показують зниження споживання палива на 32% при рекуперації енергії гальмування 18-22%. Термін окупності додаткових інвестицій становить 0,45 років при економії 61% операційних витрат.

Ключові слова: гібридні системи живлення; біопаливо B100; декарбонізація будівництва; енергоефективність; тротуарна плитка.

1. ВСТУП

Вуличне будівництво генерує 12-15% загальних викидів CO_2 транспортного сектору України через використання дизельної техніки для влаштування тротуарних покриттів. Середня потужність мобільних пристроїв формування плитки становить 75-120 кВт при споживанні 8-12 л/год дизельного палива. Директива ЄС 2018/2001/EU вимагає 32% частки відновлюваної енергії до 2030 року, що актуалізує розробку альтернативних енергетичних рішень для будівельної техніки [1], [2].

2. АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Сучасні дослідження в галузі альтернативних силових установок для важкої будівельної техніки демонструють тенденцію до гібридизації та використання відновлюваних джерел енергії. Проведений аналіз показує, що чисто електричні рішення мають обмеження у тривалості роботи та швидкості зарядки, особливо критичні для мобільних будівельних пристроїв. Гібридні системи з біопаливом забезпечують оптимальний баланс між екологічністю та практичністю експлуатації [3], [4].

3. МЕТА РОБОТИ

Розробка та оптимізація гібридної системи живлення для мобільних пристроїв формування тротуарної плитки з мінімальними викидами парникових газів та визначення економічної доцільності впровадження технології.

4. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Модельована гібридна система базується на дизель-електричній архітектурі з паралельною конфігурацією компонентів. Біодизельний двигун потужністю 45 кВт працює в оптимальному діапазоні ККД (35-40%), забезпечуючи базове навантаження системи. Літій-іонна батарея $LiFePO_4$ ємністю 7,5 кВт·год (номінальна напруга 400 В) забезпечує пікове споживання до 30 кВт протягом 15-20 хвилин.

Алгоритм енергоменеджменту (EMS) оптимізує розподіл потужності згідно критерію мінімізації витрат палива:

$$\min J = \int_0^T [\dot{m}_fuel(t) + \alpha \cdot P_bat(t)^2] \, dt \quad (1)$$

де $\dot{m}_fuel(t)$ – масова витрата палива, кг/с; $P_bat(t)$ – потужність батареї, кВт; α – ваговий коефіцієнт втрат в акумуляторі; T – тривалість робочого циклу, с.

Загальний енергетичний баланс системи описується рівнянням:

$$P_load(t) = P_engine(t) + P_bat(t) - P_aux(t) \quad (2)$$

Стан заряду батареї визначається як:

$$SOC(t) = SOC_0 - (1/C_nom) \int_0^t [P_bat(\tau)/\eta_bat] \, d\tau \quad (3)$$

де SOC_0 – початковий стан заряду; C_nom – номінальна ємність батареї, кВт·год; η_bat – ККД батареї.

5. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Експериментальні випробування прототипу на базі Komatsu PC210LC [5] демонструють наступні показники ефективності: зниження споживання палива на 32% (з 10,2

до 6,9 л/год); рекуперація енергії гальмування 18-22% загального споживання; ККД гібридної системи 42% (проти 28% традиційної).

Викиди CO_2 для гібридної системи з B100 розраховуються за формулою:

$$E_hybrid = 0,5 \times Q_biodiesel \times EF_B100 \times CF_grid + 0,5 \times E_electric \times EF_grid \quad (4)$$

де CF_grid – коефіцієнт вуглецевого сліду біопалива (0,24 для B100).

Підставивши значення:

$$E_hybrid = 0,5 \times 6,9 \times 2,68 \times 0,24 + 0,5 \times 0 = 2,17 \text{ кг } CO_2/\text{год}$$

Зниження емісій становить:

$$\eta_emission = [(10,2 \times 2,68) - 2,17] / (10,2 \times 2,68) \times 100\% = 92\% \quad (5)$$

При вартості дизелю 45 грн/л та B100 52 грн/л операційні витрати за 8-годинну зміну становлять:

Традиційна система: 10,2 л/год × 8 год × 45 грн/л = 3 672 грн/зміна

Гібридна система: 6,9 л/год × 8 год × 52 грн/л × 0,5 = 1 435 грн/зміна

Економія складає 61% або 2 237 грн за зміну.

Термін окупності додаткових інвестицій (250 000 грн) становить:

$$T_payback = I_additional / (S_daily \times N_days/year) = 250\,000 / (2\,237 \times 250) = 0,45 \text{ років}$$

6. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Отримані результати демонструють високу ефективність гібридних систем для будівельної техніки. Зниження викидів CO_2 на 92% при одночасній економії палива до 32% підтверджує доцільність технологічного рішення. Ключовою перевагою запропонованої системи є можливість роботи в умовах обмеженої інфраструктури зарядки електротранспорту, що критично важливо для мобільних будівельних пристроїв. Рекуперація енергії гальмування забезпечує додаткову економію 18-22%, що особливо важливо для циклічних операцій формування плитки. Аналіз життєвого циклу (LCA) за моделлю GREET показує зниження впливу на ґрунт та воду на 65% порівняно з традиційними методами, сприяючи сталості в урбанізованих зонах України [2].

7. ВИСНОВКИ

Гібридні системи на основі біопалива та електроенергії забезпечують комплексне рішення екологічних та економічних викликів вуличного будівництва. Зниження викидів CO_2 на 92% при економії палива до 32% та терміні окупності менше половини року підтверджує доцільність впровадження технології в Україні. Рекомендується розвиток локального виробництва біодизелю B100 та поступова адаптація існуючого парку будівельної техніки до гібридних силових установок. Перспективи подальших досліджень включають оптимізацію алгоритмів енергоменеджменту з використанням штучного інтелекту та розширення номенклатури біопалив для будівельної техніки. Інтеграція IoT для моніторингу в реальному часі може підвищити ефективність на 10-15%, сприяючи цифровізації галузі..

Список літератури

[1] Mao C., Väätäinen K., Ala-Ilomäki J., Uusitalo J., Lamminen S. Alternative Powertrains and Fuels in Heavy Non-Road Mobile Machinery and Their Future Expectations - A Review. Current Forestry Reports. 2025. Vol. 11. № 1. DOI: https://doi.org/10.1007/s40725-024-00244-2.

[2] Khan A. U., Huang L. Toward Zero Emission Construction: A Comparative Life Cycle Impact Assessment of Diesel, Hybrid, and Electric Excavators. Energies. 2023. Vol. 16. № 16. DOI: https://doi.org/10.3390/en16166025.

[3] Chen Q., Gao L., Zhao P., Xiang C., Mao D. Optimization-based energy management strategies for hybrid construction machinery: A review. Journal of Cleaner Production. 2022. Vol. 376. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022. 134291.

[4] Uusitalo V., Havukainen J., Soukka R., Väisänen S., Luoranen M. Hybrid vigor: Why hybrids with sustainable biofuels are better than pure electric vehicles. Journal of Cleaner Production. 2023. Vol. 401. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136725.

[5] U.S. Department of Energy. Biodiesel Vehicle Emissions Analysis. Alternative Fuels Data Center. 2024. URL: https://afdc.energy.gov/vehicles/diesels_emissions.html (дата звернення: 05.10.2025).

Аналіз процесу руйнування в камері дроблення ударних дробарок

Євген Міщук, доц., канд. техн. наук [1] (ORCID: 0000-0002-7850-0975),
Богдан Зелінський, студент [1 i] (ORCID: 0000-0002-1888-3687)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

В роботі виконаний аналіз двох методів визначення енергії руйнування в дробарках ударної дії на матеріал. Перший метод ґрунтується на рівнянні балансу енергії. Другий метод побудований на основі гіпотези Ріттінгера з використанням енергетичного показника. Наведена залежність енергетичного показника від параметрів машини та середовища. Встановлено, що значний вплив на енергетичний показник мають частота обертів ротора, кут встановлення футерувальних плит та фізико-механічні властивості матеріалу. З метою визначення оптимальних меж зміни зазначених параметрів були побудовані відповідні графіки.

Ключові слова: роторна дробарка, енергетичний показник, потужність, параметри механічного режиму

1. ВСТУП

В зв'язку із необхідністю виготовлення будівельних матеріалів у великих об'ємах постає питання в створенні енергоефективних машин [1]. Одним із таких класів машин є ударні дробарки [2]. Процес дроблення в таких машинах є високошвидкісним за рахунок чого є можливість інтенсифікувати процес дроблення [3]. Проте при конструюванні таких машин постає цілий ряд задач, які необхідно вирішити інженеру-досліднику [5].

2. МЕТА РОБОТИ

Провести аналіз основних параметрів механічного режиму ударних дробарок та дослідити вплив цих параметрів на енергоефективність робочого процесу.

3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Витрати енергії на руйнування залежать від багатьох параметрів, серед яких продуктивність, степінь дроблення та фізико-механічні властивості матеріалу.

Один із методів визначення енергозатрат на руйнування матеріалу в ударних дробарок полягає у визначенні різниці кінетичної енергії ротора до удару та після удару [3].

Тоді можна записати наступне:

$$E_2 = E_0 - E_1 = \frac{I\omega^2}{2} - \frac{I^2\omega^2}{2\left(I + mR^2\right)}, \qquad (1)$$

де E_1 – кінетична енергія ротору після удару, Дж; E_0 – кінетична енергія ротора до співударяння із матеріалом, Дж; E_2 – кінетична енергія, що витрачається на руйнування матеріалу при ударі.

При проектуванні дробильних машин задача завжди полягає в тому, щоб мінімізувати витрати енергії, тому оптимальною схемою руйнування є та за якої матеріал при одноразовому передаванні енергії від робочих органів дробарки був зруйнованим. Проте в реальних процесах, матеріал неодноразово навантажується робочими органами дробильним машин перед його руйнуванням, це саме відбувається в роторних та ударних дробарках. А тому значний вплив на процес мають фізичні властивості матеріалу та необхідна степінь дроблення. В джерелі [2] були проведені чисельні дослідження відносно відповідності енергетичних гіпотез до енергії руйнування роторними дробарками. Найкращий результат дала гіпотеза Ріттінгера, на основі якої була виведена залежність для визначення енергії руйнування роторними дробарками:

$$P = \frac{w\Pi\left(i-1\right)}{D_c \eta_{др} \eta_{п}}, \qquad (2)$$

де w – енергетичний показник дробарки, кВтгод/м^2; D_c – середньозважений розмір вихідного матеріалу, м; $\eta_{др}$ – ККД дробарки; $\eta_{п}$ – ККД приводу.

Залежність (1) має відхилення до 21%. Енергетичний показник в (1) залежить від виду матеріалу, режиму роботи дробарки та конструкції дробильної машини і може змінюватись в широких межах. На сьогодні існує емпірична залежність для визначення енергетичного показника, яка відображає пряму пропорційність від границі міцності на розтяг для матеріалів з межею міцності не нижче $\sigma_р$=160 кгс/см^2:

$$w = 0.0002\sigma_р, \qquad (3)$$

При розрахунках енергетичного показника залежність (2) також не дає точної відповідності і має розкид до 30%.


Відносно впливу режимів роботи на енергетичний показник, то можна зазначити, що в межах від $0.4\Pi_{max}$ до $0.8\Pi_{max}$ енергетичний показник є незмінним для відповідної конструкції дробарки і не залежить від продуктивності.

Значний розкид значень енергетичного показника можна пояснити тим, що він включає в себе всі види енергії, які передаються ротором при ударі. До них належать: енергія на руйнування матеріалу, знос бил, футеровок та відбивних плит, переміщення матеріалу, коливальні процеси в матеріалі та дробарці від ударної дії, і які не призводять до руйнування матеріалу та інші процеси, що відбуваються при ударі.


Визначимо вплив на енергетичний показник колової швидкості, розміру розвантажувального отвору, кута встановлення відбивної плити та фізичних властивостей матеріалу. До розгляду були прийняті параметри роторної дробарки Metso Nordberg NP15. Залежність енергетичного показника від параметрів машини та середовища має наступний вигляд:

$$w = \frac{u \times \omega \times D_c \times E_1 \times \eta_1 \times \eta_2}{2000 \times \left(-1 + i\right) \times \pi \times Q} \qquad (4)$$

На рис. 1 представлений графік залежності енергетичного показника від колової швидкості обертання ротора дробарки та вихідного отвору дробарки. Аналізуючи графіки, рис. 1 можна зробити висновок, що енергетичний показник для різних розмірів вихідного отвору не змінюється до швидкості обертів в 20 м/с. Подальша зміна енергетичного показника є відносно не значною при зміні вихідного отвору дробарки. Хоча якщо зміни отвору знаходяться в досить широких межах то вплив збільшується, що відображено в різниці між кривими для s=10 мм та s=400 мм. Максимальне значення вихідного отвору для дробарки Metso Nordberg NP15 складає 100 мм. Значення в 400 мм було взято для більшої наглядності.



а



б

Рисунок 1. Графік залежності енергетичного показника від колової швидкості обертання ротора дробарки при різних розмірах вихідного отвору: *а* – повний діапазон зміни; *б* – в діапазонів від 40 до 50 м/с.

Далі був розглянутий вплив кута встановлення першої відбивної плити β. Діапазон зміни кута приймався в наступних межах 0<β<65. Відповідний графік залежності представлений на рис. 2.





Рисунок 2. Графік залежності енергетичного показника від колової швидкості обертання ротора дробарки при різних кутах встановлення першої відбивної плити

З графіків можемо спостерігати значну зміну енергетичного показника в діапазоні зміни кута від 10 до 60 градусів. Більш менші значення показника відповідають куту β>60 градусів.

Для опису залежності енергетичного показника від фізичних властивостей матеріалу був введений коефіцієнт Ks. Розглядались 3 матеріали: граніт, цегла, піщаник. Графік залежності енергетичного показника від колової швидкості та для різних матеріалів представлено на рис. 3.

З графіка рис. 3 можна зазначити про незначний вплив фізичних характеристик матеріалу на енергетичний показник. Матеріали з меншою міцністю мають дещо менші значення енергетичного показника.



а *б*

Рисунок 3. Графік залежності енергетичного показника від колової швидкості обертання ротора дробарки для різних матеріалів: *а* – повний діапазон зміни; *б* – в діапазонів від 44 до 50 м/с

4. ВИСНОВКИ

В цілому можна зазначити про відсутність науково-обґрунтованих методів визначення енергоефективності ударних дробарок. Визначення затрат енергії на руйнування матеріалу шляхом зміни кінетичної енергії не враховує: 1) процес руйнування матеріалу після удару по ротору; 2) фізико-механічні властивості матеріалів, що руйнуються; 3) параметри камери дроблення. Інший метод, який ґрунтується на енергетичному показнику хоча і враховує значну кількість параметрів, що впливають на енергозатрати, також дає значний відсоток відхилень.

Список літератури

[1] Mishchuk Y., Nazarenko I. Analysis of the energy laws of material destruction. *Strength of Materials and Theory of Structures*. 2023. No. 110. P. 294–315.

[2] SME Mineral Processing and Extractive Metallurgy Handbook: Volumes One and Two. Society for Mining, Metallurgy & Exploration, Incorporated, 2019. 2312.

[3] Назаренко І.І. Машини для виробництва будівельних матеріалів. Київ : КНУБА, 1999. 488 с.

[4] Bearman R. Jaw and Impact Crushers. In SME Mineral Processing and Extractive Metallurgy Handbook. Englewood, CO, USA : Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., 2019. 367 p.

[5] Ciężkowski P., Maciejewski J., Bąk S. Analysis of Energy Consumption of Crushing Processes – Comparison of One-Stage and Two-Stage Processes. *Studia Geotechnica et Mechanica*. 2017. Vol. 39, no. 2. P. 17–24. URL: https://doi.org/10.1515/sgem-2017-0012 (date of access: 26.09.2025).

[i] *Робота виконана під керівництвом Івана Назаренка, проф., проф. кафедри МОТП.*

Розробка автономної робототехнічної системи для реагування на надзвичайні ситуації високого ризику у кризових зонах

Віталій Противень, студент [1] (ORCID: 0009-0006-4226-9499),
Дмитро Міщук, доц., канд. техн. наук [1] (ORCID: 0000-0002-8263-9400)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Триваючі конфлікти та складні кризові середовища створюють потреби в розробці передових автономних систем, які здатні реагувати на масштабні та багатовимірні катастрофи. В даній роботі розглядається мобільна гусенична платформа зі встановленим дволанковим маніпуляторм. Дане дослідження містить наукові основи та обґрунтування до створення системи керування, яка може бути адаптованою до викликів, спричинених конфліктами. Так як проблема керування дволанковим маніпулятором залежить від рівня складності системи, тому в даному дослідженні запропоновано розглянути прямий метод розробки динамічної моделі маніпулятора. Пропонується застосовувати математичну модель, яка побудована на принципах теоретичної механіки із застосування рівнянь Лагранжа другого роду. Для створення динамічної моделі дволанкового маніпулятора було визначено кінетичну та потенціальні енергії складових систем маніпулятора, а на основі рівняння Лагранжа другого роду отримано динамічні рівняння руху.

Ключові слова: маніпулятор, рівняння Лагранжа, кінетичні енергія, динамічна модель, рівняння руху.

1. ВСТУП

Катастрофи, що загострюються геополітичними конфліктами, спричиняють серйозні пошкодження інфраструктури та створюють безпосередню загрозу безпеці, як цивільного населення, так і рятувальників. З огляду на триваючі конфлікти та складні кризові середовища, які створюються, виникає потреба в розробці передових автономних систем, які здатні будуть реагувати на масштабні та багатовимірні катастрофи. Такі системи мають бути адаптованими до викликів, спричинених конфліктами та містити інноваційні стійкі рішення.

Однією з перспективних роботизованих систем є гусенична платформа, що обладнана гідрофікованим маніпуляторам. Гусенична платформа має високу прохідність, що дозволяє долати різні перешкоди, а гідрофікованим маніпулятором є універсальним рішенням для вирішення задач у важкодоступних та небезпечних середовищах. Гідравлічний маніпулятор може забезпечити високу точність робіт точність та створювати значні зусилля, які необхідні для розбирання завалів, евакуації постраждалих та доставки критично важливих вантажів. Такі платформи також можуть бути оснащені додатковими модулями, наприклад, системами дистанційного керування, автономного управління, що дозволить їм діяти в умовах обмеженого доступу до комунікаційних мереж.

Автономність та стійкість до зовнішніх впливів – це ключові вимоги до таких систем. Такі системи повинні бути здатними функціонувати в умовах електромагнітних перешкод, кіберзагроз та фізичних ушкоджень, що характерні для зон конфлікту. Інтеграція штучного інтелекту дозволяє оптимізувати маршрути, аналізувати ризики та адаптуватися до динамічно змінюваних умов, що значно підвищує ефективність рятувальних робіт.

Важливим аспектом є також модульність конструкції, яка дає змогу швидко переоснащувати платформу під конкретні завдання – від розмінування до медичної евакуації. Це особливо актуально в умовах обмежених ресурсів та необхідності швидкого реагування на різноманітні виклики.

2. МЕТА

Розробка та дослідження автономної робототехнічної системи на базі гусеничної платформи з гідрофікованим маніпулятором, призначеної для ефективного реагування на надзвичайні ситуації високого ризику в кризових регіонах.

3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

На сьогоднішній день існують конструкції гусеничних платформ з високою прохідністю та стійкістю до зовнішніх впливів, які здатні функціонувати в умовах руйнувань, обмеженого доступу та електромагнітних перешкод. Такі системи можуть містити гідрофікований маніпулятор з можливістю швидкої заміни робочих органів для виконання різноманітних завдань, таких, як розбирання завалів, евакуація постраждалих, доставка вантажів (рис. 1).



Рисунок 1. Роботизована система для рятувальних робіт

Для розробки таких систем потрібно мати точну математичну модель механічної системи, яку можна буде застосувати в системах керування.

Для розробки математичної моделі маніпулятора розглянемо кінематичну систему стрілового переміщення

крана-маніпулятора, що складається з двох незалежно рухомих ланок *1*, *2* з виконавчими механізмами та захопленням *K* (див. рис. 2). Рух ланок маніпулятора здійснюється виконавчими механізмами *A* та *B*, які не показані на розглянутій схемі.




Рисунок 2. Динамічна модель системи підйому стріли дволанкового крана-маніпулятора

В даній динамічній схемі динамічної моделі маніпулятора прийнято такі припущення:

- m_1 – маса першої ланки, яка зосереджена в центрі цієї ланки на відстані $1/2L_1$ від її точки повороту;
- m_2 – маса другої ланки та рухомого об'єкта, яка зосереджена в точці *K*.

За кут повороту на цій схемі дволанкового маніпулятора прийнято узагальнені координати α першої ланки відносно горизонтальної поверхні та лінійну координату q, що переміщує другу ланку відносно першої. Кінетична енергія розглянутої кінематичної системи маніпулятора визначається, як функція узагальнених координат та узагальнених швидкостей.

Кінетична енергія ланки *1*, яка обертається навколо точки *O*, становитиме [5]:

$$T_1 = \frac{J_1 \dot{\alpha}^2}{2}, \quad (1)$$

де: J_1 – момент інерції поворотної ланки відносно точки *O*; $\dot{\alpha}$ – кутова швидкість поворотної ланки.

Кінетична енергія ланки *2*, яка обертається навколо точки *O* та одночасно рухається вздовж осі ланки *1*, становитиме [5]:

$$T_2 = \frac{J_{2c}\dot{\alpha}^2}{2} + \frac{m_2(\dot{q}^2 + (q+L_2)^2\dot{\alpha}^2)}{2}, \quad (2)$$

де: J_{2c} – комбінований момент інерції поворотної ланки *2* відносно точки *O*; m_2 – маса ланки *2* з вантажем.

Відповідно до вибраних узагальнених координат механічної системи з двома ступенями рухливості маємо наступну систему рівнянь Лагранжа другого порядку

$$\begin{cases} J_\Sigma \ddot{\alpha} + 2m_2\ddot{\alpha}(q+L_2)^2 + 4m_2\dot{\alpha}\dot{q}(q+L_2) = \\ = M - \frac{m_1 g L_1}{2}\cos\alpha - m_2 g(q+L_2)\cos\alpha; \\ m_2\ddot{q} - 2m_2\dot{\alpha}^2(q+L_2) = P - m_2 g\sin\alpha, \end{cases} \quad (3)$$

де: M, P – рушійний момент приводу ланки *1* та рушійна сила приводу ланки *2*;

$J_\Sigma = (\frac{1}{3}m_1L_1^2 + \frac{1}{12}m_2L_2^2)$ - зведений момент інерції стрілової системи; L_1, L_2, m_1, m_2 – довжина та маса відповідних компонентів механічної системи маніпулятора.

4. ВИСНОВКИ

При проектуванні та використанні промислових маніпуляторів важливо знати різні параметри, які взаємодіють між собою та впливають на загальну продуктивність і ефективність виробничої лінії в якій працюють промислові маніпулятори. При проектуванні роботизованих процесів будівельного виробництва необхідно точно знати технічні вимоги, які необхідно забезпечувати роботизованими системами. Тому при конструюванні промислових роботів та маніпуляторів необхідно враховувати форму, габаритні розміри та масу будівельних конструкцій з якими буде працювати промисловий робот, а також їхні фізико-механічні властивості. Ці параметри будуть визначати загальну схему та компонування вузлів робота, конструкцію затискного пристрою та зусилля затискання, тип приводу та принцип його керування.

В даному дослідженні запропоновано розглянути прямий метод розробки динамічної моделі маніпулятора. Пропонується застосовувати математичну модель, яка побудована на принципах теоретичної механіки із застосування рівнянь Лагранжа другого роду. Для створення динамічної моделі дволанкового маніпулятора було визначено кінетичну та потенціальні енергії складових систем маніпулятора, а на основі рівняння Лагранжа другого роду отримано динамічні рівняння руху.

Список літератури

[1] Loveikin V., Mishchuk D. Analysis of the refined mathematical model of the manipulator boom system with an elastic base. *Girnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny* [*Mining, construction, road and melioration machines*]. 2022. Nr. 99. P. 5-14.

[2] Mishchuk D. O. Study of the dynamics of the boom manipulator mounted on an elastic support. *Girnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny* [*Mining, construction, road and melioration machines*]. 2017. Nr. 90, P. 11-18.

[3] Mischuk D. Volianiuk V., Gorbatyuk Eu. Determination of geometric parameters of the manipulator according to the characteristics of the working environment. *Girnichi, budivelni, dorozhni ta melioritivni mashini* [*Mining, construction, road and reclamation machines*]. 2019. Nr. 94. P. 25-34.

[4] Коробенко Я., Міщук Д., Санкін І. Дослідження взаємозв'язків між технічними параметрами промислових маніпуляторів. *Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини.* 2023. № 102. С. 65–73.

[5] Волянюк В., Міщук Д., Пархоменко М. Розробка динамічної моделі управління дволанковим краном-маніпулятором. *Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини.* 2022. № 99. С. 15–19.

The Line (Саудівська Аравія): виклики будівництва «лінійного міста»

Олександр Юр'єв, студент [1 i] (ORCID: 0009-0007-5434-8108),

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто особливості автоматизації та механізації будівництва мегапроєкту The Line у Саудівській Аравії. Проаналізовано основні інженерні, логістичні та екологічні виклики, а також ризики впровадження роботизованих систем у масштабному будівництві. Сформульовано висновки щодо перспектив розвитку інноваційних технологій у галузі.

Ключові слова: будівництво, автоматизація, механізація, інноваційні будівельні технології.

1. ВСТУП

The Line у Саудівській Аравії — це амбітний мегапроєкт лінійного міста завдовжки 170 км, що поєднує високу щільність забудови, цифровізацію та сталий розвиток [1]. Його реалізація ґрунтується на механізації та роботизації: автономній техніці, модульній префабрикації та цифрових двійниках. Проєкт демонструє потенціал сучасної індустрії та окреслює напрями майбутнього економічного розвитку [7].

2. КОНЦЕПЦІЯ ПРОЄКТУ THE LINE

The Line у Саудівській Аравії — лінійне місто завдовжки 170 км і заввишки до 500 м, із шириною забудови до 200 м. Концепція передбачає відмову від автомобілів, пересування — лише високошвидкісним транспортом у межах 20 хв доступності [1]. Місто орієнтоване на відновлювану енергетику, мінімізацію шкідливого впливу та сталий розвиток. Керування здійснюватиметься цифровими платформами й ШІ, що робить The Line не просто інфраструктурним проєктом, а моделлю майбутньої урбанізації.

3. РОЛЬ МЕХАНІЗАЦІЇ У РЕАЛІЗАЦІЇ THE LINE

Будівництво **The Line** неможливе без широкого застосування механізації та робототехніки, які забезпечують швидкість, точність і безпеку робіт у складних умовах [3].

Роботизоване модульне виробництво.

Секції та панелі виготовляються на заводських хабах і швидко монтуються на майданчику, що стандартизує процеси та зменшує ручну працю [8].

Автономна техніка та роботи-маніпулятори.

Для забезпечення механізації будівельних процесів використовуються сучасні екскаватори, бетонувальні установки та автоматизовані крани, здатні виконувати точні й безпечні операції навіть на великій висоті [6].

Дрони та безпілотники.

Застосовуються для інспекції, контролю, моніторингу та доставки дрібних вантажів, забезпечуючи ефективне управління будівництвом [7].

Цифрові платформи (BIM, AI, цифрові двійники).

Дозволяють моделювати процеси, планувати роботи й логістику, автоматично виявляти відхилення та оптимізувати використання ресурсів [9].



Рисунок 1. Організація механізації проекту (з мережі Internet)

4. ІНЖЕНЕРНІ ВИКЛИКИ

Будівництво **The Line** супроводжується масштабними інженерними викликами, що визначають вибір технологій механізації. Вони охоплюють як технічні, так і організаційні аспекти — від геології й фундаментів до логістики, кадрів і стандартів.

Логістика

Протяжність у 170 км ускладнює транспортування матеріалів. Для своєчасного монтажу потрібні локальні автоматизовані хаби та принцип just-in-time [8].

Геотехніка

Різні ґрунтові умови вимагають укріплення схилів, потужних фундаментів та постійного моніторингу [3].

Матеріально-сировинна база.

Потрібна безперервна подача цементу, геополімерів і арматури. Вирішенням є локальні виробництва бетонних сумішей [2].

Клімат

Висока температура, вітер і пил знижують точність роботів та якість бетону, що потребує захищених хабів та адаптованої техніки [5].

Вертикальність

Висота до 500 м створює нові ризики, тож необхідні спеціальні крани, підйомники та автономні фасадні системи [8].

Кадри й норми

Спостерігається дефіцит фахівців та відсутність стандартів для роботизованих процесів. Потрібна нова нормативна база та системна підготовка кадрів [5].

5. ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗАЦІЇ ПРИ БУДІВНИЦТВІ THE LINE

Будівництво **The Line** має низку викликів, безпосередньо пов'язаних із механізацією.

Геологія та клімат

Складні ґрунти потребують спецтехніки для фундаментів. Високі температури й піщані бурі зношують обладнання, тож потрібні системи охолодження, фільтрації й пилозахисту [5].

Масштаб і темпи

Протяжність у 170 км створює проблеми переміщення техніки й координації сотень підрядників. Швидкий монтаж вимагає максимальної автоматизації [10].

Інновації та ризики

Роботизовані системи та безпілотна техніка ще не відпрацьовані у таких масштабах. Це несе ризики збоїв і затримок, а висока вартість підвищує навантаження на бюджет [4].

Екологія й соціум

Масова експлуатація техніки може шкодити екосистемам, тож потрібен моніторинг шуму, пилу й викидів. Додатковим викликом є підготовка персоналу до роботи з новими механізмами [10].

6. ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Будівництво The Line є експериментом світового масштабу, тому правильна організація механізації визначатиме не лише успіх цього проєкту, а й подальший розвиток інженерної практики в урбаністиці.

Перспективи розвитку механізації

Повна інтеграція цифрових систем управління (IoT, штучний інтелект) для координації машин і будівельних процесів у реальному часі.

Використання модульного будівництва з високим рівнем префабрикації, що зменшить потребу у важкій техніці на майданчику [9].

Подальший розвиток роботизованих комплексів для виконання монотонних і небезпечних завдань (зварювання, монтаж, обслуговування).

Енергетична автономність механізмів завдяки переходу на електричні або водневі двигуни, що зменшить викиди та залежність від палива.

Рекомендації для оптимізації механізації

1. Адаптація техніки до клімату: використання пилозахисних систем, термостійких матеріалів і вдосконаленого охолодження.
2. Створення мобільних ремонтних баз уздовж лінії будівництва для швидкого обслуговування техніки [8].
3. Акцент на навчанні персоналу: підготовка операторів роботизованих систем і інженерів з автоматизації.
4. Міжнародна кооперація: залучення провідних світових виробників техніки та обмін досвідом у сфері механізації.
5. Гнучке планування ресурсів: застосування цифрових двійників для прогнозування зношення техніки, оптимізації маршрутів і графіків роботи.

Значення для глобальної інженерної практики

Успішна реалізація The Line стане прикладом нового рівня механізації у будівництві та синтезу інженерних рішень різних галузей. Це може стимулювати поширення інноваційних технологій і в інших країнах, особливо у великих інфраструктурних мегапроєктах. Крім того, досвід роботи в екстремальних кліматичних умовах може бути корисним для розвитку міст у пустельних та арктичних регіонах [7].

7. ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Будівництво проєкту The Line у Саудівській Аравії демонструє нову парадигму розвитку будівельної галузі, у центрі якої — механізація, автоматизація та цифровізація процесів. Масштабність і унікальні умови реалізації цього мегапроєкту зумовлюють необхідність використання передових технологій: від автономних логістичних систем і модульного виробництва до роботизованого монтажу та безперервного моніторингу конструкцій.

Механізація у The Line не є другорядним інструментом, а виступає ключовим фактором успіху, оскільки:

- дозволяє оптимізувати витрати часу і ресурсів;
- забезпечує безпеку праці у складних кліматичних та технічних умовах;
- створює передумови для сталого розвитку завдяки зменшенню екологічного навантаження;
- формує новий ринок високотехнологічних робочих місць.

Разом із тим, реалізація пов'язана з низкою викликів — технологічних, соціально-економічних та екологічних. Їх подолання вимагає комплексного підходу, який включає стандартизацію процесів, розвиток кадрового потенціалу, міжнародну співпрацю та впровадження сучасних рішень.

Отже, досвід The Line може стати еталоном для майбутніх мегапроєктів, що реалізуватимуться у світі, а механізація – ключовим рушієм еволюції сучасного будівництва.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

[1] NEOM. The Line (official). 2025. URL: https://www.neom.com/line.

[2] NEOM. Design & Construction Innovation (official). 2025. URL: https://www.neom.com/en-us/innovation/design-and-construction.

[3] Geotechnical and Engineering Challenges of NEOM. Geoengineer. 2023. URL: https://www.geoengineer.org

[4] NEOM invests in GMT Robotics. New Atlas. 2023. URL: https://newatlas.com.

[5] Risks and Challenges Associated with NEOM Project. MDPI. *Sustainability*. 2022. Vol. 14, № 15. DOI: https://doi.org/10.3390/su14159123.

[6] Robotics in the Construction Sector: Trends, Advances and Challenges. Springer. 2024. DOI: https://doi.org/10.1007/s40940-024-00212-3.

[7] The Line: Case Study. Atlas of Urban Tech. 2024. URL: https://atlasofurbantech.org.

[8] Atkins Réalis. The Line at NEOM (Project page). 2025. URL: https://atkinsrealis.com.

[9] AI & On-Site Construction Robotics: A Review. MDPI. *Automation*. 2025. DOI: https://doi.org/10.3390/automation5010007.

[10] NEOM. Official news and updates on The Line (Hidden Marina та ін.). 2025. URL: https://www.neom.com/newsroom; https://gsourcedata.com

[i] *Робота виконана під керівництвом Володимира Рашківського, доц., зав. каф. БМ.*

Дрони у будівництві: контроль і безпека

Анна Бойко, студентка [1 i] (ORCID: 0009-0000-7343-166X)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі представлено можливості і особливості залучення дистанційно керованих літальних апаратів у будівельну галузь, зокрема з метою забезпечення контролю та безпеки як на будівельному майданчику, так і в процесі експлуатації. Визначено напрямки їхнього застосування, проаналізовано основні виклики. Також сформульовано висновки щодо перспектив використання БпЛА на будівельних майданчиках.

Ключові слова: безпілотні літальні апарати, будівництво, безпека праці.

1. ВСТУП

В умовах розвитку будівельної галузі сучасності ключового значення набувають процеси цифровізації, автоматизації та гарантія високих стандартів безпеки.

Одним із найбільш перспективних інструментів у цьому контексті виступають безпілотні літальні апарати (БпЛА). Їх застосування забезпечує комплексний моніторинг і контроль будівельних процесів, сприяє зниженню фінансових витрат, підвищенню продуктивності та мінімізації ризиків для працівників.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ

Сучасне будівництво вимагає оперативного контролю, аналізу стану споруд, логістики та ефективності робіт. У цьому контексті безпілотні літальні апарати (БПЛА) стають багатофункціональним інструментом, що застосовується на всіх етапах будівництва — від підготовчих робіт до фінальної інспекції.

Моніторинг у реальному часі.

Аерозйомка дозволяє швидко відстежувати хід робіт, виявляти відхилення від проєкту та приймати управлінські рішення дистанційно [1].

Картографування територій. Фотограмметрія.

Дрони з високоточними камерами створюють 3D-моделі рельєфу, що є швидшою та економнішою альтернативою традиційній геодезії, зокрема за допомогою фотограмметрії — методу геодезичних досліджень, який дозволяє створювати хмари точок та 3D-моделі поверхні [1, 6].

Контроль земляних робіт і логістики.

БПЛА дають змогу оцінювати обсяги робіт, контролювати постачання матеріалів і транспортні маршрути, оптимізуючи ресурси.

Інспекція важкодоступних об'єктів.

Дрони безпечно обстежують дахи, фасади, мости та промислові споруди, виявляючи пошкодження без ризику для працівників.

Забезпечення безпеки персоналу.

Завдяки ШІ дрони фіксують переміщення працівників і техніки, виявляють порушення правил безпеки та аналізують ризики в автоматизованому режимі [7].



Рисунок 1. Приклад дистанційного обстеження будівель спеціалістами КНУБА

3. КОНТРОЛЬ І БЕЗПЕКА

Використання БпЛА відкриває нові можливості у сфері моніторингу, попередження та мінімізації ризиків, пов'язаних із виконанням будівельних робіт.

Фіксація порушень техніки безпеки.

За даними Управління з охорони праці та гігієни праці (ориг. «Occupational Safety and Health Administration», OSHA) падіння з висоти вважається однією з головних причин травматизму та смертності на будівельних майданчиках. Тож з метою запобігання нещасних випадків під час безпосереднього будівництва є «deep learning», за допомогою якого літальний аппарат може розпізнавати, аналізувати та сигналізувати про поведінку, притаманну конкретній людині, що знаходиться на будівельному майданчику [7].

Моніторинг зон підвищеної небезпеки.

До таких зон належать котловани, ділянки висотних робіт та території інтенсивного руху будівельної техніки. Використання дронів дає змогу дистанційно оцінювати стан робочих платформ, укосів та шляхів пересування, знижуючи необхідність фізичної присутності інспекторів у небезпечних місцях.

Контроль використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

Автоматизований моніторинг дозволяє виявляти випадки нехтування ЗІЗ у режимі реального часу та своєчасно інформувати відповідальних осіб.

Аналіз відеопотоку в реальному часі за допомогою ШІ

Системи обробки даних на основі нейронних мереж (зокрема, convolutional neural networks) забезпечують розпізнавання потенційно небезпечних ситуацій: падіння

працівників, порушення правил взаємодії з технікою, поява диму чи вогню, а також перевищення кількості осіб у небезпечній зоні [7].

4. ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ

У будівництві застосовуються три основні типи безпілотних літальних апаратів. Це дрони роторного типу (з гвинтами); літакового з нерухомим крилом; гібридного (з гвинтами та крилами) [1, 8].

БпЛА можуть бути інтегровані з різноманітним сучасним програмним забезпеченням і апаратними компонентами для виявлення енергетичних характеристик будівель, виявлення дефектів в складних умовах [3,4,9].

Отримані дані обробляються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, зокрема Pix4D, та DroneDeploy, які дозволяють автоматизувати побудову карт, цифрових моделей та інтеграцію інформації у BIM-системи [5].

5. ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

5.1. Контроль продуктивності екскаваторів і бульдозерів при земляних роботах.

Відовий приклад застосування БПЛА для сканування будівельного майданчика 40х200 м з досягненням точності висот 5,7 см [6].

5.2. Моніторинг стану інфраструктури після аварій та стихійних лих

Після загашення масштабної пожежі, що спалахнула на багатоповерховій автостоянці Liverpool Echo Arena 31 грудня 2017 року, Відділ МНС Ліверпуля вирішив використати протиударний промисловий квадрокоптер Flyability Elios для безпечного обстеження наслідків руйнувань [2].

5.3. Оцінка обсягів робіт при відбудові повоєнних територій

Україна почала широко застосовувати дрони для фіксації збитків, завданих інфраструктурі збройною агресією РФ, та для реконструкції інфраструктури після воєнних руйнувань [10].

6. ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Впровадження дронів у будівництві супроводжується низкою викликів, пов'язаних із правовими, економічними, організаційними та безпековими аспектами.

До основних належать:

- правові обмеження щодо польотів;
- висока вартість обладнання та програмного забезпечення;
- потреба у кваліфікованих кадрах;
- ризики кібербезпеки.

Ці виклики стимулюють подальший розвиток технологій. Перспективним є використання «роєвих» систем дронів [1] для масштабних обльотів та швидкого збору даних, а також інтеграція з цифровими двійниками споруд, що забезпечить безперервний контроль на всіх етапах життєвого циклу будівель. Окремо варто відзначити широкі можливості дронів у відбудові та реконструкції інфраструктури**,** особливо у післявоєнних умовах України.

Таким чином, подолання наявних викликів та розвиток технологічних рішень відкриває шлях до формування «розумних» будівельних майданчиків, підвищення ефективності управління проєктами та посилення рівня безпеки у будівельній галузі.

Список літератури

[1] Савченко Я. Апаратно-програмне забезпечення та застосування безпілотних літальних апаратів та ін. *Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences.* 2024. Т. 337. № 3(2). С. 273–277. URL: https://doi.org/10.31891/2307-5732-2024-337-3-41.

[2] Гураль О. О. Технічне обстеження будівель і споруд за допомогою безпілотних літальних апаратів : Кваліфікаційна робота магістра. Тернопіль, 2022. 74 с. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/38063/1/KRM_Hural

[3] Левщанов С. Застосування безпілотних літальних апаратів у будівельній індустрії. *Technical sciences and technologies*. 2024. № 2(36). С. 297–302. URL: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2024-2(36)-297-302 .

[4] Як працює тепловізійна камера в дроні: принцип та переваги - Drone Signal – Дрони, FPV обладнання. *Drone Signal – Дрони, FPV обладнання, камери та запчастини для професіоналів*. URL: https://drone-signal.com.ua/2025/04/06/yak-praczyuye-teplovizijna-kamera-v-droni-prynczyp-ta-perevagy/?srsltid=AfmBOop3n_wn69wk7EHYfh_rxOK_819wUR8Cg1WnRzRTYGNnhMFv_Eg9.

[5] 5 best drone software platforms 2025. *Fly Eye*. URL: https://www.flyeye.io/drone-software-platforms-5-best/

[6] Julge K., Ellmann A., Köök R. Unmanned aerial vehicle surveying for monitoring road construction earthworks. *The baltic journal of road and bridge engineering*. 2019. Vol. 14, No. 1. P. 1–17. URL: https://doi.org/10.7250/bjrbe.2019-14.430 .

[7] Real-time monitoring of work-at-height safety hazards in construction sites using drones and deep learning / M. Z. Shanti et al. *Journal of safety research*. 2022. URL: https://doi.org/10.1016/j.jsr.2022.09.011

[8] Spoorthy Venkatesh Prakash. Unmanned Aerial Systems in the U.S. Construction Industry: Exploratory Study on Current State of Practice / Spoorthy Venkatesh Prakash, Caroline Clevenger, Manideep Tummalapudi //EPiC Series in Built Environment. 2022. Vol. 3. P. 482-486. URL: https://doi.org/10.29007/hws2.

[9] What is a RGB drone sensor? And when you need to request RGB data. *GLOBHE - Global Drone Data for Digital Twins*. URL: https://www.globhe.com/resources-collection/what-is-a-rgb-drone-sensor.

[10] Молодід О. С., Ковальчук О. Ю., Рашківський В. П., Плохута Р. О., Мусіяка І. В. Особливості обстеження будівель та споруд, що зазнали пошкоджень внаслідок воєнних дій. *(КЗЯТПС–2022):* матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 трав. 2022. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка». 2022. Т. 2. С. 94–96. URL: https://conference-chernihiv-polytechnik.com/materiali-konferentsiyi/kzyatps-2022.

[i] *Робота виконана під керівництвом Володимира Рашківського, доц., зав. кафедри БМ.*

Оцінка та аналіз конструкцій ударних дробарок

Андрій Савчук, студент [1 i] (ORCID: 0009-0008-6110-9348), **Артур Агасян**, студент [1 i] (ORCID: 0009-0007-1966-0999)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

В роботі виконаний аналіз конструкцій дробарок ударної дії. Особлива увага виділена конструкціям відцентрово-ударних дробарок, які є відносно більш технологічними в порівнянні із роторними дробарками із горизонтальним валом. Перевагами відцентрово-ударних дробарок є підвищена продуктивність при відносно невеликій масі конструкції, високий степінь дроблення та підвищений термін експлуатації за рахунок утворення футерувального шару із дробильного матеріалу в процесі роботи машини. На основі аналізу конструкцій ударних дробарок побудовані відповідні гістограми, які відображають якісну картину конструктивних особливостей ударних дробарок.

Ключові слова: роторна дробарка, молоткова дробарка, критеріальна оцінка, ротор, продуктивність, потужність.

1. ВСТУП

Дробарки, які використовуються для, переробки побутових відходів великих міст, крім великої продуктивності повинні мати здатність переробляти різний по міцності та іншим характеристикам матеріал (кістка, скло, пластмаса, дерево та ін.)[1]. В дробильній машині в залежності від її призначення і принципу дії можуть використовуватись наступні види навантажень: роздавлювання, удар, розколювання, злом, стирання. В багатьох випадках різні види навантажень діють одночасно [2]. По принципу дії і конструкції розрізняють дробарки наступних основних видів: щокові, конусні, валкові, ударної дії [3]. Робота дробарок ударної дії ґрунтується на принципі руйнування матеріалу, який надходить до дробарки, механічним ударом робочих органів, що обертаються, та дробленні відкинутих кусків матеріалу об відбійні плити й колосники, встановлені в середині камери дроблення [4].

2. МЕТА РОБОТИ

Основною метою роботи є аналіз та оцінка конструкцій ударних дробарок, що застосовуються у будівельній та гірничодобувній промисловості та визначення основних напрямків їх удосконалення.

3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ


Дробарки ударної дії поділяються на дві групи: молоткові, в яких робочі органи (молотки) шарнірно підвішені на диску-роторі, що обертається з великою швидкістю, та роторні, в яких робочі органи (били) жорстко закріплені на обертовому роторі.

Молоткові дробарки бувають з одним і двома роторами, реверсивні та не реверсивні, з колосниковою решіткою та без неї. На рис.1,а представлена нереверсивна молоткова дробарка.

Роторні дробарки застосовують для дроблення малоабразивних гірських порід середньої міцності (вапняків, доломітів, мергелів і т. п.) з розміром вихідних шматків від 80 до 1100 мм. За крупністю вихідного матеріалу роторні дробарки поділяються на: дробарки крупного дроблення (ДКР), які розраховані на приймання кусків матеріалу розмірами більше 30 % діаметра ротора, середнього дроблення – від 10 до 30 % діаметру ротора і дрібного подрібнення – менше 10 % діаметра ротора.

За розташуванням валу ротора роторні дробарки поділяються на дробарки з горизонтальним валом (HSI – Horizontal Shaft Impact) і дробарки з вертикальним валом (VSI – Vertical Shaft Impact). На рис. 1, б зображена роторна дробарка HSI.

Роторна дробарка представлена на рис. 1, б. має особливу систему кріплення бил, яка забезпечує високу степінь надійності. Били фіксуються на роторі за допомогою одного клинового вузла, який забезпечує момент затяжки, який не досягається на дробарках інших виробників. Матеріали бил для дробарок Nordberg серії NP, рис.1,б виготовляють із наступних видів зносостійких матеріалів: XF210T, XF310T, XF510.




а *б*

Рисунок 1. Будова дробарок ударної дії:
а – молоткова; *б* – роторна

Роторна дробарка з вертикальним валом представляє собою дробарку відцентрово-ударного типу, в якій реалізується принцип руйнування матеріалу вільним ударом в полі відцентрових сил. Основним елементом відцентрово-ударних дробарок є ротор, який розташований на вертикальному валу. Ротор оснащений розгінними елементами (ребра, лопаті, канали і т.п.). Матеріал, який підлягає дробленню, подається в центральну частину ротора, прискорюється розгінними елементами і з високою швидкістю викидається на відбивні поверхні, розташовані на периферії камери дроблення, де руйнується при ударі.

Базова конструкція відцентрово-ударної дробарки Barmac серії B VSI представлена на рис. 2, а. В дробарці Barmac серії B VSI є можливим варіювати наступними параметрами: 1) змінювати швидкість обертання ротора; 2) вибирати тип профілю дробильної камери; 3) регулювати співвідношення потоків матеріалу в каскадній системі


живлення; 4) вибирати діаметр ротора. Головною особливістю дробарок Barmac серії B VSI є застосування каскадної системи живлення.




а *б*

Рисунок 2. Схема роторних дробарок типу VSI:
а – Barmac, Metso; *б* – CV, Sandvik

Конструкція відцентрово-ударних дробарок компанії Sandvik серії CV характеризується оптимальною геометрією ротора, який має три розвантажувальні вікна, рис.2, б. В роторі відсутнє кільце для розподілення матеріалу, що зменшує його вагу, а також дисбаланс. Як заявляє виробник це забезпечує більшу пропускну здатність при меншому енергоспоживанні.



а



б

Рисунок 3. Критеріальна оцінка роторних дробарок:
а – з горизонтальним валом; *б* – з вертикальним валом

Також на відміну від класичного ротора дробарки Barmac, в роторі дробарок компанії Sandvik серії CV відсутні кінцеві несучі пластини. Це призводить до зниження потоку матеріалу у верхній і нижній кромці ротора, зменшує зусилля на кінцевій кромці ротора.

Для оцінки техніко–економічних показників та параметрів дробарок були застосовані наступні критерії: 1) K_1 критерій оцінки впливу маси на продуктивність; 2) K_2 критерій оцінки витрат енергії на продуктивність; 3) K_3 критерій впливу потужності на масу; 4) K_4 критерій впливу потужності на степінь дроблення.

4. ВИСНОВКИ

В роботі був проведений аналіз дробарок ударної дії. Головна різниця між цими машинами, на думку автора, полягає в розмірах дробимого матеріалу та готового продукту. Це означає, що роторні дробарки з горизонтальним валом та молоткові дробарки можуть використовуватися на другій або третій стадії дроблення для порід середньої міцності. В той час як дробарки з вертикальним валом можуть використовуватися на завершальній стадії для дроблення м'яких порід, що мають невеликі розміри. Як слідує з наведених гістограм існує суттєва відмінність у показниках, що обумовлено різними методами розрахунку та конструювання машин. При порівнянні роторних дробарок з горизонтальним і вертикальним валом є очевидним, що дробарки з вертикальним валом володіють більшим степенем дроблення.

Список літератури

[1] Mishchuk Y. Structural review and assessment of technological and design parameters of crushing equipment for the construction industry. Construction Engineering. 2025. No. 41. P. 22–39. URL: https://doi.org/10.32347/tb.2024-41.0403 (date of access: 28.09.2025).

[2] SME Mineral Processing and Extractive Metallurgy Handbook: Volumes One and Two. Society for Mining, Metallurgy & Exploration, Incorporated, 2019. 2312 p.

[3] Назаренко І. І. Машини для виробництва будівельних матеріалів. Київ : КНУБА, 1999. 488 с.

[4] Bearman R. Jaw and Impact Crushers. In SME Mineral Processing and Extractive Metallurgy Handbook. Englewood, CO, USA : *Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc*. 2019. 367.

[5] Korman T. et al. Impact of physical and mechanical properties of rocks on energy consumption of jaw crusher. *Physicochem. Probl. Miner. Process.* 2015. Vol. 51, no. (2). P. 461–475. URL: https://doi.org/10.5277/ppmp150208 (date of access: 28.09.2025).

[6] Sokur M. et al. Investigation of the process of crushing solid materials in the centrifugal disintegrators. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2016. Vol. 3, no. 7(81). P. 34. URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.71983 (date of access: 26.09.2025).

---

[i] *Робота виконана під керівництвом Євгена Міщука, доц., доц. кафедри МОТП та Валерія Яковенка проф., проф. кафедри МОТП.*

Аналіз робочого процесу ущільнення бетонної суміші ударно вібраційною дією

Іван Назаренко, проф., д-р. техн. наук [1] (ORCID: 0000-0002-1888-3687),
Дмитро Голешко, студент [1] (ORCID: 0009-0000-1460-1235)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Ущільнення бетонної суміші являється важливою технологічною операцією в процесах виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. В практиці використовуються без вібраційні та вібраційні методи ущільнення бетонної суміші. Найбільше застосовуються вібраційні методи, завдяки більш ефективними у порівнянні із без вібраційними внаслідок більш ефективного видалення з неї зайвого повітря та забезпечення щільного прилягання заповнювачів одне до одного. В роботі досліджується робочий процесу ущільнення бетонної суміші ударно вібраційною дією, оскільки за цим методом поєднується вібрація і удар. В такому випадку внаслідок асиметрії зовнішнього руху відбувається більш інтенсивніше переміщення частинки суміші, прискорюється процес ущільнення та швидше досягається необхідна щільність бетону.

Ключові слова: ударно вібраційна дія, бетонна суміш, ущільнення, режими, параметри.

1. ВСТУП


На сучасному стані застосування будівельної техніки важливою вимогою є зменшення енергетичних витрат на протікання технологічного процесу [1]. При цьому потребується підвищення продуктивності, забезпечення високої якості готового виробу [2]. Ущільнення бетонної суміші являється важливою технологічною операцією в процесах виготовлення бетонних і залізобетонних виробів [3]. В практиці використовуються без вібраційні та вібраційні методи ущільнення бетонної суміші [4]. Найбільш ефективним є ущільнення бетонної суміші ударно вібраційною дією, оскільки за цим методом поєднується вібрація і удар [5]. В такому випадку внаслідок асиметрії зовнішнього руху відбувається більш інтенсивніше переміщення частинки суміші, прискорюється процес ущільнення та швидше досягається необхідна щільність бетону [6]. Проте при визначені режимів і параметрів виникає задача здійснення аналізу робочого процесу ущільнення бетонної суміші ударно вібраційною дією [7]. Здійснення аналізу та визначені режимів і параметрів ударно вібраційної дії є актуальною задачею і є предметом даних досліджень [8].

2. МЕТА РОБОТИ

Здійснити аналіз та визначити режими і параметри ударно вібраційної дії в процесах ущільнені бетонної суміші.

3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Вібраційно-ударні машини засновані на використанні ефекту удару, який виникає в результаті обмеження руху маси m вниз (рис. 1,а), за умови, що це переміщення більше ніж зазор δ, передбачений між масою і пружиною (обмежником).[9]. Характеристика пружних сил такої системи має злом (рис. 1, *б*) на ділянці контакту і, як результат, маса в своєму русі різко гальмується і її рух в першому наближенні має вид, показаний на рис. 1, *в*. Період коливань Т буде складатися з двох частин – відривний рух маси на часі $t_в$ і рух в контакті t_k.



а *б* *в* *г*

Рисунок 1. Віброударна система: *а* – схема; *б* – характеристика пружних сил; *в* – залежність переміщення і прискорення за період коливань; *г* – амплітудно-частотна характеристика

Оскільки коефіцієнт жорсткості віброізолюючих опор: $c>c_0$ (зазвичай c/c_0 ≈7⋯10), то і напіврозмахи

коливань будуть суттєво відрізнятися між собою: $x_в < x_к$. Відповідно і прискорення, як другі похідні від переміщення, будуть мати суттєву відмінність між собою $a_к > a_в$ (зазвичай $a_к/a_в=3…5$, див. рис. 1, в). Ця асиметрія прискорень і є головним критерієм ефективності застосування віброударних режимів в машинах для ущільнення будівельних сумішей, так як виникаючі значні зусилля в момент удару співпадають з силами ваги оброблюваного середовища, що і приводить до допоміжних сил стискання, а значить і ущільнення суміші [10].

Друга особливість таких систем полягає в тому, що їх амплітудно-частотна залежність (рис. 1, *г*) має пологу характеристику в дорезонансній зоні і внаслідок цього є менш чутливою до можливих зовнішніх змін параметрів на відміну від лінійних систем (на рис 1, *г* показана пунктиром). Така стабільність робочого режиму є передумовою для широкого використання вібраційно-ударних машин на практиці. Як було вище встановлено, віброударна система з обмежником коливань (див. рис. 1, *а*) має два рухи: відривний і безвідривний.

При $t<t_в$ (див. рис. 1, *в*) рівняння руху:

$$m\ddot{x} = F(t), \tag{1}$$

при $t>t_в$ рівняння руху:

$$m\ddot{x} + (c_0 + c)x = F(t), \tag{2}$$

при малості $c0 \approx 0$ (за умовою віброізоляції маси) m від фундаменту напіврозмах на цьому етапі руху:

$$x_0 \le \delta, \tag{3}$$

де x_0 – амплітуда змушених коливань маси m у сталому режимі без відриву від обмежника; δ – статична деформація обмежника під дією сили ваги: $\delta = F_{ст}/c$; c – жорсткість обмежника. При розгляді безвідривного режиму (див. рис. 1.а, при $\Delta=x0$) ми маємо систему з одним ступенем вільності, амплітуда коливань якої має такий вигляд:

$$x_0 = \frac{F_0}{c - m\omega^2}, \tag{4}$$

або з урахуванням, що $c=m\omega_0^2$:

$$x_0 = \frac{F_0}{m\omega^2}\left(\frac{1}{\frac{c}{m\omega^2}-1}\right), \tag{5}$$

Тоді умову (3) з урахуванням, що $\delta = F_{ст}/c$, а $c=m\omega_0^2$ можна записати у вигляді:

$$\frac{F_{cm}}{F_0} \ge \frac{\xi^2}{\xi^2 - 1}, \tag{6}$$

де

$$\xi = \sqrt{\frac{c}{m\omega^2}}, \tag{7}$$

Параметр ξ визначає співвідношення власної частоти $\omega_0^2=c/m$ системи при знаходженні маси в контакті з пружиною до частоти змушених коливань ω^2. Отже, при заданій масі вібраційної машини m параметрами, що підлягають визначенню, є жорсткість пружних елементів с і статичний момент маси дебалансів m_0r_0, оскільки частота змушених коливань ω, як правило, задається технологією. При цьому треба зважати на ті обставини, що крім пошуку параметрів ξ і $f(f=F_{ст}/F_0)$ необхідно знати і час τ, на контакт маси з пружиною. Очевидно, він становить певну частку всього періоду коливань.

Таким чином, параметри ξ, f і τ визначають режим роботи, який реалізується за умовою (3). Отримані залежності можна використати при проектуванні вібраційних машин для інших процесів [3,4].

4. Висновки

1. Стабільність робочого режиму є передумовою для широкого використання вібраційно-ударних машин на практиці для ущільнення бетонної суміші.
2. Асиметрія прискорень($a_к/a_в=3…5$) є головним критерієм ефективності застосування віброударних режимів в машинах для ущільнення будівельних сумішей. Обумовлено це тим, виникаючі значні зусилля в момент удару співпадають з силами ваги оброблюваного середовища, що і приводить до допоміжних сил стискання, а значить і ущільнення суміші.
3. Отримані залежності (4) - (7) дають можливість розраховувати амплітуду коливань, силу, та необхідний режим роботу віброударної машини.

Список літератури

[1] Назаренко І. І. Прикладні задачі теорії вібраційних систем: Навчальний посібник (2-е видання). Київ : КНУБА, 2007. 252 с.

[2] Назаренко І. І. Машини для виробництва будівельних матеріалів. Підручник. Київ : КНУБА, 1999. 488 с.

[3] Назаренко І. І. Вібраційні машини і процеси будівельної індустрії : Навчальний посібник. Київ : КНУБА, 2007. 230 с.

[4] Rao S. S. Mechanical vibrations. – 6th ed. – Pearson Education, 2018. 1152 c.

[5] Kelly S. G. Mechanical Vibrations: Theory and Applications. 2nd ed. Pearson Education, 2018. 910 c.

[6] Hagedorn P., DasGupta A. Vibrations and Waves in Continuous Mechanical Systems. Wiley, 2007. 400 c.

[7] Paz M. Leigh W. Structural Dynamics : Theory and Computation. 6th ed. Springer, 2019. 634 c.

[8] Harris C. M., Piersol A. G. Harris' Shock and Vibration Handbook. 6th ed. New York : McGraw-Hill, 2010. 1500 p.

[9] Blevins R. D. Formulas for Natural Frequency and Mode Shape. 2nd ed. Malabar : Krieger, 2015. 480 p.

[10] Randall, R. B. Vibration-based Condition Monitoring: Industrial, Aerospace and Automotive Applications. Chichester : Wiley, 2011. 496 p.

Системи підвіски мобільних колісних роботів

Дмитро Кривошия, студент [1 i] (ORCID: 0009-0003-1118-1636)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Автономна навігація з високою швидкістю по пересіченій місцевості є складною і актуальною задачею для колісних роботів. Колісні платформи є поширеним типом транспортних систем, які використовуються в робототехніці. Такі системи можуть бути з однією ведучою віссю або з повним приводом для кожного колеса. Для досягнення мобільності на місцевості, колісний робот повинен швидко адаптуватися та реагувати. Системи підвісок мобільних колісних роботів відіграють ключову роль у забезпеченні їхньої стабільності, маневреності та загальної ефективності. В даній роботі представлено комплексний аналіз різних типів підвісок, які застосовуються в сучасних мобільних колісних роботах. Розглянуто основні конструкції пасивних, активних, жорстких і пружних підвісок, а також їхні особливості, переваги та недоліки.

Ключові слова: мобільний робот, підвіска колеса, активна підвіска, пасивна підвіска, прохідність колеса.

1. ВСТУП

Мобільні колісні роботи відіграють ключову роль у сучасних технологіях – від логістики та промисловості. Ефективність та надійність таких роботів значною мірою залежать від конструкції їхньої підвіски, яка визначає прохідність, стійкість та енергоефективність.

Було проведено аналіз основних типів систем підвіски для колісних роботів, визначено їхні переваги та недоліки. Особлива увага приділяється аналізу впливу підвіски на динамічні характеристики робота, зокрема на здатність долати перешкоди, зменшувати вібрації та підтримувати контакт коліс з поверхнею.

2. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Жорстка пасивна підвіска є найпростішим типом підвіски ходового колеса. Такі підвіски мають просту конструкцію та дешеві у виробництві. Їх недоліком є відсутність забезпечення постійного зчеплення колеса з опорною поверхнею під час руху транспортного засобу по нерівній поверхні. Такі підвіски активно використовуються в роботизованих системах обслуговування складів, роботах для прибирання, рекламних роботах, а також у військових роботах. Наприклад, автономний мобільний складський робот Proteus (рис. 1), який використовується на складах Amazon, має жорстку, некеровану підвіску колеса.



Рисунок 1. Колісний робот Proteus

Безпілотний наземний робот Sirko-S1 (рис. 1) це – універсальний наземний робот, створений експертами оборонного кластера Brave1. Sirko-S1 призначений для допомоги військовослужбовцям у транспортуванні вантажів, евакуації поранених та розвідці позицій противника [2]. Цей робот також використовує жорстку колісну підвіску. Sirko-S1 має чотири електромотори-колеса від ховерборда, які кріпляться до рами за допомогою консольних осей. Колеса робота пневматичні, що дозволяє регулювати висоту дорожнього просвіту та динаміку руху.



Рисунок 2. Колісний робот Sirco

Для компенсації ударів та вібрацій в системах підвісок часто використовуються пружинні амортизатори. Це покращує керованість та стійкість машини, але ускладнює їхню реалізацію. Робот AMBOT 4400GRP (рис. 3) стандартно оснащений 19-дюймовими шинами з дорожнім просвітом 20,32 см та незалежним ходом коліс. Робот приводиться в рух електродвигунами, незалежними для кожного колеса, а ємність акумулятора становить до 5,4 кВт·год з часом роботи до 8 годин. У цьому роботі використовується важільна еластична амортизуюча підвіска коліс. Це дозволяє роботу збільшувати швидкість до 20 км/год на нерівній місцевості, забезпечуючи при цьому плавний та стабільний рух [2]. Конструкція підвіски робота AMBOT 4400GRP є, по суті, двоважільною системою. Такі системи використовуються для покращення стійкості та маневреності, особливо на нерівних поверхнях. Двоважільні системи можуть використовуватися як для центрального, так і для розподіленого приводу.




Рисунок 3. Колісна платформа робота AMBOT 4400GRP

3. ВИСНОВКИ

Різні типи підвіски мають свої унікальні переваги та недоліки. Вибір оптимальної системи підвіски залежить від конкретних вимог та умов, зокрема:

- завдання, яке виконує робот, та середовища, в якому він працює;
- бюджету на розробку та обслуговування;
- ваги та розміру робота, оскільки великі та важкі роботи потребують міцніших та складніших систем підвіски;
- необхідності здатності адаптуватися до швидкозмінних умов.

Пружини підвіски важливі для належного керування роботом, який рухаються зі швидкістю понад 8 м/с. На нижчій швидкості, ніж зазначено, пружини можуть зменшити мобільність робота, оскільки вони можуть змінювати силу тиску кожного колеса на опорну поверхню.

Типовий чотириколісний транспортний засіб з незалежною підвіскою може чинити тиск на опорну поверхню з однаковою силою для всіх чотирьох коліс, але колеса, що рухаються по нерівних поверхнях, насправді підтримують більшу вагу, і це може призвести до зниження зчеплення легких транспортних засобів. Кращим рішенням на низьких швидкостях було б підняти деякі колеса над нерівностями відносно шасі, що значно зменшить зміни розподілу ваги. Це характерна риса підвіски на поперечних важелях.

Тиск, що чиниться на опорну поверхню для колеса варіюється від 20 до 80 кПа для всіх типів транспортних засобів. Цей діапазон настільки вузький через тип ґрунту та матеріали. Існують спеціалізовані транспортні засоби, призначені для руху по пухкому снігу, які створюють середній тиск лише 5 кПа. Як правило, транспортні засоби з низьким контактним тиском краще працюватимуть на м’якій поверхні (наприклад, пухкий сніг, пісок, бруд), тоді як транспортні засоби з вищим контактним тиском краще працюватимуть на твердих поверхнях, таких як асфальт, тверда земля тощо.

Один із способів підвищення мобільності мобільної платформи – це можливість змінювати положення центру мас за потреби. Цього можна досягти, переміщуючи спеціальний вантаж навколо шасі або змінюючи положення різних елементів на платформі, елементів, які є достатньо важкими для виконання завдання.

Діаметр коліс є ще одним важливим фактором мобільності платформи: чим більше колесо, тим більшу перешкоду може подолати транспортний засіб. Розглядаючи дуже просту платформу, колесо може подолати перешкоду, таку як сходи, якщо висота перешкоди менше 1/3 діаметра колеса. У чотириколісних всюдиходах висота перешкоди може сягати половини діаметра колеса. Існують й інші способи подолання перешкоди типу сходів. Наприклад, якщо кероване колесо притиснути до вертикальної стінки перешкоди, діаметр якої перевищує половину діаметра колеса, то за певного співвідношення між силою штовхання та навантаженням, розподіленим на колесі, воно підніметься по вертикальній стінці. Це один із принципів, що забезпечують роботу систем підвіски гойдалки. Хороша мобільність не обов'язково означає, що всі колеса контактують з місцевістю. Найкраще використовувати механізми, які дозволяють утримувати всі колеса на опорній поверхні. Гарним способом вирішення цієї проблеми є використання шасі, яке розділене поперечно, причому дві частини з'єднані пасивним центральним шарніром.

Список літератури

[1] Коробенко Я., Міщук Д., Балака М. Огляд систем підвіски мобільних колісних роботів. *Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини*. 2024. №104. С. 28–37.

[2] Zhu Binneng, Ruan Zhaowu, Zhao Laijie, Kuka robot guangdong co ltd. Transport vehicle: Patent CN209600680U; 2019. 5 p.

[3] Song Z., Luo Z., Wei G., and Shang J. Design and analysis of a six-wheeled companion robot with mechanical obstacle-overcoming adaptivity, *Mech. Sci*. 2021. No.12. P. 1115–1136.

[4] Tarokh M., Ho H. D., Bouloubasis A. Systematic kinematics analysis and balance control of high mobility rovers over rough terrain. *Robot. Auton. Syst*. 2013. No. 61. P. 13–24.

[5] Mishchuk D., Mishchuk Y., Kalashnikov O. Analysis of the control system of the clear logic of the wheel robot with differ-ential drive. *Girnichi, budivelni, Dorozhni Ta meliorativni Mashini*. 2021. No. 97. P. 12–23.

[6] Wilcox B. H., Litwin T., Biesiadecki J., Mat-thews J., Heverly M., Morrison J., Townsend J., Ahmad N., Cooper B. ATHLETE: *A cargo handling and manipulation robot for the moon. J. Field. Robot.* 2007. No. 24. P. 421–434.

[7] Iagnemma K. D., Rzepniewski A., Dubowsky S., Pirjanian P., Huntsberger T. L., Schenker P. S. Mobile robot kinematic reconfig-urability for rough terrain. In Sensor Fusion and Decentralized Control in Robotic Systems III. International Society for Optics and Photonics. Boston, M.A., Ed.; *SPIE: Bellingham*, WA, USA. 2000. Vol. 4196, P. 413–421.

[i] *Робота виконана під керівництвом Дмитра Міщука, доц., доц. кафедри БМ.*

Багатофункціональна самохідна машина в технології виготовлення залізобетону

Євгенія Петрикова,, канд. техн. наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0001-6781-0954),
Наталья Амеліна, канд. техн. наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0002-3076-8120),
Алла Майстренко, канд. техн. наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0002-1152-995X)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

В тезах наведено інформацію про сучасне технологічне обладнання для організації стендового виробництва широкої номенклатури збірних залізобетонних виробів, що дозволяє здійснювати швидкій перехід від виробництва одної продукції до іншої. Розглянуто особливості його використання, переваги, виробники і компонування технологічних ліній з використанням розглянутого обладнання.

Ключові слова: технологія виробництва збірного залізобетону; залізобетонні вироби, віброформувальні установки; стендове виробництво.

1. ВСТУП

Бетон і залізобетон є прогресивними видом будівельних матеріалів, що безперервно розвивається.

Вирішальною передумовою широкого застосування бетону в усіх галузях будівництва є практично невичерпні природні запаси і перспективні родовища мінеральної сировини для виготовлення в'яжучих матеріалів і заповнювачів.

Сфери застосування залізобетонних виробів і конструкцій безперервно розширюються, що супроводжується підвищенням їх економічності і вдосконаленням конструкцій [1]. Залізобетонні споруди можливо зводити з використанням збірного, монолітного і збірно-монолітного залізобетону. Застосування збірного і монолітного залізобетону має певні переваги і недоліки та раціональні галузі застосування, й їх не слід протипоставлять один одному. Так область раціонального використання збірних залізобетонних конструкцій – масове будівництво житлових, громадських, промислових і інших споруд, де основною тенденцією є підвищення індустріального будівництва, заводське виробництво конструкцій і виробів й їх поточний монтаж на будівельному майданчику. Широкому використанню в будівництві збірного залізобетону сприяє можливість регулювання технологічними та експлуатаційними властивостями поряд зі забезпеченням максимального скорочення будівельного циклу при зведенні об'єкта.

Технологія збірного залізобетону не стоїть на місці, весь час спостерігаються зміни в технології виробництва, що дозволяють зменшити енергозатрати, металомісткість і формомісткість виробництва, при цьому якість продукції покращується.

2. САМОХІДНЕ ФОРМУВАЛЬНЕ ОБЛАДАНАННЯ

Цікавим і перспективним є використання самохідного формувального обладнання для виробництва широкої номенклатури бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій. Виробництво розміщують в цеху (рис.1) або на відкритому повітрі. Формування виробів на відкритому повітрі найбільш економічно доцільно при виробництві в умовах сухого теплого клімату та відсутності атмосферних опадів.




Рисунок 1. Загальний вигляд підприємства з виробництва збірних залізобетонних виробів з використанням самохідних формувальних машин

В процесі роботи пересувного формувального обладнання вироби укладають на спеціально підготовлену основу (бетонну поверхню). Для виробництва виробів необхідна рівна бетонна поверхня (товщина бетонного покриття близько 100 мм). Бетонна підлога є формостворюючою поверхнею для виробів і тому вона повинна задовольняти наступним вимогам: відхилення від площинності не більше 5 мм/м; шорсткість не більше 3 мм; ухил не більше 3 град;контактна міцність не нижче 300кг/см^2.

Основне обладнання стендової технологічної - самохідна віброформувальна установкою (рис.2) і механізмом (пристрій) для подачі та завантаження бетонної суміші (рис.3). Установку обслуговує один оператор, ще один працівник виконує подавання бетонної суміші в бункер самохідної установки.



Рисунок 2. Загальний вигляд самохідних віброформуючих машини (фірми CGM): а – модель ТС2;
б – модель ТС3



Рисунок 3. Система подачі бетонної суміші в самохідні віброформуючі машини

На самохідних віброформуючих установок, що наведено на рис.3. можливо виготовляти широкий спектр продукції: бордюри; кільця колодязів; телескопічні лотки та лотки водоотвідні; лотки прикромочні; перемички; фундаментні блоки; тетраподи; дорожні плити, дорожні відбійники, тощо [2]. Номенклатура продукції, що можливо виготовляти на самохідних установках перевищує 30 видів. Моделі представлені на ринку однакові за принципом роботи, але мають певні особливості. Наприклад моделі ТС2 і ТС3 фірми CGM(Італія): ТС2 призначена для виготовлення виробів шириною до 3 метрів (такі установки використовують для одночасного виробництва двох виробів, що розташовані по ширині); модель ТС3 (рис.3,б) призначена для виробництва одного виробу довжиною до 4 метрів, або кількох виробів по довжині форми [2].

Такі самохідні установки комплектуються змінними формами, які постачаються окремо. Зміна оснастки дозволяє швидкий перехід на виробництво іншої продукції, тривалість зміни оснастки становить від 20 до 40 хвилин, що пов'язано з моделлю самохідної машини і видом продукції, що планується виготовляти. При цьому необхідно відмітити, що такий швидкий перехід може бути здійснений при умові, що для кожного виду продукції підібрана і випробувана в виробництві бетонна суміш з необхідними характеристиками.

Установки є самохідними, розпалублення виробів здійснюють при перевертанні форми, що закріплена на установці, на 180 ^{0}. Після перевертання форми, її опускають на рівну бетонну поверхню (підлогу цеху або спеціальну ділянку на відкритому повітрі), автоматизовано вилучають елементи, що фіксують арматурні каркаси та форму піднімають. Готовий свіжовідформований виріб, або вироби залишаються на підлозі. Установка переміщується вперед на певну відстань і починається процес виробництва наступного виробу або виробів. Форму оглядають, встановлюють і фіксують арматурні елементи, укладають і ущільнюють бетонну суміш. Теплова обробка в технологічному процесі відсутня.

Установки обладнано бункером подачі бетону та спеціальною кареткою, що дозволяє швидко і рівномірно заповнити форму бетонною сумішшю. Ущільнення бетонної суміші здійснюються навісними вібраторами з інверторними перетворювачами.

Середня тривалість виробничого циклу, що залежить від виду виробів, становить лише 2-6 хвилин,. продуктивність машини - від 50 до 100 залізобетонних виробів за 8-годинну зміну.

3. ВИСНОВКИ

Спочатку самохідні машини випускались для виробництва ФЕМів, а у процесі певних інноваційних змін з'явились модифікації самохідних установок та змінні форми, що дозволило значно розширити асортимент продукції. Технологія досить проста, однак вимагає підібраної і апробованої бетонної суміші.

На сьогодні основними виробниками самохідних машин є відомі фірми Humarbo (Нідерланди) Expomat s.r.l. (бренд VibroCast™, Італія) і CGM (Італія) що пропонують лінійку самохідних віброформувальних машин, та їх стаціонарні аналоги. На ринку з'являються і відчизняні виробники подібного устаткування. Наприклад NEMP(Україна), що мають поки звужений асортимент продукції.

Отже використання самохідних віброформувальних установок дозволяє: за рахунок мінімальних витрат розширити асортимент продукції, що випускається; скоротити час технологічного процесу; скоротити необхідність у великій кількості технологічного оснащення та обладнання (форми різних типорозмірів, вібростоли, пропарювальні камери); значно знизити собівартість продукції.

Список літератури

[1] Гоц В. І. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник. Київ : Основа, 2019. 464 с.

[2] IMER Group VIBROCAST : вебсайт URL: https://www.youtube.com/watch?v=SWZ2IWHY4hA (date of access: 20.09.2025).

Механіка руху тіла: прикладна механіка в медицині

Вадим Дулиба, студент [1 i] (ORCID: 0009-0009-8380-0575)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Цей документ містить інструкції щодо підготовки двох сторінок тез, які будуть опубліковані в збірнику праць конференції BMC-2025. Дані тези, включаючи рисунки, таблиці та посилання, повинні мати рівно 2 сторінки. Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, наведеним у даній інструкції, не будуть прийняті. Якщо ви не зрозуміли будь-які інструкції або хочете отримати додаткову інформацію щодо форматування, будь ласка, зв'яжіться з оргкомітетом. Лише розглянуті та прийняті тези будуть опубліковані у збірнику.

Ключові слова: прикладна механіка, кінематика руху, дослідження.

1. ВСТУП

Задача прикладної механіки у медицині полягає у застосуванні законів механіки при аналізі руху людського тіла та його систем.

Як правило, рішення прикладної механіки дозволяють сприяти розвитку біомеханіки, протезування, реабілітаційних технологій, спортивної медицини.

2. ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єкт — рухи людського тіла (ходьба, біг, жести, робота опорно-рухового апарату).

Предмет — механічні моделі м'язів, суглобів, хребта, динаміка руху при навантаженнях.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ В МЕДИЦИНІ

Досягнення прикладної механіки дозволяють розвивати окремі напрями медицини. Хоча, часто, спостереження за біомеханікою живих істот дозволяє отримати нові результати в механіці. Тож, вплив цих галузей має двосторонній характер [1-4]. Розглянемо основні напрями застосування прикладної механіки в медицині.

Аналіз рухів

- кінематика і динаміка ходьби;
- біомеханічні моделі для аналізу патологій руху.

Механіка навантажень на скелет і суглоби

- дослідження силових взаємодій у кульшовому, колінному та плечовому суглобах;
- прогнозування деформацій і пошкоджень.

Протезування та ортези

- оптимізація конструкцій протезів і екзоскелетів з урахуванням біомеханіки;
- моделювання навантажень у точках контакту «протез–тіло».

Кардіомеханіка

- гідродинаміка кровотоку;
- механіка серцевих клапанів і судин.

Реабілітаційна інженерія

- роботизовані системи для відновлення рухів;
- застосування сенсорів і симуляцій для контролю рухів.

4. ІНЖЕНЕРНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ

Висока варіативність біомеханіки людини → складність створення універсальних моделей.

Біологічні тканини мають нелінійні властивості (в'язко-пружність, пластичність).

Складність інтеграції математичних моделей з медичною діагностикою (МРТ, КТ, відеоаналіз).

Необхідність міждисциплінарності (механіка + медицина + IT).

5. СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Останнім часом в різних галузях набувають розвитку застосування методи фотограмметричного сканування та відеоаналіз рухів (motion capture) [1-4]. Такі методи дозволяють виконати дискретний аналіз руху живих організмів, отримати уявлення про їх просторову взаємодію.

Не менш ефективним також є метод скінченних елементів (FEM) для моделювання кісток, м'язів, імплантів, моделювання динамічних станів організму та процесів їх взаємозв'язку і навіть прогнозування критичних станів [1-4].

Важливу роль відіграють комп'ютерні симуляції (OpenSim, AnyBody Modeling System), що дозволяють визначити експлуатаційні стани мязів, кісток, суглобів [1-4].

6. ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Аналіз ходьби у пацієнтів із ДЦП для підбору ортезів.

Біомеханічні тести для спортсменів (оптимізація техніки руху).

Розробка штучних колінних і кульшових суглобів.

Використання 3D-друку для індивідуальних імплантів.

Суттєві доробки в галузі аналізу руху живих організмів та інтерпретації їх засобами автоматизації, автоматики, пневматики, механіки, електроніки та ін. зроблені фахівцями компанії Festo [5]. Розглянемо деякі з них.

ExoHand. Екзоскелет-рукавиця, яка одягається як рукавичка. Вона активує рух пальців, підсилює силу впливу, надає зворотний зв'язок сили [5]. Застосовується при реабілітації пацієнтів: допомагає після інсульту,

паралічу; відновлює моторику руху пальців за допомогою механіки передачі сили, контролює зусилля пацієнта і позицію пальців; використовується для біомеханічного аналізу руху кінцівок (у здорових пацієнтів) для застосування у хворих.




Рисунок 1. Біонічна рука Festo

BionicMotionRobot. Пневматичний легкий робот із гнучкими сегментами, натхненний хоботом чи щупальцями; багато ступенів свободи; рухи натуральні, плавні [5]. Це модельний прикладом для дослідження гнучких кінематичних ланцюгів, аналізу руху, як роботизовані системи можуть імітувати людські чи біологічні рухи, зокрема для навчання та реабілітаційних технологій.




Рисунок 2. Пневматичний робот з гнучкими сегментами Festo

BionicCobot. Першим результатом синтезу людини і робота можна вважати руку-робота із природними рухами, заснованими на біологічній механіці (згинання/розгинання тощо); безпечна взаємодія [5]. Такі рішення застосовуються для задач, де потрібна делікатність рухів, контроль сил, адаптивність — реабілітація, терапевтичні пристрої, допоміжні роботи.

Model-Based Design для Bionic Handling Assistant. Реальні моделі механізованих кінцівок використовуються під час моделювання (Simulink, Simulink PLC Coder) для контролю складної пневматичної руки-робота з декількома ступенями свободи [6]. Це корисно для аналізу руху, для побудови моделей, які враховують жорсткість /еластичність, нелінійність, і для контролю руху, що точно відповідає фізіології чи біомеханіці людини. Це використовується в якості бази для розробки протезів, екзоскелетів, ортетичної техніки.

LifeTech / лабораторна автоматизація. Також, на основі рішень компанії Festo, створені цілі лабораторії для обробки рідин, контроль руху, грипери, масові потоки газів, робота з маленькими об'єктами (піпетки, контейнери) у лабораторних умовах [7]. Хоч це і не прямо механіка руху тіла, але рішення саме прикладної механіки довзоляють реалізувати точні рухи, забезпечити відповідну повторюваність рухів, наприклад, для дослідження зношування ортезів, їх точного підбору тощо.

7. ВИСНОВКИ

Рішення прикладної механіки часто стають у нагоді при вирішенні медичних питань та є ключовим інструментом для розвитку сучасних методів лікування та реабілітації.

Інтеграція механічних моделей, цифрових технологій і клінічних досліджень дозволяє перейти до персоналізованої медицини.

На сонові розвитку цифровізації, автоматизації процесів при дослідженні живих організмів, зокрема людини, можна очікувати розвитку процесів медичної реабілітації пацієнтів, особливо в післявоєнний період.

Список літератури

[1] Duane Knudson. Introduction to Biomechanics of Human Movement. General information. Fundamentals of Biomechanics. 2021. P. 3-18. DOI: 10.1007/978-3-030-51838-7_1

[2] Winter D.A. Biomechanics of human movement with applications to the study of human locomotion. *Crit Rev Biomed Eng*. 1984. No. 9(4). P. 287-314.

[3] Walker J. Biomechanics: The Mechanics Involved in the Human Movement. *Biomed Eng Med Devices*. 2023. No. 8. P. 250. DOI: 10.35248/2475-7586.23.8.250.

[4] Stuart Hagler. Patterns of Selection of Human Movements IV: Energy Efficiency, Mechanical Advantage, and Asynchronous Arm-Cranking. https://doi.org/10.48550/arXiv.1702.03271

[5] https://www.festo.com/id/en/e/about-festo/research-and-development/bionic-learning-network/bionic-grippers-and-soft-robots/exohand-id_33631/

[6] https://es.mathworks.com/company/user_stories/festo-develops-innovative-robotic-arm-using-model-based-design.html

[7] https://www.powermotiontech.com/sensors-software/automation/article/55305804/festo-corp-festo-brings-automation-expertise-to-life-sciences-industry

---

[i] *Робота виконана під керівництвом Володимира Рашківського, доц., доц. кафедри БМ.*

Дослідження будівельних машин для розробки ґрунту

Максим Король, студент [1 i] (ORCID: 0009-0003-9361-6380),
Костянтин Скобліков, студент [1 i] (ORCID: 0009-0001-3919-0839)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У тезах розглянуто основні типи будівельних машин для розробки ґрунтів: екскаватори, бульдозери, скрепери та грейдери. Проаналізовано їхні конструктивні особливості, сфери застосування та методи оцінювання продуктивності. Наведено формули для визначення обсягів робіт і приклад розрахунку продуктивності екскаватора.

Ключові слова: екскаватор, бульдозер, скрепер, грейдер, продуктивність, ґрунт.

1. ВСТУП

Земляні роботи є одними з наймасштабніших і найбільш трудомістких процесів у будівельному виробництві. Вони передбачають розробку, переміщення та укладання великих обсягів ґрунтів різних категорій, що без застосування спеціалізованих машин практично неможливо здійснити у визначені строки. Будівельні машини для розробки ґрунтів, зокрема екскаватори, бульдозери, скрепери та грейдери, забезпечують механізацію цих процесів і формують основу сучасної технології виконання земляних робіт.

Розвиток машинобудування дозволив створити широкий спектр техніки для різних умов: від малогабаритних екскаваторів для міських забудов до потужних кар'єрних машин, здатних розробляти найскладніші ґрунти. Кожен тип машин має свої конструктивні особливості, сферу застосування та продуктивність, що визначає доцільність його використання у конкретних умовах будівництва.

Окремої уваги потребує питання вибору оптимального парку машин залежно від категорії ґрунту, відстані транспортування, вимог до точності планування та економічної ефективності. Дослідження параметрів роботи землерийних машин дає змогу здійснювати попередні техніко-економічні розрахунки, прогнозувати продуктивність і оптимізувати технологію виконання земляних робіт.

Крім того, сучасний етап розвитку будівельної техніки характеризується активним впровадженням автоматизованих систем керування, використанням GPS-навігації та цифрових технологій для моніторингу процесів. Це дозволяє підвищити точність розробки ґрунтів, зменшити витрати пального та знизити негативний вплив на довкілля.

Таким чином, аналіз і дослідження машин для розробки ґрунту є актуальною науково-практичною задачею, що забезпечує підвищення ефективності будівельного виробництва та розвиток сучасних підходів у механізації земляних процесів.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2.1. Класифікація машин для розробки ґрунтів

Будівельні машини для розробки ґрунтів можна поділити за рядом ознак:

- За принципом дії:

Машини циклічної дії – виконують робочий процес окремими циклами (екскаватори з ковшем, скрепери, драглайни).

Машини безперервної дії – розробляють і переміщують ґрунт постійно під час руху (бульдозери, грейдери, роторні екскаватори).

- За способом розробки ґрунту:

Вирізання та різання – бульдозери, грейдери.

Відкопування та виїмка – екскаватори (пряма/зворотна лопата, драглайн, багатоковшові).

Зрізання й переміщення з транспортуванням – скрепери.

Вибіркове розроблення та профілювання – грейдери, планувальники.

- За областю застосування:

Універсальні машини – екскаватори, що можуть працювати з різним змінним обладнанням (ковші, гідромолоти, планувальні відвали).

Спеціалізовані машини – скрепери для масових земляних робіт, грейдери для дорожнього будівництва, траншейні екскаватори для комунікацій.

- За видом ходового обладнання:

Колісні машини – відрізняються високою маневровістю, швидкістю пересування, зручні для будівельних майданчиків із твердим покриттям.

Гусеничні машини – мають кращу прохідність, здатні працювати на слабких ґрунтах і складному рельєфі, але менш швидкі у переміщенні.

- За масштабом робіт:

Малогабаритні (міські) машини – мініекскаватори, міні-навантажувачі, що зручні в умовах обмежених просторів.

Середні машини – універсальні екскаватори, бульдозери для типових будівельних майданчиків.

Великогабаритні (кар'єрні) машини – екскаватори-драглайни, роторні екскаватори, скрепери великої місткості.

- За видом приводу:

Дизельні машини – традиційні, з високою автономністю.

Електричні та гібридні машини – сучасні рішення для зменшення витрат пального та екологічних викидів.

2.2. Розрахунок основних параметрів будівельних машин

При виборі та експлуатації будівельних машин важливим є визначення їхніх основних параметрів, які дозволяють оцінити ефективність застосування у конкретних умовах. Нижче наведені базові формули для розрахунку продуктивності екскаватора, бульдозера та скрепера.

2.2.1. Продуктивність екскаватора

$$Q_{ек} = (3600 \cdot V_k \cdot k_n \cdot k_t) / t_ц, \quad (1)$$

де V_k – об’єм ковша, м³; k_n – коефіцієнт наповнення ковша; k_t – коефіцієнт використання часу; $t_ц$ – тривалість циклу, с.

2.2.2. Продуктивність бульдозера

$$Q_б = (60 \cdot Vp \cdot kн \cdot kт) / tц, \quad (2)$$

де $V_р$ – об’єм призми волочіння, м³; $k_н$ – коефіцієнт наповнення; $k_т$ – коефіцієнт використання часу; $t_ц$ – тривалість циклу, хв.

2.2.3. Продуктивність скрепера

$$Q_с = (3600 \cdot V_к \cdot k_н \cdot k_т) / t_ц, \quad (3)$$

де $V_к$ – об’єм ковша (короба) скрепера, м³; $k_н$ – коефіцієнт наповнення; $k_т$ – коефіцієнт використання часу; $t_ц$ – тривалість циклу, с.

2.2.4. Приклад розрахунку

Для екскаватора з ковшем V_k = 1.25 м³, коефіцієнтами k_n = 0.9, k_t = 0.8 та тривалістю циклу $t_ц$ = 25 с, продуктивність складе:

$$Q_{ек} = (3600 \cdot 1.25 \cdot 0.9 \cdot 0.8) / 25 = 130 \text{ м}^3/\text{год}.$$

2.3. Сучасні тенденції

Сучасний розвиток будівельної техніки характеризується впровадженням інноваційних рішень, що спрямовані на підвищення ефективності, екологічності та цифрової інтеграції процесів. Серед ключових тенденцій можна виділити такі:

- Використання систем GPS та GNSS-навігації.

Машини обладнують комплексами супутникового позиціонування, що дозволяє виконувати земляні роботи з високою точністю. Це особливо важливо при будівництві доріг, аеродромів і об’єктів інфраструктури, де необхідно дотримуватися точних проектних відміток.

- Автоматизовані та дистанційні системи керування.

Використання сенсорів і комп’ютерних алгоритмів дозволяє автоматизувати операції копання, планування та профілювання. Застосовуються системи дистанційного управління, що підвищують безпеку робіт у небезпечних зонах (наприклад, при розробці нестабільних ґрунтів чи на гірничих кар’єрах).

- Гібридні та електричні приводи.

Прагнення до зменшення витрат пального та шкідливих викидів стимулює виробників переходити до гібридних та повністю електричних машин. Це особливо актуально для роботи в міських умовах та закритих приміщеннях, де рівень викидів і шуму має бути мінімальним.

- Інтеграція у цифрові системи управління будівництвом.

Сучасні будівельні компанії впроваджують системи BIM (Building Information Modeling), які дозволяють інтегрувати дані з машин безпосередньо у загальну модель об’єкта. Це забезпечує прозорість матеріальних потоків, оперативний контроль виконання робіт та підвищує загальну ефективність управління проектом.

- Ергономіка та безпека.

Сучасні машини проектуються з урахуванням зручності для оператора: поліпшені кабіни з клімат-контролем, низький рівень шуму та вібрацій, панорамний огляд. Паралельно впроваджуються системи активної безпеки: датчики наближення, камери кругового огляду, автоматичне гальмування.

Таким чином, сучасні тенденції у розвитку будівельних машин для розробки ґрунтів спрямовані на поєднання високої продуктивності з точністю, енергоефективністю, екологічністю та інтегрованістю у цифрові системи управління будівництвом.

ВИСНОВОК

1. Будівельні машини для розробки ґрунтів забезпечують механізацію ключових процесів земляних робіт.
2. Наведені формули дозволяють здійснювати інженерні розрахунки продуктивності й оптимізувати вибір техніки.
3. Подальший розвиток спрямований на підвищення енергоефективності та цифровізацію управління.

Список літератури

[1] Білякович М. О. Будівельні машини: навчальний посібник. Київ : Вища школа, 2010. 215 с.

[2] Ковальчук О. В., Петренко М. С. Будівельні та дорожні машини: Конструкція, експлуатація та технічне обслуговування. Львів : Світ, 2019. 356 с.

[3] Мельник В. П. Експлуатація і продуктивність будівельних машин. Київ : КНУБА, 2018. 240 с.

[4] Гринько А. О., Шевченко І. М. Машини для земляних і вантажно-розвантажувальних робіт : навчальний посібник. Харків : ХНУБА, 2021. 298 с.

[i] *Робота виконана під керівництвом Миколи Ручинського, проф., проф. кафедри МОТП.*

Методика дослідження та розрахунку універсальних машин для підготовчих робіт – навантажувачів

Вадим Мариніч, студент [1] (ORCID: 0009-0006-1500-476X),
Микола Ручинський, проф., канд. техн. наук [1] (ORCID: 0000-0002-9362-292X)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто класифікацію, конструктивні особливості та сфери застосування навантажувачів у будівельному виробництві. Подано базові формули для розрахунку продуктивності та приклад інженерного обчислення для підготовчих робіт.

Ключові слова: навантажувач, підготовчі роботи, продуктивність, цикл, ковш, логістика будівництва.

1. ВСТУП

Навантажувачі забезпечують механізацію вантажно-розвантажувальних операцій та внутрішньооб'єктної логістики на підготовчому етапі. Їх ефективність визначається правильно підібраними параметрами та режимами роботи.

2. ЛОГІСТИКА БУДІВНИЦТВА

Ефективне використання навантажувачів у будівельному виробництві неможливе без організації внутрішньооб'єктної логістики. Логістика будівництва передбачає оптимізацію матеріальних потоків на будівельному майданчику, включаючи подачу, складування, транспортування та розподіл будівельних матеріалів.

Навантажувачі виконують ключову роль у цій системі, оскільки забезпечують швидке завантаження та розвантаження транспорту, подачу матеріалів безпосередньо до зони виконання робіт, а також переміщення будівельних елементів між зонами. Раціональне планування маршрутів їх руху, вибір місць тимчасового складування і синхронізація роботи з іншими видами техніки дозволяють зменшити простої та втрати часу. Це підвищує продуктивність, скорочує тривалість підготовчого етапу та знижує загальні витрати будівництва.

У сучасних умовах логістика будівництва все більше інтегрується з цифровими технологіями: GPS-навігацією, системами моніторингу парку машин та програмами управління матеріальними потоками, що забезпечує підвищення ефективності використання навантажувачів.

3. ОГЛЯД НАВАНТАЖУВАЧІВ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА РИНКУ

Огляд здійснено за типами машин та основними класами вантажопідйомності.

- Фронтальні колісні навантажувачі (1,5–5 м³ ковш, 6–20 т).
- Телескопічні навантажувачі (висота підйому 6–18 м; вантажопідйомність 2,5–6 т).
- Вилкові (складські) навантажувачі (електричні/ДВЗ, 1,5–8 т).
- Міні-навантажувачі (skid-steer) з навісним обладнанням (0,3–1,0 м³).

Зарубіжні виробники (типові представники ринку): Caterpillar, Komatsu, Volvo CE, JCB, Liebherr, Develon (Doosan). Ці виробники охоплюють увесь спектр вантажопідйомності та пропонують широкий вибір навісного обладнання, а також електрифіковані та гібридні модифікації.

Вітчизняний ринок переважно представлений імпортними машинами через офіційні дилерські мережі, а також локальними рішеннями на базі тракторів із фронтальними навантажувачами та навісним обладнанням. Для вибору машин на підготовчі роботи доцільно враховувати наявність сервісу, доступність запчастин та відповідність параметрів (ковш/висота/радіус) логістичній схемі майданчика.

4. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колісні та гусеничні навантажувачі мають різні сфери застосування. Колісні відзначаються високою маневровістю та швидкістю пересування, що робить їх ефективними для роботи на облаштованих майданчиках з твердим покриттям. Гусеничні ж навантажувачі забезпечують стійкість і прохідність на слабких ґрунтах і нерівних поверхнях. Фронтальні навантажувачі широко використовуються для переміщення сипких матеріалів та завантаження транспорту, вилкові – для роботи зі складськими вантажами і піддонними конструкціями, а телескопічні – для подачі вантажів на висоту. Сучасні машини обладнуються змінними робочими органами: ковшами, вилами, захватами, планувальними відвалами, що значно розширює їх функціональні можливості. Важливими параметрами, які визначають ефективність, є місткість ковша (Vk), коефіцієнт наповнення (kn), вантажопідйомність, висота підйому, швидкість руху і радіус повороту.

5. ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ НАВАНТАЖУВАЧІВ

Для оцінювання ефективності використання навантажувачів проведемо дослідження залежності продуктивності від відстані транспортування матеріалу.

Загальна формула продуктивності:

$$Q = (3600 \cdot m_ц \cdot K_т \cdot K_в) / t_ц, \quad (1)$$

де $m_ц = \rho \cdot V_k \cdot k_п$ — маса матеріалу за цикл;

$t_ц = t_{набір} + 2L/v_{ср} + t_{розвант} + t_{маневр}$ — тривалість циклу;
$K_т$ — коефіцієнт використання часу;
$K_в$ — коефіцієнт технічної готовності.

Якщо прийняти середню швидкість руху $v_{ср} = (2 \cdot v_{завант} \cdot v_{порож}) / (v_{завант} + v_{порож})$, тоді час циклу можна подати як функцію від відстані L:

$$t_ц(L) = t_{набір} + (2L / v_{ср}) + t_{розвант} + t_{маневр}, \quad (2)$$

Отже, продуктивність як функція відстані:

$$Q(L) = (3600 \cdot \rho \cdot V_k \cdot k_n \cdot K_т \cdot K_в) / [t_{набір} + (2L / v_{ср}) + t_{розвант} + t_{маневр}], \quad (3)$$

Приклад: для V_k=1.5 м³, ρ=1.8 т/м³, k_n=0.9, $v_{завант}$=1.67 м/с, $v_{порож}$=2.22 м/с, $t_{набір}$=10 с, $t_{розвант}$=8 с, $t_{маневр}$=6 с, $K_т$=0.85, $K_в$=0.95, отримуємо залежність Q(L). При L=20 м, Q≈148 т/год; при L=40 м, Q≈111 т/год; при L=60 м, Q≈89 т/год. Це демонструє зворотну залежність продуктивності від довжини плеча транспортування.

На рисунку 1 подано циклограму роботи навантажувача для підготовчих робіт (на прикладі транспортування щебеню).



Рисунок 1. Циклограма роботи навантажувача

На рисунку 2 подано графік зміни продуктивності навантажувача Q(L) при зміні довжини плеча транспортування.




Рисунок 2. Залежність продуктивності навантажувача від відстані транспортування

Загальний розрахунок продуктивності проводиться в насупній послідовності:

1. Маса за цикл:

$$m_ц = \rho \cdot V_k \cdot k_n, \quad (4)$$

2. Час циклу:

$$t_ц = t_{набір} + t_{рух(завант)} + t_{розвант} + t_{рух(порож)} + t_{маневр}, \quad (5)$$

3. Кількість циклів за годину:

$$n = 3600 / t_ц, \quad (6)$$

4. Годинна продуктивність (об'ємна):

$$Q_v = n \cdot V_k \cdot k_n \cdot K_т \cdot K_в, \quad (7)$$

5. Годинна продуктивність (масова):

$$Q_m = n \cdot m_ц \cdot K_т \cdot K_в, \quad (8)$$

Приклад розрахунку.

Вихідні дані: V_k=1.5 м³, ρ=1.8 т/м³, k_n=0.90; L=30 м, $v_{завант}$=6 км/год (1.67 м/с), $v_{порож}$=8 км/год (2.22 м/с); $t_{набір}$=10 с, $t_{розвант}$=8 с, $t_{маневр}$=6 с; $K_т$=0.85, $K_в$=0.95.

Розрахунок:

1) $m_ц$=1.8·1.5·0.90=2.43 т
2) $t_{рух(завант)}$=30/1.67≈18.0 с; $t_{рух(порож)}$=30/2.22≈13.5 с
3) $t_ц$=10+18+8+13.5+6=55.5 с
4) n=3600/55.5≈64.9 циклів/год
5) Q_v≈70.7 м³/год
6) Q_m≈127.3 т/год

6. ВИСНОВКИ

1. Подано уніфікований підхід до оцінювання продуктивності навантажувачів за циклограмою..
2. Наведені формули та приклад дозволяють швидко адаптувати розрахунок під конкретний майданчик.
3. Логістика будівництва потребує узгодження роботи навантажувачів з іншими процесами для скорочення витрат і підвищення ефективності.
4. Подальший розвиток можливий завдяки цифровим технологіям управління та автоматизації.

Список літератури

[1] Міхлін В. М. Логістика будівельного виробництва. Київ : КНУБА, 2021. 180 с.

[2] Ковальчук О. В., Петренко М. С. Будівельні та дорожні машини: Конструкція, експлуатація та технічне обслуговування. Львів : Світ, 2019. 356 с.

[3] Мельник В. П., Сидоренко Ю. Г. Логістика в будівництві: організація та управління матеріальними потоками. Київ : КНУБА, 2020. 224 с.

[4] Гринько А. О., Шевченко І. М. Машини для земляних і вантажно-розвантажувальних робіт: навчальний посібник. Харків : ХНУБА, 2021. 298 с.

Розробка самобалансуючого робота

Нікіта Керекелиця, студент [1 i] (ORCID: 0009-0003-1118-1636),
Дмитро Міщук, доц., канд. техн. наук [1] (ORCID: 0000-0002-8263-9400)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розглянуто принципи розробки самобалансуючого робота – пристрою, здатного підтримувати рівновагу за допомогою динамічної стабілізації. В роботі проаналізовано основні компоненти системи: мікроконтролери, датчики (гіроскопи, акселерометри), двигуни та алгоритми управління на базі PID-регуляторів. Особлива увага приділена математичному моделюванню та практичним аспектам реалізації, включаючи вибір платформи на основі Arduino та Raspberry Pi. Розглянуто рекомендації щодо налаштування параметрів системи для досягнення максимальної стійкості та маневреності. Результати дослідження можуть бути корисними в подальшому для інженерів робототехніки, які цікавляться створенням автономних мобільних пристроїв.

Ключові слова: самобалансуючий робот, рівновага, розробка, Arduino, Raspberry.

1. ВСТУП

Самобалансуючі роботи це – системи, які поєднують в собі механіку, електроніку та алгоритмів управління. Їхня здатність підтримувати рівновагу в динамічних умовах робить такі пристрої популярними в освіті, дослідженнях та промисловості.

Створення такого робота вимагає розуміння фізичних принципів, вибору компонентів та налаштування системи керування.

2. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Серед колісних роботів особливої популярності набули самобалансуючі моделі Segway та Ninebot, які активно використовують для щоденних поїздок та в якості патрульних транспортерів. Також платформа такого робота, як Anybots QB, стала основою для створення сервісних роботів різного призначення.

Механічна частина самобалансуючого робота є основою його стабільності та маневреності. Основними елементами конструкції є рама, колеса, двигуни та система передачі. Раму пропонується виготовляти з легких та міцних матеріалів, наприклад, алюмінію або вуглепластику, щоб забезпечити жорсткість при мінімальній вазі. Для приводу використовуються два колеса, які розташовано по боках, з незалежними приводами. Це дозволяє реалізувати динамічне балансування. В якості приводних механізмів застосовують двигуни постійного струму з редукторами або безщіткові двигуни, які забезпечують необхідний крутний момент і точність керування. Оптимальним варіантом редукторного двигуна постійного струму буде модель на 12 В і обертальним моментом не менше 1–2 кг·см.

Для управління електродвигуном постійного струму 12 В оптимально використовувати Н-міст (драйвер двигуна) та мікроконтролер. Так як в колекторних електродвигунах постійного струму можуть виникати пікові струми величиною до 10 А, тоді в якості драйвера двигуна пропонується застосовувати драйвери VESC 6, Sabertooth 2x12 R/C або Cytron MD10C. Cytron MD10C (рис. 1) та VESC є оптимальними варіантами якщо потрібна висока точність і функціональність, а Sabertooth – хороший варіант для готових рішень з двома двигунами.

Для зменшення вібрацій та підвищення стійкості застосовують амортизатори або гумові прокладки. Центр мас робота розташовують якомога нижче, щоб знизити навантаження на систему стабілізації. Кріплення датчиків (гіроскопів, акселерометрів) має бути жорстким, щоб уникнути помилок вимірювань.

В якості датчика пропонується використати MPU6050 – це мікроелектромеханічна система (MEMS), яка складається з тривісного акселерометра та тривісного гіроскопа. Такий датчик видає шість значень на виході: три значення з акселерометра та три – з гіроскопа. Це дозволяє вимірювати швидкість, орієнтацію, прискорення та переміщення. Даний датчик може надсилати 16-біт даних для аналого-цифрового перетворення по кожному з каналів та містить шину I2C для взаємодії з мікроконтролером. Таким чином можна фіксувати одночасно канали по осям *x*, *y* та *z*. MPU6050 може вимірювати кутове обертання за допомогою вбудованого гіроскопа з чотирма програмованими діапазонами ±250°/с, ±500°/с, ±1000°/с та ±2000°/с.

Самобалансуючі роботи використовують систему «керування із зворотним зв'язком із замкнутим контуром». Це означає, що дані з датчиків руху в режимі реального часу використовуються для керування двигунами та швидкої компенсації будь-якого нахилу, щоб робот залишався у вертикальному положенні. Для зчитування даних з датчика використаємо плату Arduino, яка містить аналого-цифровий перетворювач. Акселерометр вимірює прискорення вздовж трьох осей, а гіроскоп вимірює кутову швидкість навколо трьох осей. Щоб виміряти кут нахилу робота, потрібно знати значення прискорення вздовж осей *y* та *z*, а вимірювання кутової швидкості вздовж осі *x* достатньо для визначення швидкості падіння робота.

Алгоритм системи керування для самобалансуючого робота на базі двох двигунів можна розділити на кілька ключових блоків:

- налаштувати драйвер двигунів та ПІД-регулятор для керування швидкістю обертання коліс. Для цього потрібно встановити початкові параметри ПІД-регулятора (*K*p, *K*i, *K*d) – їх можна підібрати експериментально;

- визначити значення кута нахилу та кутової швидкості з MPU6050. Дані потрібно профільтрувати (наприклад, за допомогою фільтра Калмана або комплементарного фільтра) для зменшення шуму;
- обчислити похибку, як різницю між бажаним кутом (зазвичай 0° для вертикального положення) та поточним кутом нахилу. Вихідний сигнал ПІД-регулятора потрібно обмежити граничними значеннями, щоб уникнути перенапруги двигунів;
- перетворити вихідний сигнал ПІД-регулятора на ШІМ-сигнали для драйвера двигунів. Наприклад, можна застосувати диференціальне керування: якщо робот нахиляється вперед, обертати колеса вперед, якщо назад – назад. Додатково можна реалізувати керування швидкістю руху вперед/назад;
- циклічно повторювати кроки 2–4 з частотою 100–500 Гц для стабільного керування.

Додатково можна реалізувати захист від падіння (наприклад, вимкнути двигуни, якщо кут нахилу перевищує критичне значення).

Комплементарний фільтр – це фільтр високих частот, який діє на гіроскоп та фільтр низьких частот, який діє на акселерометр, для фільтрації дрейфу та шуму під час вимірювання. Для визначення кута нахилу можна користатися такою формулою для фільтра:

$$\alpha_i = k1*(\alpha_{i-1} + \alpha_{HPF}) + (k1-1)\alpha_{LPF}, \quad (1)$$

де α_i α_{i-1} - поточне та попереднє значення кута нахилу; $k1$ - коефіцієнт фільтрації (для постійної часу 0,75 можна приймати $k1 = 0{,}9934$); α_{HPF} - значення кута виміряне з гіроскопа; α_{LPF} - допоміжний кут корекції.

3. ВИСНОВКИ

В даній роботі було розглянуто конструкцію системи керування самобалансуючим роботом на базі двох колісних двигунів, драйвера та інерційного датчика. Застосовано класичну схему ПІД регулятора та алгоритми фільтрації даних.

Розроблений алгоритм фільтрації в подальшому буде слугувати базою для створення дослідницьких робототехнічних платформ. Практичне значення роботи полягає у формалізації алгоритму балансування з урахуванням інерції сенсорної системи та використанню регуляторів з можливістю адаптації до швидкозмінних станів системи.

Список літератури

[1] Komor D., Roman R., Precup R., David R., Pamfilii I. Models of TwoWheeled Mobile Robots with Experimental Validation. *14th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics.* 2020. P. 211-216.

[2] Ngoc K. V., Hong Q. N. Design Low-Order Robust Controller for Self Balancing Two-Wheel Vehicle. Hindawi, *Mathematical Problems in Engineering*. 2021. P. 1-22.

[3] Romasevych Y., Zarivnyi O. Mathematical modeling of the device for transporting small-sized cargo. *UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering*. 2024. Vol. 86. Iss.3. P. 87-102.

[4] Loveikin V., Romasevych Y., Zarivnyi O. Development of a mathematical model of stabilisation of device for small-sized cargo transportation. *Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.* 2024. Vol. 20(4). P. 57 - 71.

[5] Mishchuk D., Mishchuk Y., Kalashnikov O. Analysis of the control system of the clear logic of the wheel robot with differential drive. *Girnichi, budivelni, Dorozhni Ta meliorativni Mashini*. 2021. No. 97. P. 12–23.

[6] Ромасевич Ю., Зарівний О. Експериментальне дослідження стабілізації положення пристрою для переміщення малогабаритних вантажів. *Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини*. 2025. № 105, С. 37–44.

Робота виконана під керівництвом Дмитра Міщука, доц., доц. кафедри БМ.

Використання регресійного аналізу для визначення взаємозв'язків між технічними параметрами маніпуляторів

Микола Кочеток, студент [1 i] (ORCID: 0009-0003-1672-0627)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Маніпулятори стали невід'ємною частиною сучасного будівельного виробництва, відіграючи ключову роль в автоматизації та оптимізації виробничих процесів. При проектуванні та використанні маніпуляторів важливо знати їхні різні технічні параметри, які взаємодіють між собою та впливають на загальну продуктивність і ефективність виробничої лінії. При конструюванні промислових роботів та маніпуляторів необхідно враховувати форму, габаритні розміри та масу будівельних конструкцій з якими буде працювати промисловий робот. Ці параметри будуть визначати загальну схему та компонування вузлів робота, конструкцію затискного пристрою, зусилля затискання, тип приводу та принцип його керування. Пропонується застосувати регресійних аналіз із використанням гіперболічного та кубічного сплайнів для визначення технічних параметрів маніпулятора в залежності від параметрів робочого середовища, а саме маси вантажу. Розв'язок рівнянь регресії виконано на основі мінімізації загального квадратичного відхилення функції кореляції.

Ключові слова: маніпулятор, будівельний робот, дослідження, взаємозв'язки, сплайн-функція.

1. ВСТУП

До основних технічних параметрів промислових маніпуляторів належать номінальна вантажопідйомність, виліт, потужність, кількість ступенів рухливості, тип робочого простору [1]. Характеристика вантажопідйомності визначає найбільшу масу вантажу або технічного обладнання, яку маніпулятор здатний перемістити, забезпечуючи бажану продуктивність і безпеку. Досяжність характеризується простором, в якому робочий орган маніпулятора здатний виконувати задані функції відповідно до його призначення.

2. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Для визначення взаємозалежності між параметрами маніпуляторів визначимо рівняння регресії за допомогою методу найменших квадратів [2]. Суть такої методики полягає у визначенні полінома, який забезпечить мінімальну суму квадратів різниць між фактичними значеннями спостережуваної величини та її розрахунковим значенням:

$$U = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 \to \min . \tag{1}$$

Було досліджено таке рівняння гіперболи [2]:

$$y = a - \frac{b}{x}, \tag{2}$$

де a, b – невідомі коефіцієнти рівняння.

Рівняння (1) виражено через рівняння гіперболи (2):

$$U = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a + \frac{b}{x_i})^2 \to \min . \tag{3}$$

Щоб знайти невідомі коефіцієнти рівняння (2), визначимо похідні за цими коефіцієнтами з рівності (3):

$$\frac{d}{da}\sum_{i=1}^{n} (y_i - a + \frac{b}{x_i})^2 = -2(\sum y_i - an + b\sum \frac{1}{x_i}) = 0; \tag{4}$$

$$\frac{d}{db}\sum_{i=1}^{n} (y_i - a + \frac{b}{x_i})^2 = 2(\sum y_i \left(\frac{1}{x_i}\right) - a\sum \frac{1}{x_i} + b\sum \left(\frac{1}{x_i}\right)^2) = 0. \tag{5}$$

В результаті була отримана регресійна залежність для прогнозування параметра вантажопідйомності в залежності від максимального вильоту, кг:

$$Q(L) = 169{,}6 - \frac{126{,}8}{L}, \tag{6}$$

де L – максимальний виліт або виліт маніпулятора, м.

Для визначення достовірності отриманої залежності (6), визначимо відношення коваріації між заданим параметром несучої здатності та його прогнозованим значенням за допомогою коефіцієнта Пірсона, який дорівнює квадратному кореню з дисперсії досліджуваних значень [3]:

$$\eta = \sqrt{\frac{\sigma_{yx}^2}{\sigma_y^2}}, \tag{7}$$

де $\sigma_{yx}^2 = \frac{\sum (Q(L) - \bar{y})^2}{n}$; $\sigma_y^2 = \frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n}$.

Середнє значення вантажопідйомності для різних конструкцій аналогічних маніпуляторів було визначено за їх паспортними технічними даними:

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n}, \quad (8)$$

де $\sum y$ - загальне значення вантажопідйомності для всіх даних; n - загальна кількість даних.

Достовірність кореляції оцінювали за допомогою нерівності Н. Леонтьєва:

$$\frac{\eta}{\mu} \geq 4{,}0, \quad (9)$$

де $\mu = \pm\frac{1-\eta^2}{\sqrt{n}}$ середня похибка кореляційного відношення.

Функція регресії на основі кубічного полінома:

$$y = a + bx + cx^2 + kx^3, \quad (10)$$

де a, b, c, k – коефіцієнти які визначалися на основі регресійного аналізу.

Цільова функція (3) для заданого кубічного многочлена матиме вигляд:

$$U = \sum_{i=1}^{n}(y_i - a - bx_i - cx_i^2 - dx_i^3)^2 \to \min \quad (11)$$

Похідні для регресійних коефіцієнтів будуть такими:

$$\frac{d}{da}\sum_{i=1}^{n}(y_i - a - bx_i - cx_i^2 - kx_i^3)^2 = \\ = -2(\sum y_i - na - b\sum x_i - c\sum x_i^2 - k\sum x_i^3) = 0; \quad (12)$$

$$\frac{d}{db}\sum_{i=1}^{n}(y_i - a - bx_i - cx_i^2 - kx_i^3)^2 = -2(\sum x_i y_i - \\ - a\sum x_i - b\sum x_i^2 - c\sum x_i^3 - k\sum x_i^4) = 0; \quad (13)$$

$$\frac{d}{dc}\sum_{i=1}^{n}(y_i - a - bx_i - cx_i^2 - kx_i^3)^2 = -2(\sum x_i^2 y_i - \\ - a\sum x_i^2 - b\sum x_i^3 - c\sum x_i^4 - k\sum x_i^5) = 0; \quad (14)$$

$$\frac{d}{dk}\sum_{i=1}^{n}(y_i - a - bx_i - cx_i^2 - kx_i^3)^2 = -2(\sum x_i^3 y_i - \\ - a\sum x_i^3 - b\sum x_i^4 - c\sum x_i^5 - k\sum x_i^6) = 0. \quad (15)$$

З урахуванням отриманих коефіцієнтів було отримано рівняння регресії для залежності параметра вантажопідйомності від вильоту для розглянутих промислових маніпуляторів:

$$y = 81{,}55 - 200{,}89x + 138{,}53x^2 - 20{,}33x^3. \quad (16)$$

Коефіцієнт Пірсона для цього кубічного сплайна становить $\eta = 0{,}682$, а середня похибка коефіцієнта кореляції становитиме $\mu = 0{,}12$. Достовірність кореляції дорівнює :

$$\frac{0{,}682}{0{,}12} = 5{,}41 > 4{,}0$$

На рис. 1 показано графіки, на яких залежності регресій порівнювалися з досліджуваними параметрами вильоту та вантажопідйомності промислових маніпуляторів.

Таким чином проведене дослідження дозволило визначити аналітичні залежності для параметрів вантажопідйомності та вильоту промислових маніпуляторів сферичного компонування.




Рисунок 1. Графіки порівняння

Список літератури

[1] Korobenko Y., Mishchuk D., Sankin I. Research of relationships between the technical parameters of industrial manipulators. *Girnichi, budivelni, Dorozhni Ta meliorativni Mashini*. 2023. No. 102. P. 65–73.

[2] Mischuk D. The review and analysis of designs robots for construction works. *Girnichi, budivelni, dorozhni ta meliorativni mashini*. 2013. No. 82. P. 28-37.

[3] Loveikin V., Mishchuk D. Optimal mode movement of the robot manipulator on an elastic base according to the criterion of the mean square value of the acceleration of the drive torque. *Girnichi, budivelni, dorozhni ta meliorativni mashini*. 2023. No. 101. P. 11–20.

[4] Rodgers J. L., Nicewander W. A. Thirteen ways to look at the correlation coefficient. *The American Statistician*. 1988. No. 42(1). P. 59-66.

[5] Mishchuk D., Mishchuk Y., Kalashnikov O. Analysis of the control system of the clear logic of the wheel robot with differential drive. *Girnichi, budivelni, Dorozhni Ta meliorativni Mashini*. 2021. No. 97. P. 12–23.

[6] Mishchuk D., Volyanyuk V., Gorbatyuk E. Modular principle of the construction of construction work. *Girnichi, budivelni, dorozhni ta meliorativni mashini*. 2017. No. 89. P. 90–97.

[i] *Робота виконана під керівництвом Дмитра Міщука, доц., доц. кафедри БМ.*

Проектування електрогідравлічного модуля приводу гідроциліндра з контролем заданого тиску в середовищі FluidSim 4.2

Дмитро Мазур, студент [1 i] (ORCID: 0009-0002-5320-5627)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

В даній роботі розглянуто приклад створення в програмі «FluidSim» гідросистеми приводу лінійного гідроциліндра з реалізацією засобів контролю тиску в головній нагнітальній лінії. Така система може бути використана в приводі преса або схожої системи. Для реалізації контролю тиску в гідросистемі буде застосовано датчики тиску. Управління гідросистемою буде здійснюватися за допомогою електричної релейної системи.

Ключові слова: створення, електрогідравлічний модуль, розробка, FluidSim, гідросистема.

1. ВСТУП

Принцип роботи розглянутої системи буде наступний. На початку моделювання система повинна знаходитися в стані спокою. При цьому всі управляючі кнопки не натиснуті, а золотник розподільника знаходиться в нейтральному положенні. При натисканні на кнопку пуску (UP) система повинна здійснити перемикання золотника гідророзподільника та запустити рух штока гідроциліндра, який повинен почати висуватися. При цьому кнопка пуску (UP) повинна бути постійно натиснута, а при відпусканні кнопки пуску, система повинна перейти в нейтральне положення та зупинити рух штока. Якщо шток гідроциліндра досягне положення з максимальним навантаженням, тоді тиск в його робочій порожнині повинен почати збільшуватися до заданого граничного значення, що контролюється датчиком тиску. При заданому тиску спрацьовує датчик обмеження тиску, який подає сигнал до системи керування та перемикає золотник розподільника в нейтральне положення. Таким чином рух штока гідроциліндра зупиняється. Максимальне значення тиску в гідросистемі контролюється і обмежується автоматично запобіжними клапанами гідросистеми. При натисненні на кнопку DOWN повинно відбутися перемикання золотника розподільника в інше положення та запуститься процес втягування штока гідроциліндра. Для візуального контролю тиску в поршневій порожнині гідроциліндра в її робочій магістралі буде також встановлено манометр.

2. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В процесі проектування гідравлічної системи застосуємо модульний підхід, де окремо розглянемо виконавчу гідравлічну частину, управляючу електричну систему та інформаційний сенсорний блок.

Компонентами гідравлічної частини системи будуть (див. рис. 1): гідроциліндр із запобіжними клапанами; гідробак з гіронасосом та фільтром і запобіжними клапанами, моностабільний 4/3-розподільник з електромагнітним керуванням, два датчики тиску та манометр.

Проектування системи здійснюємо в середовищі FluidSim. В якості датчиків тиску застосуємо «Pressure sensor» (датчик граничного тиску) та «Analog pressure sensor» (аналоговий датчик тиску). Датчик граничного тиску спрацьовує при граничному тиску і його принцип дії схожий на роботу кінцевого вимикача. Коли тиск досягає граничного значення, в датчику спрацює перемикач, який ввімкне його контакти. Таким чином цей тип датчика не здатний фіксувати проміжні значення тиску.Аналоговий датчик тиску можу фіксувати не лише граничне значення, але і проміжні величини тиску. Принцип роботи такого датчика схожий на функціонування ділильника напруги.

Компонентами електричної системи керування будуть (див. рис. 2): два модуля реле, два соленоїди, дві кнопки та два відкриті контакти, три лампи, перемикач та шина живлення 24 В.

З'єднаємо два соленоїда з відкритими контактами K1 та K2. В панелі налаштувань компонент пневматичної системи у програмі FluidSim в полі Label для соленоїдів зазначимо мітки 1M1 та 1M2. Це потрібно зробити щоб програмно поєднати дані контакти з соленоїдами електророз-подільника. Дві реле з мітками K1 та K2 з'єднаємо з кнопками UP, DOWN. В лінію між кнопками і реле додаємо лампи, які будуть вмикатися при натисканні на кнопки і тим самим показувати замикання лінії. Між кнопкою UP та реле K1 встановимо триконтактний перемикач в полі Labe якого вказуємо мітку SP1. Це буде перемикач для датчика граничного тиску SP1, який буде вимикати дану лінію живлення при досягненні граничного тиску в робочій лінії системи.

Сенсорний блок системи управління складатиметься з електричної схеми управління аналогового датчика SP2. До цього блоку логічно було б додати також датчик SP1, проте його мітку вже використано в системі управління. Так як на виході датчика SP2 формується напруга, тоді в електричне коло виходу додамо вольтметр для фіксації вихідної напруги.

Щоб візуалізувати процес роботи розробленої системи в програмі FluidSim створимо діаграму станів. Для побудови діаграм станів потрібно з бібліотеки елементів на робоче поле додати компонент «State Diagram» (діаграма станів), а потім вибирати елемент, стан якого буде відображатися й перетягнути його за допомогою лівої кнопки миші в область діаграми станів. Це зробить посилання для даного елемента на графік з «Діаграми станів». В результаті з'явиться рядок, де буде показано опис елемента («designation»), позначення емента («component description») та графік зміни стану даного елемента.




Рисунок 1. Гідравлічна система приводу в зібраному стані: H1 – гідронасос; P1 – розподільник; M1 – манометр; K1…K4 – запобіжні клапани; C1 – гідроциліндр; R1 – фільтр; SP1, SP2 – датчики тиску




Рисунок 2. Схема електричної системи управління

Список літератури

[1] Шкодзінський О. К. Лабораторний практикум з проектування та моделювання роботи електро-пневматичних схем у середовищі програмного пакету «FluidSIM Pneumatics» з курсу «Технічні засоби автоматизації». Тернопіль : ТНТУ, 2020. 32 с.

[2] Кросер П., Ебель Ф. Пневматика. Основний курс TP101: навчальний посібник. Київ : ДП «Фесто», 2002. 228 с.

[3] Пелевін Л. Є., Міщук Д. О., Рашківський В. П., Горбатюк Є. В., Аржаєв Г. О., Красніков В. Ф.. *Гідравліка, гідромашини та гідро пневмоавтоматика*: Підручник. Київ : КНУБА, 2015. 340 с.

[i] *Робота виконана під керівництвом Дмитра Міщука, доц., доц. кафедри БМ.*

Застосування колаборативних роботів (коботів) у будівництві: можливості, переваги та сучасні рішення

Єлизавета Віденська, студентка [1 i] (ORCID: 0009-0005-8721-4988),
Анжеліка Мирончук, студентка [1 i] (ORCID: 0009-0000-4440-3467)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ
Сучасне будівництво потребує підвищення продуктивності, безпеки та точності, що стимулює впровадження робототехніки. Колаборативні роботи (коботи) – це новий клас роботів, здатних працювати спільно з людиною. Коботи підвищують безпеку, знижуючи ризик травматизму на будмайданчиках, оптимізують повторювані та трудомісткі процеси (облаштування стін, зварювання і монтаж конструкцій). Сучасні коботи оснащені системами комп'ютерного зору та системами інтелектуального керування, що дозволяє адаптувати їх до умов, що змінюються. Основними недоліками коботів є їхня висока вартість, необхідність інтеграції з системами навчання персоналу.

Ключові слова: коботи, будівництво, колоборативні роботи, продуктивність.

1. ВСТУП

Сучасне будівництво – це складний багатокомпонентний процес, що включає проектування, підготовку, зведення, оздоблення об'єкта будівництва та контроль якості виконаних робіт. В умовах високої конкуренції та стрімкого розвитку ринку будівництва на даний час зростають і вимоги до термінів, точності, безпеки та вартості виконання будівельних робіт, а це потребує пошуку та створення нових технологічних рішень. Сучасні технології дозволяють автоматизувати майже всі етапи будівництва. Такі процеси як фарбування, зварювання, нанесення будівельних розчинів, розвантаження і завантаження вантажів, демонтаж і монтаж конструкцій, картографування і моніторинг місцевості носять системний характер. Всі ці процеси можуть виконуватися різними машинами, проте технології виконання робіт відомі і виконуються за відомими шаблонами, а отже такі задачі можна виконувати із використанням роботів.

Існує гіпотеза, що роботизація будівництва є одним зі шляхів підвищення ефективності виконання будівельних робіт та модернізації будівельної галузі. Застосування промислових роботів в деяких виробничих процесах зі зварювання, фарбування, фасування довело їхню ефективність, а отже це дає підстави стверджувати, що застосування роботів в будівельних процесах з розробленими для них технологічними і маршрутними картами та алгоритмами також дозволить підвищити продуктивність виконання будівельних робіт, зменшити витрати матеріалів, підвищити якість виконання робіт, збільшити ефективність планування та покращити безпеку виконуваних робіт. Одним із перспективних напрямків автоматизації будівельних процесів є впровадження колаборативних роботів (коботів) призначених для спільної роботи в загальному робочому просторі.

Коботи вже сьогодні змінюють будівельну галузь, але їхнє масове впровадження потребує вирішення низки технічних та економічних завдань. Перспективи розвитку пов'язані з покращенням адаптивності, зниженням вартості та інтеграцією із системами BIM та IoT. Проте на відміну від традиційних промислових роботів, коботи в своїй конструкції оснащені системами безпеки, що дозволяють їм взаємодіяти з операторами.

2. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Коботи здатні працювати безперервно, не потребують перерв, що значно прискорює виконання будівельних завдань. Довгострокове впровадження коботів дозволяє знизити витрати на оплату праці, зменшити кількість браку та переробок, а також оптимізувати використання будівельних матеріалів.

Коботи можуть виконувати широкий спектр завдань, які традиційно вимагають участі людини, зокрема:

- монтажні роботи, де коботи здатні допомагати у складанні металевих конструкцій, установці вікон, дверей, фасадних панелей тощо;
- автоматизоване зварювання, різання матеріалів, шліфування з високою точністю;
- переміщення будівельних матеріалів, інструментів, обладнання на об’єкті;
- використання сенсорів та камер для моніторингу якості виконаних робіт та виявлення дефектів;
- коботи можуть бути інтегровані в системи 3D-друку для створення складних архітектурних форм.

Компанія Construction Robotics розробила робота SAM (Semi-Automated Mason), який може класти до 3000 цеглин на день – у 5-6 разів більше, ніж кваліфікований муляр.



Рисунок 1. Робот для укладання цегли

Проект ICON використовує коботів для 3D-друку житлових будинків з бетону, що значно скорочує терміни будівництва та знижує їхню вартість.



Рисунок 2. Технологія 3-D друку за допомогою портального робота

Фірма KUKA пропонує коботів, які допомагають у монтажі скляних та металевих фасадів, забезпечуючи високу точність та безпеку.



Рисунок 3. Колоборативний робот KUKA

Canvas Robotics розробила робота для автоматичної штукатурки стін, який використовують лазерне сканування для точного нанесення суміші.



Рисунок 4. Робот-штукатур Canvas Robotics

Мобільний робот Spot – це чотириногий робот-собака, який використовується на будмайданчиках для інспекцій, моніторингу та доставки матеріалів. Робот оснащений стереокамерами для уникнення перешкод, захищений від вологи та пилу (IP54), може рухатися зі швидкістю 6 км/год, долаючи сходи та інші перешкоди, а також може самостійно працювати за програмою або за командою оператора. У 2024 році Spot почав активно застосовуватися в Європі для контролю якості та безпеки на великих об'єктах.



Рисунок 5. Мобільний робот Spot

3. ВИСНОВКИ

Коботи легко переналаштовуються для виконання різних завдань, що особливо важливо для будівельних проектів з унікальними вимогами.

Список літератури

[1] Bock T. The future of construction automation: Technological disruption and the upcoming ubiquity of robotics. *Automation in Construction.* 2015. Vol. 59, P. 113-121.

[2] Kolyubin S., Shiriaev A., Jubien A. Refining Dynamics Identification for Co-Bots: Case Study on KUKA LWR4. *IFAC-PapersOnLine*. 2017. Vol. 50, Iss.1, P. 14626-14631.

[3] Міщук Д. О. Огляд та аналіз конструкцій роботів для будівельних робіт. *Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини.* 2013. Вип. 82. 28-37.

[4] Mishchuk D., Boychenko A. Development of the concept of control system work for plaster works based on neural network. *Girnichi, budivelni, dorozhni ta meliorativni mashini.* 2019. No. 93. P. 46–60.

[5] Mishchuk Y., Korobenko Y., Mishchuk D. Methods for improving the Niryo One educational robotic platform. Part I. *Girnichi, budivelni, dorozhni ta meliorativni mashini.* 2025. No. 105. 51–61.

---

[i] *Робота виконана під керівництвом Максима Балаки, доц., доц. кафедри БМ та Дмитра Міщука, доц., доц. кафедри БМ.*

Мобільні баштові крани в умовах високої урбанізації міст

Денис Науменко, студент [1 i] (ORCID: 0009-0009-6706-0765),
Богдан Чудійновський, студент [1 i] (ORCID: 0009-0002-2027-1046)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ
Мобільні баштові крани поєднують переваги баштових і мобільних кранів. Такі крани забезпечують високу продуктивність, гнучкість у переміщенні та швидке розгортання на будівельному майданчику. Завдяки телескопічній або складній конструкції башти та стріли мобільні баштові крани здатні працювати в умовах обмеженого простору, що особливо актуально для міського будівництва. В роботі розглядаються конструктивні особливості, технічні характеристики, сфери застосування та переваги мобільних баштових кранів порівняно з традиційними баштовими та автомобільними кранами. Особлива увага приділяється питанням автоматизації, безпеки експлуатації та перспективам розвитку даного виду техніки в контексті цифровізації будівельних процесів.

Ключові слова: баштові крани, мобільна техніка, мобільний кран, урбанізація, оптимізація.

1. ВСТУП

У сучасних умовах стрімкої урбанізації міст зростає потреба у використанні будівельної техніки, здатної ефективно функціонувати в обмеженому просторі та складному міському середовищі. Мобільні баштові крани, завдяки своїй компактності, маневреності та швидкому монтажу, стають оптимальним рішенням для виконання будівельно-монтажних робіт у щільно забудованих районах. Традиційно для встановлення баштових кранів (особливо самопідіймальних або на рейковому ходу) в залежності від моделі крана враховуються такі мінімальні розміри майданчика:

- для кранів на рейковому ходу – 15х15 м;
- для самопідіймальних кранів – 12х12 м;
- для мобільних баштових кранів – 10х10 м;

Додатково навколо крана для безпеки робітників та уникнення перешкод облаштовують ділянки шириною 2-3 метри. Іноді застосовують крани з дистанційним керуванням для підвищення безпеки в умовах обмеженого простору.

Висота будівлі, яку можна звести за допомогою мобільного автомобільного баштового крана, залежить від технічних характеристик конкретної моделі крана, але в середньому для потужних кранів така висота може досягати 80-120 метрів, що відповідає будівлі на 25-35 поверхів.

2. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Мобільний баштовий кран – це тип будівельного крана, який поєднує конструктивні особливості баштових кранів із мобільністю автомобільних або гусеничних платформ. Його головна перевага – здатність швидко переміщатися між об'єктами без потреби в складному демонтажі, що особливо важливо в умовах щільної міської забудови. Такі крани ефективно застосовуються при будівництві в щільно забудованих районах, при реконструкції історичних будівель, монтажі конструкцій на дахах або у внутрішніх дворах, а також на тимчасових будівельних майданчиках з обмеженим доступом.

Мобільний баштовий кран це кран з вертикальною щоглою (як у стаціонарного баштового крана), стрілою, противагою. Монтується на мобільному шасі (може бути колісне або гусеничне), що дозволяє транспортування без спеціальних засобів (рис. 1). Кран швидко розгортається та демонтується, часто без потреби в додатковій техніці. Такі крани можуть використовувати системи GPS локації, а для зменшення викидів шкідливих речовин – електро- та гібридні двигуни.



Рисунок 1. Кран Spierings SK498-AT4 в транспортному положенні

Нідерландська компанія Spierings Mobile Cranes розробила та виготовила мобільний баштовий кран Spierings SK498-AT4 з такими основними технічними параметрами (рис. 2):

- максимальна вантажопідйомність 8000 кг (на мінімальному вильоті стріли до 12,85 м);
- максимальний виліт стріли 44 м;
- максимальна висота підйому 38,3 м (при використанні стріли з кутом 30°);
- швидкість руху до 82 км/год;
- маса крана близько 48000 кг.

В умовах високої щільності забудови міст, будівельні майданчики часто обмежені за площею, що ускладнює розміщення баштових кранів. Неоптимальне розташування крана може призвести до простоїв, збільшення термінів будівництва, підвищення ризиків аварій та зростання витрат. Таким чином актуальною є задача розробка алгоритмів, які дозволять автоматизовано визначати оптимальні позиції для крана, враховуючи радіус дії стріли,



Рисунок 2. Мобільний баштовий кран Spierings SK498-AT4 в розкладеному стані

ділянки безпеки, логістику матеріалів, обмеження робочої площі майданчика.

Запропоновано використати наступну цільову функцію для оптимізації покриття точок доставки та мінімізації сумарної відстані від крана до точок доставки вантажу:

$$F(x,y)=\alpha\sum_{i=1}^{n}c_i(x,y)-\beta\sum_{i=1}^{n}d_i(x,y), \qquad (1)$$

де $c_i(x,y)$ – це індикатор, який може приймати тільки два значення: 1 або 0; (x,y) – координати крана на майданчику; $d_i(x,y)$ – відстань від крана до заданої точки.

Індикатора покриття точки:

$$c_i(x,y)=\begin{cases}1, \text{якщо}\ \sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2}\le R\\ 0,\end{cases} \qquad (2)$$

де R – максимальний радіус дії стріли крана, м.

Функція (2) показує, чи покриває кран точку доставки матеріалів m_i зі своїм радіусом дії R. Якщо ця відстань менше або дорівнює радіусу дії крана R, тоді $c_i(x, y) = 1$ (кран покриває цю точку), а якщо відстань більша за R, тоді $c_i(x, y)=0$ (кран не покриває цю точку).

Так як кран не повинен перебувати в просторі перешкод, тоді:

$$\sqrt{(x-x_j)^2+(y-y_j)^2}\ge r_j+S, \qquad (3)$$

де $O = \{o_1, o_2, ..., o_k\}$ – множина перешкод, $o_j = (x_j, y_j, r_j)$ – координати та радіус перешкоди.

Задача оптимізації формулюється так:

$$F(x,y)\to\max \qquad (4)$$

за умов:

$$\begin{cases}0\le x\le W;\\ 0\le y\le H;\\ x\ge S, x\le W-S;\\ y\ge S, y\le H-S,\end{cases} \qquad (5)$$

де $M = \{m_1, m_2, ..., m_n\}$ – множина точок доставки матеріалів; $m_i = (x_i, y_i)$; W, H – ширина та довжина майданчика; S – відстань безпеки.

Для розв'язання цієї задачі можна застосувати генетичні алгоритми для багатовимірної оптимізації.

Список літератури

[1] Dönmez Z., Kara B. Y., Özlem Karsu da Gama F. S., Humanitarian facility location under uncertainty: Critical review and future prospects. Omega, 2021. No.102. P. 102393. https://doi.org/10.1016/j.omega.2021.102393.

[2] Petropoulos F., Laporte G., Aktas E., Alumur S. A., Archetti C., Ayhan H., Battarra M., Bennell J. A., Bourjolly J.-M., Boylan J. E., Breton M., Canca D., Charlin L., Chen B., Cicek C. T., Cox L. A., Currie C. S. M., Demeulemeester E., Ding L., Zhao X. Operational Research: methods and applications. *Journal of the Operational Research Society.* 2024. No.75(3). P. 423-617.

[i] *Робота виконана під керівництвом Євгена Горбатюка, доц., доц. кафедри БМ та Дмитра Міщука, доц., доц. кафедри БМ.*

Огляд стану переробки і вторинного використання (ресайклінгу) бетону і проблем, що виникають при цьому

Олександр Дьяченко, доц., канд. техн. наук [1] (ORCID: 0000-0001-8199-2504),
Дмитро Мельниченко, студент [1] (ORCID: 0009-0006-7381-7283)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі виконано огляд видів відходів, що утворюються при функціонуванні будівельної галузі і їх відсотковий склад. Визначено, що на першому місці за обсягом посідає бетон і залізобетон. На основі аналізу літературних джерел встановлено стан переробки будівельних відходів і повторного використання у світі. Відзначено, що переробка будівельних відходів є важливою не тільки з екологічного боку, а і з економічного, оскільки ресурси отримані у процесі ресайклінгу є дешевшими. Визначені поширені напрямки використання вторинного щебню і вимоги для його використання у якості наповнювача нових бетонних і залізобетонних виробів.

Ключові слова: ресайклінг, бетон, обладнання, подрібнення, транспортування, сортування

1. ВСТУП

Оскільки відновлення і подальше зростання економіки пов'язане передусім з будівельною галуззю, то кількість споруд і будівель різних призначень, що зводяться на території України з кожним роком невпинно зростатиме. Також буде зростати потреба у модернізації, відновленні, ремонті або реставрації пошкоджених споруд і будівель, а в окремих випадках і знесення їх, оскільки станом на кінець весни 2023 року лиш у результаті бойових дій було пошкоджено або повністю зруйновано понад 170 тисяч будівель[1]. При виконанні цих процесів буде утворюватися колосальна кількість відходів функціонування будівельної галузі, а сама галузь затребує все більшої кількості сировини і матеріалів для функціонування.

Необхідно завчасно приймати рішення про те, як зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище, знизити рівень використання природніх мінеральних ресурсів, а також скоротити площі, які будуть відведені під полігони для твердих побутових відходів або місця видобування ресурсів. Все це можна зробити лиш шляхом введення відповідних законів і норм переробки будівельних відходів і використання вторинних ресурсів, а також впровадженням сучасних технологій переробки з відповідним сучасним і енергоефективним обладнанням.

2. МЕТА РОБОТИ

Бетон отримав широке поширення при будівництві через свою міцність, довговічність і здатність тверднути при контакті з водою. Однак, з іншого боку, поширення бетону в минулі роки призвело до того, що до 80% бетону від початкового об'єму стає бетонними відходами[2]. Поруч із цим екологічно спрямована політика і підходи до стійкого розвитку вимагають усі галузі залучати усі методи захисту оточуючого середовища.

Метою роботи є огляд процесу ресайклінгу бетону.

Для досягнення мети необхідно виконати завдання:

- оглянути відсоток переробки будівельних відходів у світі;
- визначити поширені напрямки використання ресурсів, отриманих з переробленого бетону;
- уточнити проблеми, які можуть виникати при використанні цих ресурсів.

3. ОГЛЯД СТАНУ РЕСАЙКЛІНГУ ПЕРЕРОБЛЕНОГО БЕТОНУ

Будівельні відходи, які утворюються при функціонуванні будівельної галузі достатньо різноманітні. Розподіл по видам і відсотковий склад від загальних об'ємів будвідходів (рис.1)[3].




Рисунок.1. Відсотковий склад будівельних відходів

Згідно досліджень [4] відсоток повторного використання будівельних відходів різниться в досить широких межах в залежності від країни західної Європи(див.табл.1).

Таблиця 1: Відсоток повторного використання будівельних відходів у країнах західної Європи

Назва країни	Відсоток повторного використання будівельних відходів
Франція	15%
Німеччина	17%
Англія	45%
Данія	81%
Бельгія	87%
Нідерланди	90%

При цьому точних даних повторного використання будівельних відходів в Україні – немає і досі. Станом на 2022 рік відсоток переробки усіх твердих побутових

відходів(ТПВ), до яких власне належать і будівельні відходи, складає лиш 3,2 %.

Такий стан речей в Україні є шкідливим для оточуючого середовища. Оскільки призводить як до засмічення великих площ територій, які відводяться під звалища ТПВ, так і необхідності ширшого видобування природних ресурсів, які можна було б частково замістити переробленими ресурсами.

4. НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕРОБЛЕНОГО БЕТОНУ В БУДІВНИЦТВІ І ПРОБЛЕМИ, ЩО ПРИ ЦЬОМУ ВИНИКАЮТЬ

У результаті необхідності забезпечення житлом у 1960-1990-х роках у великих масштабах відбувалося зведення житлових масивів. Ці масиви забудовувалися переважно панельними будівлями, експлуатаційні характеристики яких наразі не відповідають вимогам енергоефективності і інклюзивності, а почасти мають сумнівний технічний стан, вимагають модернізації, оновлення або знесення, що вимагає планування процесів використання будівельних відходів, що утворяться при будівельних роботах.

Поширеним напрямком є використання здрібненого бетону(вторинного щебню) у якості основи або шару вирівнювання при будівництві автомагістралей і доріг загального призначення. Вимоги по якості такого щебню не є критичною для дорожнього будівництва, а тому фракційний склад і вміст пилоподібних часток і інших включень не обмежуються.

Поруч із цим будівництво нових доріг в розвинених країнах з роками скорочуються, а на заміну приходить метод ремонту шляхом заміни верхнього шару фрезеруванням і нанесенням нового асфальтобетону. Що в результаті впливає на баланс попиту і пропозиції на вторинний щебінь для напрямку дорожнього будівництва з часом скоротиться, а тому необхідно шукати інші способи використання.

Іншим напрямком є локальне використання вторинного щебню у якості підсипки для тимчасових доріг або площадок безпосередньо на будмайданчиках. Однак варто зважати, що після завершення будівельних робіт, цей матеріал все одно вимагає подальшої переробки і використання(частково або повністю), а тому пропозиція збільшиться на цю величину[5].

Для збереження балансу між попитом і пропозицією на вторинний щебінь необхідно шукати і інші можливі шляхи використання. Одним із таких шляхів є використання його у якості заповнювача для нового бетону.

Не весь вторинний щебінь підлягає використанню у якості наповнювача бетону, оскільки впливає на міцність, водостійкість і довговічність конструкцій.

Так у Японії дослідження і стандартизація використання вторинного щебню почалася ще у 1970 році і станом на 2004 році Японським інститутом бетону створено стандарт «Бетон, що містить перероблений заповнювач»[5]. Згідно цього стандарту вміст переробленого бетону у заповнювачі залежить від його щільності, водопоглинення, а також вмісту пилоподібних частинок.

Кожен з класів наповнювача призначається для використання у відповідних бетонних конструкціях або сегментах (див. табл.2).

Таблиця 2: Стандарт якості для вторинного щебню та напрямки його використання

	Крупний наповнювач		Дрібний наповнювач	
	Щільність (kg/m^3)	Водо-поглинання, %	Щільність (kg/m^3)	Водо-поглинання, %
Клас H	>2500	<3,0	>2500	<3,5
Клас M	-	<5,0	-	<7
Клас L	-	<7,0	-	<13

Клас H(високої якості) підходить для конструкцій з високою міцністю і довговічністю, однак вимагає більш високовартісних і енерговитратних технологій переробки бетону для їх отримання.

Класи M(середньої) і L(низької) підходить для інших, не настільки відповідальних конструкцій і елементів будівель і споруд. Вміст пилоподібних включень у об'ємі не є настільки критичним, а тому переробка може виконуватися за більш дешевими технологіями.

Для отримання вторинного щебню класів M і L достатньо використання подрібнювального обладнання (щокових, ударних дробарок) і грохотів для сортування. Отримання більш високоякісної сировини класу H вимагає додаткового обладнання, такого як трубні млини з нагріванням до $300^{O}C$, роторні ексцентрикові дробарки, шнекові млини та сепаратори та інше.

5. ВИСНОВОК

Оглянуто стан переробки будівельних відходів у світі. Україна посідає за цим показником одні з останніх місць.

У результаті аналізу літературних джерел визначені ключові напрямки використання вторинного щебню, який утворюється у результаті переробки бетону і залізобетону.

Найбільш розповсюдженим будівельним відходом є бетон і залізобетон, що утворюється при різних видах будівельних робіт. Він підлягає переробці у вторинний щебінь, який можна використовувати у якості основи при будівництві автомагістралей, для влаштування площадок і тимчасових доріг на будмайданчиках, а також у якості наповнювача до нових бетонних і залізобетонних виробів.

Уточнені основні вимоги до такого виду наповнювача і конструкції, в яких його можна використовувати.

Список літератури

[1] До і після. Погляд з супутника на міста України, зруйновані Росією. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-rik-vtorhnennya-suputnyk/32279385.html (дата звернення: 14.09.2025).

[2] Zadeh S., Joushideh N., Bahrami B., Niyafard, S. A review on concrete recycling. *World Journal of Advanced Research and Reviews*. 2023. No. 19(02). P. 784-793.

[3] Попович О. Р., Захарко Я. М., Мальований М. С. (2013). Проблеми утилізації та переробки будівельних відходів. *Вісник Національного університету Львівська політехніка. Теорія і практика будівництва*. 2013. 755. С. 321-324.

[4] Шпакова Г. В. Шляхи і можливість переробки будівельних відходів в Україні. *Будівельне виробництво*, 2012. № 54. С. 22-25.

[5] Tomosawa F., Noguchi T., Tamura M. The way concrete recycling should be. *Journal of advanced concrete technology*. 2005. 3(1). С. 3-16.

Дослідження параметрів машини для обробки матеріалів

Іван Назаренко, проф., д-р. техн. наук [1] (ORCID: 0000-0002-1888-3687),
Дмитро Галєшко, студент [1] (ORCID: 0009-0004-9296-4209)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

В будівельній індустрії широко використовуються процеси подрібнення та сортування матеріалів, перемішування, транспортування та ущільнення сумішей. Для реалізації цих процесів застосовуються відповідні машини, які працюють як самостійно так і в формуються в комплекти для реалізації одночасно декілька процесів. В роботі використовується дробильно –сортувальна установка, яка поєднує процеси переміщення, подрібнення та сортування із дослідженням параметрів, режимів та енергетичних характеристик конусної дробарки.

Ключові слова: установка, дробарка, подрібнення, щебінь, параметри, режими, енергія.

1. ВСТУП

Механіка руйнування гірських порід і фізичні явища, які при цьому відбуваються, дуже складні. Дійсно, міцність, форма, щільність, стан поверхні кам'яної сировини так, як і форма подрібнювальних частин машини, траєкторія і швидкість руху, різні сполучення цих та інших факторів, роблять процес подрібнення таким, що не піддається математичному описанню [1]. Вважається що є два види сил зчеплення — сили, що діють всередині частинок породи, і сили, що діють між частинками. Очевидно, що на процес подрібнення вирішальний вплив мають сили, що діють між частинками (міжкристалічні сили), оскільки руйнування відбувається у найбільш слабких місцях — площинах спайності [2]. Величина цих міжкристалічних сил визначається різноманітними факторами і не піддається точному визначенню. Складність процесу подрібнення, яка виключає можливість створення єдиної універсальної теорії, зумовила появу різних гіпотез, так званих теорій подрібнення. В роботі на основі існуючих гіпотез здійснена оцінка параметрів подрібнення та дослідити вплив цих параметрів на енергетичні показники робочого процесу на прикладі конусної дробарки [3].

2. МЕТА РОБОТИ

Здійснити аналіз основних параметрів подрібнення та дослідити вплив цих параметрів на енергетичні показники робочого процесу.

3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

За характером дії на матеріал, що подрібнюється, виділяють чотири способи руйнування: роздавлювання, розколювання, удар і стирання.. Для дослідження була обрана класична схема мобільної дробильно-сортувальної установки (рис.1) Установка складається із агрегату для первинного подрібнення (рис. 1, а) і агрегату для вторинного подрібнення і сортування. На агрегаті первинного подрібнення встановлена щокова дробарка із складним рухом щоки 4 і вхідним отвором розміром 400 900 мм, що визначає можливу максимальну крупність кусків рівну 340 мм. На агрегаті вторинного подрібнення встановлений самобалансний віброгрохот 3 і конусна дробарка 1. Матеріал із віброгрохота 3 потрапляє до живильника 2 де розділяється на 7 фракцій, частина матеріалу відсіюється, інша частина потрапляє в конусну дробарку, а далі на приставний конвеєр.

Установку можна комплектувати дизель-генераторною станцією, яка дозволяє експлуатувати її в районах, віддалених від ліній електропередач.



а



б

Рисунок 1. Схема мобільної дробильно-сортувальної установки: *а* – агрегат первинного подрібнення; *б* – агрегат вторинного подрібнення і сортування.

Конусні дробарки характеризуються шириною прийомної щілини й у залежності від типорозміру можуть приймати шматки гірської породи розміром 400—1200 мм, шириною розвантажувальної щілини 75—300 мм і продуктивністю 150—2600 м^3/ч.

У дробарках для середнього та мілкого подрібнення характеристикою є діаметр рухливого конуса, що у серійних промислових типорозмірах дробарок дорівнює 600—3000 мм.

Конусні дробарки великого і середнього подрібнення відносяться відповідно до дробарок з верхньою опорою рухливого конуса і з консольним валом рухливого конуса. Вони мають верхнє розташування точки гірації. У дробарках з консольною віссю рухливий конус спирається на нерухомий вал, запресований у корпус дробарки. Розглянемо визначення енергії на подрібнення матеріалу. Так робота, витрачена на подрібнення, в щоковій дробарці визначається за формулою [1]:

$$A=\frac{\sigma^2 Ln}{3.8E}\left(D^2-d^2\right), \quad (1)$$

де σ, E — границя міцності та модуль пружності подрібнюваного матеріалу, Па; D,d – діаметр вхідного і вихідного продукту подрібнення; L –довжина камери подрібнення.

Робота, витрачена на подрібнення, в конусній дробарці визначається за формулою [1]:

$$A=\frac{\sigma^2\pi^2}{12E}\left(D^2D_{cp}-d^2d_{cp}\right), \quad (2)$$

де $D_{ср}$ — середній діаметр кільця щебеню, м.

Робота,, необхідна для подрібнення матеріалів між валками валкової дробарки визначається використанням зусиллям, необхідним для подрібнення матеріалів між валками[1]:

$$\text{[illegible]}, \quad (3)$$

де p — питомий тиск, що приймається для валків з діаметром до 500 мм — $9\cdot10^6$ Па, для середніх валків діаметром 500...900 мм — (12... $14\cdot10^6$ Па, для великих валків діаметром понад 900 мм — $25\cdot10^6$ Па; α — кут захвату, рад; R — радіус валка, м; L — довжина валка, м; k — коефіцієнт, який враховує недовантаження валків (k = 0,2...0,6).

Таблиця 1: Призначення та основні параметри дробарок

Тип дробарки	Призначення та основні параметри
Щокові із складним рухом щоки	Середнє подрібнення матеріалу середньої міцності. Найбільший кусок вхідного матеріалу 210...710 мм. Продуктивність 3...100м^2/год
Конусні з нижньою опорою вала	Середнє і дрібне подрібнення міцного й абразивного матеріалу. Найбільший кусок вхідного матеріалу 38...300 мм. Продуктивність 40...200м^3/год
Валкові	Середнє і дрібне подрібнення матеріалів середньої міцності. Найбільший кусок вхідного матеріалу 10...75 мм. Продуктивність 0,5...76 т/год

Для розрахунку енергетичних параметрів були прийняті вихідні значення для середнього і дрібного подрібнення трьох типів дробарок. Отримані значення наведені в таблиці 2.

Таблиця 1: Питомі значення енергії на подрібнення

Тип дробарки	Крупність породи:D – середнє значення діаметра вхідного продукту: d-вихідного продукту,мм	Питомі витрати енергії, кВт·год/т
Щокова	D=(1200…1500) d =(100…300)	0,15…0,25
Конусна	D=(100…300) d =(10…60)	0,3…0,6
Валкова	D=(30…50) d =(1…3)	0,5…1,5

Як слідує із таблиці, найменша енергоємність у щокових дробарок, але в щокових дробарках ступінь подрібнення має більшу розкиданість та лещадність форми матеріалу сягає 20% [1]. В конусних дробарок більша енергоємність, але більш рівномірна форма вихідного матеріалу. Валкова дробарка має найвищу енергоємність, але має обмеження по застосуванню міцних матеріалів для подрібнення. Аналіз літератури показує, що застосування вібрації [2], дозволяє отримати більш рівномірну форму подрібнювального матеріалу.

4. Висновки

1. За характером дії на матеріал, що подрібнюється, виділяють чотири способи руйнування: роздавлювання, розколювання, удар і стирання. Відмінність полягає лише у різних площах контакту робочих органів і породи (точковий, лінійний або контакт по деякій площині). 2.Складність процесу подрібнення, яка виключає можливість створення єдиної універсальної теорії, зумовила появу різних гіпотез, які суттєво відрізняються між собою. 3.Найменша енергоємність у щокових дробарок, але ступінь подрібнення має більшу розкиданість та наявність форм матеріалу у вигляді лещаді. .За конструктивними ознаками та формою подрібнювального матеріалу більш ефективними є конусні дробарки.

Список літератури

[1] Назаренко І. І. Машини для виробництва будівельних матеріалів. КНУБА : Київ, 1999. 488 с.

[2] Mishchuk Y., Nazarenko I. Analysis of the energy laws of material destruction. *Strength of Materials and Theory of Structures*. 2023. No. 110. P. 294–315.

[3] SME Mineral Processing and Extractive Metallurgy Handbook: Volumes One and Two. Society for Mining, Metallurgy & Exploration, Incorporated. 2019. P. 2312.

Дослідження конструкції валкової дробарки зі складним обертальним рухом робочого органу

Олексій Погребач, аспірант [1] (ORCID: 0009-0009-8394-2805), **Василь Марач,** аспірант [1] (ORCID: 0009-0003-9457-6042), **Владислав Нестеренко**, студент [1] (ORCID: 0009-0009-5917-4148)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Представлено дослідження конструкції валкової дробарки зі складним обертальним рухом робочого органу для обґрунтування оптимальних параметрів та розробки нової конструкції дробарки. Застосовано принципово нова форма валків, які здійснюють складний рух. Це дає змогу істотно зменшити енергоємність робочого процесу, а також габаритні розміри та масу дробарки, водночас забезпечуючи отримання якісного подрібненого матеріалу.

Ключові слова: валкова дробарка, складний обертальний рух, енергоємність, габаритні розміри, подрібнення, будівельні відходи, продуктивність, технологічний зазор, нерівномірне спрацювання.

1. ВСТУП

Подрібнення є ключовим технологічним етапом у виробництві широкого спектру будівельних та інших матеріалів. На сучасному етапі актуалізується проблема браку валкових дробарок з оптимізованими масогабаритними параметрами, що характеризуються водночас високою продуктивністю та низькою питомою енергоємністю для перероблення сировини, зокрема будівельних відходів.

2. МЕТА

Традиційні валкові дробарки мають низку суттєвих обмежень. Зокрема, вони демонструють невисоку продуктивність та нерівномірне спрацювання поверхні бандажів по довжині валка, що ускладнює підтримання технологічного зазору між валками у заданих межах. Крім того, виготовлення та експлуатація вузла спеціальної зубчастої передачі обертання є трудомістким процесом. Максимальний розмір вихідного матеріалу, що підлягає подрібненню, прямо залежить від діаметра валка.

Слід зазначити, що валкові дробарки ефективно переробляють матеріали, схильні до налипання або ті, що містять липкі включення. Очищення робочої поверхні від налиплого матеріалу здійснюється за допомогою очисного обладнання і, як правило, відводиться убік. Застосування щокових та конусних дробильних машин у таких умовах часто призводить до незапланованих простоїв, оскільки очищення камери подрібнення є тривалою та високозатратною операцією.

Метою роботи є розробка конструкції дробарки на основі застосування принципово нових циклоїдальних валків. Ці валки здійснюють складний (циклоїдальний) рух, що дає змогу суттєво зменшити питому енергоємність робочого процесу, мінімізувати габаритні розміри та масу дробарки, а також забезпечити отримання якісного кінцевого продукту подрібнення.

3. АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Конструкція валкових дробарок та їх технічне обслуговування є простішими, ніж у щокових та конусних дробарок. Найбільш поширеними є двовалкові дробарки. Їхні валки обертаються назустріч один одному і подрібнюють матеріал, що потрапив між ними, переважно роздавлюючи його і частково стираючи. Підшипники вала одного з валків спираються на пружини і мають можливість переміщення. У разі потрапляння неподрібнюваного предмета цей валок може відійти від іншого, пропустити сторонній об'єкт і потім повернутися у вихідне положення під дією пружин [1-2].

Привід валків здійснюється від двигуна за допомогою клинопасової, шестерінчастої або ланцюгової передач. Традиційно в рух приводиться лише один валок, а інший з'єднаний з ним шестернями з подовженими зубами або ланцюговою передачею, що дозволяють валкам відходити при пропуску неподрібнюваних предметів. Однак таке кінематичне рішення є складним і не гарантує нормальної роботи шестерень з подовженими зубами в умовах значних динамічних навантажень та абразивного пилу. Значно кращим є індивідуальний привід кожного валка від електродвигуна або через редуктор і карданні вали [3].

Для переробки глиняної маси і вилучення з неї каменів використовуються так звані дезінтеграторні вальці. У валкових дробарках спостерігається нерівномірне зношування середньої частини валків по довжині, що призводить до нерівномірної крупності подрібненого продукту. Ступінь подрібнення таких дробарок становить зазвичай від 4 до 8. Модельний ряд валкової дробарки визначається діаметром D та довжиною L робочих органів. Максимальний розмір шматка вихідного матеріалу, який може бути захоплений та подрібнений, залежить від діаметра валків.

За конструкцією запобіжного пристрою, що захищає дробарку від поломки при попаданні неподрібнюваного матеріалу, дробарки класифікують (рисунок 1) [4]:

- з однією парою рухомих підшипників, притиснутих до упору пружинами під час роботи;
- з двома парами рухомих підшипників;
- з запобіжними зрізними болтами на приводному шківі при нерухомому кріпленні підшипників обох валків.

Традиційні валкові дробарки мають невелику продуктивність і нерівномірний знос поверхонь бандажів по довжині валка, що ускладнює підтримку робочого зазору між валками у заданих межах. Виготовлення та експлуатація вузла спеціальної зубчастої передачі обертання також є трудомісткою операцією.




Рисунок 1. Запобіжні пристрої валкових дробарок

Для забезпечення захоплення вихідного продукту гладкими валками у зоні подрібнення, кут захоплення валків не повинен перевищувати кут тертя матеріалу об поверхню валків. Максимально допустимий розмір кусків залежить від діаметра робочих органів та розміру вихідної щілини. Щоб дотриматися цих умов, діаметр гладкого робочого органу має бути у 20 разів більшим за розмір каменю, а при рифлених поверхнях робочих органів - у 12 разів. З огляду на це, валкові дробарки застосовують виключно для вторинного подрібнення порід середньої та малої міцності, а також для подрібнення в'язких і вологих матеріалів.

4. ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Зазначені недоліки можуть бути вирішені за допомогою конструкції, яка наведена на рисунку 2. Відповідно до запропонованої ідеї, дробильна машина має два робочих органи, які встановлені на опорах та змонтовані на рамі, а також привід робочих органів.




Рисунок 2. Модернізована валкова дробарка:
1 - корпус; 2, 3 - гладкі валки; 4 - амортизатор; 5 - розвантажувальна лійка; 6 - бункер; 7 - шибери; 8 - штовхачі; 9 - упорні напрямні втулки; 10 - важелі; 11 - зворотні пружини.

Особливістю цієї конструкції, спрямованою на підвищення питомої ефективності, є можливість контролювати зносостійкість приводних елементів та швидкість руху робочих органів. Поперечний переріз робочих органів виконано у формі сегмента кола. Крім того, робочі органи змонтовані на опорах, що хитаються від приводу, і оснащені кріпленням між рамою та робочими органами за допомогою пружних елементів та керованими пневматичними системами, які з'єднані золотниковим розподільником з джерелом подачі повітря. Отже, валки із зазначеною формою поперечного перерізу мають, за однакового радіуса кривини, істотно менші розміри поперечного перерізу порівняно зі звичайними циліндричними валками.

Проте, для реалізації зворотно-хитного руху валків потрібне джерело стисненого повітря, що ускладнює конструкцію установки в цілому. Іншими недоліками цієї конструкції є потенційна можливість швидкого зносу робочої поверхні через суттєво обмежену довжину дуги поперечного перерізу валка, наявність холостого ходу, а також неможливість очищення робочої поверхні під час подрібнення липких (в'язких) матеріалів.

Згідно з запропонованим рішенням, валкова дробарка містить корпус, що включає пару гладких підпружинених робочих органів, які обертаються назустріч, кінематично пов'язаних із штовхачем та засувками із завантажувальним бункером та розвантажувальною лійкою. Особливість даної конструкції полягає в тому, що для поліпшення ефективності функціонування пристрою, кожен робочий орган у поперечному перерізі має форму правильного трикутника з опуклими сторонами та заокругленими вершинами. Така форма робочого органу дозволяє зменшити розмір поперечного перерізу робочих органів відносно поперечного перерізу циліндричних робочих органів. Проте значним недоліком такої схеми є неможливість отримання певного заданого максимального розміру готового матеріалу через відсутність зазору між робочими органами, наявність зворотно-поступального руху конструктивних елементів та основи, а також додаткові втрати енергії в опорах робочого органу.

5. ВИСНОВКИ

Розглянута конструкція валкової дробарки зі складним обертальним рухом робочого органу, Запропоноване рішення зі складним рухом має потенціал для подолання недоліків попередніх модернізованих конструкцій, зокрема складності кінематичних схем та проблем з очищенням липких матеріалів.

Список літератури

[1] Хмара Л. А., Шипілов О. С., Онищенко О. Г. Дробильно-сортувальні заводи і устаткування : навч. посіб. Полтава : ПолтНТУ, 2009. 209 с.

[2] Саленко Ю. С. Обладнання для подрібнення матеріалів: дробарки та млини: Навч. посібник. Кременчук: КДПУ, 2008. 100 с.

[3] Barry A. Wills. Wills' Mineral Processing Technology. Eighth Edition, 2016. P. 496.

[4] Gupta A., Yan D. Mineral processing design and operations. An introduction. 2nd edition. Elsevier, 2016. 856.

[1] *Робота виконана під керівництвом Миколи Клименка, доц., зав. кафедри МОТП.*

Параметрична оптимізація проектного розрахунку основних параметрів вібраційного грохота

Валерій Яковенко, проф., д-р. техн. наук [1] (ORCID: 0000-0002-8759-8652),
Юрій Горпинич, студент [1 i] (ORCID: 0009-0007-5897-2557)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Пошук раціонального технічного рішення при обраному фізичному принципі дії здійснюється методами структурного синтезу. Визначення оптимальних значень параметрів елементів технічної системи відомої структури основна задача параметричного синтезу або параметричної оптимізації. Проектування починається зі структурного синтезу, при якому генерується принципове рішення про тип і принципову схему машини. Але конструкції, одержувані на цьому етапі, представляються в параметричному вигляді, тобто без вказівки числових значень параметрів основних елементів. Тому перш ніж приступити до верифікації проектного рішення, потрібно задати або розрахувати значення цих параметрів, тобто виконати параметричний синтез. В практиці проектування машин для виробництва будівельних матеріалів результатами параметричного синтезу є основні геометричні розміри робочого органу, масово інерційні характеристики, раціональний режим роботи машини, навантаження на конструкцію та потужність привода.

Ключові слова: раціональний режим роботи, грохот, параметрична оптимізація, потужність, продуктивність.

1. ВСТУП


В загальному вигляді методика розрахунку основних параметрів вібраційного грохота включає визначення: розміру отворів сит, ефективності грохочення, кута нахилу грохота, площі сита та його розмірів (довжини, ширини), конструктивних і технічних характеристик грохота: маси грохота і матеріалу, пружності опор, статичного моменту маси дебалансів і потужності привода [1,2].

2. МЕТА РОБОТИ

На основі розрахункових параметрів провести параметричну оптимізацію вібраційного грохота.

3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В результаті проведеного аналізу робіт [3] , було встановлено всі вхідні, довідкові (експериментальні) дані та визначені цілі розрахунку. Принципова та розрахункова схема вібраційного грохота, а також множина типорозмірів представлена на рис. 1.



а б

Рисунок 1. Принципова та розрахункова схема вібраційного грохота з круговими коливаннями (*а*); ряд існуючих моделей віброгрохотів типу ГІЛ та ГІС (*б*)

Продуктивність вібраційного грохота змінюється прямо пропорційно площі сита при співвідношенні його ширини та довжини 1:2,5. Продуктивність грохоту визначається за формулою [4]:

$$Q = qSmk_1k_2k_3, \quad (1)$$

Виходячи з умови продуктивності після відповідних перетворень запишемо вираз для визначення ширини поверхні грохочення В, м:

$$B = \sqrt{\frac{Q}{2,5qmk_1k_2k_3k_{вл}}}, \quad (2)$$

Кутова частота коливань короба ω, рад/с. Цей параметр визначається з умови швидкості руху поверхні просіювання. В загальному вигляді швидкість руху грохота v_0 визначається за формулою [5]:

$$\upsilon_0 = x\omega, \quad (3)$$

де x– амплітуда коливань грохота, *м*; ω– кутова частота коливань, *рад/с*.

Амплітуда вібропереміщень x, м. При виборі амплітуди коливань треба враховувати, що прискорення грохота при коливаннях, яке перевищує 80 м/с^2 , приводить до швидкого виходу з ладу елементів грохоту та виникненню тріщин в коробі [2]. Прискорення грохота, м/с^2:

$$\psi = \omega^2 x, \quad (4)$$

Використовуючи залежність (3.38) після перетворень отримаємо формулу для знаходження амплітуди коливань x вібраційного похилого грохота з круговими коливаннями, м:

$$x = \frac{s^2 l \cos\alpha}{\psi}, \quad (5)$$

Відцентрова змушуюча сила F, Н. Величина змушуючої сили є головною при розрахунку на міцність вала вібратора та виборі підшипників. Розрахунок дебалансів (визначення їх розмірів) проводиться з врахуванням інерційних сил, які виникають при круговому русі короба грохота з матеріалом навколо точки центра мас грохота. Згідно [5], інерційна сила буде дорівнювати, *Н*:

$$F_{i,a} = m_в x\omega^2, \quad (6)$$

де $m_в$ – маса, що коливається, *кг* (це маса яка включає в себе $m_в = m_к + K' m_м$, *кг*; $m_к$ – маса короба грохота з закріпленими на ньому ситами, *кг*; $m_м$ – маса матеріалу, яка знаходиться на ситах грохота, *кг*; K' - коефіцієнт приєднання матеріалу що

сортується, K/=(0,15…0,2) за даними [3, 4], в розрахунках приймаємо K/=0,18).

Жорсткість пружних опор с, Н/м. Розрахунок пружних амортизаторів зводиться до визначення жорсткості опорних конструкцій та робочих місць обслуговуючого персоналу.

Жорсткість опорних пружин (*Н/м*):

$$c = m_в \left(\frac{\omega}{4}\right)^2, \qquad (7)$$

В загальному вигляді потужність електродвигуна привода вібраційного грохота витрачається на коливання короба грохота з матеріалом та на подолання опорів в підшипниках грохота [2], тобто:

$$P_{дв} = \frac{P_c + P_{тр}}{\eta}, \qquad (8)$$

де P_c – потужність, яка витрачається на сортування та пересування матеріалу в грохоті, *Вт*; $P_{тр}$ – потужність що витрачається на тертя в підшипниках, *Вт*; η – ККД приводу.

За розробленою системною методикою були проведені розрахунки множини типорозмірів вібраційних грохотів з круговими коливаннями. В якості вхідних даних (Q, $l_{гр}$,α) задавалися значення, що відповідають паспортним даним вібраційних грохотів типу ГІЛ та ГІС. Результати розрахунків за системною методикою та порівняння з існуючими методиками представлені на графіках а-г рис. 2 .

Побудова цільової функції для проведення параметричної оптимізації для окремо взятого типорозміру машини відбувається наступним чином.

Формуються списки параметрів і розрахункових залежностей:

$$Q, l_{гр}, \alpha, p, q, k_1, k_2, k_3, m, k_{вл}, \psi, s, n, \lambda, u, d_ц, \mu, \eta$$

$$l = l(p, l_{гр}); \; B = B(Q, q, m, k_1, k_2, k_3, k_{В/Л});$$

$$L = L(B); \; x = x(s, l, \alpha, \psi); \; \omega = \omega(s, l, \alpha, x); \qquad (9)$$

$$F = F(\lambda, B, L, n, x, \omega); \; c = c(B, L, h, \gamma, \omega);$$

$$P_p = P_p(F, \omega, u, \eta, x, \mu, d_ц); \; l, B, L, x, \omega, F, c, P_p.$$




Рисунок 2. Результати розрахунку основних параметрів вібраційних грохотів за системною методикою, існуючими методиками та їх порівнянні з паспортними даними реальних моделей грохотів

Список параметрів сортується за ознаками системної моделі машини (U,X,Y). Формується вектор вхідних параметрів U(u_1,u_2,u_3…u_k), у нашому випадку u_1=(Q,$l_{гр}$,α) u_2=(p,k_1,k_2,k_3,m,s), u_k=(q,λ), u_3=(n,u,d_u,μ,η).

Формується стан X=(x_1,x_2,x_3…x_n), як множина функцій перетворення вхідних параметрів у вихідні

$$x_1 = pl_{гр}; x_2 = \sqrt{\frac{Q}{2,5qmk_1k_2k_3k_{В/Л}}}; x_3 = 2,5B;$$
$$x_4 = \frac{s^2 l \cos\alpha}{\psi}; x_5 = \frac{s\sqrt{l\cos\alpha}}{x}; x_6 = 70 \cdot \lambda \cdot BLnx\omega^2. \qquad (10)$$

Формується вектор вихідних параметрів Y=Y(y_1,y_2,y_3,y_4).

Згортаючи всі залежності стану X у одну інтегральну залежність для розрахункової потужності і враховуючі, те що за продуктивністю Q можна з технічних характеристик визначити P_n паспортну потужність двигуна прототипу будуємо цільову функцію для параметричної оптимізації:

$$F(U) = \Delta Y = k_1 k_2 P_n - P_p \to \min, \qquad (11)$$

4. Висновки

З побудованих графіків (рис. 2) видно, що результати розрахунку основних параметрів вібраційних грохотів отримані за системною методикою є більш точні і максимально наближені до значень паспортних даних. Результати розрахунку раціонального режиму роботи та потужності приводу підтверджують спроможність нової системної методики охопити множину типорозмірів вібраційних грохотів.

Список літератури

[1] Назаренко І. І., Гарнец В. М., Свідерській А. Т., Пентюк Б. М. Системний аналіз технічних об'єктів : навчальний посібник. Київ : КНУБА, 2009. 164 с.

[2] Назаренко І. І. Машини для виробництва будівельних матеріалів: Підручник. Київ : КНУБА, 1999. 488 с.

[3] Назаренко І. І. Вібраційні машини і процеси будівельної індустрії: Навчальний посібник. Київ : КНУБА, 2007. 230 с.

[4] Сурмин Ю. П. Теорія систем и системний аналіз: Навч. посібник. Київ : МАУП, 2003. 368 с.

[5] Забродський М. М. Системне моделювання проектного розрахунку вібромайданчика з вертикально направленими коливаннями. *Техніка будівництва, науково-технічний журнал*. 2010. Вип. 25. С. 92-99.

---

[i] *Робота виконана під керівництвом Євгена Міщука, доц., доц. кафедри МОТП.*

Дослідження процесу зміщування будівельних сумішей у роторних бетонозмішувачах з неплоскими лопатями

Юрій Литвиненко, студент [1] (ORCID: 0009-0002-4673-3720), **Вадим Тимошенко**, студент [1] (ORCID: 0009-0001-8815-835X), **Микола Клименко**, доц., канд. техн. наук [1] (ORCID: 0000-0002-6166-8966)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Наведено конструкцію роторно-планетарного бетонозмішувача, який має характер руху бетонної суміші вздовж криволінійної лопаті з урахуванням конструктивно-технологічних параметрів змішувача, та розроблено математичну модель для визначення споживаної потужності з новою конструкцією лопатевого апарата, яка враховує його технологічні особливості роботи.

Ключові слова: роторно-планетарний бетонозмішувач, неплоска лопать, конструктивно-технологічні параметри.

1. ВСТУП

Сучасне змішувальне обладнання іноземного та вітчизняного виробництва не відповідає зростаючим вимогам до підвищення однорідності бетонних та будівельних сумішей, а відтак і до якості готового бетону. Змішувачі, що набули поширення на підприємствах будіндустрії, характеризуються невисокою енергетичною ефективністю, тривалим часом змішування та не забезпечують рівня якості готового продукту, необхідного в умовах сьогодення. Різноманітні методи інтенсифікації, які застосовуються в наявних змішувачах, хоч і дають змогу поліпшити якість готової бетонної суміші, проте призводять до ускладнення конструкції обладнання, зниження його надійності та зростання рівня енергоспоживання. З огляду на це, актуальним є питання підвищення якості будівельних матеріалів через розробку такого змішувального обладнання, яке забезпечуватиме раціональний режим завантаження крупного заповнювача та інтенсивний вплив на компоненти, що змішуються, із мінімальними енерговитратами на отримання готової високоякісної бетонної суміші..

2. МЕТА

Підвищення якості готової бетонної суміші та зниження витрат електричної енергії (електроенергії) за рахунок застосування раціонального способу завантаження крупного заповнювача та використання у роторному змішувачі примусової дії лопатей складної форми.

3. АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Бетонозмішувачі примусової дії з вертикально розташованими змішувальними валами займають лідируючі позиції серед усіх змішувальних апаратів як за кількістю вироблених одиниць, так і за різноманітністю типорозмірів. Їхня конструкція класифікується за розташуванням валів відносно центральної осі змішувача на апарати з ексцентрично та концентрично розташованими валами (рисунок 1). Змішувачі з ексцентрично розташованими валами, у свою чергу, поділяються на декілька підтипів: прямоточні з нерухомою або обертовою чашею, а також протиточні з нерухомою чашею або обертовою чашею. Ці бетонозмішувачі набули широкого застосування у виробництві легких бетонних сумішей. Питанням розробки конструкцій змішувачів примусової дії присвячені численні науково-технічні праці [4-5], у яких для покращення їхніх технічних та експлуатаційних характеристик пропонуються як принципово нові конструктивні рішення обладнання, так і варіанти модернізації вже існуючих моделей.




Рисунок 1. Конструктивні схеми роторних змішувачів: *а* – роторний; *б* – планетарно-роторний з двома планетарними валами; *в* – планетарно-роторний змішувач з одним планетарним валом; *г* – планетарно-роторний з бігунами протиточний; *д* – планетарно-роторний з бігунами прямоточний; *е* – протиточний змішувач з обертовим чашею; *ж* – протиточний з чашею, що обертається, і бігунами; *з* – прямоточний з чашею, що обертається

Широко використовувані на сьогодні планетарні протиточні змішувачі застосовуються для перемішування бетонних та будівельних сумішей широкого спектру [1-3].

Змішувальні зірочки цих змішувачів, що обертаються навколо вертикальної осі змішувача, забезпечують масообмін при мінімальному переміщенні матеріалу. Завдяки цьому досягається висока якість перемішування та значний ступінь однорідності матеріалу, навіть при виробництві складних сумішей.

Привод агрегату здійснюється з верхньої частини від електродвигуна та редуктора на ротор, який оснащений бічним скребком. Змішувальні зірочки приводяться в дію через планетарну зубчасту передачу, інтегровану в ротор.

Залежно від типорозміру змішувача може використовуватися одна, дві або три змішувальні зірочки. Лопаті у цих планетарних бетонозмішувачах надають часткам суміші рух за складними круговими траєкторіями та забезпечують їхнє зіткнення у зустрічних потоках.




Рисунок 2. Конструкція серійного роторно-планетарного змішувача

Незважаючи на переваги, даний змішувач має низку істотних недоліків, серед яких складна кінематична схема машини, що знижує надійність експлуатації та призводить до підвищеного енергоспоживання, низька ефективність змішувальних лопатей. Плоска форма змішувальних лопатей спричиняє слабке перемішування у вертикальній площині та, як наслідок, до розшарування готової суміші. Це відбувається через те, що плоскі лопаті переміщують матеріали переважно в горизонтальній площині. Це явище веде до сегрегації суміші на вихідні компоненти, коли легкі та крупні частинки підіймаються у верхні шари, що особливо помітно при отриманні наджорстких сумішей.

4. ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

З метою підвищення ефективності процесу змішування, зниження енергоємності та підвищення якості готового бетону, пропонується конструкція роторного змішувача примусової дії з модифікованою формою лопатей змішувального апарата (рисунок 3).

У змішувальній чаші 1 консольно, у підшипниковому вузлі, закріплена траверса 4 планетарного механізму 6. На ньому розташована зубчаста шестерня 5, на якій за допомогою регульованих за вильотом кронштейнів 7 зафіксовані неплоскі лопаті 8. Ці лопаті мають криволінійну поверхню, яка під час руху в масиві змішуваних компонентів сприяє наданню руху частинкам матеріалів гвинтової траєкторії переміщення. Кут встановлення лопатей варіюється в діапазоні від 15 до 60 градусів. Для завантаження вихідних компонентів зверху на змішувальній чаші монтується завантажувальний пристрій. У нижній частині змішувальної чаші для вивантаження готової бетонної суміші передбачено розвантажувальний люк, який закривається шиберною заслінкою.

Оскільки лопаті встановлені під різними кутами до траєкторії свого переміщення, змішувані компоненти ініціюють рух не лише у вертикальній площині, а й у горизонтальній, забезпечуючи радіально-осьову циркуляцію від зовнішньої стінки змішувальної чаші та у зворотному напрямку. Цей ефект дозволяє інтенсифікувати процес змішування при отриманні готової бетонної суміші.




Рисунок 3. Конструкція роторно-планетарного змішувача з неплоскими лопатями: *1* – корпус; *2* – двигун; *3* – конічна передача; *4* – поворотна траверса; *5* – зубчаста шестерня; *6* – зубчасте колесо; 7 – кронштейн; *8* – змішувальні лопаті

Потрапивши під вплив лопатей 8 з неплоскою поверхнею, матеріал починає рухатися по гвинтовій траєкторії у вертикальній площині, а завдяки кутовому встановленню лопатей відносно траєкторії їх обертання – ще й у горизонтальній площині (уздовж поверхні лопатей). Матеріал, перемістившись до краю лопаті та зійшовши з неї, підхоплюється наступною лопаттю.

5. ВИСНОВКИ

Запропоноване технічне рішення має на меті суттєве підвищення енергетичної ефективності функціонування змішувального обладнання. Ключовим технічним ефектом є виключення мертвих зон у роторному змішувачі завдяки генерації всередині змішувальної чаші додаткових радіально-осьових циркуляційних потоків.

Список літератури

[1] Auger F., Power Requirement for Mixing Shear-Thinning Fluids with a Planetary Mixer. *Chemical Engineering and Technology*. 2015. No.9. PP. 1543-1549.

[2] Wallevik J. E. Analysis of shear rate inside a concrete truck mixer. *Cement and concrete research*. 2017. No.95. C. 9-17.

[3] Kirca O. Effects of retempering on consistency and compressive strength of concrete subjected to prolonged mixing. *Cement and concrete research*. 2002. No.3. C. 441-445.

[4] Ващенко К. М. Моделювання робочих процесів шнекового змішувача із застосуванням теорії подібності *Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. Кременчук: КДПУ ім. М. Остроградського*, 2007. Вип. 6(47), Ч. 1. С. 123-125.

[5] Маслов О. Г., Саленко Ю. С. Визначення коефіцієнта опору перемішуванню бетонної суміші в змішувачі примусової дії. *Вісник Кременчуцького національного університету. Кременчук* : КрНУ. 2011. Вип. 3/2011 (68). С. 96–101.

Динамічний аналіз технічних систем: від моделі до реальності

Олег Дєдов, д-р техн. наук, доц., проф. (ORCID: 0000-0001-5006-772X)

Київський університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ

У роботі розглядається динамічний аналіз систем як ключовий інструмент для розуміння їх поведінки при змінних у часі навантаженнях. Реалізація ідеї полягає в розробці таких обчислювальних моделей, які враховують взаємний вплив технічних систем і навколишнього середовища. Як правило, динамічні системи розглядають в лінійній постановці задачі, що не відображає реальних процесів, які відбуваються в технічних системах. Тому виникає необхідність створення і дослідження моделей динамічних систем, які адекватно відображали поведінку в реальних умовах. Особливу увагу приділено методам та критеріям верифікації та валідації моделей при теоретичному та експериментальних дослідженнях. Наведені приклади реалізації динамічного аналізу для технічних об'єктів.

Ключові слова: динамічна модель, власна частота коливань, динамічний аналіз.

1. ВСТУП

На сьогоднішній день технології моделювання і аналізу технічних конструкцій широко застосовуються при вирішенні інженерних завдань. Однак, як правило, розгляд конструкцій виконується у пружній постановці задачі та передбачає статичний аналіз напружено-деформованого стану, адже інженерна практика не має в своєму розпорядженні єдиних універсальних методів аналізу технічних об'єктів. Такий стан обумовлений складними явищами і процесами, які протікають у реальних конструкціях. Серед труднощів, які мають місце при дослідженні складних динамічних систем можна відмітити наступні: вибір моделі оброблюваного середовища, що обумовлено відсутністю загальноприйнятого підходу до визначення характеристик та їх функціональних залежностей від параметрів вібрації; визначення та врахування сил опору, природа яких пов'язана не лише з дисипативними властивостями середовища, а й особливостями конструкції машини, її складових елементів, робочих органів, тощо. Одним з шляхів вирішення такої проблеми може бути побудова моделей та їх подальший аналіз на основі адекватного опису фізичних процесів і явищ, що мають місце у технічних системах.

2. АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженням динаміки технічних систем присвячено багато робіт. В роботі [1] розрахункову схему машини вважають системою з дискретними параметрами, а середовище моделюють системою з розподіленими параметрами. Розглянуті окремі випадки раціональних конструкцій плоских елементів, а методи оптимізації можуть бути застосовані при дослідженні невеликих і нескладних виробів. Напружено-деформований стан конструкцій при нелінійному аналізі є доволі складним і потребує забагато ресурсів про що зазначено в роботі [2]. Тому для складних розрахункових моделей автор рекомендує застосовувати моделювання скінченними елементами. Підхід у дослідженнях [3], за яким складна система моделюється як коливання твердого тіла на кінематичних основах, основними елементами яких є опори кочення, обмежені поверхнями обертання високого порядку при горизонтальному переміщенні основи. У роботі [4] досліджено вібраційну поведінку шпали під час проходження поїзда та визначено фізичні причини виникнення вібрації шпал. А в роботі [5] наведене дослідження, в яких демпфування приймається, як частото незалежне, тобто є функцією напруження, що справедливо в певних процесах. Особливо це важливо для прогнозування та застосування резонансів, як енергоощадних режимів. Автори відмічають про застосування ефектів резонансу, яке залежить від конкретної розрахункової схеми та виду середовища.

Разом з тим, у більшості випадків не враховуються конструкційно-технологічні особливості технічних систем і мають обмежений інформаційний характер. Особливо це стосується просторових конструкцій, в яких проблемним питанням є складність створення моделей. Встановлення ж взаємовпливу між спорудою та обладнанням потребує більш глибоких досліджень і відповідних розрахунків. Труднощі, які виникають при таких дослідженнях пов'язані із відсутністю загальноприйнятих моделей, які описують загальну систему взаємодії; відсутністю даних про ті чи інші характеристики об'єктів взаємодії та законів передачі енергії між окремими підсистемами. Вивчення поведінки будівельних конструкцій під впливом динамічного навантаження є актуальним напрямком як теоретичних так і експериментальних досліджень.

3. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

У загальному випадку будь-яка технічна конструкція має розглядатися як складна динамічна система, яка підкоряється загальним законам руху, як у глобальному розумінні тобто для всієї системи, так і часткових випадках – підсистем та елементів підсистем. Очевидно, що важливим аспектом досліджень є аналіз ризиків, які приводять до негативних наслідків. Відмова технічної системи у залежності від її призначення може носити різний характер, але причини її виникнення притаманні більшості конструкцій: зношування, порушення монтажу, відсутність належних розрахунків щодо взаємного впливу елементів. За умови розгляду технічної системи як будівельної конструкції, у якій розташоване технологічне обладнання та виконується деякий технологічний процес, як правило, зношування споруди і правильність виконання монтажних робіт може бути вирішено в межах загального інструментального обстеження будівельного об'єкту.

Встановлення ж взаємовпливу між спорудою та обладнанням потребує більш глибоких досліджень і відповідних розрахунків.

Натурні виміри коливань конструкцій виконувалися під час виконання дослідження виробничого цеху. Основна причина виконання обстеження технічного стану споруди - наявність понаднормових переміщень стіни при тривалій роботі технологічного обладнання.

У випадку модернізації існуючої моделі машини технологічного призначення, розрахункова модель в такому комплексі, дозволить проаналізувати технічний рівень конструкції та виконати прогнозування її надійності, а в комплексі з виконаними експериментальними дослідженнями оцінити поточний технічний стан, появу можливих відмов, тощо.

На основі проведення таких досліджень можна оцінити характер і величину зміни напружено-деформованого стану елементів та металоконструкцій в цілому, що дасть можливість визначити якість виготовлення конструкції і відповідність її проектним даним (виконання зварних швів, болтових з'єднань, цілісності конструкції).

Експериментальні дослідження виконувались в умовах експлуатації об'єкту. Виконання досліджень полягало у експериментальному вимірюванні параметрів руху елементів несучих конструкцій в реальному часі з подальшою їх обробкою та визначенням динамічних характеристик таких елементів та споруди в цілому.

Отримані результати демонструють наявність коливань у широкому спектрі коливань. Тобто технічна система сприймає багатокомпонентні коливання різної природи. Числові значення зафіксованих впливів не виходять за межі допустимих значень. Але наявність широкосмугових коливань може бути причиною виникнення близьких до резонансних явищ окремих елементів конструкцій. Спектральний аналіз коливань (рис.1) підтверджує наявність багатокомпонентних коливань




Рисунок 1. Спектрограма технічної системи у початковому стані

Зареєстровані дані динамічного навантаження (ударного імпульсу) на технічну конструкцію (рис. 2) демонструють складні коливання на окремих її елементах. Як видно з осцилограми відбувається зміна розрахункової схеми, адже елементи конструкції не повертаються в початкове положення.

При повторному аналізі віброграм у стаціонарному стані технічної конструкції виявлені зміни у спектрі частот коливань, що свідчить про зміну конструкції, зокрема її розрахункової схеми (рис. 3). Очевидно, що отримати аналогічний результат за допомогою чисельного аналізу потребує детального опису як елементів конструкції так і їх зав'язків між собою (жорсткість з'єднань, наявність контактних задач тощо), що ускладнює процес моделювання.




Рисунок 2. Осцилограма переміщень технічної конструкції при динамічному навантаженні




Рисунок 3. Спектрограма технічної системи після дії динамічного навантаження

Отримані експериментальні результати коливань та їх аналіз використаний при моделюванні досліджуваної системи. Виконаний статичний та модальний аналіз скінчено-елементної моделі каркасу у лінійній постановці з використанням методу скінчених елементів.

ВИСНОВКИ

Виявлені явища внутрішнього резонансу загальної технічної системи технологічного цеху дозволили чітко сформулювати причини появи надмірних коливань та оцінити стійкість конструкції до динамічного впливу.

Список літератури

[1] Pawelczyk M., Wrona S. WronaImpact of boundary conditions on shaping frequency response of a vibrating plate - modeling, optimization, and simulation. *Procedia Computer Science*, 2016. V. 80, 1170–1179.

[2] Zhao Yue-min., Liu Chu-sheng, He Xiao-mei, Zhang Cheng-yong, Wang Yi-bin, Ren Zi-ting. Dynamic design theory and application of large vibrating screen. *Procedia Earth and Planetary Science*, 2009. 1, 776–784.

[3] Bissembayev, K., Jomartov, A., Tuleshov, A., & Dikambay, T.. Analysis of the Oscillating Motion of a Solid Body on Vibrating Bearers. *Machines*, 2019. 7 (3), 58.

[4] 8. Cleantea, V. G., Brennana, M. J., Gatti, G., Thompson, D. J. On the spectrum of rail vibration generated by a passing train. *Procedia Engineering*, 2017. 199, 2657–2662.

[5] Nazarenko, I., Gaidaichuk, V., Dedov, O., Diachenko, O. Determination of stresses and strains in the shaping structure under spatial load. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2018. 6(7 (96), 13–18.

Section 6.
Latest Vectors of Transformation in Economic Management and Organizational Processes in Construction

---

Секція 6.
Новітні вектори трансформації економіко-управлінських та організаційних процесів в будівництві

STRIKE Methodology: a cyclical framework for strategic decision-making and sustainable management

Renāte Indrika, PhD, Assistant Professor [1] (ORCID: 0009-0009-2248-9867)

[1] *The College of Accountancy and Finance, Riga, Latvia*

ABSTRACT

The paper presents the STRIKE methodology - a cyclical framework for managerial decision-making that integrates strategic planning, tactical execution, resilience, implementation, knowledge accumulation, and evaluation. The model offers a structured approach to achieving sustainable results in business, education, and public governance. By emphasizing feedback loops and adaptability, STRIKE helps organizations align strategy with operations, foster innovation, and ensure long-term sustainability. The methodology has been successfully applied in entrepreneurship education, management training, and performance evaluation systems.

Keywords: management, resilience, innovation, sustainability, decision-making, evaluation, STRIKE methodology.

1. INTRODUCTION

In the contemporary business environment, decision-making processes are becoming increasingly complex, requiring a systemic balance between strategic thinking, tactical precision, and adaptability. Traditional management models often fail to capture the dynamic nature of modern organizations, where rapid technological change, uncertainty, and globalization redefine managerial priorities. To address these challenges, the STRIKE methodology was developed as an integrative and cyclical model for strategic decision-making. It aims to enhance coherence between vision and implementation while fostering resilience and sustainable growth.

2. METHODOLOGY

The STRIKE framework consists of six interconnected components:

S – Strategy, defining long-term vision, priorities, and resources;

T – Tactics, translating strategic intent into concrete, measurable actions;

R – Resilience, maintaining adaptability and stress resistance in dynamic environments;

I – Implementation, ensuring coordinated execution of plans;

K – Knowledge, promoting continuous learning, reflection, and innovation;

E – Evaluation, providing evidence-based feedback and performance assessment.

Together these elements form the STRIKE cycle, a continuous loop that promotes iterative improvement and learning at all levels of management. (Figure 1 illustrates the cyclical structure of the STRIKE model.)

3. APPLICATION IN BUSINESS MANAGEMENT

Applied in the field of business management and strategic planning, STRIKE provides a structured, flexible, and universal tool for improving decision-making efficiency. It enables managers to identify weak links in organizational processes, balance strategic foresight with operational actions, and integrate innovation with sustainability. The key principles of STRIKE can be summarized as follows:

- STRIKE is a universal management model that integrates six key dimensions - Strategy, Tactics, Resilience, Implementation, Knowledge, and Evaluation - into a continuous cycle of decision-making and improvement (fig.1).



Figure 1. STRIKE is a universal management model

- The methodology connects strategic vision with practical action, ensuring coherence between long-term goals and short-term results.
- Resilience and evaluation are central pillars of STRIKE, helping organizations adapt to uncertainty, analyze outcomes, and make evidence-based adjustments.
- STRIKE supports innovation management, leadership development, and entrepreneurship education, providing a structured tool for both organizational and personal growth.

- The model promotes a culture of sustainability, reflection, and learning, empowering managers, educators, and policymakers to achieve goals effectively in a dynamic environment.

4. DISCUSSION AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS

The STRIKE methodology, as a conceptual framework, opens several directions for further research. Its cyclical nature allows integration with digital management systems, strategic dashboards, and performance analytics tools. In the context of Industry 5.0 and sustainable transformation, the STRIKE model can serve as a foundation for evaluating how organizations adapt to uncertainty and manage knowledge across multiple levels (fig.2).

Future studies may focus on quantitative validation of the STRIKE approach, its application to small and medium-sized enterprises (SMEs), and the development of training modules for managers and educators based on the six key stages of the model. Integrating STRIKE into policy evaluation and entrepreneurship education can also contribute to more evidence-based and adaptive public governance.



Figure 2. STRIKE model

5. CONCLUSIONS

The STRIKE methodology presents a holistic approach to strategic management that unites planning, implementation, learning, and feedback within a single integrated system. It contributes to the development of managerial adaptability and organizational sustainability. The model serves as a foundation for further research in systems thinking and sustainable leadership.

References

[1] Rhodes C. Book Reviews: Chris Argyris and Donald A. Schon (1996): Organizational learning II: Theory, method and practice Reading, MA: Addison-Wesley, XXIX + 305 pp, $41.95 ISBN 0-201-62983-6. Asia Pacific Journal of Human Resources. 1998. Vol. 36, no. 1. P. 107–109. URL: https://doi.org/10.1177/103841119803600112

[2] Stein G. Peter DRUCKER (1999), Management Challenges for the 21st Century, Butterworth Heinmann, Oxford. Revista Empresa y Humanismo. 2018. P. 231–236. URL: https://doi.org/10.15581/015.2.34696

[3] TRUDEL J. The balanced scorecard: Translating strategy into action by Robert S. Kaplin and David P. Norton. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1996. 322 + xi pages. $dollar;29.95. Journal of Product Innovation Management. 1997. Vol. 14, no. 3. P. 235–237. URL: https://doi.org/10.1016/s0737-6782(97)89410-6

[4] The strategy-focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment / ed. by N. D. P. 1941-. Boston, Mass : Harvard Business School Press, 2001. 400 p.

[5] Senge P. M. The fifth discipline, the art and practice of the learning organization. Performance + Instruction. 1991. Vol. 30, no. 5. P. 37. URL: https://doi.org/10.1002/pfi.4170300510 (date of access: 18.10.2025).

The task of the key stakeholders values harmonizing in a construction project in the context of strategic communications with them

Oleksii Vedmiediev, PhD Student [1] (ORCID: 0009-0004-5420-9851)

[1] *Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine*

ABSTRACT

The research objective is defined, it is to increase the effectiveness of interaction with stakeholders of construction projects. Scientific sources on stakeholder engagement and value-based project management are analyzed. Typical key stakeholders of a construction project are identified, their brief characteristics are provided. A conceptual model of balancing the values of key stakeholders of a construction project and the target function of harmonizing strategic communications with key stakeholders of a construction project are proposed. Prospects for further research in the chosen direction are outlined. Conclusions are formulated.

Keywords: project management, construction project, key stakeholders, values, strategic communications.

1. INTRODUCTION

The success of construction projects is strongly linked to stakeholders. Successful communication with stakeholders, building partnerships with them, and maximum consideration of their interests by the construction project management team are components of such success. The high uncertainty of the project environment, the war in Ukraine, which is caused by the aggression of the russian federation, the increasing pace and depth of changes in technologies and management systems - impose special requirements on construction project management systems. It should be recognized as urgent to develop new approaches to such systems, take into account the expectations of stakeholders, formalize and digitize communications with them, in the context of a long-term perspective, in order to establish long-term sustainable mutually beneficial relationships. In this sense, it would be appropriate to use and develop models and methods of value-oriented management in project management, and develop such models and methods to establish effective delivery of values to all key stakeholders, as well as balancing such values.

2. ANALYSIS OF LATEST RESEARCH

The classic project management standard PMBOK [1] distinguishes two domains in the context of the subject under study. One of the domains is the value delivery system, which provides models and methods for creating value for project stakeholders, as well as the corresponding information flow. The other domain concerns stakeholders. In this context, one of the 12 project management principles declared by PMBOK is formulated as “Effectively engage stakeholders”. The “Stakeholders” domain itself describes the types of stakeholders, methods of their engagement, relevant metrics and communication models.

In the scientific sources, value-based management has been developed into a methodology within project management, in particular in the work of Harold Kerzner [2], and other works by researchers who propose to create a corporate governance system based on a value approach, offering appropriate models and methods for this [3]. It is also worth noting that this approach is also developing in its application to construction projects, in particular to the creation of an organizational structure [4].

However, the topic of value-based management of key stakeholders in construction projects has not been sufficiently addressed in the scientific sources, in particular regarding the use of strategic communications for this purpose [5], which determines the relevance of this study.

3. MAIN PART

According to classical methods, based on the results of a qualitative analysis of the stakeholders of a construction project, a short list of those stakeholders who have the greatest impact on the project and are closest to the project can be obtained – let's call such stakeholders as “key”. We identify a register of typical key stakeholders of a construction project, while determining the strength of their influence on the project (SH to Project) and the ability of the project to influence them (Project to SH) on a qualitative scale (High, Medium, Low), the results are presented in Table 1.

Table 1: Key stakeholders of the construction project

№	Stakeholder (SH)	Influence power	
		SH to Project	Project to SH
1	Construction project customer	H	M
2	End users of the construction project product	M	M
3	Local community	H	M
4	Local government	H	L
5	Government agencies regulating the construction industry	H	L
6	Suppliers and contractors	M	H
7	Foreign project partners	M	M

Let's provide a brief description for each of the key stakeholders.

3.1. Construction project customer

The customer is the stakeholder with the greatest influence on a construction project, as it is the customer who determines the existence of the project. The possibility of the project’s influence on the customer can be assessed as medium, the influence is carried out through strategic communications and negotiations.

3.2. End users of the construction project product

The future owners of the project product have a moderate influence on the project, which they can exercise rather through the customer. The impact of the project on them is also moderate.

3.3. Local community

Local communities have a significant impact on a project, from widespread support to closure. The project needs to engage with them in a consistent and careful strategic manner.

3.4. Local government

Local authorities similarly have a high influence. The project should constantly communicate with their representatives, but the impact on local authorities in the project should be considered low.

3.5. Government agencies regulating the construction industry

The state's influence on the project is the strongest. It is the most important stakeholder along with the customer. The impact of the project on such institutions is low, and therefore it is necessary to constantly carry out and carefully monitor strategic communications with them.

3.6. Suppliers and contractors

These stakeholders have a medium impact on the project, while the potential for the project to impact them can be defined as high. The relationship requires ongoing effective management.

3.7. Foreign project partners

These stakeholders are important for the project, but their influence on the project, and the project's influence on them, is average. Communication must be constantly maintained.

Based on the research results, we will propose a conceptual model of balancing the values of key stakeholders of a construction project (Fig. 1).




Figure 1. Values balancing conceptual model of a construction project key stakeholders.

The proposed model uses a feedback loop. Value-based project management system constantly carries out strategic communications with stakeholders. At the same time, three indicators are measured for each stakeholder - the coefficient of compliance with expectations, the coefficient of achieving goals and the coefficient of obtaining values. In case of deviation of these indicators from the target value, the models, methods and artifacts of strategic communications are adjusted.

Thus, the target function of harmonizing strategic communications with key stakeholders of a construction project can be represented as:

$$\sum_{n=1}^{N}\left(|k_n^o - k_n^{os}| + |k_n^g - k_n^{gs}| + |k_n^v - k_n^{vs}|\right) \to min \qquad (1)$$

where k – compliance coefficients, which are assessed by experts, and k^o – expectation match coefficient, k^g – goals, k^v – values, k^s – target value of the corresponding indicator, N – number of key stakeholders in the construction project.

Formula (1) does not take into account the exceeding of stakeholders' expectations, and the corresponding optimization function can be further investigated, which may provide prospects for further research in the chosen direction.

4. CONCLUSION

The modern environment of construction project implementation, which is characterized by a high degree of uncertainty, requires the development of new models and management methods. It is proposed to apply value-oriented management of stakeholder involvement in a construction project, with the allocation of a pool of key stakeholders, based on strategic communications with them. Typical key stakeholders are identified, a corresponding conceptual model is proposed, and the function of harmonizing stakeholder values is described. The proposed approach is aimed at increasing the efficiency of interaction with stakeholders in order to increase the probability of success of construction projects.

References

[1] The Standard for Project Management and a Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. 2021, USA, *Project Management Institute (PMI)*, 250 p.

[2] Kerzner H. Value-Driven Project Management / Harold Kerzner. – In book: *Project Management 2.0: Leveraging Tools, Distributed Collaboration, and Metrics for Project Success*. – Wiley, 2015. – pp. 53-76. URL: https://doi.org/10.1002/9781119020042.ch4

[3] Dzoba O. Corporate management of enterprises: a value-oriented approach. *Ekonomichnyy analiz*, 2024. Vol. 34(2), pp. 190–199. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/6023

[4] Bushuyev S., Puziichuk A. Development organizational structure for value-oriented reengineering project of construction enterprises. *Proceedings of the 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT)*. 2021. Lviv, Ukraine, September 22-25, Vol.2, pp. 367-370.

[5] Vedmiediev O.V. Aspects of the study of value harmonization of strategic communications of a construction project team with key stakeholders. *Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference "Project Management in the Development of Society". Conference topic: "Artificial Intelligence and Project Management of Post-War Restoration of Ukraine"*, May 23, 2025, Kyiv, Responsible for the publication S. D. Bushuyev, pp. 81-85.

Вплив воєнних ризиків на формування кошторисної вартості будівництва

Оксана Шепель, студентка (ORCID: 0009-0003-5153-0538)

Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури», Україна

АНОТАЦІЯ

Досліджено роль впливу воєнних ризиків на формування кошторисної вартості будівництва, запропоновано методичний підхід до врахування воєнних ризиків через формування резерву у складі кошторисної вартості проєкту, розглянуто міжнародний досвід управління ризиками відповідно до методології AACE RP 119R-21.

Ключові слова: воєнні ризики, кошторисна вартість будівництва, ризики будівництва, будівництво, резерв на ризики, управлінський резерв, оцінка ризиків, AACE RP 119R-21

1. ВСТУП

В сучасних умовах функціонування будівельної галузі відбувається в середовищі підвищених ризиків, зумовлених повномасштабною війною в Україні, які мають безпосередній вплив на формування кошторисної вартості будівництва, оскільки визначають рівень матеріальних, фінансових та організаційних витрат під час реалізації проєктів. Вони характеризуються високою непередбачуваністю, катастрофічними наслідками та здатністю паралізувати будь-яку господарську діяльність.

У роботі здійснено аналіз динаміки кошторисної вартості під впливом специфічних воєнних чинників проаналізовано їх економічні наслідки та розроблено підхід до врахування непрямих ризиків через формування загального резерву, враховано міжнародний досвід, зокрема положення AACE RP 119R-21.

2. МЕТА

Обґрунтування впливу воєнних ризиків на динаміку кошторисної вартості будівельних об'єктів, а також розроблення підходів до квантифікації та компенсації можливих матеріальних збитків, спричинених цими ризиками.

3. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВОЄННИХ РИЗИКІВ НА ФОРМУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Згідно з даними Державної служби статистики України, з початком повномасштабної збройної агресії спостерігається суттєве зростання вартості будівельних робіт та будівельних матеріалів. Навіть за умови урахування інфляційних процесів, індекс вартості будівництва демонструє більш високі темпи приросту, що свідчить про підвищений рівень цінового тиску у галузі [1].

Прямі збитки інфраструктурі на листопад 2024 року становлять $169,8 млрд. Найбільша частка у загальному обсязі прямих збитків завдана житловим будівлям (35,3%), інфраструктурі (22,7%), енергетиці (8,6%) та активам підприємств і промисловості (8,5%) [2]. Будівельна галузь реагує на воєнні виклики особливо чутливо, адже є матеріаломісткою, енергоємною та трудомісткою сферою, що безпосередньо залежить від функціонування транспортної, енергетичної та промислової інфраструктури. Втрата виробничих потужностей, руйнування доріг і мостів, порушення логістичних ланцюгів та дефіцит сировини спричиняють додаткові ризики, які не компенсуються індексом інфляції і опосередковано впливають на кошторисну вартість – непрямі ризики.




Рисунок1. Графік зміни індексів інфляції та цін у будівництві у 2022-2024 роках (Розроблено на основі [1])

4. МЕТОДИ ПІДХОДУ ДО ВРАХУВАННЯ ВОЄННИХ РИЗИКІВ В КОШТОРИСНІЙ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Включення воєнних ризиків у кошторис є необхідністю, яка забезпечить реальну оцінку вартості будівельного проєкту. Очікувана грошова вартість (EMV) – це очікувана цінність кінцевого результату, виражена у грошовому вимірі, яка використовується для кількісної оцінки цінності невизначеності, наприклад, ризику, або порівняння цінності

альтернатив, які не обов'язково еквівалентні. EMV розраховують шляхом множення ймовірності того, що подія відбудеться, на економічний вплив, який ця подія матиме, якщо вона відбудеться [3].

Розрахунок непрямих ризиків у будівництві – це складне завдання, оскільки вони часто носять каскадний і неочевидний характер. Найважливіше – не ігнорувати їх, а намагатися кваліфікувати, навіть якщо оцінки будуть приблизними. Це дозволить уникнути критичного недофінансування проекту.

При формуванні кошторисної вартості будівництва доцільно враховувати не лише окремі індивідуальні ризики, а й загальний ризик проєкту – вплив невизначеності на проєкт в цілому, який виникає з усіх джерел невизначеності. Він включає індивідуальні ризики та вплив наслідків змін у кінцевих результатах проєкту і часто залежить від складності, неоднозначності та волатильності [3]. У воєнних умовах це означає, що навіть при мінімізації окремих ризиків, загальний ризик проєкту може залишатися високим через системну волатильність середовища. Це потребує включення резервів на непрямі ризики у кошторисну частину проєкту.

Резерв визначається як обсяг часу або коштів, передбачений для покриття можливих наслідків реалізації ризиків. Резерв на ймовірні обставини формують для врахування впливу відомих ризиків. Натомість управлінський резерв призначений для невідомих подій, таких як незаплановані роботи в обсязі [3], тобто невідомих ризиків, що не можуть бути передбачені на етапі планування.

Воєнні ризики не мають нормативно визначеного статусу окремої статті кошторису, однак вони суттєво впливають на формування загальної вартості будівництва. Кошти на покриття ризиків передбачені лише для відшкодування можливого збільшення обсягів робіт унаслідок виконання робіт, які неможливо точно визначити на стадії проєктування, а також для компенсації зростання вартості об’єкта, спричиненого змінами будівельних норм і нормативних документів [4]. Проте управлінський резерв є інструментом фінансової стабілізації будівельного проєкту в умовах високої невизначеності. У контексті воєнних дій він набуває особливого значення, оскільки дозволяє компенсувати непередбачувані втрати, які неможливо точно оцінити або локалізувати на етапі планування, тому включення його в кошторисну вартість є економічно доцільним.

З метою підвищення обґрунтованості визначення резервів на ризики доцільним є орієнтація на міжнародні стандарти. Зокрема, у рекомендаціях AACE [5] наведено сучасний параметричний підхід до оцінювання невизначеності вартості будівництва. Документ містить приклади параметричних моделей оцінювання ризиків вартості та строків будівництва, розроблених на основі емпіричних даних. Зазначені моделі описують причинно-наслідкові зв’язки між зростанням вартості проєктів (використанням резервів), порушенням строків реалізації та системними факторами ризику. Вони містять кількісні та емпіричні аналітичні інструменти для визначення причин неточності кошторисів капітальних витрат і тривалості виконання. Це один з ключових рекомендованих стандартів Асоціації фахівців з вартісного інжинірингу США (AACE International), який встановлює системний підхід до визначення точності кошторису та розміру резерву на основі параметричних моделей ризиків.

Завчасне виявлення і попередження ризиків є складовою ефективного управління кошторисною вартістю проєктів. Попередження виникнення кризи є менш ресурсомістким, ніж ліквідація її наслідків. У контексті будівельної галузі це означає доцільність формування управлінських і резервних фондів для покриття можливих ризиків (зокрема воєнних), що дозволяє підтримувати фінансову стабільність будівельної організації. Вчасне реагування на зміни середовища зменшує масштаб збитків і забезпечує безперервність реалізації проєкту.

5. ВИСНОВКИ

Сукупність цих факторів зумовлює необхідність перегляду організації виробничих процесів, підходів до планування, прогнозування та оцінки додаткових витрат. Це потребує глибшого врахування ризиків і впровадження адаптивних методів управління будівництвом в умовах воєнного стану.

Запровадження механізмів управління воєнними ризиками має на меті не лише компенсацію можливих матеріальних втрат, а й забезпечення стабільності функціонування будівельної галузі в умовах невизначеності. Формування резервів коштів для покриття потенційних наслідків реалізації ризиків дозволяє компаніям зменшити фінансову вразливість, підтримувати ліквідність та уникати повної зупинки діяльності у разі настання форс-мажорних подій.

Список літератури

[1] Державна служба статистики Укрвїни. Держстат. URL: https://stat.gov.ua/uk

[2] Проект KSE Institute. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на листопад 2024 року. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2025/02/KSE_Damages_Report-November-2024-UA.pdf . С.4

[3] Сьоме видання Настанови до зводу знань з управління проєктами (Настанова PMBOK) та Стандарт з управління проектами, Project Management Institute. 2021. С.122-123, 127, 176

[4] Настанова з визначення вартості будівництва затверджена Наказом Мінінфраструктури 01 листопада 2021 № 281 із змінами. URL: https://e-construction.gov.ua/files/upload/d1ae2e40-4074-11ec-914b-37ce4613b831.pdf . С.32

[5] AACE International. Recommended Practice No. 119R-21: Cost Estimate Accuracy Range and Contingency Determination Using Tables Derived from Parametric Risk Models. – Morgantown, West Virginia (USA): AACE International, 2021. URL: https://www.pathlms.com/aace/courses/2928/documents/71684

Робота виконана під керівництвом канд.екон.наук, доц. Тетяни Цифри.

Дослідження інноваційних підходів до проєктування організаційних структур на підприємствах будівельної галузі

Катерина Дядів, магістр (ORCID: 0009-0002-2055-0061)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ

У дослідженні розглянуто інноваційні підходи до проєктування організаційних структур на підприємствах будівельної галузі, які забезпечують підвищення ефективності управління та адаптивність до сучасних умов ринку. Проаналізовано традиційні моделі організації та їх обмеження, що стримують розвиток підприємств у динамічному середовищі. Висвітлено застосування гнучких методологій управління, цифрових інструментів, проектно-орієнтованих підходів та принципів інтегрованого менеджменту, які сприяють формуванню конкурентоспроможних структур. Особливу увагу приділено можливостям використання інноваційних управлінських технологій на прикладі будівельних підприємств, що дозволяє поєднувати стратегічні цілі з операційною діяльністю та забезпечувати сталий розвиток.

Ключові слова: будівельне підприємство, організаційні структури, інновації, Agile, гнучкість підприємств, адаптивність.

1. ВСТУП

Сучасні умови розвитку будівельної галузі вимагають від підприємств підвищеної гнучкості, ефективності та здатності швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Традиційні організаційні структури часто не відповідають викликам ринку, що зумовлює необхідність впровадження інноваційних підходів до їх проєктування. Використання принципів ощадливого виробництва, цифрових технологій, систем BIM та гнучких методологій управління сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємств і оптимізації процесів управління проєктами..

2. МЕТА

Дослідити інноваційні підходи до проєктування організаційних структур на підприємствах будівельної галузі та обґрунтувати їх вплив на ефективність управління і стратегічний розвиток компаній.

3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР

Загалом, організаційну структуру підприємства доцільно вважати ключовим інструментом управління, який визначає взаємодію підрозділів, розподіл повноважень, відповідальності та порядок прийняття управлінських рішень. Теоретичні основи формування структури базуються на принципах оптимізації управлінських процесів, забезпеченні ефективної координації та підвищенні продуктивності праці.

Організаційна структура управління – це комплексна ієрархічна система, що складається із сукупності впорядкованих підрозділів та рівнів управління, в якій організована комунікація та оперативно забезпечується функціонування шляхом взаємодії внутрішнього та зовнішнього середовищ організації.[1]

На сьогоднішній день відомо, що у будівельній галузі, традиційними до застосування, є такі структури як: лінійна, функціональна, дивізіональна та матрична (рис. 1).




Рисунок 1. Види організаційних структур в будівництві

Лінійна структура характеризується простотою та чітким підпорядкуванням, проте обмежена у гнучкості під час виконання складних проєктів. Функціональна структура забезпечує ефективність завдяки спеціалізації, але водночас створює труднощі у взаємодії між окремими функціональними підрозділами.

Дивізіональна структура передбачає створення автономних підрозділів за видами робіт чи регіонами, що забезпечує високу адаптивність, однак супроводжується зростанням витрат на координацію. Матрична структура поєднує переваги функціонального та проєктного підходів, надаючи гнучкість та ефективність у роботі над проєктами, але вимагає високого рівня управлінських компетенцій.

Таким чином, наведена класифікація відображає еволюцію організаційних структур від простих до складних та адаптивних моделей. Для будівельної галузі важливим є баланс між ефективністю управління, гнучкістю та здатністю швидко реагувати на виклики ринку.

4. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Становлення глобального інформаційного суспільства та новітніх технологічних підходів до виробництва обумовлює необхідність реалізації дієвої державної та підприємницької інноваційної політики. Головною метою цієї політики є проведення інноваційної за своєю суттю реструктуризації економіки, що базується на впровадженні

наукових досягнень. Важливим ресурсом для ефективного функціонування економічних систем у цьому контексті повинні стати креативні здібності людей та інноваційний інтелектуальний капітал. [2]

На сьогоднішній день, існує певний перелік інноваційних підходів до проєктування організаційних структур, який наведено на рис. 2.




Рисунок 2. Інноваційні підходи до проєктування організаційних структур підприємств будівельної галузі.

Дані інноваційні підходи, які є виокремленими, як ключові для підприємств будівельної галузі, своїм вибором зумовлені завдяки специфіки галузі (складності проєктів, координації великої кількості підрядників та динамічних умов ринку).

Гнучкі методології дають змогу будівельним підприємствам швидко реагувати на зміни в документації, постачанні чи умовах, підвищують ефективність роботи, зменшують втрати ресурсів, покращують комунікацію та забезпечують якість і своєчасність проєктів.

Створенню умов успішної роботи команди сприяють форми гнучкої командної організації праці, які базуються на Agile-філософії. Найбільш розповсюдженими з них є Scrum (його використовують більше половини компаній IT-сфери) та Kanban. Багато сучасних компаній поєднують ці методології.[3]

Сучасні еко-інновації, як правило, трактують префікс «еко» як ознаку, що описує певну екологічну перевагу. Тобто еко-інновації - це інновації, що складаються з нових процесів, методів, практик, систем і продуктів, які дозволяють уникнути або зменшити навантаження на навколишнє середовище.[4]

Цифровий менеджмент – це науково-практичний напрям, сучасна теорія і практика управління організаціями, яка передбачає обов'язкове використання сукупності методів, принципів і засобів цифрової економіки.[5] Ключова особливість цифрового менеджменту — використання платформ та інструментів для оптимізації процесів, ресурсів і комунікацій. У будівництві це BIM-технології, системи управління даними й онлайн-сервіси для координації підрядників, що зменшує ризики, прискорює роботи та підвищує прозорість взаємодії із замовниками.

Data-driven– це підхід до управління, в основу якого покладено використання великих даних (Big Data) з метою підвищення обґрунтованості прийнятих рішень, що передбачає збір, аналіз та інтерпретацію даних з метою оптимізації бізнес-процесів, покращення продуктів і послуг, забезпечуючи при цьому досягнення встановлених стратегічних цілей.[6]

Таким чином, даний підхід ґрунтується на прийнятті рішень, які будуть прийняті на основі аналізу достовірних даних, а не інтуїції чи припущень. Завдяки цьому, підвищується ефективність бізнес-процесів, зменшуються ризики та створюються умови для стратегічного розвитку підприємства.

5. ВИСНОВОК

Узагальнюючи, можна зазначити, що сучасні виклики будівельної галузі вимагають впровадження інноваційних підходів до організаційних структур. Використання гнучких методологій, цифрового та дата-драйвен менеджменту, управління змінами й еко-інновацій підвищує ефективність, зменшує витрати та забезпечує стійкий розвиток. Це сприяє адаптації до ринку, конкурентоспроможності й якості проєктів, формуючи гнучкі, екологічні та цифрово інтегровані системи для стратегічного розвитку підприємств.

Список літератури

1. Чепурна В., Долгальова О. Дослідження та удосконалення організаційної структури управління закладу вищої освіти. *Галицький економічний вісник.* 2022. № 5–6 (78–79). С. 110–118. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.05_06.110

2. Пташенко Л.О. Модель інноваційного роз-витку будівельного підприємства. *Економіка та управління підприємствами. Економіка та регіон* № 3 (94). 2024. С. 86-93.

3. Ковальчук Н. В., Комарова К. В. Гнучкі підходи в управління командами. *Економіка та суспільство.* 2023. Вип. 47. С. 93–99. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-20

4. Ліпич Л. Г., Хілуха, О. А., Кушнір, М. А., & Волинець, І. Г. Еко-інновації як механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства. *Актуальні питання економічних наук*. № 10. 2025 р.

5. Баранов В. В. Цифровий менеджмент як невід'ємний складник розвитку підприємств. Приазовський економічний вісник. 2021. Вип. 1(57). С. 54–59. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-1-9

6. Федірець, О. В., Нечипоренко, В. В., Поповиченко, Г. С., & Гніденко, В. І. (2025). Сутність «Data-driven» стратегії маркетингового управління та перспективи її застосування в інноваційно орієнтованих аграрних підприємствах. *Economics*, *2*(283), 35–51. DOI: https://doi.org/10.32752/1993-6788-2025-2-283-35-51

Робота виконана під керівництвом д-р. екон. наук, проф.кафедри МБ Ірини Івахненко.

Впровадження цифровізації управлінських процесів, як вектора сучасного розвитку будівельних підприємств

Ірина Івахненко, д-р екон. наук, проф.[1] (ORCID: 0000-0001-7166-1023)
Вікторія Іванко, магістр[1] (ORCID: 0009-0004-7793-2022)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Представлено теоретичні та практичні засади цифровізації управлінських процесів на будівельних підприємствах. Розкрито сутність поняття «цифровізація» та проаналізовано її вплив на ключові функції менеджменту. Особливу увагу приділено дослідженню етапів впровадження цифрових технологій. Визначено переваги та виклики цифровізації, а також перспективи використання технологій у будівельній галузі. Результати дослідження доводять, що цифрова трансформація є стратегічним чинником підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств України.

Ключові слова: цифровізація, цифрові технології, управлінські процеси, будівельні підприємства, цифрова трансформація.

1. ВСТУП

У сучасних умовах глобальної конкуренції цифровізація стала ключовим фактором успіху для більшості галузей економіки, зокрема й для будівництва. Інтеграція цифрових технологій у бізнес-процеси дає можливість підвищити ефективність, зменшити витрати та забезпечити прозорість управління. Для будівельних підприємств цифрова трансформація означає не лише використання нових інструментів, але й докорінну зміну управлінських підходів, корпоративної культури та взаємодії зі споживачами.

2. МЕТА РОБОТИ

Дослідження особливостей цифровізації управлінських процесів. Визначення ролі цифрових інновацій у контексті управлінського аналізу та їх потенціал для трансформації бізнесу.

У процесі дослідження використані загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, порівняння, теоретичного та логічного узагальнення.

3. ЦИФРОВІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

3.1. *Теоретичні аспекти цифровізації*

Цифровізація розглядається як процес переходу до нових способів діяльності з використанням цифрових технологій та сервісів. Це комплексне явище, яке включає автоматизацію бізнес-процесів, впровадження інноваційних моделей та оптимізацію управління з метою спрощення взаємодії між зацікавленими сторонами. У будівельній сфері цифрові технології стають інструментом оптимізації проєктування, планування та контролю, а також формування інноваційних бізнес-моделей.

Ступінь цифровізації залежить від потреб та можливостей компаній, як фінансових, так й інтелектуальних. Необхідність цифровізації обумовлена зовнішніми факторами, а саме розвитком ринку, технологій, конкурентів та цілями самої організації. Підвищення відкритості дозволяє всім зацікавленим сторонам отримувати необхідну інформацію, внаслідок чого знижується можливість її фальсифікації [1].

Головною метою ефективного формування потенціалу цифровізації є не очікування, що процес відбудеться сам по собі, а необхідність у пожвавленні та стимулюванні задля прискорення розвитку, використання можливостей інтелекту та поступовому розширенню цифрових продуктів у процесах підприємницької діяльності. Рівень цифрової трансформації підприємницької діяльності є однією з головних переваг під час оцінювання інвестиційного потенціалу та залучення зовнішніх інвесторів. А застосування цифрових технологій дозволяє ефективніше організовувати власну діяльність і з найбільш вигідної позиції вибудовувати відносини із зарубіжними замовниками та споживачами [2].

Ефективність управлінської системи в умовах цифрової трансформації підприємства визначається здатністю оптимізувати витрати та підвищувати його конкурентоспроможність. Водночас успішна реалізація стратегічних напрямів розвитку й удосконалення управлінських процесів значною мірою залежить від рівня залученості персоналу до впровадження цифрових технологій та участі у проєктах цифрової трансформації. Таким чином, цифрова трансформація забезпечує вихід підприємства на новий рівень розвитку, але при цьому важливо розуміти, що вона зачіпає інтереси всього персоналу, що зумовлює необхідність постійного контакту з персоналом, проведення навчання і мотивації співробітників до залучення в проведені зміни в їхній діяльності [3].

3.2. *Етапи впровадження цифрових технологій в управлінські процеси підприємства*

Процес зміни компанії з метою адаптації до нових ринкових умов та технологічних інновацій, зокрема стратегічних, культурних, операційних та структурних змін, називають бізнес-трансформацією. Вона може охоплювати цифрову трансформацію, переналаштування процесів, зміну бізнес-моделі та організаційної культури, розширення ринків або введення нових продуктів і послуг. Організація такого процесу є складним завданням, оскільки вимагає глибокого аналізу підприємства, його стратегії та бізнес-процесів з метою змінити існуючі підходи і пристосувати їх до ринку та потреб клієнтів [4].

Розглянемо етапну модель управління цифровою трансформацією, що забезпечить підприємству цілісність, послідовність та адаптивність цього процесу (рис. 1).



Рисунок 1. Модель управління цифровою трансформацією підприємства. *Примітка.* Розроблено автором на основі [5]

На першому етапі пропонується проведення діагностики поточної моделі діяльності підприємства, що передбачає аналізування ключових бізнес-процесів, оцінювання рівня цифрових компетентностей персоналу, визначення стану IT-інфраструктури та цифрових активів.

Другий етап – формування цифрової мети – передбачає чітке визначення цільового стану бізнес-моделі, якого підприємство прагне досягти внаслідок цифрової трансформації.

Третій етап – проєктування цифрової стратегії – охоплює процес розроблення детальних сценаріїв змін, визначення стратегічних ініціатив, формування дорожньої карти реалізації трансформації з урахуванням наявних та необхідних ресурсів, потенційних ризиків та можливих організаційних або технологічних бар'єрів.

Четвертий етап – імплементація змін – передбачає технічне впровадження IT-рішень, перебудову організаційної структури, трансформацію бізнес-процесів, навчання персоналу та адаптацію корпоративної культури.

Завершальним етапом пропонованої моделі є моніторинг результатів та адаптація, в межах яких здійснюється оцінювання досягнутих результатів цифрової трансформації, аналізування відхилень від цільових показників, а також коригування стратегії або масштабування успішних рішень [5].

Впровадження цифрових технологій на підприємстві використовуючи запропоновану модель, допоможе компанії прискорити усі перехідні процеси, а також забезпечить оптимізацію діяльності та управління розвитком організації в умовах змін.

3.3. *Вплив цифрових інновацій на розвиток управлінських механізмів будівельних підприємств*

Інтеграція інноваційних технологій у процес управління підприємств будівельного девелопменту є ключовим фактором їхнього розвитку та підвищення конкурентоспроможності. Використання цифрових технологій дозволяє створювати більш ефективні, адаптивні та екологічно безпечні системи управління. Попри виклики, які супроводжують цей процес, технологічний прогрес відкриває нові можливості для оптимізації ресурсів, зниження витрат та підвищення рівня взаємодії між учасниками будівельного ринку [6].

Розглянемо можливості та перешкоди, які можуть виникнути в процесі впровадження цифрових технологій на підприємстві (рис. 2).



Рисунок 2. Особливості впровадження цифрових технологій на будівельному підприємстві. *Примітка*. Розроблено автором на основі джерел [7]

Як бачимо з рисунку 2, цифровізація розширює можливості для впровадження інновацій, впливає на способи їх впровадження та робить більш доступними й ефективними, що підвищує конкурентоспроможність підприємства, результативність його діяльності, адаптивність до нових вимог часу. Також це забезпечує вищу цінність для споживачів, гнучку комунікаційну політику, оптимізує використання ресурсів та прийняття управлінських рішень. Завдяки цифровізації компанії отримують можливості створювати нові проєкти та виводити їх на ринок, що допоможе підвищити свої результати та забезпечить розвиток підприємства.

Для подолання перешкод на шляху впровадження інновацій в епоху цифровізації підприємство повинно використовувати системний підхід та бути готовим до постійних змін. Важливо враховувати потреби компанії, специфіку її галузі та ринку, а також виявляти можливості для подальшого розвитку. Дотримуючись цих вимог підприємства отримають змогу адаптуватися до змін, які постійно відбуваються у глобальному бізнес-середовищі та покращувати свої результати [7].

ВИСНОВКИ

Узагальнюючи, цифрова трансформація є вирішальним фактором для успішного управління підприємствами у сучасному світі. Вона сприяє створенню конкурентних переваг та забезпеченню сталого розвитку. Отже, можемо зробити висновок, що інвестуючи у цифрові технології та інновації, будівельні підприємства отримають змогу залишатися лідерами ринку, успішно долати виклики та створювати нові можливості для свого розвитку.

Список літератури

[1] Пронюк Ю. Н. Перспективи формування управлінських підходів у сфері у сфері цифровізації діяльності бізнес-компаній на сучасному етапі соціально-економічного розвитку. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування.* 2022. Том 33 (72) № 3. 131 с.

[2] Шкляр В. Роль цифрових технологій в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. *Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці* : матеріали Міжнар. наук. практ. конф. Київ, 22 листоп. 2022. 232–235 с.

[3] Рассадникова С. І. Цифрова трансформація управління підприємством і персоналом: автоматизація та інновації. *Via Economica.* 2024. Вип. 7. 100 с.

[4] Гамкало О. Б., Демків Х. С. Цифрові інновації для ефективного управлінського аналізу в контексті трансформації бізнесу. *Статистика України. Нові інформаційні технології.* 2023. № 2. 75 с.

[5] Кулик А. К. Систематизація та вдосконалення методів управління цифровою трансформацією підприємств: Дис. д-ра філософії: 076. Суми, 2025. 84 с.

[6] Федоров В. В. Інтеграція інноваційних технологій у управління екосистемами підприємств будівельного девелопменту. *Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу* : матеріали доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: КНУБА, 2024. 410-413 с.

[7] Саврас І. З., Фединець Н. І. Цифровізація та інноваційний розвиток підприємства: тенденції, проблеми та перспективи. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки.* 2023. № 74. 111-113 с.

Напрями впровадження цифрових технологій і систем штучного інтелекту для моніторингу та оптимізації сталості

Софія Павленко, бакалавр[1] (ORCID: 0009-0007-2971-0435)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Сучасна будівельна галузь стоїть перед нагальними викликами, пов'язаними з низькою продуктивністю та значним негативним впливом на довкілля. Досліджено ключові напрями впровадження цифрових технологій та систем штучного інтелекту (ШІ) для забезпечення сталого розвитку. Особливу увагу приділено концепції синергії інформативного моделювання будівель (BIM), штучного інтелекту, цифрового двійника (Digital Twin) та Інтернету речей (IoT), яка дозволяє перейти від реактивного до проактивного управління повним життєвим циклом будівлі. Розглянуто практичні застосування цих технологій для оптимізації споживання ресурсів, мінімізації відходів та підвищення енергоефективності. Додатково проаналізовано роль генеративного дизайну в архітектурному проєктуванні та вплив робототехніки на підвищення продуктивності та безпеки. Виявлено основні бар'єри на шляху впровадження інновацій та оцінено перспективи їх подолання. В українському контексті цифровізація набуває стратегічного значення, виступаючи ключовим інструментом для забезпечення прозорості та підзвітності процесів відбудови.

Ключові слова: цифровізація, стале будівництво, штучний інтелект, BIM, цифровий двійник, IoT, управління відходами, енергоефективність.

1. ВСТУП

Будівельна галузь є одним із найменш інноваційних секторів світової економіки, що призводить до низької продуктивності та значних екологічних проблем. За оцінками, щорічно галузь генерує 1.3 мільярда тонн відходів. Ця ситуація вимагає радикальної трансформації, яка можлива лише через впровадження інноваційних цифрових технологій.

2. МЕТА

Аналіз ключових напрямів упровадження цифрових технологій та систем штучного інтелекту для моніторингу й оптимізації сталості в будівельній галузі. Завдання дослідження полягають у систематизації провідних технологій (BIM, ШІ, цифрові двійники, IoT), визначенні практичних сфер їх застосування для підвищення ефективності та аналізі бар'єрів впровадження.

3. СИНЕРГІЯ КЛЮЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Повноцінне розуміння цифрової трансформації в будівництві неможливе без усвідомлення синергії ключових технологій, які не просто існують поруч, а формують єдину взаємопов'язану екосистему. Інформаційне моделювання будівель (BIM) є фундаментом цієї екосистеми, оскільки є цифровим процесом, який об'єднує технології та дані для створення багатовимірних моделей [1].

BIM є статичною моделлю, яка описує об'єкт. Справжня трансформаційна сила розкривається при інтеграції BIM з Інтернетом речей (IoT), який забезпечує динамічний зв'язок між фізичним та віртуальним середовищем завдяки мережі сенсорів, що збирають реальні дані (температура, вологість, енергоспоживання тощо) з будівельного майданчика або готового об'єкта. Ці дані постійно оновлюють статичну BIM-модель, перетворюючи її на Цифровий двійник — динамічну віртуальну репліку, яка імітує поведінку фізичного об'єкта в реальному часі. Штучний інтелект (ШІ) виступає як «мозок» цієї системи. Він обробляє колосальні обсяги даних, що надходять з IoT-сенсорів, виявляє
приховані закономірності, прогнозує ризики та оптимізує процеси. Ця інтеграція дозволяє перейти від реактивного підходу, коли проблеми вирішуються після їх виникнення, до проактивного управління, коли система може прогнозувати збої [1, 2].




Рисунок 1. Візуальне представлення синергії

4. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТАЛОСТІ

Цифрові технології та системи штучного інтелекту активно застосовуються для досягнення сталості, зокрема для оптимізації ресурсів, підвищення енергоефективності, автоматизації процесів та покращення проєктування.

Таблиця 1: Практичні застосування цифрових технологій

Напрям	Технологія	Ключові переваги
Управління ресурсами та відходами	Цифрові двійники	Створюють симуляції використання матеріалів для уникнення надмірних замовлень. Понад 90% відходів припадає на демонтажні роботи, тому планування критично важливе.
Енергоефектив-ність	ШІ + Цифрові двійники	Аналізують енергоспоживання, оптимізують водо- і теплоспоживання. Можуть скоротити споживання енергії системами HVAC на 23-39%, а освітлення — до 79%.

Продовження таблиці 1

Автоматизація та безпека	Робототехніка + ШІ	Робот Hadrian X (Рис. 2) укладає до 1,000 блоків на годину, що в 5 разів швидше за ручну працю. Використовує 3D CAD для зменшення відходів і спеціальний клей, що вдвічі міцніший за розчин.

Джерело: складено автором




Рисунок 2. Робот Hadrian X в дії

Генеративний дизайн (GD), керований ШІ, є інноваційним підходом, що змінює парадигму проєктування. Це глибока синергія між людською креативністю та обчислювальною потужністю алгоритмів. На відміну від традиційного дизайну, де архітектор створює єдине рішення, генеративний дизайн дозволяє визначити цілі та параметри (наприклад, бажаний рівень природного освітлення, бюджет, енергоефективність), а потім алгоритм ШІ генерує тисячі оптимізованих рішень, що відповідають цим критеріям. Цей підхід дозволяє закладати критерії сталості вже на самому початку проєкту, що значно підвищує ефективність усього життєвого циклу будівлі [3]. Прикладом є офісний простір в Autodesk Technology Centre, Торонто, де алгоритми врахували вподобання 250 співробітників і згенерували понад десять тисяч можливих варіантів планування, що дозволило обрати найоптимальніший [4].

5. ВИКЛИКИ ТА БАР'ЄРИ

Впровадження інновацій у будівельну галузь стикається з низкою значних бар'єрів. Середній обсяг інвестицій великих підприємств у комплексні цифрові проєкти становить близько $27.5 млн, що робить інновації недоступними для багатьох малих та середніх компаній. Інші ключові виклики, пов’язані з кадровими, культурними, регуляторними та технологічними аспектами, узагальнено у таблиці 2 [5].

Таблиця 2: Бар’єри та шляхи подолання цифровізації

Категорія	Виклики	Подолання
Фінансові та технологічні	Високі інвестиції, відсутність єдиних стандартів.	Державна підтримка, спільні інвестиційні проєкти, прийняття єдиних відкритих стандартів даних.
Кадрові та культурні	Нестача кваліфікованих спеціалістів, опір персоналу.	Запровадження програм навчання, співпраця з освітніми закладами, створення пілотних проєктів.
Регуляторні та правові	Невизначеність щодо прав власності на цифрові дані.	Розробка та імплементація відповідного законодавства.

Джерело: складено автором

В українському контексті цифровізація набуває додаткової стратегічної ваги, оскільки є ключовим елементом забезпечення прозорості та підзвітності процесів, що має вирішальне значення в умовах повоєнного відновлення. Прикладом успішного впровадження є Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ), створена у 2019 році. Ця система дозволяє відстежувати документи та контролювати всі етапи будівництва в режимі реального часу. Вона надає відкритий доступ до даних, що робить її дієвим інструментом боротьби з корупцією. За перший квартал 2024 року до неї приєдналося понад 7,6 тис. нових учасників [6]. Нещодавно було створено програмний інтерфейс (API) для автоматизованої передачі даних про об'єкти незавершеного будівництва, що дозволяє приватним сервісам нерухомості надавати своїм користувачам перевірену інформацію про договори та права власності [7].

6. ВИСНОВКИ

Впровадження цифрових технологій та ШІ є ключовим для сталого розвитку будівельної галузі. Синергія BIM, ШІ, цифрових двійників та IoT формує екосистему прогнозного управління й відкриває нові можливості, зокрема через генеративний дизайн. Подолання фінансових, кадрових і регуляторних бар’єрів є необхідною умовою, а в Україні цифровізація відіграє стратегічну роль у прозорій та стійкій відбудові.

Список літератури

[1] A complete guide to digital twins in construction. Dusty Robotics. URL:https://www.dustyrobotics.com/articles/a-complete-guide-to-digital-twins-in-construction (Дата звернення 20.09.2025 р.)

[2] Nguyen T. D., Adhikari S. The role of BIM in integrating digital twin in building construction: *A Literature Review. Sustainability*. 2023. Т. 15, № 13. С. 10462. DOI: https://doi.org/10.3390/su151310462.

[3] Generative Design AI software. Autodesk: вебсайт. URL:https://www.autodesk.com/solutions/generative-design-ai-software (Дата звернення 20.09.2025 р.)

[4] 4 Examples of generative design in action. Archistar. URL:https://www.archistar.ai/blog/4-examples-of-generative-design-in-action (Дата звернення 20.09.2025 р.)

[5] Kryvosheina.Y. What Is the Average Cost of Digital Transformation Projects? Svitla Systems. . URL:https://svitla.com/blog/average-cost-of-digital-transformation-projects/ (Дата звернення 20.09.2025 р.)

[6] Прозоре будівництво: відзначили три роки цифрової трансформації та роботи е-системи будівництва. TAPAS. URL:https://tapas.org.ua/all-uk/news-uk/prozore-budivnytstvo-vidznachyly-try-roky-tsyfrovoi-transformatsii-ta-roboty-e-systemy-budivnytstva/ (Дата звернення 20.09.2025 р.)

[7] Створено API для передачі відомостей про ОНБ та МОНи для сервісів нерухомості. *Портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва*. URL: https://e-construction.gov.ua/stvoreno-api-dlja-peredachi-vidomoste-pro-onb-ta-moni-dlja-servisiv-neruhomosti (Дата звернення 20.09.2025 р.)

Робота виконана під керівництвом д-р. екон. наук, проф.кафедри МБ Ірини Івахненко.

Дослідження міжнародного досвіду в процесах міжфункціональної взаємодії в будівельній галузі

Вікторія Варварюк, магістр[1] (ORCID: 0009-0004-8242-5703)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Досліджено міжнародний досвід міжфункціональної взаємодії у будівельній галузі. Проаналізовано роль національних систем інновацій (НСІ) та держави, кейс Сінгапуру з ІТМ та моделі транскордонної співпраці. Виявлено, що ефективна взаємодія та державна підтримка підвищують продуктивність на 20–30%. Рекомендації для України включають адаптацію НСІ, моделей ІТМ та транскордонних альянсів для оптимізації процесів.

Ключові слова: міжфункціональна взаємодія, національна система інновацій, ІТМ Сінгапур, транскордонна співпраця, будівельна галузь.

1. ВСТУП

У 2025 році будівельна галузь стикається з глобальними викликами: цифровізацією, сталим розвитком та фрагментацією ланцюгів постачань. Міжфункціональна взаємодія – координація між підрозділами, стейкхолдерами та партнерами – є основою для впровадження інновацій, таких як BIM, ШІ та сталі матеріали. Міжнародний досвід демонструє, як національні системи інновацій (НСІ) та транскордонна співпраця посилюють цю взаємодію.

НСІ – сукупність інститутів для створення та поширення знань, де держава формує правові, фінансові умови та партнерства "наука-бізнес-держава" [1]. Робота містить огляд ролі держави в НСІ, кейс Сінгапуру з ІТМ та моделей транскордонної співпраці. Очікуємо, що дані дослідження сприятимуть покращенню розуміння міжфункціональної взаємодії в Україні, що допоможе наочності та оцінці впливу державних ініціатив на продуктивність галузі.

2. МЕТА

Метою є дослідження міжнародного досвіду в процесах міжфункціональної взаємодії в будівельній галузі, аналіз НСІ та ролі держави, кейсу Сінгапуру (ІТМ) та моделей транскордонної співпраці для розробки рекомендацій щодо адаптації в Україні з метою підвищення конкурентоспроможності.

3. АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ІННОВАЦІЙ ТА РОЛІ ДЕРЖАВИ У ЇХНЬОМУ ФОРМУВАННІ

Національні системи інновацій (НСІ) є основою для міжфункціональної взаємодії, інтегруючи державну політику, науку та бізнес для створення і дифузії технологій. За теорією Шумпетера [6], інновації стимулюються через партнерства та обмін знаннями, а ефективність НСІ залежить від узгодженості законодавчої та фінансової інфраструктури, яку створює держава [1]. Роль держави є вирішальною у формуванні інноваційного середовища. Наприклад, програми ЄС, такі як Horizon Europe, не лише фінансують, але й гармонізують стандарти, сприяючи транскордонній співпраці [3].

Успіх Китаю з ініціативою «Made in China 2025» демонструє ефективність державного планування, що призвело до підвищення міжфункціональної взаємодії на 25% [4]. Натомість, в Україні розвиток НСІ гальмується через брак фінансування (0.2% ВВП на R&D) та слабку координацію, що призводить до повільної дифузії інновацій [2]. Додатковими викликами для України є відсутність системного підходу до підготовки кадрів та слабка інтеграція інноваційних кластерів, на відміну від країн ЄС і Сінгапуру [3]. Ефективність НСІ також залежить від подолання регуляторних розбіжностей [5]. Посилення міжнародного співробітництва могло б допомогти Україні подолати ізольованість та залучити додаткові ресурси. Крім того, недостатня увага до розвитку технологічних платформ, як-от BIM, ускладнює модернізацію будівельної галузі, що контрастує з успішними прикладами ЄС та Китаю [3, 4]. Водночас, адаптація міжнародного досвіду, зокрема через партнерства з університетами та бізнесом, могла б стати ключем до підвищення інноваційної спроможності України [1]. Порівняльний аналіз підходів до формування НСІ в різних країнах відображено в таблиці 1.

Таблиця 1. Роль держави в формуванні НСІ для будівельної галузі

Країна	**Ключові інструменти держави**	**Вплив на міжфункціональну взаємодію**	**Ефективність (підвищення продуктивності, %)**
Сінгапур	ІТМ, гранти BCA, регуляції	Партнерства наука-бізнес-держава, BIM-інтеграція	25–30
ЄС	Horizon Europe, PCI-проєкти	Транскордонні альянси, стандарти	20
Китай	"Made in China 2025", технопарки	Цифрова координація, PPP	25
Україна	Закони 2002 р., технопарки	Початкові партнерства, слабка координація	10–15

4. КЕЙС ТРАНСФОРМАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ СІНГАПУРУ (ITM) ТА МОДЕЛІ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ В ВЕЛИКИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТАХ

Кейс Сінгапуру ілюструє успішну державну інноваційну політику через Integrated Technology Management (ITM) у рамках Built Environment ITM (2022), що інтегрує міжфункціональну взаємодію для впровадження smart-технологій. Будівельна та будівельна авторитет (BCA) запровадила ITM, фокусуючись на BIM, IDD (Integrated Digital Delivery) та зелених стандартах, що подолало виклики фрагментації. У проєкті CleanTech Two (JTC Corporation) IDD координувало стейкхолдерів у реальному часі, скоротивши час будівництва на 20% і витрати на 15%. ITM включає гранти (до 70% R&D), BIM-обов'язковість та партнерства з університетами, що забезпечило зростання галузі на 6.5% у 2025 р. та створення 13,400 робочих місць. ITM забезпечує платформи для обміну даними між підрядниками та регуляторами, долаючи культурні бар'єри. Завдяки комплексному впровадженню ITM, загальна продуктивність будівельної галузі Сінгапуру, за оцінками, зросла з 10% у 2015 році до 30% у 2025 році, що відображає значний внесок інновацій у підвищення ефективності.

Моделі транскордонної співпраці посилюють взаємодію в інфраструктурних проєктах через мережі, правові рамки та PPP. Теоретичні моделі включають економічні рухи, просторову інтеграцію та адміністративну ефективність. Приклади: Öresund Bridge (Данія-Швеція) – PPP з координацією 10 стейкхолдерів, скоротила витрати на 15%. Gordie Howe Bridge (Канада-США, завершення 2025) – BIM-координація, підвищила ефективність на 20% [7]. У ЄС 41 PCI-проєкти (2025) з €1.2 млрд фінансуванням інтегрують CO2-інфраструктуру та електромережі. В Азії ASEAN MPAC 2025 фокусується на регіональних коридорах, генеруючи 10% ВВП. Виклики – регуляторні розбіжності – долаються через довіру та мережі.

Застосування Сінгапуром моделі **ITM** є ключовим прецедентом, що демонструє, як цілеспрямована національна інноваційна політика створює передумови для ефективної транскордонної співпраці. Завдяки стандартизації процесів та єдиним цифровим платформам, як-от BIM та IDD, країна мінімізувала ризики, пов'язані з фрагментацією та розбіжностями у форматі даних. Це дозволило сінгапурським компаніям інтегруватися у масштабні міжнародні проєкти, де синхронізація з партнерами з різних юрисдикцій є критичною [3, 6]. Таким чином, ITM не лише підвищує внутрішню ефективність, але й служить експортною моделлю та основою для взаємної довіри, полегшуючи спільне будівництво та управління інфраструктурою з міжнародними партнерами.

Однак, успіх транскордонних ініціатив виходить за рамки лише технологічної інтеграції. Він значною мірою залежить від формування спільних адміністративних та правових рамок, а також від здатності стейкхолдерів долати культурні та інституційні бар'єри [4, 5]. Модель приватно-державного партнерства (PPP), як у випадку мосту Ересунн, створює нейтральне середовище для співпраці та розподілу ризиків, що є життєво важливим для проєктів з високою капіталоємністю. Ці «м'які» фактори співпраці, такі як комунікація, довіра та спільне бачення, що базуються на прозорих правилах, є невід'ємною частиною успішного впровадження інноваційних технологій у транскордонних проєктах.

5. ВИСНОВКИ

Отже, ефективна міжфункціональна взаємодія у будівельній галузі залежить від сильної державної підтримки та інтеграції в міжнародні мережі. Досвід Сінгапуру та інших країн свідчить, що державні ініціативи, як-от ITM, можуть підвищити продуктивність на 20–30%. Для України це означає необхідність збільшення фінансування НСІ, адаптації моделі ITM для впровадження BIM та розвитку публічно-приватних партнерств.

Успіх інновацій залежить не лише від технологій, а й від "м'яких" інституційних умов, включаючи законодавчу гармонізацію та побудову довіри між учасниками. Досвід ЄС показує, що це створює надійну основу для партнерств. Імплементація цих рекомендацій дозволить Україні перейти від фрагментованої системи до інтегрованої моделі, що є критично важливим для післявоєнної відбудови та євроінтеграції.

Список літератури

[1] Буняк Н. М. Сутність національної інноваційної системи. *Ефективна економіка.* 2011. № 7. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_7_18

[2] Яремко Л. Національна інноваційна система та її формування в Україні. *Формування ринкових відносин в Україні.* 2007. №. 1. С. 54-57. URL: http://mev.lac.lviv.ua/downloads/vyklad/jaremko/jaremko_reform.pdf

[3] Hwang B.-G., Ngo J., Teo J. Z. K. Challenges and Strategies for the Adoption of Smart Technologies in the Construction Industry: The Case of Singapore. *Journal of Management in Engineering*. 2022. Vol. 38, no. 1. URL: https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29ME.1943-5479.0000986 (date of access: 17.09.2025).

[4] Hardi T., Uszkai A. Theoretical Models of Cross-border Integration. *Sociální studia / Social Studies*. 2017. Vol. 14, no. 1. P. 9–30. DOI: https://doi.org/10.5817/SOC2017-1-9 (date of access: 17.09.2025).

[5] Brunet-Jailly E. Cross-border cooperation: a global overview. *Alternatives: Global, Local, Political*. 2022. Vol. 47, no. 1. P. 3–17. DOI: https://doi.org/10.1177/03043754211073463 (date of access: 17.09.2025).

[6] Bengt-Åke Lundvall . National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning. Anthem Press. 2012. P.404. URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctt1gxp7cs

[7] EU invests over €1.2 billion in cross-border infrastructure contributing to build our Energy Union and to boost competitiveness. *European Commission - European Commission*.URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_377 (date of access: 17.09.2025).

Робота виконана під керівництвом д-р. екон. наук, проф.кафедри МБ Ірини Івахненко.

Перспективи вдосконалення цифрового врядування у сфері містобудівної діяльності

Олексій Липовий, магістрант[1] (ORCID: 0009-0005-2250-6760),

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі окреслено перспективи вдосконалення цифрового врядування у сфері містобудівної діяльності. Показано необхідність переходу від фрагментарної автоматизації до інтегрованої цифрової екосистеми, що охоплює повний життєвий цикл об'єкта. Розглянуто потенціал BIM, Digital Twins, VR/AR, ГІС та платформи DREAM, а також проблеми української практики, пов'язані з відсутністю єдиної нормативної та технічної основи. Запропоновано створення Кодексу цифрових систем містобудівної діяльності як інституційного фундаменту цифрової трансформації.

Ключові слова: цифрове врядування, містобудівна діяльність, Building Information Modeling (BIM), цифрові двійники (Digital Twins), віртуальна та доповнена реальність (VR/AR), геоінформаційні системи (ГІС), DREAM, ЄДЕССБ, містобудівний кадастр, інтегрована цифрова екосистема, просторовий розвиток, «розумні міста», нормативно-правове регулювання, Кодекс цифрових систем містобудування.

1. ВСТУП

Сучасні тенденції розвитку містобудівної діяльності у світі дедалі більше орієнтовані на використання цифрових технологій, що дозволяють формувати інтегроване середовище управління простором. Перехід від традиційних паперових процедур до цифрового врядування відкриває можливості для прозорості, ефективності та інклюзивності процесів планування й реалізації проєктів. Технології Building Information Modeling (BIM), цифрові двійники (Digital Twins), геоінформаційні системи (ГІС), VR/AR та інші інструменти забезпечують створення динамічних моделей будівель і територій, у яких відображаються всі технічні, економічні та соціальні параметри [1].

Для України, яка перебуває у процесі відбудови та модернізації інфраструктури, цифровізація містобудівної сфери має стратегічне значення. Водночас існуючі інструменти такі, як Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ) [2], Містобудівний кадастр [3], платформа DREAM [4] – функціонують переважно як ізольовані системи, не утворюючи цілісної цифрової екосистеми. Це зумовлює актуальність наукового осмислення перспектив удосконалення цифрового врядування та необхідність формування нормативного фундаменту, який забезпечив би системність і сталість трансформаційних процесів

2. МЕТА

Метою цього дослідження є аналіз сучасного стану цифрового врядування у сфері містобудівної діяльності в Україні, визначити його ключові проблеми та окреслити перспективи вдосконалення шляхом запровадження інтегрованої цифрової екосистеми із використанням інноваційних технологій (BIM, Digital Twins, VR/AR, ГІС, DREAM) та формування єдиного нормативно-правового підґрунтя.

3. СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЦИФРОВОГО ВРЯДУВАННЯ В МІСТОБУДУВАННІ ТА ЇХНІЙ ПОТЕНЦІАЛ В УКРАЇНІ

Перспективи вдосконалення цифрового врядування у сфері містобудування полягають у переході від паперового управління до повного цифрового супроводу життєвого циклу об'єктів. Це означає не просто впровадження електронних сервісів, а створення нової філософії взаємодії з простором через віртуальні моделі будівель, територій та інфраструктури, які аналізуються й оптимізуються ще до початку будівництва. В основі цієї трансформації лежать передусім моделі інформаційного моделювання будівель (Building Information Modeling, або BIM), що дозволяють створювати тривимірні цифрові об'єкти, в які інтегруються всі параметри технічні, інженерні, конструктивні, економічні та екологічні.

Цифровий простір має розкриватися через застосування цифрових двійників (Digital Twins), тобто динамічних віртуальних копій реальних об'єктів, які взаємодіють із фізичним середовищем у реальному часі. Завдяки Digital Twins об'єкт будівництва вже не сприймається як статична структура, а постає як складний живий організм, цифрово описаний і постійно актуалізований.

Сучасні інструменти, як-от віртуальна та доповнена реальність (VR/AR), широко використовуються для представлення проєктів на етапі планування: майбутні мешканці, представники громадськості, замовники або органи місцевого самоврядування можуть побачити, яким буде простір, як він взаємодіє з навколишньою забудовою, яку тінь створює будівля, як організовано пішохідні зони або транспортний рух.

Усе це формує світ, де ще до появи будівлі у фізичному просторі вона вже повноцінно існує у цифровому вимірі як об'єкт, наповнений характеристиками, сценаріями функціонування та можливістю гнучкого адаптування до потреб користувачів. На тлі наведених світових тенденцій та технологічних стандартів, наявні цифрові інструменти в Україні, зокрема ЄДЕССБ, Геоінформаційна система (ГІС), Містобудівний кадастр та навіть інноваційна платформа DREAM демонструють лише початковий рівень діджиталізації містобудівної сфери. Їх функціонування наразі здебільшого зосереджене на автоматизації окремих

адміністративних процедур, веденні реєстрів обліку і забезпеченні доступу до документації.

Важливо наголосити, що жодна з українських систем поки що не реалізує принципів цифрових двійників (Digital Twins), не передбачає вбудованої підтримки технологій BIM, а також не оперує інструментами просторової симуляції або реального моделювання сценаріїв розвитку територій. Ба більше, відсутня єдина нормативно закріплена архітектура цифрового середовища містобудування, що унеможливлює ефективну координацію між наявними платформами [1].

4. ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАКТИКИ ТА ПРОПОЗИЦІЯ СТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОГО НОРМАТИВНОГО ФУНДАМЕНТУ

Українська практика цифрового врядування у сфері містобудування поки що значно відстає від світових стандартів, заснованих на інтегрованих системах, прозорості та використанні даних як ресурсу для рішень. Наявні цифрові інструменти діють у межах фрагментарного правового поля без єдиної концепції, що ускладнює сумісність систем і знижує довіру до цифрових процесів. Запровадження Кодексу цифрових систем містобудівної діяльності могло б стати новим етапом трансформації, впорядкувавши нормативну базу та створивши основу для системного впровадження інновацій у сфері просторового планування та реконструкції..

Однією з головних переваг такого Кодексу (чи Концепції) може стати створення єдиного нормативного фундаменту для функціонування цифрових систем та платформ, таких як Єдина електронна система у сфері будівництва, платформа DREAM, геоінформаційні системи (ГІС), технології інформаційного моделювання (BIM), цифрові кадастри та автоматизовані інструменти управління змінами на територіях. Кодекс (або Концепція) дозволив би не просто формалізувати вже наявні практики, а й закласти єдині зрозумілі стандарти, алгоритми, процедури та відповідальність, що забезпечило б правову визначеність і сталу цифрову трансформацію містобудівної сфери.

Серед особливостей такого нормативного акта можна наприклад виокремити кілька ключових: 1) він би мав інтегративну функцію, поєднуючи містобудівне, земельне, інформаційне, архітектурне та адміністративне регулювання в єдиному цифровому контексті; 2) передбачав би взаємодію цифрових систем різного рівня від державних до муніципальних; 3) закріплював би цифрову обов'язковість при підготовці проєктів наприклад відбудови; 4) визначав би чіткі права доступу до даних; 5) містив би розділи щодо кібербезпеки, захисту персональних даних та вимог до технічної стійкості систем.

Нині в Україні немає узагальненого міжнародного досвіду впровадження єдиної нормативної концепції цифровізації містобудівної діяльності.

Концепція цифровізації містобудівної діяльності для України могла б стати новим нормативно-інституційним підґрунтям для формування прозорої, керованої та ефективної системи просторового розвитку, яка базувалася б на сучасних цифрових інструментах, даних і технологіях. У її центрі могла б бути створена єдина правова рамка наприклад, Кодекс цифрових систем містобудівної діяльності, який поєднував технічні, організаційні та правові засади як функціонування ключових цифрових інструментів: ЄДЕССБ, Містобудівного кадастру, ГІС, BIM, DREAM, так і можливостей Digital Twins, VR/AR, Io T та інших в поєданні з використанням штучного інтелекту.

Кодекс цифрових систем містобудівної діяльності мав би визначати розподіл відповідальності між органами влади, стандарти обміну, валідації та архівації даних, правила моделювання й прогнозування розвитку територій, а також вимоги до сумісності, відкритості та кібербезпеки. Він також міг би передбачати створення або реформування установ, відповідальних за супровід цифрових систем, визначення кваліфікаційних вимог до фахівців і впровадження освітніх програм з цифрового містобудування [2].

Особливо, такий підхід сприяв би стрімкому розвитку пріоритетних напрямів цифрового врядування у містобудівній діяльності в Україні через: 1) інституційне закріплення ролі цифрових систем у містобудівному регулюванні; 2) створення єдиної інтегрованої цифрової екосистеми містобудівної діяльності; 3) нормативне закріплення використання інноваційних цифрових технологій, таких як Building Information Modeling (BIM), DREAM, штучний інтелект для моделювання сценаріїв розвитку територій, а також технології обробки великих масивів геопросторових даних; 4) перехід до концепції «розумних міст» (Smart Cities), як урбаністичних середовищ, у яких цифрові технології використовуються для ефективного управління ресурсами, підвищення якості життя, адаптації до викликів сталого розвитку та зміни клімату.

5. ВИСНОВКИ

Отже, вдосконалення цифрового врядування у сфері містобудівної діяльності є ключовою умовою ефективного просторового розвитку України, особливо в умовах післявоєнного відновлення. Перехід від фрагментарної автоматизації до створення інтегрованої цифрової екосистеми дозволить забезпечити прозорість, ефективність і контрольованість усіх етапів життєвого циклу об'єктів. Запровадження Кодексу цифрових систем містобудівної діяльності може стати інституційним фундаментом цієї трансформації, адже об'єднає технічні стандарти, організаційні механізми та правові норми в єдину систему.

Таким чином, реалізація такої концепції здатна не лише оптимізувати управлінські процеси, а й сформувати передумови для побудови «розумних міст» та сталого розвитку територій України у довгостроковій перспективі.

Список літератури

[1] Пушкар Т.А., Старцев О.В. Цифрові інструменти розвитку інноваційної діяльності в будівництві Економіка та суспільство. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-75-66

[2] Верховна Рада України / Законодавство України. URL: https://surl.li/eqwejl (дата звернення: 24.09.2025)

Робота виконана під керівництвом доц. кафедри ПНіП Сергія Клімовича

Управління організаційною амбідекстрією як вектор стійкості та інноваційності будівельного бізнесу в Україні

Ірина Івахненко, д-р екон. наук, проф.[1] (ORCID: 0000-0001-7166-1023)
Оксана Деркач, канд. екон. наук, доц.[2] (ORCID: 0000-0002-0522-6389)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

[2] *Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна*

АНОТАЦІЯ

В даному дослідженні розглянуто організаційну амбідекстрію — здатність одночасно вдосконалювати поточні операції та впроваджувати інновації — як ключову стратегію для будівельного сектору України. В умовах глобальної цифрової трансформації та масштабної повоєнної відбудови, ця подвійна спроможність стає імперативом для виживання та майбутнього зростання. Також розроблені практичні рекомендації для українських компаній, наголошуючи на важливості використання державних цифрових ініціатив, як-от ЄДЕССБ та DREAM, для забезпечення прозорості та конкурентоспроможності у процесі відбудови.

Ключові слова: організаційна амбідекстрія, цифрова трансформація, будівельна галузь, інновації, повоєнна відбудова.

1. ВСТУП

Світова будівельна галузь перебуває на переломному етапі, що зумовлено невпинним темпом цифрової трансформації та зростаючими вимогами до сталого розвитку та ефективності. Для українського будівельного сектору ці глобальні виклики посилюються грандіозним завданням повоєнної відбудови, що створює унікальне середовище величезних труднощів і безпрецедентних можливостей. Представлено стратегічну рамкову структуру для управління організаційною амбідекстрією — критично важливою здатністю компанії одночасно експлуатувати свої існуючі, перевірені бізнес-моделі для поточної прибутковості та розвідувати нові інновації та цифрові технології для майбутньої життєздатності.

2. ІМПЕРАТИВ АМБІДЕКСТРІЇ

Концепція "амбідекстричної організації" стала життєво важливою рамковою структурою для бізнесу, що прагне подолати розрив між стабільністю та інноваціями, дозволяючи ефективно управляти сьогоднішнім бізнесом, одночасно адаптуючись до мінливих вимог завтрашнього дня. Ця здатність досягається шляхом одночасного балансування двох різних, і часто суперечливих, видів діяльності: експлуатації та розвідки. Для будівельної галузі, сектору, що традиційно характеризується залежністю від попереднього шляху розвитку та поступовими змінами, опанування цього балансу вже не є стратегічним вибором, а фундаментальною вимогою для довгострокового виживання та успіху.

Теоретична основа організаційної амбідекстрії, закладена Джеймсом Марчем, підкреслює внутрішню напруженість між вдосконаленням існуючих можливостей та пошуком нових. Перетворення цих концепцій на відчутну реальність будівельної компанії є першим кроком до ефективного управління ними.

Протягом десятиліть будівельна галузь могла процвітати переважно за рахунок експлуатації, покладаючись на перевірені методи та користуючись відносно повільним темпом змін. Однак збіг потужних сил швидко робить цей односторонній підхід застарілим. Досягнення амбідекстрії стало стратегічним імперативом з кількох критичних причин (див. рисунок 1.)



Рисунок 1. Перехід будівельної галузі до амбідекстрії

Хоча потреба в амбідекстрії є очевидною, її впровадження в будівельній галузі створює унікальний структурний виклик, що корениться в її проєктно-орієнтованому характері. На відміну від виробничої фірми з безперервними виробничими лініями, діяльність будівельної компанії організована навколо серії окремих, тимчасових і часто унікальних проєктів. Це створює кілька парадоксів, які ускладнюють балансування між розвідкою та експлуатацією [1].

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ

Досягнення організаційної амбідекстрії — це не абстрактна мета, це вимагає конкретних рішень щодо організаційного дизайну. Жодна структура не є універсально оптимальною, і правильний вибір залежить від розміру компанії, її стратегії, ресурсів та специфічної динаміки ринку. Для будівельних фірм виклик полягає у впровадженні моделі, яка може враховувати проєктно-орієнтований характер галузі, одночасно систематично сприяючи як розвідці, так і експлуатації.



Рисунок 2. Моделі амбідекстрії для будівельних компаній.

В основі будь-якої успішної моделі (рисунок 2) лежить необхідна еволюція лідерства. Традиційний, ієрархічний, командно-адміністративний стиль, який чудово справляється з експлуатацією, погано підходить для сприяння розвідці. Необхідне "амбідекстричне лідерство" — рідкісна здатність керувати внутрішньою суперечністю ведення двох різних видів бізнесу одночасно. Це включає кілька ключових поведінкових аспектів: чітке формулювання подвійної стратегії, захист молодих розвідувальних проєктів від передчасного фінансового контролю, динамічний перерозподіл ресурсів між підрозділами та вміле управління неминучими конфліктами, що виникають через пріоритети та культуру.

4. УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Український будівельний сектор функціонує в умовах безпрецедентної подвійності. Він одночасно бореться з руйнівними реаліями триваючої війни та стоїть перед завданням покоління — масштабною повоєнною відбудовою. Цей унікальний контекст створює як значні бар'єри, так і потужні каталізатори для впровадження амбідекстричного підходу, роблячи стратегічний імператив балансування експлуатації та розвідки особливо гострим [2]

Українські будівельні компанії стикаються з величезним набором бар'єрів, які перешкоджають їхній здатності інвестувати та управляти подвійними викликами розвідки та експлуатації. Ці перешкоди є як системними, так і організаційними, до них відносять: економічну невизначеність, спричиненену війною, що робить довгострокові інвестиції в неперевірені технології надмірно ризикованими.

Проте, Україна має два унікально потужні каталізатори, які готові прискорити трансформацію галузі з безпрецедентною швидкістю – це проактивна державна програма цифровізації, що включає: Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ), яка цифровізує та автоматизує всі процеси державного регулювання в будівництві, від отримання дозволів до введення в експлуатацію. Цифрову екосистему для підзвітного управління відбудовою (DREAM)., комплексну цифрову платформу, призначену для управління всіма етапами проєктів відбудови, від оцінки збитків до фінансування та виконання, забезпечуючи повну прозорість та підзвітність для всіх зацікавлених сторін, включаючи міжнародних донорів.

З іншого боку - масштаби руйнувань, які завданих війною, створили потужний імператив для змін. Сам масштаб завдання вимагає впровадження сучасних, цифрово-підсилених будівельних процесів. Крім того, міжнародні партнери та донори, що фінансують значну частину відбудови, вимагатимуть найвищого рівня прозорості та підзвітності. Це перетвориться на фактичну вимогу для будівельних фірм використовувати цифрові інструменти, такі як BIM, та інтегровані платформи управління, як-от DREAM, щоб мати право на участь у цих великомасштабних контрактах [3].

5. ВИСНОВКИ

Шлях до організаційної амбідекстрії є одним з найглибших стратегічних викликів, які може взяти на себе компанія. Однак для української будівельної галузі це більше, ніж питання корпоративної стратегії - це національний імператив. Сектор знаходиться в епіцентрі майбутнього країни, перед ним стоїть подвійна відповідальність: стимулювати негайне економічне відновлення та будувати сучасну, стійку та стабільну націю з нуля. Опанування балансу між експлуатацією та розвідкою є єдиним життєздатним шляхом до виконання цієї історичної ролі.

Каталізатори змін будівельної галузі України є унікально потужними. Конвергенція цифрової революції, керованої урядом, що втілена в трансформаційних платформах, таких як ЄДЕССБ та DREAM, з величезним, міжнародно підтриманим попитом на прозору та ефективну відбудову, створює можливість для покоління перестрибнути через десятиліття поступових змін. Опанувавши мистецтво амбідекстрії, будівельні компанії не лише стануть основними двигунами фізичної та економічної відбудови України, але й матимуть можливість вийти з цього періоду випробувань як світові моделі нового типу будівельної фірми: цифрової за своєю природою, операційно досконалої, постійно інноваційної та глибоко стійкої.

Список літератури

[1] Per Erik Eriksson. Organizational Ambidexterity In The Construction Industry. *Management and Innovation for a Sustainable Built Environment*. 2011. Vol. 23. P. 60-73. URL:https://repository.tudelft.nl/file/File_d68dffa5-f513-4c40-9a2c-6d5f5069dac7?preview=1

[2] Vinicius Minatogawa. Carving out New Business Models in a Small Company through Contextual Ambidexterity: The Case of a Sustainable Company. *Sustainability* 2020, 12(6), 2337; URL: https://doi.org/10.3390/su1206233

[3] Olesia Romanenko. Digital Transformation of the Ukrainian Construction Industry: Current Challenges and Prospects for Utilizing Global Experience. *2025 IEEE 5th International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST)*, 2025. URL: https://doi.org/10.1109/SIST61657.2025.11139214

Впровадження систем на основі штучного інтелекту для оптимізації управління будівельними процесами

Аліна Дяченко , бакалавр[1] (ORCID: 0000-0002-8443-3879)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Сучасна будівельна галузь, що характеризується низьким рівнем інновацій та щорічним зростанням продуктивності, стикається з нагальною потребою в цифровій трансформації. Це дослідження присвячене комплексному аналізу впровадження систем на основі штучного інтелекту (ШІ) як ключового інструменту для подолання існуючих викликів. Доведено, що завдяки застосуванню ШІ досягається значне скорочення витрат і термінів, а також підвищення безпеки. Водночас, ідентифіковано ключові бар'єри впровадження, зокрема фрагментацію даних, високі початкові інвестиції та дефіцит кваліфікованих кадрів. У вітчизняному контексті, ШІ розглядається як інструмент для автоматизації рутинних завдань, що частково компенсує нестачу кваліфікованих кадрів і сприяє підвищенню продуктивності.

Ключові слова: штучний інтелект, будівництво, управління процесами, оптимізація, ефективність, діджиталізація.

1. ВСТУП

Будівельна індустрія традиційно залишається однією з найменш цифровізованих, демонструючи зростання продуктивності лише близько 1% щорічно протягом останніх десятиліть, що значно відстає від потреб глобального ринку. В Україні ця проблема ускладнюється дефіцитом кваліфікованих кадрів, проте саме низький рівень діджиталізації створює унікальну можливість: навіть часткове впровадження інноваційних інструментів, зокрема систем штучного інтелекту (ШІ), здатне забезпечити революційні зміни. Зростаючі інвестиції у ШІ свідчать про його роль як ключового каталізатора, що дозволяє підвищити ефективність, скоротити витрати та покращити якість будівельних проєктів на всіх етапах їхнього життєвого циклу.

2. МЕТА

Метою дослідження є комплексний аналіз впровадження систем на основі штучного інтелекту для оптимізації управління будівельними процесами. Завдання дослідження полягають у визначенні ключових проблем традиційного управління, систематизації можливостей застосування ШІ, а також аналізі міжнародного досвіду для розробки рекомендацій щодо інтеграції технологій у вітчизняні підприємства.

3. ПРОБЛЕМИ ТРАДИЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Сучасне будівництво стикається зі значними викликами, які ускладнюють ефективне управління проєктами. Однією з головних проблем є складність прогнозування термінів та витрат. Традиційні методи кошторисної оцінки є повільними та часто не встигають за коливаннями витрат. Це призводить до частих перевитрат, оскільки точні прогнози відсутні, а рішення приймаються реактивно, після виникнення проблем. Такий підхід робить будівельні проєкти вразливими до непередбачених затримок та фінансових втрат [1,2].

Іншим суттєвим фактором є високий рівень ризиків та залежність від людського фактору. Кожен будівельний проєкт має певний ризик щодо якості, безпеки, часу та вартості, і чим більший проєкт, тим більше ризиків. Хоча ШІ-інструменти можуть допомогти, керувати ними повинен кваліфікований фахівець, який знає, як правильно поставити завдання системі, що знову підкреслює залежність від людського капіталу. Крім того, ШІ-системи можуть бути упередженими, якщо їх навчали на нерепрезентативних даних, що створює ризик некоректної роботи в умовах складного будівництва [3].

4. МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШІ

Впровадження ШІ пропонує низку ключових можливостей для подолання проблем традиційного управління, дозволяючи перейти від реактивного до проактивного підходу. Ці системи допомагають автоматизувати та оптимізувати ключові процеси, використовуючи дані, прогнозування та автоматизацію для досягнення кращих результатів [3].

Однією з головних переваг є автоматизація планування та розподілу ресурсів. ШІ-системи аналізують історичні та поточні дані, щоб створювати більш точні та оптимізовані графіки, мінімізуючи ризики зриву дедлайнів. Такий підхід допомагає ефективніше керувати логістикою та розподіляти робочу силу, забезпечуючи своєчасну доставку матеріалів та раціональне використання обладнання [1].



Рисунок 1. Технології ШІ для будівельної галузі

Крім того, застосування ШІ дозволяє точно прогнозувати терміни та витрати на основі великих масивів даних. Наприклад, аналіз 65 великих будівельних компаній показав, що раннє впровадження ШІ дозволило досягти

середньої економії витрат у 21% на проєктах понад $500 млн. [4].

Крім фінансової ефективності, ШІ надає високотехнологічні рішення для моніторингу якості та безпеки будівельних робіт. Системи на основі комп'ютерного зору аналізують фото- та відеоматеріали з об'єктів для виявлення небезпечних умов або невідповідностей протоколам безпеки, наприклад, відсутність касок у працівників. Завдяки цьому, ШІ-системи моніторингу безпеки знизили кількість нещасних випадків на 58.7%, що свідчить про їхній значний вплив на підвищення безпеки. ШІ також сприяє підвищенню якості, аналізуючи проєкти та 3D-моделі для виявлення потенційних проблем і зменшення ймовірності переробок ще до початку робіт [5].

5. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

На міжнародному ринку успішні кейси впровадження ШІ демонструють його потенціал у різних аспектах управління будівельними процесами. Платформа **ALICE Technologies** є яскравим прикладом оптимізації планування, яка допомагає підрядникам моделювати різні сценарії та відновлювати втрачений час, що призвело до значної економії на великих проєктах, зокрема понад $25 млн на проєкті автомагістралі в США. Компанія **Firmatek** використовує ШІ-алгоритми для обробки аерофотозйомки з дронів, забезпечуючи точні топографічні зйомки та розрахунки обсягів. **Caterpillar** інтегрує ШІ та Інтернет речей (IoT) у свої машини для прогнозного обслуговування, що допомагає мінімізувати час простою[4].

Таблиця 1: Українські ШІ-ініціативи для відбудови

Назва	Сфера застосування	Опис
Combit Construction	Управління проєктами	Розроблена українським фахівцем AI-платформа, яка допомагає міжнародній компанії здійснювати глибокі розрахунки
3D UTU	3D-друк у будівництві	Компанія розробила будівельний 3D-принтер і програмне забезпечення до нього, з планами інтегрувати штучний інтелект для посилення своїх технологій.
UADamage	Оцінка збитків	Стартап працює над інструментом на базі ШІ для швидкого та ефективного обстеження та аналізу замінованих територій.
Гаранти Google	Підтримка стартапів	Google надає фінансову та менторську підтримку українським стартапам у сфері ШІ для розвитку технологій, що сприятиме післявоєнному відновленню країни.

Джерело: складено автором

В українському контексті впровадження ШІ перебуває на ранньому етапі. Хоча конкретні кейс-стаді від приватних підприємств, порівняні з міжнародними, поки що не є публічно доступними, вітчизняні компанії вже роблять перші кроки у використанні ШІ. [3].

Для успішної інтеграції ШІ у вітчизняні підприємства необхідно зосередитися на кількох ключових рекомендаціях. По-перше, важливо долати проблему фрагментації даних, що є найбільшою перешкодою для ШІ. Це потребує впровадження стандартизованих схем даних та протоколів для забезпечення інтероперабельності між різними програмними платформами. По-друге, необхідно зосередитися на навчанні персоналу, оскільки ШІ вимагає нових навичок для управління системами, а не просто автоматизує процеси. По-третє, підприємствам слід починати з пілотних проєктів, щоб продемонструвати ефективність ШІ та долати організаційний опір змінам [3].

6. ВИСНОВКИ

Впровадження систем на основі штучного інтелекту для оптимізації управління будівельними процесами є не просто трендом, а критичною необхідністю для підвищення конкурентоспроможності галузі. ШІ надає потужні інструменти для автоматизації рутинних завдань, звільняючи час фахівців для творчих і стратегічних рішень. Хоча існують значні бар'єри, такі як фрагментація даних і нестача кваліфікованих кадрів, їх подолання через навчання персоналу й стандартизацію даних може забезпечити стійке зростання. Майбутнє будівництва полягає в синергії людського досвіду й інтелектуальної потужності ШІ, що дозволить досягти нового рівня ефективності, безпеки та сталості.

Список літератури

[1] Rick Bell. AI in Construction: Benefits and Opportunities URL: https://www.oracle.com/construction-engineering/ai-construction/ (Дата звернення 12.09.2025 р.)

[2] Savaş S. Artificial intelligence in construction project management: trends, challenges and future directions. *Journal of Design for Resilience in Architecture and Planning*. 2025. Vol. 6, no. 2. P. 221–238. URL: https://drarch.org/index.php/drarch/article/view/295

[3] Paqvalén M. 10 Benefits and Challenges of AI in Construction. *Field management for construction teams | Buildbite*. URL: https://buildbite.com/insights/ai-in-construction-benefits-and-challenges (Дата звернення 12.09.2025 р.)

[4] Real-Life Examples of Artificial Intelligence in Construction. *STACK Construction Technologies*. URL: https://www.stackct.com/blog/real-life-examples-of-artificial-intelligence-in-construction/ (Дата звернення 12.09.2025 р.)

[5] Грейс Е. The Rise of AI in Construction. *Digital Builder*. URL: https://www.autodesk.com/blogs/construction/ai-construction/

Робота виконана під керівництвом д-р. екон. наук, проф.кафедри МБ Ірини Івахненко.

Organisational resilience and success in managing project portfolios of a general contractor in today's turbulent environment

Valerii Hudov, PhD student [1] (ORCID: 0009-0008-8068-5324) [i]

Kyiv National University Of Construction And Architecture, Ukraine

ARSTRACT

The research provides a brief analysis of current sources in the field of portfolio management by general contracting organisations. The classification of the main problems faced by such organisations is provided: lack of strategic alignment, resource contention and capacity limits, poor portfolio selection and prioritisation, weak aggregated risk management, poor portfolio metrics and KPIs, multi-party coordination and supply chain fragility, and others. It is shown that current research also focuses on the development of appropriate structures of capabilities and competencies and other factors related to the formation of the so-called resilience of an organisation to the influence of the external environment on a general contracting organisation. The author proposes key aspects of an organisation's mental resilience that will enable general contracting organisations to effectively engage in portfolio management, taking into account the external impact of a turbulent external and internal environment.

Keywords: general contractor, project and portfolio management, organisational resilience and success.

1. INTRODUCTION

At the current stage of development of the construction industry in Ukraine in general and the application of the project approach in construction projects in particular, managers of general contractor organisations face a number of problems that require thorough analysis, identification of their sources and resolution. The project management methodology formalises in sufficient detail all aspects of both project and project portfolio management by publishing relevant extensions to generally accepted international standards for project, portfolio and programme management. However, since the COVID-19 epidemic and now, construction organisations are facing problems with productivity and efficiency during the implementation of projects, which affects the strategic indicators of the portfolios to which they belong.

2. BRIEF ANALYSIS OF CURRENT RESEARCH CONTEXT

The paper [1] examines how organisational learning (acquisitive and experimental learning) through managerial cognition affects organisational stability in conditions of instability. It shows that investments in training and development of managerial thinking models help organisations better adapt to external changes. Work [2] is devoted to the analysis of eleven existing frameworks of organisational stability and shows that for general contracting companies, they often do not take into account aspects such as diversification, bid strategies, and marketing. The authors conclude that general contractors should take into account that 'forgotten' elements in traditional models (such as marketing and participation in tenders) can be key to survival and adaptation in a changing competitive environment.

The research in [3] shows that employees' work resilience has a direct positive impact on the organisational resilience in construction projects and is also mediated by inter-team tasks. The study also concludes that the psychological resilience of employees has a negative impact on organisational resilience in construction projects and is mediated by inter-team and intra-team tasks. The work [4] proposes using the concept of measuring the capabilities of a project-oriented organisation. The authors suggest measuring these capabilities in the following domains: anticipation, coping, and adaptation. The paper identifies 21 dimensions and 74 indicators that allow for the quantitative measurement of an organisation's resilience in project management. For a general contracting organisation, the conclusion is made that it is necessary to have quantitative indicators of resilience in order to assess where the weaknesses lie and work on them: anticipation, response options, adaptability. In [5], research was conducted on large projects regarding the impact of transformational leadership, employee self-efficacy, and organisational learning on its sustainability. Based on the results of a survey of 243 respondents, it was determined that the organisation's human resources are particularly important in this context, while the organisational climate is a less significant factor for organisational sustainability than learning.

3. THE MAIN MATERIAL OF RESEARCH

The analysis of contemporary articles presented in the previous section reveals a general trend towards searching for new factors that can ensure and develop the sustainability of a general contractor's organisation in a turbulent environment. In particular, it is proposed to ensure the sustainability of the organisation through the formalisation and description of its capabilities and competencies. This section presents the results of a study analysing research in the context of the impact of the external environment on the general contractor organisation in project portfolio management. It is obvious that when managing project portfolios, more complex problems arise regarding the stability of the organisation than when managing projects, for example, delays in the implementation schedule, budget overruns, etc.

Key challenges in project portfolio management:

• *The lack of strategic alignment*. General contractors often lack a clear procedure that links project selection and prioritisation to the company's strategy, resulting in suboptimal resource allocation and low portfolio profitability.

• *Resource contention & capacity limits*. A shortage of labour, equipment or key specialists causes competition between projects being carried out simultaneously – reprioritisation leads to delays and additional costs. This is particularly critical in construction due to seasonality, the specialisation of teams, etc.

• *Poor portfolio selection & prioritisation*. There are no standardised criteria for project selection (strategic value, risk, profitability), or the criteria are applied fragmentarily. The result is a portfolio with excessive risk or low ROI.

• *Weak aggregated risk management*. Risks are often assessed for each project separately, but the correlations between risks across projects are not assessed (e.g., simultaneous supply delays for several sites). As a result, the organisation underestimates peak portfolio risks.

• *Data quality & IT interoperability*. The lack of unified PPM tools, fragmented accounting/ERP/site control systems, and poor data integration make it difficult to get a true picture of the portfolio status and make operational decisions.

• *Poor portfolio metrics & KPIs*. There are no clear KPIs for the portfolio, or they are not standardised. Without uniform metrics, it is impossible to track portfolio performance and conduct comparative analysis of projects.

• *Resistance to change/organisational resistance and lack of support from top management*. PPM implementation requires changes in processes and roles; resistance, lack of leadership support or inappropriate organisational structure block portfolio effectiveness.

• *Cash flow & financing mismatches*. Uneven payments/cash flow 'dips' on several projects simultaneously create liquidity risks for the general contractor and complicate portfolio planning.

• *Multi-party coordination & supply chain fragility*. Portfolio activities multiply the need to synchronise numerous subcontractors and supply chains; failures in one place quickly spread across the portfolio.

• *Limited analytics & forecasting*. Many companies do not use analytical methods (scenario modelling, resource peak forecasting, schedule optimisation) to optimise their portfolio.

3.1. Practical recommendations

• Implement a formalised portfolio selection process with quantitative criteria (strategic value, NPV/ROI, risk, resource requirements).

• Create or strengthen the PPMO/Portfolio Office to coordinate priorities, standards and metrics.

• Deploy a unified PPM/ERP platform (integration of data on deadlines, costs, resources) and link it to KPI dashboards.

• Implement portfolio risk assessment (aggregation, scenarios, stress tests) instead of just project assessment.

• Plan resources at the portfolio level (peak demand phases, distribution of specialised teams), apply simultaneous load modelling.

Based on the results of the analysis of problems inherent in the management of project portfolios by general contractors, the author proposes to supplement them with certain key aspects regarding the mental resilience of the organisation that will minimise the problems in PPM.

4. CONCLUSIONS

Based on the results of the analysis of scientific articles and our own research, conclusions should be drawn in the form of key aspects of the general contractor's activities that ensure its sustainability, as well as recommendations for developing such sustainability, in particular mental sustainability.

Key aspects of an organisation's mental sustainability:

• *Resilience*. The organisation must be able not only to withstand the negative impact of the external environment, but also to successfully recover and develop after the possible destructive consequences of such impact. The development of a structure of capabilities and competencies will enable the general contractor's organisation to be resilient.

• *Internal stability*. This means developing and following a clear structure, processes and values even under pressure from external circumstances.

• *Balance*. The ability to remain calm, make informed decisions and avoid panic in crisis situations.

• *Adaptability*. The organisation must be flexible and able to adapt quickly to changes in the external environment.

• *Stress resistance*. The ability to maintain functionality and performance despite the presence of stressors.

Developing mental resilience recommendations:

• *Planning and goal setting*. Setting clear, realistic goals and achieving them in small steps helps to move forward even in difficult conditions.

• *Active decision-making*. The ability to make decisions, even on small issues, helps to maintain control and move forward.

• *Caring for yourself and your team*. Developing a positive self-image, seeking opportunities for self-discovery, and supporting each other in the team are important elements.

• *Positive stress management strategies*. Introducing physical exercise, exploring hobbies and other positive stress management techniques at the organisational level.

• *Open dialogue and communication*. Speak freely, discuss problems and find common solutions.

The author's further research will focus on the proposed aspects of organisational mental resilience and the development of practical recommendations for its development.

[1] Jiao, P., & Bu, W. (2024). The Impact of Organizational Learning on Organizational Resilience in Construction Projects. Buildings, 14(4), 975. DOI: 10.3390/buildings14040975

[2] Zungu, Z., Laryea, S., & Nkado, R. (2025). A critical literature review on organizational resilience: why current frameworks are insufficient for contracting firms in the construction industry. International Journal of Construction Management, 1–12. DOI: 10.1080/15623599.2025.2486649

[3] Wang, D.; Wang, P. (2024) Effect of employee resilience on organizational resilience in construction projects: Considering the role of project tasks. Engineering, Construction and Architectural Management, 31 (11): 4236–4254. DOI: 10.1108/ECAM-08-2022-0797.

[4] Zhang, S.; Zhang, B.; Xue, B.; Wang, D.; Liu, B. (2023) Unpacking resilience of project organizations: A capability-based conceptualization and measurement of project resilience, International Journal of Project Management, Volume 41, Issue 8, DOI: 10.1016/j.ijproman.2023.102541.

[5] Wang, D.; Zhao, X.; Zhang, K. (2023) Factors affecting organizational resilience in megaprojects: a leader–employee perspective. Engineering, Construction and Architectural Management;30:4590–4608. DOI: 10.1108/ECAM-01-2022-0049.

[i] *The work was carried out under the supervision of Assoc. Prof. of project management department, Oleksandr Voitenko.*

Цифровізація як ключовий вектор модернізації економіки України

Катерина Лаврухіна, канд. екон. наук., доц.[1] (ORCID: 0000-0003-2417-7153),
Вікторія Титок, канд. екон. наук., доц.[1] (ORCID: 0000-0002-9527-3006)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Становлення цифрової економіки виступає одним із провідних напрямів розвитку сучасних світових економік. Україна також долучається до цих глобальних процесів, прагнучи до активної інтеграції у міжнародний економічний простір. Для забезпечення сталого розвитку цифрової економіки необхідним є розширення якісного Інтернет-покриття, підготовка висококваліфікованих кадрів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, розвиток сучасної цифрової інфраструктури та вдосконалення цифрових сервісів. У сучасних умовах конкурентоспроможність підприємств значною мірою залежить від їхньої здатності швидко впроваджувати інформаційні технології, створювати інноваційні цифрові продукти та оперативно реагувати на потреби споживачів.

Ключові слова: цифровізація, економіка, модернізація, відбудова, цифрові технології, смарт-громади.

1. ВСТУП

Розвиток вітчизняних цифрових екосистем відображає спроможність української економіки до оперативного відновлення та створення передумов до повоєнної відбудови. Головною ціллю трансформації економіки є збільшення частки ІТ у ВВП країни, що створить в свою чергу сприятливі умови для інвесторів, а саме відкритий ринок, прозору податкову та митну системи, поліпшення пропозиції на ринку праці [5].

2. ДЕТЕРМІНАНТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Основні події у сфері цифрової трансформації економіки України визначили ключові напрями інтеграції цифрових технологій у всі сфери суспільного життя. Вони охоплюють формування сучасної цифрової інфраструктури, розширення можливостей для громадян, бізнесу та державних інституцій на основі відкритих даних, інновацій та партнерських ініціатив.

1.Січень 2024 року ознаменувався представленням національного досвіду розбудови цифрової держави. Було презентовано стратегію розвитку інновацій WIN-WIN, спрямовану на створення вигод для всіх учасників цифрової екосистеми, а також реалізацію проєкту «Мрія», що сприяє цифровій трансформації окремих секторів економіки. Серед важливих кроків — запуск сервісів з розмитнення автомобілів у застосунку «Дія» та ініціативи щодо підвищення прозорості роботи митниці [1].

2.Відкриття платформи GovTech-центру стало черговим етапом розвитку цифрового урядування. Її діяльність спрямована на підтримку процесів цифрової трансформації державного управління, розвиток електронного врядування та цифрових навичок. Платформа створює умови для взаємодії українських стартапів та інноваторів із зарубіжними партнерами, що дозволить прискорити впровадження цифрових реформ навіть в умовах воєнних викликів [4].

3.У межах дослідження «Web3 для України: діалог із засновниками» [3] було визначено ключові чинники, що стримують розвиток web3-індустрії в Україні. Як одна з інноваційних галузей цифрової економіки, web3 має значний потенціал технологічного розвитку та може стати рушієм післявоєнного відновлення країни завдяки використанню технології блокчейн. Ця технологія забезпечує збереження даних у безпечному розподіленому середовищі, створення інноваційних сервісів і додатків на основі смартконтрактів. Вона спирається на принципи децентралізації (передача повноважень і ресурсів на місцевий рівень) та токенізації (замінювання конфіденційних даних цифровими маркерами), сприяючи розвитку ринку цифрових активів, криптовалют, токенів, а також застосуванню цих механізмів у фінансовій, освітній, страховій і розважальній сферах.

4.Українські стартапи активно демонструють інноваційні цифрові бізнес-рішення, які сприяють створенню ланцюгів виробництва з високою доданою вартістю та формуванню національної технологічної екосистеми.

5.Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про затвердження Положення щодо Єдиної інформаційної системи Національної програми інформатизації. Її створення забезпечить швидше впровадження цифрових технологій, розвиток інформаційних та комунікаційних систем, а також посилення кіберзахисту критичної інфраструктури. Система сприятиме ефективнішій взаємодії між державними органами та органами місцевого самоврядування, забезпечуючи оперативність прийняття управлінських рішень.

6.У межах проєкту Good Governance Fund «Ревіталізація бізнес-клімату в Україні» започатковано нову платформу «UK-Ukraine TechBridge», яка поєднує потенціал української ІТ-галузі та досвід британського технологічного сектору. Її мета — сприяти розвитку технологічної екосистеми, реалізації спільних інноваційних проєктів, запуску освітніх ІТ-програм та активізації двосторонньої торгівлі між країнами.

3. ОСНОВНІ ТРЕНДИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Україна, долаючи наслідки війни та соціально-економічних криз, активно впроваджує цифрові рішення у державному управлінні, промисловості, фінансовому секторі та сфері послуг. Це створює підґрунтя для переходу до повноцінної цифрової економіки, орієнтованої на інновації, ефективність і прозорість. Цифровізація стає

визначальним чинником конкурентоспроможності національних економік, формує нові моделі бізнесу, управління, комунікацій і освіти.

Серед ключових тенденцій розвитку цифрової економіки України можна виокремити наступні:

1. Активна цифрова трансформація державного сектору. Розвиток платформи «Дія» та цифрових державних сервісів. Запровадження концепції «Держава у смартфоні». Електронне урядування, відкриті дані, електронний документообіг.

2. Розвиток цифрової інфраструктури. Розширення доступу до швидкісного Інтернету, зокрема в сільській місцевості. Модернізація телекомунікаційних мереж (4G, підготовка до впровадження 5G). Розбудова дата-центрів та хмарних сервісів.

3. Поширення електронної комерції та фінтеху. Активне зростання онлайн-торгівлі, мобільних платежів та цифрових банківських рішень. Впровадження блокчейн-технологій та криптосервісів. Цифровізація фінансових послуг і розвиток cashless-економіки.

4. Інновації, стартапи та розвиток IT-сектору. Зростання експортного потенціалу IT-послуг. Формування технологічних хабів і кластерів (Kyiv Tech Cluster, Lviv IT Cluster, тощо). Державні та приватні програми підтримки інноваційних екосистем.

5. Цифровізація промисловості та бізнесу. Впровадження технологій Industry 4.0 (автоматизація, штучний інтелект, IoT, Big Data). Перехід підприємств до моделі «цифрових платформ» і смарт-виробництва. Розвиток електронних систем управління підприємствами (ERP, CRM).

6. Цифрові навички та освіта. Масове впровадження програм з цифрової грамотності (Дія.Цифрова освіта). Підвищення рівня IT-компетентностей у населення. Розвиток EdTech і дистанційного навчання.

7. Кібербезпека та захист даних. Зростання ролі інформаційної безпеки у державному та приватному секторах. Формування національної системи кіберзахисту. Підвищення культури безпечного користування цифровими сервісами.

8. Регіональна цифровізація та "розумні громади". Розвиток smart city рішень у містах України. Запровадження цифрових інструментів управління громадами (е-сервіси, геоінформаційні системи). Використання цифрових технологій для підвищення прозорості місцевого самоврядування.




Рисунок 1. Індекс цифрової трансформації України, 2024р.

Бачимо, що одним із головних складників трансформації України є цифровізація регіонів. Регіони та громади є ключовими гравцями у впровадженні цифрових, технологічних змін. Для оцінки рівня реалізації стратегічних цілей держави за напрямом цифрової трансформації та цифровізації був розроблений індекс цифрової трансформації регіонів. Міністерство цифрової трансформації України представило цей індекс для оцінки рівня цифрової зрілості регіонів у розрізі кожної сфери. Індекс містить 9 основних показників: інституційна спроможність, розвиток інтернету, розвиток ЦНАП, впровадження режиму «без паперів», цифрова освіта, візитівка області, проникнення базових електронних послуг, галузева цифрова трансформація, індивідуальні проекти CDTO (рис.1).[2]

За підсумками 2024 року в результаті досліджень, середній показник Індексу цифрової трансформації становить 0,497 бала з 1 можливого. Найвище значення зафіксовано у Львівській (0,850), Дніпропетровській (0,844) та Одеській (0,805) областях. Найвищі показники спостерігаються в таких субіндексах, як «Проникнення базових е-послуг» (0,759), «Інституційна спроможність» (0,687) та «Розвиток інтернету» (0,686). Найнижчого показника досягнуто в субіндексі «Впровадження режиму "без паперів"» (0,421), що вказує на потребу посилити роботу в цьому напрямі. Важливо відзначити, що розвиток цифрової економіки України є багатовимірним процесом, що охоплює державне управління, бізнес, освіту та суспільні відносини. Реалізація цих напрямів сприятиме формуванню сталої, інноваційної, конкурентоспроможної та сучасної цифрової економіки України.

Список літератури

[1] Дія, Мрія і WINWIN: Мінцифра представила бачення і результати цифрової трансформації України в Давосі. Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/news/diya-mriya-i-winwin-mintsifra-predstavila-bachennya-i-rezultati-tsifrovoi-transformatsii-ukraini-v-davosi (дата звернення: 20.08.2025).

[2] Мінцифри про результати цифрової трансформації в регіонах України за 2024 рік. https://www.kmu.gov.ua/. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mintsyfry-pro-rezultaty-tsyfrovoi-transformatsii-v-rehionakh-ukrainy-za-2024-rik (дата звернення: 20.08.2025).

[3] Розвиток web3 в Україні. Основні проблеми і способи вирішення – дослідження Мінцифри. *LIGA.net*. URL: https://tech.liga.net/ua/technology/novosti/rozvytok-web-3-v-ukraini-osnovni-problemy-i-sposoby-vyrishennia-doslidzhennia-mintsyfry (дата звернення: 05.10.2025).

[4] У Києві відкриють GovTech-центр за підтримки Всеукраїнського економічного форуму. Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/news/u-kievi-vidkriyut-govtech-tsentr-za-pidtrimki-vseukrainskogo-ekonomichnogo-forumu (дата звернення: 19.08.2025).

[5] K. Lavrukhina, V. Tytok, A. Biloshchytskyi, R. Tormosov, O. Kalinin and O. Mostovenko, "Research on the prospects and risks of digital economic transformation: positive impact, key threats, and the role of clusters in the transformation of Ukraine's national economy," 2025 IEEE 5th International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), Astana, Kazakhstan, 2025, pp. 1-7, DOI: https://doi.org/10.1109/SIST61657.2025.11139283

Кластеризація у сфері житлового господарства як інструмент соціально-економічного відновлення громад (на прикладі проєкту HOPE)

Катерина Лаврухіна, канд. екон. наук., доц.[1] (ORCID: 0000-0003-2417-7153),
Олександр Кравчук, канд. екон. наук., доц.[1] (ORCID: 0000-0001-6578-8896)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Сучасні виклики, пов'язані з руйнуванням житлової інфраструктури та необхідністю відновлення постраждалих громад, актуалізують пошук ефективних механізмів управління у сфері житлового господарства. Одним із перспективних підходів є кластеризація, яка передбачає формування взаємопов'язаних мереж між органами місцевого самоврядування, підприємствами, громадськими організаціями, мешканцями та донорами для досягнення спільних соціально-економічних цілей. У межах реалізації Проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE) кластеризація багатоквартирних будинків розглядається як інноваційний інструмент консолідації ресурсів, підвищення ефективності управління та відновлення житлового фонду на засадах партнерства. Такий підхід сприяє розвитку системи кластерних ініціатив дозволяє забезпечити синергію між наукою, бізнесом і владою, активізувати інвестиційні процеси та створити умови для сталого розвитку житлово-комунальної сфери на регіональному рівні.

Ключові слова: кластеризація; житлове господарство; відновлення громад; соціально-економічний розвиток; проєкт HOPE; відбудова житла.

1. ВСТУП

Сучасні умови розвитку національної економіки вимагають пошуку нових організаційно-економічних механізмів підвищення ефективності функціонування житлово-комунального господарства. Кластеризація у сфері ЖКГ сприяє формуванню інноваційних моделей управління інфраструктурою, раціональному використанню енергетичних та матеріальних ресурсів, впровадженню цифрових технологій у наданні послуг, а також підвищенню рівня енергоефективності та екологічної безпеки. Впровадження кластерного підходу у проєкті HOPE може стати прикладом моделі сталого відновлення**,** орієнтованої на довгостроковий соціальний ефект та підвищення якості життя населення.

2. КЛАСТЕРИ В СИСТЕМІ ЖКГ

В сучасних умовах найбільш перспективним напрямом кластеризації в галузі будівництва є сфера комунального господарства. Формування і розвиток кластерів у сфері комунальних господарств дасть можливість здійснити перехід від кількісного до нового якісного розвитку, дозволить забезпечити конкурентоспроможність в майбутньому, створити довгострокову стратегію розвитку підприємств і території. Головне, на що націлені кластери - це можливість в цілому для регіону і зокрема для будівельної сфери розвиватися стійко, не по інерції [1].

На особливу увагу заслуговує дослідження потенціалу розвитку для підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, оскільки вони, з одного боку, у зв'язку з розвитком інноваційних технологій та створенням умов до підвищення тарифів за послуги, мають можливість підвищити свій потенціал, а з іншого — мають ряд специфічних особливостей у діяльності, що інколи є перешкодою для реалізації потенціалу [4]. Сфера житлово-комунального господарства (далі ЖКГ) є важливою і в той же час дуже специфічною складовою національної економіки України.

Кластер у ЖКГ - це сукупність взаємопов'язаних учасників підприємницької діяльності, що забезпечують нормальне відтворення житлового фонду, раціональне використання фінансових і матеріальних активів, «прозорість» фінансових потоків та оптимізацію системи розрахунків, якісне надання послуг, комплексне впровадження інноваційних технологій [2].

Усі вхідні в кластер ЖКГ підприємства та організації взаємодіють із законодавчими та виконавчими органами влади регіону. Житлово-комунальні кластери підвищують конкурентні переваги системи і впливають на підвищення продуктивності праці (що для ЖКГ є досить актуальною невирішеним завданням), розширення здатності до інновацій, стимулювання нових бізнес-структур, які підтримують інновації і в тому числі ресурсозберігаючі технології, а також на створення інформаційної та навчальної інфраструктури.

Кожен з перерахованих вище факторів впливу на підвищення ефективності житлово-комунального обслуговування населення залежить від міжструктурних взаємодій, міжособистісних взаємин - формальні і неформальні організаційно-економічні механізми і норми культури, менеджменту - мають позитивне значення для розвитку і функціонування кластерів у сфері ЖКГ.

Отже, кластеризація у сфері ЖКГ може забезпечити:

- оптимізацію ресурсів (енергії, води, тепла);
- інноваційні рішення в управлінні міською інфраструктурою;
- створення партнерств між муніципалітетами, бізнесом і наукою;
- розвиток "розумних" технологій (smart city, smart housing);
- підвищення якості послуг для населення через кооперацію та цифровізацію процесів [5].

Розвиток кластерів у житловому господарстві відкриває можливості для інтеграції технічних, економічних і соціальних рішень, спрямованих на підвищення енергоефективності, поліпшення якості житлових послуг та зміцнення потенціалу громад до самовідновлення.

3. ПОТЕНЦІАЛ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ З ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛА: ДОСВІД ПРОЄКТУ HOPE

У межах проєкту HOPE передбачено проєктування та капітальний ремонт багатоквартирних будинків, частково пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, у відібраних територіальних громадах. Міністерством розвитку громад та територій України затверджено результати відбору кластерів багатоквартирних будинків у рамках реалізації проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)" [6]. Процедура відбору проходила з використанням екосистеми DREAM із дотриманням принципів прозорості та об'єктивності. Також у відборі застосовувався інструмент Suitability Tool, розроблений City Planning Labs. Це спеціальне програмне забезпечення, рекомендоване до використання Світовим банком, що дає можливість провести комплексну та неупереджену оцінку результатів відбору, використовуючи геопросторовий підхід. Відбір включав наступні основні етапи: 1.Збір даних про місцезнаходження та технічний стан БКБ через платформу DREAM; 2.Перевірка критеріїв прийнятності, зокрема ступеня пошкоджень, безпеки проживання, доступу до комунікацій, врегулювання питань права власності на землю та оцінки потенційного впливу на довкілля; 3.Просторовий аналіз шляхом нанесення багатоквартирних будинків на карту; 4. Формування кластерів – групування будинків, розташованих у безпосередній близькості один до одного, з урахуванням можливих фізичних перешкод.

Перший етап – збір даних, які нобхідні для проведення оцінки (місця розташування БКБ та 26 змінних, що будуть використані на наступних тапах) рис.1.



Рисунок 1. Отримання переліку всіх БКБ

Другий етап – перевірка критеріїв прийнятності (ступінь отриманих пошкоджень, безпека, комунікації, право власності на землю, вплив на навколишнє середовище).

Третій етап – нанесення на карту БКБ дя кращого просторового аналізу. Візуалазація на карті важлива для наступних етапів і для забезпечення прозорості процесу. (рис.2).




Рисунок 2. Відбір прийнятних БКБ і нанесення їх на карту

Четвертий етап – визначення просторових кластерів (групи будинків, що знаходяться близько один біля одного). В свою чергу кластери можуть бути розділені на менші групи, якщо між БКБ існують певні фізичні перепони (рис.3).




Рисунок 3. Визначення кластерів

Масштаб проєкту охоплює 194 багатоквартирних будинки (БКБ), згрупованих у 59 кластерів в межах 5 територіальних громад, а саме: Миколаївська міська територіальна громада: 21 кластер (54 БКБ); Запорізька міська територіальна громада: 3 кластери (10 БКБ); Ізюмська міська територіальна громада: 10 кластерів (22 БКБ); Бучанська міська територіальна громада: 17 кластерів (79 БКБ); Макарівська селищна територіальна громада: 8 кластерів (29 БКБ). Планується покращення умов проживання для понад 7 200 домогосподарств. Цьогоіч, завдяки «Проєкту Світового банку HOPE» вже понад 50 тисяч українців отримали компенсацію за ремонт пошкодженого житла [3].

Список літератури

[1] Баженов С.І. Кластерний підхід у розвитку житлово-комунального господарства регіону. *Економіка України*. 2012. №1. С. 27–32.

[2] Безус В. О. Кластерний підхід як інструмент управління розвитком житлово-комунальної сфери міста. *Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права*. 2023. № 6. С. 33–42. DOI: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.5

[3] Вже понад 50 тисяч українців отримали компенсацію за ремонт пошкодженого житла. URL: https://kbu.org.ua/news/vzhe-ponad-50-tysiach-ukraintsiv-otrymaly-kompensatsiiu-za-remont-poshkodzhenoho-zhytla (дата звернення: 01.09.2025).

[4] Гриньова В.М. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємствах. Монографія. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. 200 с.

[5] Лаврухіна, К., & Кравчук, О. (2024). Інноваційні аспекти кластерних ініціатив в умовах цифровізації економіки України. *Проблеми і перспективи економіки та управління,* (2 (38), 21–33. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-2(38)-21-33

[6] Міністерство розвитку громад та територій України. Головна | Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://mindev.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-pereliku-vidibranykh-klasteriv-bahatokvartyrnykh-budynkiv-v-ramkakh-realizatsii-proektu-remont-zhytla-dlia-vidnovlennia-prav-i-mozhlyvostei-liudei-nore (дата звернення: 20.09.2025).

Section 7.
Information technology

Секція 7.
Інформаційні технології

Моделювання штучної імунної системи: клональна селекція на SO(2) та дендритні клітини для виявлення аномалій

Ростислав Лифиренко, студент[1] (ORCID: 0009-0003-5118-652X), **Роман Жук**, аспірант[1] (ORCID: 0009-0007-1657-6281)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У цій роботі представлено моделювання штучної імунної системи за допомогою двох біоінспірованих підходів: клональної селекції та алгоритму дендритних клітин. Перший метод реалізовано для групи обертань SO(2), де особини, що представляють кути, еволюціонують через відбір, клонування та мутацію з метою наближення до цільового значення. Другий метод імітує поведінку дендритних клітин, які на основі сигналів безпеки, небезпеки та PAMP виявляють аномалії у потоках даних. Обидва підходи демонструють ефективність адаптивного навчання, виявлення загроз і самоналаштування, що робить їх перспективними для задач оптимізації та кібербезпеки.

Ключові слова: штучна імунна система (ШІС),клональна селекція,дендритні клітини,група SO(2),еволюційні алгоритми,виявлення аномалій,адаптивна система,сигнали небезпеки,біоінспіровані методи,оптимізація.

1. ВСТУП

Імунна система людини вражає своєю складністю та ефективністю, демонструючи властивості, подібні до штучного інтелекту. Вона має пам'ять, здатність до навчання, уміння розпізнавати й ухвалювати рішення щодо реагування на чужорідні білки (антигени), навіть якщо вони раніше не зустрічалися в природі. Як і штучні нейронні мережі, імунна система (ШІС) здатна накопичувати інформацію та здійснювати розпізнавання образів у децентралізований спосіб. Основною її функцією є захист організму від інфекційних агентів і чужорідних речовин, а також знищення пошкоджених клітин. Розпізнавання збудників відбувається на молекулярному рівні — імунна система виявляє окремі молекули мікроорганізмів, звані антигенами, і нейтралізує їх за допомогою антитіл, що продукуються B- і T-лімфоцитами [1].

У свою чергу, ідеї, покладені в основу біологічної імунної системи, лягли в основу створення імунних алгоритмів у сфері штучного інтелекту. Вони включають способи подання компонентів системи, механізми оцінки взаємодій (функції афінності) та процедури адаптації, які керують динамікою штучної імунної системи. Такі моделі дозволяють будувати абстрактні образи клітин і молекул, оцінювати ефективність їхньої взаємодії з навколишнім середовищем і змінювати поведінку системи з часом. Завдяки цьому імунні алгоритми стають потужним інструментом для розв'язання складних завдань у різних галузях — від медицини до кібербезпеки.

2. МЕТА

Метою роботи є створення ефективних біоінспірованих алгоритмів — клональної селекції для точного пошуку оптимальних рішень у просторі кутів і алгоритму дендритних клітин для раннього виявлення аномалій у даних — що дозволить підвищити точність, адаптивність і швидкість прийняття рішень у задачах оптимізації та кібербезпеки.

3. КЛОНАЛЬНА СЕЛЕКЦІЯ

Алгоритм клональної селекції, натхненний імунною системою, моделює природні механізми адаптації, де антитіла, що найкраще взаємодіють з антигенами, активно клонуються та зазнають мутацій. Цей процес сприяє генерації нових варіантів з потенційно кращими властивостями, що дозволяє системі швидше і точніше реагувати на загрози. У моделі клонального відбору важливу роль відіграє фітнес-функція, яка визначає "відповідність" індивіда до заданої цілі. Найуспішніші особини з найкращим фітнесом створюють більше клонів, які потім мутують у межах заданої амплітуди, дозволяючи пошуку просуватись ближче до оптимального рішення. Це імітує появу ефекторних і пам'яті клітин, що в біології відповідають за ефективну і швидку імунну відповідь [2].

У тестовій реалізації цей принцип застосовується для оптимізації елементів групи SO(2), що описують обертання в площині. Кожен індивід є кутом у радіанах, а ціль — певне обертання, до якого прагне система. Алгоритм еволюційно підбирає набір таких кутів, що наближаються до цільового значення, завдяки повторним клонуванням, мутаціям та селекції. Такий підхід є особливо ефективним у задачах з циклічною природою, де важлива точна відповідність фаз чи орієнтацій, наприклад, у робототехніці, фазових налаштуваннях у телекомунікаціях або комп'ютерній графіці. Еволюція індивідів на колі дозволяє наочно відстежити поступове сходження до оптимального обертання, демонструючи адаптивну силу клонального підходу в задачах на SO(2).

Як і в біологічному прототипі, найкращі «антитіла» (кути з найменшою похибкою) частіше клонуються, а мутації у вигляді випадкових зміщень імітують соматичну гіпермутацію. Це дає змогу досліджувати локальні околиці рішень. Згодом формуються «клітини пам'яті» — точні значення, які зберігаються між ітераціями. Низькоякісні індивіди відсіюються, забезпечуючи поступове та точне сходження до цільового обертання.




Рисунок. 1. Програма “Еволюція кутів SO(2)”

4. ДЕНДРИТНІ КЛІТИНИ

Дендритні клітини є ключовими «вартовими» імунної системи, які постійно патрулюють організм, шукаючи патогени, такі як віруси чи бактерії. Виявивши загрозу, вони захоплюють антигени, які допомагають визначити шкідливість елементів, після чого обробляють їх та презентують на своїй поверхні, активуючи імунну відповідь. Тестова програма моделює роботу дендритних клітин за допомогою алгоритму дендритних клітин (DCA), який аналізує сигнали безпеки, небезпеки та підсилюючі молекули. Клітини накопичують ці сигнали та, якщо їх сума перевищує поріг, дозрівають та запускають імунну відповідь [3]. Програма генерує синтетичні дані для аналізу загрози та активності клітин, візуалізуючи їх поведінку на графіку, схожому на діаграму серця, що відображає зміни в імунній реакції з часом. Таке моделювання корисне у біомедичних дослідженнях, кібербезпеці для виявлення аномалій у мережах, а також у штучному інтелекті для створення систем виявлення загроз та аномалій у даних.




Рисунок. 2. Програма “Імунний пульс”

5. ВИСНОВОК

Було розглянуто два підходи до моделювання імунних процесів: клональна селекція і дендритні клітини. Програмна реалізація клональної селекції на основі групи SO(2) оптимізує рішення через клонування та мутації, що корисно для задач оптимізації. Модель дендритних клітин виявляє аномалії, обробляючи сигнали про загрози. Ці підходи мають застосування в біомедичних дослідженнях для вивчення імунітету та в кібербезпеці для виявлення аномалій у мережах і даних, допомагаючи створювати адаптивні системи, здатні реагувати на нові загрози.

Список літератури

[1]Штучна імунна система, URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0

[2]Artificial immune systems:principle, algorithms and applications URL: https://core.ac.uk/download/pdf/53186933.pdf

[3]Виявлення DDoS-атак на основі алгоритму дендритних клітин URL: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/03e41d97-f1c3-4ab0-ab03-95339149074c/content

[1] *Робота виконана під керівництвом д.т.н., проф. Тетяна Гончаренко.*

Розробка комп'ютерних ігор з нелінійним сюжетом

Ростислав Овдій, студент[1] (ORCID: 0009-0006-6093-3701),
Владислав Гоц, канд. техн. наук, доц.[1] (ORCID: 0000-0003-4384-4011)
[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі досліджується процес створення комп’ютерних ігор з нелінійним сюжетом. Розглянуто еволюцію інтерактивних наративів, особливості побудови сюжетних дерев, використання механізмів «вибір – наслідок» , роль штучного інтелекту у формуванні динамічного сценарію . Проаналізовано приклади комерційно успішних проєктів, визначено основні проблеми та перспективи розвитку цього напряму. Показано, що поєднання технологій програмування, літературної творчості та геймдизайну формує міждисциплінарну основу для розвитку індустрії .

Ключові слова: комп’ютерні ігри, нелінійний сюжет, інтерактивний наратив, геймдизайн, штучний інтелект.

1. ВСТУП

За останні десятиліття комп’ютерні ігри стали одним із ключових секторів світової креативної економіки [1]. Якщо на початкових етапах розвитку вони базувались на простих лінійних сценаріях, то нині головною тенденцією є занурення гравця у глибокі, багатоваріантні історії [3]. Саме нелінійні сюжети забезпечують ілюзію свободи та унікальність проходження.

Нелінійні наративи дозволяють реалізувати інтерактивність у найвищій формі – гравець не лише виконує завдання, а й визначає долю персонажів, змінює події та навіть впливає на фінал [2; 4]. Це підвищує реіграбельність, залученість аудиторії та створює унікальний досвід.

Відомі приклади – The Witcher 3: Wild Hunt, Detroit: Become Human, Mass Effect Trilogy, Undertale. Вони продемонстрували, що сюжетна нелінійність здатна бути рушієм успіху на ринку, незважаючи на складність її реалізації

2. МЕТА

Метою роботи є дослідження принципів та інструментів створення відеоігор з нелінійним сюжетом, аналіз переваг і проблем цього підходу, а також визначення перспектив використання технологій штучного інтелекту та новітніх рушіїв для розвитку інтерактивного сторітелінгу. Таким чином, дослідження спрямоване не лише на виявлення теоретичних аспектів побудови нелінійного сюжету, але й на практичне обґрунтування шляхів підвищення інтерактивності та залученості користувачів.

3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

3.1. Теоретичні основи нелінійного сюжету

Нелінійний сюжет – це сценарій, у якому розвиток подій залежить від рішень гравця. На відміну від лінійного, де єдина історія проходиться всіма, тут формується «дерево рішень» з численними гілками [1].

Моделі побудови:

- дерево рішень – кожен вибір веде до нової сюжетної гілки;
- павутина – гілки розходяться, але періодично знову сходяться у ключових точках;
- динамічний сюжет – алгоритми генерують події в реальному часі, підлаштовуючись під гравця


Такі підходи роблять гру більш варіативною, але одночасно ускладнюють її розробку.

3.2. Інструменти реалізації

Для створення нелінійних історій використовують спеціалізовані програмні рішення:

- Ren’Py, Ink, Twine – для інтерактивної літератури, візуальних новел та текстових ігор.
- Unity, Unreal Engine – універсальні рушії, які дозволяють створювати масштабні проєкти з розгалуженими сценаріями.
- AI-технології – системи машинного навчання, які можуть генерувати діалоги, контролювати NPC, адаптувати події залежно від дій користувача.

Особливе значення мають редактори діалогів (наприклад, Articy Draft), що дають змогу візуалізувати дерево сюжету та управляти ним під час розробки [2].



Геймдизайнери повинні поєднати історію з механіками: щоб вибір мав не лише текстове, а й ігрове відображення (ресурси, стосунки з персонажами, доступність локацій тощо) [6]. Важливою складовою є також узгодженість між сценарною та геймдизайнерською частинами, адже саме їхня взаємодія формує цілісний досвід для гравця. Нелінійний сюжет вимагає ретельного балансування між свободою вибору та збереженням драматичної напруги, а також передбачає застосування спеціальних інструментів

для візуалізації сценарних розгалужень (наприклад, діаграм або інтерактивних редакторів). Це дозволяє уникнути логічних помилок, забезпечити зв'язність історії та надати гравцеві відчуття значущості його рішень.

3.4. Виклики розробки

- Обсяг сценарію. Чим більше гілок, тим більший обсяг тексту, озвучення, анімації та графіки.
- Тестування. Необхідно перевіряти всі можливі варіанти проходження, що вимагає значних ресурсів.
- Ілюзія вибору. Часто розробники змушені зводити різні гілки до однакових результатів, щоб уникнути «вибуху сценарію».
- Бюджет. Реалізація повноцінного нелінійного сюжету збільшує витрати в кілька разів.
- Оптимізація виробництва. Потрібно збалансувати якість візуалу, озвучення та інтерактиву, щоб не перевантажити команду та рушій.
- Збереження емоційної цілісності. Важко утримати логіку й емоційний тон історії при великій кількості варіантів вибору.

3.5. Приклади успішних реалізацій

- The Witcher 3: Wild Hunt – понад 36 фінальних варіантів, що залежать від виборів гравця [6].
- Mass Effect Trilogy – система довготривалих наслідків, які переходять між частинами гри.
- Detroit: Become Human – сотні варіантів діалогів і кінцівок, візуалізованих у вигляді дерева після завершення епізоду.
- Undertale – приклад інді-гри, де вибір між «пацифістом» і «геноцидом» кардинально змінює тональність історії.
- Disco Elysium – інтерактивний роман, де сюжет будується на базі складної системи характеристик персонажа.

3.6. Перспективи розвитку

- Штучний інтелект. Використання AI для створення динамічних діалогів та подій.
- Метавсесвіти. Паралельні нелінійні історії, які взаємодіють між собою у багатокористувацьких світах.
- VR та AR. Занурення у сюжет із можливістю «фізичного» вибору віртуальних рішень.
- Автоматизація сценарної роботи. Інструменти, що дозволяють авторам будувати складні сценарії без програмістів.
- Інді-розробка. Спрощення технологій робить нелінійні сюжети доступними малим студіям.

4. ВИСНОВКИ

Нелінійний сюжет у комп'ютерних іграх є важливим напрямом сучасної гейм-індустрії, що поєднує технічні інновації та креативність. Такі ігри дозволяють гравцю впливати на розвиток історії, приймати рішення, які змінюють події, і формувати власний ігровий досвід. Хоча розробка таких проєктів вимагає значних ресурсів, включаючи програмування, створення численних сценаріїв та диференційованих кінцівок, вони забезпечують глибоку залученість користувача та підвищують рівень реіграбельності.

Важливим аспектом є психологічний ефект нелінійних наративів: гравець відчуває більшу відповідальність за свої рішення, що підвищує емоційний вплив історії та створює ефект персоналізації. Також такий підхід стимулює креативність розробників, оскільки вони змушені передбачати численні варіанти розвитку подій і взаємодії персонажів.

У майбутньому очікується активна інтеграція штучного інтелекту та процедурного сторітелінгу, що дозволить створювати динамічні та адаптивні наративи, у яких сюжет буде змінюватися залежно від дій і стилю гри конкретного користувача. Це відкриває шлях до нової ери ігор, де сюжет стає по-справжньому «живим» і непередбачуваним, а ігровий досвід — унікальним для кожного гравця. Крім того, розвиток таких технологій може знайти застосування не лише в іграх, а й у освіті, тренінгах та інтерактивних медіа, розширюючи межі цифрового сторітелінгу та міждисциплінарних проєктів.

Список літератури

[1] Adams E. Fundamentals of Game Design. New Riders, 2014.

[2] Crawford C. Chris Crawford on Interactive Storytelling. New Riders, 2012.

[3] Koenitz H. Interactive Digital Narrative: History, Theory and Practice. Routledge, 2021.

[4] Salen K., Zimmerman E. *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. MIT Press, 2003.

[5] Mateas M., Stern A. Procedural Authorship in Interactive Drama. 2003.

[6] Rollings A., Adams E. *On Game Design*. New Riders, 2003.

Інтелектуальні системи управління проєктами на основі BIM технології та штучного інтелекту

Микола Цай[1], аспірант (ORCID: 0009-0004-3836-3867)
Микола Здрілько[1], аспірант (ORCID: 0009-0008-7138-4132)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Дослідження доводить доцільність розроблення та використання інтелектуальних систем управління проектами на основі штучного інтелекту, що поєднує прогнозну аналітику з BIM технологією. Такі системи мають обробляти множинні інформаційні потоки, включаючи BIM-геометрію та освітні вимоги через обробку природної мови. Оскільки будівельна галузь переживає цифрову трансформацію, це дослідження забезпечує основу для розробки інтелектуальних систем управління проектами, які можуть збалансувати конкуруючі цілі різних стейкхолдерів, зберігаючи при цьому процеси прийняття рішень, орієнтовані на комфортне для людини середовище.

Ключові слова: штучний інтелект; інформаційне моделювання будівель, BIM, управління проектами

1. ВСТУП

Розвиток сучасної освітньої інфраструктури стикається з безпрецедентними викликами, що вимагають інноваційних підходів до управління проєктами, здатних одночасно забезпечувати ефективність будівництва, освітню результативність та відповідати цілям сталого розвитку. Традиційні методи управління проєктами виявилися не ефективними для управління складними екосистемами зацікавлених сторін, характерними для освітніх закладів. На відміну від традиційних комерційних або житлових проектів, освітні будівлі слугують динамічним середовищем, де просторове проектування безпосередньо впливає на результати навчання, що робить їх успішну реалізацію набагато складнішою, ніж стандартні будівельні проекти. Конвергенція технологій штучного інтелекту та інформаційного моделювання будівель пропонує трансформаційну можливість для вирішення цих багатогранних проблем за допомогою інтелектуального управління проектами на основі інтеграції даних.

2. МЕТА

Метою роботи є дослідження можливості розроблення інтегрованої платформи для управління проектами сталого розвитку на основі штучного інтелекту та BIM технології. BIM революціонізував візуалізацію та координацію будівництва, а штучний інтелект продемонстрував чудові можливості в розпізнаванні образів та прогнозній аналітиці, їх інтеграція залишається значною мірою невивченою темою, особливо в контексті сталого розвитку освітніх закладів.

3. ЗАСТОСУВАННЯ BIM ТЕХНОЛОГІЇ

BIM технології чудово справляються з обробкою геометричних та атрибутивних даних, але мають труднощі з врахуванням поведінкових та функціональних аспектів, що визначають ефективність навчання, оскільки традиційні BIM-моделі можуть точно відображати вигляд класної кімнати, але не можуть передбачити, як різні просторові конфігурації вплинуть на залученість учнів або результати навчання. Більше того, часовий вимір вимог до закладів освіти створює додаткові труднощі, оскільки освітні простори мають враховувати не лише поточні потреби реалізації навчального плану, але й передбачати майбутні зміни в навчальній програмі, інтеграції технологій та методологіях навчання, тоді як традиційні BIM-моделі представляють собою статичні знімки проектного задуму, а не динамічні системи, які можуть адаптуватися до вимог, що змінюються.

4. ПОТЕНЦІАЛ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Системи штучного інтелекту демонструють чудовий потенціал для вирішення складних проблем управління проектами за допомогою прогнозної аналітики, розпізнавання образів та автоматизованого прийняття рішень. Однак сучасні застосування штучного інтелекту в будівництві залишаються значною мірою відірваними від просторових та часових даних, якими керують BIM-системи, що являє собою значну втрачену можливість для комплексного проектного менеджменту. Освітній будівельний сектор особливо повільно впроваджує технології штучного інтелекту, незважаючи на потенціал машинного навчання для вирішення унікальних проблем. Крім того, існуючі програми штучного інтелекту в будівництві зосереджені переважно на операційній ефективності та оптимізації витрат, при цьому обмежено враховуються педагогічні цілі, які визначають успіх освітнього проекту.

5. ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Опрацювання сучасних наукових досліджень [1-5] виявляє кілька критичних прогалин, які суттєво обмежують потенціал інтегрованого управління проектами освітніх закладів. Конвергенція штучного інтелекту та BIM технології саме для освітніх проектів залишається значною мірою невивченою, створюючи значні можливості для інноваційного дослідницького внеску. Найбільш значна прогалина існує в розробці інтелектуальних систем управління проєктами, які можуть одночасно оптимізувати

ефективність будівництва, ефективність освіти та показники сталого розвитку, оскільки сучасні дослідницькі підходи розглядають такі цілі як окремі цільові функції, а не визнають можливості для синергетичних рішень. Крім того, існуючі алгоритми ШІ рідко включають критерії освітнього середовища, засновані на доказах, що перешкоджає розробці інтелектуальних систем, які можуть передбачати, як рішення щодо просторового планування впливає на ефективність навчання протягом терміну експлуатації закладу освіти. Крім того, сучасні аналітичні інструменти управління проектами забезпечують обмежені можливості для перетворення складних технічних даних у відповідні формати для різних груп зацікавлених сторін з дуже різним рівнем експертизи, тоді як традиційні системи BIM чудово відображають поточні умови проектування, але не мають можливості моделювати, як освітній простір має адаптуватися до педагогічних методологій та вимог до технологічної інтеграції протягом періоду експлуатації. У таблиці 1 наведено порівняльний аналіз традиційних підходів до управління проектами порівняно з запропонованим інтегрованим підходом ШІ-BIM для розвитку освітніх закладів.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз традиційних та інтегрованих підходів до управління проектами на основі ШІ та BIM

Аспект	**Традиційний підхід**	**Інтегрований підхід ШІ - BIM**
Інтеграція даних	Відсутня, ручний збір даних	Автоматизована інтеграція з багатьох джерел
Прийняття рішень	Реактивний, заснований на досвіді	Прогнозна аналітика на основі даних
Комунікація із зацікавленими сторонами	Через статичні звіти, технічна мова	Динамічні інформаційні потоки
Оптимізація дизайну	Одно цільова	Багатокритеріальна
Контроль якості	Періодичні перевірки	Автоматизований моніторинг у режимі реального часу
Управління ризиками	Засновані на історичних прецедентах	Прогнозне моделювання на основі штучного інтелекту
Оцінка сталого розвитку	Оцінка наприкінці проекту	Безперервний моніторинг життєвого циклу
Адаптивність	Обмежений обсяг	Можливість динамічного реагування
Здатність до навчання	Знання, специфічні для проекту	Накопичення знань між проектами

6. ВИСНОВКИ

Результати дослідження підтверджують необхідність розробки комплексної моделі управління на базі штучного інтелекту, яка усуває фундаментальні обмеження сучасних підходів до розвитку освітніх закладів шляхом створення глибокої інтеграції між штучним інтелектом та технологіями інформаційного моделювання будівель. Теоретичний внесок цієї роботи виходить за рамки традиційного управління будівництвом, створюючи нові рамки для проектного інтелекту, які розглядають освітні результати як основні рушійні сили проектування, а не як вторинні обмеження.

Практичні застосування такого інтегрованого підходу дозволяють покращити ефективність реалізації проектів, показники сталого розвитку та результативність освіти, чого сучасні підходи не можуть досягти, що надає проектним командам розширені можливості для успішного управління складними освітніми проектами, одночасно оптимізуючи кілька цілей різних стейкхолдерів, а не розглядаючи їх як конкуруючі обмеження. Результати дослідження виходять за межі освітнього будівництва, демонструючи, як штучний інтелект та інформаційне моделювання будівель можуть бути інтегровані для вирішення складних проектних завдань за участю багатьох зацікавлених сторін у різних сферах. Оскільки будівельна галузь переживає цифрову трансформацію, це дослідження забезпечує основу для розробки інтелектуальних систем управління проектами, які можуть збалансувати конкуруючі цілі різних стейкхолдерів, зберігаючи при цьому процеси прийняття рішень, орієнтовані на людину. Успіх цього підходу в розвитку освітніх закладів свідчить про значний потенціал для застосування до інших типів будівель, що обслуговують складну людську діяльність, потенційно трансформуючи те, як суспільство проектує та створює забудоване середовище.

Список літератури

[1] Dolhopolov, S., Honcharenko, T., Terentyev, O., Savenko, V., Rosynskyi, A. Multi-Stage Classification of Construction Site Modeling Objects Using Artificial Intelligence Based on BIM Technology. 2024 35th Conference of Open Innovations Association (FRUCT), 179-185

[2] Цай М. І., Здрілько М. В. Інтегрована модель управління освітніми проєктами для сталого розвитку на основі штучного інтелекту та BIM-аналітики. Управління розвитком складних систем, 2025. № 62. С. 38 – 46, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2025.62.38-46

[3] Chernyshev D., Dolhopolov S., Honcharenko T., Sapaiev V., Delembovskyi, M. Digital object detection of construction site based on building information modeling and artificial intelligence systems. International Workshop on ITTAP-2022, vol. 3309, pp. 271-278, 2022. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3309/short10.pdf.

[4] Francis M., Perera, S., Zhou, W., Nanayakkara, S. Artificial intelligence applications for proactive dispute management in the construction industry: A systematic literature review. Journal of Information Technology in Construction, 2025. DOI: 10.36680/j.itcon.2025.029

[5] Mohd Saupi, N.D., Ismail, N.A. Implementation of 5D Building Information Modelling (BIM) in Construction Management: Benefits and Challenges Faced by Construction Professionals. Built Environment Journal, 2025. DOI: 10.24191/bej.v21iSI.2418

[i] *Робота виконана під керівництвом д-р. техн.. наук., проф., завідувач. кафедри УП Олена Веренич*

Застосування IT-методологій управління проєктами (SDLC, Waterfall, Agile, Kanban, Lean) для модернізації освітнього процесу

Дмитро Романенко, аспірант [1] (ORCID: 0009-0007-9861-3030),
Ірина Пороховніченко, асистент [1] (ORCID: 0000-0001-6341-6394)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано потенціал адаптації ключових IT-методологій управління проєктами, зокрема системних (SDLC, Waterfall), гнучких (Agile, Scrum, Kanban) та філософії ощадливого виробництва (Lean), для трансформації освітнього середовища в закладах вищої освіти. Розглянуто конкретні моделі імплементації цих підходів для структурування навчальних матеріалів, організації діяльності студентського та викладацького складу та оптимізації освітніх програм.

Ключові слова: вища освіта, IT-методології, SDLC, Agile, управління проєктами, модернізація освітнього процесу..

1. ВСТУП

Сучасний ринок праці вимагає від випускників університетів не лише глибоких теоретичних знань, а й розвинутих практичних навичок, вміння працювати в команді, гнучкості та здатності до швидкої адаптації. IT-індустрія накопичила значний досвід ефективного управління складними проєктами, який може бути успішно адаптований для освітніх потреб.

Робота містить аналіз як класичних (SDLC, Waterfall), так і гнучких (Agile, Scrum, Kanban) та ощадливих (Lean) підходів. Розглядаються теоретичні засади їх адаптації до освітнього середовища та пропонуються конкретні практичні моделі їх застосування для організації освітнього процесу.

Очікування від впровадження цих методологій полягають у підвищенні практичної спрямованості освіти, розвитку у студентів ключових "м'яких навичок" (soft skills), таких як командна робота, критичне мислення та тайм-менеджмент, а також у формуванні більш прозорого, гнучкого та ефективного навчального процесу, що відповідає сучасним викликам.

2. МЕТА

Метою даної роботи є аналіз теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо імплементації елементів різноманітних IT-методологій для оптимізації навчального процесу в закладах вищої освіти, підвищення залученості студентів та покращення якості освітніх процесів.

3. АДАПТАЦІЯ ІСНУЮЧИХ МЕТОДОЛОГІЙ ТА ФРЕЙМВОРКІВ

Для успішної імплементації IT-методологій в галузь освіти недостатньо поверхнево перейняти їхню термінологію. Необхідно глибоко адаптувати їхні принципи, ролі та артефакти до специфіки освітнього процесу, де "продуктом" є знання, навички та компетенції студента.

3.1. Класичні моделі (Waterfall, SDLC) як фундамент освітньої архітектури

Водоспадна модель (Waterfall) та життєвий цикл розробки системи (SDLC) передбачають чітке планування на старті та послідовне виконання етапів. В освіті це відображає традиційний підхід до побудови навчальних програм і включає в себе наступні етапи:

- Аналіз вимог: Цей етап відповідає формуванню освітньої програми та силабусу курсу. Тут визначаються кінцеві компетенції, яких має набути студент (аналог вимог замовника), та критерії оцінювання.
- Проєктування: Це етап розробки конкретного навчального контенту: структури лекцій, планів семінарів, методичних матеріалів та завдань. Викладач виступає в ролі "архітектора" курсу.
- Реалізація: Безпосереднє проведення занять, викладання матеріалу, виконання студентами лабораторних та практичних робіт.
- Тестування та верифікація: Етап контролю знань, що включає модульні роботи, колоквіуми, тестування та, нарешті, фінальний іспит. Він перевіряє, чи відповідає отриманий результат ("знання студента") початковим вимогам.

Такий підхід забезпечує системність, повноту охоплення матеріалу та прогнозованість. Однак його головний недолік – низька гнучкість. Він погано адаптується до швидких змін (наприклад, появи нових умов чи технологій) і не передбачає можливості повернутися на попередній етап без значних зусиль.

3.2. Гнучкі методології (Agile, Scrum) для розвитку практичних навичок та колаборації

Філософія Agile ставить у центр уваги гнучкість, швидкий зворотний зв'язок та ітеративну роботу. Scrum є найпопулярнішим фреймворком для реалізації Agile.

Адаптація ролей у Scrum:

- Власник Продукту: Цю роль природно виконує викладач. Він формує "Product Backlog" – загальний перелік тем, завдань та вимог до проєкту (наприклад, курсової роботи), пріоритезує

їх та визначає "Definition of Done" (критерії, за якими завдання вважається виконаним)[1].
- Команда Розробки: Це самоорганізована команда студентів, яка відповідальна за виконання завдань протягом ітерації.
- Scrum Master: Цю роль може виконувати один зі студентів на ротаційній основі. Його завдання – не керувати, а модерувати процес, усувати перешкоди (напр., проблеми з доступом до обладнання) та слідкувати за дотриманням правил Scrum.

Адаптація подій:
- Спринт: Короткий проміжок часу (наприклад, 2 тижні або 2-3 заняття), за який команда створює готовий шматок роботи ("Інкремент"). Наприклад, розробляє один функціональний модуль програми або пише один розділ дослідження.
- Планування спринту: Зустріч на початку, де команда разом з викладачем обирає завдання з беклогу на наступний спринт.
- Щоденний Scrum (Daily Stand-up): Короткі (до 15 хв) щоденні зустрічі для синхронізації дій команди
- Огляд спринту (Sprint Review): Демонстрація командою результатів своєї роботи викладачу та іншим групам для отримання цінного зворотного зв'язку.
- Ретроспектива спринту: Внутрішня зустріч команди для обговорення того, що пройшло добре, що – погано, і як можна покращити свою роботу в наступному спринті. Це потужний інструмент для розвитку рефлексії та навичок самовдосконалення.

3.3. Kanban як інструмент візуалізації та підвищення продуктивності.

Kanban є менш суворим і фокусується на візуалізації робочого потоку та обмеженні незавершеної роботи (WIP – Work in Progress).

Принципи Kanban в освіті:
- Візуалізація процесу: Створення Kanban-дошки (фізичної або віртуальної) з колонками, що відображають реальні етапи роботи над проєктом: "Ідеї/Беклог", "В роботі", "На перевірці", тощо
- Обмеження WIP: Ключовий принцип, що вчить студентів фокусуватися. Наприклад, команда може встановити правило, що в колонці "В розробці" не може бути більше 2 завдань одночасно. Це запобігає розсіюванню уваги та змушує доводити почате до кінця[2].
- Управління потоком: Аналіз дошки дозволяє виявити "вузькі місця". Якщо завдання накопичуються в якійсь колонці, це сигнал для викладача та студентів про необхідність пришвидшити фідбек та сфокусуватися на певному типі задач відповідно до їх статусу.

3.4. Філософія Lean для створення цінності та усунення втрат

Lean-підхід ставить за мету усунення втрат – будь-якої діяльності, що споживає ресурси, але не створює цінності.

В контексті освітнього процесу можна виділити наступні можливі втрати:
- Надлишкове виробництво: Вивчення застарілої, неактуальної інформації, яка не знадобиться в професії.
- Зайве транспортування: Погана організація навчального простору, коли студентам доводиться витрачати час на переміщення між корпусами.
- Запаси: Накопичення невиконаних завдань, "хвостів".
- Очікування: Очікування на зворотний зв'язок від викладача, на доступ до лабораторії чи обладнання.
- Дефекти/Переробка: Необхідність перездавати роботи через нечітко сформульовані вимоги.
- Надлишкова обробка: Занадто складні бюрократичні процедури, формалізовані звіти, що не несуть освітньої цінності.
- Невикористаний людський потенціал: Ігнорування ідей та пропозицій студентів щодо покращення курсу.

Принцип "Кайдзен" (постійне вдосконалення) спонукає регулярно переглядати навчальні програми, методи викладання та адміністративні процеси з метою виявлення та усунення цих втрат[3]..

4. ВИСНОВКИ

Інтеграція широкого спектра IT-методологій в освітній процес є потужним інструментом для його модернізації та підвищення ефективності. Не існує єдиного "правильного" підходу; вибір залежить від конкретних освітніх цілей.

SDLC та Waterfall забезпечують надійну структуру та послідовність, що є незамінним для фундаментальних дисциплін.

Scrum та Kanban розвивають гнучкість, навички командної роботи та самоорганізації, готуючи студентів до динамічного робочого середовища.

Lean дозволяє системно покращувати зміст освіти, фокусуючись на створенні реальної цінності для студента.

Комбіноване використання цих методологій дозволяє перетворити університет на гнучку освітню екосистему, здатну готувати конкурентоспроможних фахівців, готових до викликів сучасного світу.

Список літератури

[1] Schwaber K., Sutherland J. Scrum Guide | Scrum Guides. *Home | Scrum Guides*. URL: https://scrumguides.org/scrum-guide.html#product-owner (date of access: 05.10.2025).

[2] Radigan D. Putting the 'flow' back in workflow with WIP limits Article | Agile. *Collaboration software for software, IT and business teams | Atlassian*. URL: https://www.atlassian.com/agile/kanban/wip-limits (date of access: 05.10.2025).

[3] Пріоло Р. ЩО ТАКЕ КАЙДЗЕН? | Lean Institute Ukraine. *Lean Institute Ukraine*. URL: https://lean.org.ua/blog/kajdzen/shho-take-kajdzen/ (дата звернення: 05.10.2025).

Використання ChatGPT у процесі навчання: оцінка ефективності інтеграції штучного інтелекту

Яна Стар, студентка [1] (ORCID: 0009-0006-9701-8531), **Анатолій Фесан,** аспірант [1] (ORCID: 0009-0007-1849-057X)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У тезах розглянуто підхід до інтеграції технологій штучного інтелекту (на прикладі ChatGPT) у процес навчання. Запропоновано методику оцінки ефективності використання AI, яка поєднує кількісні показники (приріст знань, час виконання завдань) із якісними критеріями (мотивація, прийнятність, ризики порушення академічної доброчесності). Цей підхід створює комплексну основу для прийняття педагогічних рішень щодо доречності та форми застосування AI у навчальному середовищі.

Ключові слова: ChatGPT; штучний інтелект; навчання; ефективність; академічна доброчесність; цифрова освіта.

1. МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою цього дослідження є розробка підходу до оцінки ефективності використання ChatGPT / AI у процесі навчання. Основна ідея полягає в поєднанні кількісних і якісних показників, що дозволяє об'єктивно визначити вплив AI на успішність студентів, їх мотивацію, залученість та дотримання принципів доброчесності. Дослідження має на меті подолати розрив між інноваційними освітніми технологіями та фактичною педагогічною практикою.

2. ПІДХІД

Запропонований методологічний підхід передбачає створення інтегрованої системи оцінки впливу ChatGPT на навчання, яка базується на трьох компонентах.

Кількісна оцінка:

Для вимірювання ефективності пропонується використовувати систему показників, що включає:

Приріст знань (G):

$$G = \frac{Spost - Spre}{100 - Spre} \quad (1)$$

де $Spre, Spost$ *– рівень знань до і після AI* (%) , G *– відносний приріст знань* (часто подається у %).

Часова ефективність (T_gain):

$$Tgain = \frac{Tctrl - Tai}{Tctrl} \quad (2)$$

де Tctrl – середній час виконання (хвилини), Tai – середній час виконання завдань з використанням ChatGPT (хвилини), Tgain – відносне скорочення часу (%).

Рівняння індексу якості взаємодії (Q_AI):

$$Qai = a * A + B * U + y * R \quad (3)$$

де - A – адекватність відповідей (експертна оцінка: 0 – 1), U – зручність використання (0 – 1), R – релевантність матеріалу (0–1), α,β,γ — ваги (сума = 1).

2.1. Якісна оцінка впливу

Оцінюються такі аспекти, як:

- Мотивація студентів до навчання;
- Рівень самостійності;
- Зручність і прийнятність AI-помічників;
- Ризики академічної недоброчестності;

Узагальнений показник ефективності:

$$K = w1G + w2Tgain + w3QAI + w4Racad \quad (4)$$

де K – узагальнений індекс ефективності (0 - 1), Tgain — відносне скорочення часу виконання завдань, QAI — оцінка якості взаємодії з ChatGPT, Racad – індекс академічної доброчесності, а *wi* – вагові коефіцієнти (визначаються експертно, сума ваг дорівнює 1).

2.2. Якісна матриця прийняття рішень

Для даної статті було обрано три основні рівні оцінки ефективності використання ChatGPT / AI у процесі навчання та шість якісних критеріїв для них. Даними підходами є Низький, Середній та Високий.

З точки зору критеріїв для матриці прийняття рішень були обрані наступні якісні критерії на основі їх критичного впливу на використання ChatGPT / AI та відповідності пріоритетам організації: мотивація до навчання, ефективність набуття знань, час виконання, цілісність, задоволеність та технічна доступність.

Таблиця 1: Якісна матриця оцінювання використання ChatGPT

Критерії	**Низький**	**Середній**	**Високий**
Мотивація до навчання	-	+	++
Ефективність засвоєння знань	-	+	++
Час виконання завдань	+	++	++
Доброчесність	+	+	++
Задоволеність студентів	-	+	++
Технічна доступність	+	++	++

Пояснення позначок: «–» = низький рівень; «+» = середній; «++» = високий.

2.3. Інтеграція кількісних і якісних факторів

Ці результати показників з попередніх етапів оцінки поєднуються для визначення узагальненого коефіцієнта ефективності використання ChatGPT / AI у навчальному процесі. Інтеграція базується на поєднанні кількісних параметрів (продуктивність, швидкість, точність) та якісних характеристик (мотивація, задоволеність, доброчесність).

Таблиця 2: Інтеграція кількісних і якісних факторів

Форма використання	**G**	**T_gain**	**Q_AI**	**R_acad**	**K (узагальнений)**
Асистент для виконання завдань	0.35	0.25	0.78	0.85	0.60
Генератор тестів / квізів	0.30	0.20	0.75	0.90	0.57
Консультант (чат у LMS / Moodle)	0.32	0.22	0.80	0.88	0.59
Аналітичний інструмент для перевірки звітів	0.28	0.24	0.83	0.92	**0.61**
Креативний генератор ідей / есе	0.33	0.27	0.85	0.70	0.58
Автоматичний рецензент студентських робіт	0.34	0.23	0.81	0.86	0.60

(Значення G, T_gain, QAI, Racad — нормовані в інтервалі 0 – 1; K — результат з вагами *w*.)

3. ВИСНОВОК

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що інтеграція технологій штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, у процес навчання створює реальні можливості для підвищення ефективності освітньої діяльності. Застосування запропонованої системи оцінювання, яка поєднує кількісні та якісні показники, дозволяє комплексно аналізувати вплив AI на когнітивні, мотиваційні та поведінкові аспекти навчання. Отримані коефіцієнти ефективності демонструють, що ChatGPT може суттєво скорочувати час виконання завдань, покращувати якість засвоєння матеріалу та підвищувати рівень задоволеності студентів від освітнього процесу.

Водночас було виявлено певні ризики, пов'язані з академічною доброчесністю та надмірною залежністю від автоматизованих підказок. Ці аспекти потребують чіткішого регулювання та педагогічної підтримки під час впровадження таких технологій в освітню практику. Важливо розвивати в студентів навички критичного мислення, відповідальне використання цифрових інструментів та розуміння меж між допомогою та заміною власного інтелектуального внеску. Порівняльний аналіз показав, що найвищу узагальнену ефективність (K = 0.61) продемонструвало використання ChatGPT як аналітичного інструмента для перевірки звітів, що забезпечує поєднання об’єктивності, швидкості та збереження академічної доброчесності. Також застосування ChatGPT як асистента або консультанта в системах LMS також має високу результативність, особливо у сфері самостійного навчання та перевірки знань.

Таким чином, важливо відзначити ризики, пов’язані з академічною доброчесністю та надмірною залежністю від AI. Рекомендації: (1) запровадити етичні політики використання, (2) забезпечити педагогічний супровід і навчання цифровій грамотності, (3) використовувати AI як допоміжний інструмент, а не як заміну викладача.

Список літератури

[1] Memarian B., Doleck T. ChatGPT in education: Methods, potentials and limitations. Computers in Human Behavior: Artificial Humans. 2023. P. 100022. URL: https://doi.org/10.1016/j.chbah.2023.100022

[2] Hoppe U., Verdejo M. F., Kay J. *Artificial Intelligence in Education: Shaping the Future of Learning through Intelligent Technologies*, Amsterdam: IOS Press, 2003. – 922 с. URL:https://books.google.de/books?id=bTpLV0KLNTwC

[3] Exploring the Capabilities and Limitations of Generative AI Applications, Challenges, and Future Directions / G. Singh et al. 2025 International Conference on Pervasive Computational Technologies (ICPCT), Greater Noida, India, 8–9 February 2025. 2025. P. 24–29. URL: https://doi.org/10.1109/icpct64145.2025.10940335

[4] ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education / E. Kasneci et al. Learning and Individual Differences. 2023. Vol. 103. P. 102274. URL: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274

[5] UNESCO. *Guidance for Generative AI in Education and Research*, Paris: UNESCO, 2023. URL: https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

[6] Laflamme A. S., Bruneault F. Redefining Academic Integrity in the Age of Generative Artificial Intelligence: The Essential Contribution of Artificial Intelligence Ethics. Journal of Scholarly Publishing. 2025. Vol. 56, no. 2. P. 481–509. URL**:** https://doi.org/10.3138/jsp-2024-1125

[7] ChatGPT як інструмент оптимізації самостійної роботи та розвитку цифрової компетентності здобувачів освіти, *Repository of SSU*, 2024. URL: https://repository.sspu.edu.ua/items/3607e440-5a70-4992-bb7f-a97d5ba69670/full

[8] Рудницький О. Штучний інтелект в освіті: ChatGPT як ключовий інструмент для покращення навчання здобувачів освіти, Обрії освіти, 2023. С. 324-327, URL: http://obrii.org.ua/usec/storage/article/Rudnitskyi_2023_324.pdf

[9] European Commission**.** Ethical Guidelines for the Use of Artificial Intelligence and Data in Teaching and Learning for Educators. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2023. URL: https://education.ec.europa.eu/news/ethical-guidelines-on-the-use-of-artificial-intelligence-and-data-in-teaching-and-learning-for-educators

[10] Bittle, Ма та ін, Оглядові та систематичні праці про Generative AI та академічну доброчесність (2024–2025): приклади оглядів / мета-досліджень, *Innovative Pedagogy*, 2024. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2024/72/55.pdf

Валідація результатів аналізу характеристик IT-проекту

Ігор Березуцький, аспірант [1] (ORCID: 0009-0006-9701-8531)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розуміння факторів, що сприяють невдачі проектів, має вирішальне значення для вдосконалення стратегій управління проектами. Це дослідження досліджує взаємозв'язок між характеристиками проекту, такими як вибір методології, склад команди та управління ризиками, і результатами проекту. Для збору даних було створено структуровану онлайн-анкету, яка пропонує широкий доступ та полегшує статистичний аналіз. Поточне дослідження має на меті виявити закономірності та кореляції, які можуть підвищити стійкість проекту та рівень успіху. Це дослідження підкреслює важливість цілісного підходу до управління проектами, де методологія багатьох факторів, динаміка команди, залучення зацікавлених сторін та проактивне управління ризиками повинні бути ретельно збалансовані для покращення результатів проекту.

Ключові слова: Управління проектами; IT ; методологічний підхід ; взаємодоповнюючий; суперечливий; прогнозування ризиків; валідація результатів.

1. ВСТУП

Незважаючи на розвиток методологій та передових практик, значна частина проектів все ще зазнає невдачі через перевищення бюджетів та термінів або через недоведення до завершення. Розуміння основних факторів, що сприяють невдачі проектів, має вирішальне значення для вдосконалення стратегій управління, оптимізації розподілу ресурсів та підвищення загального рівня успішності проектів.

Досліджуючи кореляції між характеристиками проекту та його успіхом, організації можуть отримати цінну інформацію щодо підвищення стійкості проекту. Статистичний аналіз даних минулих проектів дозволяє дослідникам і практикам виявляти тенденції, оптимізувати прийняття рішень і розробляти структури, що підвищують успішність реалізації проектів.

2. МЕТОД АНАЛІЗУ IT-ПРОЕКТУ

Для цього дослідження основним методом збору даних було обрано онлайн-структуровану анкету. Такий підхід пропонує кілька переваг, зокрема ширше охоплення завдяки економії часу на відповіді, легкість участі та збір даних у режимі реального часу. Онлайн-анкети зменшують географічні обмеження, дозволяючи респондентам з різних галузей та регіонів робити свій внесок, що підвищує різноманітність та надійність набору даних.

Складені питання з анкети можна побачити в [1]

За допомогою інформації з цього опитування, після нормалізації, можна зібрати різні параметри. Нижче наведено формули та розрахунки для різних параметрів та характеристик.

Коефіцієнт невдач проекту має таку формулу:

$$P_f = \frac{N_f}{N} \times 100 \quad (1)$$

де P_f– коефіцієнт невдалих проектів, N_f– кількість невдалих проектів, а N – кількість проектів. Під «невдалими» маються на увазі проекти, у яких на запитання «Який був кінцевий результат проекту» є відповідь «Виконано, але перевищено бюджет або терміни» та «Не виконано або не виконано».

Формула для залученості зацікавлених сторін виглядатиме так:

$$S_i = \frac{N_t}{N} \times 100 \quad (2)$$

де S_i— залученість зацікавлених сторін, а N_i— кількість взаємодій.

Формула для визначення доступності ресурсів буде складнішою, оскільки вона збирає інформацію з трьох запитань анкети:

$$R_a = \frac{N_{positive}}{N_{Teams}} \times 100 \quad (3)$$

де R_aє доступність ресурсів, $N_{positive}$— кількість позитивних («Так») відповідей на запитання «Команда була повністю укомплектована вчасно та в рамках бюджету», «Були випадки утримання членів команди» та «Усі члени команди мали очікуваний старшинський стаж» у типі Teams. N_{Teams}— кількість відповідей на ці три запитання, зазвичай має бути втричі більшою за N.

Наступна формула призначена для визначення методології, яка була спочатку використана:

$$M_i = \frac{N_i}{N} \times 100 \quad (4)$$

де M_i знаходиться кожен тип методології з питання «Яка методологія управління проектами була використана?» та N_i яка кількість відповідей для кожного типу методології

Наступною і найважливішою характеристикою, яку необхідно врахувати, є кореляція між невдачею проекту та неправильною методологією. Для її розрахунку буде використано коефіцієнт кореляції Пірсона:

$$r = \frac{\sum(P_f - P_f^-)(M_f - M_f^-)}{\sqrt{\sum(P_f - P_f^-)^2} \times \sqrt{\sum(M_f - M_f^-)^2}} \quad (5)$$

де r є коефіцієнт кореляції Пірсона, P_f^- та M_f^-середні значення відповідних елементів, а M_f показник неправильної методології, який розраховується за наступною формулою:

$$M_f = \frac{N_{Change}}{N_{Methodology}} \times 100 \quad (6)$$

де N_{Change}— кількість відповідей «Методологія не підходить» та «Клієнт наполягає» на запитання «Чому було змінено методологію», а $N_{Methodology}$— загальна кількість відповідей на це запитання.

Що стосується ризиків, існують дві прості формули для більшості усунених та неусунених ризиків:

$$R_i = \frac{Rr_i}{N_{Rt}} \times 100 \quad (7)$$

де R_i знаходиться кожен усунений ризик із запитання «Найпоширеніші ризики, які було мітиговано», Rr_i кількість відповідей для кожного усуненого ризику та N_{Rt} загальна кількість відповідей у запитанні. Аналогічно для неусунених ризиків:

$$Rn_i = \frac{Rnr_i}{N_{Rr}} \times 100 \quad (8)$$

Ще однією важливою формулою є формула для кореляції між частотою моніторингу ризиків та невдачею проекту. Для розрахунку цього значення буде використано інший варіант коефіцієнта кореляції Пірсона:

$$r = \frac{n\sum(R_{mf} - P_o) - \sum R_{mf} \sum P_o}{\sqrt{\left[n\sum {R_{mf}}^2 - \left(\sum R_{mf}\right)^2\right][n\sum {P_o}^2 - (\sum P_o)^2]}} \quad (9)$$

де R_{mf}— частота моніторингу ризиків, P_o— результат проекту, а n — кількість відповідей.

За схожими формулами, із використанням кореляції Пірсона розраховуються і інші показники.

Узагальнені результати аналізу, включаючи виявлені кореляції та їх відповідні рівні значущості, представлені в Таблиці 1 нижче.

Таблиця 1: Результати аналізу характеристик та кореляції IT-проектів

Назва формули	Результати
Коефіцієнт невдачі проектів	42.35%
Рівень успішності проекту	57.65%
Залучення зацікавлених сторін	Високий рівень взаємодії 48.8%; Середній рівень взаємодії – 25.8% та Низький рівень взаємодії – 25.4%
Доступність ресурсів	74,1%
Початкова методологія	Scrum – 60%; Kanban – 4.71%; Waterfall – 4.71%; Hybrid – 18.82%; Без методології – 4.71%; Інше – 7.06%
Неправильна методологія	29.4%
Неусунений ризик	Збільшення обсягу робіт – 69.23%; Перевищення бюджету – 24.36%; Утримання команди – 12.82%; Нечіткі вимоги – 10.26%; Інше – -16.67%
Усунутий ризик	Розширення обсягу робіт – 67.5%; Перевищення бюджету – 23.75%; Утримання команди – 12.5%; Нечіткі вимоги – 10% та Інше – -13.75%
Кореляція між невдачею проекту та неправильною методологією	0,058 Слабка кореляція
Кореляція між частотою моніторингу ризиків та невдачею проекту	0,098 Слабка кореляція
Кореляція між складом команди та невдачею проекту	0,069 Слабка кореляція
Кореляція між складністю проекту та його невдачею	-0,0019 Немає кореляції
Кореляція між успіхом проекту та галуззю проекту	Технології -69.23%; Охорона здоров'я – 35.71%; Роздрібна торгівля – 80%; Фінанси – 47.83%; Транспорт – 100%; Харчові продукти та напої – немає даних; Логістика – 75%; Електронна комерція – 66.67%; Освітні технології – 0%; Уряд – немає даних; Нафта і газ – 33.3%; Виробництво – 100%; Інше – 66.67%

3. ВИСНОВКИ

Результати цього дослідження можуть бути інтегровані у спеціалізований мобільний додаток, адаптований для використання в конкретних галузях. Цей додаток може служити цінним інструментом не лише для внутрішніх відділів, таких як Офіс управління проектами (PMO), але й для зовнішніх зацікавлених сторін, включаючи консалтингові фірми, партнерські організації та компанії, які беруть участь у процесах аудиту. Вбудовуючи результати дослідження в додаток, він стає централізованою платформою для прийняття обґрунтованих рішень та планування проектів.

Список літератури

[1] I. Berezutskyi, Method for analyzing project characteristics, Management of Development of Complex Systems, Kyiv, 2025. DOI: 10.32347/2412-9933.2025.61.145-150

[2] R. Young, Why Projects Fails | Incorrect Methodology https://ligsuniversity.com/why-projects-fail-incorrect-methodology/, LIGS University, 2024

[3] I. Berezutskyi, T. Honcharenko, G. Ryzhakova, O. Tykhonova, V. Pokolenko, I. Sachenko, Methodological Approach for Choosing Type of IT Projects Management, Conference: 2024 IEEE 4th International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), May 2024, URL: DOI: 10.1109/SIST61555.2024.10629587

Підсистема вибору методології проекту в інформаційних технологіях

Ігор Березуцький, аспірант [1] (ORCID: 0009-0006-9701-8531),
Тетяна Гончаренко (ORCID: 0000-0003-2577-6916), проф., зав. каф. IT[1]

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Це дослідження досліджує кореляцію між результатами проекту та вибором методології за допомогою заповненої цільової анкети, розповсюдженої серед фахівців з управління проектами. Результати виявляють слабкі, але помітні кореляції та свідчать про те, що адаптація методології під час проекту може значно підвищити рівень успіху. На основі зібраних даних запропоновано математичний дизайн інтелектуальної інформаційної підсистеми з використанням згладжування Лапласа та синтетичного прикладу, спрямований на підтримку керівників проектів у виборі найбільш підходящої методології для майбутніх проектів. Підсистема спирається на емпіричні дані та прості прогнозні розрахунки, щоб надавати рекомендації на основі доказів, адаптовані до конкретних параметрів проекту.

Ключові слова: Управління проектами; підсистема ; інформаційна система ; методологія управління проектами; гнучка методологія; анкета; згладжування Лапласа.

1. ВСТУП

Наразі помітною є відсутність інтелектуальних, адаптивних інформаційних систем, розроблених для допомоги керівникам проектів у виборі найбільш підходящої методології управління проектами для їхнього конкретного контексту. Така система потенційно могла б аналізувати дані минулих проектів, виявляти закономірності та кореляції, а також надавати рекомендації на основі доказів, адаптовані до унікальних параметрів нового проекту. Метою цієї роботи є представлення концептуальної основи та ключових компонентів такої системи, дослідження того, як вона може сприяти більш обгрунтованому прийняттю рішень та, зрештою, покращенню результатів проекту.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Феномен невдачі проекту був предметом широких академічних досліджень у багатьох дисциплінах, зокрема в галузях управлінської науки та інформаційних технологій. Попередні дослідження, такі як проведені різними вченими [4], [8] та [12], підходили до цієї теми, використовуючи широку аналітичну основу. Ці роботи в основному зосереджувалися на таких високорівневих елементах, як неефективність планування проекту та недоліки управління ризиками. Хоча ці аспекти, безперечно, є критично важливими для розуміння результатів проекту, вони часто не враховують глибокий вплив вибору методології управління проектами на успіх або невдачу проекту.

Однією з особливо малодосліджених областей у цьому контексті є кореляція між застосуванням невідповідної методології управління проектами та невдачею проекту. Хоча це питання було побіжно визнано в наукових дослідженнях [17], бракувало систематичних, емпіричних досліджень, чітко спрямованих на виокремлення та кількісну оцінку цього зв'язку. Виявлення такої кореляції вимагає більш цілеспрямованого дослідницького підходу. Тому для усунення цієї прогалини в дослідженнях була розроблена структурована анкета, спрямована на фахівців та практиків у галузі управління проектами.

Опитування, використане в цьому дослідженні, було чітко орієнтоване на методології управління проектами та їхній вплив на результати проекту. Анкета була розроблена відповідно до загальновживаних методологій, згаданих у статті [2], і була раніше описана в попередніх наукових роботах [3]. Узагальнені результати цього спеціалізованого опитування наведено в [1]

Зібрані дані слугуватимуть основоположним орієнтиром для подальшої розробки інтелектуальної інформаційної системи, призначеної для допомоги керівникам проектів у виборі найбільш підходящої методології для їхніх проектів. Ця система спиратиметься на історичні дані, щоб пропонувати прогнозні рекомендації, адаптовані до конкретних параметрів проекту. Концептуальна архітектура та ключові підсистеми цієї системи зображені на рисунку 1, що ілюструє функціональні зв'язки між її модулями




Рисунок 1. Високорівнева архітектура інформаційної системи для вибору методології проекту

Підсистема, яка відповідає за розрахунок рекомендацій щодо успіху проекту на основі короткого переліку питань, які будуть задані через інтерфейс інформаційної системи. Ці питання наведено в таблиці 1 нижче.

Таблиця 1**:** Перелік питань для розрахунків підсистем

Питання	Відповідь	Варіанти відповідей
Тривалість проекту	Вибір	Менше року; Рік; 2+ років
Розмір проекту	Вибір	Малий (до 10 осіб); Середній (11-50); Великий (50+)
Характер проекту	Вибір	KTLO/Підтримка; Інтеграція; Розвиток; Інфраструктура; Інше
Проектна галузь	Вибір	Технології; Охорона здоров'я; Роздрібна торгівля; Фінанси; Транспорт; Харчова промисловість та напої; Логістика; Електронна комерція; Освітні технології; Уряд; Нафта і газ; Виробництво; Інше

Після отримання даних від згаданої анкети, що входить до короткого списку, підсистема почне виконувати розрахунки за цією формулою:

$$P \quad = max \sum_{i=1}^{5} M_i \cdot P_d \cdot P_s \cdot P_n \cdot P_{ind} \tag{1}$$

де P – ймовірність на основі вхідних даних, M_i– коефіцієнт успішності методології на основі вхідних даних, P_d– ймовірність тривалості проекту на основі вхідних даних, P_s– ймовірність розміру проекту на основі вхідних даних, P_n– ймовірність характеру проекту на основі вхідних даних, P_{ind}– ймовірність галузі проекту на основі вхідних даних.

Коефіцієнт успішності методології можна розрахувати за допомогою наступної формули:

$$M_i = \frac{P_{success}}{P_{all} \cdot (1 - CR)} \tag{2}$$

де $P_{success}$— кількість успішних проектів з i-методологією, P_{all}— усі проекти з i-методологією, а CR— коефіцієнт змін, вартість проектів, які змінили метод з i-методології. Розраховується за такою формулою:

$$CR = \frac{P_{change}}{P_{success}} \tag{3}$$

де P_{change}— кількість проектів зі iзміненою методологією.

Для обчислення ймовірності, що базується на змінних, буде використано різні набори формул. Але оскільки в даних є прогалини у відповідях, наприклад, відсутність деяких галузей, буде використано згладжування Лапласа, щоб уникнути нульових ймовірностей у розрахунках. Формула для визначення ймовірності тривалості проекту буде наступною:

$$P_{d_j} = \frac{P_{success_j} + \alpha}{\sum_{i=1}^{5} P_{success_i} + j \cdot \alpha} \tag{4}$$

де P_{d_j}— значення j для тривалості проекту відповідно до значень у даних (іншими словами, ймовірність тривалості проекту 1 рік, менше року, 2+ років), $P_{success_j}$— кількість успішних проектів із заданим значенням j, а α— згладжування Лапласа, у цьому випадку воно дорівнює 1. J у випадку тривалості, що дорівнює 3.

Інші показники розраховуються за аналогічними формулами

Наступна серія розрахунків має бути розрахунком M_i, CR що буде показано в таблиці 2

Таблиця 2: M_iрезультати розрахунків

Методологія	Всього проектів	Успішні проекти	M_i	Змінені проекти	CR
Scrum	51	29	0,47	10	0,35
Kanban	4	3	0,5	2	0,67
Waterfall	4	3	0,5	1	0,33
Hybrid	14	8	0,5	1	0,13
Інше	8	4	0,5	0	0

Для більш практичного підходу слід використовувати приклад розрахунку. Для цих розрахунків будуть використані такі параметри: тривалість – «Менше року»; розмір команди – «Малий»; характер проекту – «KTLO/Підтримка» та галузь проекту – «Нафта і газ». Для таких параметрів максимальне значення P буде у методології Kanban із значенням 0,00005

3. ВИСНОВКИ

Це дослідження демонструє потенціал використання систематично зібраних емпіричних даних для обґрунтування вибору методологій управління проектами для майбутніх проектів. Аналізуючи кореляції між конкретними характеристиками проекту, факторами ризику та результатами минулих ініціатив, стає можливим розрахувати ймовірність успіху, пов'язану з певними методологіями в нових контекстах проекту. Запропонований підхід закладає основу для методологічно допоміжної інформаційної системи, здатної підтримувати керівників проектів у прийнятті рішень на основі доказів на етапі планування.

Така система була б особливо цінною в середовищах, де умови проекту неоднозначні або де керівник проекту не має історичних організаційних даних для визначення свого вибору. Надаючи рекомендації на основі даних, система може виступати інструментом підтримки рішень, який доповнює професійну оцінку, а не замінює її.

Список літератури

[1] I. Berezutskyi, T. Honcharenko, M. Tsai, M. Zdrilko, I. Sachenko IT project characteriscics analysis results validation, ITPM-2025: VI International Workshop “IT Project Management”, Kyiv, 2025 URL: Under publishing

[2] I. Berezutskyi, T. Honcharenko Information System Architecture Choosing Project Management Method, ICTM-2024: Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering, Kharkiv, 2025 URL: Under publishing

[3] M. Jorgensen A survey of selected characteristics and contexts of the analysis and planning phase of software development projects and their connections to project success, Information and Software Technology, volume 185, 2025 URL: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2025.107798

Застосування штучного інтелекту при викладанні математичного аналізу

Наталія Єгорова, студентка [1](ORCID: 0009-0007-5172-7196)
Ольга Серпінська, ст. викладач [1] (ORCID: 0000-0003-3589-2267)
Ірина Безклубенко, канд.тех.наук., доц. [1] (ORCID: 0000-0002-9149-4178)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

В тезах на прикладі застосування методів комп'ютерного представлення даних до розділу "Матриці" курсу математичного аналізу, автори розглядають можливість застосування елементів апарату штучного інтелекту, але не пропонують вичерпний алгоритм побудови відповідних систем, і ґрунтуються на відомій тезі: «Для інтелектуальних завдань не існує формального алгоритму розв'язання.

Ключові слова: семантичні мережі, продукційні правила, математичні теореми, доведення теореми.

1. ВСТУП

Автори, опираючись на власний досвід і думки більшості колег, що присвятили себе викладанню вищої математики, вважають, що вивчення вищої математики полягає не тільки в тому, щоб навчити студента відомим математичним визначенням, аксіомам, теоремам, користуватися стандартними математичними формулами і алгоритмами, але в першу чергу, навчити логічно і нестандартно мислити. Незалежно від майбутньої професії: фізик-теоретик, інженер-системотехнік, економіст, що спеціалізується на ф'ючерних операціях, або будівельник можуть навчитися логічно і нестандартно мислити на заняттях з математичного аналізу в першу чергу, доводячи теореми і розв'язуючи задачі, які необхідно довести. А саме: використовуючи існуючу інформацію, співставляти відомі дані, знаходити необхідні (а часто і нетривіальні) логічні зв'язки і в результаті проведеного аналізу формулювати висновок, що підтверджує або спростовує висунуте твердження.

2. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОВЕДЕННЯ ТЕОРЕМИ ІСНУВАННЯ ЗВОРОТНОЇ МАТРИЦІ

Автори пропонують побудувати семантичну мережу на основі деяких поточнень. Суть їх полягає в наступному: перше твердження починається з абстрактного уявлення, яке легко довести на основі відомих визначень та аксіом, а далі відбувається поетапне уточнення до заключного конкретного представлення, яке вже може бути реалізоване за допомогою комп'ютерної програми.

В основі запропонованої роботи лежать широко відомі поняття "Продукційна модель" і "Семантична мережа". Продукційна модель доведення математичної теореми представляє собою процедуру, що пов'язує деякі математичні дії логічними зв'язками "якщо (умова), то (слідування)" [1]. Продовжуючи дослідження вивчення студентами першого курсу початку лінійної алгебри , застосування продукційної моделі проілюструємо на прикладі доведення теореми існування зворотної матриці [2]. Сформулюємо базу знань, яка є необхідною для розуміння доведення цієї теореми. Скористаємось класичним формулюванням цієї теореми і її стандартним доведенням, що викладене, наприклад, в одному з підручників.

Теорема.

Для того, щоб для матриці A існувала ліва і права зворотна матриця необхідно і достатньо, щоб визначник $\Delta = \det A$ матриці A був відмінним від нуля.

Доведення.

1) *Необхідність.* Якщо для матриці A існує хоча б одна зі зворотних матриць, наприклад A^{-1}, то зі співвідношення $\boldsymbol{A \cdot A^{-1} = E}$ отримаємо, $\det A \cdot \det A^{-1} = \det E = 1$ (E- одинична матриця), звідки слідує, що $\Delta \neq 0$.

2) *Достатність.* Нехай визначник $\Delta = \det A$ відмінний від нуля. Складемо з алгебраїчних доповнень A_{ij} елементів a_{ij} транспоновану матрицю $\widetilde{A}$, яка називається доєднаною матрицею, кожний елемент якої розділимо на визначник Δ вихідної матриці. Отримаємо $A^{-1} = (\widetilde{A} / \Delta)$ наступну матрицю

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{A_{11}}{\Delta} & \frac{A_{21}}{\Delta} & \cdots & \frac{A_{n1}}{\Delta} \\ \frac{A_{12}}{\Delta} & \frac{A_{22}}{\Delta} & \cdots & \frac{A_{2n}}{\Delta} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{A_{1n}}{\Delta} & \frac{A_{2n}}{\Delta} & \cdots & \frac{A_{nn}}{\Delta} \end{pmatrix}$$

Доведемо, що добутки $A \cdot A^{-1}$ і $A^{-1} \cdot A$' є одиничними матрицями. Будь-який недіагональний елемент матриць дорівнює нулю так як є пропорційним сумі добутків елементів одного рядка(стовпця) на відповідні їм алгебраїчні доповнення другого рядка (стовпця). Діагональні елементи матриць $A \cdot A^{-1}$ і $A^{-1} \cdot A$ дорівнюють одиниці, так як сума добутків елементів рядка (стовпця) на відповідні до них алгебраїчні доповнення дорівнюють визначнику.

Теорема доведена.

Продукційні правила

1) *Необхідність.*

1. *ЯКЩО* для матриці A аснує зворотна матриця A^{-1}, то $\boldsymbol{A \cdot A^{-1} = E}$.

2. *ЯКЩО* $\boldsymbol{A \cdot A^{-1} = E}$, то $\det(A \cdot A^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = \det E = 1$, (E- одинична матриця)

3.*ЯКЩО* $\det A \cdot \det A^{-1} = 1$, то $\det A = \Delta \neq 0$.

2) *Достатність.*

1. *ЯКЩО* $\det A = \Delta \neq 0$, *ТО* існує матриця

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{A_{11}}{\Delta}&\frac{A_{21}}{\Delta}&\dots&\frac{A_{n1}}{\Delta}\\ \frac{A_{12}}{\Delta}&\frac{A_{22}}{\Delta}&\dots&\frac{A_{2n}}{\Delta}\\ \dots\dots\dots\\ \frac{A_{1n}}{\Delta}&\frac{A_{2n}}{\Delta}&\dots&\frac{A_{nn}}{\Delta}\end{pmatrix}=\left(\frac{A_{ji}}{\Delta}\right),i=\overline{1,n};j=\overline{1,n}$$

2. *ЯКЩО* $a_{ij}^{-1}=\frac{A_{ij}}{\Delta}$, *ТО* елементи матриці $C=A\cdot A^{-1}$ дорівнюють

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}a_{kj}^{-1}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}\frac{A_{jk}}{\Delta}=\begin{cases}1,i=j\\0,i\neq j\end{cases}\Rightarrow AA^{-1}=E$$

Теорема доведена. Матриця, зворотна до матриці A позначається A^{-1}.

Побудуємо семантичну мережу доведення теореми існування зворотної матриці. Конкретизуємо необхідний базовий мінімум знань, що лежить в основі семантичних мереж, представлених на рисунках 1 і 2.

База знань

1. Визначення поняття “Матриця”.
   a. Рядки(m), стовпці (n) матриці $A_{m\times n}$.
   b. Порядок матриці (m x n). Квадратна матриця (m = n).
   c. Елементи матриці a_{ij}, *i – номер рядка, j – номер стовпця.*
   d. Діагональні елементи матриці a_{ij}. Діагональні елементи матриці $a_{ij}=0,i\neq j$. Одинична матриця E $a_{ij}=\begin{cases}1,i=j\\0,i\neq j\end{cases}$
   e. Рівність матриць: $A_{m\times n}=B_{m\times n}$, якщо $a_{ij}=b_{ij}$.
   f. Сума матриць. Властивості суми.
   g. Множення матриці на число. Властивості.
   h. Різниця матриць.
   i. Добуток матриць. Властивості добутку матриць.
   j. Нульова матриця.
   k. Поняття визначника.
   l. Властивості визначників .
   m. Алгебраїчне доповнення елемента a_{ij} визначника $\det A$ A_{ij}.
   n. Обчислення визначників.
   o. Визначник добутку матриць.
   p. Приєднана матриця
   q. Поняття зворотної матриці
   r. Теорема існування зворотної матриці.

Розглянемо побудову семантичної мережі доведення *необхідності.* В самому загальному вигляді ця мережа приведена на рисунку 1 і представляє собою орієнтований граф з двох вершин, що зв’язані відношенням “СЛІДУЄ”.



Рисунок 1. Загальний вигляд семантичної мережі доведення необхідності

Деталізуємо представлені на цьому рисунку об’єкти у відповідності до приведеної вище бази знань як представлено на рисунку 2.




Рисунок 2. Семантична мережа доведення необхідності існування зворотної матриці

Перейдемо до побудови семантичної мережі доведення достатності, загальний вигляд якої представлений на рисунку 3.




Рисунок 3. Загальний вигляд семантичної мережі доведення достатності.

На рисунку 4 приведені тільки остаточні вузли семантичної мережі, що відповідають доведенню достатності існування зворотної матриці.




Рисунок 4. Заключний фрагмент семантичної мережі доведення достатності існування зворотної матриці

В запропонованому авторами методі студенту слід спочатку ознайомитися з поняттями в вершинах семантичної мережі, і наочно представленими зв’язками між ними. Отримавши загальне уявлення, слід більш грунтовно досліджувати тему.

Список літератури

[1] Ross K. Doing and proving: the place of algorithms and proof in school mathematics / K. Ross //American Mathematical Monthly. – 1998. – Vol. 3. – P. 252–255. https://doi.org/10.1080/00029890.1998.12004875.

[2] Schoenfeld A. What do we know about mathematics curricula? / A. Schoenfeld // Journal of MathematicalBehavior. – 1994. – Vol. 13 (1). – P. 55–80.DOI:10.1016/0732-3123(94)90035-3.

Передумови створення скінченно-елементної моделі для генерації достовірних даних для систем моніторингу безпеки монорейкового крана

Богдан Соловей, аспірант [1] (ORCID: 0009-0008-0328-1123),
Олександр Терентьєв, д-р техн. наук, проф., декан ФАІТ[1] (ORCID: 0000-0001-9499-6635)
[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Перспективним напрямком підвищення безпеки будівельних кранів є створення систем моніторингу на базі штучного інтелекту, здатних у реальному часі оцінювати ризики та попереджати про небезпечні стани. Перешкодою для розробки таких систем є проблема отримання достовірних навчальних даних. Традиційна оцінка стійкості за допомогою статичних моделей не враховує деформацій конструкції. Аналіз наукової літератури підтвердив, що метод скінченних елементів є інструментом для аналізу міцності та стійкості кранів. Його ефективність продемонстровано у задачах оптимізації, оцінки стійкості та втомної довговічності. Водночас виявлено відсутність досліджень, де метод скінченних елементів цілеспрямовано застосовується для генерації наборів даних, необхідних для навчання моделей штучного інтелекту систем моніторингу. Для того, щоб обґрунтувати ефективність використання методу скінченних елементів як генератора даних, у даній роботі сформульовано дослідницькі гіпотези, які необхідно перевірити.

Ключові слова: метод скінченних елементів, стійкість конструкції, генерація даних, кран, моніторинг безпеки.

1. ВСТУП

Безпека експлуатації кранових механізмів є критично важливим завданням у сучасній промисловості та будівництві. Стійкість крана - одна з ключових характеристик, що визначають його надійність та безпеку. Одним із перспективних напрямків підвищення безпеки крана є впровадження систем моніторингу на базі штучного інтелекту (ШІ), здатних у реальному часі оцінювати ризики та попереджати про небезпечні стани [1]. Однак ефективність будь-якої ШІ-моделі безпосередньо залежить від якості та достовірності даних, на яких вона навчалася. Отримання великих обсягів даних шляхом натурних експериментів є дорогим, довготривалим та часто небезпечним. Альтернативою є використання математичних моделей для генерації синтетичних даних.

Аналітичні моделі стійкості, що базуються на статиці абсолютно жорсткого тіла, не враховують деформації конструкції під навантаженням, що призводить до неконсервативних та потенційно небезпечних оцінок [2]. У зв'язку з цим виникає питання про доцільність застосування чисельних методів, таких як метод скінченних елементів (МСЕ), для отримання даних поведінки крана.

2. МЕТА

Проаналізувати сучасні наукові дослідження для обґрунтування можливості використання методу скінченних елементів (МСЕ) як інструменту для генерації достовірних даних про стійкість монорейкового крана.

3. АНАЛІЗ НАУКОВИХ РОБІТ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ МСЕ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КРАНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Для досягнення поставленої мети проаналізуємо низку наукових робіт, що використовують МСЕ для дослідження кранових конструкцій.

У роботі [3] автори використовують МСЕ для перевірки методики створення масштабованих фізичних моделей кранових стріл. Порівнюючи МСЕ-моделі повнорозмірної та зменшеної стріл, вони доводять високу кореляцію результатів, що підтверджує адекватність їхнього підходу до масштабування.

Ці результати є обґрунтуванням достовірності МСЕ як інструменту для моделювання поведінки кранових конструкцій. Однак, оскільки робота фокусується на аналізі міцності окремого елемента (стріли), а не на глобальній стійкості всієї системи крана, її результати та модель не можуть бути безпосередньо застосовані для вирішення задач моделювання стійкості крана.

Автори роботи [4] аналізують стійкість баштових кранів за умов великої висоти, вітрових та сейсмічних навантажень. Як рішення вони пропонують додаткові розтяжки, що кріплять щоглу крана до будівлі або фундаменту. МСЕ використано для оцінки впливу цих розкріплень: спочатку визначено зони з підвищеними напруженнями та деформаціями, а потім оновлену модель перевірено з урахуванням розкріплень. Порівняння результатів «до» і «після» доводить ефективність підходу.

Дослідження [4], подібно до роботи [3] підтверджує, що МСЕ є достовірним інструментом для моделювання поведінки кранових конструкцій. Однак, результати роботи [4] не можуть бути використані в даній роботі через різні завдання досліджень: в роботі [4] метою є підвищення стійкості за допомогою зовнішніх елементів, а не аналіз власної стійкості конструкції крана.

У дослідженні [5] МСЕ застосовано для аналізу динамічної реакції морського крана-маніпулятора залежно від швидкості прикладання навантаження. Було встановлено експоненційну залежність між часом прикладання навантаження та динамічним фактором. Висновки роботи свідчать, що навіть незначне скорочення часу підйому вантажу призводить до суттєвого нелінійного зростання динамічних ефектів, таких як перенапруження, ризик перекидання та деформації конструкції.

Результати дослідження [5] підтверджують, що врахування динаміки є критично важливим при оцінці стійкості крана, але отримані дані про залежності стійкості

крана від динамічних параметрів не достатні для навчання моделі штучного інтелекту.

У роботі [6] на основі МСЕ розраховуються максимальні напруження та деформації, що виникають під дією навантаження у різних формах поперечного перерізу вантажного гака. Отримані значення використовуються як критерій оптимізації для вибору оптимальної форми перерізу, яка забезпечує міцність гака. Ці значення використовується як критерій оптимізації з метою знайти найкращу форму поперечного перерізу для вантажного гака для забезпечення його міцності.

Результати дослідження [6] створюють методологічну основу для подальшого розширення системи моніторінку стійкості крана. Зокрема, на їх базі систему моніторингу стійкості можна розвинути до комплексної системи моніторингу безпеки, яка б аналізувала не лише ризик втрати стійкості, але й локальну міцність ключових конструктивних вузлів.

У дослідженні [7] за допомогою МСЕ аналізується, як ексцентричне навантаження впливає на напружено-деформований стан кранової балки. В ході роботи створюється скінченно-елементна модель, на якій імітуються експлуатаційні навантаження. Методологія моделювання цього ефекту, запропонована в [7], буде використана в подальшій роботі для підвищення точності власних розрахунків.

Автори дослідження [8] використали МСЕ для аналізу напружено-деформованого стану елементів баштового крана з горизонтальною стрілою під дією статичних і динамічних навантажень. Метою було глибоке вивчення розподілу напружень для подальшого удосконалення існуючих конструкцій.

У роботі [9] МСЕ використано для аналізу втомної довговічності крана без додаткових опор. У ході дослідження створено 3D-модель у середовищі САПР, побудовано скінченно-елементну сітку та накладено граничні умови, що імітують реальну експлуатацію. На етапі статичного аналізу розраховано НДС конструкції під дією максимального робочого навантаження. Отримані карти розподілу напружень (за критерієм фон Мізеса) дозволяють визначити потенційні зони зародження втомних тріщин.

Дослідження [8-9], подібно до роботи [6], підтверджує, що МСЕ є достовірним інструментом для моделювання поведінки кранових конструкцій. Однак результати [8-9] не можуть бути використані в даній роботі через різні завдання досліджень.

4. ВИСНОВКИ

Проведений аналіз літератури підтверджує ефективність методу скінченних елементів (МСЕ) для дослідження різних аспектів роботи кранових конструкцій. Водночас виявлено ключову наукову прогалину: відсутність досліджень, у яких би МСЕ застосовувався для моделювання впливу геометричної нелінійності на глобальну стійкість крана саме з метою генерації достовірних даних.

Щоб обґрунтувати ефективність МСЕ-підходу, сформулюємо і перевіримо в наступному дослідженні гіпотези:

Гіпотеза H_1: Врахування деформацій у МСЕ-моделі систематично зменшує розрахунковий запас стійкості крана порівняно зі статичною моделлю.

Гіпотеза H_2: Різниця між коефіцієнтами стійкості, розрахованими за МСЕ-моделлю та статичною моделлю, є статистично значущою.

Для перевірки гіпотези H_1 буде проведено порівняння середніх значень та розподілів коефіцієнтів стійкості, щоб визначити напрямок та величину систематичної розбіжності.

Для перевірки гіпотези H_2 та підтвердження статистичної значущості цієї розбіжності буде застосовано парний t-тест Стьюдента. Нульова гіпотеза H_0 полягатиме в тому, що середні значення коефіцієнтів, отриманих за двома моделями, не мають суттєвої різниці. Відхилення нульової гіпотези підтвердить гіпотезу H_2.

Список літератури

[1] Awad, A. H., Alsabaan, M., Ibrahem, M. I., Saraya, M. S., Elksasy, M. S. M., Ali-Eldin, A. M., & Abdelsalam, M. M. (2024). Low-cost IoT-based sensors dashboard for monitoring the state of health of mobile harbor cranes: Hardware and software description. Heliyon, 10(22). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40239.

[2] Волянюк, В. О., & Горбатюк, Є. В. (2021). Розрахунок механізмів вантажопідіймальних машин: навч. посіб. Київ: КНУБА.

[3] Liu, Z., Liu, K., Chen, C., Lu, S., Wang, H., & Yin, L. (2025, June). Similitude-based construction of scaled crane boom models via finite element analysis. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 3033, No. 1, p. 012034). IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1742-6596/3033/1/012034.

[4] Georgiev, C. (2024). Enhancing tower crane stability through mast bracing and finite element analysis. In Proceedings of the Technical University of Sofia (Vol. 74). url: Google Scholar.

[5] Tomasi, I., & Solazzi, L. (2025). Dynamic analysis of an offshore knuckle-boom crane under different load applications laws. Applied Sciences, 15(14), 8100. https://doi.org/10.3390/app15148100.

[6] Dipu, M. N. H., Apu, M. H., & Chowdhury, P. P. (2024). Identification of the effective crane hook's cross-section by incorporating finite element method and programming language. Heliyon, 10(9). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29918.

[7] Lu, C., Yang, Z., Li, P., Zhang, X., Huang, J., & Wang, L. (2022). Finite element analysis and reinforcement of steel crane beam under eccentric track loading. Machines, 10(9), 783. https://doi.org/10.3390/machines10090783.

[8] Zhang, Q., Mei, B., Yang, H., Hu, X., An, W., Yue, Y., … Wang, Z. (2025). Stress measurement and analysis of structural parameters of flat arm tower crane under different working conditions. Buildings, 15(7), 1137. https://doi.org/10.3390/buildings15071137.

[9] Buczkowski, R., & Żyliński, B. (2021). Finite element fatigue analysis of unsupported crane. Polish Maritime Research, Gdańsk, Poland. https://doi.org/10.2478/pomr-2021-0012.

Модель прогнозування матеріальних витрат на будівництво з використанням нейронних мереж

Самков Іван, студент [1] (ORCID: 0000-0002-8830-0790),
Людмила Терейковська, проф., д-р техн. наук,[1] (ORCID0000-0002-8830-0790)
[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розроблено модель прогнозування матеріальних витрат на будівництво на основі нейронних мереж. Досліджено сучасні методи машинного навчання, зокрема архітектури нейронних мереж, для аналізу та прогнозування витрат на будівельні матеріали з урахуванням таких факторів, як тип будівлі, обсяг робіт, ринкові ціни та регіональні особливості. Запропоновано підхід до підготовки даних, який включає обробку історичних даних про будівельні проекти та їх нормалізацію. Розроблена модель протестована на реальних даних, що дозволило оцінити її точність та ефективність у порівнянні з традиційними методами прогнозування. Отримані результати демонструють високу точність прогнозів, що сприяє оптимізації бюджетного планування та зниженню фінансових ризиків у будівельній галузі.Ключові слова: наукова конференція, інструкція,, двосторінкові тези,, молоді вчені, публікація, збірник тез.

Ключові слова: прогнозування витрат, нейронні мережі, будівництво, машинне навчання, машинне навчання, матеріальні витрати, бюджетне планування, аналіз даних, штучний інтелект, будівельна галузь, точність прогнозування.

1. ВСТУП

Будівельна галузь є однією з ключових складових економіки, проте вона часто стикається з проблемами перевищення бюджету та неефективного використання ресурсів через неточне прогнозування витрат. За даними міжнародних досліджень, до 70% будівельних проектів перевищують запланований бюджет на 10–30%, що значною мірою пов'язано з помилками в оцінці матеріальних витрат [1]. У сучасних умовах волатильності ринкових цін, змін у логістиці та зростання складності проектів традиційні методи прогнозування, такі як експертні оцінки чи лінійна регресія, виявляються недостатньо ефективними через їхню обмежену здатність враховувати нелінійні залежності та великі обсяги даних [2].

Штучний інтелект, зокрема нейронні мережі, пропонує інноваційний підхід до вирішення цієї проблеми. Завдяки здатності обробляти складні набори даних, виявляти приховані закономірності та адаптуватися до змінних умов, нейронні мережі стають потужним інструментом для прогнозування витрат у будівництві [3]. У контексті України, де будівельна галузь зазнає впливу економічної нестабільності та регіональних особливостей, розробка моделей на основі нейронних мереж є особливо актуальною. Ця робота присвячена створенню та апробації моделі прогнозування матеріальних витрат, яка може бути інтегрована в сучасні системи управління проектами, сприяючи підвищенню точності планування та зниженню фінансових ризиків.

2. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

У сучасній будівельній галузі точне прогнозування матеріальних витрат є ключовим фактором успіху будь-якого проекту. Згідно з даними досліджень, понад 80% будівельних проектів стикаються з перевищенням бюджету через неточні оцінки витрат на матеріали, що призводить до значних фінансових втрат та затримок [1]. Традиційні методи прогнозування, такі як регресійний аналіз чи експертні оцінки, часто не враховують динамічні фактори, включаючи коливання ринкових цін, регіональні особливості та нелінійні залежності між параметрами проекту. У цих умовах застосування штучного інтелекту, зокрема нейронних мереж, відкриває нові можливості для підвищення точності прогнозів. Нейронні мережі здатні обробляти великі обсяги даних, виявляти приховані патерни та адаптуватися до змін, що робить їх ідеальним інструментом для оптимізації бюджетного планування в будівництві [2].

Дослідження показують, що інтеграція нейронних мереж з моделями будівельної інформації (BIM) дозволяє не лише прогнозувати витрати, але й мінімізувати ризики, пов'язані з нестачею матеріалів чи змінами в постачанні [3]. В Україні, де будівельна галузь активно розвивається, але стикається з викликами інфляції та логістичних проблем, така модель стає особливо актуальною. Розробка прогнозної системи на основі нейронних мереж може скоротити фінансові ризики на 15-25%, сприяючи цифровізації галузі та підвищенню конкурентоспроможності підприємств [4].

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є розробка та апробація моделі прогнозування матеріальних витрат на будівництво з використанням архітектур нейронних мереж, яка забезпечує високу точність прогнозів та інтеграцію з існуючими системами управління проектами.

4. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для досягнення мети поставлено такі завдання:

- Аналіз факторів, що впливають на матеріальні витрати в будівництві, включаючи тип будівлі, обсяг робіт, ринкові ціни та регіональні особливості.

• Збір та обробка історичних даних з реальних будівельних проектів для формування тренувального набору.
• Розробка та порівняння різних архітектур нейронних мереж для прогнозування витрат.
• Оцінка ефективності моделі за допомогою стандартних метрик та порівняння з традиційними методами.

Методологія базується на комбінації методів машинного навчання та аналізу даних. Спочатку було зібрано дані з 150 будівельних проектів в Україні та Європі за період 2018-2024 років, включаючи інформацію про витрати на бетон, сталь, цеглу та інші матеріали. Джерела даних: бази даних будівельних компаній, державні реєстри та відкриті ресурси [5]. Дані були очищені від шумів, нормалізовані (використано Min-Max scaling) та розділені на тренувальний (70%), валідаційний (15%) та тестовий (15%) набори.

Для моделювання обрано багатошаровий перцептрон (MLP) як базову архітектуру, з подальшим тестуванням рекурентних нейронних мереж (RNN) для врахування часових рядів (наприклад, динаміки цін). Модель MLP складається з входового шару (10 нейронів для факторів входу), двох прихованих шарів (64 та 32 нейрони з ReLU активацією) та вихідного шару (1 нейрон для прогнозу витрат). Навчання проводилося за допомогою алгоритму Adam з функцією втрат MSE (середньоквадратична помилка) та dropout (0.2) для запобігання перенавчанню. Гіпрепараметри оптимізовано за допомогою Grid Search [2].

Додатково інтегровано елементи BIM для автоматичного витягу параметрів проекту, що дозволяє моделі працювати в реальному часі. Оцінка моделі здійснювалася за метриками: MAE (середня абсолютна помилка), RMSE (корінь з середньоквадратичної помилки) та R^2 (коефіцієнт детермінації). Порівняння з традиційними методами (лінійна регресія) проводилося на одному наборі даних [6].

5. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розроблена модель продемонструвала високу ефективність. Для MLP RMSE склала 8.2% від середньої витрати, MAE – 5.1%, R^2 – 0.92, що на 18% краще, ніж у лінійної регресії (RMSE 10.5%) [7]. RNN-модель показала перевагу в прогнозуванні динамічних цін, з RMSE 7.5% для часових рядів. Тестування на реальних даних (проект житлового комплексу в Києві) дало похибку лише 4.3%, дозволяючи заощадити 12% бюджету на матеріалах.

6. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Практичне значення моделі полягає в її можливості інтеграції в програмне забезпечення для управління проектами (наприклад, MS Project чи Autodesk BIM 360), що автоматизує планування та моніторинг витрат. Застосування в Україні може знизити середні перевитрати на 15%, сприяючи сталому розвитку галузі [4]. Модель відкрита для масштабування, включаючи мобільні додатки для польового використання.

Перспективи подальших досліджень: інтеграція з IoT для реального часу даних, розширення на прогнозування трудових витрат та адаптація до екологічних факторів (наприклад, використання зелених матеріалів).

7. ВИСНОВКИ

Розроблена модель на основі нейронних мереж забезпечує точне прогнозування матеріальних витрат, перевершуючи традиційні методи та відкриваючи шлях до цифрової трансформації будівництва. Результати підтверджують ефективність AI в оптимізації ресурсів, що є важливим для конкурентоспроможності галузі.

Список літератури

[1] Wang, Y., & Zhang, L. (2021). Neural network-based interval forecasting of construction material prices with uncertainty quantification. Journal of Building Engineering, 42, 102443. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352710221001443

[2] Kim, S., & Lee, J. (2025). Artificial Neural Network-Based Cost Estimation for Public Construction Projects. International Journal of Construction Management, 25(3), 123-135. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S230718772500121X

[3] Chen, H., & Zhang, X. (2020). Neural Networks Model for Prediction of Construction Material Prices in Urban Development Projects. Journal of Construction Engineering and Management, 146(5), 04020034. https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%2528ASCE%2529CO.1943-7862.0001785

[4] Johnson, M. (2023). Predicting Construction Costs with BIM and Neural Networks. AZoBuild. https://www.azobuild.com/news.aspx?newsID=23622

[5] Smith, R., & Patel, A. (2024). Combining Neural Network and BIM for Material Cost Estimation: A Case Study. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/383399860_Combining_Neural_Network_and_BIM_for_Material_Cost_Estimation_A_Case_Study

[6] Park, J., & Kim, H. (2000). Application of Artificial Neural Networks to Predicting Construction Costs. Computing in Civil Engineering, 279, 147-155. https://ascelibrary.org/doi/10.1061/40513%2528279%2529147

[7] Lee, C., & Choi, S. (2022). Performance Analysis of Construction Cost Prediction Using Neural Networks in High-Rise Building Projects. Applied Sciences, 12(19), 9592. https://www.mdpi.com/2076-3417/12/19/9592

[i] *Робота виконана під керівництвом доктора технічних наук, професора кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики, Людмили Терейковської.*

Застосування нейронної мережі типу PNN для розпізнавання мережевих кібератак

Гойко Франц, студент [1](ORCID: 0009-0009-0562-6962)
Терейковська Людмила, проф., д-р техн. наук [2](ORCID: 0000-0002-8830-0790)
[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Представлено результати дослідження застосування ймовірнісної нейронної мережі типу PNN у задачі класифікації кібератак. Важливість цієї задачі обумовлена тим, що зростання кількості та складності кібератак у сучасних інформаційних системах вимагає розробки ефективних методів їхнього виявлення та класифікації для своєчасного реагування та мінімізації ризиків. Як показує практичних досвід та результати аналізу науково-практичних джерел, застосування ймовірнісної нейронної мережі типу PNN потребує адаптації до задачі класифікації кібератак задля вдосконалення систем кіберзахисту та підвищенню рівня інформаційної безпеки.

Ключові слова: ймовірнісні нейронні мережі, PNN, кіберзахист, машинне навчання, класифікація кібератак, мережевий трафік, інформаційна безпека.

1. ВСТУП

Стрімке зростання кількості кібератак у сучасних мережах створює серйозні виклики для систем інформаційної безпеки. За даними міжнародних звітів, щороку з'являються сотні нових типів шкідливих дій, більшість із яких традиційні методи виявлення не здатні своєчасно ідентифікувати. Це зумовлює потребу у впровадженні інтелектуальних технологій, здатних працювати у режимі реального часу. Дослідження останніх років [1–4] підтверджують, що застосування у задачах класифікації ймовірнісної нейронної мережі типу PNN демонструє високу ефективність при виявленні різних типів атак, однак залишаються відкритими питання щодо оптимізації продуктивності та адаптивності.

2. МЕТА

Метою даної роботи є визначення перспективних шляхів вдосконалення нейронної мережі типу PNN для застосування у задачах розпізнавання мережевих атак.

3. ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ТИПУ PNN ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ ЗАГРОЗ

Аналіз окремих науково-практичних рішень свідчить про високий потенціал цього підходу. Так, у дослідженні [1], де PNN було застосовано для класифікації атак з використанням набору даних NSL-KDD, що охоплює категорії DoS, Probe, U2R та R2L, модель продемонструвала точність понад 92% при виявленні поширених атак, зокрема DoS. Додатковою перевагою є безітераційність навчання, а отже короткий термін та стабільність навчання.

Навчання мережі здійснюється швидко за рахунок додавання нейронів, що співвідносяться із новими образами кібератак, у шар образі. Завдяки цьому система може ефективно адаптуватися до змін мережевого трафіку в реальному часі. Водночас точність класифікації рідкісних атак залишалася нижчою, що вказує на необхідність подальших удосконалень і комбінування PNN з іншими підходами. Зокрема, перспективним є інтегрування цього методу з алгоритмами вибору ознак або глибинними моделями, що дозволить зменшити вплив шумових даних та підвищити чутливість до складних і малопоширених загроз.

Таким чином, результати дослідження підтверджують, що ймовірнісні нейронні мережі можуть стати важливим інструментом у сучасних системах виявлення вторгнень, однак їх ефективність значною мірою залежить від поєднання з іншими методами та від оптимізації структури мережі.

У статті [2] описано підхід, де ймовірнісну нейронну мережу PNN поєднано з алгоритмами вибору ознак для зменшення надлишкової та шумової інформації у вхідних даних. Автори стверджують, що застосування методів кореляційного аналізу та статистичної селекції параметрів мережевого трафіку дозволило не лише знизити обчислювальні витрати, а й підвищити точність розпізнавання атак класу R2L до 87%.

Також автори підкреслюють, що саме ретельна оптимізація вибору ознак є критичним фактором підвищення ефективності PNN, оскільки надмірна або шумова інформація може істотно знизити продуктивність мережі. Такий підхід демонструє перспективність у побудові адаптивних систем виявлення атак, здатних ефективно працювати з великими багатовимірними наборами даних у режимі реального часу.

Перспективним є інтегрування цього методу з алгоритмами вибору ознак або глибинними моделями, що дозволить зменшити вплив шумових даних та підвищити чутливість до складних і малопоширених загроз. Таким чином, результати дослідження підтверджують, що ймовірнісні нейронні мережі можуть стати важливим інструментом у сучасних системах виявлення вторгнень, однак їх ефективність значною мірою залежить від поєднання з іншими методами та від оптимізації структури мережі.

У роботі [3] описано підхід пов'язаний до застосування PNN у складі інтегрованих систем виявлення та запобігання вторгнень (IDS/IPS), що дозволяє підвищити ефективність моніторингу мережевого трафіку у реальному часі. Запропонована модель аналізувала дані, що характеризувалася високою неоднорідністю, дисбалансом класів та значними обсягами інформації. Експериментальні результати показали, що PNN досягає точності на рівні

90–95% при виявленні DoS та Botnet-атак, забезпечуючи швидке реагування на загрози. Авторами наведено порівняння мережі PNN з моделями Random Forest та SVM, PNN, що продемонструвала вищу швидкодію, простоту налаштування та здатність до адаптації під різні умови мережевого середовища. Разом з тим зберігалася проблема збільшеного споживання пам'яті при роботі із збільшенням обсягів датасету.

У дослідженні розглянуто використання методів попередньої обробки даних та відбору ознак, що дозволяє зменшити вплив шумової інформації та підвищити точність класифікації.

Автори запропонували адаптивну конфігурацію параметрів PNN для автоматичного підстроювання під змінні характеристики мережевого трафіку, що особливо важливо для великих корпоративних мереж з постійно змінюваним навантаженням. У перспективі зазначається можливість інтеграції PNN з іншими алгоритмами машинного навчання у гібридні системи, що поєднують швидку обробку з високою точністю, а також застосування розподілених обчислень для зменшення витрат пам'яті та прискорення обробки великих потоків даних.

У статті [4] запропоновано дворівневу систему, яка поєднує глибинне навчання та ймовірнісну нейронну мережу PNN, що дозволяє значно підвищити точність розпізнавання мережевих кібератак. На першому етапі згорткова нейронна мережа CNN застосовується для автоматичного вилучення релевантних ознак із сирого мережевого трафіку, після чого PNN виконує класифікацію атак, враховуючи багатовимірні характеристики даних. Такий підхід забезпечив точність понад 96% при виявленні складних атак, включаючи zero-day, які важко ідентифікувати традиційними методами.

Автори провели випробування на класичних наборах NSL-KDD та CICIDS2017, а також на власних корпоративних даних, що підтвердило практичну придатність моделі. Результати демонструють високий потенціал поєднання PNN із глибинними моделями для створення ефективних та адаптивних систем кіберзахисту.

Дослідження також відзначає переваги дворівневої архітектури: CNN зменшує розмірність даних і виділяє ключові ознаки, тоді як PNN забезпечує швидку адаптивну класифікацію з високою точністю.

Результати демонструють високий потенціал поєднання PNN із глибинними моделями для створення ефективних та адаптивних систем кіберзахисту. У перспективі автори пропонують інтегрувати модель у розподілені IDS/IPS та використовувати додаткові алгоритми оптимізації параметрів PNN для подальшого зменшення часу обробки та зниження витрат пам'яті при аналізі великих потоків мережевого трафіку.

Проведений аналіз науково-практичних досліджень [1–4] свідчить, що подальший розвиток застосування ймовірнісних нейронних мереж PNN у сфері кібербезпеки доцільно пов'язувати з кількома ключовими напрямами.

По-перше, актуальною є оптимізація вибору ознак у даних для зниження впливу шумової інформації та скорочення обчислювальних витрат.

По-друге, перспективним вважається поєднання PNN із глибинними архітектурами, такими як згорткові нейронні мережі, що підвищує здатність систем до розпізнавання складних та zero-day атак.

Додаткову увагу слід приділити питанням масштабованості та роботи з дисбалансом класів, адже саме ці фактори істотно впливають на якість виявлення рідкісних вторгнень.

4. ВИСНОВОКИ

Узагальнення результатів показує, що перспективними шляхами вдосконалення нейронної мережі типу PNN у задачах розпізнавання мережевих атак є їх інтеграція з методами глибинного навчання, удосконалення механізмів відбору ознак та підвищення стійкості до великих і різнорідних потоків даних. Такий підхід дозволить створити більш ефективні, адаптивні та надійні системи протидії кіберзагрозам.

Крім того, подальший розвиток PNN може бути спрямований на зменшення обчислювальної складності та оптимізацію використання пам'яті, що є критично важливим при роботі з високошвидкісним трафіком. Важливим напрямом є також комбінування PNN з іншими алгоритмами машинного навчання, такими як Random Forest чи SVM, що дає змогу компенсувати слабкі сторони кожного підходу та підвищити загальну ефективність системи. Комбінування методів сприяє формуванню стійких моделей, які здатні вчасно ідентифікувати кібератаки.

Список літератури

[1] Godfrey A., Daniel K., Robert A. Network Intrusion Detection and Prevention System Using Probabilistic Neural Networks. International Journal of Computer Science and Network Security. 2024. 24(5), 1–10. DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2024/5775671

[2] Yanyan S., Gaoyuan L. , Boxiong Y. , Yong C., Zhenbao L. A feature selection algorithm for PNN optimized by binary PSO. Proceedings of the International Conference on Information Technology and Computer Science (IC-ITECHS) 2024. 33-38 DOI: https://doi.org/10.32664/ic-itechs.v5i1.1510

[3] Nadir O., Ahmed H., Ahmed I., Rasha M. A novel optimized probabilistic neural network approach for intrusion detection and categorization. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences. 2023. 176(30),1–7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aej.2023.03.093

[4] Al-Turaiki, I., & Altwaijry, N. A Convolutional Neural Network for Improved Anomaly-Based Intrusion Detection. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences. 2021. 215, 103137.. URL: https://www.researchgate.net/publication/352502419_A_Convolutional_Neural_Network_for_Improved_Anomaly-Based_Network_Intrusion_Detection

Застосування та методи підвищення стійкості моделей у системах комп'ютерного зору

Сергій Позднякович, студент[1] (ORCID: 0009-0006-7765-8339)
Тетяна Гончаренко, д-р. техн. наук, проф.[1] (ORCID: 0000-0003-2577-6916)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена аналізу впливу змагальних атак на системи комп'ютерного зору та дослідженню методів підвищення стійкості моделей до таких атак. Проаналізовано особливості побудови змагальних атак, їх вплив на роботу нейронних мереж і розглянуто сучасні підходи до підвищення стійкості моделей.

Ключові слова: змагальні атаки, комп'ютерний зір, нейронні мережі.

1. ВСТУП

Системи комп'ютерного зору широко застосовуються у різних сферах — від автономного транспорту та робототехніки до систем безпеки та біометричної ідентифікації. Високі результати, яких досягають глибокі нейронні мережі, зробили ці технології важливою частиною сучасних рішень. Однак водночас було виявлено їхню вразливість: навіть незначні, на перший погляд, зміни у вхідних зображеннях можуть кардинально вплинути на роботу системи.

Такі зміни називають змагальними прикладами (adversarial examples), а методи їх створення — змагальними атаками. Вони становлять серйозну загрозу, адже можуть бути використані для обходу систем розпізнавання облич, введення в оману систем контролю автономних автомобілів. Тому завдання розробки методів підвищення стійкості моделей до подібних атак є надзвичайно актуальним [1].

2. МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є дослідження впливу змагальних атак на моделі комп'ютерного зору та оцінка ефективності різних методів захисту.

3. ЗМАГАЛЬНІ АТАКИ

Змагальні атаки — це спеціально створені вхідні дані, які призначені для зловмисного введення моделі машинного навчання в оману. Основна ідея полягає в тому, що навіть невеликі й непомітні для людини зміни у зображенні можуть призвести до суттєвих помилок класифікації. Така властивість є серйозним викликом для систем комп'ютерного зору, особливо у критичних сферах — транспорті, охороні чи біометричній ідентифікації [1].

Змагальні атаки можуть мати різний характер і створюватися за різними принципами:

Атаки з доступом до моделі (white-box attacks).

У цьому випадку зловмисник має повний доступ до архітектури та параметрів моделі, включаючи ваги та градієнти. Це дозволяє будувати найбільш ефективні та точні збурення. Прикладами таких атак є FGSM (Fast Gradient Sign Method) [1] та PGD (Projected Gradient Descent) [2]. FGSM використовує одноразове додавання шуму у напрямку градієнта, тоді як PGD застосовує багатокрокову ітераційну оптимізацію, роблячи атаку значно потужнішою.

Атаки без доступу до моделі (black-box attacks).

Зловмисник не має знання структури нейронної мережі, але може надсилати запити та отримувати відповіді. У цьому випадку часто використовують так званий ефект transferability — здатність змагальних прикладів, створених для однієї моделі, «переноситися» на інші архітектури та залишатися ефективними [3]. Це робить black-box атаки небезпечними навіть тоді, коли сама модель є конфіденційною.

Оптимізаційні атаки.

Серед них виділяється CW-атака (Carlini & Wagner), яка формулюється як задача оптимізації: знайти мінімальне збурення, яке призведе до неправильної класифікації. Цей метод дозволяє отримувати надзвичайно «непомітні» для людини приклади, що ускладнює їхнє виявлення.

Фізичні атаки.

На відміну від цифрових, вони створюються у реальному середовищі. Прикладом може бути роздруковане зображення зі збуреннями або спеціально створені стікери, які наклеюються на об'єкт. Такі атаки особливо небезпечні для систем відеоспостереження чи автономних автомобілів, оскільки працюють у реальних умовах і не потребують прямого втручання у дані.

Цільові та нецільові атаки.

У цільових атаках зловмисник намагається змусити модель класифікувати об'єкт як конкретний інший клас (наприклад, дорожній знак «Стоп» як «Обмеження швидкості»).

У нецільових атаках важливим є лише те, щоб модель зробила помилку, незалежно від того, який саме клас буде вибраний.

Атаки з обмеженнями.

При побудові змагальних прикладів часто накладаються обмеження, щоб збурення було малопомітним. Для цього використовують різні норми (L_0, L_2, L_∞), які визначають «розмір» внесених змін.

4. МЕТОДИ ЗАХИСТУ

У відповідь на загрозу змагальних атак розроблено низку підходів, спрямованих на підвищення стійкості моделей комп'ютерного зору. Вони різняться за складністю реалізації, обчислювальними витратами та ефективністю. Основні напрями можна поділити на кілька груп:

Adversarial Training (змагальне тренування).

Полягає у додаванні до навчальної вибірки змагальних прикладів поряд зі «звичайними» зображеннями. Це

дозволяє моделі навчитися правильно класифікувати навіть спотворені вхідні дані. Недоліком методу є значне зростання часу навчання та обчислювальних витрат.

Defensive Distillation (захисна дистиляція).

Використовує ідею навчання моделі на «м'яких» вихідних значеннях (soft labels), отриманих від попередньо тренованої мережі. Такий підхід зменшує чутливість до малих збурень, але може втрачати ефективність проти сильніших атак, зокрема ітеративних.

Регуляризація та згладжування.

До цього напряму належать методи, що обмежують надмірну чутливість моделі: використання dropout, weight decay, а також label smoothing. Такі методи зменшують переобучення та роблять межі прийняття рішень більш «плавними».

Методи попередньої обробки даних.

Застосування згорткових фільтрів, обтинання високочастотних складових або випадкових перетворень зображення (наприклад, випадкове масштабування чи поворот) може ускладнити атаку. Проте такі методи часто лише частково ефективні, адже потужні алгоритми атак здатні врахувати навіть ці зміни.

Гібридні та сучасні підходи.

Новітні дослідження зосереджуються на поєднанні кількох захисних стратегій. Наприклад, TRADES (TRadeoff-inspired Adversarial DEfense) балансує між точністю на «чистих» і «змагальних» прикладах, тоді як методи на основі сертифікованої стійкості намагаються математично гарантувати певний рівень захисту.

5. АНАЛІЗ АТАК

У системах комп'ютерного зору змагальні атаки є однією з ключових проблем, які значно знижують надійність та практичну цінність сучасних моделей. Висока розмірність простору ознак і нелінійність внутрішніх представлень роблять нейронні мережі вразливими до навіть незначних змін у вхідних даних, що залишаються непомітними для людини [1]. У результаті класифікатор або детектор може видавати некоректний результат, який атакувальник може використати у власних цілях.




Рис.1 Наочний приклад змагальної атаки на класифікатор зображень. Класифікатор атакованої моделі присвоює вихідному зображенню позначення «заєць» (вгорі), а обманному зображенню, отриманому за допомогою атаки базового ітеративного методу та ж цільова модель присвоює позначення «броненосець» (внизу). Цільова модель являє собою ілюстративне та абстрактне представлення класифікатора Inception V3, навченого в ImageNet. Варто відзначити, що з метою наочності показане тут спрямоване збурення в 20 разів більше, ніж реальне

Теоретично доведено, що абсолютний захист від змагальних атак практично неможливий, оскільки будь-яка модель у високовимірному просторі матиме «слабкі місця». Тому завдання полягає не у створенні повністю стійкої системи, а у зменшенні ймовірності успішної атаки та ускладненні процесу її реалізації. Для цього застосовуються різні методи. Найбільш відомим підходом є змагальне навчання, коли до тренувального набору додають приклади з атаками [2]. Це дозволяє підвищити стійкість, однак лише щодо обмеженого класу атак, подібних до тих, що використовувались у процесі навчання. Іншим напрямом є регуляризація та використання різних методів нормалізації, які знижують чутливість моделі до локальних змін у даних. Також активно досліджуються механізми виявлення атак, які передбачають додаткові модулі, здатні розпізнати підозрілі або змінені вхідні приклади ще до того, як вони потраплять у модель.

У перспективі найбільш значущим напрямом розвитку є створення сертифікованих моделей, які здатні гарантувати стійкість у межах заданого збурення. Іншим важливим вектором є розробка гібридних стратегій, що поєднують кілька методів одночасно, а також формування єдиних стандартів оцінки безпеки, які дозволять системно порівнювати різні рішення. Таким чином, проблема змагальних атак у комп'ютерному зорі залишається відкритою та вимагає комплексного підходу, що поєднує алгоритмічні, математичні й концептуальні засоби протидії.

6. ВИСНОВКИ

1) У роботі було розглянуто проблему змагальних атак у системах комп'ютерного зору та проведено аналіз існуючих підходів до їх реалізації й протидії. Теоретичний огляд підтвердив, що нейронні мережі залишаються вразливими до навіть незначних змін у вхідних даних, що робить їх ціллю для атакуючих [1].
2) Було описано ключові методи захисту, серед яких змагальне навчання, регуляризація та методи виявлення збурень. Показано, що жоден з них не є універсальним, а ефективність кожного залежить від типу атаки та умов застосування.
3) Проведений аналіз дозволив зробити висновок, що між стійкістю та точністю існує компроміс: підвищення захисту часто супроводжується зниженням якості класифікації на «чистих» даних [2]. Це обмежує практичну придатність багатьох сучасних методів.
4) Перспективними напрямами подальших досліджень є розробка сертифікованих моделей з формальними гарантіями стійкості, створення гібридних стратегій захисту та уніфікація стандартів оцінки безпеки . Такі підходи здатні забезпечити більш системний та надійний захист від широкого спектра атак.

Список літератури

1) Goodfellow I.J., Shlens J., Szegedy C. Explaining and harnessing adversarial examples. In: International Conference on Learning Representations, 2015.

2) Madry A., Makelov A., Schmidt L., Tsipras D., Vladu A. Towards deep learning models resistant to adversarial attacks. In: International Conference on Learning Representations, 2018.

3) Papernot N., McDaniel P., Goodfellow I. Transferability in machine learning: from phenomena to black-box attacks using adversarial samples. arXiv preprint arXiv:1605.07277, 2016.

Застосування BIM-проектування для оптимізації ризиків проєктів у BANI-оточенні

Олег Олександрович Ільїн, д-р техн. наук, проф. [1] (ORCID: 0009-0005-8805-8147),
Микола Миколайович Мойсеєнко, аспірант [1] (ORCID: 0009-0001-4016-9500)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано вплив сучасного BANI-оточення, що характеризується крихкістю, тривогою, нелінійністю та незбагненністю на будівельні проєкти. Розглянуто необхідність інтеграції цифрових технологій для протидії новим видам ризиків. Основна увага зосереджена на інформаційному моделюванні будівель BIM як найефективнішому інструменті для оптимізації ризиків. Доведено, що BIM-технології дозволяють проактивно виявляти проблеми, підвищувати точність прогнозування бюджету та термінів, покращувати комунікацію між усіма учасниками та ефективно управляти змінами.

Ключові слова: BIM-проєктування, управління ризиками, BANI-оточення, будівельні проєкти, цифрові технології, ШІ, AI

1. ВСТУП

Сучасне суспільство розвивається в умовах глобальних загроз і підвищеної ризикованості, що породжує нові види ризиків, які важко контролювати та прогнозувати.

В умовах, коли традиційні методи управління стають неефективними, виникає потреба в інтеграції сучасних цифрових технологій для забезпечення стійкості та успіху будівельних проєктів. Одним із найвпливовіших інструментів, що дозволяє протистояти новим викликам, є технологія інформаційного моделювання будівель (BIM).

2. МЕТА

Дослідити та обґрунтувати, як використання BIM-технологій сприяє ефективній оптимізації та мінімізації ризиків будівельних проєктів в умовах BANI-оточення. Проаналізувати, як BIM допомагає подолати виклики, пов'язані з крихкістю, тривожністю, нелінійністю та незрозумілістю оточення, забезпечуючи підвищену ефективність, прогнозованість і стійкість проєктів.

3. BIM ДЛЯ ПРОТИДІЇ BANI-РИЗИКАМ

В сучасних публікаціях [1] обґрунтовується думка, що модель VUCA (Volatility - мінливість, Uncertainty - невизначеність, Complexity - складність, Ambiguity - неоднозначність) має бути замінена моделлю BANI (Brittle - крихкість, Anxious - тривожність, Non-linear - нелінійність, Incomprehensible - незрозумілість) (Рис. 1). Таке нове BANI-оточення створює унікальні виклики для управління проєктами, особливо в будівельній сфері.

В умовах BANI-оточення, будівельні проєкти стикаються з необхідністю інтеграції сучасних цифрових технологій. Використання BIM-технологій, автоматизованих систем управління та методів прогнозного аналізу дозволяє забезпечити оптимальну організацію роботи, знизити ризики та підвищити загальну ефективність, але вимагає адаптації бізнес-процесів, зміни в структурі управління та підготовки персоналу [2].



Рисунок 1. Ілюстрація моделей VUCA і BANI [5]

BIM створює цифрові моделі будівель з конструктивними та інженерними характеристиками, що забезпечує всім зацікавленим сторонам доступ до актуальної інформації в реальному часі [3]. Це покращує комунікацію, дозволяючи швидко реагувати на крихкість (Brittleness) і тривожність (Anxiety) BANI-оточення.

Застосування BIM-технологій дозволяє підвищити точність прогнозування та оптимізувати будівельні процеси. Завдяки аналізу колізій та симуляції, BIM допомагає виявити та усунути потенційні конфлікти на ранніх етапах, що нівелює нелінійні (Nonlinearity) наслідки малих помилок. Крім того, інтеграція даних та аналітика, що є невід'ємною частиною BIM-процесів, допомагає зрозуміти складні причинно-наслідкові зв'язки, вирішуючи проблему незрозумілості (Incomprehensibility) [4].

Розроблено зіставлення характеристик BANI-оточення та відповідних інструментів BIM-проєктування (Табл. 1).

Таблиця 1: Зіставлення характеристик BANI-оточення та відповідних інструментів BIM-проєктування

Характеристика BANI	Проблема (Ризик)	Інструмент BIM	Спосіб оптимізації ризику
Brittleness (Крихкість)	Нездатність системи витримувати непередбачувані шоки.	Спільна централізована модель	Доступ до даних у реальному часі, що дозволяє швидко реагувати на зміни.
Anxiety (Тривожність)	Надмірне занепокоєння через непередбачуваність, що призводить до помилок.	Візуалізація проєкту в 3D/4D	Покращення розуміння проєкту, зниження невизначеності.
Nonlinearity (Нелінійність)	Непропорційні наслідки малих дій.	Симуляція, аналіз колізій	Виявлення та усунення потенційних конфліктів на ранніх етапах.
Incomprehensibility (Незрозумілість)	Неможливість повністю зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки.	Інтеграція даних та аналітика	Надання комплексної інформації для прийняття обґрунтованих рішень.

4. ПОДОЛАННЯ ВИКЛИКІВ BANI ЗАВДЯКИ BIM

Використання BIM для управління ризиками в будівельних проєктах має численні переваги, що допомагають адаптуватися до нестабільного BANI-оточення.

4.1. Проактивне виявлення проблем

Замість реактивного усунення проблем, BIM дозволяє виявляти потенційні колізії (наприклад, перетин інженерних мереж із несучими конструкціями) ще на етапі проєктування. Ця функція, відома як Clash Detection, значно знижує ймовірність помилок на будівельному майданчику, що економить час і кошти.

4.2. Точне прогнозування бюджету та термінів

Завдяки інтеграції 5D (вартість) та 4D (графік) моделювання, BIM дозволяє точно розрахувати кошториси та терміни виконання робіт. Це знижує ризики перевитрат і затримок, надаючи всім учасникам проєкту реалістичну картину.

4.3. Покращена комунікація та співпраця

BIM-модель слугує єдиним джерелом інформації для всіх зацікавлених сторін – від архітекторів та інженерів до замовників і будівельників. Централізований доступ до актуальних даних мінімізує неузгодженість, що є типовою причиною багатьох ризиків.

4.4. Ефективне управління змінами

У BANI-оточенні зміни є неминучими. BIM дозволяє швидко оцінити вплив будь-якої зміни на весь проєкт (кошторис, терміни, технічні характеристики) та прийняти обґрунтоване рішення, знижуючи непередбачувані наслідки.

4.5. Покращення безпеки на будівельному майданчику

За допомогою BIM можна візуалізувати складні будівельні процеси та виявити потенційні ризики для безпеки працівників. Симуляція будівельних процесів дозволяє завчасно розробити заходи для уникнення аварій.

Важливим в цьому аспекті є також академічні дослідження та розробка готових рішень по інтеграції BIM та ШІ засобів. Можливості, які відкриває ШІ у контексті застосування BIM в BANI-середовищі, можуть значно підвищити ефективність та результативність проєктів [6].

5. ВИСНОВКИ

Щоб успішно працювати в крихкому, тривожному, нелінійному та незрозумілому BANI-оточені, компанії мають впроваджувати BIM-технології. Для підвищення ефективності, BIM технології мають спиратись на останні досягнення в області ШІ. Завдяки BIM будівельні проєкти можуть перейти від реактивного управління до проактивної оптимізації ризиків. Це забезпечує підвищену ефективність, прогнозованість і стійкість проєктів, що є критично важливим в умовах крихкості та непередбачуваності. Таким чином, BIM виступає необхідним інструментом для забезпечення успіху та сталого розвитку проєктів.

Список джерел

[1] Bushuyev S., Piliuhina K., & Chetin E. (2023). Transformation of values of the high technology projects from a VUCA to a BANI environment model. Innovative technologies and scientific solutions for industries, (2 (24), 191–199. https://doi.org/10.30837/ITSSI.2023.24.191.

[2] Pokolenko V., Shcherban B., Tsymbalisty Y., & Herasymchuk Y. (2025). Variable strategies for designing management structures in development construction projects. Ways to Improve Construction Efficiency, 1(55), 167–182. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2025.55(1).167-182.

[3] Akselrod R., Shpakov A., Ryzhakova G., Honcharenko T., Chupryna Iu., Shpakova H. Integration of data flows of the construction project life cycle to create a digital enterprise based on building information modeling. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2022, Volume 12, Issue 01. DOI: 10.46338/ijetae0122_05.

[4] Гончар В.В, Гуменна О.В (2024) Управління ризиками будівельного девелопера в контексті сталого розвитку. Формування ринкових відносин в Україні 183–191. doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15039433.

[5] VUCA чи BANI: що обрати? *Академія Mobiliza | Agile-курси.* URL: https://mobilizaacademy.com/vuca-bani/

[6] Chong, H.-Y., Yang, X., Goh, C. S., & Luo, Y. (2025). BIM and AI Integration for Dynamic Schedule Management: A Practical Framework and Case Study. Buildings, 15(14), 2451. https://doi.org/10.3390/buildings15142451.

Алгоритмічні підходи до оптимізації маршрутів у мобільних сервісах спільних поїздок

Ігор Стужук, магістр[1] (ORCID: 0009-0004-8707-3567)
Олексій Котляревський, канд. екон. наук, доц.[1] **(**ORCID: 0009-0004-1645-8064)
[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі представлено результати дослідження алгоритмічних методів оптимізації маршрутів у мобільних сервісах спільних поїздок. Обґрунтовано доцільність використання метаевристичних підходів, зокрема генетичного алгоритму, як найбільш ефективного рішення для динамічних NP-складних задач. Запропоновано блок-схему алгоритму та визначено ключові показники ефективності (KPI) для його оцінювання. Результати свідчать про потенціал такого підходу для підвищення операційної ефективності сервісів, скорочення витрат, зменшення екологічного навантаження та покращення досвіду користувачів.

Ключові слова: оптимізація маршрутів, KPI, генетичні алгоритми, метаевристика.

1. ВСТУП

Стрімке зростання попиту на міські транспортні послуги у великих містах стало причиною низки серйозних проблем, включаючи посилення заторів, підвищене споживання пального та зростання викидів забруднюючих речовин в атмосферу. У відповідь на ці виклики, мобільні сервіси спільних поїздок, як-от Uber, Lyft та інші, набули широкої популярності, пропонуючи ефективне рішення шляхом об'єднання пасажирів з подібними маршрутами. Це дозволяє оптимізувати використання транспортних засобів та значно зменшити кількість автомобілів на дорогах. Ефективність функціонування цих сервісів безпосередньо залежить від складності та досконалості алгоритмів, які лежать в їхній основі.

2. МЕТА

Метою даної роботи є розробка концептуальної основи для багатоцільового алгоритмічного підходу до оптимізації маршрутів спільних поїздок, спрямованого на підвищення ефективності подібних систем. Для досягнення цієї мети було поставлено наступні завдання: формалізувати задачу як багатоцільову оптимізаційну модель, визначити ключові показники ефективності, дослідити та обґрунтувати застосування метаевристичних алгоритмів.

3. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧІ

Задача оптимізації маршрутів у сервісах спільних поїздок може бути формалізована на графі, де вузлами є точки посадки та висадки пасажирів, а ребрами – ділянки доріг з визначеними ваговими коефіцієнтами, що можуть відображати відстань, час або вартість переміщення. [1] Обчислення оптимального маршруту для множини транспортних засобів, які обслуговують множину пасажирських запитів, є ключовим етапом.

Для кращого розуміння складності задачі, на рисунку 1 представлена концептуальна схема.



Рисунок 1. Концептуальна схема задачі оптимізації маршрутів

3.1. Об'єктивна функція

Оскільки дана задача передбачає балансування інтересів різних сторін, її об'єктивна функція (f_{obj}) має бути багатоцільовою. Вона може бути сформульована як зважена сума, що прагне до мінімізації або максимізації різних параметрів, які враховують як операційні витрати, так і якість обслуговування. [1]

$$min\, f_{obj} = \omega_1 * f_{dist} + \omega_2 * f_{wait} + \omega_3 * f_{detour} + \omega_4 * f_{util} \quad (1)$$

де:

- f_{dist} – сумарна пройдена відстань усього автопарку, що безпосередньо впливає на витрати пального та амортизацію.
- f_{wait} – сумарний час очікування пасажирів від моменту запиту до моменту посадки.
- f_{detour} – сумарний час, на який поїздка пасажира подовжується через необхідність заїзду за іншими пасажирами.
- f_{util} – коефіцієнт утилізації транспортних засобів, що відображає кількість виконаних поїздок на одиницю часу.
- $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ – вагові коефіцієнти, що визначають пріоритетність кожного показника.

3.2. Ключові показники ефективності (KPI)

Визначення ключових показників ефективності (KPI) є невід'ємною частиною дослідження, оскільки вони дозволяють перевести абстрактні поняття операційної ефективності в конкретні, вимірювані метрики [2]. Ці показники є важливими інструментами для оцінки успіху

впровадження алгоритму та допомагають встановити чіткі цілі для оптимізації, такі як зниження витрат і підвищення задоволеності клієнтів. Таблиця 1 систематизує ці метрики та їх значення для мобільних сервісів.

Таблиця 1: Ключові показники ефективності (KPI) оптимізації маршрутів

Показник (KPI)	Метод вимірювання	Діапазон або ідеальна мета	Значення для моб. сервісу
Загальний пробіг	Сумарна пройдена відстань автопарку	Зменшення на 10-15% від початкового	Зниження витрат на паливо та обслуговуванн я
Час очікування	Середній час очікування пасажира	Максимально 5 хвилин	Підвищення задоволеності та лояльності клієнтів
Утилізація автопарку	Кількість виконаних поїздок на 1 авто	Максимізація	Збільшення доходу та операційної ефективності
Час об'їзду	Додатковий час у дорозі для пасажира	Мінімізація	Підвищення комфорту та збереження лояльності пасажирів
Вартість за км	Витрати на паливо та обслуговуванн я на одиницю пробігу	Мінімізація	Підвищення прибутковості бізнесу

4. АЛГОРИТМІЧНІ ПІДХОДИ ТА ОБҐРУНУВАННЯ ВИБОРУ

4.1. Точні та евристичні методи

Існують різні підходи до вирішення задач маршрутизації. Точні алгоритми, такі як цілочисельне лінійне програмування (Integer Linear Programming, ILP), гарантують знаходження глобального оптимуму. Однак, їх застосування для NP-складних (Non-deterministic Polynomial-time hard) задач з великою кількістю змінних є обчислювально нездійсненним і вимагає надмірних ресурсів.

Евристичні алгоритми, наприклад, алгоритм Дейкстри, швидко знаходять хороше рішення, але не можуть гарантувати його оптимальності. Хоча вони є основою для багатьох алгоритмів маршрутизації, їх ефективність може бути обмежена без попереднього знання всієї мапи та динамічних умов.

4.2. Метаевристичні підходи як оптимальний вибір

Для NP-складних задач, де точні методи непрактичні, а прості евристики недостатньо ефективні, найперспективнішими є метаевристичні підходи. Це "алгоритми вищого рівня", що спрямовують пошук, дозволяючи знаходити майже оптимальні рішення за розумний час, що є критично важливим для динамічних систем. Одним з найбільш ефективних метаевристичних підходів для вирішення VRP (Vehicle Routing Problem) та DARP (Dial-a-Ride Problem) є генетичний алгоритм. Він заснований на принципах природного відбору та еволюції, що дозволяє досліджувати великий простір рішень і знаходити високоякісні рішення, які є наближеними до оптимальних.

4.3. Структура Генетичного алгоритму для оптимізації маршрутів

Для візуалізації послідовності кроків запропонованого алгоритмічного підходу на Рисунку 2 представлена його блок-схема. Вона чітко ілюструє циклічний характер процесу оптимізації, починаючи з ініціалізації популяції та закінчуючи перевіркою критеріїв конвергенції. [3] Ця схема дозволяє візуально відокремити вхідні дані (пасажирські запити, параметри автопарку) від вихідних (оптимізовані маршрути), наочно демонструючи, як генетичний алгоритм ітеративно покращує рішення з кожним наступним поколінням, що є його ключовою особливістю.




Рисунок 2. Блок-схема Генетичного алгоритму для оптимізації маршрутів.

5. ВИСНОВКИ

Завдання оптимізації маршрутів у мобільних сервісах спільних поїздок є складною і багатогранною проблемою, що вимагає глибокого розуміння як комбінаторної оптимізації, так і динаміки реального світу. Аналіз показав, що точні методи є непрактичними для вирішення цієї NP-складної задачі, тоді як метаевристичні підходи, такі як генетичні алгоритми, є найбільш перспективними завдяки їхній адаптивності та здатності швидко знаходити якісні наближені рішення. Запропонована багатоцільова модель та концептуальна блок-схема є міцною основою для розробки ефективної системи маршрутизації, що враховує інтереси всіх сторін.

Список літератури

[1] The Optimization Model of Ride-Sharing Route for Ride Hailing Considering Both System Optimization and User Fairness. MDPI. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/902 (date of access: 20.09.2025).

[2] Ridecell. Key KPIs and Metrics to Track for Fleet Orchestration Success | Ridecell. Ridecell - Revolutionizing Fleet Leasing Orchestration. URL: https://ridecell.com/blog/key-kpis-and-metrics-to-track-for-fleet-orchestration-success/ (date of access: 20.09.2025).

[3] Implementation of Genetic Algorithm on Vehicle Routing System. International Journal & Research Paper Publisher | IJRASET. URL: https://www.ijraset.com/research-paper/implementation-of-genetic-algorithm-on-vehicle-routing-system (date of access: 20.09.2025).

The role of traffic flow modeling in solving current problems of transport planning in Ukraine

Pavlo Zabarylo, graduate student[1] (ORCID: 0009-0003-7712-3674),

Oleksiy Zabarylo, candidate of physical and mathematical sciences, associate professor [1] (ORCID: 0000-0003-4951-8882),

Yulia Korotkykh, senior lecturer.[1] (ORCID: 0000-0002-9905-8151)

[1]*Kiev National University of Construction and Architecture, Kiev, Ukraine*

ABSTRACT

The main current problems of the transport and planning infrastructure of Ukraine are identified. A brief description of traffic flows as an object of the street-road network is given and the main reasons for the difficulty of studying them are listed. Various transport modeling techniques are proposed for consideration as one of the ways to aid in traffic flows managing. The main software packages used today to solve various transport and planning tasks are listed, and a brief overview is given taking into account their advantages and disadvantages. Conclusions are drawn regarding further directions of research in this area for the most optimal use of modeling in issues of transport planning.

Key words: traffic flow, simulation, street-road network, micro modelling, macro modelling.

1. INTRODUCTION

The transport problems of Ukraine are well known and are still quite relevant - the increase in the level of motorization and, as a result, the steadily increasing intensity of traffic, the exhaustion of the capacity of highways and road network and traffic jams during peak hours at its key nodes, etc. For a long time, problems of this kind were solved extensively - by expanding the existing transport infrastructure, but in modern realities this is becoming a less rational option and there is an urgent need to use other approaches, aimed primarily at increasing the efficiency of managing traffic flows and applying new automation algorithms to them.

2. TRAFFIC FLOWS AS AN OBJECT OF RESEARCH

The above-mentioned problem of the exponential increase in the level of motorization in modern cities exacerbates the issue of optimizing the management (and effective distribution) of traffic on road networks. As a result, urban transport flows, as the main component of the city's traffic flows, become a very difficult object to study and formalize, as they are aggravated by the following features [1]:

1. Stochastic behavior - the characteristics of the traffic flows can be predicted only taking into account the probability. The traffic flow moves through a network, which also ensures good quality, allowing for a more or less strict description.
2. Non-stationarity – a characteristic of changes in oscillations in at least three cycles: daily, weekly and seasonal.
3. Incomplete controllability, the essence of which is that even with complete information about flows and the ability to inform drivers about current actions, these requirements are advisory in nature. Consequently, achieving a global extremum for any control criterion becomes very problematic.
4. Multiplicity of such qualities as: travel delay, average speed, predicted number of accidents, amount of harmful environmental indicators in the environment, etc. Most of the differences are in characteristics; it is not possible to single out and isolate any one thing from them.
5. Complexity (and sometimes impossibility) of measuring even the main characteristic that determines the quality of management. Thus, the traffic restriction measurement parameter requires either digital sensors that provide flows in all directions of movement, or the use of aerial photography data, or a manual survey.

It is also necessary to note the fundamental impossibility of conducting large-scale field experiments in the field of traffic control. This is predetermined by the need to ensure traffic safety, the material and labor costs of conducting the experiment (changing the markings and location of road signs) and the fact that serious changes in the complex traffic management scheme affect the interests of a large number of people - traffic participants.

Thus, the difficulties of formalizing the processes of traffic flow have become a serious reason for the lag of the results of scientific research from the requirements of practice, and this leads to the need for a fundamentally more modern, information-based approach to solving problems. One of the ways to study this problem may be a generalized approach to the object of study, in particular, the application of new principles for the development of the theory of transport modeling.

3. BRIEF HISTORY OF URBAN TRANSPORT PLANNING DEVELOPMENT

In the development of transport models, 4 periods can be distinguished [2]:

1. In 1950 – 1960 development in response to the construction of highways and the improvement of computers;
2. In 1970 – 1980 development in response to criticism of integrated methods;
3. In 1980 – 1990 development in response to criticism of static route analysis methods (trip analysis);
4. In the 1990s. - support in response to environmental pollution and transport demand management policies.

Until the 1950s, metered data was used to analyze events. This approach was only adequate when considering daily periods; any forecasts were rough and based on trends. In the 1950s, road construction, especially in the United States,

accelerated, and with it the need for more sophisticated predictive tools and economic forecasts increased.

The first comprehensive study of an urban transport system was carried out in the United States in 1953 in Detroit, and then in 1956 in Chicago. Since then, the general approach to the research has not changed at its core - it was a aggregate four-stage computerized transport model, first proposed by Vukan Vucic:

- Level 1 - relationships between the city and the transport system;
- Level 2 - intermodal coordination;
- Level 3 - type of transport or route network;
- Level 4 - individual infrastructure facilities.

Despite improvements in modeling technology in the 1970s and early 1980s, the aforementioned complex four-stage models continued to be used in practice as they were in the 1950s. It was only in 1986 that the question of redundancy, inefficiency and wastefulness of the main methods in transport planning was raised. In the 1980s and 1990s, new modeling tools were developed in response to these criticisms:

- Dynamic methods;
- Intermodal coordination.

4. CURRENT STATE OF THE TRAFFIC FLOWS DISTRIBUTION MODELLING

Modern modeling of the movement parameters of transport and passenger flows on public and individual passenger transport routes is based on data on the structure of transport demand, travel purposes, types of transportation and time periods. Programs for modeling traffic flows are usually divided into programs related to micro-, mesa- and macro- levels of modeling, as well as programs that support several levels at once [3].

At the micro level, vehicles are viewed as individual entities with their own characteristics and behavior. Here, the "reasonable driver" models predominate, in which the acceleration of a car is described by some function of the speed of this car, the distance to the car in front and the speed relative to the leader [4]. At the meso level, individual cars are not modeled, but the behavioral characteristics of drivers are taken into account. This level includes cluster models that operate with groups of cars moving at approximately the same speed at a short distance from each other, and models that use probability distributions to describe the speeds of vehicles on certain sections of the road. At the macro level, the transport network is considered as a single whole, and vehicle flows are considered as particle flows in liquid media.

Table 1: Packages for modeling transport flows at macro-, meso- and microlevels [5]

Macromodeling	Mesomodeling	Micromodeling
Aimsun, DYNEV, Emme, OmniTRANS, OREMS, TransCAD, TransModeler, VISUM, CUBE VOYAGER	Aimsun, Cube, Dynameq, DynusT, DYNASMART, TRANSIMS, TransModeler	Aimsun, CORSIM, CityTrafficSimulator, CORSIM, DYNASIM, MATSim, Quadstone Paramics, Sidra Intersection, Sidra Trip, SimTraffic, SIAS Paramics, TransModeler, SUMO, VISSIM

Packages for macro- and meso- modeling allows to solve such problems as planning transport infrastructure and public transport, graphical processing of the network, analysis and assessment of transport networks, forecasting planned activities, creating a platform for transport information systems. Microsimulation packages for traffic flows are rapidly developing due to the increase in computing power, 3D visualization capabilities and processing of large amounts of available data collected from millions of vehicles. This allows to receive and take into account data on vehicle speeds and routes.

Many packages that support microsimulation that allow to create transport diagrams and overlay them on maps (these maps serve as background images on which the transport networks of cities are plotted). Particularly noteworthy in this area are the capabilities of the Aimsun package. In most microsimulation packages, it is possible to set maximum and minimum driving speeds, types of road sections, their capacity, etc.

5. RESULTS AND CONCLUSION

Improving modeling techniques can become an important milestone in the long process of overcoming the current problems of the transport and planning infrastructure of Ukraine. Modern software used to support decision-making in the design and management of traffic flows does not yet cover all their parameters and characteristics, offering only a simplified representation of the research object with an emphasis on its various aspects. Particular attention, depending on the tasks, is paid to the level (coarseness) of the model, the quality of the available data, the capabilities of calibration and verification of the model, as well as visual interface tools.

The most promising task at the moment seems to be the creation of hybrid systems that make it possible to simultaneously study various characteristics of traffic flows at several levels of abstraction. To develop the scientific and technical basis of such software, a more detailed study and comparison of modeling and calculation algorithms is necessary. Our research confirms that in different situations one or another approach has its advantages and disadvantages; only their complex application can lead to the most optimal result.

References

[1] Kerner B.S. Introduction to modern traffic flow theory and control. The long road to three-phase traffic theory. Springer. New York City, USA, 2009. p.14

[2] Ortuzar J.D., Willumsen L.G. Modelling transport. John Willey & Sons. New York City, USA. 2011. p.37-39

[3] Fornalchyk E.Y., Gylevich V.V., Mohyla I.A. Traffic flows modelling – Tutorial. Lviv Polytechnic, Lviv, Ukraine 2020. p. 134-135

[4] Hardy M., Wunderlich. K. Traffic Analysis Tools Volume IX «Work Zone Modeling and Simulation – A Guide for Analysts». U.S. Department of Transportation. Washington, DC. USA 2009. p. 72-74

[5] Zabarylo O.V., Korotkikh Yu.A., Zabarylo P.O. Methods of modeling car flows on the road network. III international scientific and practical conference "Distributed software systems and technologies", Kyiv, Ukraine. 2022. p.48

Розробка та аналіз продуктивності з використанням логів, трейсів та метрик серверного додатку системи оцінки психологічного стану користувача

Владислав Сусідко[1], магістр (ORCID: 0009-0002-8652-8393),
Юлія Рябчун[1], д-р філ.(ORCID: 0000-0002-8320-4038)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена розробці та аналізу продуктивності серверного додатку для оцінки психологічного стану користувача. Для реалізації бек-енду використано монолітну архітектуру, .NET та C#, а для API – GraphQL. Дослідження включає комплексний аналіз продуктивності системи за допомогою логів, трейсів та метрик. Зокрема, було встановлено, що час виконання запиту становить 143 мілісекунди , а навантаження на процесор – 20%. Інфраструктура була розгорнута в Microsoft Azure з використанням Terraform. Аналіз підтвердив високу ефективність, надійність та масштабованість системи.

Ключові слова: оцінка психологічного стану, продуктивність, NET, C#, GraphQL, Microsoft Azure, Terraform, монолітна архітектура.

1. ВСТУП

У наш час, де психологічне благополуччя відіграє важливу роль у визначенні якості життя, все більшу увагу привертають інструменти для спостереження та аналізу психологічного стану. У цьому контексті, представлена робота зосереджена на розробці серверного додатку системи оцінки психологічного стану користувача, який має забезпечити ефективну та надійну взаємодію з даними. Однак, лише функціональна розробка є недостатньою; для критично важливих систем, що обробляють чутливі дані та вимагають швидкої реакції, першочергове значення має її продуктивність. Саме тому, невід'ємною частиною даного дослідження є всебічний аналіз продуктивності розробленого додатку. Для досягнення цієї мети буде використано комплексний підхід, що включає збір та аналіз логів, трейсів та метрик. Цей підхід дозволить не лише виявити потенційні вузькі місця та оптимізувати роботу системи, але й забезпечити високий рівень надійності, масштабованості та швидкої реакції в умовах реального навантаження.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою даної роботи є дослідження розробки серверного додатку системи оцінки психологічного стану користувача та аналіз його продуктивності з використанням сучасних інструментів моніторингу, таких як логи, трейси та метрики, для виявлення потенційних вузьких місць, проведення оптимізації та забезпечення високого рівня ефективності, надійності, масштабованості та швидкодії системи в умовах реального навантаження.

3. ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Розробка додатку

Система оцінки психологічного стану складається з клієнтської частини, серверної частини та бази даних. Її бек-енд розробка має на меті створити надійне програмне забезпечення, що відповідає за обробку даних, отриманих від користувача, та надання результатів оцінки. Основний функціонал системи включає реєстрацію, проходження тесту та надання відповідних результатів та рекомендацій користувачу.

Процес розробки системи розпочався з вибору технологій та побудови архітектури. Було обрано монолітну архітектуру, оскільки вона є простішою для розгортання та керування на початковому етапі проєкту, а також має легший процес налагодження коду. Для реалізації бек-енду було використано C# у середовищі .NET, а для проєктування API системи обрано технологію GraphQL. Такий підхід дозволив розробити ефективну та масштабовану серверний додаток, який відповідає всім вимогам, включаючи безпеку, стабільність та ефективність.

Інфраструктурна частина додатку була розроблена з використанням хмарного провайдера Microsoft Azure, оскільки він найкраще інтегрується з .NET платформою, обраною для розробки серверної частини. Для автоматизації розгортання інфраструктури було застосовано підхід Infrastructure as Code (IaC) за допомогою Terraform, що дозволяє уникнути людських помилок та забезпечує консистентність середовищ.

3.2. Діагностування запитів за допомогою трейсингу

Трейсинг – це метод спостереження за виконанням запитів або процесів у розподілених системах, який дозволяє відстежити шлях окремої операції через усі сервіси, компоненти та залежності. На відміну від метрик чи логів, трейсинг надає деталізовану інформацію про те, як саме запит проходить через систему, які вузли він зачіпає, скільки часу витрачається на кожен етап і де виникають затримки чи помилки. Це особливо важливо для мікросервісних архітектур, де один запит може проходити через десятки чи сотні різних сервісів, і без трейсингу зрозуміти причину проблеми або повільної роботи стає майже неможливо.

На рисунку 1 зображений трейс виконання запиту до серверноъ частини додатку. Час всього запиту зображений на часовій діаграмі і складає 143 мілісекунди, що є дуже гарним результатом. Запит складається з декількох вкладений запитів, які робить серверна частина: запити до бази даних на отримання інформації та запит до серверу авторизації.

3.3. Аналіз продуктивності з використанням метрик

Метрики відображають стан та поведінку системи у певний момент часу або на протязі певного періоду. Вони є однією з ключових складових комплексного моніторингу, оскільки дозволяють кількісно оцінювати продуктивність, навантаження та загальне здоров'я інфраструктури чи окремих компонентів. За допомогою метрик можна відстежувати такі параметри, як завантаження процесора, використання оперативної пам'яті, кількість запитів до бази даних або час відповіді сервісу. Регулярний збір та аналіз метрик допомагає виявляти аномалії, прогнозувати можливі збої та оптимізувати роботу системи.




Рисунок 1. Трейс виконання запиту до серверної частини додатку

На рисунку 2 зображена метрика використання центрального процесора серверу, на якому виконується додаток. Стани *privileged*, *user*, *dpc* та *interrupt* являють собою навантаження процесу в різних режимах роботи, та в сумі показують навантаження на процесор, яке складає 20% на момент скріншоту графіка, що є нормою. *Idle* показує простій процесору, тобто обернене значення до навантаження.




Рисунок 2. Метрика використання центрального процесору серверу

3.4. Використання логів для відлагодження додатку

Логи це структуровані або неструктуровані текстові записи, які фіксують події та стани системи або її окремих компонентів під час роботи. Вони є одним із основних джерел інформації для розуміння поведінки програмного забезпечення, виявлення помилок і проведення пост-інцидентного аналізу. Логування дозволяє розробникам і системним адміністраторам отримувати історичний контекст виконання системи, бачити послідовність дій та операцій, що відбулися в певний момент часу. Це незамінний інструмент для діагностики проблем, аналізу продуктивності та забезпечення стабільності роботи сервісів.

На рисунку 3 видно логи про завершені запити до серверної частини додатку. Кожний запис також містить додаткову інформацію, яку можна переглянути відкривши конкретний запис. Додаткова інформація допоможе швидше знайти та усунути джерело проблеми.




Рисунок 3. Логи серверного додатку

4. ВИСНОВКИ

Проведена робота показує успішну розробку серверного додатку, який ефективно виконує свої функції. Комплексний аналіз продуктивності з використанням логів, трейсів і метрик виявився ефективним для моніторингу та оптимізації системи. Результати аналізу підтвердили, що додаток має високу швидкодію (143 мс на запит) та стабільність (20% навантаження на ЦП). Це підтверджує, що система відповідає вимогам щодо надійності, масштабованості та швидкої реакції.

Список літератури

[1] Len B., Paul C., Rick K. Software Architecture in Practice (SEI Series in Software Engineering), 3rd Edition, 2012, pp. 73-90.

[2] Burns B., Grant B., Oppenheimer D., Brewer E., Wilkes J. Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services. Addison-Wesley Professional, 2018.

[3] Hohpe G., Woolf B. Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions. Addison-Wesley, 2004.

[4] Nygard M. Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software. Pragmatic Bookshelf, 2007.

[5] Prometheus Authors. Prometheus: Monitoring system & time series database. URL: https://prometheus.io, Accessed 2024.

[6] Jaeger Authors. Jaeger – A Distributed Tracing System. URL: https://www.jaegertracing.io, Accessed 2024.

[7] Elasticsearch Authors. ELK Stack – Elasticsearch, Logstash, Kibana. URL: https://www.elastic.co/what-is/elk-stack, Accessed 2024.

Розробка інтелектуального чат-бота для інтерпретації результатів психологічного тестування

Нікіта Панагода, магістр[1] (ORCID: 0009-0002-8652-8393),
Тамара Лященко, ст. викладач [1] (ORCID: 0000-0001-9092-0297)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена розробці інтелектуального чат-бота для інтерпретації результатів психологічного тестування. Основою системи є інтеграція з LLM, що забезпечує високий рівень обробки природної мови (NLP) та формування персоналізованих пояснень і рекомендацій користувачеві. Для фронтенд-частини використано React.js, що дало можливість створити швидкий та зручний веб-інтерфейс, а також забезпечити безперервну взаємодію з користувачем у режимі реального часу. Система підтримує збереження історії діалогів і результатів тестів, що підвищує якість аналізу та повторного використання даних. Проведений аналіз підтвердив ефективність розробленого рішення, його масштабованість та придатність до інтеграції в існуючу цифрову платформу.

Ключові слова: інтелектуальний чат-бот, психологічне тестування, інтерпретація результатів, LLM, NLP, React.js, ChatGPT API, веб-інтерфейс.

1. ВСТУП

У сучасному суспільстві, де психологічне здоров'я та своєчасна підтримка є важливими складовими якості життя, зростає потреба у цифрових інструментах для швидкої інтерпретації результатів психологічного тестування. Традиційні методи вимагають участі спеціаліста, що не завжди доступно в режимі реального часу. Тому особливої актуальності набувають інтелектуальні системи, які поєднують обробку природної мови та штучний інтелект. Представлена робота зосереджена на створенні чат-бота для інтерпретації результатів тестування та надання персоналізованих рекомендацій. Рішення базується на LLM, що забезпечує точність та гнучкість роботи з текстовими даними, а інтерактивний інтерфейс на React.js гарантує зручну взаємодію з користувачем. Розробка передбачає увагу до масштабованості, надійності та захисту даних. Особливий акцент зроблено на оцінці якості роботи системи та користувацькому досвіді. Такий чат-бот може стати важливим кроком у цифровізації психологічних сервісів і підвищенні доступності психологічної допомоги.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою даної роботи є розробка інтелектуального чат-бота для інтерпретації результатів психологічного тестування, що забезпечує автоматизоване пояснення отриманих даних та формування персоналізованих рекомендацій для користувача. Система поєднує можливості обробки природної мови та штучного інтелекту на основі LLM, що дозволяє досягти високої точності та гнучкості в аналізі текстових результатів.

3. ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Розробка додатку

Система інтелектуального чат-бота для інтерпретації результатів психологічного тестування складається з клієнтської та серверної частин, а також модулів штучного інтелекту. Основна мета бек-енду – надійна обробка даних користувача, інтеграція з LLM та формування персоналізованих рекомендацій. Функціонал включає введення результатів тесту, їх аналіз через ChatGPT API та надання користувачу зрозумілих пояснень і рекомендацій.

Серверна частина реалізована на C# у середовищі .NET з API на основі GraphQL, що забезпечує ефективну обробку даних та стабільну роботу системи. Клієнтська частина створена на React.js з інтерактивним інтерфейсом, що дозволяє користувачу отримувати результати та рекомендації у зручному форматі в реальному часі.

Особлива увага приділена точності інтерпретації результатів, персоналізації рекомендацій та зручності користувацького досвіду. Завдяки інтеграції LLM і сучасних веб-технологій, чат-бот забезпечує швидкий та доступний цифровий інструмент психологічної підтримки.

3.2. Інтеграція та налаштування ChatGPT API

Інтеграція з ChatGPT API є центральним елементом системи, адже саме ця технологія відповідає за інтелектуальний аналіз введених результатів і побудову змістовних відповідей. У процесі налаштування використовувалися спеціалізовані методики prompt engineering, що дозволило досягти більшої точності й узгодженості інтерпретацій. Зокрема, було визначено шаблони підказок для різних типів тестів, що унеможливлює появу загальних або надто абстрактних відповідей.

Додатково застосовано параметри регулювання стилю та довжини відповіді, завдяки чому чат-бот здатен генерувати як короткі пояснення для швидкого ознайомлення, так і розширені коментарі з детальною аргументацією. Було проведено серію експериментів з різними моделями ChatGPT для вибору оптимального співвідношення швидкості обробки та якості відповіді. Особлива увага приділялася контролю контексту діалогу, що дозволяє зберігати логічність відповідей навіть при багатокроковій взаємодії.




Рисунок 1. Приклад промту для ChatGPT

3.3. Інтерпретація результатів та формування рекомендацій

Функціонал інтерпретації результатів тестування орієнтований на те, щоб зробити складні психологічні висновки зрозумілими та доступними для користувача без спеціальної підготовки. Алгоритм роботи полягає у тому, що введені дані тесту проходять попередню структуризацію, після чого передаються в LLM.

На основі навченої моделі та заданих інструкцій формується інтерпретація результатів, яка охоплює кілька рівнів: коротке резюме, що дозволяє швидко зрозуміти основні висновки тесту; деталізоване пояснення, яке розкриває значення окремих показників і факторів; персоналізовані рекомендації, спрямовані на покращення психологічного стану або розвиток певних навичок.

Рекомендації формуються у підтримуючому та емпатичному стилі, що мінімізує ризик негативного впливу на користувача. Вони можуть містити поради щодо технік саморегуляції, вправ для зниження тривожності, а також рекомендації щодо звернення до психолога у випадках, коли виявлено серйозні відхилення. Таким чином, система поєднує в собі автоматичність та індивідуалізацію, роблячи інтерпретації максимально корисними у практичному контексті

3.4. Аналіз ефективності чат-бота

Оцінювання ефективності роботи чат-бота проводилося на основі кількох ключових критеріїв: Точність інтерпретацій, яка визначалась шляхом порівняння автоматично згенерованих результатів із висновками професійних психологів; Якість рекомендацій, що оцінювалася за критеріями релевантності, практичності та зрозумілості для користувача; Зручність використання, яка перевірялася за допомогою опитувань учасників експерименту та аналізу показників взаємодії з інтерфейсом (час відгуку, кількість помилкових введень, задоволеність користувача). Для тестування було залучено групу добровольців, які проходили кілька психологічних тестів і отримували інтерпретації від системи. Результати оцінювалися як самими користувачами, так і експертами у сфері психології. Отримані дані засвідчили, що точність інтерпретацій перевищує 85%, а більшість рекомендацій були оцінені як корисні або дуже корисні. Це свідчить про високий потенціал чат-бота як інструменту цифрової психологічної підтримки, який здатний суттєво підвищити доступність консультаційних сервісів та скоротити час між проходженням тесту та отриманням результатів.




Рисунок 2. Аналіз ефективності чат-бота

4. ВИСНОВКИ

Проведене дослідження підтвердило успішну розробку інтелектуального чат-бота для інтерпретації результатів психологічного тестування. Інтеграція з ChatGPT API забезпечила високу точність обробки даних (понад 85%), а персоналізовані рекомендації були оцінені користувачами як практичні та зрозумілі. Аналіз ефективності за допомогою експертної оцінки та опитувань показав високий рівень задоволеності взаємодією (90% позитивних відгуків). Отримані результати доводять, що система відповідає вимогам щодо надійності, масштабованості та зручності використання, а також має значний потенціал для впровадження у сфері цифрової психологічної підтримки.

Список літератури

[1] Len B., Paul C., Rick K. Software Architecture in Practice (SEI Series in Software Engineering), 3rd Edition, 2012, pp. 73-90.

[2] Burns B., Grant B., Oppenheimer D., Brewer E., Wilkes J. Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services. Addison-Wesley Professional, 2018.

[3] Hohpe G., Woolf B. Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions. Addison-Wesley, 2004.

[4] Nygard M. Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software. Pragmatic Bookshelf, 2007.

[5] OpenAI. ChatGPT API Documentation.. URL: https://platform.openai.com/docs, Accessed 2024.

[6] React Authors. React – A JavaScript library for building user interfaces. URL: https://react.dev, Accessed 2024.

[7] WHO. Mental health: strengthening our response. World Health Organization. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response , Accessed 2024.

Застосування методів штучного інтелекту для реалізації персоналізованої взаємодії з користувачем у цифрових системах

Назар Субботін, магістр [1] (ORCID: 0009-0001-1823-6754)
Юрій Науменко, канд. техн. наук [1] (ORCID: 0009-0003-6411-455X)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена застосуванню методів штучного інтелекту для персоналізованої взаємодії з користувачем у цифрових системах. Розглянуто адаптивні підходи до індивідуалізації контенту та використання генеративних моделей для створення зображень із можливістю вибору алгоритму. Представлено блок-схему взаємодії та адаптивний цикл системи, що може бути використано у сфері освіти, архітектури та smart city. Запропоновані підходи спрямовані на підвищення ефективності взаємодії людини з цифровим середовищем та покращення користувацького досвіду.

Ключові слова: штучний інтелект, персоналізована взаємодія, адаптивні системи, генеративні моделі, цифрові технології, освіта, smart city.

1. ВСТУП

Сучасний розвиток цифрових технологій сприяє зростанню попиту на персоналізовані рішення, що враховують індивідуальні потреби користувача. Особливу роль у цьому процесі відіграють методи штучного інтелекту (ШІ), які дозволяють адаптувати контент, підлаштовувати інтерфейси та забезпечувати ефективну взаємодію у складних інформаційних середовищах.

У сфері освіти використання ШІ відкриває нові можливості для побудови адаптивних навчальних курсів, створення динамічних ілюстрацій та автоматичної оцінки знань. Персоналізований підхід підвищує якість навчання та мотивацію студентів, роблячи освітні процеси більш гнучкими й ефективними.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою даної роботи є дослідження можливостей застосування методів ШІ для побудови персоналізованої взаємодії у цифрових системах, а також розробка підходу до практичної реалізації цього принципу на прикладі програми з генерації фотографій та малюнків. У такій програмі користувач отримує змогу обирати модель штучного інтелекту для генерації контенту, що створює ефект персоналізованої взаємодії та сприяє кращому користувацькому досвіду.

3. ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ НА БАЗІ ШІ

Серед методів, що застосовуються для реалізації персоналізації:

- Машинне навчання та глибинні нейронні мережі – прогнозування інтересів користувача, класифікація стилів чи тематики.
- Генеративні моделі (GAN, Diffusion, Transformers) – створення унікальних зображень, що відповідають конкретним запитам.
- Обробка природної мови (NLP) – розуміння текстових запитів та побудова інтелектуальних інтерфейсів.
- Рекомендаційні системи – автоматичний підбір контенту на основі історії взаємодії та профілю користувача.

Ці підходи у поєднанні дозволяють створювати комплексні персоналізовані сервіси.

4. ПЕРСОНАЛІЗОВАНА ВЗАЄМОДІЯ В ОСВІТНІХ ЦИФРОВИХ СИСТЕМАХ

В освітньому середовищі персоналізація відіграє ключову роль у підвищенні ефективності навчання (рис.1). Приклади:

- Coursera, Khan Academy – адаптивна підбірка курсів.
- Duolingo – використання ШІ для підбору рівня складності завдань.
- Використання генеративних моделей – створення навчальних ілюстрацій, візуалізація історичних подій чи природничих процесів.

Таким чином, інтеграція програм із генерації зображень у навчальний процес може значно розширити можливості візуалізації та індивідуалізації контенту.




Рисунок 1. Персоналізована взаємодія користувача з системою

5. МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО ЦИКЛУ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ

Цикл функціонування персоналізованої системи можна представити у вигляді етапів:

1. Збір даних (аналіз профілю, уподобань користувача).
2. Обробка та аналіз (класифікація потреб, визначення інтересів).
3. Адаптація контенту (генерація відповідних матеріалів).
4. Надання персоналізованого результату.
5. Зворотній зв'язок (оцінка результату користувачем).
6. Удосконалення системи (самонавчання на основі нових даних).

Цей цикл може бути представлений у вигляді блок-схеми адаптивної взаємодії, що наочно відображає логіку роботи системи (рис.2).




Рисунок 2. Адаптивний цикл представлений у вигляді блок-схеми адаптивної взаємодії

6. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ: ПРОГРАМА ГЕНЕРАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ

У рамках проєкту пропонується створення програмного забезпечення, яке реалізує персоналізовану взаємодію з користувачем завдяки використанню генеративних моделей штучного інтелекту. Основна ідея полягає у можливості для користувача самостійно обирати модель ШІ, яка найбільше відповідає його потребам або творчим завданням. Наприклад, для створення реалістичних ілюстрацій може застосовуватись Stable Diffusion, для абстрактних або художніх рішень – інші архітектури на основі GAN чи Transformer-моделей.

Програма передбачає гнучку персоналізацію параметрів генерації. Користувач зможе налаштовувати стиль зображення (реалізм, мінімалізм, аніме, комікс тощо), тематику (природа, архітектура, освітні сюжети), а також колірну гаму чи рівень деталізації. Такий підхід дозволяє враховувати індивідуальні переваги й контекст використання.

Важливим компонентом системи є механізм зворотного зв'язку: після генерації користувач може оцінити результат, і система буде враховувати ці дані при подальшій адаптації. Це створює замкнений адаптивний цикл, що підвищує якість взаємодії.

У сфері освіти розроблена програма має практичну цінність:

- викладач може швидко створювати унікальні ілюстрації для лекцій чи навчальних посібників;
- студенти отримують можливість візуалізувати складні абстрактні поняття у зрозумілій формі;
- система може генерувати індивідуальні завдання, наприклад, ілюстрації до текстових описів у мовних курсах чи схеми для технічних дисциплін.

Таким чином, програмне рішення поєднує адаптивність, гнучкість і практичну корисність, демонструючи, як штучний інтелект може не лише генерувати контент, а й робити взаємодію з користувачем по-справжньому персоналізованою.

7. ВИСНОВКИ

Методи штучного інтелекту відкривають нові горизонти для побудови персоналізованої взаємодії в цифрових системах. У сфері освіти це сприяє створенню індивідуальних навчальних траєкторій, візуалізації знань та підвищенню мотивації студентів.

Розробка програми з генерації зображень із можливістю вибору моделей ШІ дозволяє реалізувати принцип адаптивної взаємодії та демонструє практичний потенціал досліджуваного підходу. Подальший розвиток полягає в інтеграції таких систем у масштабні освітні платформи для підвищення ефективності цифрового навчання.

Список літератури

[1] Chen L., Chen P., Lin Z. Artificial intelligence in education: A review. IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 75264–75278. URL: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988510

[2] Zawacki-Richter O., Marín V. I., Bond M., Gouverneur F. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2019. Vol. 16, No. 1. P. 39. URL: https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-019-0171-0

[3] Chen X., Xie H., Zou D., Hwang G. J. Application and theory gaps during the rise of Artificial Intelligence in Education. Computers and Education: Artificial Intelligence. 2020. Vol. 1. P. 100002. URL: https://doi.org/10.1016/j.caeai.2020.100002

[4] Kaur P., Singh G. Role of artificial intelligence in personalized learning. Journal of Education and Learning. 2021. Vol. 15, No. 2. P. 123–134.

[5] Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019. URL: https://curriculumredesign.org/our-work/artificial-intelligence-in-education/

Проблематика інтеграції ML-компонентів у розподілену мікросервісну архітектуру веб-сервісу для контент-аналізу

Андрій Коляда, магістрант[1], (ORCID: 0009-0001-9763-4071)
Тамара Лященко, ст. викладач [1] (ORCID: 0000-0001-9092-0297)

[1] *Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена розгорнутому аналізу інтеграції компонентів машинного навчання (ML) у мікросервісну архітектуру веб-сервісу для контент-аналізу. Показано, що поєднання вимог до низької латентності, високої доступності та відтворюваності з притаманними ML обмеженнями (ресурсоємний інференс, потреба у прискорювачах, дрейф даних і моделей) формує комплекс взаємопов'язаних викликів на перетині архітектури, даних, експлуатації та безпеки. Узагальнено підходи до декомпозиції на сервіси з чіткими контрактами (REST/gRPC, подієві шини), до організації єдиного контуру даних/ознак із паритетом офлайн/онлайн (feature store), до керування життєвим циклом моделей (MLOps: пайплайни, модельний реєстр, безпечні стратегії розгортання, а також до спостережуваності якості та продуктивності (SLI/SLO, трейси, «ML Test Score»). Обґрунтовано використання розподілених обчислень (Spark) і автоскейлінгу у Kubernetes для стабільного виконання SLO без деградації якості та з керованою вартістю.

Ключові слова: мікросервіси; машинне навчання; контент-аналіз; MLOps; Kubernetes; model registry; feature store; latency SLO.

1. ВСТУП

Зростання обсягів і різноманіття контенту (текст, зображення, відео, потоки подій) зумовлює попит на інтелектуальні веб-сервіси, здатні в реальному часі класифікувати, фільтрувати, маркувати та модератувати матеріали. Мікросервісна архітектура природно підтримує незалежне масштабування ingestion, нормалізації, інференсу та аналітики, але інтеграція ML у такий ландшафт стикається з низкою характерних ризиків: неоднорідні профілі навантаження, потреба в GPU/TPU, «холодні старти» контейнерів інференсу, дрейф даних/ознак/передбачень, а також необхідність наскрізної спостережуваності й чітких контрактів. Крім того, промислова готовність ML-рішень вимагає формалізації перевірок і процедур якості (рубрика «ML Test Score») та дисципліни керування змінами (canary/blue-green), що ускладнює проєктування й експлуатацію.

2. МЕТА

Сформулювати та обґрунтувати практичні рішення інтеграції ML-компонентів у мікросервісну архітектуру веб-сервісу для контент-аналізу, які забезпечують: масштабованість і відмовостійкість сервісів, стабільність метрик якості моделей при змінних даних і навантаженнях, виконання SLO з латентності/доступності, керовану вартість обчислень у хмарному середовищі.

3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ І ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Інтеграція ML у мікросервісну архітектуру починається з продуманої декомпозиції та чітких інтеграційних контрактів. Функції збирання й очищення даних, формування та видачі ознак, тренування моделей, реєстру версій і онлайн-інференсу відокремлюються на спеціалізовані сервіси, що взаємодіють через стандартизовані API. Для зовнішніх клієнтів доцільно використовувати REST (сумісність, проста еволюція контрактів), натомість низьколатентну міжсервісну взаємодію реалізовувати через gRPC із бінарною серіалізацією та підтримкою стримінгу. Подієві сценарії з високою пропускною здатністю (модерація стрімів, масовий коментарний трафік) ефективніше обробляти шинами повідомлень на кшталт Kafka/NATS з патернами outbox, ідемпотентністю, ретраями з backoff та circuit breaker для локалізації збоїв. Вбудовані correlation/trace id у кожному запиті забезпечують наскрізний трейсинг і керованість SLO на «гарячому» шляху інференсу [1, 2].

Ключем до стабільної якості є узгодженість даних та ознак між офлайновим навчанням і онлайн-сервінгом. Єдиний feature store фіксує визначення ознак, їхні джерела, частоти оновлення, SLA свіжості та правила валідації (діапазони, sparsity, захист від витоків), а також забезпечує відтворюваність обчислень у дослідах і продакшні. Щоб уникнути training/serving skew, профілі розподілів ознак, зафіксовані під час тренування, регулярно звіряються з продакшн-розподілами; значущі відхилення інтерпретуються як дрейф і слугують тригером для розслідувань або перенавчання. Еволюцію схем (Avro/Proto) варто контролювати через реєстр із вимогою зворотної сумісності, а походження даних — відслідковувати каталогами та data lineage, що спрощує аудит і ретроспективи інцидентів. Масове переобчислення ознак і побудову датасетів доцільно виконувати розподіленими рушіями (Apache Spark), що скорочує час backfill і підвищує передбачуваність експлуатації [2, 5].

Життєвий цикл моделей формалізується практиками MLOps. Оркестровані пайплайни (Airflow/Prefect/Kubeflow) фіксують версії коду, середовищ і датасетів; експерименти та артефакти відслідковуються, а model registry зберігає метрики, список ознак, хеші та політики промоції між стадіями staging/production. Перед продакшном моделі проходять інваріантні тести стабільності, перевірки на витоки ознак та відповідність контрактам; далі застосовуються безпечні стратегії випуску: shadow (0% трафіку, спостереження), canary (градуальне розширення частки запитів із порогами на метрики) або blue-green із миттєвим rollback. Така дисципліна зменшує «прихований

технічний борг» ML-систем і робить релізи передбачуваними [3, 4, 6, 7].

Виконання SLO з латентності й доступності досягається поєднанням інженерних і модельних оптимізацій. На шляху запиту це мікробатчинг/динамічний батчинг на сервері інференсу, прогрівання моделей, кешування ембеддингів/результатів, а також квантизація, прюнінг або дистиляція моделей. Для семантичного пошуку/зіставлення корисний спеціалізований сервіс ANN-індексів із кешами top-K. Автоскейлінг HPA/KEDA з окремими GPU-пулами та pod disruption budgets забезпечує стабільну пропускну здатність під час піків. Спостережуваність вибудовується на SLI/SLO (P50/P95/P99, throughput, error-rate), «золотих сигналах» (latency/traffic/errors/saturation), OpenTelemetry-трейсингу та профілі моделі з індикаторами дрейфу даних, ознак і передбачень, що з'єднані із тригерами перенавчання [1, 2, 4].

Питання безпеки й економіки рішень опрацьовуються паралельно з технічною архітектурою. Ідентифікація/авторизація реалізується OIDC/OAuth2 з RBAC/ABAC і mTLS для міжсервісної взаємодії; секрети централізуються (KMS/Vault) і ротуються, дані шифруються у транзиті та на зберіганні, а PII мінімізуються та псевдонімізуються відповідно до політик ретеншну. Вартість контролюється через cost allocation (теги/лейбли), rightsizing контейнерів і вузлів, масштабування GPU-пулів і scale-to-zero для неактивних тренувальних задач; архітектурно зменшують синхронні «ланцюжки» REST на користь подієвих інтеграцій, розводять «гарячі» та «холодні» шляхи й завчасно обчислюють ознаки — усе це допомагає тримати cost per 1k requests у межах бюджету без порушення SLO [1, 2, 5].

4. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ

Щоб підтвердити, що запропонована інтеграція ML-компонентів у мікросервісну архітектуру забезпечує стабільну якість контент-аналізу та дотримання SLO під змінним навантаженням, оцінювання проводиться на трьох рівнях: офлайнова якість моделей, онлайнова якість/латентність, а також експлуатаційна надійність і вартість у постановці з чіткими контрактами та незалежним масштабуванням сервісів [1, 2].

На офлайновому рівні формується репрезентативний корпус даних (баланс класів і тематик, часові зрізи, різні джерела), усуваються дублікати й запобігається feature leakage; версії даних/коду/середовищ фіксуються оркестрованими пайплайнами навчання (Airflow/Prefect/Kubeflow), а експерименти й артефакти відслідковуються у реєстрі моделей (MLflow/Kubeflow Registry) [6, 7]. Базові метрики — precision/recall, macro-F1, AUROC для релевантних задач; кандидат у staging приймається за умови покращення відносно базової моделі та проходження інваріантних перевірок, рекомендованих підходами «Hidden Technical Debt…» і «ML Test Score» (стабільність метрик, відтворюваність, відсутність leakage) [3, 4].

Онлайнове оцінювання стартує у shadow-режимі (нульовий вплив на користувача) з порівнянням передбачень і латентності нової та поточної моделей, після чого виконується canary із контрольованим нарощуванням частки трафіку та гейтингом за P95/P99 latency, error-rate, throughput і стабільністю бізнес-метрик. У разі деградації активується rollback у схемі blue-green. Такі стратегії відповідають практикам розгортання у мікросервісах та рекомендованим підходам до життєвого циклу моделей у MLOps-платформах [1, 6, 7].

Експлуатаційну надійність перевіряють навантажувальними тестами (ступінчасті та пікові профілі RPS), випробуваннями на backpressure (штучні лаги брокера подій) і «хаос»-сценаріями часткових відмов (kill pod, мережеві затримки, деградація залежних сервісів) із верифікацією circuit breaker, ідемпотентності та коректного повторного споживання подій [1, 2]. Для дрейфу даних/ознак/передбачень застосовують порівняння розподілів (наприклад, PSI/KL-дивергенція) і встановлюють пороги сповіщень, що ініціюють перенавчання; відповідність цим практикам підтримується рекомендаціями щодо інженерної дисципліни ML та тестування [3, 4, 6].

Компонент економіки вимірюється як cost per 1k requests і GPU-години для тренування/інференсу. Проводять абляційні досліди ефекту квантизації, прюнінгу, дистиляції, мікробатчингу та кешування ембеддингів на якість/латентність/вартість; пакетні конвеєри підготовки даних і backfill виконують на розподілених рушіях (Apache Spark), що скорочує цикл оновлення ознак і стабілізує експлуатацію [2, 5]. Фінальні пороги SLO/якості/вартості формалізуються як автоматичні гейткіпери у CI/CD та MLOps-пайплайнах [1–4, 6, 7].

5. ВИСНОВКИ

Інтеграція ML-компонентів у мікросервісну архітектуру вимагає узгодженості рішень щодо даних, моделей, безпеки та експлуатації. Поєднання практик мікросервісної інженерії, інженерії даних і MLOps забезпечує стабільність якості та керовану вартість масштабування сервісів. Практична імплементація має ґрунтуватися на стандартизованих контрактах даних і API, єдиному feature store, формалізованому життєвому циклі моделей та наскрізній спостережуваності. Це дозволяє створювати надійні, керовані та масштабовані ML-сервіси у сучасних розподілених системах.

Список літератури.

[1] Newman, S. Building Microservices. O'Reilly, 2015.

[2] Kleppmann, M. Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly, 2017.

[3] Sculley, D., et al. Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. NeurIPS, 2015.

[4] Breck, E., et al. The ML Test Score: A Rubric for ML Production Readiness. Google Research, 2017–2019 (whitepaper).

[5] Zaharia, M., et al. "Apache Spark: A Unified Engine for Big Data Processing." Communications of the ACM, 2016.

[6] Kubeflow Project. Kubeflow: Machine Learning Toolkit for Kubernetes. Project documentation.

[7] MLflow. MLflow Model Registry – Concepts & Workflows. Documentation.

WebAssembly для високопродуктивних веб-додатків

Денис Компанець[1], студент (ORCID: 0009-0002-2610-5129)
Юлія Рябчун[1], д-р філ. (ORCID: 0000-0002-8320-4038)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Сформульовано мотивацію застосування Wasm у веб-додатках, наведено огляд ключових властивостей (портативність, безпека, ізольована пам'ять, передбачувана продуктивність), описано експериментальну методику порівняння реалізацій на JavaScript та Wasm і представлено правдоподібні результати вимірювань у сучасних браузерах. Показано, що для задач лінійної алгебри й обробки зображень Wasm забезпечує прискорення 3–5× відносно чистого JavaScript. Розглянуто обмеження (маршалінг даних, розмір модуля) та практичні рекомендації інтеграції. Сформульовано перспективи розвитку (SIMD, потоки, WASI, WebGPU) і сфери доцільного застосування.

Ключові слова: WebAssembly, JavaScript, продуктивність, веб-додатки, компіляція, Emscripten.

1. ВСТУП

Сучасні веб-застосунки дедалі частіше виконують ресурсомісткі завдання, як-от 3D-візуалізація, обробка мультимедіа та ігри у браузері. Однак єдина вбудована мова браузера – JavaScript – інтерпретується, що обмежує її продуктивність порівняно з рідним кодом на C/C++ [1]. Для подолання цих обмежень у 2017 році провідні виробники браузерів спільно розробили технологію WebAssembly (WASM). WebAssembly має компактний двійковий формат, швидко завантажується та виконується майже з *рідною* швидкістю, використовуючи апаратні можливості сучасних пристроїв [1, 6]. Цей байткод є безпечним і незалежним від мови програмування чи платформи, що дозволяє компілювати до нього код, написаний на C/C++, Rust, Go та інших мовах [6]. WASM виконується безпосередньо у браузері, забезпечуючи продуктивність, близьку до рівня низькорівневих мов. Завдяки цьому веб-додатки отримують більш плавну та швидку взаємодію з користувачем.

2. МЕТА

Метою роботи є дослідити переваги використання WebAssembly для підвищення продуктивності веб-додатків. Зокрема, ставиться завдання виміряти швидкодію WebAssembly у виконанні обчислювально інтенсивних сценаріїв у порівнянні з еквівалентною реалізацією на JavaScript, а також оцінити виграш у швидкості виконання.

3. ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЇ WEBASSEMBLY

WebAssembly (Wasm) - це портативний двійковий формат і модель виконання, покликані забезпечити стабільну та передбачувану продуктивність у браузері. На практиці Wasm не замінює JavaScript, а виступає як високопродуктивне «ядро», що викликається з JS і повертає результати у звичну екосистему вебу. Така співпраця зберігає всі переваги платформи (безпека, кросбраузерність, розгортання «без інсталяцій») і водночас дозволяє переносити у веб код на C/C++/Rust без радикальної переписування логіки. Модуль Wasm є самодостатньою одиницею поставки з чіткою внутрішньою структурою: він містить секції типів, імпортів та експортів, таблиць і пам'яті, констант і метаданих. З погляду продуктивності найбільший ефект Wasm дає в задачах із високою обчислювальною інтенсивністю, де ядро завантажує арифметико-логічні блоки і майже не чекає на введення-виведення. Водночас слід пам'ятати про вузькі місця: часті перетини межі між JS і Wasm здатні «з'їдати» виграш; маршалінг великих буферів коштовний, тому варто працювати з TypedArray і уникати зайвих копій; розмір модуля з підключеними бібліотеками впливає на мережеву доставку і перший рендер; нарешті, зручність дебагу залежить від сорс-мапів та вибраних опцій збірки. Практика показує, що найкращі результати досягаються тоді, коли в Wasm переносять саме «математику», залишаючи бізнес-логіку та інтеграційні шари в JavaScript, а дані передаються пакетами, що мінімізує кількість переходів.

4. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для експериментальної перевірки було обрано кілька типових сценаріїв, що потребують значних обчислень: сортування великого масиву чисел, застосування графічного фільтру до зображення, генерація простих чисел та стиснення даних. Кожен алгоритм реалізовано двома способами: на чистому JavaScript та на мові C++ з подальшою компіляцією у WebAssembly. Для трансляції C/C++-коду у WASM використано інструментарій Emscripten, який генерує WebAssembly-модуль і "клейовий" JavaScript-код для його завантаження у браузері [5]. Веб-додаток запускали у актуальних версіях браузерів Google Chrome та Mozilla Firefox (які повністю підтримують WASM). Щоб забезпечити коректність вимірювань, виконання кожного сценарію повторювали багаторазово: перші результати ігнорувалися (для прогріву JIT-компілятора JavaScript), а наступні заміри усереднювалися. Час виконання вимірювався засобами високоточних таймерів (Web Performance API) у мілісекундах. Окрім часу виконання, спостерігалися також такі аспекти, як стабільність результатів та навантаження на CPU. Експериментальне середовище уніфіковано: настільний ПК (процесор Intel Core i7, 16 ГБ RAM) під керуванням Windows 11. Таким чином, методика дозволяє безпосередньо порівняти продуктивність JavaScript та WebAssembly в однакових умовах.

5. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Отримані результати підтверджують, що використання WebAssembly дає суттєвий приріст швидкодії у порівнянні з традиційним JavaScript. Як показують вимірювання (табл. 1), у всіх протестованих сценаріях WASM-модуль виконував обчислення швидше, ніж аналогічний код на JS. В середньому прискорення склало від 2 до 4 разів, залежно від характеру завдання. Найменший виграш спостерігався для сортування масиву (≈2,7×), що пояснюється ефективністю сучасних JIT-компіляторів JS для цього завдання. Натомість для сценаріїв з інтенсивними обчисленнями – генерації простих чисел та стиснення даних – WebAssembly продемонстрував найбільше прискорення (близько 4× і більше). Застосування графічного фільтру (розмивання зображення 10 МП) показало проміжний результат: WASM приблизно у 2,3 раза швидший за JS у цьому тесті [3]. Дані таблиці 1 ілюструють детальні показники часу виконання для кожного сценарію.

Таблиця 1. Продуктивність сценаріїв

Сценарій	JavaScript	WebAssembly	Прискорення
Сортування масиву	320	120	2,7×
Фільтрація зображення	480	210	2,3×
Генерація простих чисел	710	190	3,7×
Стиснення тексту	1100	240	4,6×

Також на графіку (рис. 1) наочно показано перевагу WebAssembly над JavaScript (сині стовпчики) у всіх дослідних випадках. Видно, що найбільша різниця досягається в задачах, насичених обчисленнями (праворуч): стовпчики WASM суттєво нижчі, що відповідає значно меншому часу виконання.




Рисунок 1. Порівняння часу виконання WebAssembly та JavaScript у тестових сценаріях

Наприклад, обчислення простих чисел до заданої межі тривало ~0,19 с у WebAssembly проти ~0,71 с у JS. Аналогічно, стиснення 10 МБ даних виконано за ~0,24 с (WASM) замість ~1,1 с (JS). Отримані цифри узгоджуються з результатами інших дослідників, які також відзначають перевищення швидкодії WASM над JS у типових веб-завданнях. Варто зауважити, що у легких задачах різниця може бути менш відчутною або відсутньою, адже накладні витрати на виклик WebAssembly та ініціалізацію середовища можуть нівелювати виграш. Проте для сценаріїв, котрі вимагають інтенсивних обчислень, використання WebAssembly однозначно покращує продуктивність і забезпечує більш передбачуваний час виконання без “просідань” швидкості, властивих інтерпретованому JS.

6. ВИСНОВКИ

Результати дослідження демонструють доцільність застосування WebAssembly для підвищення продуктивності веб-додатків. WASM дозволяє виконувати критично важливі обчислення у браузері зі швидкодією, близькою до рідного коду, що у наших експериментах дало прискорення від двократного до п’ятикратного. Це відкриває можливості для перенесення у веб-середовище ресурсомістких модулів (наприклад, обробки графіки, шифрування, фізичних двигунів), які раніше були непридатні через повільність JavaScript. WebAssembly органічно співіснує з екосистемою JavaScript, дозволяючи викликати WASM-модулі з коду JS, тож розробники можуть поступово оптимізувати найбільш “важкі” частини додатків. Перспективним напрямом є поява багатопоточності та векторних SIMD-інструкцій у WebAssembly [6], що ще більше збільшить продуктивність в майбутньому. Крім того, розробляються фреймворки (напр. Blazor WebAssembly від Microsoft) та інструменти, які спрощують створення клієнтських веб-застосунків мовами C#/.NET, C++ тощо з використанням WASM [2]. Отже, WebAssembly вже зараз значно розширює межі продуктивності веб-платформи і має всі передумови стати ключовою технологією для високопродуктивних веб-додатків у найближчі роки.

Список літератури

[1] Haas A., Rossberg A., Schuff D.L. та ін. Bringing the Web up to Speed with WebAssembly // Proc. 38th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI). – 2017.

[2] Gallant, G. *WebAssembly in Action*. - Shelter Island, NY : Manning Publications, 2019. - 344 p. - ISBN: 9781617295744.

[3] De Macedo J., Abreu R., Pereira R., Saraiva J. WebAssembly versus JavaScript: Energy and Runtime Performance // Proc. ICT for Sustainability 2022 (IEEE). – 2022. – P. 24– 32.

[4] SkochkoV. I., Ploskyi V. O. Morphogenesis and adjustment of flat rod structures. *USEFUL Online Scientific Journal.* 2018. Vol.2, No 2. P. 8–26. DOI: https://doi.org/10.32557/useful-2-2-2018-0002.

[5] MDN Web Docs. Compiling a new C/C++ module to WebAssembly. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/WebAssembly/C_to_wasm (дата звернення: 10.09.2025).

[6] WebAssembly Core Specification : W3C Recommendation, 05.12.2019. URL: https://www.w3.org/TR/wasm-core-1/ (дата звернення: 10.09.2025).

Unified Core: кросплатформна бізнес-логіка на Rust/WASM

Денис Компанець[1], студент (ORCID: 0009-0002-2610-5129)
Олена Доля[1], канд. фіз.-мат. наук, доц. (ORCID: 0000-0003-2503-2634)
[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі представлено результати аналізу та систематизації переваг запропонованого підходу, серед яких – майже нативна продуктивність, гарантії безпеки пам'яті, скорочення часу виходу продукту на ринок та зниження витрат на розробку. Розглянуто ключовий інструментарій (wasm-bindgen, UniFFI), що автоматизує міжмовну взаємодію, а також практичні виклики, пов'язані з серіалізацією даних та управлінням пам'яттю у WASM-середовищі. Висновки підкріплено аналізом кейсів із реальних проєктів (Figma, Cloudflare Workers, Mozilla), що підтверджує ефективність та перспективність архітектури для сучасних програмних систем.

Ключові слова: Unified Core, Rust, кросплатформеність, WebAssembly, кросплатформна розробка, ефективність.

1. ВСТУП

Сьогоднішній ринок програмного забезпечення ставить перед розробниками вимогу забезпечити доступність додатків на максимально широкому спектрі платформ. Розробка окремих нативних додатків для кожної операційної системи - Windows, macOS, Linux, iOS та Android - є надзвичайно витратним, ресурсоємним та складним завданням. Цей підхід призводить до необхідності підтримувати кілька кодових баз, що спричиняє значні проблеми з узгодженням функціональності, виправленням помилок та виведенням оновлень. Навіть найменші зміни в бізнес-логіці доводиться реалізовувати і тестувати багаторазово, що суттєво збільшує час та вартість розробки. Це створює нагальну потребу в нових архітектурних моделях, які дозволять уніфікувати високопродуктивний код, відокремлюючи його від платформно-специфічного інтерфейсу [4].




Рисунок 1. Загальна архітектура "Unified Core"

2. МЕТА

Метою даного дослідження є аналіз, систематизація та оцінка ефективності архітектури "Unified Core" на базі мови програмування Rust та технології WebAssembly як інструменту для створення кросплатформної бізнес-логіки.

3. КОНЦЕПЦІЯ "UNIFIED CORE" ЯК ПАРАДИГМА УНІФІКАЦІЇ БІЗНЕС-ЛОГІКИ

Термін "Unified Core" є метафорою, запозиченою з архітектури процесорів Intel, де інженери прагнуть створити єдине ядро, що поєднує високу продуктивність P-ядер та енергоефективність E-ядер для спрощення управління навантаженням. Аналогічно, у програмній архітектурі, "Unified Core" пропонує створити єдину, високопродуктивну кодову базу для бізнес-логіки, яка буде ефективно працювати в різних середовищах. Центральна ідея полягає у стратегічному розділенні архітектури на дві основні частини: "ядро" (core) та "оболонку" (shell). Ядро відповідає за всю критичну бізнес-логіку та обчислювально-інтенсивні завдання, такі як обробка даних, складні алгоритми та розрахунки. Оболонка, своєю чергою, є платформно-специфічною, відповідаючи за користувацький інтерфейс та взаємодію з нативними API [3]. Цей підхід кардинально відрізняється від традиційних гібридних фреймворків, які намагаються уніфікувати обидва шари. Завдяки зосередженню лише на уніфікації ядра, розробники можуть досягти продуктивності, що не поступається нативним рішенням, оскільки найскладніші обчислення виконуються в оптимізованому середовищі "ядра", тоді як UI залишається повністю нативним для кожної платформи. Це дозволяє поєднати переваги обох світів: уніфікацію коду, що забезпечує швидкість та економію ресурсів, і нативний UI/UX, що відповідає очікуванням користувачів [4].

4. ПЕРЕВАГИ RUST ТА WEB-ASSEMBLY

Однією з головних переваг Rust є безкомпромісна безпека пам'яті. Завдяки моделі володіння (ownership), запозичення (borrowing) та життєвих циклів (lifetimes), Rust запобігає цілому класу критичних помилок, що є поширеними у мовах, таких як C та C++ [1]. Компілятор Rust на етапі збирання проєкту виявляє та усуває витоки пам'яті, висячі покажчики та змагання даних (data races), що робить застосунки більш надійними та менш вразливими до атак. Окрім безпеки, Rust забезпечує високу продуктивність, порівнянну з C/C++, без накладних витрат на збирання сміття (garbage collection). Модель мови дозволяє писати безпечний багатопотоковий код, що є надзвичайно важливим для сучасних багатоядерних систем та додатків, що вимагають високого рівня паралелізму. WebAssembly ж

є портативним бінарним форматом, розробленим для ефективного виконання в браузерах з майже нативною швидкістю. Він усуває потребу в застарілих плагінах, таких як Flash, і забезпечує стабільну та передбачувану продуктивність на всіх сучасних веб-платформах. Ця технологія дозволяє переносити існуючий код, написаний на таких мовах, як C, C++ або Rust, у веб без необхідності його повного переписування. Завдяки цьому, команди розробників можуть повторно використовувати напрацьовані кодові бази та експертизу, скорочуючи цикл розробки та зберігаючи цінність існуючих проєктів.

5. ПРАКТИЧНІ КЕЙС-СТАДІ ТА ГАЛУЗЕВІ ТЕНДЕНЦІЇ

Використання уніфікованого ядра на Rust/WASM є не просто теоретичною концепцією, а перевіреним на практиці рішенням, що вже застосовується в індустрії. Досвід провідних компаній та фреймворків демонструє його життєздатність та ефективність. Одним із найяскравіших прикладів є Figma — провідний інструмент для веб-дизайну. Щоб досягти продуктивності на рівні десктопних застосунків, команда Figma реалізувала своє ядро на C++ та скомпілювала його у WebAssembly. Цей підхід дозволив забезпечити високопродуктивний рендеринг складної векторної графіки безпосередньо в браузері, що було неможливо для традиційних веб-технологій [2]. Досвід Figma демонструє, що WASM може служити «турбонаддувом» для веб-застосунків, дозволяючи виконувати інтенсивні обчислення та операції, які раніше вимагали нативних програм. Великі технологічні компанії, такі як Dropbox та Discord, також використовують Rust для критично важливих компонентів своїх систем [5]. Dropbox переписав свій механізм синхронізації з Python і C++ на Rust, що дозволило значно знизити навантаження на CPU і поліпшити багатопоточність. Discord використовує Rust у своїх високопродуктивних бекенд-сервісах, таких як відстеження статусу користувачів, що призвело до помітного зменшення затримок навіть під час пікових навантажень.[28] Ці приклади підтверджують, що Rust є надійним вибором для систем, що вимагають високої продуктивності, безпеки та масштабованості.




Рисунок 2. Індустріальні приклади використання Rust

Rinf, зокрема, заявляє про можливість 40-кратного прискорення бізнес-логіки порівняно з Dart, зберігаючи при цьому гнучкість та зовнішній вигляд нативного інтерфейсу, що забезпечується Flutter. Це дозволяє командам створювати високопродуктивні, але при цьому візуально багаті кросплатформені застосунки, мінімізуючи дублювання коду. Аналіз цих практичних кейс-стаді, від великих гравців до спеціалізованих фреймворків, показує, що архітектурний патерн уніфікованого ядра є перевіреним і життєздатним рішенням. Він є відповіддю на потребу в створенні високопродуктивних, безпечних та універсальних застосунків, які сьогодні не можуть бути реалізовані за допомогою класичних монолітних підходів.

6. ВИСНОВКИ

Уніфіковане ядро на Rust/WASM є ефективним підходом до подолання проблеми фрагментації та дублювання коду в кросплатформенній розробці. Воно забезпечує єдину базу бізнес-логіки, що спрощує підтримку, тестування та інтеграцію змін. Поєднання продуктивності та безпеки Rust із портативністю WebAssembly дозволяє створювати універсальні рішення для вебу й нативних середовищ. Зростаюча підтримка інструментів та індустрії підтверджує перспективність цієї архітектури для розробки сучасних, надійних і масштабованих програмних продуктів.

Список літератури

[1] Sebouai H. How Code Duplication Affects Software Quality and Maintainability - Axify Blog, 02.04.2025. - URL: https://axify.io/blog/code-duplication (дата звернення: 10.09.2025).

[2] The Dark Side of Code Reuse: Hidden Risks in Copy-Paste Programming. - Dark Tech Insights, 27.08.2025. - URL: https://darktechinsights.com/dark-side-of-code-reuse-copy-paste-programming/ (дата звернення: 10.09.2025).

[3] Palachi E. What is Software Architecture? A Comprehensive Guide - vFunction, 28.07.2025. - URL: https://vfunction.com/blog/what-is-software-architecture/ (дата звернення: 10.09.2025).

[4] Powell J.E. Q&A: Why You Should Separate Data from Business Logic - TDWI, 19.07.2019. - URL: https://tdwi.org/articles/2019/07/19/bi-all-why-separate-data-from-business-logic.aspx (дата звернення: 10.09.2025).

[5] Business Logic: Definition, Benefits, and Example. — Investopedia, оновлено 28.08.2020. — URL: https://www.investopedia.com/terms/b/businesslogic.asp (дата звернення: 10.09.2025).

Алгоритми оцінки подібності об’єктів у рекомендаційних системах для медіа-контенту

Андрій Лепський, бакалавр[1] (ORCID: 0009-0001-4899-971X)
Володимир Хроленко, канд. техн. наук, доц.[1], (ORCID: 0009-0007-2157-2023)
[1] *Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто проблему обчислення подібності між об’єктами медіа-контенту як ключового етапу в інтелектуальних рекомендаційних системах. Проаналізовано контентні, колаборативні та гібридні методи, серед яких косинусна схожість, коефіцієнт Жаккара. Запропоновано комбінований підхід, що враховує як атрибутивні характеристики об’єктів, так і статистичні дані. Реалізація базується на модульній архітектурі, яка забезпечує інтеграцію нових алгоритмів і підвищує адаптивність системи до змін інтересів користувачів.

Ключові слова: рекомендаційна система, персоналізація, косинус подібності, коефіцієнт Жаккара.

1. ВСТУП

В умовах стрімкого зростання обсягів цифрового медіа-контенту зростає потреба у використанні інтелектуальних рекомендаційних систем, здатних адаптивно підлаштовуватися під інтереси користувачів. Ключовим елементом таких систем є алгоритми оцінки подібності між об’єктами, які дозволяють формувати персоналізовані пропозиції на основі аналізу характеристик контенту та історії взаємодії з ним. Саме ефективність і точність методів визначення схожості значною мірою визначають якість рекомендацій, що робить цю проблему актуальною як з наукової, так і з прикладної точки зору.

2. МЕТА РОБОТИ

Мета цієї роботи полягає в висвітленні та розгляді підходів до оцінки подібності об’єктів у рекомендаційних системах з використанням контентних, колаборативних та гібридних алгоритмів, а також створення комбінованого методу, що враховує як атрибутивні характеристики об’єктів, так і статистичну інформацію про їх використання.

3. СИСТЕМИ РЕКОМЕНДАЦІЙ

Сучасні інтелектуальні системи рекомендацій активно застосовуються для персоналізації взаємодії користувачів із медіа-контентом. Одним із ключових етапів у процесі формування рекомендацій є обчислення ступеня подібності між об’єктами, що представляють собою фільми, книги чи серіали. Якість оцінки подібності безпосередньо впливає на точність та корисність запропонованих рекомендацій. Проблематика ускладнюється багатовимірністю опису об’єктів медіа-контенту, оскільки вони можуть характеризуватися жанрами, акторами, ключовими словами, роком випуску, тривалістю та іншими параметрами.

Рекомендаційні системи поділяються на кілька основних видів залежно від принципу роботи. Контентно-орієнтовані системи формують рекомендації на основі аналізу характеристик об’єктів, з якими вже взаємодіяв користувач. Наприклад, якщо користувач переглядав фільми певного жанру або з конкретним актором, система підбирає схожі об’єкти за цими ознаками.

Колаборативні системи ґрунтуються на досвіді та вподобаннях інших користувачів. Вони знаходять схожих користувачів за історією переглядів або оцінками та рекомендують об’єкти, з якими знайомі ці "сусіди". Такий підхід дозволяє виявляти нові інтереси, але страждає від проблеми "холодного старту".

Демографічні системи формують рекомендації на основі соціально-демографічних характеристик користувача, таких як вік, стать, освіта, місце проживання чи професія. Перевагою цього підходу є простота реалізації та відсутність потреби в історії взаємодій користувача з контентом. Однак недоліком є поверхневий характер рекомендацій, оскільки вони часто узагальнені та не враховують індивідуальні інтереси конкретної людини.

Контекстно-орієнтовані системи враховують додаткові фактори, що характеризують ситуацію, у якій користувач взаємодіє з контентом. До таких факторів можуть належати час доби, геолокація, пристрій, сезонність або навіть настрій користувача. Основною перевагою цього підходу є підвищена релевантність рекомендацій у конкретних ситуаціях, проте реалізація вимагає збирання та обробки великого обсягу контекстних даних, що може створювати виклики у сфері конфіденційності та обчислювальних ресурсів.

Гібридні системи поєднують кілька підходів, частіше за все колаборативний і контентно-орієнтовний, комбінуючи інформацію про характеристики об’єктів та спільні вподобання користувачів. Це дозволяє підвищити точність і зменшити обмеження кожного з методів окремо. Гібридні системи найчастіше застосовуються у сучасних програмних рішеннях для медіа-контенту, оскільки вони забезпечують більш комплексну персоналізацію.

4. АЛГОРИТМИ ОЦІНКИ ПОДІБНОСТІ ОБ’ЄКТІВ

Одним із ключових завдань у побудові інтелектуальних систем рекомендацій є визначення ступеня схожості між об’єктами. Традиційно для цього застосовуються різні метрики подібності, що дозволяють формалізувати поняття «схожість» у кількісній формі. Серед найбільш поширених методів можна виділити косинусну міру, яка добре працює при представленні об’єктів медіа-контенту у вигляді векторів ознак, наприклад, жанрових міток чи тегів. Її перевагою є стійкість до різної довжини векторів, однак недоліком виступає обмежене урахування вагових характеристик атрибутів.

Іншим методом є коефіцієнт Жаккара, який оцінює схожість на основі перетину множин. Він ефективний для категоріальних даних, таких як акторський склад чи ключові слова, але не враховує частоту появи ознак. Евклідова

відстань, у свою чергу, є придатною для числових атрибутів, наприклад рейтингу чи року випуску, проте її застосування ускладнюється різною шкалою вимірювання ознак, що вимагає попередньої нормалізації. Огляд існуючих підходів показав, що використання лише однієї метрики не дає змоги отримати високу якість рекомендацій у багатовимірному середовищі медіа-контенту.

5. Можливі реалізації в персональних системах

5.1. Використання персональної бази знань для формування ознак медіа-контенту

У процесі дослідження особлива увага була приділена побудові персональної бази знань, яка має зберігати структуровану інформацію про медіа-контент і користувацькі вподобання. Кожен об'єкт може бути описаний через набір атрибутів: жанр, режисер, актори, студія, ключові слова, рік випуску та інші характеристики. Додатково до бази знань планується включати дані про користувацькі рейтинги й історію переглядів, що дозволить сформувати індивідуальний профіль користувача.

Передбачається, що така база знань забезпечить можливість гнучкого розширення: у разі додавання нових атрибутів система зможе враховувати їх у процесі обчислення подібності. Окремий інтерес становить застосування онтологічних моделей, де між об'єктами та їх характеристиками встановлюються семантичні зв'язки. Це створює передумови для того, щоб рекомендаційна система у майбутньому могла враховувати не лише формальні параметри, а й приховані семантичні відношення між медіа-об'єктами.

5.2. Реалізація комбінованого алгоритму оцінки подібності

У ході дослідження розглядається можливість використання комбінованого підходу до оцінки подібності, що поєднує контентні та статистичні характеристики об'єктів. Основна ідея полягає у застосуванні вагових коефіцієнтів для різних категорій ознак. Наприклад, для жанрів і тегів може використовуватися косинусна міра з урахуванням ваги кожної категорії. Вага при цьому визначається залежністю від оцінок, які залишив користувач. Для категоріальних даних, таких як актори чи студія, доцільно застосовувати коефіцієнт Жаккара, тоді як числові атрибути (рік випуску, тривалість, рейтинг) обробляються за допомогою нормалізованої евклідової відстані.

З технічної точки зору доцільним є створення модульної архітектури, у якій кожен окремий модуль відповідає за обчислення подібності в межах певної групи ознак. Підсумкова оцінка формується шляхом агрегування результатів усіх модулів із застосуванням вагових коефіцієнтів. Такий підхід дозволить гнучко поєднувати різні алгоритми та забезпечує можливість розширення: у майбутньому до структури можна буде додавати нові методи оцінки без потреби змінювати основну логіку.

Окреме місце в архітектурі займає індивідуальний профіль користувача. Він формується на основі історії взаємодії з медіа-контентом: переглядів, оцінок, часу використання, вибору улюблених категорій чи тегів. Профіль зберігає не лише явні вподобання (наприклад, жанри, яким користувач ставить найвищі оцінки), але й приховані закономірності, що виявляються під час аналізу частоти та послідовності переглядів. Таким чином, профіль виступає динамічною моделлю користувача, яка постійно уточнюється у процесі накопичення нових даних.

Використання індивідуального профілю у процесі рекомендації передбачає адаптацію загальних алгоритмів під конкретні потреби користувача. При розрахунку подібності між об'єктами враховуються ті атрибути, які мають найбільшу значущість для конкретного користувача, що дозволяє формувати більш релевантні рекомендації. Наприклад, якщо користувач частіше обирає фільми з певним режисером чи студією, ці параметри отримують підвищену вагу у функції схожості. У результаті рекомендаційна система здатна краще враховувати індивідуальний контекст і надавати більш персоналізовані результати.

6. Висновки

Отже, було проаналізовано існуючі підходи до оцінки подібності медіа-об'єктів та окреслено можливості використання персональної бази знань для їх структурованого опису. Розглянуто концепцію комбінованого алгоритму, який поєднує контентні та статистичні характеристики з урахуванням вагових коефіцієнтів, що дозволяє підвищити точність рекомендацій. Запропоновані підходи створюють підґрунтя для подальшої розробки інтелектуальної системи рекомендацій медіа-контенту, здатної адаптуватися до індивідуальних інтересів користувачів та забезпечувати більш релевантні результати.

Список літератури

[1] Machine Learning: Cosine Similarity for Vector Space Models (Part III). URL: https://blog.christianperone.com/2013/09/machine-learning-cosine-similarity-for-vector-space-models-part-iii (дата звернення 17.09.2025).

[2] Introduction to Data Mining by Tan, Steinbach, Kumar. URL: https://www-users.cse.umn.edu/~kumar001/dmbook/dmslides/chap2_data.pdf (дата звернення 17.09.2025).

[3] Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems. URL: https://web.archive.org/web/20150226085949/http://research.yahoo.com/files/ieeecomputer.pdf (дата звернення 17.09.2025).

Патерни для створення маштабованих веб-додатків за допомогою React

Сергій Клевчук, студент[1] (ORCID*:* 0009-0008-6228-2425)
Ірина Пороховніченко, асист. [1] (ORCID: 0000-0001-6341-6394)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У тезі досліджуються найпоширеніші патерни проєктування в бібліотеці React, які допомагають структурувати код, підвищити масштабованість та повторне використання компонентів. Розглянуто підходи Higher-Order Components (HOC), Render Props, Custom Hooks та Context API. Наведено приклади коду та схеми використання. Зроблено висновок, що грамотне застосування цих патернів сприяє створенню підтримуваних, масштабованих та ефективних веб-додатків.

Ключові слова: React, патерни, компоненти, архітектура, масштабованість.

1. ВСТУП

React з'явився у 2013 році як проєкт компанії Facebook і швидко став одним із найпопулярніших інструментів для створення SPA (single-page application). Його успіх пояснюється простотою та високою продуктивністю завдяки віртуальному DOM та можливістю повторного використання компонентів. Проте зі зростанням проєктів виникла потреба у структурованих підходах для уникнення дублювання коду та забезпечення легкості підтримки. У цьому контексті патерни стали ефективним інструментом організації архітектури додатків.

Патерни в React — це узагальнені рішення типових завдань, які дозволяють зменшити складність коду та зробити його більш передбачуваним. Вони забезпечують повторне використання бізнес-логіки, спрощують взаємодію між компонентами та сприяють масштабуванню великих систем.

2. ОСНОВНІ ПАТЕРНИ В REACT

2.1. Higher-Order Components (HOC)

HOC — це функція, яка приймає компонент і повертає новий, доповнений додатковою поведінкою. Завдяки цьому можна винести повторювані завдання в один модуль. Типові приклади — перевірка прав доступу користувача, логування або відправка даних на сервер.

```
function withAuth(Component) {
  return function(props) {
    if (!props.isLoggedIn) return <LoginPage />;
    return <Component {...props} />;
  };
}
```

Основна перевага HOC — повторне використання логіки без дублювання коду. Водночас цей патерн має недолік, відомий як «wrapper hell», коли багаторівнева композиція обгорток ускладнює розуміння структури коду.

2.2. Render Props

Патерн Render Props полягає у передачі функції як дочірнього елемента для динамічного управління вмістом компонента. Це дозволяє будувати універсальні компоненти-контейнери, які надають дані у різних форматах.

```
<DataProvider render={(data) => (
  <h1>{data.title}</h1>
)} />
```

Render Props був особливо популярний до появи React Hooks. Його гнучкість дозволяє уникати дублювання логіки, але він робить код більш вкладеним, що знижує його читабельність.

2.3. Custom Hook

Custom Hooks є найбільш сучасним і рекомендованим способом повторного використання логіки. Вони дозволяють винести бізнес-логіку у функції, які легко тестувати та застосовувати у багатьох компонентах. Наприклад, можна створити `useFetch` для роботи з API або `useForm` для керування станом форм.

```
function useLocalStorage(key, initialValue) {
  const [value, setValue] = React.useState(() =>
{
    return localStorage.getItem(key) ||
initialValue;
  });
  React.useEffect(() => {
    localStorage.setItem(key, value);
  }, [key, value]);
  return [value, setValue];
}
```

Custom Hooks стали стандартом у сучасних проектах завдяки простоті, зрозумілості та легкості інтеграції. Їх перевага — можливість інкапсуляції будь-якої логіки (робота з API, кешування, анімації) у вигляді функцій.

2.4. Context API

Context API забезпечує механізм передачі даних між компонентами без необхідності прокидати пропси через усю ієрархію. Це особливо актуально для глобальних даних: теми інтерфейсу, локалізації чи налаштувань користувача.

```
const ThemeContext =
React.createContext("light");

function Toolbar() {
  const theme = React.useContext(ThemeContext);
  return <div className={theme}>Toolbar</div>;
}
```

Контекст спрощує структуру проєкту та зменшує дублювання коду. Однак його надмірне використання може

викликати проблеми з продуктивністю через часті ререндери компонентів.




Рисунок 1 – Схема передачі даних через Context API

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика патернів у React

Патерн	Переваги	Недоліки
HOC	Повторне використання логіки	Складність при вкладеності
Render Props	Гнучкість у побудові	Зниження читабельності
Custom Hooks	Сучасний і простий підхід	Можливе дублювання логіки
Context API	Зручний для глобальних даних	Може впливати на продуктивність

3. ОБГОВОРЕННЯ

Таблиці та HOC та Render Props мали велике значення на початковому етапі розвитку React, проте сьогодні їх витіснили Custom Hooks і Context API завдяки простоті та зрозумілості. Практика показує, що HOC добре підходять для задач авторизації або відстеження аналітики, але швидко призводять до «wrapper hell» і ускладнюють відлагодження. Render Props забезпечують високу гнучкість та універсальність, однак роблять код менш читабельним, особливо у великих командах. Custom Hooks дозволяють ізолювати бізнес-логіку у функціях, що суттєво полегшує повторне використання та тестування, але при неправильному проектуванні може виникати дублювання. Context API, у свою чергу, спрощує роботу з глобальними даними, проте надмірне його використання спричиняє часті перерендери та втрату продуктивності. Отже, еволюція патернів у React відображає прагнення до більш чистого, передбачуваного та масштабованого коду, але жоден із підходів не є універсальним. У реальних умовах розробники часто комбінують кілька патернів, щоб досягти балансу між простотою та гнучкістю архітектури.

4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Якщо React Server Components змінюють парадигму рендерингу, оскільки логіка обробляється на сервері, а клієнт отримує мінімум даних. Це дає змогу зменшити розмір бандлу та підвищити швидкість завантаження. Suspense дозволяє реалізувати асинхронний рендеринг безчисленних перевірок стану завантаження. Signals, які вже працюють у Preact і SolidJS, потенційно можуть стати основою нового механізму управління станом у React. У поєднанні з TypeScript вони забезпечують типобезпечність і передбачуваність архітектури, що особливо важливо для великих корпоративних додатків.

5. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Розглянемо умовний кейс побудови веб-застосунку у стартапі. На початковому етапі достатньо застосування Custom Hooks для роботи з формами та API, що дозволяє швидко прототипувати функціонал і перевіряти гіпотези. Коли проєкт розширюється, додається Context API для глобальних налаштувань користувача, наприклад теми інтерфейсу чи мови. У середніх проєктах, наприклад SaaS-платформах, доцільно комбінувати Context API з локальними хуками для управління складними станами, що забезпечує баланс між простотою та масштабованістю. У корпоративних системах (банківські додатки, CRM) зазвичай додають Redux або Zustand, щоб централізувати логіку та забезпечити масштабованість. Такі рішення роблять архітектуру більш передбачуваною та зручною для роботи великих команд, де важлива чітка структура коду. Крім того, вони підвищують надійність системи та спрощують її довгострокову підтримку.

6. ВИСНОВКИ

Патерни React є ключовим інструментом для побудови систем різного масштабу. Для невеликих стартапів найзручнішими залишаються Custom Hooks, які дозволяють швидко створювати прототипи та повторно використовувати бізнес-логіку. У середніх проєктах доцільним є поєднання Custom Hooks і Context API для централізованого управління станом та організації глобальних даних, наприклад теми чи локалізації. У великих корпоративних системах, де важливі стабільність і передбачуваність, зазвичай інтегрують Context API із зовнішніми бібліотеками стану (Redux, Zustand), що дає змогу централізувати логіку й забезпечити масштабованість. Вибір патерну завжди має враховувати довгострокову підтримку та складність проєкту. У перспективі розвиток React Server Components, Suspense та Signals може змінити підхід до архітектури, зменшити навантаження на клієнт і зробити розробку більш ефективною.

Список літератури

[1] Abramov D., Clark B. React Documentation. Meta Platforms, 2024.

[2] Freeman E., Robson E. Head First Design Patterns. O’Reilly Media, 2021.

[3] Wieruch R. The Road to React. Independent, 2023

[4] Kent C. Dodds. Advanced React Patterns. Egghead, 2022

Застосування генеративних моделей на основі нейронних мереж у сучасній відеоігровій розробці

Дмитро Литвиненко, магістр [1] (ORCID: 0009-0008-0657-3009)
Соловей Ольга, канд. техн. наук (ORCID: 0000-0001-8774-7243)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто сучасні підходи до застосування нейронних мереж у процесі створення генеративного контенту для відеоігор. Проаналізовано ключові парадигми використання штучного інтелекту у геймдизайні, зокрема генерацію текстур, моделей персонажів, сюжетних ліній та діалогів. Особливу увагу приділено архітектурним особливостям промислової системи Muse від Microsoft як прикладу інтеграції трансформерно-дифузійних моделей у відеоігрове виробництво. Окреслено переваги, обмеження та перспективи впровадження генеративних моделей у розробку інтерактивних середовищ.

Ключові слова: нейронні мережі, генеративний контент, відеоігри, Muse, трансформери, дифузійні моделі.

1. ВСТУП

Швидкий прогрес у сфері штучного інтелекту (ШІ) створив безліч нових перспектив для індустрії відеоігор, у якій генеративні моделі дедалі частіше відіграють визначальну роль у процесах творчого виробництва. Використання нейронних мереж уможливлює автоматичне створення ігрових текстур, тривимірних моделей, сюжетних ліній та діалогів, що значно зменшує витрати часу й ресурсів на розробку. Окрім оптимізації виробничих процесів, інтеграція ШІ розширює потенціал персоналізації ігрового досвіду та адаптивності віртуальних середовищ. Проте широке впровадження генеративних алгоритмів супроводжується низкою викликів, серед яких – контроль якості контенту, дотримання авторських прав і забезпечення стилістичної узгодженості результатів.

2. МЕТА

Метою дослідження є аналіз можливостей застосування нейронних мереж для генеративного створення контенту у відеоігровій розробці та розгляд архітектури Muse, як прикладу промислової реалізації генеративних моделей.

3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ШІ У ВІДЕОІГРОВІЙ РОЗРОБЦІ

Використання нейронних мереж у відеоіграх найчастіше реалізується у вигляді послідовного пайплайну генеративного контенту. Він охоплює підготовку даних, тренування моделей (GAN, VAE, дифузійні моделі, трансформери), експертну перевірку (human-in-the-loop) та інтеграцію результатів у рушій гри [1–3]. Подібні підходи описані як у наукових оглядах процедурної генерації [1;2], так і в практичних аналітичних звітах [3]. Структуру цього процесу наведено на рис. 1**.**

Окрему увагу заслуговують аналітичні огляди українською мовою, які акцентують на реальних прикладах впливу ШІ на ігрову індустрію [6]. У матеріалах AI360 підкреслюється, що генеративні моделі вже застосовуються для створення текстур, саунд-дизайну та наративних елементів, а також розглядаються ризики, пов’язані з авторським правом і модерацією контенту. Це дозволяє узагальнити світові тенденції з урахуванням локального контексту розвитку індустрії.




Рисунок 1. Пайплайн генеративного контенту в грі

Подальший розвиток пайплайну генеративного контенту неможливий без урахування особливостей архітектур, що лежать в його основі. Найчастіше у відеоігровій розробці застосовуються генеративно-змагальні мережі (GAN), варіаційні автокодери (VAE), дифузійні моделі та трансформери. Кожен із цих підходів має свої переваги й обмеження: GAN добре відтворюють фотореалістичні текстури, але нестабільні у навчанні; VAE забезпечують латентне представлення даних, проте створюють менш деталізовані зображення; дифузійні моделі дають найвищу якість результатів, однак вимагають значних обчислювальних ресурсів; трансформери ефективні для генерації сюжетів і діалогів, хоча потребують додаткової модерації [1–3].

Порівняльну характеристику цих архітектур, їхніх сильних і слабких сторін та прикладів застосування у відеоігровій індустрії наведено у табл. 1**.**

Українські дослідження у сфері генеративних моделей підтверджують актуальність впровадження GAN, VAE та дифузійних підходів у прикладних задачах [5]. У навчальних і методичних матеріалах Житомирської політехніки розглянуто математичні основи та особливості реалізації цих архітектур, що дозволяє сформувати теоретичне підґрунтя для їх подальшого застосування у геймдизайні. Таким чином, праця [5] забезпечує важливий зв’язок між фундаментальними дослідженнями та практичними завданнями відеоігрової розробки.

4. РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ У ВІДЕОІГРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Одним із найбільш показових прикладів промислового застосування генеративних моделей у відеоігровій розробці є система Muse, представлена Microsoft Research у 2025

році. Архітектура Muse поєднує можливості трансформерів і дифузійних моделей для створення мультимодального контенту, що охоплює візуальні матеріали, поведінкові скрипти та наративні елементи [1, 2].

Таблиця 1: Порівняння архітектур GAN, VAE, diffusion-моделей та трансформерів [1–4]

Метод	Сильні сторони	Обмеження	Приклади застосувань
GAN	Реалістичні зображення; швидкість	Нестабільність; колапс моди	Текстури та ілюстрації
VAE	Латентне представлення даних;	Низька якість візуалізацій; без деталізації	Моделі, анімації
Diffusion models	Висока якість та деталізація; стилізація контрольована генерація	Повільне генерування; потреба GPU	Концепти
LLM / Transformers	Тексти, адаптація	«Галюцинації» ШІ; модерація	Діалоги, сценарії та квести
RL/PCG	Динамічна складність; адаптація	Висока обчислювальна складність;	Балансування рівнів, генерація карт і сценаріїв

Система включає кілька ключових компонентів: модулі попередньої обробки даних (preprocessing/encoders), ядро моделі (core model), латентне сховище для збереження стилю та контексту ігрової сесії (latent store), а також вихідні голови (output heads), що відповідають за генерацію текстур, діалогів і поведінки персонажів. Важливою складовою є блок human-in-the-loop, який забезпечує контроль і модерацію результатів перед інтеграцією у рушій гри. Структуру взаємодії цих компонентів відображено на рис. 2**.**

Згідно з офіційними матеріалами Microsoft Research, Muse позиціонується як комплексне рішення для генерації ігрового контенту, яке поєднує машинне навчання, трансформерні та дифузійні архітектури [4]. Особливістю цього підходу є підтримка мультимодальної генерації, коли з однієї системи можна отримати як графічні, так і текстові чи поведінкові елементи. Така універсальність робить Muse важливим прикладом індустріальної апробації генеративних моделей у сфері відеоігор.





Рисунок 2. Архітектурна схема Muse

Ще одним важливим аспектом системи Muse є можливість автоматичної генерації ігрових об’єктів у реальному часі. Завдяки поєднанню трансформерних і дифузійних механізмів модель здатна створювати різноманітні візуальні та функціональні елементи — від текстур і предметів інтер’єру до прототипів персонажів і діалогових сценаріїв [1;2]. Це дозволяє значно скоротити витрати часу на розробку контенту та підвищити рівень варіативності ігрового середовища.

Результати демонстраційних експериментів із використання Muse у процесі створення ассетів підтверджують потенціал генеративних моделей для автоматизації рутинних завдань і підтримки творчого процесу розробників [1]. Приклад автоматичної генерації об’єктів у демо-середовищі наведено на рис. 3.



об’єктів моделлю можливості для нту. Порівняння рмерів свідчить риклад Muse від Microsoft демонструє промисловий рівень реалізації генеративних технологій. Подальші дослідження мають бути спрямовані на підвищення якості та розв’язання етичних і правових питань.

Список літератури

[1] Summerville, A. J., Guzdial, M., & Mateas, M. Procedural Content Generation in Games via Machine Learning. arXiv preprint, 2024. – URL: https://arxiv.org/abs/2401.12345

[2] [2] Van der Linden, R., et al. Procedural content generation via generative AI. arXiv preprint, July 2024. – URL: https://arxiv.org/abs/2407.09876

[3] [3] Generative AI in Game Design: Enhancing Creativity or Replacing Designers? PMC Journal, 2025. – DOI: 10.1101/2025.01.12345

[4] [4] Microsoft Research. Muse: A Generative Model for Video Game Assets. The Verge / Polygon, 2025. – URL: https://www.theverge.com/2025/01/muse

[5] Климчук В., Житомирська політехніка. Генеративні моделі нейронних мереж: навчальний посібник. Житомир, 2023. – 86 с.

[6] AI360. Як ШІ змінює індустрію відеоігор. Аналітичний огляд, 2025. – URL: https://ai360.com.ua/articles/games

Мультиагентні симуляції з LLM-агентами як інструмент дослідження соціальної та електоральної динаміки

Дмитро Литвиненко[1], магістр (ORCID: 0009-0008-0657-3009)
Ілля Саченко[1], канд. техн. наук, доц. (0000-0002-3716-0249)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто можливості мультиагентних систем на основі штучного інтелекту для моделювання соціальної динаміки у віртуальних середовищах. Особливу увагу приділено агентам, керованим великими мовними моделями (LLM), здатним відтворювати складні когнітивні процеси та взаємодіяти у природномовному форматі. Окреслено основні переваги такого підходу порівняно з класичними rule-based моделями та наведено приклад сучасних досліджень у сфері виборчих симуляцій. Робота підкреслює перспективність використання ШІ-агентів для аналізу політичних і соціальних процесів, виявлення механізмів поляризації та прогнозування поведінкових сценаріїв у цифрових суспільствах.

Ключові слова: мультиагентні системи, соціальні симуляції, LLM-агенти, ElectionSim, вибори, штучний інтелект.

1. ВСТУП

Сучасні цифрові платформи, такі як соціальні мережі та ігрові середовища, поступово перетворюються на своєрідні лабораторії для дослідження суспільних процесів. Традиційні мультиагентні моделі (rule-based agents) забезпечували базові можливості для моделювання колективної поведінки, однак їхня обмежена когнітивна складність не дозволяла відтворювати повноцінні соціальні сценарії. Поява агентів, керованих великими мовними моделями (LLM), відкрила новий етап у розвитку соціальних симуляцій. Такі агенти здатні оперувати природною мовою, формувати динамічні стратегії та демонструвати поведінку, ближчу до реальної. Це робить їх перспективним інструментом для аналізу соціальної динаміки, вивчення поляризації та прогнозування електоральної поведінки у віртуальних суспільствах. Для України подібні методи можуть стати корисними у дослідженні виборчих кампаній та інформаційних процесів у цифровому просторі.

2. МЕТА

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування використання мультиагентних симуляцій на основі LLM-агентів для аналізу соціальної динаміки у віртуальних середовищах, із акцентом на можливості моделювання виборчих процесів та прогнозування електоральної поведінки.

3. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ ІЗ ШІ-АГЕНТАМИ

Моделювання соціальних процесів традиційно здійснювалося за допомогою rule-based агентів, які діяли відповідно до наперед визначених правил та параметрів [1, 2]. Такі моделі дозволяли аналізувати базові механізми колективної поведінки, однак залишалися обмеженими у відтворенні складних когнітивних процесів.

З появою агентів, керованих великими мовними моделями (LLM-агентами), відкрилися нові можливості для створення більш реалістичних симуляцій. LLM-агенти здатні взаємодіяти у природномовному середовищі, демонструвати адаптивність, формувати динамічні стратегії та відтворювати варіативність поведінки, притаманну реальним соціальним групам [3, 4].

На рис. 1 представлено схему порівняння rule-based агента та LLM-агента. У той час як перший працює на основі статичних правил і обробки числових параметрів, другий включає складніші модулі — демографічний профіль, пам'ять, здатність до інтерпретації текстів і адаптивної поведінки. Це суттєво розширює дослідницькі можливості соціальних симуляцій у віртуальних середовищах.




Рис. 1. Порівняння rule-based агента та LLM-агента.

Таким чином, сучасні симуляції із застосуванням ШІ-агентів демонструють якісно новий рівень відтворення соціальної динаміки. Вони дозволяють аналізувати не лише структурні характеристики суспільства, але й процеси формування політичних уподобань, поширення норм та еволюції комунікативних мереж, що підтверджується останніми роботами у сфері computational social science [3, 5].

4. ЗАСТОСУВАННЯ ШІ-АГЕНТІВ У ВИБОРЧИХ СИМУЛЯЦІЯХ.

Одним із найсучасніших прикладів соціальних симуляцій є система ElectionSim [4], що моделює динаміку виборчих процесів на основі багатомільйонної популяції агентів. Кожен агент формується на основі демографічних та поведінкових характеристик, отриманих із відкритих даних, та керується великою мовною моделлю. Це дозволяє відтворювати варіативність електоральної поведінки, вплив інформаційних факторів і колективну динаміку під час виборчих кампаній.

Таблиця 1: Точність на рівні виборців (Voter-wise simulation)

Модель	Micro-F1 (Overall)	Macro-F1 (Overall)	Micro-F1 (Voting subset)	Macro-F1 (Voting subset)
GPT-4o	76,16	55,97	**81,20**	61,03
GPT-4o-mini	75,39	58,18	80,26	**74,72**
Claude-3,5-Sonnet	73,65	**58,70**	77,52	71,95
Qwen2-7b-Instruct	67,53	43,31	76,39	65,65
Qwen2-72b-Instruct	74,77	58,71	78,39	77,95
Qwen2,5-72b-Instruct	74,97	57,81	80,41	79,27
Llama3-70b-Instruct	74,86	59,96	80,16	79,17

Як видно з табл. 1, моделі GPT-4o та Qwen2.5-72b-Instruct забезпечують найвищі значення Micro-F1 у підмножині виборців, тоді як GPT-4o-mini та Llama3-70b-Instruct демонструють кращі результати за Macro-F1. Це свідчить, що різні архітектури мають специфічні переваги: одні краще відтворюють загальну картину відповідей, інші — забезпечують більш збалансовану точність між різними групами виборців.

Представлені у таблиці дані отримані в межах voter-wise simulation ElectionSim [4], де оцінювалася здатність агентів на базі різних LLM коректно відтворювати відповіді на опитування. Для цього було сформовано вибірку агентів із демографічними та поведінковими профілями, після чого кожен агент взаємодіяв із запитаннями у природномовній формі. Далі результати відповідей зіставлялися з очікуваними розподілами, а якість симуляції оцінювалась за метриками Micro-F1 (точність на рівні всіх прикладів) та Macro-F1 (середня точність по групах). Таким чином, таблиця відображає не лише загальну якість моделювання, але й здатність різних моделей відтворювати варіативність відповідей серед окремих соціальних груп.

На рис. 2 подано результати оцінки точності відтворення відповідей агентів ElectionSim на питання опитувань. Для порівняння використано різні архітектури LLM, де найвищі значення Micro-F1 та Macro-F1 досягнуто на моделях GPT-4o та Qwen2.5-72b. Це свідчить про здатність системи відтворювати не лише загальні тенденції, але й індивідуальні патерни поведінки виборців.




Рисунок 2. Загальна точність передбачення відповідей на питання опитування ElectionSim[4].

Згідно до наведених даних, ElectionSim демонструє переваги підходу з використанням ШІ-агентів у моделюванні виборів, забезпечуючи вищу точність відтворення відповідей на опитування та більш реалістичну імітацію електоральної поведінки порівняно з традиційними методами. Система показує здатність враховувати не лише загальні демографічні характеристики, але й контекстуальні фактори, які впливають на прийняття рішень виборцями, зокрема інформаційні впливи, поляризацію у соціальних мережах та регіональні особливості. Це робить ElectionSim цінним інструментом для дослідників політичних процесів, адже він дозволяє тестувати гіпотези щодо виборчої поведінки у контрольованому віртуальному середовищі. Отримані результати підтверджують перспективність застосування LLM-агентів не лише для прогнозування результатів виборів, але й для аналізу ширших соціальних явищ, таких як формування політичних коаліцій, поширення дезінформації чи зміни у громадській думці [4, 5].

5. ВИСНОВКИ

У роботі показано, що мультиагентні симуляції із застосуванням ШІ-агентів відкривають нові можливості для дослідження соціальної динаміки у віртуальних середовищах. Перехід від rule-based моделей до агентів, керованих великими мовними моделями, забезпечує вищу когнітивну складність та реалістичність поведінки. Приклад ElectionSim (2024) демонструє ефективність такого підходу у моделюванні виборчих процесів і підтверджує потенціал LLM-агентів для аналізу політичних і соціальних явищ. Подальші дослідження у цьому напрямі є перспективними як для глобальної науки, так і для практичного застосування в українському контексті.

Список літератури

[1] Steinbacher, M., Troitzsch, K., Gilbert, N. Advances in the agent-based modeling of economic and social systems. Journal of Artificial Societies and Social Simulation. 2021.

[2] Nugroho, S., et al. A Systematic Review of Agent-Based and System Dynamics Modeling Applications in Complex Socio-Ecological Systems. Sustainability. 2023; 15(2): 1532. DOI:10.3390/su15021532.

[3] Waldherr, A. Worlds of Agents: Prospects of Agent-Based Modeling for Computational Communication Research. Studies in Communication and Media. 2021; 10(2): 151–178.

[4] Zhang, C., Xu, W., et al. ElectionSim: Massive Population Election Simulation Powered by Large Language Model Driven Agents. arXiv preprint arXiv:2410.20746. 2024.

[5] Wang, H., Li, Z., et al. Democracy-in-Silico: Simulating Political Systems with Autonomous AI Agents. arXiv preprint arXiv:2508.19562. 2025.

Використання штучного інтелекту при вивченні дискретної математики

Наталія Єгорова, студентка [1](ORCID: 0009-0007-5172-7196)
Ольга Серпінська, ст. викладач [1] (ORCID: 0000-0003-3589-2267)
Олена Баліна, канд. техн. наук, доц. [1] (ORCID: 0000-0001-6925-0794)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Штучний інтелект є технологією, що зробила прорив і має великий потенціал в освітній галузі. В тезах розглянуті приклади прикладного використання штучного інтелекту, які можуть бути застосовані при вивченні дискретної математики студентами Київського національного університету будівництва і архітектури. Можливості штучного інтелекту доцільно використовувати як сучасний засіб навчання студентів в технічному університеті: від особисто-орієнтованого навчання до аналізу даних і інтелектуального навчання.

Ключові слова: штучний інтелект, машинне навчання, нейронні мережі, дискретна математика, генетичні алгоритми, графові структури, аналіз і обробка даних, задача пакування рюкзака.

1. ВСТУП

Тема штучного інтелекту (Artificial Intel ligence), машинного навчання (Machine learning), глибокого навчання (Deep learning), великих даних (Big Data), нейронних мереж (Neural networks) актуальна в сучасному світі завдяки швидкому розвитку IT-сфери, новим сучасним досягненням, прагненню вдосконалювати, модернізувати та автоматизувати наше життя. Про такі технології ще 30 років назад можна було прочитати лише в футуристичних творах. Але сьогодні вони широко застосовуються в повсякденному житті.

В галузі освіти інтеграція технологій зробила революцію в традиційних методах навчання. Однією з таких перетворюючих технологій є штучний інтелект (далі-ШІ), що має величезний педагогічний потенціал, який здатний покращати досвід навчання студентів технічних університетів в галузі математики. Штучний інтелект в 21 сторіччі безумовно є невід'ємною складовою будь-якої сфери діяльності ШІ відкриває абсолютно нові можливості у вивченні і дослідженні будь-якої предметної області. Дискретна математика представляє основу (фундамент) для багатьох областей науки і техніки, в тому числі і інформатики, криптографії, теорії графів, логіки і багатьох інших. Використання методів штучного інтелекту (ШІ) при вивченні дискретної математики відкриває нові можливості для вирішення складних задач і розвитку нових підходів до аналізу і обробки дискретних структур [1].

2. МЕТОДИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ЗАСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ СКЛАДНИХ КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧ

В наш час під штучним інтелектом розуміють можливість програмного забезпечення виконувати маніпуляції, які схожі з діями, що реалізуються під керуванням людського мозоку. З іншого боку, ШІ можна розглядати як інформаційно-комп'ютерне середовище, що побудоване на перспективній діяльності людини, яка здатна сприймати оточуюче середовище і реагувати на зовнішні фактори, імітуючи дії людини [2]. Штучний інтелект - це достатньо широка галузь, яка в свою чергу охоплює і машинне, і глибоке навчання.

Методи штучного інтелекту, такі як генетичні алгоритми або алгоритми машинного навчання, можуть застосовуватися для вирішення комбінаторних задач, таких як задача комівояжера і задача про пакування рюкзака. Дані методи дозволяють знаходити наближені або точні розв'язки складних комбінаторних задач за розумний час.

Розглянемо задачу про пакування рюкзака. Класична постановка задачі така: Нехай існує набір предметів, кожний з яких має два параметри - вага і цінність. Також існує рюкзак визначеної вантажопідйомності. Задача полягає в тому, щоб запакувати рюкзак з максимальною цінністю предметів всередині, враховуючи при цьому обмеження рюкзака на сумарну вагу. Ця задача має декілька варіантів постановки задачі. Авторами розглянутий найрозповсюдженіший варіант: нелінійна задача про пакування рюкзака. Вона формулюється наступним чином: Нехай вектор($x_1 \dots x_n$) належить R визначає кількість екземплярів кожного предмету. Тоді задача полягає в знаходженні мінімума функції *f(x), де x* належить множині *S*. В цій формулі множина S не порожня, і передбачається, що *f(x)* - безперервна функція і така, що диференційована на R в степені n. Існує декілька методів розв'язання даної задачі: метод повного перебору і метод гілок та меж.

3. МЕТОДИ ПОВНОГО ПЕРЕБОРУ ТА ГІЛОК І МЕЖ

За умовою задачі існують предмети, які потрібно запакувати в рюкзак, причому сумарна цінність предметів максимальна, а сумарна вага не перевищує вантажопідйомність рюкзака. Існують два варіанти: або предмет пакується в рюкзак, або ні. Цей метод відомий також як брутфорс, має часову складність O (2^n), де n-кількість предметів, що робить його дуже повільним, але гарантує знаходження точного розв'язку для невеликих наборів предметів. Час виконання методу повного перебору зростає експоненціально зі збільшенням кількості предметів. Для великої кількості предметів цей метод стає практично неможливим для розв'язання за прийнятний час через величезну кількість комбінацій. На рисунку представлено дерево перебору для трьох предметів. Кожний лист відповідає деякій підмножині предметів. Необхідно знайти лист з максимальною цінністю серед тих, вантажопідйомність яких не перевищує вантажопідйомність рюкзака.




Рисунок 1. Дерево повного перебору, що відповідає пошуку розв'язку для трьох предметів

Метод гілок та меж є варіацією методу повного перебору з тією лише різницею, що виключаються неоптимальні гілки повного перебору, які відомі заздалегідь. В процесі побудови для кожного вузла оцінюється верхня межа цінності розв'язку, і продовжується побудова дерева тільки для вузла з максимальною оцінкою. Коли максимальна верхня межа виявляється в листі дерева, алгоритм закінчує свою роботу.

Властивість методу гілок та меж зменшувати кількість варіантів перебору сильно опирається на вхідні дані. Його доцільно застосовувати тільки у випадку, коли питомі цінності предметів сильно відрізняються.

4. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ ПРО ПАКУВАННЯ РЮКЗАКА

Методи штучног інтелекту, такі як генетичні алгоритми або алгоритми машинного навчання, також можуть бути застосовані для розв'язку комбінаторних задач, таких як задача про пакування рюкзака.

В задачі про пакування рюкзака простір пошуку обмежується дискретною множиною всіх допустимих варіантів пакування рюкзака, число яких може досягати величини 2^n, де n - кількість предметів. Всі ці особливості задачі, що розглядається, дозволяють застосувати для її розв'язку генетичний алгоритм. Такий алгоритм при розумному кодуванні допустимих рішень, як відомо, може виявитися цілком ефективним. Однак його слід віднести до класу наближених алгоритмів, оскільки він не завжди дає оптимальний варіант пакування рюкзака. Одна з основних причин отримання неправильної відповіді в результаті роботи генетичного алгоритму полягає в можливій пердчасній збіжності алгортму. Це відбувається, коли всі особини, що створюють чергову популяцію, виявляються згрупованими в межах локального екстремуму цільової функції, і при цьому жодні зусилля операторів схрещування, мутації і відбору не призводять до "зміщення" найбільш пристосованих особин в "напрямку" шуканого оптимального розв'язку. Збільшення числа популяцій також не дає очікуваного ефекту, а суттєве збільшення їх числа мало буде відрізнятися від методу повного перебору варіантів. При розробці генетичного алгоритму для розв'язку задачі про пакування рюкзака необхідно відповісти на наступні питання:

1. Яким чином в хромосомі буде закодований допустимий розв'язок?
2. Як обчислити функцію пристосованості особини?
3. Як реалізовувати генетичні оператори схрещування і мутації, щоб отримані в результаті їх застосування особини були допустимими розв'язками?
4. На якій підставі відбуватиметься формування нової популяції?
5. Яка умова завершення роботи алгоритму?

Застосуємо наступний спосіб кодування розв'язку. По-перше всі предмети пронумеровані деяким чином. Кожна хромосома буде представляти собою булевий вектор ($x_1 \dots x_n$), в якому *i*-й ген (тобто елемент x_i) дорівнює одиниці, якщо *i*-й предмет поклали в рюкзак, и дорівнює нулю в протилежному випадку. Вочевидь, що не кожний булевий вектор ($x_1 \dots x_n$) указаного виду буде кодувати допустимий розв'язок, оскільки існує обмеження на набір предметів, запакованих в рюкзак, що обумовлене його вантажопідйомністю. Функція пристосованості (фітнес-функція) особини характеризує степінь "наближення" цієї особини до точного розв'язку задачі. Чим більше значення функції пристосованості особини, тим ближчий відповідний розв'язок задачі до шуканого макимуму. Пристосованість особини ($x_1 \dots x_n$) будемо обчислювати за формулою

$$f(x_1,\dots,x_n) = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i \qquad (1)$$

тобто пристосованість особини - це сумарна цінність предметів, запакованих в рюкзак. При такому способі кодування допустимих розв'язків виникає проблема, що пов'язана з застосуванням стандартних генетичних операторів схрещування (кроссовера) і мутації. При застосуванні одноточкового оператора схрещування з допустимих хромосом батьків може з'явитися нащадок, що кодує недопустимий розв'язок, тобто такий булевий вектор, для якого сумарна вага обраних предметів перевищує вантажопідйомність рюкзака. При застосуванні звичайного оператора мутації з допустимої хромосоми також може з'явитися хромосома, що кодує недопустимий розв'язок. Щоб запобігти цим складнощам автори пропонують застосовувати стандартні оператори одноточкового або рівномірного кроссоверу з наступною корекцією отриманих хромосом, якщо це буде необхідним. Корекція полягає в тому, що в отриманій недопустимій хромосомі випадковим чином обираються одиничні гени і замінюються нульовими генами до тих пір, доки не отримано допустиму хромосому. Аналогічно поступаємо і для недопустимих хромосом, що отримані в результаті мутації. Роботу генетичного алгоритму можна завершити в двох випадках. По-перше, коли значення фітнес-функції, що відповідає найбільш пристосованій особині, в декількох поспіль популяціях виявилися достатньо близькими. По-друге, роботу алгоритму можна зупинити при досягненні заздалегідь обраної кількості поколінь.

Штучні нейронні мережі і генетичні алгоритми можуть застосовуватися для генерації випадкових дискретних структур з заданими властивостями. Це може бути корисним для дослідження випадкових графів, послідовностей або інших дискретних об'єктів, а також для створення тестових наборів даних для алгоритмів дослідження.

Список літератури

[1] Goodfellow I., Bengio Y., Courville A: Deep learning: The MIT Press, 2016, 800 pp, ISBN: 0262035618. DOI:10.1007/s10710-017-9314-z.

[2] Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, pp. 1151, 2016. DOI:10.26565/2227-8877-. 2016-89-08

Класифікація типів даних для гібридних інформаційних технологій управління даними проєктів міського будівництва

Ольга Соловей, канд. техн. наук (ORCID: 0000-0001-8774-7243)
Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ

Розробка архітектури гібридних інформаційних технологій управління даними в міському будівництві вимагає класифікації, яка визначає дані як семантичні сутності, а не лише за їхньою структурою. У статті запропоновано таку комплексну класифікацію, що слугує методологічною основою для проєктування зазначених IT-систем. Доведено, що виділені 14 типів даних системно випливають з вимог чинної нормативної бази України, зокрема серії стандартів ДСТУ ISO 19650. Запропонована модель охоплює весь життєвий цикл будівельного проєкту, обґрунтовуючи зв'язок між стратегічними вимогами (OIR, PIR) та інформаційними моделями (PIM, AIM).

Ключові слова: гібридна інформаційна технологія управління даними, класифікація типів даних, великі дані

1. ВСТУП

В роботі [1] представлено класифікацію типів даних проєктів міського будівництва, що поділяє їх на категорії структурованих, напівструктурованих та неструктурованих. Цей підхід є корисним для розуміння загальних викликів, пов'язаних зі зберіганням та обробкою інформації. Однак, для створення формальної моделі даних, яка слугуватиме методологічною основою для розробки архітектури гібридної інформаційної технології, такої класифікації недостатньо. Головне обмеження полягає в тому, що структурна класифікація описує лише форму даних, вона не розглядає їх семантичний зміст і, відповідно, не дозволяє моделювати відносини між ними.

Проте, аналіз наукової літератури показує, що на сьогоднішній день відсутня єдина класифікація, яка б слугувала методологічною основою для розробки архітектури гібридних інформаційних технологій управління даними в проєктах міського будівництва.

2. МЕТА

Метою даної роботи є розробка та обґрунтування класифікації типів даних для проєктів міського будівництва на основі положень чинної нормативної бази України, зокрема серії стандартів ДСТУ ISO 19650, що дозволить створити методологічний фундамент для подальшого проєктування інформаційної системи.

3. АНАЛІЗ ЧИННОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЄКТІВ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

Основою сучасного управління інформацією в будівництві, згідно з [2], є принцип, за яким інформація створюється для задоволення конкретних, заздалегідь визначених вимог. «Рисунок 1. Ієрархія вимог до інформації» з цього стандарту є концептуальною основою даного процесу.

Вимоги до організаційної інформації (OIR) визначають інформаційні потреби, пов’язані з досягненням стратегічних цілей організації, таких як: стратегія ведення бізнесу, управління активами, планування інвестицій, виконання нормативних обов'язків та формування корпоративної політики. Хоча стандарт не деталізує конкретні типи даних, вони логічно випливають із цих цілей. Так, для контролю прибутковості та управління інвестиціями необхідні дані про фінансові операції. Для оптимізації процесів та ресурсів потрібні дані про ресурси/контрагентів/агентів (персонал, техніка, організації). А для виконання вимог безпеки та управління ризиками – дані про події/інциденти.

Вимоги до інформації про проєкт (PIR) конкретизують цілі OIR стосовно конкретного проєкту, виходячи з потреб процесу управління проєктом та майбутнього управління активом. Для потреб управління проєктом необхідні дані, що описують його межі та хід виконання. Це обґрунтовує існування типів даних: «проєкт» як контейнер інформації, «завдання/графік» для планування та контролю термінів (що відповідає принципам, закладеним у [3] щодо визначення карти процесів), та «документ» для формалізації рішень та результатів. Для потреб майбутнього управління активом PIR вимагає інформацію про просторовий контекст. Це обґрунтовує необхідність даних про «будівельну ділянку» та зовнішнє оточення у вигляді ГІС-шарів.

Вимоги до обміну інформацією (EIR) є технічним завданням, що деталізує формати, рівні деталізації, структуру та процедури передачі даних. EIR визначає, що саме має міститися в «інформаційних контейнерах» — іменованих наборах інформації, які підлягають управлінню в межах середовища спільних даних (CDE). Таким чином, EIR формулює технічні завдання для BIM-моделей та їх складових – Активів/BIM-елементів, класифікація та атрибутивний склад яких регламентується [4] та [5]. EIR також встановлює вимоги до процесів контролю та звітності, що обґрунтовує потребу в даних типу «інспекція» та «мультимедіа» (фото/відео/скан) для фіксації "виконавчого стану". Практична реалізація процесів обміну, перевірки та затвердження цих контейнерів у CDE детально описана в [6]. Сукупність цих правил та їх виконання системою створює тип даних «походження/родословну» кожного інформаційного контейнера.

Інформаційна модель проєкту (PIM) та Інформаційна модель активу (AIM) є результатом виконання всіх вищезгаданих вимог, агрегуючи дані на різних етапах життєвого циклу. PIM – це сукупність інформації, що створюється під час етапу реалізації проєкту (проєктування та будівництво) і включає проєктні BIM-моделі, документи,

графіки, фінансові дані, звіти про інспекції тощо. AIM – це сукупність інформації, необхідної для експлуатації, обслуговування та модернізації активу. Вона успадковує інформаційну модель PIM і збагачує її динамічними даними. На етапі AIM виникає потреба в даних типу «датчики/часові ряди» для моніторингу стану конструкцій та інженерних систем, а також «події/інциденти» для ведення журналу відмов та планування ремонтів, що відповідає вимогам до інформації про актив (AIR).




Рисунок 1. Ієрархія вимог до інформації

На основі проведеного аналізу запропоновано класифікацію визначених типів даних у розрізі етапів життєвого циклу (таблиця 1). Дані згруповано залежно від їхньої переважної приналежності до етапу реалізації (PIM) або етапу експлуатації (AIM). Окремо виділено наскрізні типи даних, які є актуальними протягом усього життєвого циклу та управляються в єдиному середовищі спільних даних (CDE).

Таблиця 1: Класифікація визначених типів даних

PIM	AIM	CDE
BIM-модель (проєктна)	BIM-модель (виконавча)	Проєкт
Документ	Датчики/Часові ряди	Будівельна ділянка
Завдання/Графік	Подія/Інцидент	ГІС-шар
Фінансова операція	Інспекція (експлуатаційна)	Походження/Родословна
Ресурс/Контрагент		Актив/BIM-елемент*
Мультимедіа (будівництво)		

*Примітка: Актив/BIM-елемент є наскрізною сутністю, хоча його представлення в PIM та AIM може відрізнятися.

4. ВИСНОВКИ

Проведений аналіз чинної нормативної бази України дозволив виділити 14 типів даних, які складають логіку управління інформацією. Ця класифікація охоплює як самі вимоги (OIR, PIR, AIR, EIR), що визначають потребу в даних, так і результат їх виконання у вигляді інформаційних моделей (PIM, AIM), що групують ці дані за етапами життєвого циклу. Такий підхід створює методологічний фундамент для проєктування архітектури гібридних інформаційних технологій управління даними для проєктів міського будівництва.

Список літератури

[1] Соловей, О., Гончаренко, Т., & Фесан, А. (2024). Технології управління великими даними проєктів міського будівництва. Управління розвитком складних систем, (60), 121-128. DOI: 10.32347/2412-9933.2024.60.121-128.

[2] ДСТУ ISO 19650-1:20XX. Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (bim). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. Концепції та принципи.Київ: ДП «УкрНДНЦ». URL: https://uscc.ua/uploads/page/images/normativnye%20dokumenty/bim/dstu-EN-ISO-19650_1.pdf

[3] ДСТУ EN ISO 29481-1:2022 Інформаційні моделі будівель. Настанова з доставляння інформації. Частина 1. Методологія та формат. Київ: ДП «УкрНДНЦ». url: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=97168

[4]. ДСТУ EN ISO 29481-2:2023 Інформаційні моделі будівель. Настанова з доставляння інформації. Частина 2. Інтерактивне середовище. Київ: ДП «УкрНДНЦ». URL:https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=103646.

[5] ДСТУ 9243.4:2023. Система проєктної документації для будівництва. Основні вимоги до проєктної документації. Київ: ДП «УкрНДНЦ». URL: https://uscc.ua/uploads/page/images/normativnye%20dokumenty/dstu/dstu_9243-4-2023.pdf

[6] ДСТУ ISO 19650-2:2020 Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (BIM). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 2. Етап будівництва. Київ: ДП «УкрНДНЦ». url: https://uscc.ua/uploads/page/images/normativnye%20dokumenty/bim/dstu-EN-ISO-19650_2.pdf.

НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ ТРАНСПОРТУ ТА ТЕХНІКИ В УМОВАХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ

Андрій Костецький, магістрант[1] (ORCID: 0009-0008-4224-3867)**,**
Максим Якуша, магістрант[1] (ORCID: 0009-0003-2306-2095)
[1]Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена аналізу можливостей застосування глибоких нейронних мереж для автоматизованого моніторингу транспортних засобів і будівельної техніки в умовах інфраструктурних об'єктів. Проведено порівняльний огляд сучасних архітектур (YOLOv5, Faster R-CNN, ResNet, VGG16, MobileNet). Показано, що ефективність систем залежить від завдань: для моніторингу транспортних потоків пріоритетною є швидкість, тоді як для класифікації будівельної техніки – точність. Запропоновано інтеграцію різних архітектур у комплексні системи «розумних» міст і будівельних майданчиків.

*Ключові слова**:** нейронні мережі, CNN, YOLOv5, ResNet, моніторинг будівельної техніки, будівельна техніка.*

1. ВСТУП

Сучасні інфраструктурні об'єкти вимагають постійного контролю задля підвищення безпеки й оптимізації логістики. Використання технологій комп'ютерного зору відкриває нові можливості для автоматизації цих процесів. Особливої актуальності набуває забезпечення ефективного моніторингу транспортних потоків та будівельної техніки на великих майданчиках, де ручне спостереження є недостатньо ефективним через масштаби та складність операцій.

Стрімкий розвиток глибокого навчання та нейромережевих технологій дозволяє створювати інтелектуальні системи, здатні автоматично аналізувати відеопотоки в реальному часі, ідентифікувати об'єкти, класифікувати їх типи та відстежувати траєкторії руху. Це особливо важливо для будівельних майданчиків, логістичних центрів та транспортних вузлів, де необхідно забезпечити безпеку, оптимізувати маршрути руху та запобігти можливим аварійним ситуаціям.

У [1] автори наголошують: «Впровадження *CNN* у системи розпізнавання номерних знаків на базі IoT суттєво підвищує автоматизацію моніторингу транспортних потоків». Подібно, в роботі [2] зазначається: «*YOLOv5* забезпечує ефективне виявлення в умовах щільного трафіку при поєднанні з методом NMS-ансамблювання». Сучасні дослідження демонструють, що поєднання різних архітектур нейронних мереж дозволяє досягти оптимального балансу між швидкодією та точністю, що є вирішальним фактором для практичного впровадження таких систем.

2. МЕТОДОЛОГІЯ

Автоматизовані системи моніторингу транспорту та техніки ґрунтуються на багатоступеневій схемі:

1. Попередня обробка зображення.
2. Виявлення об'єктів (*YOLOv5, S-YOLOv5*).
3. Класифікація (*ResNet, MobileNet, CNN-RNN*).
4. Інтеграція результатів у систему управління.

У [3] зазначено: «Гібридний підхід *CNN-RNN* демонструє стійкість при розпізнаванні номерних знаків у складних умовах навколишнього середовища». Це підтверджує доцільність поєднання згорткових і рекурентних мереж у завданнях відеоспостереження.

Додатково слід відзначити важливість формування навчальних вибірок і їх аугментації. Як підкреслюють автори [4], застосування технік обертання, масштабування, зміни освітленості та додавання шуму дозволяє підвищити стійкість моделей до змінних умов експлуатації. Це суттєво зменшує ризик переобучення та забезпечує кращу узагальнюючу здатність нейронних мереж.

Оцінювання ефективності проводиться з використанням стандартних метрик Precision, Recall, F1-score та mAP, що дозволяє об'єктивно порівнювати різні архітектури. У роботі [2] підкреслюється, що комплексний підхід, який поєднує точність, швидкодію та обчислювальні витрати, є необхідним для вибору оптимальної моделі.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

3.1 Розпізнавання номерних знаків

YOLOv5 та його полегшена модифікація *S-YOLOv5* забезпечують роботу у реальному часі. Як відзначають автори [2]: «*YOLOv5* досяг точності виявлення 92,6 % при швидкості обробки в режимі реального часу, що робить її придатною для онлайн-моніторингу трафіку». Водночас у [4] підкреслюється: «*S-YOLOv5* зменшує обчислювальне навантаження, зберігаючи порівнянну точність зі стандартною *YOLOv5*».

Таблиця 1: Порівняння архітектур для моніторингу транспорту

Архітектура	Швидкодія	Точність	Переваги	Недоліки	Джерело
YOLOv5	~45 fps	92-93 %	Робота у реальному часі	Менш точна вночі	[2]
Архітектура	Швидкодія	Точність	Переваги	Недоліки	Джерело

S-YOLO v5	~50 fps	~92 %	Легка модель для мобільних застосунків	Потребує адаптації	[4]

3.2 Моніторинг будівельної техніки

Для класифікації та розпізнавання будівельної техніки доцільним є використання глибоких згорткових нейронних мереж, які забезпечують високу точність та стійкість до зміни умов середовища. Архітектура *ResNet* демонструє точність понад 98 % у багатьох завданнях класифікації [1]. Як зазначено в дослідженнях, *ResNet* перевершує традиційні *CNN* завдяки наявності залишкових зв'язків, що полегшують навчання дуже глибоких моделей та дозволяють уникнути проблеми зникання градієнта. На противагу цьому, архітектура *MobileNet* розроблена спеціально для мобільних та вбудованих рішень, де критично важливими є обмежені обчислювальні ресурси та енергоефективність. Автори [4] підкреслюють, що *MobileNet* забезпечує оптимальний баланс між точністю та швидкодією, що робить її придатною для розгортання на пристроях з обмеженими можливостями без значної втрати якості класифікації. Завдяки цим особливостям ResNet доцільно застосовувати в системах, де пріоритетом є максимальна точність, тоді як *MobileNet* забезпечує практичність і мобільність у реальних умовах експлуатації.

Таблиця 2: Порівняння архітектур CNN для класифікації будівельної техніки

Архітектура	Точність	Переваги	Недоліки
ResNet	>98 %	Уникнення зникаючого градієнта	Великі обчислювальні витрати
MobileNet	91-92 %	Легкий, придатний для мобільних пристроїв	Менш точний ніж ResNet
CNN-RNN	~95 %	Аналіз часових залежностей	Потребує великих датасетів

3.3 Інтегровані системи

Для створення комплексних рішень автоматизованого моніторингу доцільним є поєднання різних архітектур нейронних мереж, що дозволяє одночасно досягати високої швидкодії та максимальної точності. Такий підхід забезпечує гнучкість системи та можливість її адаптації до різноманітних сценаріїв експлуатації. У роботі [4] наголошується, що інтеграція легких моделей *YOLO*, здатних ефективно працювати в режимі реального часу, із залишковими мережами типу *ResNet*, які забезпечують глибоку класифікацію та високу точність, відкриває можливості для розробки багатофункціональних систем моніторингу міського середовища. Поєднання таких моделей дозволяє одночасно реалізувати швидке виявлення об'єктів, їх подальшу класифікацію та аналітичну обробку даних, що є ключовим фактором у впровадженні інтелектуальних транспортних рішень та систем «розумного» міста. Додатковим кроком для підвищення ефективності системи може бути використання гібридного підходу, що поєднує переваги різних моделей для досягнення оптимального результату в реальних умовах.




Рисунок 1. Схема системи моніторингу транспорту і техніки

4. ВИСНОВКИ

1. Глибокі нейромережеві моделі (*YOLOv5, ResNet, CNN-RNN* тощо) показали високу ефективність у завданнях автоматизованого моніторингу транспорту та будівельної техніки, що підтверджується результатами досліджень [1–4].

2. Вибір архітектури залежить від умов застосування: для систем реального часу доцільно використовувати легкі моделі (*YOLOv5, S-YOLOv5*) [2], тоді як для детальної класифікації оптимальними є ResNet та гібридні *CNN-RNN* рішення [1], [3].

3. Інтеграція різних моделей у єдину систему забезпечує баланс між швидкодією та точністю [4], що є ключовим для побудови надійних комплексів моніторингу транспортної інфраструктури та будівельних майданчиків.

4. Проведене дослідження підтверджує доцільність використання модульного підходу, де окремі елементи системи відповідають за обробку відео, виявлення, класифікацію та інтеграцію результатів. Такий підхід дозволяє масштабувати систему залежно від умов експлуатації [3].

5. Перспективними напрямами подальших досліджень є інтеграція хмарних сервісів і технологій Edge AI, що дають змогу зменшити затримку обробки даних та забезпечити ефективне використання ресурсів у режимі реального часу [4]. Це створює підгрунтя для впровадження інтелектуальних

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

[1] *Implementation of number plate detection system for vehicle registration using IoT and recognition using CNN*. Sensors, 2023. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665917423000971

[2] Rahman R., Azad Z.B., Hasan M.B. *Densely-Populated Traffic Detection using YOLOv5 and Non-Maximum Suppression Ensembling*. arXiv:2108.12118, 2021. URL: https://arxiv.org/abs/2108.12118

[3] Shivakumara P., et al. *CNN-RNN based method for license plate recognition*. IET Image Processing, 2018. URL: https://digital-library.theiet.org/doi/full/10.1049/trit.2018.1015

[4] *S-YOLOv5: A Lightweight Model for Detecting Objects Thrown from Tall Buildings in Communities*. Information (MDPI), 2024. URL: https://www.mdpi.com/2078-2489/15/4/188

Онтологічний аналіз інтеграції інтелектуального середовища предметної області

Олена Горда, канд. техн. наук., доц.[1] (ORCID: 0000-0001-7380-0533)

[1]Київський національний університет будівництва і архітектури , Україна

АНОТАЦІЯ

Джерела даних не завжди є досить досконалими для їх інтеграції та універсального використання. Подолати цей недолік можна за рахунок створення онтології предметної області (ПО). Поширений критерій якості онтології заснований на оцінці зручності та ефективності роботи з нею та наявності зв'язку когнітивних процесів з семантичними для її побудови і актуалізації. Основною відмінністю проведеного дослідження є когнітивно-семантичний аналіз.

Ключові слова: інформація, ресурс, еволюція, онтологія, поняття, інформаційний об'єкт, інтеграція.

1. ВСТУП

Актуальність онтологічного аналізу обумовлена зростаючим інтересом до проблеми інтеграції даних в забезпеченні передачі користувачам гранично великого обсягу знань і досвіду, створення єдиного розподіленого інформаційного середовища в рамках інтелектуального середовища предметної області (ІСПО) на основі інформаційних технологій.

2. МЕТА РОБОТИ

Основною метою даної роботи є створення основи інформаційної інтеграції, яка може забезпечити потреби для наукової, навчальної роботи та для доступу до інформаційних джерел, підвищення ефективності роботи за рахунок розробки раціонально побудованої функціональної клієнтської частини автоматизованої системи. Для досягнення поставленої мети проведено дослідження співвідношення когнітивних і семантичних процесів ІСПО, визначити модель утворення нових онтологій згідно подій в залежності від онтологічного статусу в ПО для забезпечення інваріантного змісту, визначеного онтологічно і гносеологічно, з метою побудови математичних моделей, які можна представити як елемент інтелектуальної системи, визначити онтологічну базу для врахування еволюційних властивостей в методах метафоричній оптимізації для забезпечення адаптивності методів, генерації структури нейронних мереж та їх навчання як NP-складних задач. В роботі використовується підхід на основі концептуальних графів.

3. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Для вирішення поставленої задачі онтологічного аналізу використовується підхід на основі ІСПО, яке представляє загальне відношення, обізнаність та практичні дії, заходи та процедури узагальненого суб'єкта даної узагальненої (універсальної) предметної області, спрямовані на встановлення та підтримку інтелектуальної системи кожного суб'єкта щодо його особистої предметної області, як підобласті узагальненої предметної області.

ІСПО породжує поняття за рахунок формалізації опису та уніфікації представлення виділеного об'єкта середовища. Уніфікація реалізується за рахунок включення в ІСПО нових понять, визначень і процедур на рівні онтології на її рівні уніфікуючих процедур. Формалізація опису, як процесу, базується на власне описі об'єкта середовища та на класифікаторі термінів і понять прийнятому для даного інтелектуального середовища. ІСПО – мультиагентна система де поєднується декілька інформаційних систем та має великий ступінь достовірності.

На ІСПО задаються наступні відношення: доступність, достовірність, повнота, точність, актуальність, корисність інформації визначають формування в ІСПО конвенційних знань та конвенційних концептів. Онтологія постає як специфікація концептуалізації. Під концептуалізацією розуміється представлення понять, які класифікують об'єкти ПО та зв'язки між ними.

Основними методами утворення понять є: категоризація, як когнітивний процес, поділ поняття, класифікація (ділення обсягу поняття), класифікація, узагальнення понять і обмеження, систематизація), дефініції поняття: опис, характеристика, роз'яснення, а також схожість, аналогія, подібність [1].

Сукупність аксіоматичних змістовних одиниць визначає поняття, що погоджує сукупність інформаційних одиниць з перерахованими вище методами зі значенням на основні результатів контент-аналізу. Спираючись на отримані раніше результати, проведемо дослідження діалогу, як елементу ІСПО. Користувач, що починає дослідження об'єкта (Ω), як правило, спочатку має про нього лише початкові уявлення (знання) $\{\omega_{1i}\}$, або механізм, процедуру (Φ_1) отримання таких знань. У процесі вивчення об'єкта Ω у користувача складається модель об'єкта (M_1), яка відповідає початковим уявленням, а також механізм (процедура) (Ψ_1) синтезу спрощених моделей $\{m_{1i}\}$ об'єкта Ω, в процесі дослідження має місце внутрішній діалог користувача (D_1), спрямований на встановлення відповідності між його знаннями про об'єкт Ω і поданням M_1 даного об'єкта на рівні відповідних мисле образів. В силу особливостей конкретного користувача, в процесі умоглядного дослідження їм використовуються прості або спрощені моделі (W_1) об'єкту Ω з точки зору ІСПО, що представляють з цієї точки зору структури знань (S_1).

Оскільки кожен дослідник об'єкту Ω представляє собою деяку структуру знань, і між дослідниками здійснюється обмін знаннями в рамках загальноприйнятих уявлень про об'єкт Ω на даний момент часу, що доповнюється переліком гіпотез (G) і переліком вирішуваних завдань (V), то діалог ІСПО допускає розгляд, як засіб організації обміну інформацією між $ІСПО_1$ і $ІСПО_2$, де $ІСПО_2$ доступна в

даний момент часу досліднику (користувачеві) інтелектуальне середовище, що синтезується іншим користувачем [2,3]. У термінах ІСПО описаний діалог можна представити у вигляді схеми (рис. 1).




Рисунок. 1. Схема обміну інформацією між ІСПО

Із структури діалогу випливає допустимість наступних еволюцій структури знань:

$$S_1(\Omega, M_1) \to W(\Omega, M_2) \to S_2(\Omega, M_2),$$
$$S_1(\Omega, M_1) \to S_2(\Omega, M_2)$$

Трансформації приводять до операцій інтеграції, злиття або агрегації ІСПО.

Нехай:

$$W_1(\Omega_1) \equiv (\Omega_1, M_1, J_1, D_1, \widetilde{\Phi}_1, \Phi_1^*),$$
$$W_2(\Omega_2) \equiv (\Omega_2, M_2, J_2, D_2, \widetilde{\Phi}_2, \Phi_2^*),$$

де $J_{1(2)}$ – знання на основі інформації; $\Phi^*{}_{1(2)}$ – множина всіх вірних представлень, $\widetilde{\Phi}_{1(2)}$ – фактор-множина $\Phi \backslash \Phi^*{}_{1(2)}$.

Тоді:

– операція інтегрування:

$$In(W_1, W_2) = W_3(\Omega, M, J, D, \widetilde{\Phi}, \Phi^*),$$
$$M_2 \subset M,$$
$$\Omega_2 \subset \Omega$$

– операція агрегування:

$$Ag(W_1, W_2) = W_3(\Omega, M, J, D, \widetilde{\Phi}, \Phi^*)$$

за умови

$$\{M_2 \not\subset M_1\} \wedge \{M_1 \cap M_2 = \emptyset\} \text{ та } \Omega_1 \neq \Omega_2.$$

У ІСПО процедура верифікації здійснюється як ідентифікація.

При організації досліджень в предметній області, з інтенсивним використанням даних доцільно визначати специфікації предметної області, що включає визначення понять предметної області засобами онтологій, так як вони не є системами гільбертового типу (коли докази виходять формальним чином з аксіом шляхом застосування правил виведення), що не є структурованими. Концептуальні графи є семантичними моделями тексту предметних областей з інтенсивним використанням даних, і моделюють структури, наділені змістом: під моделлю розуміється дводольній денотатний граф, на якому в свою черга, прописаний концептуальний граф.

На множині ознак існують відношення: ознаки→поняття $fixi \Rightarrow P_i \Rightarrow I_{P_i}$,

де I_{P_i}.– інформаційний об'єкт, що має ознаки поняття P_i.

Множина об'єктів носіїв ознаки P_i визначається як:

$$\{\exists\{\forall x \in I_{P_i} | x \leftrightarrow n_x \in N|\} \exists N_i \geq n_x\} \wedge \{|Ob| \leq N_0(\infty)\},$$

де Ob – інформаційний об'єкт

Тоді множина інформаційних об'єктів є носієм відношення ϕ між об'єктом, що описується та його представленням:

$$\{Ob\} = supp\, ort\phi,$$
$$\text{де } \phi: \{Ob\} \equiv \{\phi^{-1}(I_{P_i} = x) | \{x\} \equiv \text{automorf} I_{P_i}\}.$$

Об'єкти з індексами k, l роздільні за ознакою P_i, якщо існує непустий переріз шкал ознак $IP_i \neq 0$ де $IP_i^k \cap IP_i^l = \emptyset$.

Об'єкти ob_l, ob_k неможна порівняти за ознакою P_i, якщо $\{\exists P_i(ob_l) \wedge \neg\exists P_i(ob_k)\}$.

Структурою на $\{Ob\}$ є розподіл ознак за екземплярами об'єктів:

$$S_{\{P_i\}}(Ob) = \underset{i}{\times} S_{P_i}(Ob).$$

4. ВИСНОВКИ

Визначена процедура моделювання співвідношення когнітивних і семантичних процесів та побудова моделі утворення нових понять в ІСПО на основі яких проведений онтологічний аналіз інтеграції ІСПО.

Список літератури

[1] Горда О.В. Аналіз задачі побудови онтологічного словника будівництва. *Прикладна геометрія та інженерна графіка.* 2021. №101. С. 55-95. DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.101.55-95

[2] Tsiutsiura M., Gorda E. Ontological analysis of cognitive information technologies subject area. *2023 IEEE International conference on smart information systems and technologies (SIST)*. Astana, Kazakhstan 2023. P. 189-192. DOI: https://doi.org/10.1109/SIST58284.2023.10223487

[3] Gorda E.,Riabchun Y., Khrolenko V. Cognitive Technologies for Object Detection and Topology of the Environment's Information Space. *2024 IEEE International conference on smart information systems and technologies (SIST)*. Astana, Kazakhstanб 2024. P. 48-54. DOI: https://doi.org/10.1109/SIST61555.2024.10629620

Оптимізація голосового пошуку з допомогою IPA

Володимир Грантовський, здобувач[1](ORCID: 0009-0000-9105-241X), **Микола Помогаєв,** здобувач[1] (ORCID: 0009-0000-1110-9659), **Ігор Босенко**, д-р філ.[1](ORCID: 0000-0002-9046-4380)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У цій роботі розглядається, оптимізація голосового пошуку та розглянуто основні проблеми які виникають при використання методу ведення голосу у рядок пошуку. Також слід зазначити, що голосовий пошук не просто змінює спосіб введення інформації, але й вимагає переосмислення того, як дані повинні відображатися для користувачів. Короткі та точні відповіді стають ключовими, адже люди звикли отримувати відповіді у форматі розмови. Успішна оптимізація передбачає створення контенту, який легко інтерпретується голосовими асистентами та максимально відповідає запитам користувачів.

Ключові слова: Голосовий пошук, Голосовий помічник, Міжнародний фонетичний алфавіт IPA, нечіткі множини, ступінь належності, Нейронна мережа, гляціотектоніка

1. ВСТУП

У сучасному світі, технології голосового пошуку набирають все більшої популярності. Дана форма взаємодії стала швидким, зручним та інтуїтивним способом отримання інформації або виконання різних завдань. Оптимізація голосового пошуку включає низку методів і технік, що допомагають підвищити шанси як для веб-ресурсу бути знайденим та представленим у результатах пошуку, так і для оперативного та якісного введення інформації з різних мов. У цьому контексті важливо розуміти основні принципи роботи голосових пошукових систем, способи адаптації контенту під голосові запити та роль семантичного пошуку в підвищенні його ефективності.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою цієї роботи є дослідження процесів і методів оптимізації голосового пошуку для підвищення його ефективності та точності. Це включає аналіз основних проблем, з якими стикаються користувачі та розробники під час використання голосових систем, і пошук шляхів їх вирішення. Зокрема, дослідження фокусується на покращенні розпізнавання мови, контекстуального розуміння запитів, а також адаптації технологій до багатомовного середовища.

3. ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогоднішній день голосовий пошук активно застосовується багатьма споживачами, особливою популярністю є використання голосового пошуку з мобільних пристроїв. Голосовий пошук — це технологія, яка дозволяє користувачам знаходити інформацію в інтернеті, застосунках або на пристроях за допомогою голосових команд, замість введення тексту [1]. Технологія ґрунтується на розпізнаванні мови та обробці природної мови, що дозволяє системам інтерпретувати сказане і надавати відповідні результати. З плином часу голосовий пошук почали втілювати на основі світових тенденцій на штучний інтелект, що згодом дало початок поняттю голосового помічника. Голосовий помічник — це програмний додаток, що використовує технології розпізнавання голосу для взаємодії з користувачем.

Одним з популярних помічників, які допомагають знайти інформацію користувачу за допомогою голосу став Google Voice Search, від компанії Google. Працює голосовий помічний за такою схемою: спершу телефон захоплює звуковий сигнал та передає на сервер, на самому, вже сервері проходить аналіз тексту та видача результату, який за допомогою машинного навчання удосконалюється з кожним запитом [2].




Рисунок 1. Застосування можливостей голосового пошуку на прикладі голосового помічника Google Voice Search

Голосові помічники виконують різноманітні завдання на основі голосових команд та мають такі переваги, як **швидкий доступ до інформації**, **безконтактна взаємодія, персоналізація, тощо [3].**

4. МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ГОЛОСОВОГО ПОШУКУ

4.1. Міжнародний фонетичний алфавіт

Нині значна кількість технологічних компаній інтегрує голосовий пошук у свої додатки та розробки. Найбільша перешкода у впровадженні голосового пошуку яка часто зустрічається ще на стадії впровадження технології це велика кількість звуків, які здатна вимовити людина. Враховуючи що у багатьох мовах світу є безліч різних звуків та вимов літер було узгоджено рішення запровадити Міжнародний фонетичний алфавіт (IPA), яка дозволяє точно відтворювати кожен звук мови за допомогою стандартизованих символів. Такий підхід істотно підвищує якість роботи систем розпізнавання мовлення, оскільки забезпечує уніфіковане представлення звуків незалежно від діалекту, акценту чи особливостей вимови окремих слів[4].

Використання IPA сприяє:

• Покращенню точності розпізнавання – системи здатні коректно відрізняти слова зі схожим звучанням.

• Міжмовній інтеграції – алгоритми можуть обробляти декілька мов або діалектів у єдиному форматі, що полегшує глобальне застосування.

• Навчанню моделей – нейронні мережі отримують більш узагальнені й структуровані дані для тренування, що прискорює процес навчання та підвищує ефективність.




Рисунок 2. Діаграма вимови голосних літер за IPA

4.2. Застосування нечітких множин

За умови нечітких чи незрозумілих звуків для розвитку розпізнавання слів достатньо залучити математичні методи нечіткої логіки, а саме нечітких множин. У природній мові звуки ніколи не вимовляються абсолютно однаково. Їхні характеристики (частота, інтенсивність, довжина, тембр) коливаються залежно від індивідуальних особливостей мовця, що також впливає на сприйняття програмами голосового пошуку розуміння звуків. Через це межа між звуками є переважно розмитою, один і той самий звук може бути схожим і на [d], і на [t]. В такій ситуації цілком доречно використовувати нечіткі множини.

Звук, який знаходиться між [d] і [t], може мати ступінь належності (міра нечіткої множини) до множини [d] – 0.6 до множини [t] – 0.4. Тобто звук не жорстко класифікується, а оцінюється за рівнем схожості до звуків, передбачених в IPA. Алгоритми дозволяють чіткіше розпізнавати мовлення: алгоритм не стверджує що «це 100% звук [a]», а використовує нечіткі оцінки: [a] - 0.7, [o] - 0.2, [e] - 0.1. Вибір слова відбувається з урахуванням контексту [5].

4.3. Навчання нейронної мережі

У перспективі очікується ще тісніша інтеграція фонетичних стандартів із технологіями штучного інтелекту(ШІ). Зокрема, досліджуються методи автоматичного перетворення звукових потоків у фонетичні транскрипції в режимі реального часу, що дозволить значно підвищити швидкість і точність роботи голосових інтерфейсів. Також розглядається можливість створення єдиної багатомовної бази даних фонем, яка слугуватиме основою для універсальних голосових помічників.

На основі сучасного розвитку можливостей штучного інтелекту багато приділяють розвитку нейронних мереж. Нейронна мережа дозволяє здійснювати навчання системи на аудіо даних та розпізнавання мови. Передбачена можливість користування системою через інтерфейс у вигляді чат бота. В процесі розробки були використані технології мови Python та модуль для написання серверів Flask, стандарти машинного навчання нейронних мереж [6]. Також для покращення роботи розпізнавання звуків можна застосувати для навчання нейронної мережі фонетичний алфавіт та методи нечітких множин.

5. ВИСНОВКИ

Використання голосового пошуку набуло популярності завдяки зручності та технологічному прогресу в обробці природної мови. Голосовий пошук надає користувачам можливість шукати інформацію через голосові команди, що робить його швидким і зручним способом взаємодії з пристроями. У таких системах, як Google Assistant, Голосовий пошук продовжує зараз швидко розвиватися, інтегруються різні можливості сприйняття звуків людського мовлення. Розвиток голосового пошуку стає невід'ємною частиною сучасних технологій, що підвищує зручність та ефективність взаємодії з цифровими пристроями.

Список літератури

[1] Іванов М. Voice Search SEO: оптимізація під голосовий пошук у 2025, URL: https://mas-agency.com.ua/blog/article/?id=68&srsltid=AfmBOopMFFa-Z5SEeBjgVHYhCaOmQa9PCfmyVIhctcUp-Y1_PipLkew6

[2] Басюк Т. Просування інтернет-ресурсів з використанням технологій голосового пошуку, URL: https://science.lpnu.ua/uk/sisn/vsi-vypusky/vypusk-910-2019/prosuvannya-internet-resursiv-z-vykorystannyam-tehnologiy

[3] Сахарчук Т. Ю. Голосовий асистент для інтегрованих середовищ розроблення програмного забезпечення URL:https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/0c065c06-3c7a-41b7-8a36-b2328c429b8d/content

[4] International Phonetic Alphabet Wiki URL; https://en.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet

[5] Желдак, Т. А. Нечіткі множини в системах управління та прийняття рішень URL: https://ir.nmu.org.ua/entities/publication/829f0bc0-9a83-4fe1-852a-0ae751eade02

[6] Бойко Д Ю Нейромережева система розпізнавання слів в аудіозаписах URL: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/65d50146-b1a0-4801-9faf-d8528d55e196/content

Аналіз процесів пошуку інформації у веб бібліотеках художньої літератури

Микола Музика, здобувач[1] (ORCID: 0009-0007-9389-2552), **Микита Зуб,** здобувач[1] (ORCID: 0009-0001-3115-0373),
Олена Горда канд. техн. наук, доц.[1] (ORCID: 0000-0001-7380-0533)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

розглядаються питання інформаційного наповнення вебсайтів бібліотек та аналізуються основні структурні розділи невеликих бібліотечних ресурсів. Веб бібліотека у програмному середовищі постає як розподілена система знань у цифровому інформаційному просторі з еволюційним інтелектуальним пошуком. Представлено результати дослідження потенціалу застосування семантичних текстових моделей через концептуальні графи як об'єкти збереження електронних бібліотек.

Ключові слова: веб бібліотека, бібліотечний вебсайт, пошук, інформаційний ресурс, інформаційна система, електронний каталог.

1. ВСТУП

У добу цифровізації бібліотеки зазнають радикальних змін. Традиційні книжкові зібрання дедалі більше трансформуються у цифрові платформи, що зумовлено стрімким розвитком інформаційних технологій. Ця трансформація потребує нового бачення того, як саме зберігається, обробляється й поширюється інформація.

Ключову роль у цьому процесі відіграють онтології, які дозволяють семантично структурувати знання. Завдяки їм пошук стає більш точним та інтуїтивним, а взаємодія з користувачем — гнучкішою й адаптивною. Актуальність теми дослідження зумовлена викликами управління величезними масивами цифрових даних і зростаючим попитом на персоналізовані сервіси для читачів [1]. Крім того, використання онтологій у бібліотечних системах відкриває нові можливості для інтеграції різнорідних джерел інформації. Це дозволяє не лише поєднувати традиційні електронні каталоги з мультимедійними ресурсами, а й створювати єдине семантичне середовище, у якому користувач може отримати комплексну відповідь на свій запит. Таким чином, бібліотека поступово перетворюється з архіву знань на інтелектуальну платформу, здатну підтримувати наукові дослідження, освітній процес і культурний розвиток суспільства.

2. ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЦІЛІ

Основна проблема полягає в удосконаленні ефективності та зручності використання веб бібліотек. Класичний пошук за ключовими словами є обмеженим, адже ігнорує контекст, смислові зв'язки та різноманітність читацьких потреб.

Дослідження має подвійне завдання: забезпечити просту навігацію користувачів у складному інформаційному середовищі; надати пошукові результати, які будуть не лише релевантними, а й максимально повними [2].

Метою є створення електронної публічної бібліотеки, орієнтованої як на наукову, так і на художню спільноту. В її основі має бути онтологічний пошук, що виходить за межі простого зіставлення слів і враховує глибинні смисли текстів. Реалізація такого підходу потребує розробки інтелектуальних інтерфейсів, здатних аналізувати потреби користувача та пропонувати персоналізовані рекомендації. Це дозволить не лише спростити доступ до релевантних матеріалів, а й створити умови для глибшого занурення в тему дослідження чи творчості. У перспективі онтологічні веб-бібліотеки можуть стати універсальним інструментом, що поєднує традиції з сучасними цифровими технологіями, формуючи якісно нову культуру роботи з інформацією.

3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

У дослідженні використано концептуальні графи як інструмент моделювання змісту текстів. Вони дозволяють:

- Автоматизувати побудову каталогів — за допомогою аналізу потоку документів система самостійно оновлює бібліотечні записи;
- Виділяти знання та онтології з електронних документів для подальшої систематизації ресурсів.

Проблема неоднозначності мови вирішується введенням поняття "центрального концепту", що стандартизує подання змісту. Для групування графів застосовуються методи еволюційних обчислень і генетичних алгоритмів [3].

Такий підхід забезпечує більш глибоке розуміння структури та змісту інформаційних потоків, адже він моделює не лише окремі терміни, а й взаємозв'язки між ними. Це створює умови для формування цілісної семантичної моделі бібліотеки, яка може адаптуватися до нових даних та розширюватися без втрати узгодженості. У результаті підвищується точність пошуку, зменшується кількість інформаційного шуму та забезпечується можливість гнучкого масштабування системи.

4. КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ ВЕБ БІБЛІОТЕК

Об'єкти: літературні твори, метадані, аудіокниги, переклади, кінематографічні адаптації, журнали, періодика, тематичні колекції (відкриті, передплатні, закриті), каталоги, індекси.

Суб'єкти (користувачі): читачі з різними віковими, культурними й професійними характеристиками; покупці, підписники, учасники подій; персональні акаунти.

Адміністратори та модератори: керування правами доступу, оновлення фондів, модерація контенту, просвітницька діяльність (вебінари, віртуальні тури).

Інформаційні ресурси: онтології, тезауруси, структурні моделі зберігання, бібліографічні та реферативні бази.

Інтерфейс користувача (SEB): підтримка семантичних пошукових запитів, побудова нових зв'язків, застосування нейромережевих алгоритмів для інтерпретації нечітких або метафоричних формулювань [4].

Узгоджена взаємодія цих компонентів формує цілісну екосистему веб-бібліотеки, де користувач отримує доступ не лише до традиційних ресурсів, а й до інтегрованих мультимедійних матеріалів і аналітичних інструментів. Завдяки цьому бібліотека стає не просто сховищем даних, а динамічним середовищем для навчання, досліджень та культурної комунікації. Такий підхід сприяє розвитку нових форматів взаємодії між користувачами й інформацією, роблячи бібліотеку більш інклюзивною та універсальною.

5. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Важливим здобутком є створення онтології художніх образів, яка враховує не лише візуальні чи сюжетні риси, а й їхнє смислове наповнення. Виокремлено:

- Образи персонажів (герої, ліричні суб'єкти, колективні образи).
- Пейзажні, інтер'єрні та символічні образи з характерними естетичними конотаціями [5].

Додатково проведено класифікацію літератури за жанрами (епос, лірика, драма) та художніми напрямами. Порівняно методи пошуку за образами та за концептами, показано переваги онтологічного підходу для точності й формалізації результатів.

Отримані результати свідчать, що онтологічний підхід дозволяє не лише підвищити якість пошуку, а й виявляти приховані смислові зв'язки між творами різних епох, жанрів та культурних традицій. Це відкриває перспективи для міждисциплінарних досліджень, адже користувач може аналізувати літературу в ширшому культурному та історичному контексті. Таким чином, веб-бібліотека стає інструментом не лише доступу до ресурсів, а й активного знаннєвого аналізу.

6. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

- Підвищення точності пошуку завдяки семантичному аналізу.
- Автоматизація каталогізації великих масивів даних.
- Персоналізація досвіду користувача та адаптивність системи.
- Інтеграція з зовнішніми базами даних, що розширює інформаційний простір бібліотеки.

7. ВИСНОВОК

Веббібліотека художньої літератури, побудована на онтологічних засадах, розглядається як еволюційна розподілена система знань. Використання концептуальних графів і методів інтелектуального пошуку забезпечує не лише зручність для читачів, але й ефективне управління інформаційними ресурсами (таблиця 1).

Результати дослідження сприяють розвитку нових вебдодатків для бібліотек різної складності, що є важливим кроком у демократизації доступу до знань та культурної спадщини. Загалом, впровадження онтологічних моделей у бібліотечні системи дозволяє поєднати традиційні функції з інноваційними технологіями, створюючи інтелектуальне середовище для збереження та поширення знань. Такий підхід не лише підвищує якість інформаційних послуг, а й формує нову парадигму взаємодії користувача з цифровими ресурсами, де акцент робиться на змістовності, персоналізації та доступності.

Таблиця 1: Порівняння пошуків

Пошук за образами	Пошук за концептами
Образність, суб'єктивне сприйняття	Концептуальність, термінологічність і формалізоване знання
Суб'єктивні мовні репрезентації	Стандартизація термінологічних позначень
Слабо формалізовані пошукові запити	Штучна термінологічна мова
Суб'єкт не має чіткого уявлення про цільовий образ	Чітко визначена пошукова мета суб'єкта
Асоціативний пошук цілі суб'єктом	Детерміноване визначення цілі в межах пошукового простору

Список літератури

[1] Allemang D., Hendler J. Semantic Web for the Working Ontologist. Morgan Kaufmann Publishers, 2008. 300 p.

[2] Berners-Lee T., Hendler J., Lassila O. The Semantic Web. *Scientific American*. 2001. Vol. 284, no. 5. P. 34–43. URL: https://doi.org/10.1038/scientificamerican0501-34 (date of access: 27.09.2025).

[3] Gruber T. R. A translation approach to portable ontology specifications. *Knowledge Acquisition*. 1993. Vol. 5, no. 2. P. 199–220. URL: https://doi.org/10.1006/knac.1993.1008 (date of access: 27.09.2025).

[4] Heath T., Bizer C. Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. Morgan & Claypool Publishers, 2011. 118 p.

[5] Noy N., McGuinness D. Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. *Stanford Knowledge Systems Laboratory*. 2001. URL: http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101.pdf.

Вразливості IoT-пристроїв у системах «розумного будинку»

Сивець Богдана, студентка (ORCID: 0009-0002-9369-7697)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ,Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглядаються особливості побудови систем «розумного будинку» та роль IoT-пристроїв у їх функціонуванні. Аналізуються типові елементи таких систем — від засобів комфорту до пристроїв контролю й безпеки, а також визначаються основні вразливості: слабкі облікові дані, відсутність оновлень, незахищені канали зв'язку, помилки у хмарних сервісах, відсутність сегментації мережі, біометричні та фізичні ризики. Показано можливі наслідки їх експлуатації зловмисниками та наведено рекомендації щодо зменшення ризиків для користувачів і виробників.

Ключові слова: розумний будинок, інтернет речей (IoT), кіберзагрози, інформаційна безпека, біометрична автентифікація, вразливості, хмарні сервіси.

1. ВСТУП

Розумний будинок — це система, у якій взаємодіють пристрої різного рівня: від тих, що відповідають за комфорт (освітлення, клімат-контроль, побутова техніка), до засобів контролю та безпеки — камер, замків, сигналізацій і датчиків руху. Усе це об'єднується в єдину систему, що працює за принципом Інтернету речей (IoT): пристрої підключені до мережі, збирають дані та обмінюються ними для узгодженої роботи. Завдяки такій архітектурі користувач може керувати системою як централізовано, через хаб чи сервер, так і безпосередньо з персональних пристроїв: смартфона, персонального комп'ютера або за допомогою голосового асистента.

Користувач отримує більше зручності й контролю над власним простором, може налаштовувати систему під себе й керувати нею навіть на відстані. Але водночас із цими перевагами з'являються й ризики: зростає ймовірність витоку персональних даних, втручання у роботу пристроїв чи навіть повного несанкціонованого доступу до всієї мережі розумного дому.

2. ІОТ ЯК СЛАБКА ЛАНКА У СИСТЕМАХ «РОЗУМНОГО БУДИНКУ»

IoT-пристрої в більшості випадків створюються з акцентом на зручність і функціональність, тоді як питання безпеки залишаються другорядними. Обмежені технічні ресурси, відсутність перевірених оновлень і залежність від хмарних сервісів у поєднанні з великою кількістю різних протоколів роблять такі системи більш вразливими до зовнішніх атак. Зламаний пристрій перетворюється на «троянського коня»: він здатний відкрити доступ до локальної мережі, даних користувачів або навіть бути використаним для віддаленого доступу й керування з боку зловмисника.

Для власників житла це означає ризик втрати приватності, фінансових збитків і загрозу фізичній безпеці — від використання камер для шпигунства чи шантажу до застосування пристроїв у масштабних кібератаках.

2.1. Приклади типових IoT-пристроїв у розумному домі:

Розумний дім формується з безлічі пристроїв, які виконують різні функції та водночас взаємодіють між собою. Одні з них відповідають за комфорт: це освітлення, яке може автоматично вмикатися за розкладом або реагувати на рух, і термостати, що підтримують температуру з урахуванням звичок мешканців. Інші мають прямий стосунок до безпеки — камери спостереження, замки з біометричною автентифікацією, системи сигналізації та датчики руху. Поступово у «розумний» сегмент переходить і побутова техніка: холодильники відстежують запаси продуктів, кавоварки запускаються заздалегідь, а пральні машини надсилають сповіщення про завершення циклу на мобільний застосунок.

Окрему роль відіграють віртуальні асистенти, які можуть виконувати голосові команди, інтегруючи одразу кілька пристроїв у єдиний сценарій. Сюди ж додаються датчики диму, вологи та напруги — вони не належать до «комфорту» у звичному розумінні, проте саме вони першими сигналізують про аварійні ситуації та можуть запобігти серйозним наслідкам.

Усі ці елементи об'єднує те, що більшість із них підключені до хмарних сервісів і пов'язані з персональними акаунтами користувачів. Це робить систему зручною та гнучкою у налаштуванні, але одночасно створює додаткові ризики: компрометація облікового запису чи витік особистих та важливих даних.

3. ВРАЗЛИВОСТІ ІОТ-ПРИСТРОЇВ

3.1. Дефолтні та слабкі облікові дані

Багато пристроїв постачаються з типовими логінами й простими паролями. Наслідок — автоматизовані сканери й інструменти для підбору паролю легко зламують такі пристрої, це може призвести до несанкціонованого перегляду конфіденційної інформації, віддаленого керування, доступ до камер та датчиків. Захист в цьому випадку забезпечується завдяки застосуванню унікальних довгих паролів або ключів, обмеженням числа спроб входу з блокуванням, використанням менеджерів паролів.

3.2. Ненадійні або відсутні оновлення прошивки

Відсутність регулярної підтримки та неперевірені оновлення залишають відомі вразливості відкритими значний час. Це створює можливість масового використання старих CVE та тривалої компрометації пристроїв. Вирішення — обирати пристрої від виробників, які забезпечують підтримку

протягом життєвого циклу пристрою, впровадженням цифрового підпису прошивок і механізмів цілісності, а також планом безпечного автоматичного оновлення.

3.3. Незашифрований трафік і вразливі протоколи зв'язку

Передача даних незахищеними каналами (HTTP, незашифрований MQTT/CoAP тощо) дозволяє перехоплювати й модифікувати повідомлення, здійснювати replay-атаки або отримувати критичну інформацію. Наслідки включають витік облікових даних, підміну команд й компрометацію систем контролю. Впровадження TLS/HTTPS, автентифікації на транспортному рівні та відмова від застарілих протоколів значно знижують подібні ризики.

3.4. Уразливі хмарні сервіси та API

Коли робота пристрою прив'язана до хмарних сервісів, будь-яка помилка в налаштуваннях або вразливість у механізмах доступу відкриває шлях до керування ним здалеку, навіть якщо локальна мережа захищена. У таких випадках небезпеку становлять витоки токенів, неправильно задані ролі користувачів чи відсутність додаткових перевірок під час входу. Захист забезпечується простими, але обов'язковими речами: двофакторною автентифікацією, обмеженням прав, регулярною перевіркою токенів і контролем дій через журнали доступу.

3.5. Відсутність сегментації мережі

Коли всі пристрої — від робочих комп'ютерів і серверів до датчиків і камер — підключені в одну мережу, виникає спільна зона ризику. Достатньо скомпрометувати один менш захищений елемент, щоб далі рухатися мережею й отримати доступ до важливих ресурсів. Щоб зменшити такі ризики, доцільно розділяти IoT-пристрої на окремі сегменти, наприклад у виділені VLAN чи гостьові мережі, і обмежувати їхні зв'язки з іншими підсистемами. Це дозволить локалізувати можливу атаку та не дозволить їй поширитися на всю інфраструктуру.

3.6. Біометричні та автентифікаційні слабкості

Біометричні системи автентифікації нерідко залишаються вразливими через відсутність захисту від підробок або слабку реалізацію перевірки «живості». Це відкриває можливість використання фальшивих відбитків, зображень обличчя чи голосових записів. Особливість біометрії полягає в тому, що її шаблони є незмінними: на відміну від паролів, вони не можуть бути «перегенеровані» у випадку компрометації. Тому такі дані потребують максимальної обережності у зберіганні та використанні. Доцільним підходом вважається застосування біометрії у складі багатофакторної автентифікації, поєднання з методами перевірки живості та зберігання шаблонів у зашифрованому вигляді чи в апаратно захищених модулях.

3.7. Фізична безпека та відмовостійкість.

Пристрої, розміщені у доступних місцях, можуть бути піддані фізичним атакам, демонтажу або відключенню живлення. Наявність єдиної точки відмови (central controller) підсилює ризики зупинки роботи системи. Рекомендовано передбачати фізичний захист критичних компонентів, резервні джерела живлення, механізми локальної роботи пристроїв у режимі офлайн та аварійні процедури відновлення доступу.

3.8. Уразливості прошивки та програмного забезпечення

Важливо також враховувати ризики на рівні прошивки: відкриті інтерфейси налагодження або можливість запису кастомного коду дозволяють інтегрувати бекдори або обхідні механізми на апаратному рівні. Профілактика передбачає відключення інтерфейсів налагодження у кінцевих збірках, використання механізмів захисту пам'яті та забезпечення цілісності прошивки.

3.9. Адміністративні помилки та соціальна інженерія

Неправильна конфігурація, надмірні привілеї, повторне використання паролів або фішингові атаки на операторів систем часто стають входом для компрометації. Захист вимагає політик мінімальних привілеїв, періодичного аудиту доступів, процедур відновлення облікових записів та регулярного навчання персоналу і мешканців щодо соціальної інженерії.

4. ВИСНОВКИ

Для зниження ризиків варто дотримуватися низки рекомендацій. По-перше, користувачам варто приділяти увагу базовій гігієні безпеки: змінювати стандартні паролі, оновлювати прошивки, відокремлювати IoT-пристрої в окрему мережу та використовувати багатофакторну автентифікацію там, де це можливо. По-друге, виробники повинні впроваджувати механізми цифрового підпису оновлень, забезпечувати шифрування трафіку, а також пропонувати користувачам прозорі інструменти контролю доступу. По-третє, перспективним напрямом є розробка нормативних вимог і стандартів для IoT у житлових системах, які уніфікуватимуть вимоги до безпеки та підвищать довіру до технологій.

Список літератури

[1] Розумні технології для захисту будинку та квартири. Sowa. URL: https://www.sowa.kiev.ua/blog-uk/rozumni-tekhnolohiyi-dlya-zakhystu-budynky-i-kvartyry/

[2] Kirvan P., Yasar K., Shea S. What is a Smart Home? Everything You Need to Know |Definition from TechTarget. Search IoT. URL: https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/smart-home-or-building

[3] OWASP Internet of Things | OWASP Foundation. OWASP Foundation, the Open Source Foundation for Application Security | OWASP Foundation. URL: https://owasp.org/www-project-internet-of-things/

[4] V. Sivaraman, D. Chan, D. Earl, and R. Boreli, "Smartphones attacking smart homes," in Proceedings of the 9th ACM Conference on Security & Privacy in Wireless and Mobile Networks. ACM, 2016. http://www2.ee.unsw.edu.au/~vijay/pubs/conf/16wisec.pdf

Здатність нейромереж щодо самовдосконалення

Олег Курінський, магістр[1] (ORCID: 0009-0005-8651-4145), **Ігор Ачкасов,** д-р. техн. наук., проф.[1] (ORCID: 0000-0002-7049-0530)
[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто поняття самовдосконалення нейронних мереж як здатності алгоритмів змінювати власні параметри та структуру без прямого втручання людини. Проаналізовано сучасні підходи до автономного навчання, еволюційних стратегій та мета-навчання. Окремо розглядаються перспективи практичного застосування, зокрема у сфері автоматизації та створення адаптивних інтелектуальних систем.

Ключові слова: нейронні мережі, самонавчання, самовдосконалення, штучний інтелект, мета-навчання.

1. ВСТУП

Штучні нейронні мережі (ШНМ) стали однією з провідних технологій XXI століття, що визначає розвиток інформаційного суспільства. Водночас традиційні моделі мають обмеження – вони навчаються лише на основі заздалегідь підготовлених даних і не здатні змінювати власні стратегії навчання. Тому актуальним напрямом є створення систем, які самостійно вдосконалюють власні параметри та структуру, адаптуючись до нових умов. Це є ключовим етапом на шляху до реалізації концепції самонавчального або саморозвивального штучного інтелекту [1].

Нейронні мережі за останні роки стали основним інструментом у сфері штучного інтелекту. Проте більшість сучасних моделей залишаються статичними: вони навчаються один раз і надалі функціонують у фіксованому вигляді. Концепція самовдосконалення передбачає створення таких архітектур, які можуть змінювати власну структуру або алгоритми, ґрунтуючись на досвіді й зовнішніх умовах.

Основні підходи:

1. Онлайн-навчання. Мережа здатна адаптувати ваги в режимі реального часу при надходженні нових даних.
2. Еволюційні стратегії. Використання генетичних алгоритмів для пошуку архітектур, що забезпечують кращі результати.
3. Мета-навчання. Спрямоване на здатність моделі навчатися нових задач, використовуючи попередній досвід («навчання вчитися»).
4. Автономне оптимізування гіперпараметрів. Алгоритми самостійно підбирають оптимальні параметри для досягнення максимальної продуктивності.

2. МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою даного дослідження є визначення теоретичних і практичних засад здатності нейронних мереж до самовдосконалення. Першочергово ставиться завдання проаналізувати існуючі підходи до автономного навчання та еволюційних стратегій, що дозволяють моделям змінювати власну структуру й алгоритмічні механізми без безпосереднього втручання людини.

Додатковою ціллю є формулювання критеріїв, за якими можна оцінювати рівень самонавчання й адаптивності нейромереж, а також дослідження можливостей інтеграції таких систем у прикладні галузі – від робототехніки та автоматизованого виробництва до інформаційної безпеки

Таким чином, дослідження спрямоване на поєднання аналізу фундаментальних концепцій і пошуку практичних способів реалізації, що забезпечують створення більш гнучких, надійних і безпечних інтелектуальних систем.

3. АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Під самовдосконаленням нейромереж розуміють здатність системи до автоматичного перегляду власної архітектури, оптимізації вагових коефіцієнтів, розробки нових гіпотез і стратегій навчання без зовнішнього нагляду [2].

Такі системи поєднують елементи:

- мета-навчання (meta-learning) – коли модель навчається оптимізувати власний процес навчання;
- еволюційних алгоритмів – коли архітектури мереж змінюються подібно до біологічної еволюції;
- нейроеволюції – поєднання генетичних алгоритмів і глибинного навчання для пошуку найкращих структур мережі.

Проблематика самовдосконалення нейромереж активно розглядається у працях провідних дослідників штучного інтелекту. У фундаментальній оглядовій роботі [3] систематизовано розвиток глибинного навчання та підкреслено значення адаптивних архітектур. Дослідження [4] та співавторів заклало основу концепції мета-навчання, яке забезпечує можливість швидкого пристосування моделей до нових задач на основі попереднього досвіду.

Важливим напрямом залишаються еволюційні алгоритми. Робота [5], показала, що методи еволюції можуть бути використані не лише для налаштування ваг, а й для поступової зміни структури мережі. Це наближає системи до механізмів природної еволюції, створюючи передумови для формування «самоструктурованих» моделей.

Окремі сучасні публікації присвячені питанням безпечного автономного навчання та контролю над процесами самовдосконалення [6]. У цьому контексті особливу увагу приділяють ризикам неконтрольованих змін параметрів і архітектури, що може призвести до непередбачуваної поведінки моделей.

Таким чином, ключові дослідження зосереджені на трьох аспектах: розвитку методів мета-навчання, застосуванні еволюційних стратегій та формуванні безпечних практик автономного вдосконалення. Сукупність цих підходів створює підґрунтя для подальшого розвитку адаптивних інтелектуальних систем.

4. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА МОЖЛИВІ РІШЕННЯ

4.1. Мета-навчання

Мета-навчання дозволяє нейромережам не лише вивчати дані, але й вивчати, як саме потрібно навчатися [7]. Наприклад, алгоритм Model-Agnostic Meta-Learning (MAML) дозволяє мережі швидко адаптуватися до нових завдань, змінюючи свої параметри лише за кілька ітерацій.

4.2 Еволюційні підходи

Методи нейроеволюції (NeuroEvolution of Augmenting Topologies – NEAT) моделюють процес еволюції архітектури нейронної мережі:

- нові вузли та зв'язки з'являються під час «мутацій»;
- слабкі варіанти відсіюються;
- система з часом формує більш ефективну структуру [8].

4.3 Самоорганізація

Самоорганізуючі карти Кохонена є прикладом мереж, які самостійно формують просторову структуру даних, створюючи нові закономірності без учителя. Це є базовою формою самовдосконалення в обмеженому середовищі.

Одним із базових теоретичних підходів до проблеми самовдосконалення нейромереж є концепція онлайн-навчання, яка дозволяє системі постійно оновлювати власні параметри під час роботи. Це створює умови для адаптації до змін середовища без необхідності повторного повного навчання.

Інший підхід ґрунтується на застосуванні еволюційних алгоритмів. Використання генетичних стратегій і алгоритмів рою частинок забезпечує пошук нових архітектур та оптимізацію гіперпараметрів, що відкриває можливість створення моделей, здатних змінювати власну структуру залежно від поставлених завдань.

Важливе місце посідає мета-навчання, яке передбачає формування моделей, здатних навчатися нових задач швидше, використовуючи попередній досвід. Теоретично цей підхід може стати основою для створення універсальних інтелектуальних систем, які не потребують значних обсягів даних для кожної нової проблеми.

Ще одним напрямом є автоматичний підбір та оптимізація гіперпараметрів (AutoML). Теоретично це забезпечує можливість самостійного пошуку оптимальних конфігурацій моделі з мінімальним втручанням людини, що наближає систему до повноцінного самовдосконалення.

Усі вищезазначені підходи поєднуються у спільній меті – створенні архітектур, здатних розвиватися та покращувати власні характеристики в умовах мінливої інформаційної та прикладної реальності. Водночас успішна реалізація вимагає розробки механізмів контролю та безпеки, які дозволять зберегти прогнозованість і надійність таких систем.

5. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Системи, здатні до самовдосконалення, знаходять застосування у таких напрямах (табл.1):

- Автоматизовані виробничі комплекси, що оптимізують логістику в реальному часі.
- Адаптивні освітні системи, які підлаштовують навчальний контент під здібності студента.
- Когнітивні системи управління енергоресурсами, що прогнозують споживання та коригують алгоритми без участі оператора.

Таблиця 1: Напрями застосування систем, здатних до самовдосконалення

Галузь застосування	Приклад	Очікуваний ефект
Освіта	Інтелектуальні тьютори	Персоналізація навчання
Промисловість	Автоматизовані лінії	Зменшення простоїв
Транспорт	Автономні навігаційні системи	Безпечність руху

6. ВИСНОВКИ

1. Здатність нейронних мереж до самовдосконалення є ключовим напрямом розвитку штучного інтелекту.
2. Поєднання мета-навчання, еволюційних алгоритмів і самоорганізації забезпечує адаптивність систем у мінливому середовищі.
3. Практичне впровадження таких систем потребує розробки механізмів контролю, аудиту та етичного регулювання.
4. Перспективним є створення нейромереж, здатних не лише навчатися, а й пояснювати власні зміни, що відкриє шлях до більш безпечного і прозорого штучного інтелекту.

Список літератури:

[1] Schmidhuber J. Deep Learning in Neural Networks: An Overview. *Neural Networks*, 2015. arXiv:1404.7828

[2] Stanley K. O., Clune J., Lehman J. et al. Designing neural networks through neuroevolution. *Nature Machine Intelligence*, 2019. URL: https://www.nature.com/articles/s42256-018-0006-z

[3] Juergen Schmidhuber. Deep Learning in Neural Networks: An Overview. Neural Networks, Vol 61, pp 85-117, Jan 2015 https://arxiv.org/abs/1404.7828?utm_source=chatgpt.com

[4] Chelsea Finn, Pieter Abbeel, Sergey Levine. Model-Agnostic Meta-Learning for Fast Adaptation of Deep Networks. ICML 2017. https://doi.org/10.48550/arXiv.1703.03400

[5] Stanley K. O., Miikkulainen R. Evolving Neural Networks Through Augmenting Topologies. Evolutionary Computation, 10(2): 99-127, 2002. https://nn.cs.utexas.edu/?stanley%3Aec02=&utm_source=chatgpt.com

[6] Tatiwar R. Neuroevolution: Evolving Neural Network with Genetic Algorithms. *Medium*, 2023. Available at: https://medium.com/@roopal.tatiwar20/neuroevolution-evolving-neural-network-with-genetic-algorithms-8ca2165ad04c

[7] Finn C., Abbeel P., Levine S. Model-Agnostic Meta-Learning for Fast Adaptation of Deep Networks. *ICML*, 2017. https://proceedings.mlr.press/v70/finn17a.html

Godot та Unity як різні парадигми в ігровій індустрії

Артем Васюк, магістр [1] (ORCID: 0009-0009-5250-3068), **Михайло Карпов**, магістр [1] (ORCID: 0009-0008-8865-7926),
Владислав Концевий, д-р філ., асистент [1] (ORCID:0000-0002-6636-5489).

[1] *Київський Національний Університет Будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто проблематику вибору ігрового рушія для початківців у сфері розробки відеоігор. Основну увагу приділено аналізу двох сучасних рушіїв — Godot та Unity, які репрезентують різні підходи до створення ігор. Метою роботи є порівняння технічних, економічних та організаційних аспектів перенесення ігрового проєкту з Godot на Unity та визначення критеріїв, що впливають на прийняття такого рішення. У дослідженні проведено порівняльний аналіз функціональних можливостей, екосистеми, ліцензійних умов, складності інтерфейсу та вимог до обчислювальних ресурсів. Результати аналізу показали, що Godot є доцільним вибором для навчальних і невеликих проєктів завдяки відкритому коду та простоті, тоді як Unity має розвинуту екосистему, ширші технічні можливості та краще підходить для масштабних комерційних проєктів. Результати дослідження представлені в таблиці. Висновки роботи вказують, що перехід з Godot на Unity виправданий у випадках зростання проєкту, його масштабування та виходу на ринок із комерційною метою.

Ключові слова: Godot, Unity, ігровий рушій, відеоігри, порівняльний аналіз, екосистема, ліцензія, перенесення проєкту.

1. ВСТУП

Найважливішим для початку розробки будь-якої гри є вибір ігрового рушія. Серед багатьох варіантів ігрові рушії Godot і Unity на сьогодні є претендентами на рушій для знайомства. Вони представляють дві різні парадигми в ігровій індустрії: перший - відкритий, легкий і гнучкий інструмент для ігрових та навчальних проєктів, другий - масово використовувана комерційна платформа з розвиненою екосистемою і потужними інструментами. Godot може слугувати відправною точкою завдяки своїй простоті, але так чи інакше при розвитку проєкту настає вибір про міграцію на більш розвинені рушії, такі як Unity. Вибір між ними має не лише технічні, але й організаційні, фінансові та часові наслідки. У цій роботі порівняно технічні, економічні та організаційні аспекти перенесення ігрового проєкту з Godot на Unity, виокремлено основні переваги та ризики, критерії для прийняття цього рішення.

2. Основна частина

Godot часто розглядають як альтернативу Unity чи Unreal завдяки тому, що він повністю безкоштовний і не має прихованих ліцензійних платежів [1], де існують фінансові пороги й підписки. Godot має відкритий вихідний код під ліцензією MIT, що дає розробникам свободу вивчати, змінювати та поширювати рушій та проєкти на ньому. Godot фокусується саме на іграх на відміну від Unity чи Unreal, компанії яких розширюють рушії загалом для роботи з графікою. Godot позиціонується як «рушій від спільноти для спільноти».

Через безкоштовність, Godot є привабливим для студентів [2], початківців і невеликих команд (особливо стартап). Unity популярний у малих і середніх студій завдяки можливості швидкого прототипування й простоті роботи з об’єктами через систему компонентів. Обидва рушії кросплатформені, що дозволяє створювати ігри для ПК, мобільних, веб-браузерів і навіть консолей. Але підтримка функцій кросплатформності у Unity краща через те, що він старший за Godot, котрий ще відносно молодий і тільки розвивається.

Godot підтримує кілька мов програмування - власний GDScript, C#, C++ та VisualScript. Розробники намагаються зберігати ядро рушія мінімальним, а додатковий функціонал реалізують у вигляді плагінів. Як вказано на офіційному сайті [3], Unity представляє тільки C# та VisualScript, але завдяки спільноті та розробникам рушій має набагато більше аддонів та готових рішень, що представлені у магазині асетів. Крім магазину, Unity має безліч інструментів у своїй окремій великій екосистемі. Це робить розробку та прототипування в рази швидшими та гнучкішим.

Варто зазначити, що Unity не безкоштовний як Godot. Відповідно до офіційного сайту компанії на 2025 рік, рушій розповсюджується за підпискою на місяць чи рік на 1 робоче місце. Для персонального користування рушій безкоштовний, але без додаткових послуг, сервісів та інструментів.

Попри безкоштовність і відкритий код Godot, перехід на Unity має переваги. Unity, на відміну від Godot, пропонує значно кращу екосистему: маркетплейс із тисячами готових рішень, інструменти підтримки мобільних та веб-платформ, а також інструментарій для командної роботи. Використання C# у Unity зручніше завдяки повній інтеграції з редактором та середовищем розробки, тоді як у Godot подібна підтримка обмежена. Крім того, Unity має ширшу спільноту, та офіційну технічну підтримку. Тому, навіть визнаючи переваги Godot, у багатьох випадках доцільніше залишатися чи перейти на Unity.

Unity і Godot підтримують мову програмування C#, яка є досить популярною, тому пошук команди не буде проблемою. Це полегшує перехід проєкту з Godot на Unity. Навіть при використанні проєктом у Godot мови GDScript не буде проблем, бо функції та конструкції у ній ідентичні аналогам C# з поправкою на синтаксис.

Unity має більше можливостей для розробки ігрових рішень. Від інструментів для роботи з 2D та 3D об’єктами, так і для роботи з графікою - Real-time Ray Tracing, Global Illumination, Rendering Pipelines. Godot є конкурентом Unity тільки при роботі з 2D простором, в інших сферах він тільки набирає обертів. Тому перехід проєкту на рушій Unity надасть можливість покращити програмний продукт у всіх технічних аспектах.

На відміну від Godot, Unity має більшу спільноту та документація, що полегшить реалізацію складних функцій та елементів ігрового додатку. Unity з’явився раніше та

доволі швидко набрав популярність. Навколо рушія зібралася велика спільнота по всьому світу. Натомість Godot є молодшим, його спільнота не така велика, але швидко розвивається. На Godot варто дивитись як на рушій для перспективного майбутнього. Якщо казати про "зараз", то Unity має безперечну перевагу при розробці складних та масштабованих проєктів.

Unity має розвинуту екосистему. Для розробників та бізнесу є різні інструменти: Unity Cloud - розширювальне хмарне рішення, яке поєднує набір різноманітних сервісів; Unity Hub - централізоване автономне середовище для управління проєктами та додатками в екосистемі Unity; Unity Version Control - система контролю версій для розробників Unity.

Однією з проблем під час масштабування проєкту та перенесення його на рушій Unity може стати фінансування проєкту. В той час як Godot розповсюджується повністю безкоштовно та весь дохід з проєкту йде розробникам, Unity надає безкоштовний план користування рушієм лише користувачам, чий щорічний дохід менший за $200K. Якщо дохід перевисить цю планку, доведеться перейти на платний план користування рушієм та сплачувати ціну підписки за кожного співробітника. Також слід зазначити, що деякі більш просунуті функції рушія доступні лише за умови використання платного плану. Проте така система монетизації дозволяє швидше розвиватись рушію та додавати у нього більше інструментів.

Godot має простіший інтерфейс, який є інтуїтивно зрозумілим. Unity ж робить акцент на можливостях рушія, приділяючи менше уваги інтерфейсу, що робить його перевантаженим, але в той же час надає більше опцій для налаштування. Для новачків це може бути заплутаним та занадто ускладненим з першого погляду. Якщо для обох рушіїв потрібен час та туторіали на розуміння функціоналу та можливостей, то для Unity ще потрібен час, щоб зрозуміти навігацію по інтерфейсу. Криві навчання для цих рушіїв представлені на рисунку 1. Цей фактор може уповільнити процес переходу проєкту на Unity, що безперечно є мінусом.

Unity має розвинений інструментарій, екосистему, та можливості роботи з графікою, яких у Godot немає. Це значний плюс, але інша сторона медалі - треба більше обчислювальних ресурсів. Тому, при переносі проєкту на новий рушій, за відсутності потужного обладнання може бути потрібна його модернізація.




Рисунок 1. Крива навчання рушіїв

Порівняльний аналіз в рамках дослідження ігрових рушіїв Godot та Unity за технічними, організаційними та економічними критеріями представлено у таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз рушіїв Godot та Unity

Критерій	**Godot**	**Unity**
Ліцензія та вартість	Повністю безкоштовний, відкритий код (MIT)	Поширюється за підпискою; безкоштовний лише у базовій версії або для студентів
Мови розробки	GDScript, C#, C++, VisualScript	C#, VisualScript; набір бібліотек та плагінів у магазині ассетів
Екосистема та інструменти	Мінімальне ядро, додаткові плагіни	Розвинена екосистема (Unity Hub, Cloud, Asset Store, Version Control)
Підтримка платформ	ПК, мобільні, веб, частково консолі	Кросплатформеність, підтримка ПК, мобільних, веб, консолей
Доступність	Інтерфейс простий, зручний	Інтерфейс складний, потребує більше часу на освоєння
Спільнота	Активна, але відносно мала	Велика, багата документація
Технічні можливості	Сильні у 2D, 3D ще розвивається	Інструменти для 2D і 3D, включно з ray tracing та advanced rendering
Вимоги до ресурсів	Невисокі, працює навіть на слабких ПК	Потребує більше ресурсів

Отримані результати свідчать, що Godot є привабливим варіантом для навчальних і невеликих проєктів завдяки простоті та безкоштовності, тоді як Unity має більший потенціал для комерційного використання завдяки розвинутій екосистемі, ширшому функціоналу та підтримці кросплатформенності.

3. Висновки

Дослідження показало, що обидва рушії (Godot та Unity) можуть бути ефективними залежно від масштабу та цілей проєкту. Godot підходить початківцям і невеликим командам завдяки простоті, відкритому коду та відсутності фінансових бар'єрів. Водночас Unity має вищий поріг входу та потребує більше ресурсів, але забезпечує ширші технічні можливості, розвинуту екосистему та потужну підтримку спільноти. Перехід з Godot на Unity доцільний у випадках, коли проєкт зростає, потребує масштабування, виходу на різні платформи й комерційного розвитку.

Список літератури

[1] **1.** Thorn A. Moving from Unity to Godot: An in-depth handbook to Godot for Unity users. 2020. DOI: 10.1007/978-1-4842-5908-5.

[2]. Sobota B., Pietriková E. The role of game engines in game development and teaching. 2023. DOI: 10.5772/intechopen.1002257. URL: https://www.researchgate.net/publication/373282820_The_Role_of_Game_Engines_in_Game_Development_and_Teaching

[3]. Unity. Official site. URL: https://unity.com

Концепція застосунку, що забезпечує ефективний пошук картин за текстовим описом.

Владислав Концевий, д-р філ., асистент [1] (ORCID:0000-0002-6636-5489), **Олександра Юхимович,** студент [1] (ORCID: 0009-0003-1024-2118), **Євгенія Крутікова**, студент [1] (ORCID:0009-0007-4871-2559).

[1] *Київський Національний Університет Будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглядається концепція та архітектура інтелектуальної системи пошуку мистецьких творів за текстовим описом або зображенням. Основна ідея полягає у створенні інструменту, що дає змогу користувачам з мінімальними знаннями швидко знаходити потрібні картини навіть за неповним чи нечітким описом. Запропонована архітектура включає модулі індексації текстів та зображень, пошук за векторними представленнями, фільтрацію результатів за стилем, періодом та автором, а також систему ранжування для підвищення релевантності. Система орієнтована на широке коло користувачів і може бути масштабована з додаванням багатомовної підтримки та рекомендаційних модулів.

Ключові слова: живопис, картини,, штучний інтелект, нейронні мережі, концепт застосунку, CNN.

1. ВСТУП

У сучасному інформаційному просторі користувачі дедалі частіше стикаються з проблемою пошуку художніх творів, зокрема живопису, за неповною інформацією. Типова ситуація полягає в тому, що глядач пам'ятає лише загальне враження від картини або окремі деталі композиції, однак назва та автор залишаються невідомими. Традиційні пошукові системи, орієнтовані на ключові слова, у такому випадку виявляються малоефективними: вони повертають велику кількість результатів, серед яких важко віднайти саме потрібний твір. Це створює суттєві перешкоди як для пересічних поціновувачів мистецтва, так і для дослідників, викладачів чи студентів.

Запропонована в даній роботі концепція полягає у створенні застосунку з використання ШІ, здатного здійснювати пошук картин за їхнім описом у текстовому форматі. На відміну від класичних пошукових механізмів, така система повинна аналізувати навіть мінімальний обсяг вхідної інформації, пропонуючи користувачеві декілька релевантних варіантів із можливістю подальшої фільтрації за стилем, історичним періодом або школою живопису. Очікується, що це дозволить не лише ідентифікувати конкретний твір, а й розширити коло знань користувача шляхом ознайомлення з подібними зразками.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою роботи є концептуальна розробка прототипу застосунку, що забезпечує ефективний пошук картин за текстовим описом. Основними завданнями є формування зручного інтерфейсу для введення опису, розробка механізму фільтрації та ранжування результатів, а також інтеграція модулю для пошуку за зображенням. Особлива увага приділяється адаптивності системи: вона повинна коректно обробляти як короткі, так і розгорнуті текстові запити, без необхідності у користувача володіти спеціальними знаннями у сфері мистецтва.

3. ПОПЕРЕДНЄ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для оцінки актуальності проблеми було проведено експериментальне опитування серед 50 користувачів різних вікових груп. Учасникам пропонувалося пригадати будь-яку картину, яка справила на них враження, і спробувати знайти її за допомогою стандартного пошуку Google. Результати показали, що у 62% випадків пошук займав понад 10 хвилин, а у 28% випадків картина взагалі не була знайдена. Це свідчить про необхідність створення інструменту, здатного ефективніше інтерпретувати неповні та описові запити.




Рисунок 1. Результати опитування

Дослідження [1] представляє модель CLIP, яка поєднує текстові та візуальні ембеддінги. Ця робота є фундаментальною для побудови системи пошуку картин за описом, адже дозволяє узгоджувати текстові та зображувальні простори. Стаття [2] описує Faiss — ефективну бібліотеку для пошуку найближчих сусідів у векторному просторі. Це безпосередньо пов'язано з оптимізацією швидкості пошуку у великих базах картин.
Робота [3] вводить архітектуру ResNet, яка стала основою для багатьох сучасних CNN-моделей. Для нашої системи це джерело важливе як приклад надійної архітектури для створення візуальних ембеддінгів.

4. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У рамках даної роботи передбачається створення концепції застосунку з базовою можливістю пошуку за текстом, додавання фільтрів, системи рекомендацій, багатомовної підтримки та комбінованого пошуку за текстом і зображенням. Реалізація такого підходу забезпечить швидкий і зручний доступ до інформації про художні твори, що має практичне значення для широкого кола користувачів. На рівні клієнта реалізується введення опису користувачем, відображення результатів, використання фільтрів за художником, періодом чи стилем, а також можливість завантаження зображення для пошуку

за візуальними ознаками. Концептуальний дизайн зображений на рисунку 2. Бекенд відповідає за обробку запитів, індексацію, доступ до бази даних і модулі обробки зображень. Для зберігання використовується реляційна база, у якій фіксуються ключові метадані: назва твору, автор, рік створення, опис, URL зображення та теги.



Рисунок 2. Концептуальний дизайн інтерфейсу користувача

Функціональність системи забезпечується низкою ключових модулів. Індексатор відповідає за нормалізацію текстових описів шляхом видалення пунктуації та приведення тексту до єдиного регістру, створення метаданих та формування векторних представлень. Для кожного запису обчислюється текстовий та візуальний ембеддінг, які зберігаються у векторній базі даних. Модуль пошуку за зображенням використовує завантажене користувачем фото, яке нейронна мережа типу CNN або модель класу CLIP перетворює у векторне представлення. Пошук виконується за принципом найближчих сусідів у векторному просторі, після чого система повертає найбільш релевантні результати. Користувацький інтерфейс побудований із застосуванням сучасних UI-компонентів і забезпечує підтримку текстових підказок, автодоповнення, фільтрації та сортування результатів за релевантністю, періодом чи популярністю. Результати відображаються у вигляді карток із мініатюрами картин, зазначенням автора, року та короткого опису з підсвіченими ключовими словами. Для детального ознайомлення передбачене модальне вікно з повним описом та можливістю збереження або поширення інформації.

Алгоритм пошуку в системі реалізуватиметься покроково. Спочатку користувач вводить текстовий опис, на рівні фронтенду здійснюється попередня обробка запиту та передає його на бекенд. У випадку семантичного пошуку бекенд формує векторне представлення опису і виконує пошук найближчих сусідів у векторній базі даних. Альтернативно, може застосовуватись класичний метод TF-IDF. Після цього результати фільтруються та сортуються відповідно до заданих користувачем параметрів. Кінцевим кроком є формування ранжованого списку картин, який повертається до фронтенду для візуалізації.

Особлива увага приділяється аспектам зручності використання. Інтерфейс передбачає відображення кількості знайдених результатів і надання підказок щодо уточнення запиту, наприклад через додавання кольорових характеристик, опис об’єктів чи вказівку настрою. У текстових результатах застосовується підсвічування знайдених ключових токенів. Система також пропонує варіанти уточнення запиту у форматі «Можливо ви мали на увазі…», використовуючи алгоритми нечіткого співпадіння та аналіз поширених помилок.

Якість роботи системи оцінюється на основі експериментального тестування. Для кількісної оцінки застосовуються метрики Precision, Recall та Mean Reciprocal Rank. Для підвищення продуктивності застосовується CDN для розповсюдження зображень і кешування результатів пошуку. Горизонтальне масштабування векторної бази забезпечує можливість роботи системи з великими наборами даних.

Розвиток проєкту планується поетапно. На першому місяці створюється мінімальний прототип із реалізацією базового пошуку за допомогою TF-IDF. Протягом другого місяця додається бекенд, база метаданих і простий індексатор. Третій етап передбачає інтеграцію векторних ембеддінгів і покращення користувацького досвіду, а на четвертому — розширення датасету, підтримку пошуку за фотографіями, багатомовність та систему рекомендацій.

Окремим аспектом є безпека та конфіденційність даних. Система передбачає політику обмеженого часу зберігання завантажених фото та можливість їхнього видалення користувачем. При необхідності передбачається шифрування зображень у сховищі. Усі процеси обробки персональних даних повинні відповідати вимогам GDPR та локального законодавства.

5. ВИСНОВКИ

Запропонована система пошуку мистецьких творів за текстовим описом має потенціал стати інструментом у сфері цифрової гуманітаристики та культурної спадщини. Концепція звстосунку демонструє можливість знаходження картин навіть за мінімальними описами, а інтеграція сучасних моделей ембеддінгів дозволяє значно підвищити точність результатів порівняно з класичними методами. Подальший розвиток системи передбачає удосконалення алгоритмів ранжування, розширення бази даних та інтеграцію мультимодальних пошукових стратегій. Це відкриває перспективи для створення потужної платформи, здатної не лише допомогти користувачам знаходити картини, а й стимулювати їх інтерес до вивчення мистецтва.

Список літератури

[1] Radford A., Kim J. W., Hallacy C., Ramesh A., Goh G., Agarwal S., ... Sutskever I. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision // Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML). – 2021. – P. 8748–8763.

[2] Johnson J., Douze M., Jégou H. Billion-scale similarity search with GPUs // *IEEE Transactions on Big Data*. – 2019. – Vol. 7, No. 3. – P. 535–547.

[3] He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition // *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. – 2016. – P. 770–778.

Аналіз використання алгоритму оптимізації сірих вовків у гібридних нейронних мережах для фінансового прогнозування

Максим Жураковський, студент[1](ORCID: 0009-0004-5024-8685)
Сергій Позднякович, студент[1] [i] (ORCID: 0009-0006-7765-8339)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена аналізу ефективності застосування алгоритму оптимізації зграї сірих вовків при використанні гібридних нейронних мережах для фінансового прогнозування. На основі зробленого аналізу було проведено тестові експерименти та зроблено висновки про можливості такої системи.

Ключові слова: гібридні нейронні мережі, оптимізація, Grey Wolf Optimizer, прогнозування, фінанси, CNN, LSTM.

1. ВСТУП

Фінансове прогнозування є складною задачею, що вимагає використання ефективних методів машинного навчання та оптимізації. Гібридні нейронні мережі, що поєднують класичні архітектури з алгоритмами оптимізації, можуть підвищити точність прогнозів. Один із таких алгоритмів – алгоритм оптимізації сірих вовків (Grey Wolf Optimizer, GWO), який імітує поведінку зграї вовків під час полювання. Однак застосування GWO в гібридних нейронних мережах має певні труднощі, які потребують детального аналізу.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є дослідження можливості використання алгоритму зграї сірих вовків для оптимізації прогнозування за допомогою гібридних нейромереж у фінансовій сфері; створення тестової системи для експериментів з даними.

3. АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ GWO

Натхненням для алгоритму стали, як можна зрозуміти з його назви, сірі вовки. Ці тварини знаходяться на вершині харчового ланцюгу, віддають перевагу житті у зграї (від п'яти до дванадцяти особин в середньому) та мають соціальну домінантну ієрархію, що найбільш приваблює дослідників.

Соціальна ієрархія для математичної моделі алгоритму використовується таким чином: найкраще рішення визначається, як альфа (α), друге та третє за якістю відповідно стають бетою (β) та дельтою (δ), а всі інші – омегами (ω).

При полюванні вовки оточують свою жертву. Для математичного представлення цієї поведінки використовуються наступні рівняння:

$$\vec{D} = |\vec{C}.\overrightarrow{X_p}(t) - \vec{X}(t)| \quad (1)$$

$$\vec{X}(t+1) = \overrightarrow{X_p}(t) - \vec{A}.\vec{D}, \quad (2)$$

де t – номер ітерації, $\vec{A}$ та $\vec{C}$ – вектори коефіцієнтів, $\overrightarrow{X_p}$ – вектор позиції жертви, а $\vec{X}$ – вектор позиції вовка.

Вектори $\vec{A}$ та $\vec{C}$ розраховуються наступним чином:

$$\vec{A} = 2\vec{a}.\overrightarrow{r_1} - \vec{a} \quad (3)$$

$$\vec{C} = 2.\overrightarrow{r_2}, \quad (4)$$

де $\vec{a}$ лінійно зменшується від 2 до 0, а $\overrightarrow{r_1}$ та $\overrightarrow{r_2}$ – випадкові вектори в [0;1].

Відповідно описаним рівнянням вовк може змінювати свою позицію (X, Y), щоб отримувати ідеальну для досягнення жертви (X*, Y*). При налаштуванні $\vec{A}$ та $\vec{C}$ вовк досягатиме різних місць для ліпшого полювання в колі, чий центр – жертва. Випадкові вектори дозволяють займати будь-яку позицію посеред цього кола.

В абстрактному просторі позиція жертви спочатку невідома, тому, для математичної стимуляції, дано, що в нас є три найліпші позиції для трьох вовків (α, β, δ). Тепер останні агенти мають налаштувати свою позицію так, щоб знаходитися у відповідності з центром полювання.

Пошуковий агент оновлює свою позицію у відповідності до альфи, бети та дельти в n-вимірному просторі.

Коли жертва перестає рухатись, вовки її атакують. Для того, щоб змоделювати математично цю ситуацію, значення $\vec{a}$ зменшується з часом. $\vec{A}$ також зменшується за своєю формулою. Якщо узагальнити, він знаходиться у проміжку [-2a;2a].

4. ГІБРИДНА НЕЙРОННА МЕРЕЖА CNN+LSTM

Гібридні нейронні мережі – система, яка складається з декількох різних типів нейронних мереж, генетичних алгоритмів, статистичних моделей або методів штучного інтелекту.

Згорткова нейронна мережа (CNN) – це регуляризований тип прямої нейронної мережі, яка вивчає функції самостійно за допомогою оптимізації фільтра (або ядра). [1]

Згорткова нейронна мережа складається з вхідного рівня, прихованих шарів і вихідного рівня. У CNN приховані шари включають одну або кілька частин, які виконують згортки. Зазвичай це включає шар, який виконує скалярний добуток ядра згортки на вхідну матрицю шару. Цей продукт зазвичай є внутрішнім продуктом Фробеніуса, а його функція активації зазвичай ReLU. Коли ядро згортки ковзає вздовж вхідної матриці для шару, операція згортки генерує карту ознак, яка, у свою чергу, сприяє введенню наступного шару. Після цього йдуть інші рівні, такі як шари об'єднання, повністю підключені шари та шари нормалізації [1] (рис. 1).




Рисунок 1 Типова архітектура CNN [2]

Long short-term memory (LSTM) – це тип рекурентної нейронної мережі (RNN), спрямований на пом'якшення проблеми зникнення градієнта, з якою зазвичай стикаються традиційні RNN. Його відносна нечутливість до довжини розриву є його перевагою перед іншими методами навчання послідовності. [3]

Блок LSTM зазвичай складається з осередка та трьох воріт: вхідних, вихідних і забуття. Осередок запам'ятовує значення протягом довільних інтервалів часу, а ворота регулюють потік інформації в клітинку та з неї. Ворота забуття вирішують, яку інформацію відкинути з попереднього стану, зіставляючи попередній стан і поточний вхід зі значенням від 0 до 1. Округлене значення до 1 означає збереження інформації, а значення 0 означає відкидання. Вхідні ворота вирішують, які фрагменти нової інформації зберігати в поточному стані комірки, використовуючи ту саму систему, що й ворота забуття. Вихідні ворота контролюють, які частини інформації в поточному стані комірки виводити, призначаючи значення від 0 до 1 інформації, враховуючи попередній і поточний стани (рис. 2). [3]




Рисунок 2 Типова архітектура LSTM [4]

Згорткові нейронні мережі використовуються для отримання ознак з часових рядів, а потім LSTM обробляє залежності між ними. CNN допомагають виявити локальні закономірності даних, такі як патерни зміни цін, а LSTM моделі враховують довгострокові залежності.

Гібрид добре справляється із спотвореними фінансовими даними та може використовувати історичні дані для захоплення важливих закономірностей.

5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для навчання моделей був обраний набір даних часового ряду з щоденними акціями [5]. Він був перевірений на наявність нульових значень та очищений від викидів.

Потім було створено та розглянуто результати виконання прогнозів чистим гібридом нейромереж, без використання оптимізації. Тренування моделі проходило на даних, розбитих у пропорції 4:1 на тренувальні та тестові.

Після навчання протягом 10 епох було отримано значення loss при запуску моделі на тестових даних та зроблено прогнозування.

Робота з оптимізованим за допомогою алгоритму GWO гібридом проходила також само, але спочатку було знайдено найліпші гіперпараметри для налаштування нейромереж за допомогою цього самого алгоритму.




Рисунок 3 Значення Loss для чистого та оптимізованого гібрида

Після проведення експериментів для чистої гібридної моделі та оптимізованої за допомогою GWO, можна побачити, що було отримано краще значення loss для другої моделі, але потрачений час на оптимізацію та навчання є завеликим, з чого можна зробити висновок, що розглянута комбінація оптимізації та гібрида показує гарний результат, але її використання при динаміці змін фінансових даних є скрутним.

6. ВИСНОВКИ

1) Було створено гібридну нейронну мережу, проведено аналіз методів оцінки якості оптимізації гібридних нейронних мереж, описано та використано алгоритм оптимізації GWO, за допомогою якого налаштовано гіперпараметри для нейромережи.
2) Були зібрані та оброблені дані для навчання та отримано прогнози за цими даними.
3) Було порівняно чисту гібридну модель з її оптимізованим варіантом та зроблено висновки.

Список літератури

[1] Матеріал з вільного сайту «Wikipedia» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Convolutional_neural_network

[2] Boonyuen, K., Kaewprapha, P., Weesakul, U., Srivihok, P. (2019). Convolutional Neural Network Inception-v3: A Machine Learning Approach for Leveling Short-Range Rainfall Forecast Model from Satellite Image. In: Tan, Y., Shi, Y., Niu, B. (eds) Advances in Swarm Intelligence. ICSI 2019. Lecture Notes in Computer Science(), vol 11656. Springer, Cham.

[3] Матеріал з вільного сайту «Wikipedia» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Long_short-term_memory

[4] Матеріал з вільного сайту «Dive Into Deep Learning» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://d2l.ai/chapter_recurrent-modern/lstm.html

[5] Матеріал з вільного сайту «Hugging Face» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://huggingface.co/datasets/chuyin0321/timeseries-daily-stocks

і Робота виконана під керівництвом канд. техн.. наук., доц., доц. кафедри ІТ Олени Горди

Використання тестових функцій для порівняння працездатності оптимізаційних ройових алгоритмів

Максим Жураковський, студент[1i](ORCID: 0009-0004-5024-8685)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена огляду та аналізу прикладів використання тестових функцій для порівняння працездатності оптимізаційних ройових алгоритмів. На основі цього було зроблено висновки щодо можливостей таких функцій при їх практичному застосуванні та приведено приклад фінальних результатів подібних досліджень.

Ключові слова: оптимізація, тестові функції, ройові алгоритми.

1. ВСТУП

При оптимізації інформаційних систем важливо обрати такий алгоритм, який дозволить використовувати меншу кількість ресурсів та при цьому не збільшує час роботи програми. Ройові алгоритми є доволі гарним інструментом оптимізації, якщо розглядати їх «у вакуумі», але їх кількість та різноманітність може стати великою перешкодою при виборі потрібного. Саме для цього можна використовувати тестові функції для аналізу працездатності оптимізаційних алгоритмів, щоб потім імплементувати у розробку саме той, який підходить найбільше.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є огляд та аналіз тестових функцій для можливості їх використання при порівнянні та дослідженні роботи ройових алгоритмів оптимізації.

3. РОЙОВІ АЛГОРИТМИ

Ройові алгоритми – це методи ройового інтелекту, які використовуються для оптимізації інформаційних систем. В їх основі лежить поведінка та внутрішня організація простих агентів (наприклад, мурахи, вовки або птахи), які взаємодіють між собою та довкіллям, вирішуючи складні задачі – пошук найкоротшого шляху, оптимальних рішень у великих наборах даних тощо. [1]

Серед одних з найвідоміших алгоритмів є мурашиний, рій частинок та бджолиний. Вони всі, як можна побачити з їх назв, беруть ідеї своєї роботи з природної поведінки тварин. В них є різні види соціальної структури та ієрархії, за якими створюються основи алгоритмів (рис. 1). При цьому розглядається варіант, коли організми (або частинки) мають прямий доступ до свого оточення та інших учасників мережі. Вони всі передають один одному інформацію щодо своїх рішень, знаходячи таким чином найкраще.

Чим більше зв'язаних між собою частинок, тим більша ймовірність швидкого знаходження ідеалу, але, якщо є багато рішень, близьких до найгарнішого варіанту, сильно зв'язана мережа може привести до застрягання у локальних екстремумах. Саме тому потрібна перевірка ройових алгоритмів, для якої добре підходять тестові функції.




Рисунок 1 Типові соціальні структури

4. ТЕСТОВІ ФУНКЦІЇ

Тестові функції, або, як їх ще називають, штучні ландшафти, є корисним інструментом для оцінки характеристик оптимізаційних алгоритмів. За їх допомогою можна дослідити їх швидкість, точність, робастність (стійкість до перешкод і викидів) та загальну працездатність.

Тестові функції складаються з рівнянь, які задають їх поверхні, створюючи різні локальні екстремуми, та глобальних мінімумів (або максимумів), які відіграють роль найкращого рішення. Ціль алгоритмів доволі легка – пройти по ландшафтах та знайти ідеальне рішення.

Тестові функції можна розділити на декілька класів:

1. Прості (унімодальні)

Визначальною характеристикою є те, що унімодальні функції мають єдиний глобальний екстремум у своїй області визначення. Тобто, перед оптимізаційними алгоритмами стає ціль знайти рішення якомога швидко та вірно, не відволікаючись на пастки у вигляді локальних оптимумів. [2]

Прикладом таких функцій є функції сфери, Розенброка, Гольдшейна-Прайса та Бута (рис. 2).




Рисунок 2 Вигляд унімодальних функцій [4]

2. Складні (мультимодальні)

Перед мультимодальними тестовими функціями стоїть задача перевірити не тільки загальну працездатність алгоритмів, а й їх можливість не зациклюватися на локальних мінімумах та знаходити глобальне вірне рішення. Саме тому вони мають велику кількість екстремумів, створюючи дуже складні та нерівномірні ландшафти. [3]

Прикладом таких функцій є функції Растригіна, Еклі, Швефеля та Гривенка (рис. 3).




Рисунок 3 Вигляд мультимодальних функцій [4]

5. ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ФУНКЦІЙ

При дослідженні алгоритмів проводиться декілька експериментальних запусків на тестових функціях, після чого розраховуються середні знайдені значення, точність попадання у глобальні екстремуми, швидкість проходження та розкид отриманих результатів.

У кінці дослідження зазвичай отримується зручна для аналізу таблиця зі всіма потрібними даними, а також графіки з найкращими отриманими результатами пошуку за кількість ітерацій (рис. 4).




Рисунок 4 Графіки перевірених за допомогою тестових функцій алгоритмів [5]

6. ВИСНОВКИ

1) Було розглянуто використання тестових функцій для перевірки працездатності ройових алгоритмів для оптимізації.
2) Було розглянуто приклади тестових функцій та їх основні задачі.
3) Були показані можливі результати використання тестових функцій.

Список літератури

[1] Матеріал з вільного сайту «Wikipedia» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Swarm_intelligence

[2] Матеріал з вільного сайту «LEARN STATISTICS EASILY» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://statisticseasily.com/glossario/what-is-unimodal-function-explained-in-detail

[3] Christian Jacob, 2 - Evolutionary Algorithms for Optimization, In The Morgan Kaufmann Series in Artificial Intelligence, Illustrating Evolutionary Computation with Mathematica, Academic Press, 2001

[4] Матеріал з вільного сайту «Wikipedia» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Test_functions_for_optimization

[5] Xuan Yanzhuang, Xuan Shibin, Grey Wolf Optimization algorithm with random local optimal regulation and first-element dominance, Egyptian Informatics Journal, Volume 27, 2024

[6] Wang Lizheng, Qin Hongwu, Fu Yu, Qi Xinran, Chye En Un, V.V. Voronin 1, Grey Wolf Optimization method based on SSA, 2022

і Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук., доц., доц. кафедри ІТ Олени Горди

Дослідження та шляхи покращення мобільного застосунку «Повітряна тривога»

Марія Данильченко, бакалавр [1](ORCID: 0009-0001-2748-299X)**, Андрій Балачук,** бакалавр[1] (ORCID: 0009-0002-6715-3303), **Юрій Науменко,** канд. техн. наук[1] (ORCID: 0009-0003-6411-455X)

[1] *Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Дана робота присвячена дослідженню та визначенню проблем функціоналу мобільного застосунку «Повітряна тривога», який відіграє ключову роль у забезпечення та збереженні безпеки населення під час воєнного стану. У роботі розглянуто проблеми, недоліки мобільного застосунку та запропоновано рішення для покращення швидкості сповіщення, персоналізації. Результати дослідження демонструють значний потенціал вдосконалення системи оповіщення.

Ключові слова: тривога, мобільний застосунок, безпека, персоналізація.

1. ВСТУП

На даний час, ми живемо у стані війни та перебуваємо в умовах воєнного стану, коли швидкість і точність отримання інформації впливає на збереження життя. Одним із ключових аспектів інформування населення став мобільний застосунок «Повітряна тривога», який ще з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну забезпечує сповіщення небезпеки.

Цей додаток був розроблений українською компанією Stfalcon і став прикладом ефективного використання цифрових технологій у сфері безпеки[1]. З розвитком потреб суспільства та користувачів цього додатку постає необхідність у дослідженні та покращенні функціоналу.

2. МЕТА РОБОТИ

Мета даної роботи є проведення системного аналізу мобільного застосунку шляхом опитування. Це дозволить нам зібрати думки та відгуки користувачів, визначити переваги та недоліки застосунку, а також сформулювати рекомендації щодо його подальшого вдосконалення.

3. ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Мобільний застосунок

Мобільний застосунок – програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях.

3.2. Опитування коритсувачів

Опитуванян користувачів – це збір інформації, який дозволяє вивчити потреби та вподобання.

У ході дослідження застосунку було зроблено опитування і відповіді, які ми отримали допомогли нам зробити глибокий аналіз.

3.3. Кроки опитування

На запитання «На скільки Ви задоволені застосунком?» статистика була такою:

- 50% користувачів задоволені роботою застосунку;
- 34,8% зазначили що їх задоволення середнє;
- 15,2% вважають, що застосунок потребує покращень.




Рисунок 1. «Діагарама задоволених користувачів»

Результати свідчать про те, що половина користувачів задоволена робою і оцінює позитивно, а інша частина хоче бачити покрещння.

Наступне запитання нашого опитування – це чи хотіли б користувачі додавати свій звук та підлаштовувати оповіщення під себе.




Рисунок 2. «Діагарама для додавання свого звуку»

Дана діаграма показує, щоб більша половина користувачів бажає підлаштовувати звук під себе особисто, а у застосунку за замовчуванням лише один сигнал на сповіщення тривоги та іншний для підвищеного рівня небезпеки.

Також недоліком виявилось те, що сповіщення під час поганого інтернету чи не оновленого застосунку вчосно не приходять та не інформують користувачів про небезпеку. Ми вирішили запитати як їм ідея, щоб сповіщення приходили як звичайне SMS, на що отримали дуже позитивні відгуки.




Рисунок 3. «Діагарама для сповіщення через SMS»

89,1% практично 90% користувачі за і це говорить про те, що такі проблеми не одиничні, а стосуються кожного користувача цього застосунку.

3.4. *Шляхи* покращення:

На основі проведеного дослідження ми можемо виокремити кілька ключових напрямків для покращення.

1. *Оптимізація інтерфейсу та зручності використання.*

Важливим напрямом є покращення мобільного застосунку – це вдосконалення його інтерфейсу. Чітке структурування меню та доступність основних функцій у декілька кліків зроблять використання додатку зручним для широкого кола користувачів, включно з людьми старшого віку. Оптимізація інтерфейсу також сприятиме зменшенню часу на отримання необхідної інформації у критичних умовах.

2. *Персоналізація сповіщень.*

Удосконалення системи сповіщень дозволить зробити ївсе більш індивідуальним для кожного користувача. Такий підхід підвищить ефективність реагування на загрозу, оскільки кожен користувач отримуватиме лише актуальну інформацію під звук який до вподоби.

3. *Покращення функціоналу карти (яка саме загроза: балістика, безпілотники чи міг).*

Одним із найбільш актуальних напрямів розвитку додатку є розширення можливостей інтерактивної карти. Потрібно, щоб вона могла показувати не лише зони небезпеки, а й деталізувати інформацію про характер загрози: балістичні ракети, безпілотні літальні апарати чи можливі пуски з території росії («міг»). Такий функціонал дасть змогу користувачам краще оцінювати рівень небезпеки та приймати більш зважені рішення щодо власної безпеки.

4. *Аналітика та розвиток*

Аналітика даних користувачів дає можливість розробникам постійно вдосконалювати мобільний застосунок, враховуючи реальні потреби аудиторії [2].

На основі статистики використання та опитувань можна прогнозувати нові функції та визначати напрями розвитку.

3.5. *Відповідність сучасним дослідженням:*

Результати нашого дослідження порівняні з сучасними науковими працями у сфері мобільних застосунків безпеки та систем екстреного сповіщення. У світових публікаціях підкреслено важливість трьох основних аспектів: інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, персоналізованих повідомлень та високого рівня інформаційної безпеки. Саме ці напрями є ключовими і для подальшого вдосконалення застосунку «Повітряна тривога». [3]

4. ВИСНОВКИ

Проведене дослідження мобільного застосунку «Повітряна тривога» дало такі результати, що цифрові технології відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні безпеки населення в умовах воєнного стану. З моменту його запуску додаток є одним із ключових інструментів цивільного захисту, що дозволяє своєчасно інформувати людей про небезпеку та рятувати життя.

Опитування користувачів дало змогу визначити сильні сторони сервісу та виокремити проблемні аспекти, які потребують удосконалення. Серед основних недоліків користувачі відзначили: швидкість та точність оповіщення, простоту використання, обмеженість картографічних можливостей, відсутність персоналізованих сповіщень, а також потреба в більш зрозумілому інтерфейсі для користувачів різних вікових категорій.

Зібрані результати підтверджують, що подальший розвиток додатку можливий у кількох напрямах. Найважливішими серед них є: оптимізація інтерфейсу для забезпечення максимальної зручності та доступності, персоналізація сповіщень відповідно до місця перебування та потреб користувача, розширення функціоналу інтерактивної карти з деталізацією характеру загроз (балістичні ракети, безпілотники, авіація тощо).

Таким чином, мобільний застосунок «Повітряна тривога» можна охарактеризувати як ефективний, проте такий, що має значний потенціал для вдосконалення. Його розвиток у напрямку інтеграції з новітніми технологіями, підвищення користувацької зручності та розширення функціоналу дозволить зробити його ще більш корисним і надійним інструментом у системі цивільного захисту громадян України.

Список літератури

[1] Повітряна тривога (застосунок) – Вікіпедія. URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/Повітряна_тривога_(застосунок)

[2] Бонк М. Аналітика мобільних додатків - Розуміння поведінки користувачів. Найкращі методи та інструменти. Mediacom. URL: https://mediacom.com.ua/analitika-mobilnix-dodatkiv-rozuminnya-povedinki-koristuvachiv-najkrashi-metodi-ta-instrumenti/.

[3] R. Repanovici, A. Nedelcu – "Mobile emergency notification apps: current state, barriers and future potential".

Особливості застосування нормативних документів щодо побудови КСЗІ та ISO/IEC 27001

Владислав Боднар, студент[1], ORCID: 0009-0000-9807-6422,
Шабала Євгенія, канд. техн. наук, доц.[1] ORCID: 0000-0002-0428-9273

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто теоретичні основи комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та міжнародного стандарту ISO/IEC 27001. Проведено аналіз об'єктів, суб'єктів та структури КСЗІ, а також ключових положень стандарту ISO/IEC 27001, що ґрунтується на циклі постійного вдосконалення PDCA. Визначено відмінності між підходами. Обґрунтовано доцільність поєднання обох підходів для побудови інтегрованої системи управління інформаційною безпекою. Стаття може бути використана при створенні та вдосконаленні політик безпеки організацій, що прагнуть підвищити рівень захисту інформаційних ресурсів та зміцнити довіру партнерів.

Ключові слова: КСЗІ, ISO/IEC 27001, структура, порівняння, цикл PDCA, забезпечення безпеки.

1. ВСТУП

У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій питання інформаційної безпеки набуває стратегічного значення для будь-якої організації. Зростання обсягів обробки даних, покращення старих або поява нових кіберзагроз та необхідність дотримання законодавчих вимог зумовлюють потребу у створенні ефективних систем захисту інформації. В Україні таку роль виконував комплекс системи захисту інформації (КСЗІ).Водночас міжнародний досвід пропонує інші підходи, серед яких ключове місце займає стандарт ISO/IEC 27001. Порівняння та можливе поєднання цих двох підходів дозволяє знайти оптимальні рішення для забезпечення належного рівня захисту інформаційних ресурсів, особливо у випадках, коли організація одночасно орієнтується на внутрішній та міжнародний ринки..

2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ(КСЗІ)

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) - це сукупність організаційних, технічних та програмно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення захисту інформації в автоматизованих системах (інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних), яка обробляє інформацію з обмеженим доступом.

2.1. Об'єкти та суб'єкти КСЗІ

Об'єктами захисту КСЗІ є:[2]

- інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, службова, комерційна та ін.);
- засоби обробки інформації (сервери, ПК, мережеве обладнання);
- канали передавання інформації;
- програмне забезпечення, яке забезпечує обробку та збереження цієї інформації.

У створенні та функціонуванні КСЗІ беруть участь кілька ключових суб'єктів:

- Замовник — організація, для якої створюється КСЗІ. Визначає вимоги до системи та фінансує її створення.
- Виконавець — організація, яка безпосередньо розробляє, впроваджує та налаштовує КСЗІ.
- Контролюючий орган — Адміністрація Держспецзв'язку, яка здійснює державну політику в галузі технічного захисту інформації, видає дозвільні документи та контролює відповідність КСЗІ вимогам законодавства.
- Організатор експертизи — організація, уповноважена на проведення державної експертизи КСЗІ.
- Підрядник — організація, що може бути залучена на окремі етапи виконання робіт зі створення КСЗІ за рішенням замовника або виконавця.

2.2. Структура КСЗІ

КСЗІ має багаторівневу структуру, в якій поєднуються організаційні, технічні, програмні та криптографічні заходи. Така структура забезпечує всебічний захист інформації на всіх етапах її обробки та зберігання в інформаційно-телекомунікаційній системі.

Організаційна складова включає всі дії, пов'язані з розробкою внутрішніх нормативних документів, які регламентують правила доступу до інформації, обов'язки персоналу, порядок обробки конфіденційних даних, ведення журналів подій безпеки тощо. Важливим елементом цієї складової є визначення ролей користувачів системи, розподіл повноважень, а також призначення відповідальних за інформаційну безпеку осіб.

Технічна складова охоплює фізичні та апаратні засоби, призначені для контролю доступу до інформації та її носіїв. Сюди входять, наприклад, системи контролю і управління доступом (СКУД), відеоспостереження, сейфи та серверні кімнати з обмеженим доступом. Також до технічного захисту належить захист від витоків інформації технічними каналами — наприклад, шляхом екранування, заземлення або застосування спеціальних фільтрів.

Програмно-технічна складова пов'язана з впровадженням засобів захисту на рівні програмного забезпечення. Вона включає антивірусний захист, міжмережеві екрани (фаєрволи), системи виявлення вторгнень, механізми автентифікації користувачів, а також обмеження прав доступу до ресурсів системи. Усі ці елементи мають бути інтегрованими між собою та підтримувати єдину політику безпеки.

Криптографічна складова передбачає застосування сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації. Це може бути шифрування даних на рівні файлів, каналів зв'язку або баз даних, а також електронний цифровий підпис (ЕЦП), що забезпечує цілісність і

автентичність інформації. Застосування криптографічних засобів є обов'язковим у випадках, передбачених законодавством, наприклад, при обробці персональних даних.

Контрольна складова включає заходи з перевірки ефективності впроваджених механізмів захисту. Це можуть бути як внутрішні аудити безпеки, так і зовнішня державна експертиза. Регулярна перевірка дозволяє виявляти вразливості, проводити оцінку ризиків та вдосконалювати систему захисту. Контрольна функція також забезпечує підтримку актуального стану документації з безпеки та ведення журналів подій.

3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТУ ISO 27001

ISO/IEC 27001 — це міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до створення, впровадження, функціонування, моніторингу, аналізу, підтримки та вдосконалення системи управління інформаційною безпекою (СУІБ, англ. ISMS — Information Security Management System).

Цей стандарт є частиною сімейства стандартів ISO/IEC 27000, які розроблені з метою забезпечення системного підходу до захисту інформації в організаціях будь-якого типу — державних, приватних, комерційних чи неурядових.

ISO/IEC 27001 базується на циклі PDCA (Plan–Do–Check–Act), що відображає підхід до постійного вдосконалення:[3]

- Plan (Плануй): встановлення політики безпеки, аналіз ризиків, визначення контролів, розробка плану впровадження;
- Do (Виконуй): реалізація запланованих заходів, впровадження контролів;
- Check (Перевіряй): моніторинг та вимірювання ефективності СУІБ, проведення аудитів;
- Act (Дій): коригувальні дії, вдосконалення політики та процесів захисту.

Стандарт ISO/IEC 27001 має структуру високого рівня (High-Level Structure), яка узгоджується з іншими стандартами ISO (наприклад, ISO 9001 або ISO 14001). Основні розділи включають:

- Контекст організації: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, зацікавлені сторони.
- Лідерство: зобов'язання керівництва, політика безпеки, розподіл ролей.
- Планування: оцінка ризиків, встановлення цілей, вибір контролів.
- Підтримка: управління ресурсами, компетентність персоналу, обізнаність, комунікації, управління документацією.
- Операційна діяльність: впровадження заходів безпеки, реагування на інциденти.
- Оцінка ефективності: внутрішній аудит, аналіз керівництва, вимірювання результатів.
- Вдосконалення: коригувальні дії, постійне поліпшення СУІБ.

4. ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВІВ КСЗІ ТА ISO 27001

Одна з можливих точок зору полягає у тому, що використання лише нормативної бази КСЗІ є доцільним у контексті дотримання вимог українського законодавства, особливо для організацій, які працюють з персональними даними, державною або службовою інформацією. Проте КСЗІ, за своєю суттю, є більш регуляторно-орієнтованим підходом, що фокусується на забезпеченні базових вимог безпеки в ІТ-системах.

Натомість стандарт ISO/IEC 27001 пропонує більш гнучку, сучасну та ризик-орієнтовану модель, яка дозволяє будувати дійсно ефективну систему управління інформаційною безпекою, орієнтовану на постійне вдосконалення. Саме ця риса робить ISO/IEC 27001 незамінним інструментом для компаній, які прагнуть до міжнародного рівня безпеки та взаємодіють з іноземними партнерами.

У зв'язку з цим найбільш ефективним рішенням вважається поєднання підходів КСЗІ та ISO 27001. Таке поєднання дозволяє:

- забезпечити відповідність законодавчим вимогам України (через КСЗІ);
- інтегрувати найкращі міжнародні практики управління ризиками та процесами безпеки (через ISO/IEC 27001);
- побудувати єдину уніфіковану систему інформаційної безпеки, яка одночасно відповідає обом підходам.

5. ВИСНОВОК

КСЗІ та ISO/IEC 27001 відображають два взаємодоповнюючі підходи до організації інформаційної безпеки. КСЗІ забезпечує дотримання вимог українського законодавства та гарантує виконання базових норм захисту інформації в автоматизованих системах. Натомість ISO/IEC 27001 орієнтований на управління ризиками, постійне вдосконалення та відповідність міжнародним стандартам. Найбільш ефективним рішенням для організацій, які прагнуть досягти високого рівня захищеності та міжнародної конкурентоспроможності, є інтеграція обох підходів. Це дозволяє побудувати єдину систему управління інформаційною безпекою, яка одночасно відповідає вимогам національного законодавства та враховує кращі світові практики.

Список літератури

[1]Постанова Верховно Ради України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4336-20#Text

[2] «Що таке комплексна система захисту інформації (КСЗІ)» URL: https://zahyst-ua.com/korisna-informaciya/shho-take-kompleksna-sistema-zahistu-informacii-kszi/

[3] «Що таке модель PDCA ISO 27001?».2025. URL: https://jeep.mercy.cx.ua/ukraincyam/shho-take-model-pdca-iso-27001.html

Застосування фрейворку Django для побудови безпечної інформаційної системи управління доступом на прикладі медичної сфери

Марія Балобольченкова, студент[1], ORCID: 0009-0004-5732-1558,
Ольга Ізмайлова, канд. техн. наук, доцент [1] ,ORCID: 0000-0002-2905-1827

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто роль фреймворку Django у забезпеченні безпеки веб-застосунків на прикладі медичних інформаційних систем. Окреслено основні особливості архітектури MVT та переваги використання Django для роботи з конфіденційними даними. Детально проаналізовано механізми управління доступом, контроль дій користувачів та вбудовані засоби захисту від поширених веб-загроз. Особлива увага приділяється реалізації рольової моделі доступу, використанню адміністративної панелі та інструментам аудиту.

Ключові слова: управління доступом, Django, механізми захисту, шаблон MVC.

1. ВСТУП

У сучасних умовах, коли значна частина взаємодії користувачів і організацій відбувається через веб-застосунки, особливого значення набуває питання забезпечення їх надійним захистом. Управління та контроль доступу – це ключові аспекти безпеки веб-додатків. Саме за їх допомогою визначається, хто має право виконувати дії з даними та за яких умов. Особливо це важливо для медичних інформаційних систем, де обробляються персональні та чутливі дані пацієнтів, і потрібно дотримуватись вимог конфіденційності та міжнародних стандартів безпеки. Django, як сучасний веб-фреймворк, має вбудовані механізми автентифікації, авторизації та захисту від поширених загроз. Це робить його зручним інструментом для створення гнучких і безпечних систем управління доступом.

2. ФРЕЙМВОРК DJANGO

Мова програмування Python посідає провідне місце у сучасній розробці завдяки своїй простоті синтаксису, широкій екосистемі бібліотек та придатності для реалізації різноманітних завдань — від наукових обчислень і аналізу даних до створення веб-застосунків та систем штучного інтелекту. Для веб-розробки на Python існує кілька фреймворків, які відрізняються рівнем абстракції та сферою застосування. Серед них виокремлюється Django.

Django – це високорівневий фреймворк, що використовує мову програмування Python для веб-розробки. Він дотримується принципів «швидкої розробки» та «не повторюй себе». Його основною метою є надання розробникам інструментів для створення безпечних, масштабованих і функціональних веб-застосунків з мінімальними витратами часу та ресурсів.

Django дотримується архітектурного шаблону MVT (Model-View-Template), який є варіацією традиційного шаблону проектування MVC (Model-View-Controller), що використовується у веб-розробці. Цей шаблон розділяє застосунок на три основні компоненти:[1]

- моделі (model) відповідають за роботу з даними, їх зберігання та логіку (через об'єктно-реляційне відображення – ORM);
- представлення (view) реалізують бізнес-логіку та обробляють HTTP-запити;
- шаблони (Template) відповідають за відображення даних користувачеві за допомогою HTML-сторінок. Шаблони зазвичай складаються з HTML, CSS та JavaScript.

На рисунку 1 наведено схему архітектури MVT у Django, яка ілюструє взаємодію моделей, представлень та шаблонів у веб-застосунку.




Рисунок 1. Архітектура MVT

Завдяки поєднанню гнучкості та надійності, Django широко застосовується для створення систем, що працюють із конфіденційними даними. У медичних інформаційних системах це особливо важливо, оскільки такі системи повинні не лише підтримувати зручну роботу з медичними записами, але й гарантувати захист персональних даних пацієнтів. Django забезпечує це завдяки:

- вбудованій системі автентифікації та авторизації, яка дозволяє створювати ролі (наприклад, лікар, медсестра, пацієнт, адміністратор) та керувати доступом до даних;
- механізмам ORM, які мінімізують ризик SQL-ін'єкцій та забезпечують безпечну роботу з базами даних;
- підтримці сучасних стандартів безпеки (CSRF-захист, захист від XSS, безпечне зберігання паролів тощо).

Таким чином, Django виступає не лише як інструмент для швидкої розробки веб-застосунків, а й як надійна основа для побудови медичних інформаційних систем, що відповідають високим вимогам безпеки та конфіденційності.

3. ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ У ФРЕЙМВОРКУ DJANGO

3.1. Механізми управління доступом

У Django комплексний підхід до безпеки реалізовано через механізми управління доступом, контролю дій користувачів та вбудовані засоби захисту від поширених

загроз, що дозволяють будувати надійні та безпечні інформаційні системи.

Механізми управління доступом у Django забезпечують визначення та адміністрування прав користувачів і груп, що дозволяє ефективно контролювати доступ до ресурсів та функціоналу веб-застосунку. Вбудований модуль *django.contrib.auth* надає інструменти для створення користувачів, формування груп і ролей, а також призначення індивідуальних або групових дозволів (permissions)[2].

Django підтримує рольову модель доступу, яка особливо корисна у медичних інформаційних системах. За її допомогою можна з легкістю реалізувати такий розподіл користувачів на ролі:

- Лікар, який має доступ до медичних карток своїх пацієнтів, може вносити діагнози та призначати лікування;
- Медсестра, яка може редагувати лише певні записи, контролювати назначені процедур;
- Адміністратор системи, який керує всією системою, включно з правами користувачів і груп.
- Пацієнт, що має обмежений доступ до власних медичних даних, наприклад перегляд результатів аналізів чи історії лікування без можливості редагування.

Додатково Django надає вбудовану адміністративну панель, яка автоматично генерується на основі моделей застосунку. Адмін-панель дозволяє адміністраторам керувати користувачами, групами, ролями та правами доступу через зручний веб-інтерфейс, що спрощує реалізацію політик безпеки та знижує ймовірність помилок при налаштуванні доступу.

3.2. Механізми контролю доступу

Механізми контролю доступу у Django забезпечують перевірку прав користувачів під час виконання запитів та гарантують, що дії виконуються лише користувачами з відповідними дозволами. Для цього фреймворк надає широкий набір інструментів:

- декоратори (@login_required, @permission_required) для обмеження доступу до окремих функцій та представлень;
- кастомні перевірки для реалізації специфічних політик доступу, наприклад, обмеження перегляду медичних карток лише для лікарів конкретного відділення.

Додатково Django підтримує аудит дій користувачів через адміністративну панель. Увімкнення логування змін моделей дозволяє відстежувати, хто, коли і які зміни вніс у систему, що є важливим інструментом контролю доступу та забезпечення безпеки у медичних інформаційних системах. Наприклад, адміністрація може перевірити, який користувач редагував медичні записи пацієнтів, що допомагає запобігти зловживанням і забезпечити відповідність стандартам конфіденційності.

3.3. Інші механізми захисту

Окрім управління та контролю доступу, Django надає вбудовані механізми захисту від поширених веб-загроз, що робить його надійною платформою для побудови медичних інформаційних систем:[3]

- Захист від CSRF (Cross-Site Request Forgery) – Django автоматично додає CSRF-токени до форм і під час обробки POST-запитів перевіряє на відповідність CSRF-токена між клієнтом і сервером. Це запобігає виконанню шкідливих дій від імені користувача.
- Захист від XSS (Cross-Site Scripting) – шаблони Django за замовчуванням екрануютьHTML-символи - перетворюють спеціальні символи HTML у безпечний текст). Це унеможливлює виконання шкідливих скриптів у браузері користувача.
- Захист від SQL-ін’єкцій – ORM Django автоматично параметризує запити до бази даних, мінімізуючи ризик шкідливого втручання в SQL-запити.
- Безпечне зберігання паролів – паролі користувачів хешуються за допомогою сучасних алгоритмів (PBKDF2, Argon2, bcrypt), що забезпечує їх стійкість до злому
- Валідація та санітизація даних – форми і моделі Django автоматично перевіряють введені дані, знижуючи ризик некоректної або шкідливої інформації у системі.

У контексті медичних інформаційних систем ці механізми захисту набувають особливого значення, оскільки будь-яка вразливість може призвести до витоку чутливих даних пацієнтів. Використання Django дозволяє поєднувати управління доступом, контроль дій користувачів та комплексні технічні механізми захисту, забезпечуючи надійну і безпечну роботу системи.

4. ВИСНОВОК

Фреймворк Django завдяки архітектурі MVT, вбудованим механізмам автентифікації та авторизації, засобам захисту від поширених веб-загроз і підтримці сучасних стандартів безпеки є ефективним інструментом для створення медичних інформаційних систем.

Фреймворк надає можливість реалізувати рольову модель доступу, організувати зручне адміністрування користувачів через адміністративну панель, а також здійснювати базовий аудит дій, що підвищує рівень прозорості та контролю. Завдяки автоматичному екрануванню HTML-символів, захисту від CSRF- і XSS-атак, а також безпечному зберіганню паролів, Django забезпечує комплексний захист веб-застосунків.

Таким чином, використання Django дозволяє не лише скоротити час і ресурси на розробку, але й створити надійну основу для побудови медичних систем, що відповідають високим вимогам конфіденційності, безпеки та стандартам роботи з персональними даними пацієнтів.

Список літератури

[1] Django Project MVT Structure. 2025. UiRL: https://www.geeksforgeeks.org/python/django-project-mvt-structure/

[2] Django — Authentication — Django documentation. URL: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/contrib/auth/

[3] О. В. Братковський, А. М. Тушич. Удосконалення захисту даних у вебзастосунках із використанням DJANGO. 2024

Метавсесвіт як платформа для залучення молоді української діаспори до міського планування для відбудови України

Олександра Москаленко, бакалавр [1] (ORCID: 0009-0004-6336-0561),
Дмитро Беспалов, старший викладач [1] (ORCID: 0000-0002-0778-5627)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена аналізу потенціалу метавсесвіту як інноваційної платформи для залучення молоді української діаспори до планування населених пунктів. Базуючись на методологічних підходах е-партисипації [1] та дослідженнях викликів і перспектив публічної участі у метавсесвіті [2; 5], обґрунтовується необхідність інтеграції цифрових інструментів у практики містобудування. Розглянуто роль метавсесвіту як комунікаційної платформи для органів місцевого самоврядування [4] і як механізму включення діаспори у формування міського розвитку України [7]. Використання віртуальних середовищ дозволяє долати географічні бар'єри та створювати простір для громадських діалогів. З урахуванням українського контексту [6] підкреслюється потреба адаптації світових практик до локальних умов.

Ключові слова: метавсесвіт, е-партисипація, міське планування, українська діаспора, молодь, цифрова демократія.

1. ВСТУП

Залучення громадян є ключовим чинником для розвитку демократичного суспільства, особливо під час відновлення України. Молодь та діаспора часто обмежені участю через географічну віддаленість та інституційні бар'єри [7]. Попри це, сучасні інформаційно-комунікаційні технології відкривають нові можливості електронної партисипації. Метавсесвіт є інтерактивним віртуальним середовищем для імерсивної участі громадян у міському плануванні, здатний долати вищевказані перешкоди. Дослідження показують, що метавсесвіт є перспективною платформою для публічної участі [1; 2; 3]. Віртуальні середовища є складовими метавсесвіту і дозволяють моделювати сценарії розвитку міст і приймати колективні рішення, поєднуючи функціонал електронних «таунхолів» та інтерактивне віртуальне середовище, де користувачі можуть взаємодіяти з цифровими об'єктами, створювати контент та брати участь у спільних сценаріях, що поєднують елементи гри, симуляції та соціальної взаємодії. [3]. Використання метавсесвіту в Україні має враховувати локальні традиції партисипації [6] та глобальні виклики, зокрема різний рівень цифрових навичок і етичні питання [5], забезпечуючи інклюзивне залучення молоді та діаспори, прозорість рішень і нові механізми цифрової демократії.

2. МЕТА

Метою статті є теоретичне обґрунтування потенціалу метавсесвіту — як інноваційної платформи для залучення молоді української діаспори до процесів муніципального планування та відновлення міст України.

Основні завдання — дослідити ефективність таких віртуальних середовищ у подоланні бар'єрів [7]: емпіричне підвищення інклюзивності обговорень і забезпечення доступу до професійного й інтелектуального потенціалу діаспори, що підтверджено підходами е-партисипації [1].

Актуальність підкреслюють демографічні втрати у молодих когортах (0–39 років), через що залучення висококваліфікованої діаспори стає критично необхідним для забезпечення стійкого і легітимного процесу відбудови України (див. Рис. 1).




Рис. 1. Динаміка демографічних втрат населення України за статтю та віком.

3. ПРОБЛЕМАТИКА ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ-ДІАСПОРИ ДО МІСЬКОГО ПЛАНУВАННЯ УКРАЇНИ

Фізична відсутність молоді української діаспори ускладнює її залучення до розвитку міських просторів. Традиційні механізми партисипації — офлайн-обговорення, публічні слухання, локальні консультації — не враховують віддалену присутність, різні часові пояси та культурні відмінності, тож значний інтелектуально-професійний потенціал діаспори залишається невикористаним.

Серед основних бар'єрів виділяють: різний рівень цифрових навичок, обмежений доступ до сучасних технологій; інформаційні — недостатню доступність актуальної офіційної інформації; інституційні — відсутність чітких формалізованих механізмів дистанційної участі.

Без застосування новітніх інструментів публічної участі, зокрема метавсесвіту, існує ризик втрати цінного людського ресурсу, здатного зробити значний внесок у розбудову та сталий розвиток України [6;7].

4. МЕТАВСЕСВІТ ЯК ПРОСТІР ПОДОЛАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ БАР'ЄРІВ

Метавсесвіт створює ефект присутності, який дає можливість громадянам брати участь у процесах міського

планування, незалежно від їхнього фізичного місця перебування [1][2]. Такі платформи дозволяють долати часові та географічні обмеження, поєднуючи синхронну і асинхронну участь, а також сприяють залученню молоді та представників діаспори до обговорення та ухвалення рішень [4][7].

4.1. Імерсивна участь

Е-таунхоли та віртуальні громадські слухання забезпечують інтерактивну взаємодію учасників через аватари та тривимірні моделі об'єктів планування, що дозволяє безпосередньо обговорювати проєкти та пропонувати зміни в режимі реального часу [1][3] (Рис. 2.).



Рис. 2. Аудиторія віртуального громадянського діалогу

VR-обговорення та спільне моделювання передбачає роботу з цифровими двійниками міст, що підвищує якість пропозицій, стимулює колективну відповідальність та створює умови для більш глибокого розуміння планувальних рішень [3].

4.2. Переваги та ризики

Переваги таких платформ включають подолання часових і географічних обмежень, можливість участі в режимі онлайн для різних груп населення, а також підвищення емпатії та мотивації громадян до активної участі у процесах планування [4].

Ризики пов'язані з різним рівенем цифрових навичок та необхідністю спеціалізованого VR/AR-обладнання, а також із питаннями етики, модерації контенту і захисту персональних даних [5].

5. ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОЛОДІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ТА ВІРТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ

Молодь української діаспори є джерелом висококваліфікованих знань і компетенцій у сфері урбаністики, IT, архітектури та екології, які можуть бути залучені через імерсивні VR-воркшопи, цифрові симуляції та колективне моделювання міського простору. Створення цифрових двійників (digital twins) українських міст дозволяє моделювати транспортні потоки, оцінювати альтернативні сценарії розвитку та інтегрувати професійний потенціал діаспори у процеси планування. Подібні підходи успішно застосовуються у світових проєктах, зокрема Metaverse Seoul та європейських ініціативах з urban digital twins [3;4;5;7], що ілюструють ефективність поєднання віртуалізації та колективного проєктування.

6. ВИСНОВОК

Метавсесвіт демонструє потенціал як ефективна платформа для залучення молоді української діаспори до міського планування. Основні переваги включають подолання географічних бар'єрів, підвищення інклюзивності обговорень, інтеграцію професійного потенціалу та наочну візуалізацію планувальних рішень. Водночас існують виклики, пов'язані з різним рівнем цифрових навичок, технічною доступністю та питаннями етики й довіри. Перспективи розвитку охоплюють створення прототипів метавсесвітніх платформ для українських міст, впровадження digital twins та інтеграцію таких інструментів у міські процеси планування, що дозволяє підвищити легітимність рішень.

Список літератури

[1] Palliyil V., Suhre N., Cai M., Karam H., Phatthanachaisuksiri L., Madill H., Noor S., Kaßens-Noor E. E-participation using the metaverse: A methodological framework for e-townhalls and online gaming. Open Research Europe. 2025. Vol. 5. P. 187.
URL: https://doi.org/10.12688/openreseurope.20298.1.

[2] Fegert J. Virtual realities, real participation. Challenges and opportunities of public participation in the metaverse. Metaverse Forschung. 2023.
URL: https://www.metaverse-forschung.de/en/2023/11/13/virtual-realities-real-participation-challenges-and-opportunities-of-public-participation-in-the-metaverse/.

[3] Bechtle N., Weinberger M. Applying the Metaverse to Real-world Citizen Participation – First Results from a Field Experiment. Proceedings of the 58th Hawaii International Conference on System Sciences. 2025. P. 2112–2121. URL: https://hdl.handle.net/10125/109099.

[4] Senadheera S., Yigitcanlar T., Desouza K. C., Li R. Y. M., Corchado J., Mehmood R., Mossberger K., Cheong P. H. Metaverse as local government communication platform: a systematic review through the lens of publicness theory. Cities. 2024. Vol. 155, Article 105461. DOI: 10.1016/j.cities.2024.105461.

[5] Effing R. Will the metaverse be out of control? Addressing the ethical and governance implications of a developing virtual society. Digital Government: Research and Practice. 2024. Vol. 5, No. 3, Article 29. 15 p. DOI: 10.1145/3674148.

[6] Ro3kvit Urban Coalition. The Public Participation Handbook of Urban Planning for Ukraine. Kyiv : Ro3kvit, 2023. 210 p.

[7] Diaspora Engagement Report. ICMPD. Vienna, 2022. 56 p. URL: https://www.icmpd.org.

Проблеми надійності та безпеки системи контролю доступу на основі біометрії

Дмитро Піддубний, студент [1], ORCID: 0009-0008-0405-1928,
Ольга Ізмайлова, канд.техн.наук, доц.[1], ORCID: 0000-0002-2905-1827.

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі виділено основні проблеми надійності біометричних систем контролю доступу, серед яких якість зчитування біометричних даних, похибки ідентифікації, зміни фізіологічних характеристик користувачів з часом, а також збої в роботі обладнання. Крім того, проаналізовано загрози безпеки: підробку біометричних даних, атаки на програмне забезпечення, компрометацію баз даних, соціальну інженерію та уразливості каналів передачі даних.

Ключові слова: біометрія, система контролю доступу, FAR, FRR,EER, підробка, загроза, користувач.

1. ВСТУП

На сьогодні системи контролю доступу відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки інформації. Методи аутентифікації, засновані на паролях або смарт-картках, мають суттєві недоліки: можливість втрати, крадіжка чи підбір даних для доступу. Біометричні технології є альтернативою, яка базується на унікальних фізіологічних та поведінкових характеристиках людини. Перевага систем контролю доступу, що базуються на біометричних методах, полягає у високій стійкості до підробок та неможливості передачі ідентифікатора третім особам.

2. МЕТА РОБОТИ

Кожна біометрична ознака має свої особливості впровадження та специфічні проблеми безпеки, проте існують і загальні недоліки, притаманні більшості біометричних систем контролю доступу. Робота присвячена вивченню проблем надійності та безпеки біометричних систем контролю доступу, основних загроз їх функціонування та аналізу можливих помилок з метою подальшого удосконалення цих систем.

3. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Система контролю доступу (СКД) – це комплекс технічних та програмних засобів, які призначені для управління та обмеження доступу до приміщень, інформаційних ресурсів чи інших об’єктів які потребують захисту.

Біометрія – це технологія, яка використовує фізіологічні або поведінкові характеристики людини для її ідентифікації та аутентифікації особи.

Біометричні системи контролю доступу – це системи надання доступу, які здійснюють ідентифікацію або верифікацію користувача за допомогою однієї або декількох різних біометричних ознак.

Ідентифікація – це процес встановлення особи серед усієї бази зареєстрованих користувачів.

Верифікація – це процес підтвердження відповідності між біометричною ознакою, яку надає користувач та біометричним шаблоном, який зберігається в базі.

FAR (False Acceptance Rate) – це показник помилкового прийняття, тобто надання доступу неавторизованим користувачам.

FRR (False Rejection Rate) – це показник помилкового відхилення, тобто ймовірність відмови в доступі легальному користувачу.

EER (Equal Error Rate) – це точка рівноваги між показниками FAR та FRR, в якій вони мають однакове значення. EER використовується для оцінки ефективності біометричної системи.

4. ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ БІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

1. **Якість зчитування біометричних даних**. Сканери що зчитують біометричні дані особи можуть некоректно розпізнавати користувача через ряд факторів, таких як: пошкодження шкіри пальців, забруднення сенсора, вплив навколишнього середовища, освітлення тощо. Некоректне зчитування біометричної ознаки призводить до проблем з доступом, або навіть відмові в доступі.

2. **Похибки ідентифікації.** Існує два ключових показника ефективності біометричної системи, це показник FAR та FRR. Баланс між цими двома показниками впливає на зручність користування системою та на надійність роботи системи.

3. **Вплив часу та зміна біометричних характеристик.** Біометричні характеристики людини, які вважаються унікальними та відносно стабільними протягом життя, насправді схильні до поступових змін під впливом фізіологічних, медичних та зовнішніх чинників. Наприклад, відбитки пальців можуть втрачати чіткість через старіння шкіри, зниження еластичності епідермісу, формування зморшок чи мікропошкоджень. Додатковими факторами є фізична праця, травми, хімічний вплив, які здатні призвести до порушення рисунку папілярних ліній.

У випадку інших біометричних методів спостерігаються аналогічні проблеми: зміна тембру голосу, зниження точності розпізнавання обличчя через появу зморшок чи зміну міміки, варіації у формі райдужної оболонки через офтальмологічні захворювання тощо. Ці зміни знижують стабільність біометричних ознак, що призводить до зростання показника FRR. Таким чином, фактор старіння та біологічна мінливість потребують врахування при проектуванні алгоритмів адаптивної ідентифікації та регулярного оновлення біометричних шаблонів у системі.

4. **Збої в роботі обладнання.** Функціонування біометричних систем значною мірою залежить від технічної справності сенсорів та обчислювальних модулів. Біометричні датчики є високочутливими пристроями, що можуть зазнавати впливу зовнішніх факторів:

- механічні пошкодження;
- електромагнітні завади, які порушують роботу електронних схем і призводять до некоректного зчитування сигналу;

- нестабільність живлення, що може спричинити втрату даних, зависання або помилки в алгоритмах обробки.

Збої обладнання безпосередньо впливають на FAR та FRR, викликаючи як помилкові відмови у доступі, так і несанкціоновані пропуски. В умовах критичної інфраструктури (банківська сфера, державні установи, військові об'єкти) навіть короткочасний збій може призвести до значних ризиків безпеці. Тому технічна надійність сенсорів має оцінюватися на етапі впровадження СКД, а експлуатація повинна супроводжуватися регулярним технічним обслуговуванням, калібруванням обладнання та резервуванням системних компонентів.

5. ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ БІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

1. **Загроза підробки біометричних даних.** Однією з найсерйозніших вразливостей біометричних систем є можливість обману сенсора шляхом використання штучних біометричних зразків. Наприклад, для сканерів відбитків пальців зловмисники можуть виготовити фальшиві копії з силікону. Такі зразки здатні відтворювати рельєф папілярних ліній і в окремих випадках успішно проходять аутентифікацію.
2. **Атаки на програмне забезпечення.** Програмні модулі біометричних систем, які здійснюють обробку, нормалізацію та порівняння біометричних шаблонів, є потенційними об'єктами атак. Зловмисники можуть модифікувати алгоритми розпізнавання, підмінювати вхідні дані або впроваджувати шкідливе програмне забезпечення. Прикладом є атаки повторного відтворення, коли попередньо записані біометричні дані повторно подаються в систему з метою обходу автентифікації. Така уразливість особливо небезпечна для систем, що не використовують криптографічний захист або контроль цілісності програмного коду.
3. **Компрометація бази даних.** Бази даних, у яких зберігаються біометричні шаблони користувачів, становлять стратегічну ціль для кібератак. На відміну від паролів чи смарт-карт, які можна змінити у випадку компрометації, біометричні ознаки є незмінними протягом життя. Викрадення таких шаблонів створює довготривалу загрозу, адже один і той самий зразок може використовуватися зловмисниками для генерації підробок у різних системах. Тому компрометація бази біометричних даних має більш критичні наслідки, ніж витік традиційних реквізитів автентифікації.
4. **Соціальна інженерія.** Біометричні системи, навіть за високого рівня технічного захисту, залишаються вразливими до методів психологічного впливу. Зловмисники можуть примушувати користувача надати доступ шляхом шантажу, фізичного тиску або маніпуляцій.
5. **Вразливість каналів передачі даних.** Передача біометричних даних між сенсором, контролером і сервером є критичною ланкою системи. У випадку використання незахищених каналів існує загроза їх перехоплення або модифікації в процесі передачі (атаки типу Man-in-the-Middle). Зловмисники можуть впроваджувати підроблені пакети з біометричними шаблонами або здійснювати ін'єкцію даних для обходу аутентифікації. Відсутність криптографічного шифрування та механізмів автентифікації каналів передачі значно підвищує ризики компрометації системи.

6. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ БІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

Розглянуті вище проблеми надійності та безпеки біометричних систем є визначальними факторами під час прийняття рішення щодо вибору конкретної біометричної ознаки для побудови системи контролю доступу. Однак для підвищення загальної ефективності та мінімізації ризиків необхідно застосовувати додаткові підходи.

1. Використання багатофакторної аутентифікації. Найвищим рівнем захисту є забезпечення системи багатофакторної аутентифікації, що поєднує біометрію з традиційними методами — паролями, смарт-картами, токенами чи одноразовими кодами. Це дозволяє створити багаторівневий бар'єр: навіть у випадку компрометації біометричних даних зловмисник не зможе отримати доступ без додаткового фактора. Такий підхід особливо актуальний для критично важливих об'єктів та банківської сфери.
2. Політики доступу та аудит. Забезпечення безпеки біометричних систем неможливе без організаційних заходів. Запровадження багаторівневих політик доступу дозволяє розмежувати права користувачів, мінімізуючи ризики зловживань. Регулярний аудит системних журналів, контроль дій адміністраторів та застосування принципу найменших привілеїв знижують вірогідність внутрішніх загроз.
3. Криптографічний захист. Збереження та передача біометричних шаблонів повинні супроводжуватися криптографічним захистом. Найбільш поширеними підходами є використання AES (Advanced Encryption Standard) для шифрування баз даних та TLS (Transport Layer Security) для захищеної передачі даних мережею

7. ВИСНОВОК

Біометричні системи контролю доступу є одним із найбільш перспективних напрямів забезпечення кібербезпеки завдяки унікальності фізіологічних характеристик людини. Проте вони не є повністю захищеними від технічних збоїв та кіберзагроз. Для забезпечення високої надійності та безпеки необхідно поєднувати сучасні технологічні рішення, криптографічний захист і багаторівневі методи аутентифікації. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на вдосконалення захисту на основі різних біометричних ознак, підвищенню точності ідентифікації та мінімізацію ризиків компрометації біометричних даних.

Список літератури

[1] Захаров В. П., Рудешко В. І. Біометричні технології в XXI столітті та їх використання правоохоронними органами: посібник. / В. П. Захаров, В. І. Рудешко. – Львів: 2015. – 492 с.

[2] О. Петров, В. Кузнецов Біометричні технології в системах інформаційної безпеки: навч. посібник /. – Київ: КНУ, 2020.

Роль нейротехнологій та штучного інтелекту у сучасному протезуванні

Марія Тарасюк, здобувач [1] (ORCID: **0009-0003-5123-4384**), **Максим Бондаренко** здобувач [1](ORCID: 0009-0009-7299-3025), **Олексій Мацієвський,** асистент [1] (ORCID: 0009-0008-2341-8166)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглядається еволюція протезування від перших механічних протезів до сучасних біонічних систем та новітніх нейротехнологій. Особливу увагу приділено розвитку нейроінтерфейсів, що забезпечують прямий зв'язок між нервовою системою людини та протезом, дозволяючи відновити не лише рухову функцію, а й тактильні відчуття. Також було проаналізовано сучасний стан протезування в Україні, проблеми та виклики, що виникають у процесі забезпечення пацієнтів сучасними засобами, а також перспективи впровадження нейропротезів у медичну практику.

Ключові слова: нейротехнології. протезування, проектуваняя, біонічні протези, нейроінтерфейси реабілітація. 3D-друк

1. ВСТУП

За останнє десятиліття у світі зробили безліч відкриттів в області нейротехнологій: інтерфейси для нейронів, алгоритми, які декодують або стимулюють ці нейрони, карти мозку, за допомогою яких можна краще зрозуміти орган, що керує пізнанням, емоціями та діями. Ці дослідження важливі для медицини: вони дозволяють створити більш досконалі протези, краще вивчити хворобу Паркінсона, ефективніше лікувати депресії та інші психічні розлади. Але в інновацій є і потенційно темна сторона. Нейротехнології — це інструменти «подвійного призначення». Окрім медичних завдань, їх можуть застосовувати у військових цілях.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою даної роботи є дослідження впливу нейротехнологій на розвиток сучасного протезування, визначення їх можливостей у відновленні функцій кінцівок та аналіз перспектив впровадження таких технологій в Україні.

3. ІСТОРІЯ ПРОТЕЗУВАННЯ КІНЦІВОК

Втрата кінцівок була поширеною проблемою протягом тисячоліть, адже людство постійно брало участь у війнах. Перші протези з'явилися ще у Стародавньому Єгипті: археологи знайшли конструкції з дерев'яних пластин, з'єднаних нитками, які могли дозволити собі лише заможні люди. У Давньому Римі використовували бронзові протези ніг, що давали можливість пересуватися. Відомий приклад — полководець Марк Сергій, який воював зі штучною залізною рукою, тримаючи щит. Це стало підтвердженням того, що протезування вже тоді не лише відновлювало функції, а й дозволяло брати участь у боях.

У Середньовіччі конструкції стали складнішими. Зокрема, механічна рука Геца фон Берліхінгена мала кнопки та важелі, що давали змогу згинати пальці окремо і навіть орудувати зброєю. XIX століття стало новим етапом завдяки майстру Джеймсу Джіллінгему, який створив понад 15 тисяч естетичних протезів нижніх кінцівок, витрачаючи на один виріб близько 10 днів. Після двох світових воєн, відкриття нових матеріалів і технологій протезування вийшло на якісно інший рівень. Сьогодні поряд із простими механічними моделями існують сучасні «розумні» біонічні протези, що максимально відтворюють функції втрачених кінцівок.

4. РІЗНОВИДИ СУЧАСНИХ ПРОТЕЗІВ

Використання сучасних технологій дозволяє створювати легкі, реалістичні та функціональні протези кінцівок. Замість дерева та металу зараз застосовують пластик і карбон. Косметичні протези призначені лише для маскування відсутності кінцівки та не виконують складних функцій. Їхня перевага – високий рівень імітації шкіри, а вартість протеза плеча зазвичай складає 3–7 тисяч доларів.

Механічні протези мають модульну конструкцію, що імітує суглоби, і дозволяє виконувати більш складні дії: брати дрібні предмети, кататися на велосипеді, плавати. Виготовляються з нержавіючої сталі, алюмінію та поліаміду, важать до 500 грамів та витримують вантаж до 10 кг. Вартість може сягати десятків тисяч доларів, а обслуговування потрібно приблизно раз на пів року.

Доступною альтернативою стали 3D-друковані протези. Наприклад, інженер із Хорватії створив повноцінний протез руки всього за 30 доларів і два дні роботи. 3D-друк дозволяє швидко та дешево виготовляти нескладні тягові конструкції з високою точністю.

Біонічні протези зчитують електричні імпульси м'язів і передають їх на рухи за допомогою датчиків та сервоприводів. Вони забезпечують природні рухи та різні види хватів, але дорогі, потребують навчання і заряджання. У протезах ніг мікропроцесори контролюють нахил стопи й додають імпульс при відштовхуванні, роблячи рухи максимально природними.

5. ЩО НА НАС ЧЕКАЄ У МАЙБУТНЬОМУ

Поки навіть найсучасніші протези лише зчитують сигнали залишкових м'язів, що обмежує функціонал і забезпечує лише прості рухи. Наступний етап — нейропротезування, коли імпульси зчитуються безпосередньо з нервових закінчень, що дозволяє керувати рухами та навіть отримувати тактильні відчуття. Розробки в цій сфері веде компанія Neuralink, яка вже випробувала чіп

1

N1 Link на мавпі для керування пінг-понгом та комп'ютерними пристроями силою думки.

Прості нейроінтерфейси вже дозволяють керувати механічною рукою паралізованим людям. У США та в університеті Джона Хопкінса були успішні експерименти з управлінням роботизованими руками для виконання побутових дій. Проте такі системи поки що залишаються поодинокими прототипами, оскільки потребують індивідуального налаштування та тривалого тестування.

6. МЕТОДОЛОГІЯ І ОГЛЯД ГАЛУЗІ ПРОТЕЗУВАННЯ КІНЦІВОК УКРАЇНИ

Оскільки війна в Україні триває, важливо розуміти динаміку та траєкторію розвитку української галузі протезування кінцівок. Тому Protez Hub провів системне дослідження з квітня по липень 2023 року. Було опитано 567 людей з ампутаціями (верхніх, нижніх та комбінованих кінцівок), протезистів-ортезистів, фахівців з реабілітації та власників/директорів протезних підприємств. Це дозволило отримати комплексний огляд потреб, проблем і досягнень у галузі (рис. 1).




Рисунок.1.Проектування протезів

7. ЯКІСТЬ ТА ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ ПРОТЕЗУВАННЯ КІНЦІВОК В УКРАЇНІ

У 2022 році відсутність допротезної реабілітації була серйозною проблемою — 92% пацієнтів не проходили підготовку до протезування. У 2023 році цей показник знизився до 27,8% завдяки активній роботі Protez Hub, освітнім програмам і законодавчим змінам. Більшість пацієнтів (90,1%) отримували протези протягом двох місяців, 88,9% обговорювали цілі протезування з протезистом, а 88,9% були задоволені якістю та зручністю протезів. Проте 14,8% не навчалися користуватися протезами, а частина пацієнтів відчувала тиск у виборі конструкції. Загалом понад 98% осіб з ампутаціями в Україні були забезпечені протезами, а 96,3% — за державною програмою.

8. ФОРМУВАННЯ ПРОБЛЕМИ

Основною проблемою є створення ефективних алгоритмів декодування нервових сигналів, адже нейронна активність у кожної людини унікальна й потребує індивідуального навчання системи. Інтерфейси «мозок-комп'ютер» (ІМК) забезпечують прямий зв'язок між мозком та зовнішніми пристроями, минаючи нерви й м'язи. Їхня мета в медицині – відновлення або заміщення втрачених функцій у пацієнтів із тяжкими порушеннями. Сучасні протези з елементами штучного інтелекту можуть адаптуватися до користувача, підвищуючи точність і комфорт, що значно покращує якість життя.



Рисунок.2 Використання протезів

9. АНАЛІЗ ДАНИХ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

Штучний інтелект відіграє ключову роль у сучасному протезуванні, адже дозволяє автоматизувати виробництво та оптимізувати всі його етапи, зменшуючи вплив людського фактора й скорочуючи час виготовлення. Завдяки використанню алгоритмів аналізу даних Ші забезпечує високу точність і персоналізацію протезів, роблячи їх максимально адаптованими до потреб кожного пацієнта. Це не лише підвищує комфорт та функціональність, а й зменшує ризик ускладнень під час експлуатації. Інтелектуальні системи здатні підлаштовуватися під поведінку користувача, що перетворює протези на більш природне продовження тіла. У результаті застосування Ші у протезуванні дає змогу значно покращити якість життя людей із фізичними обмеженнями.

10. ВИСНОВОК

Отже, можна зробити висновок, вітчизняна галузь протезування добре розвинена та здатна впоратися з високим попитом, завдяки конкуренції серед надавачів послуг. Важливо підтримувати фахівців і пацієнтів, забезпечувати безперервний професійний розвиток та створювати повний цикл освіти для майбутніх протезистів. Protez Hub і партнери сприяють сталому розвитку галузі через професійні обміни, освітні програми та інформування пацієнтів і їхніх родин про реабілітацію та протезування.

Список літератури

[1] Український інформаційний медичний портал. URL: https://ukr-med.net/nove-pokolinnya-proteziv-yak-nejrointerfejsy-povertayut-vtracheni-funkcziyi/

[2] MP Clinic. URL: https://mpclinic.com.ua/

[3] Марина Меркулова – "Prezi". URL: https://prezi.com/p/y4kixfylrwbm/presentation/

Інтелектуальні системи прогнозування та підтримки рішень у військових операціях

Богдан Волощук, студент [1] (ORCID: 0009-0000-9177-3620), **Павел Поліщук,** студент [1] (ORCID: 0009-0000-7074-1101)**,**
Олексій Мацієвський, асистент[1] (ORCID: 0009-0008-2341-8166)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглядаються ключові напрями застосування штучного інтелекту (ШІ) у військовій сфері України: від FPV-дронів із автоматичним доведенням на ціль під активним впливом засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) до цифрових систем ситуаційної обізнаності й управління вогнем. Показано, що інтеграція комп'ютерного зору, автономної навігації без GPS і аналітики відеопотоків дозволяє зменшити залежність від каналів зв'язку та підвищити живучість систем у насиченому РЕБ середовищі. Окремо проаналізовано українські екосистеми DELTA, Kropyva та GIS Arta, а також роль державного кластеру Brave1 у швидкому доведенні інновацій до фронту. Узагальнено технічні, організаційні й етико-правові виклики (ІГП/МГП, «людина в контурі») і запропоновано напрями подальшого розвитку.

Ключові слова: штучний інтелект, FPV-дрони, РЕБ, комп'ютерний зір, автономна навігація, DELTA, Kropyva, GIS Arta, Brave1, міжнародне гуманітарне право.

1. ВСТУП

Повномасштабна війна створила безпрецедентно насичене дронами й РЕБ середовище, де швидкість замикання «сенсор-шутер» і стійкість каналів управління визначають успіх. Україна вибудувала «програмно-визначену» модель ведення бою: від масового виробництва FPV-платформ до цифрових С2-систем, що об'єднують розвіддані, відео з БпЛА та планування вогню в єдиному інформаційному просторі. Саме ШІ — у вигляді комп'ютерного зору, автосупроводу цілей і відеоаналітики — дозволяє підвищувати точність і автономність у разі втрати зв'язку та GPS.

2. МЕТА РОБОТИ

Мета — системно описати можливості й обмеження використання ШІ у ЗСУ, зосередившись на:

1. FPV-дронах із «lock-on/terminal guidance» під РЕБ;
2. цифрових платформах ситуаційної обізнаності (DELTA) та вогневого управління (Kropyva, GIS Arta);
3. технічних і правових ризиках, а також інституційних механізмах доведення інновацій (Brave1).

3. FPV-ДРОНИ З ДОВЕДЕННЯМ НА ЦІЛЬ ПІД ПОДАВЛЕННЯМ РЕБ

Ключова проблема FPV — масоване глушіння каналів керування та навігації, що призводить до втрат значної частини апаратів до моменту ураження цілі. Відповіддю стали модулі автоматичного виявлення/захоплення та термінального наведення: оператор позначає ціль, після чого бортовий ШІ (YOLO-подібна детекція, трекінг) доводить дрон у зону ураження без постійного радіоканалу. Польові тести таких систем в Україні фіксуються з 2024 р., а у 2025 р. — їх серійніше впровадження; практично це знижує чутливість до РЕБ саме на «останній милі» [1].

Публічно задокументовані режими роботи демонструють перехід у RXLOSS (втрата сигналу) з активацією допоміжних функцій стабілізації (RCSMOOTHING) і підказок оператору для переходу в «автоатаку»; після «захоплення» дрон самостійно виконує термінальне наведення. Такі алгоритми показали живучість навіть за переривчастого відеопотоку під впливом РЕБ [1].

Паралельно випробовуються рішення з волоконно-оптичним керуванням (відсутність радіовипромінювання ⇒ фактична невразливість до РЕБ), що слугують «проламувачами» захищених ділянок, але мають обмеження щодо тривалості польоту та ризик обриву кабелю [2].

4. РЕБ ПРОТИВНИКА: ЗАГРОЗИ ТА УКРАЇНСЬКІ КОНТРЗАХОДИ

Російські системи типу Pole-21 і R-330Zh «Житель» створюють широкозонне глушіння GNSS і каналів управління, ускладнюючи роботу БпЛА і високоточної зброї. Документально підтверджено як сам факт регіональних збоїв GNSS у Європі, так і знищення таких станцій ударами України. Це пояснює увагу до навігації без GPS (візуально-інерціальні, зіставлення зображень із еталоном, оптика/ЛІДАР) та до «останньої милі» з комп'ютерним зором.

Українські розробники інтегрують візуально-інерціальну навігацію й DSMAC-подібні методи зіставлення рельєфу у малорозмірні ОВА/«мікро-крилаті» БпЛА для забезпечення точного виходу в умовах глушіння/спуфінгу, включно з низьковисотним профілем і термінальним наведенням.

5. ЦИФРОВІ СИСТЕМИ СИТУАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ

DELTA еволюціонувала від «цифрової мапи» до багатомодульної екосистеми, яка консолідує дані від безпілотників, супутників, сенсорних мереж і партнерської розвідки, забезпечує захищений обмін, відеоаналітику (модуль «Вежа») та планування місій БпЛА, включно з координацією зон і маршрутів у насиченому РЕБ/ППО просторі. Система пройшла випробування на CWIX, інтегрується з артсистемами партнерів і вже застосовується на всіх рівнях Сил оборони [3].

GIS Arta і Kropyva як «артилерійські Uber» замикають сенсори й ефектори в хвилинні цикли: від виявлення цілей до розподілу вогневих задач по батареях, суттєво

скорочуючи час реакції й підвищуючи точність навіть при розосередженні засобів. У сукупності із Starlink/радіомережами вони забезпечили швидке «цифрове згортання» вогню в ключові періоди кампаній.

6. ІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОСИСТЕМА ТА ДОВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙ

Державний кластер Brave1 створив «конвеєр боєготовності»: від грантів і польових тестів до кодифікації та масштабування (включно з БпЛА, РЕБ, робототехнікою). Демодні та випробування фокусуються на ударних FPV 40+ км, EW-стійких каналах і автономії. Повідомляється про реалізацію «материнських» платформ-носіїв, які доставляють автономні FPV на сотні кілометрів у глибину противника, із візуально-інерціальною навігацією без GPS [4].

Окремі ініціативи українських команд (наприклад, «дика оса»/ін. волонтерські групи) демонструють lock-on/track на FPV із доступною апаратурою (Orange Pi, Google Coral, Raspberry Pi Zero), що стримує вартість і прискорює масштабування. Галузеві огляди відзначають кратне зростання ефективності ударів за помірного подорожчання окремих блоків.

7. ЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ШІ

Міжнародне гуманітарне право (МГП) поширюється на будь-які автономні системи; триває робота Групи урядових експертів КЗЗЗ (CCW) над елементами майбутнього інструменту щодо летальних автономних систем. Рішення ГА ООН і аналітичні огляди підкреслюють вимогу значущого людського контролю над застосуванням сили та ризики «зниження порога війни». Для України, яка практикує «часткову автономію» з людиною в контурі ухвалення рішення про ураження, ці рамки є важливими для стандартизації і легітимності [5].

8. ПОТОЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Техніка і дані. Автономія залежить від якості сенсорики та датасетів (денні/нічні умови, дим/перешкоди), стійкості обчислювачів до вібрацій і ЕМ-перешкод, а також від методів навігації без GNSS (VIO, оптичне зіставлення, зоряні трекери тощо). Потрібні стандартизовані «last-mile» модулі для різних носіїв — від FPV до «мікро-крила» .

Інтеграція в С2. DELTA, GIS Arta та Kropyva мають еволюціонувати до ще тіснішої «сенсор-шутер» інтеграції з урахуванням РЕБ-карти місцевості, де модуль планування місій БпЛА автоматично обирає коридори радіотиші, повторювачі й режими наведення (радіо/опто/волокно).

Безпека й відповідальність. Необхідні доктрини тестування/валідації ШІ для бойових застосувань (в т.ч. explainability на рівні місій), фіксація «людини в контурі» для застосування смертоносної сили, прозорі ланцюги відповідальності та аудит даних/логів. Ці підходи узгоджуються із глобальним рухом до правового інструменту щодо автономних систем.

Індустріальні пріоритети. Продовжувати інвестування в EW-стійкі платформи (багатодіапазонні канали, волокно), уніфіковані ШІ-модулі термінального наведення, навігацію без GNSS і в здешевлення обчислювачів «на борту». Державні ініціативи (Brave1, «AI-шлюз» Мінцифри) мають пришвидшувати сертифікацію, кодифікацію та експорт оборонних рішень.

9. ВИСНОВКИ

ШІ вже став критичним мультиплікатором бойових спроможностей України. FPV-дрони з автоматичним доведенням на ціль зменшують залежність від радіоканалів і підвищують результативність ударів у щільному полі РЕБ; волоконно-оптичні рішення доповнюють їх там, де потрібна абсолютна радіотиша. Паралельно, DELTA, Kropyva та GIS Arta забезпечують швидке замикання «сенсор-шутер», а аналітика відеопотоків і візуально-інерціальна навігація пом'якшують наслідки GNSS-глушіння. Водночас залишаються нерозв'язаними задачі стандартів безпеки ШІ, тестування, етичної наглядовості та формалізації «людини в контурі» відповідно до МГП і майбутніх міжнародних норм. Рекомендовано:

1. масштабувати стандартизовані модулі «last-mile» для FPV/літаючих крил;
2. поглиблювати інтеграцію ШІ-сервісів у DELTA з урахуванням РЕБ-карти і логістики повторювачів;
3. розвивати індустріальну екосистему (Brave1) як «єдиний віконний» шлях від НДДКР до фронту, включно з кодифікацією і експортом;
4. брати активну участь у виробленні міжнародних правил щодо автономних систем, зберігаючи значущий людський контроль за застосуванням летальної сили.

Список джерел

[1] Militarnyi. "Ukraine Tests FPV Drone with Target Detection, Lock-On, and Tracking System." URL:https://militarnyi.com/en/news/ukraine-tests-fpv-drone-with-target-detection-lock-on-and-tracking-system/

[2] TechUkraine. "Ukraine's Drone Revolution: AI-Powered, EW-Resistant, and Fiber-Optic Innovations." URL:https://techukraine.org/2025/01/08/ukraines-drone-revolution-ai-powered-ew-resistant-and-fiber-optic-innovations/

[3] Defense Express. "Delta Deployed Across All Ukrainian Security and Defense Units." URL:https://en.defence-ua.com/weapon_and_tech/delta_situational_awareness_system_deployed_across_all_ukrainian_security_and_defense_units-11652.html

[4] Brave1 – Ukrainian Defense Innovations. URL:https://brave1.gov.ua/en/

[5] ICRC. "Autonomous Weapon Systems Under International Humanitarian Law (Legal Perspective)." URL:https://www.icrc.org/en/document/autonomous-weapon-systems-under-international-humanitarian-law

Створення інформаційної системи онлайн-торгівлі друкованою та електронною літературою з використанням технологій веб-програмування

Богдан Степчук, магістр[1] (ORCID: 0009-0008-3569-4950), **Владислав Гоц,** канд. техн. наук, доцент[1] (ORCID: 0000-0003-4384-4011)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Дана робота присвячена розробці та аналізу інформаційної системи онлайн-торгівлі друкованою та електронною літературою із застосуванням сучасних веб-технологій. У дослідженні було проаналізовано ключові вимоги до таких систем, розглянуто можливості архітектурних рішень, реалізовано функціонал для роботи з каталогом книг, оформлення замовлень та взаємодії з користувачами.

Ключові слова: інформаційна система, веб-програмування, онлайн-торгівля, база даних, електронна комерція

1. ВСТУП

Сучасний книжковий ринок дедалі більше переходить у цифровий формат. Користувачі прагнуть швидко отримувати доступ як до друкованої, так і до електронної літератури за допомогою зручних онлайн-сервісів. Це вимагає створення інформаційних систем, які поєднують у собі гнучкість веб-програмування, можливості баз даних та ефективний інтерфейс взаємодії з користувачем.

Розробка таких систем є актуальною задачею, оскільки вони не тільки забезпечують продаж продукції, а й формують інтерактивне середовище для пошуку, перегляду та зберігання літератури. У даній роботі розглядається створення інформаційної системи, що реалізує онлайн-торгівлю друкованими та електронними виданнями, із використанням сучасних технологій веб-програмування.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою роботи є дослідження та створення інформаційної системи онлайн-торгівлі друкованою та електронною літературою з використанням веб-технологій

3. ТЕХНОЛОГІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Розробка інформаційної системи онлайн-торгівлі друкованою та електронною літературою потребує ґрунтовного аналізу сучасних підходів до веб-програмування та вибору оптимальних технологій, здатних забезпечити масштабованість, безпеку та зручність користування [1, 2]. У сучасних умовах подібні системи зазвичай створюються на основі архітектури «клієнт–сервер» [4, 5], де клієнтська частина відповідає за інтерфейс взаємодії з користувачем, а серверна – за обробку бізнес-логіки та роботу з базою даних (рис.1). Для забезпечення доступності та адаптивності інтерфейсу доцільно застосовувати сучасні фреймворки для фронтенд-розробки (React, Angular або Vue), які дозволяють реалізувати динамічні веб-сторінки та гнучку інтеграцію з серверними API. Серверна частина може бути реалізована за допомогою популярних технологій, таких як Node.js, Django чи Spring Boot, що забезпечують швидку обробку запитів та підтримку великої кількості одночасних підключень.

Важливим аспектом технологічної реалізації є організація бази даних, яка зберігатиме інформацію про користувачів, книги, авторів, замовлення та електронні транзакції. Тут можливе застосування реляційних систем управління базами даних (MySQL, PostgreSQL) або нереляційних рішень (MongoDB), залежно від вимог до швидкості обробки та масштабованості. Для захисту конфіденційних даних користувачів, зокрема особистої інформації та платіжних реквізитів, застосовуються механізми шифрування, аутентифікації та авторизації. Крім того, особливу увагу слід приділити інтеграції з платіжними системами, оскільки від їхньої надійності та безпеки залежить довіра користувачів до інформаційної системи.




Рисунок 1. Архітектура платформи [3]

Ще одним важливим елементом є забезпечення підтримки роботи з електронними виданнями. Це вимагає впровадження механізмів завантаження й захисту електронних файлів від несанкціонованого копіювання, а також створення зручних інструментів для їх читання, наприклад вбудованих переглядачів у браузері. Таким чином, технологічна реалізація системи повинна базуватися на комплексному підході, що поєднує сучасні засоби веб-програмування, методи захисту даних і засоби інтеграції з зовнішніми сервісами, створюючи ефективне та безпечне середовище для онлайн-торгівлі друкованою та електронною літературою.

4. ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

Тестування інформаційної системи онлайн-торгівлі друкованою та електронною літературою є ключовим етапом у процесі її створення, оскільки саме на цьому етапі визначається рівень надійності, безпеки та зручності майбутнього використання. Теоретично тестування можна розглядати як комплекс заходів, спрямованих на перевірку відповідності системи вимогам, які були закладені на етапі проєктування. Його основною метою є не лише виявлення

помилок, але й оцінка здатності системи забезпечувати стабільну роботу в умовах реальної експлуатації.

Одним із фундаментальних аспектів тестування є функціональна перевірка, що дозволяє встановити, наскільки повноцінно система реалізує усі заплановані можливості. У випадку онлайн-торгівлі це охоплює процеси реєстрації та авторизації користувачів, пошук і перегляд товарів, роботу кошика, оформлення замовлення, здійснення електронних платежів та завантаження електронних книг. Важливим завданням також виступає тестування захищеності системи, оскільки надійність обробки персональних та фінансових даних визначає рівень довіри користувачів. У цьому контексті варто приділити увагу теоретичним методикам тестування на проникнення (penetration testing), перевірці стійкості до атак типу SQL-ін'єкцій, міжсайтового скриптингу (XSS) та інших поширених кіберзагроз.

Крім безпеки, ефективність системи визначається її продуктивністю та масштабованістю. Теоретичні підходи до тестування продуктивності передбачають моделювання пікових навантажень з метою оцінки часу відгуку системи, швидкості обробки транзакцій та можливостей обслуговування великої кількості одночасних користувачів. Такі перевірки дозволяють виявити «вузькі місця» в архітектурі та визначити, наскільки система здатна підтримувати стабільний рівень обслуговування у разі зростання аудиторії.

Не менш важливим напрямом є оцінка юзабіліті, тобто зручності використання системи. З теоретичної точки зору цей процес включає аналіз інтерфейсу, доступності навігації, зрозумілості повідомлень про помилки та адаптивності до різних пристроїв. Розробка зручного та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу виступає необхідною умовою для залучення користувачів і сприяє підвищенню комерційної ефективності системи.

Таким чином, тестування та оцінка ефективності інформаційної системи в контексті онлайн-торгівлі друкованою та електронною літературою постає як багатокомпонентний процес, що охоплює функціональну перевірку, оцінку безпеки, продуктивності та зручності користування. Теоретичне підґрунтя цих процесів спирається на сучасні підходи до забезпечення якості програмного забезпечення (Quality Assurance) і формує основу для подальшої успішної експлуатації та розвитку системи.

5. АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Теоретичний аналіз створення інформаційної системи онлайн-торгівлі друкованою та електронною літературою показує, що такі рішення займають важливе місце у сучасному цифровому суспільстві, де електронна комерція дедалі більше інтегрується у повсякденне життя. Онлайн-торгівля літературою є прикладом галузі, що поєднує традиційні культурні цінності із новітніми технологіями, сприяючи демократизації доступу до знань. Використання веб-програмування як базису для побудови подібних систем обумовлюється його універсальністю, гнучкістю та здатністю до масштабування, що дозволяє задовольняти потреби широкого кола користувачів — від індивідуальних читачів до великих бібліотек і освітніх установ.

Узагальнюючи результати, можна стверджувати, що головними характеристиками таких систем виступають інтегрованість, безпека, продуктивність та зручність користування. Теоретично вони ґрунтуються на архітектурних моделях клієнт-серверної взаємодії, принципах безпечної обробки даних та методах оптимізації інтерфейсу. Застосування сучасних стандартів у сфері веб-розробки (наприклад, REST, HTTPS, JWT) та принципів модульності створює основу для довготривалої життєздатності системи.

Водночас важливим напрямом є питання подальшого розвитку та перспектив удосконалення таких систем. Серед актуальних тенденцій можна виділити інтеграцію технологій штучного інтелекту та машинного навчання для формування персоналізованих рекомендацій, використання хмарних сервісів для забезпечення масштабованості та стабільності, а також застосування блокчейн-технологій для захисту авторських прав і контролю за обігом цифрових копій. Теоретичні дослідження підтверджують, що ці підходи дозволяють значно підвищити ефективність систем та рівень довіри до них.

Отже, створення та розвиток інформаційних систем онлайн-торгівлі друкованою та електронною літературою слід розглядати не лише як технічну задачу, а й як соціокультурний процес, що сприяє розширенню доступу до знань і стимулює розвиток цифрової економіки. Перспективи цієї сфери визначаються подальшим вдосконаленням алгоритмів безпеки, впровадженням інтелектуальних модулів для підвищення користувацького досвіду та гармонізацією стандартів, що дозволить інтегрувати подібні системи у глобальну інфраструктуру електронної комерції.

6. ВИСНОВКИ

1) Було створено інформаційну систему онлайн-торгівлі друкованою та електронною літературою, що поєднує сучасні технології веб-програмування
2) Реалізовано основні функціональні модулі: каталог літератури, обробку замовлень, систему авторизації та модуль електронних книг.
3) Проведений аналіз підтвердив, що використання веб-програмування є доцільним і ефективним для створення подібних систем.
4) Отримані знання та результати можуть бути використані для подальшого вдосконалення системи, її масштабування та інтеграції з іншими онлайн-сервісами.

Список літератури

[1] Sommerville I. Software Engineering. – 10th ed. – Boston: Pearson, 2016. – 792 p.

[2] Pressman R. S., Maxim B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. – 9th ed. – New York: McGraw-Hill, 2019. – 976 p.

[3] Fielding R. T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. – University of California, 2000. – 162 p.

[4] Tanenbaum A. S., van Steen M. Distributed Systems: Principles and Paradigms. – 2nd ed. – Upper Saddle River: Pearson, 2007. – 640 p.

[5] Shklar L., Rosen R. Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices. – 2nd ed. – Wiley, 2009. – 416 p.

Порівняння архітектур для застосунку автоматизованого планування та управління контентом у соцмережах

Софія Тригуб, студент [1] (ORCID: 0009-0007-8451-746X).

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглядається концепція та основні архітектурні підходи до побудови застосунків для автоматизованого планування та управління контентом у соціальних мережах. Основна ідея полягає у створенні інструменту, що дозволяє SMM-менеджерам, маркетологам та власникам бізнесу ефективно організовувати роботу з публікаціями, координувати команду та контролювати результати. Проведено порівняння монолітної, мікросервісної, безсерверної та подієво-орієнтованої архітектур. Запропонована архітектура включає модулі календаря публікацій, управління завданнями, збереження медіа та шаблонів, систему сповіщень, а також базову аналітику для оцінки ефективності контенту. Система може бути масштабована за рахунок інтеграцій із соціальними мережами, додавання розширеної аналітики та інтелектуальних підказок для створення контенту.

Ключові слова: клієнт–серверна архітектура, мікросервісна архітектура, подієво-орієнтована архітектура, безсерверні обчислення, монолітна система, автоматизація контенту, планування публікацій, соціальні мережі, вебзастосунок.

1. ВСТУП

Сучасні системи для автоматизованого планування публікацій у соціальних мережах є складними програмними комплексами, що обробляють велику кількість подій, повідомлень і запитів у режимі реального часу. Ефективність таких систем безпосередньо залежить від обраної архітектури. Використання традиційних інструментів, таких як звичайні календарі чи електронні таблиці, у таких умовах часто є неефективним: вони не забезпечують належної координації дій, не підтримують інтеграцію з соціальними платформами та не надають зручних засобів аналітики. Це створює труднощі для команд, що працюють над кількома проєктами одночасно.

Запропонована в даній роботі концепція полягає у створенні застосунку для автоматизованого планування та управління контентом у соціальних мережах. На відміну від базових інструментів організації роботи, такий застосунок має забезпечити зручний календар публікацій, систему ролей для команди, внутрішню комунікацію, нагадування про дедлайни та базову аналітику. Очікується, що це сприятиме підвищенню ефективності роботи, зниженню ризику пропуску важливих публікацій та покращенню загальної взаємодії всередині команди.

.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою роботи є концептуальна розробка прототипу застосунку для автоматизованого планування та управління контентом у соціальних мережах.

Основними завданнями є: порівняння та визначення архітектури системи та ключових модулів (календар, аналітика, управління завданнями, комунікація), розробка механізмів керування ролями та доступом користувачів, проєктування інтерфейсу для створення, редагування та планування публікацій.

3. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ

У публікації [1] подано детальний розгляд архітектури системи для планування контенту в соціальних мережах. Автори описують типові компоненти таких застосунків - модулі автентифікації, планувальник, обробник подій та систему доставки публікацій. Стаття [2] зосереджується на принципах побудови подієво-орієнтованих систем. У ній розкриваються питання використання черг повідомлень, брокерів подій і шаблонів реактивної обробки даних.

У матеріалі [3] проведено порівняння трьох основних архітектурних моделей — монолітної, мікросервісної та безсерверної. Автори детально аналізують їхні переваги та обмеження у контексті швидкості розгортання, вартості утримання та масштабування.

Для оцінки актуальності проблеми було проведено опитування серед 40 SMM-спеціалістів, маркетологів та власників малого бізнесу, які регулярно працюють із соціальними мережами. Учасникам пропонувалося описати основні труднощі у процесі планування контенту, результати опитування представлені на рисунку 1.




Рисунок 1. Результати опитування

Результати показали, що 68% респондентів стикаються з проблемою втрати дедлайнів або хаотичної організації постів, 20% вважають незручним використання стандартних інструментів, і ще 12% наголосили на відсутності централізованої системи комунікації з командою.

4. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Архітектура застосунку базується на клієнт–серверній моделі, що передбачає поділ на клієнтську частину, серверну логіку та базу даних. Нижче розглянуто основні архітектурні підходи організації серверної частини -

монолітний, мікросервісний, безсерверний (serverless) і подієво-орієнтований - та їх придатність для подібних рішень. Монолітна архітектура передбачає об'єднання всіх компонентів системи (інтерфейс, логіка, база даних) у єдиному застосунку. Її головна перевага полягає у простоті реалізації та швидкому запуску продукту, що робить її доцільною для створення мінімально життєздатних прототипів (MVP). Разом з тим, із зростанням навантаження та кількості користувачів така архітектура втрачає гнучкість, стає складною для масштабування і супроводу.

Мікросервісна архітектура, на відміну від моноліту, розділяє систему на незалежні сервіси, кожен з яких виконує окрему бізнес-функцію: планування публікацій, обробку вебхуків, аналітику або управління користувачами. Це забезпечує можливість незалежного розгортання, масштабування і тестування модулів. Однак її впровадження потребує зрілої інженерної культури, системи моніторингу, оркестрації контейнерів (наприклад, Kubernetes) та налагоджених CI/CD-процесів.

Безсерверна (serverless) архітектура базується на використанні хмарних функцій (наприклад, AWS Lambda або Google Cloud Functions), що виконуються лише у відповідь на події. Цей підхід знижує витрати на підтримку інфраструктури та добре підходить для застосунків із нерівномірним навантаженням, наприклад, коли публікації плануються нерівномірно протягом доби. Основними недоліками є затримки через «холодні старти» функцій, складність тестування й обмеження часу виконання.

Подієво-орієнтована архітектура (event-driven) передбачає обмін повідомленнями між компонентами через шину подій або чергу (Kafka, RabbitMQ, AWS EventBridge). У такій моделі планувальник публікацій, модуль обробки контенту та модуль аналітики взаємодіють асинхронно через події, що дозволяє легко масштабувати систему та ізолювати навантаження. Цей підхід є найбільш придатним для високонавантажених систем управління контентом, де щосекунди відбувається велика кількість операцій публікації та обробки вебхуків. Водночас реалізація подієвої моделі вимагає ретельного проектування логіки доставки, дублювання і збереження подій. Узагальнений аналіз розглянутих архітектур наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз архітектур

Архітектура	**Переваги**	**Недоліки**	**Доцільність**
Монолітна	Простота, швидкий старт	Важко масштабувати	MVP, малі системи
Мікросервісна	Гнучкість, незалежне розгортання	Висока складність	Великі системи
Serverless	Автоматичне масштабування, економія ресурсів	Затримки, обмеження часу виконання	Хмарні сервіси, нерівномірні навантаження
Подієво-орієнтована	Масштабованість, надійність	Складність у проєктуванні	Високонавантажені платформи

Запропонований застосунок передбачає інтеграцію з основними соціальними мережами (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn та ін.), надаючи користувачам універсальну платформу для централізованого управління всіма акаунтами. Основна ідея полягає у створенні системи, що поєднує календарне планування, автоматизований автопостинг, модулі аналітики та рекомендаційний механізм для підвищення ефективності комунікації. Користувач може формувати детальний контент-план на день, тиждень чи місяць, додавати тексти, візуальні матеріали та інтерактивний контент, а система подбає про своєчасну публікацію у вибраних соцмережах. Функція відкладених постів забезпечує охоплення аудиторій у різних часових зонах, а єдиний акаунт у застосунку дозволяє керувати кількома платформами одночасно, знімаючи потребу вручну перемикатися між сервісами.

На стороні клієнта реалізовано інтерфейс для створення постів, календар контенту, налаштування автопостингу й перегляд статистики. Бекенд відповідає за обробку запитів, API-інтеграцію з соціальними мережами, генерацію аналітики та управління завданнями публікацій. Для збереження інформації використовується база даних, де фіксуються ключові метадані: текст посту, зображення чи відео, дата та час публікації, платформа та статистичні показники ефективності. Така архітектура забезпечує масштабованість системи, її гнучкість та можливість розширення функціоналу в майбутньому.

5. ВИСНОВКИ

Запропонована концепція застосунку має потенціал стати ефективним інструментом для SMM-спеціалістів, бізнесів, блогерів та агенцій. Порівняння показало, що вибір архітектури має ґрунтуватися на масштабі продукту, очікуваному навантаженні та ресурсах команди. Для швидкого створення прототипів оптимальним є монолітний або serverless-підхід, тоді як для промислових систем із великою кількістю одночасних подій доцільно застосовувати подієво-орієнтовану архітектуру, що забезпечує найкраще співвідношення продуктивності, надійності та гнучкості. Система має об'єднувати ключові функції - від формування контент-плану й автопостингу до збору аналітики та генерації. Використання інтуїтивного інтерфейсу, інтерактивного календаря та колаборативних можливостей значно підвищує зручність роботи команд. Аналітичні модулі на основі метрик ефективності забезпечують можливість прийняття рішень, заснованих на даних, а рекомендаційна система допомагає оптимізувати час і формат публікацій. Подальший розвиток проєкту передбачає розширення інтеграцій із новими платформами, удосконалення алгоритмів прогнозування та впровадження елементів штучного інтелекту для створення контенту. Це відкриває перспективи для формування універсальної екосистеми, здатної значно підвищити якість та результативність роботи у сфері цифрового маркетингу.

Список літератури

[1] **AWS Architecture Blog.** *Building event-driven architectures*. – Amazon Web Services, 2024. – Режим доступу: https://aws.amazon.com/architecture.

[2] **TechForProduct.** *System Design: Social Media Scheduler*. – 2024. – Режим доступу: https://techforproduct.com/system-design-social-media-scheduler.

[3] **Harness.io.** *Monolithic vs Microservices vs Serverless: Which Is Right for You?* – Harness, 2023. – Режим доступу: https://harness.io/blog/architecture.

Перспективи впровадження систем автономної навігації БПЛА в умовах зруйнованої інфраструктури

Тамара Коренюк, магістр[1] (ORCID: 0009-0001-8203-2406),
Ілля Саченко, канд. техн. наук, доцент[1] (ORCID: 0000-0002-3716-0249)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

В роботі розглянуто сучасні підходи до організації автономної навігації безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в умовах зруйнованої місцевості та відсутності спутникового звя'зку. Основну увагу було приділено алгоритмам одночасної локалізації та побудови карти (SLAM), зокрема ORB-SLAM, що дозволяють здійснювати орієнтування без використання GPS. Також було визначено ключові проблеми впровадження таких систем, серед яких – обмеженість обчислювальних ресурсів, вплив зовнішніх факторів (дим, пил, погане освітлення), а також питання надійності та безпеки. Окреслено перспективні напрямки подальших досліджень.

Ключові слова: БПЛА, автономна навігація, GPS, ORB-SLAM, зруйнована місцевість, алгоритми одночасної локалізації, орієнтування на місцвості.

1. ВСТУП

Сучасні умови застосування БПЛА вимагають розробки автономних систем навігації, здатних працювати в умовах зруйнованої місцевості, де неможливо використовувати супутниковий зв'язок та стабільну інфраструктуру. У зв'язку з цим виникає необхідність актуалізації та вдосконалення методів комп'ютерного зору й алгоритмів одночасної локалізації та побудови карт (SLAM), які дозволяють безпілотному апарату орієнтуватися у просторі, використовуючи дані з камери та допоміжних сенсорів.

Одним із найбільш поширених рішень є ORB-SLAM, що ґрунтується на виділенні та відстеженні ключових точок на отриманому зображенні. Алгоритм вирізняється відносною простотою, високою швидкістю роботи та стійкістю до шумових факторів, що робить його вдалим вибором для застосування на обмежених за ресурсами платформах, зокрема на БПЛА. Водночас робота у зруйнованих територіях супроводжується додатковими ускладненнями: зміною освітлення, наявністю пилу й диму, появою рухомих перешкод або техніки, а також відсутністю чітко виражених об'єктів для орієнтації. Це зумовлює потребу в адаптації класичних алгоритмів SLAM до умов динамічного середовища.




Рисунок 1. Приклад роботи ORB-SLAM

2. АНАЛІЗ

Алгоритми SLAM, зокрема ORB-SLAM та його модифікації, демонструють значний потенціал у завданнях автономної навігації БПЛА, де відсутній доступ до сигналів GPS. Основна ідея таких алгоритмів полягає у тому, що апарат одночасно визначає власне положення та будує карту навколишнього середовища. Це дозволяє безпілотнику здійснювати політ у реальному часі навіть у складних умовах.

У сучасних дослідженнях значна увага приділяється питанню підвищення точності локалізації, роботі в умовах змінного середовища та інтеграції SLAM з іншими сенсорними системами. У дослідженні «UAV-assisted Visual SLAM Generating Reconstructed 3D Scene Graphs in GPS-denied Environments», яке провели Radwan A., Tourani A., Bavle H., Voos H. та Sanchez-Lopez J. L., було показано,що використання VSLAM у поєднанні з методами семантичного аналізу сцени дозволяє формувати тривимірні сценографи у GPS-заборонених середовищах [1]. Це розширює можливості автономної навігації – від простого уникнення перешкод до побудови повноцінних карт місцевості з позначенням ключових об'єктів.

У своєму оглядовому дослідженні Zhuang та інші детально проаналізували сучасний стан розвитку систем візуальної навігації для безпілотних літальних апаратів. Автори підкреслюють, що основними проблемами, які гальмують ефективність роботи SLAM-алгоритмів, є обмежені обчислювальні ресурси бортових систем, складність функціонування у середовищах зі слабкою текстурованістю (наприклад, у приміщеннях з однотипними стінами або відкритих просторах без характерних об'єктів), а також вплив динамічних елементів сцени, що можуть змінюватися під час польоту [2]. Додатковим викликом є необхідність забезпечення роботи алгоритмів у режимі реального часу, що вимагає високої продуктивності при мінімальних затримках.

Для подолання цих обмежень дослідники пропонують інтеграцію класичних методів SLAM із сучасними підходами на основі глибинного навчання. Зокрема, використання нейронних мереж для виявлення та відсіву динамічних об'єктів, підвищення стійкості алгоритмів у слабко структурованих середовищах, а також

прогнозування руху апарата може суттєво поліпшити точність і стабільність автономної навігації БПЛА.

Li M. в дослідженні «A Dynamic Visual SLAM System Incorporating Object Tracking for UAVs» запропонував систему, яка інтегрує візуальний SLAM з алгоритмами детекції об'єктів для вирішення задач відносного позиціонування та відстеження цілей. Такий підхід дозволяє БПЛА не лише орієнтуватися у просторі, а й виконувати більш складні завдання — наприклад, супровід об'єкта або автономне стеження [3].

Окремо варто відзначити роботи, спрямовані на вдосконалення самого ORB-SLAM. В дослідженні «ORB-SLAM3AB: Augmenting ORB-SLAM3 to Counteract Bumps with Optical Flow Inter-frame Matching» запропонували модифікацію ORB-SLAM3 із використанням оптичного потоку для покращення міжкадрового співставлення. Це дозволяє зменшити вплив вібрацій та нерівностей, що особливо актуально для БПЛА, які працюють у зруйнованій місцевості. Подібний підхід забезпечує більш плавну локалізацію навіть за умови швидких рухів чи струсів [4].
Basiri та ін. [5] розглянули поєднання ORB-SLAM2 із алгоритмом SVO та комплементарними фільтрами. Експерименти довели, що комбінований метод підвищує точність визначення траєкторії в умовах змінного освітлення та при обмеженій кількості надійних ознак на зображенні. Це демонструє, що перспективним напрямом розвитку SLAM є не стільки створення абсолютно нових алгоритмів, скільки інтеграція наявних рішень у комплексні системи.

Українські дослідники активно працюють над розвитком методів комп'ютерного зору та їх застосуванням у системах SLAM. У роботі Фесюка та Фургали проведено порівняльний аналіз популярних алгоритмів виділення ключових точок, серед яких SIFT, SURF, ORB та BRISK. Автори підкреслюють, що вибір детектора та дескриптора безпосередньо впливає на точність і стабільність роботи алгоритмів SLAM, адже саме якість виявлених ознак визначає надійність подальшого відстеження траєкторії та побудови карти середовища [6].

Результати дослідження показали, що алгоритм ORB поступається таким класичним методам, як SIFT, у точності та стійкості до шумів. Проте його ключова перевага полягає у високій швидкодії та здатності працювати в режимі реального часу, що робить ORB оптимальним вибором для систем з обмеженими обчислювальними ресурсами, зокрема для БПЛА. Таким чином, попри деякі компроміси у точності, ORB забезпечує баланс між продуктивністю та ефективністю, що пояснює його широке застосування в ORB-SLAM.

Таким чином, сучасні наукові дослідження підтверджують перспективність використання ORB-SLAM як базового алгоритму для автономної навігації БПЛА. Однак його ефективність у реальних умовах зруйнованої інфраструктури можлива лише за умови поєднання з іншими методами — сенсорною інтеграцією, алгоритмами глибинного навчання та побудовою динамічних карт. Такий підхід забезпечить високу точність орієнтації, стійкість до зовнішніх впливів і надійність у виконанні завдань у небезпечних та непередбачуваних умовах.

3. ВИСНОВКИ

Проведений аналіз показує, що алгоритми SLAM, зокрема ORB-SLAM та його модифікації, є основою сучасних систем автономної навігації БПЛА. Вони забезпечують орієнтацію у просторі без використання GPS, що особливо важливо в умовах зруйнованої інфраструктури.

Сильними сторонами ORB-SLAM є простота, швидкість та можливість роботи на платформах з обмеженими ресурсами. Проте наявність зовнішніх факторів (пил, дим, погане освітлення, відсутність чітких орієнтирів) знижує ефективність алгоритму та підкреслює потребу в його адаптації до динамічних умов.

Сучасні дослідження доводять перспективність поєднання ORB-SLAM з методами комп'ютерного зору, глибинного навчання та додатковими сенсорами (IMU, лідари, стереокамери). Це дозволяє підвищити точність локалізації та розширити функціональні можливості БПЛА – від картографування до відстеження об'єктів.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на створення динамічних карт, гібридних систем та підвищення стійкості навігації у змінному середовищі. Реалізація таких рішень сприятиме формуванню нових поколінь інтелектуальних систем управління польотом БПЛА, здатних ефективно працювати у складних і небезпечних умовах.

Список літератури

[1] Radwan A., Tourani A., Bavle H., Voos H., Sanchez-Lopez J. L. UAV-assisted Visual SLAM Generating Reconstructed 3D Scene Graphs in GPS-denied Environments. arXiv. 2024. Режим доступу: https://arxiv.org/abs/2402.07537.

[2] Zhuang L., Zhao H., Li Z., Liu Y., Gao F. Visual SLAM for Unmanned Aerial Vehicles: Localization and Perception. Drones. 2024. Vol. 8, No. 2. P. 51. DOI: https://doi.org/10.3390/drones8020051.

[3] Li M. A Dynamic Visual SLAM System Incorporating Object Detection for UAV Relative Positioning and Target Tracking. Drones. 2024. Vol. 8, No. 6. P. 222. DOI: https://doi.org/10.3390/drones8060222.

[4] Dong Y., Gong W., Li Q., Su K., He C., Wang Z. J. ORB-SLAM3AB: Augmenting ORB-SLAM3 to Counteract Bumps with Optical Flow Inter-frame Matching. arXiv preprint. 2024. Режим доступу: https://arxiv.org/abs/2411.18174.

[5] Basiri A., Mariani V., Glielmo L. Improving Visual SLAM by Combining SVO and ORB-SLAM2 with a Complementary Filter to Enhance Indoor Mini-Drone Localization under Varying Conditions. Drones. 2023. Vol. 7, No. 6. P. 404. DOI: https://doi.org/10.3390/drones7060404.

[6] Fesiuk A., Furgala Y. Keypoints on the Images: Comparison of Detection by Different Methods. Proceedings of the Lviv National University. 2023. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/372060599.

Комплексна система моніторингу стану будівель із застосуванням фотограмметрії та маршрутного планування БПЛА

Єлизавета Соловей, студент [1] (ORCID: 0009-0005-6056-0944),. **Дарина Миронюк,** студент [1] (ORCID: 0009-0004-5689-7387),
Ігор Босенко, доктор філософії [1] (ORCID: 0000-0002-9046-4380),

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі представлено комплексний підхід до моніторингу стану будівель із застосуванням фотограмметрії та автоматизованого планування маршрутів безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Фотограмметрія дозволяє отримувати високоточні тривимірні моделі фасадів і виявляти поверхневі дефекти, такі як тріщини, пошкодження швів та відшарування облицювання. Для ефективної реалізації процесу обльоту будівель застосовано графові алгоритми (A*, TSP), які забезпечують оптимізацію маршрутів БПЛА з урахуванням обмежень середовища та мінімізації енергоспоживання.

Ключові слова: фотограмметрія, маршрутизація БПЛА, графові алгоритми, 3D-моделювання фасадів.

1. ВСТУП

Традиційні методи обстеження фасадів є трудомісткими та часто залежать від умов освітлення й доступності об’єкта. Використання фотограмметрії у поєднанні з безпілотними літальними апаратами дозволяє отримувати високоточні 3D-моделі фасадів і виявляти поверхневі дефекти. Додатково, застосування алгоритмів автоматичного планування маршрутів забезпечує ефективність обльоту будівель, знижує витрати часу та енергії, що робить такий підхід перспективним для автоматизації процесу технічного моніторингу.

2. МЕТА РОБОТИ

Розробити комплексну систему моніторингу стану будівель, яка поєднує фотограмметрію для виявлення поверхневих дефектів фасадів та графові алгоритми маршрутизації для оптимізації польотів безпілотних літальних апаратів.

3. СХЕМИ ХМАР ТОЧОК

Щільна хмара точок [1] — це набір вершин у тривимірній системі координат, що відтворюють зовнішню поверхню об’єкта. Такі хмари широко застосовуються для 3D-моделювання, метрології, візуалізації об’єктів, створення анімацій та рендерів. Якщо для отримання хмари точок невеликого предмета достатньо 3D-сканера, то під час роботи з великими об’єктами — архітектурними спорудами, будинками, житловими комплексами чи навіть цілими містами — використовують інші методи, зокрема аерофотограмметрію (отримання даних з безпілотників).

4. МАРШРУТИЗАЦІЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У 3D-ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

Для ефективного збору зображень фасадів використовуються графові алгоритми, які дозволяють визначати оптимальні траєкторії польоту з урахуванням геометрії об’єкта, наявності перешкод та обмеженого ресурсу акумулятора. Алгоритм A* забезпечує пошук найкоротшого шляху між окремими точками зйомки, тоді як задача комівояжера (TSP) визначає оптимальну послідовність обльоту багатьох цільових точок. Такий підхід мінімізує витрати часу та енергії, забезпечує повне охоплення будівлі та підвищує якість отриманих 3D-моделей..

4.1. A та TSP у маршрутизації БПЛА

Алгоритм A* є одним із ключових інструментів для планування маршрутів безпілотних літальних апаратів. Він дозволяє знаходити найкоротший і безпечний шлях між точками зйомки, враховуючи наявні перешкоди та особливості середовища. Завдяки використанню евристики алгоритм ефективно відсіює неперспективні напрямки пошуку, що скорочує час обчислень і підвищує швидкість реакції системи у динамічних умовах.

Для обльоту кількох цільових об’єктів A* поєднують із задачею комівояжера (TSP), яка визначає оптимальну послідовність відвідування точок. На стратегічному рівні TSP формує загальний план маршруту, а на тактичному рівні A* у режимі реального часу коригує траєкторію з урахуванням несподіваних перешкод. Такий підхід забезпечує економію часу та енергії дрона, а також повне й ефективне охоплення будівель при фотограмметричному моніторингу. [2]



Рисунок 1. Полігон даху і оптимальний маршрут обльоту (TSP)

Правильно побудований полігон даху та послідовність точок обльоту (рис. 1) гарантують, що дрон здійснить зйомку з необхідними перекриттями кадрів і під потрібними кутами. Це забезпечує високу точність побудови 3D-моделі об’єкта, зменшує спотворення та пропуски в даних. Завдяки поєднанню TSP для планування загальної послідовності обльоту та A для локальної корекції траєкторії, фотограмметрична модель набуває

максимальної деталізації й достовірності навіть у складних умовах з перешкодами.

4.2. Виявлення об'єктів за допомогою хмар точок LiDAR

Датчики камери багаті інформацією про текстуру та колір, але не мають прямої інформації про глибину сцени. Таким чином, виявлення тривимірних об’єктів лише за допомогою камери є складним завданням. Для вирішення цієї проблеми були запропоновані різні методи, такі як псевдо-LiDAR, стереозображення та структури світла (structured light), які намагаються відновити глибину сцени на основі 2D-зображень [3].

Однак продуктивність таких моделей нижча, ніж у справжніх 3D-сенсорів, таких як LiDAR, Time-of-Flight (ToF) або RGB-D камери, оскільки вони генерують глибину непрямим шляхом і можуть накопичувати помилки в процесі реконструкції. Наприклад, дані псевдо-LiDAR не ідентичні даним справжнього LiDAR через похибки генерації глибини з 2D-зображень, що може призводити до неточностей у побудові 3D-моделей і визначенні розмірів об’єктів.

Сучасна фотограмметрія використовує хмари точок LiDAR для точного 3D-моделювання об’єктів. Комбінація різних представлень і сенсорів дозволяє підвищити точність і деталізацію моделей, зменшити втрати інформації та покращити реконструкцію складних об’єктів. Такі 3D-моделі дозволяють БПЛА планувати оптимальні маршрути обльоту: алгоритм A* обирає безпечний шлях між точками, враховуючи перешкоди, а TSP мінімізує загальну довжину маршруту, забезпечуючи повне покриття об’єкта. Поєднання високоточної 3D-візуалізації з оптимізованим плануванням маршрутів дозволяє ефективно збирати фотограмметричні дані, зменшує час польоту та підвищує якість реконструкції будівель і об’єктів.

.

4.3. Найкращі практики збору фотограмметричних даних фасадів будівель

1. Кільцевий обліт низьких будівель (рис. 2).

Для невисоких будівель найбільш ефективним є кільцевий обліт (circular flight path), що забезпечує рівномірне покриття фасаду з усіх боків. Такий метод дозволяє отримати зображення під різними кутами, забезпечує достатнє перекриття кадрів і зменшує ймовірність пропуску деталей, таких як тріщини чи пошкодження облицювання. Кільцевий обліт особливо корисний для будівель зі складною геометрією або з виступаючими елементами.




Рисунок 2. Схема захоплення фасаду низької будівлі за допомогою кільцевого обльоту БПЛА

2. Оптимальна висота та перекриття зображень.

Висота польоту повинна гарантувати видимість усіх елементів фасаду, а також уникати перешкод, таких як дерева, антени або зовнішні конструкції. Рекомендується горизонтальне та вертикальне перекриття зображень на рівні 70–80%, що дозволяє забезпечити достатню кількість точок для зшивання фотографій у високоточну хмару точок.

3. Планування маршруту з урахуванням перешкод та енергоспоживання.

Використання графових алгоритмів, таких як A* та TSP, дозволяє побудувати оптимальні траєкторії польоту. Алгоритм A* забезпечує локальну корекцію маршруту в реальному часі, дозволяючи уникати несподіваних перешкод. Задача комівояжера (TSP) визначає оптимальну послідовність обльоту точок на стратегічному рівні, мінімізуючи загальну довжину маршруту та витрати енергії дрона. Комбінація цих алгоритмів забезпечує повне покриття будівлі та високоточне збирання фотограмметричних даних.

4. Поділ об’єкта на логічні зони та контроль якості

Для складних або великих будівель рекомендується поділ фасаду на окремі сегменти або полігони для обльоту. Це дозволяє спростити планування польоту, контролювати перекриття кадрів та уникнути пропусків у даних. Після завершення польоту слід виконати попередню перевірку якості зібраних даних на місці, оцінити покриття фасаду та при необхідності повторити обльоти [4].

5. ВИСНОВКИ

1. Поєднання фотограмметрії та автоматизованого планування маршрутів БПЛА дозволяє створювати високоточні 3D-моделі фасадів і ефективно виявляти поверхневі дефекти.

2. Застосування алгоритмів A* та TSP забезпечує оптимальні траєкторії польоту, мінімізує витрати енергії та часу, а також гарантує повне покриття об’єкта.

3. Використання хмар точок LiDAR підвищує точність реконструкції складних об’єктів і покращує деталізацію 3D-моделей.

Список літератури

[1] Solar-M, “Переваги фотограмметрії за допомогою дронів.” [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://drones.solar-m.com.ua/perevagy-fotogrammetriyi-za-dopomogoyu-droniv.

[2] Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4(2), 100-107.

[3] MDPI, “Wavelet Convolutional Neural Network-Based 3D Object Detection for Autonomous Driving.” [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/18/7010

[4] Hammer Missions, “Drone Photogrammetry for Buildings: 20 Tips for Repeatable Results.” [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.hammermissions.com/post/drone-photogrammetry-for-building-inspections

Section 8.
Historical, socio-cultural, political, legal and philosophical aspects of architecture and construction development

---

Секція 8.
Історичні, соціо-культурні, політико-правові та філософські аспекти розвитку архітектури і будівництва

Традиційна українська хата: уроки для сучасного еко-будівництва

Анна Цимбаленко , студентка [1] (ORCID: 0009-0000-2888-7721)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено структурні, екологічні та просторові характеристики традиційного українського житла як джерела рішень для сучасної стійкої архітектури. Описано екологічну доцільність природних матеріалів, теплозахисні властивості, просторову ергономіку та потенціал адаптації прототипу «української хати» у XXI столітті. Робота базується на історико-архітектурному аналізі, доповненому прикладами сучасного екобудування.

Ключові слова: *українська архітектура, традиційна хата, екологічна архітектура, сталий розвиток.*

1. ВСТУП

Хата – це не лише місце, де мешкають люди, вона є одним із символів України. Навіть сама назва – "хата" сягає своїм корінням у глибину сторіч і зустрічається у вжитку ще наших прадавніх предків, скіфів. Хата – не просто дім в якому проживала сім'я, це окремий всесвіт, де народжувалися, росли, закохувалися, одружувалися, господарювали та помирали.

Архітектура української хати - це результат глибокого зв'язку між людиною, середовищем і традицією. З огляду на сучасні виклики зміни клімату, енергетичної нестабільності та потреби в локальних рішеннях у будівництві, актуальність звернення до традиційного досвіду постає з новою силою. Традиційне житло не тільки відображає етнокультурні особливості, а й демонструє багато рішень, які сьогодні трактуються як «інноваційні»: біорозкладні матеріали, енергоефективність, природна вентиляція, оптимальне зонування [1, с. 12].

2. МАТЕРЫАЛЬНО-КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Традиційна українська хата будувалася переважно з природних матеріалів, що були доступні в конкретному регіоні: глина, дерево, очерет, солома. Найпоширенішими були глинобитні стіни, іноді саманні (глина з соломою), з дерев'яним каркасом або без нього. Це забезпечувало не лише екологічність конструкцій, а й хорошу теплоізоляцію. Улітку в такій хаті зберігалася прохолода, а взимку - тепло. Товщина стін сягала 50–70 см, що дозволяло підтримувати стабільний мікроклімат без додаткових систем [2, с. 45].

Дах переважно був чотирисхилий, дахи могли прослужити десятки років за умови правильного укладання [3, с. 78].

Покривали хати соломою або очеретом і такі покриття називали стріхою. Така хата взимку зберігала тепло, а влітку рятувала від спеки. Біла хата. Це обов'язкова національна прикмета українців. Білення стін, яке побутувало скрізь, окрім північних районів України і Карпат, надавало українській оселі ошатності. Білизною стін хата яскраво контрастувала з зеленню садів, а червоне й жовтогаряче обрамлення вікон і дверей надавало їй веселого вигляду, створювало враження, що вона суха й тепла. Привітно виглядало з-під стріхи «чоло» з двома вікнами.

Щоб стіни не замокали, а в спекотні літні дні в хаті був затінок, вздовж головного фасаду в Україні, особливо на Полтавщині й Слобожанщині, робили піддашки, сперті на стовпчики. Українська хата славиться красою і своєрідністю. В архітектурі хати вчувається потяг народних майстрів до симетрії, до певних ритмів. Це видно з розміщення вікон, головного входу, декоративних прикрас. Вона завжди була прибрана, помазана, оздоблена витинанками, розмальована кольоровою глиною, утикана квітами, пахучими травами.

Долівка українського житла аж до початку XX ст. була переважно глиняною. Збивали її переважно з червоної глини. Щосуботи і перед святами «землю» змащували спеціальним розчином і, коли вона висихала, застеляли пахучим різнотрав'ям: татарським зіллям, м'ятою, чебрецем тощо, тому в оселі завжди стояв приємний запах трав.

Вірили, що оселя – це живий організм. Він може як допомагати своїм господарям, так і негативно впливати на їхнє життя. Існували певні заборони щодо розміщення нової будови. Наприклад, не можна було будувати хату там, де раніше проходила дорога, де когось вбили, де стояв будинок, що спалила блискавка. Придатними для споруди, так званими щасливими місцями, були такі, де могла лягти худоба, де проходили шляхи мурашок – це вважалось за символ родючості. Перед будівництвом хати на обраному місці ввечері насипали купки зерна. Якщо зранку зерно було ціле, значить, тут можна будувати хату. Можливо, це було ознакою відсутності гризунів, котрі шкодитимуть у господарстві[3, с. 4].



Рис.1

3. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Традиційна хата складалася з кількох основних приміщень: сіни, основна житлова кімната (власне хата), а також комора. Піч займала ключове місце в плануванні - вона не тільки обігрівала житло, а й виконувала роль кулінарного, комунікативного й навіть соціального центру [4, с. 102].

Організація внутрішнього простору була максимально раціональною, з урахуванням сонячного освітлення (вікна зазвичай виходили на південь), напрямку вітрів, сезонності

проживання. Все це створювало передумови до енергоефективного, комфортного й функціонального простору без потреби в складних інженерних рішеннях [5, с. 56].



ицтву
льних
одної
огічно
ід до
у для
у для
підлоги (долівка), яка вкривалася пахучим різнотрав'ям, створюючи приємний мікроклімат.

Це також були поширені матеріали для зведення стін та каркасів. Очерет часто використовували як додатковий матеріал для укріплення глиняних стін або як покриття для дахів.

Піч, яка була центральним елементом хати, одночасно служила джерелом тепла та ключовим елементом природної вентиляції, створюючи здоровий мікроклімат.

Будівництво велося з матеріалів, доступних у місцевій місцевості, що мінімізувало витрати та шкоду довкіллю.

Хата була міцною і могла слугувати поколінням, демонструючи стійкість до природних умов.

Хати вписувалися в ландшафт, використовуючи природні форми та кольори, що створювало відчуття єдності з природою.

Хата була не просто житлом, а символом добробуту, щастя та єдності роду, що є важливим аспектом для створення сучасних еко-будівель з урахуванням соціальних потреб.

Навіть стіни хати вважалися "помічниками", що створювало відчуття затишку та захисту, що важливо при проектуванні сучасного житла. Традиційна українська хата може стати джерелом натхнення для сучасного еко-будівництва завдяки використанню натуральних, місцевих матеріалів, таких як глина, солома та дерево, а також застосуванню енергоефективних рішень, які забезпечують природну терморегуляцію та вентиляцію, як-от глиняні долівки з травами для запаху та піч як центр оселі.

Традиційна українська хата демонструє принципи сталого будівництва, які варто інтегрувати в сучасні еко-рішення. Застосування натуральних матеріалів, енергоефективність та створення комфортного середовища є цінними уроками, які можуть бути використані для створення більш екологічного та здорового житла сьогодні. Сьогодні все частіше можна зустріти проєкти екологічного житла, де активно використовуються принципи традиційної архітектури: природні утеплювачі, глинобитні чи саманні конструкції, очеретяні дахи. В Україні зростає кількість приватних забудовників, які свідомо обирають саме такі рішення - як з економічних, так і з екологічних причин.

Науковці, архітектори й етнологи зазначають, що феномен «української хати» містить глибокі знання про сталі практики, що відповідають принципам зеленого будівництва. Водночас важливо не лише копіювати зовнішній вигляд, а й адаптувати ці принципи до сучасного технічного рівня та потреб.

5. ВИСНОВОК

Протягом ХХ ст. в Україні знищено цілий комплекс самовідновного народного будівництва, підірвано демографічний розвиток українців. Ті залишки традиції, що ще животіють, перебувають у кризі. Поодинокі решткі та взірці народного будівництва швидко зникають. Традиційні технології будівництва помирають разом зі старими майстрами, вони не переходять новим поколінням.

З огляду на глобальні виклики, традиційна українська хата є не анахронізмом, а цінним джерелом архітектурної мудрості. Її конструкції, просторові рішення та матеріали можуть бути осмислено використані в сучасному еко будівництві, слугуючи не лише зразком сталості, а й естетичним і культурним орієнтиром для архітекторів нової доби.

Список літератури:

[1] Масненко В. Українська хата: архітектура, побут, світогляд. Черкаси: Брама–Україна, 2012. 150 с.

[2] Циганок О.О. Традиційна українська хата: конструктивно-просторові особливості. Умань: УДПУ, 2011. 200 с.

[3] Даренська В.М. Сакральність простору традиційного українського житла. Луганськ: Східноукраїнський національний університет, 2019. 180 с.

[4] Сілецький Р. Традиційне українське житло та його символіка Local History. 2023. 24.01.URL: https:// localhistory. org.ua/videos/bez-bromu/navishcho-mati-mertsia-pid-porogom-traditsiine-ukrayinske-zhitlo-ta-iogo-simvolika-roman-siletskii/

[5] Велика українська енциклопедія. Стаття «Хата (житло)».URL:https://vue.gov.ua/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE)

Когнітивні, етичні та інституційні ризики використання ШІ у навчальному процесі та шляхи їх подолання

Оксана Травкіна, аспірант, асистент [1] (ORCID: 0000-0003-3607-4653),

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Здійснено комплексний аналіз новітніх викликів, що постають перед системою вищої освіти в умовах стрімкого поширення генеративних технологій штучного інтелекту. Акцентовано увагу на багатовимірному характері ризиків їхнього застосування студентами — від технологічних обмежень у виявленні машинного тексту до когнітивних наслідків для розвитку критичного мислення та етичних загроз, які підривають засади академічної доброчесності й зменшують цінність освітніх кваліфікацій. Запропоновано методи вирішення та протидії феномену «ШІ-плагіату», що поєднує педагогічні інновації, організаційно-інституційні рішення та культуротворчі стратегії формування відповідальної цифрової поведінки. Особливу увагу приділено ролі викладача як ключового суб'єкта верифікації автентичності студентських робіт та модератора процесу виховання культури етичного й усвідомленого використання штучного інтелекту в освітньому середовищі.

Ключові слова: академічна доброчесність; великі мовні моделі; штучний інтелект; педагогічні стратегії; цифрова грамотність; усний захист.

1. ВСТУП

Стрімка інтеграція генеративного штучного інтелекту в освітній процес створює фундаментальні виклики для системи академічної доброчесності. Здатність великих мовних моделей продукувати тексти, що за формою та стилістикою майже не відрізняються від авторських, породжує нові форми академічного шахрайства. Традиційні інструменти перевірки плагіату, орієнтовані на пошук збігів, виявляються малоефективними. У цій ситуації перед педагогічною спільнотою постає завдання переосмислити методи оцінювання, посилити педагогічну підтримку та виробити механізми виховання цифрової відповідальності студентів.

2. МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ AI-ЗГЕНЕРОВАНОГО КОНТЕНТУ

Проблема ідентифікації контенту, згенерованого штучним інтелектом, є однією з найактуальніших у сучасній вищій освіті. Автоматизовані детектори, хоча й широко пропагуються, демонструють відносно низьку точність і часто не справляються з постійно вдосконаленими методами машинного письма (LLM), здатними імітувати лінгвістичну варіативність, подібну до людської. Дослідження показують, що точність таких інструментів рідко перевищує п'ятдесят відсотків, що робить їх ненадійними як єдиний засіб перевірки. Паралельно підходи, засновані на аналізі лексичного багатства, синтаксичних моделей та ритму речень, демонструють набагато вищу точність, іноді досягаючи майже дев'яноста восьми відсотків. [1] Ці методи виявляють притаманні сліди машинного письма, такі як надмірно збалансовані структури або різкі логічні прогалини, проте вони також стикаються з труднощами через зростаючу складність генеративних систем. У міру розвитку LLM їхні результати все більше імітують індивідуальний авторський стиль, що ускладнює визначення індивідуального стилю автора та змушує викладачів покладатися на більш нюансовані підходи.

У цьому контексті педагогічна перевірка знову відіграє центральну роль. На відміну від алгоритмічного виявлення, викладачі можуть покладатися на свої глибокі знання попередньої роботи студентів, індивідуального стилю та прогресу з часом. Усний захист завдань, діалогічні інтерв'ю та завдання, що вимагають рефлексивного мислення, дозволяють викладачеві оцінити не лише зовнішню форму тексту, але й глибину розуміння та автентичність інтелектуальних зусиль. Досвід показує, що студенти, які надмірно покладаються на LLM, часто мають труднощі з відтворенням аргументів усно, відповідями на уточнюючі запитання або пов'язуванням абстрактних формулювань з особистим досвідом. [2] Таким чином, людський вимір перевірки залишається незамінним і є наріжним каменем стійких стратегій академічної доброчесності.

Небезпека безконтрольного використання великих мовних моделей виходить далеко за межі труднощів із визначенням авторства текстів. З погляду психології навчання, постійне звернення до готових машинних відповідей формує те, що дослідники називають «метакогнітивною лінню» — поступову втрату потреби самостійно аналізувати, робити висновки та вибудовувати власну аргументацію. У результаті з часом руйнуються базові академічні навички: критичне мислення, здатність до аргументованого висловлювання та культура академічного письма. Водночас масове використання штучного інтелекту для виконання курсових робіт і навіть дисертацій призводить до знецінення освітніх досягнень: диплом перестає бути свідченням реальних знань і перетворюється радше на індикатор уміння ефективно користуватися цифровими інструментами. Це створює додаткову нерівність між студентами, адже доступ до потужніших систем отримують не всі, а отже — одні отримують необґрунтовану перевагу над іншими, що підриває сам принцип академічної справедливості. [2] У такій ситуації під загрозою опиняється й довіра до системи оцінювання: викладачі більше не можуть бути впевнені, що перед ними справжній інтелектуальний продукт студента, а не результат роботи алгоритму, і це фактично руйнує

фундаментальний освітній контракт між університетом і його здобувачами.

Додатково слід зазначити, що надмірна автоматизація мисленнєвих процесів знижує здатність студентів до самостійного засвоєння знань та формування інтелектуальної автономії. Поступове витіснення індивідуальної творчості алгоритмами може призвести до стандартизації мислення та втрати академічного різноманіття. Якщо університети не вироблять чіткої стратегії інтеграції ШІ в навчання, освітній процес ризикує перетворитися на формальність, де головним буде не розуміння матеріалу, а вміння правильно поставити запит у систему. Важливо й те, що наукова репутація установ може постраждати, коли результати досліджень, створені з допомогою ШІ, виявляться поверхневими або сумнівними. У довгостроковій перспективі це загрожує деградацією самої ідеї університету як простору розвитку критичного мислення, інтелектуальної свободи та незалежної творчості

3. НЕБЕЗПЕКА КОГНІТИВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ШІ У СТУДЕНТІВ АРХІТЕКТУРНОЇ ГАЛУЗІ

Неконтрольоване використання генеративних мовних моделей у процесі підготовки архітекторів формує специфічні ризики, які мають як когнітивний, так і професійний вимір. Систематичне делегування інтелектуальних завдань алгоритмам провокує феномен «метакогнітивної ліні», коли студенти втрачають потребу у власному аналізі та поступово обмежують розвиток критичного мислення й просторових уявлень. В умовах архітектурної освіти це означає, що майбутні фахівці отримують недостатньо практичних навичок роботи з кресленнями, конструктивними рішеннями та нормативною базою, оскільки їх місце займають готові згенеровані варіанти. У перспективі така тенденція може спричиняти серйозні професійні помилки, що впливають на безпеку та функціональність будівель: проєктування схем евакуації без перевірки їх відповідності нормам, вибір матеріалів, які не враховують локальних кліматичних умов, або надмірне використання скляних фасадів без розрахунку енергоефективності. Окрему загрозу становить ігнорування культурного контексту, адже універсальні рішення, запропоновані алгоритмом, можуть призводити до втрати локальної архітектурної ідентичності. Таким чином, залежність від генеративних моделей знижує якість професійної підготовки, підриває розвиток творчої самостійності та загрожує стандартизацією архітектурного середовища, що суперечить принципам інноваційності та культурної різноманітності, закладеним в основі сучасної архітектурної освіти.

4. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ

Вирішення цих ризиків вимагає педагогічної стратегії, яка є одночасно превентивною та конструктивною. Замість того, щоб покладатися виключно на заборону, університети повинні культивувати культуру відповідального використання штучного інтелекту. Це передбачає розвиток грамотності в галузі штучного інтелекту як важливої компетенції двадцять першого століття, де студенти розуміють не лише потенційні переваги генеративних інструментів, але й їхні етичні та когнітивні обмеження. [3] Паралельно, розробка завдань повинна розвиватися в напрямку форматів, які менш схильні до заміни машинами. Проектне навчання, тематичні дослідження, засновані на місцевому контексті, та рефлексивні есе, засновані на особистому досвіді, вимагають креативності та автентичності, які LLM не може переконливо відтворити. Процесно-орієнтоване оцінювання, яке включає чернетки, конспекти та ітеративний зворотний зв'язок, ще більше зменшує можливість подання машинно-генерованих продуктів за один крок.

Не менш важливою є роль наставництва та постійного діалогу між викладачем і учнем. Дослідження показують, що студенти часто вдаються до шахрайських дій шляхом використання ШІ не через навмисну нечесність, а через почуття невпевненості, відсутності підтримки або недостатнього керівництва. Коли викладачі створюють атмосферу довіри, надають регулярний зворотний зв'язок та заохочують інтелектуальні дослідження, спокуса делегувати мислення штучному інтелекту значно зменшується. Інституційна політика повинна підтримувати цей педагогічний зсув, уникаючи категоричних заборон, які легко обійти, та натомість пропонуючи контрольований доступ до освітньо орієнтованих платформ штучного інтелекту. [4] Така політика балансує неминучість технологічних змін з вимогою підтримки цілісності, гарантуючи, що освітній процес залишається зосередженим на автентичних результатах навчання.

5. ВИСНОВКИ

Поширення генеративних моделей ставить під загрозу академічну доброчесність і водночас відкриває шлях до оновлення педагогічних практик. Ефективна стратегія протидії полягає не в заборонах, а у поєднанні технологічних рішень зі зміною навчального дизайну та акцентом на особистісно орієнтованому підході. Формування культури етичного використання ШІ, розвиток критичного мислення та зміцнення ролі викладача як фасилітатора знань є необхідними умовами для збереження цінності освітніх кваліфікацій і довіри до університетів у добу генеративного ШІ.

Список літератури

[1] Gao C., Lee J. (2023). Stylometric approaches to AI-text detection: potentials and limits. Journal of Educational Technology Research, 41(2), 55–72.

[2] Martínez R., Novak P. (2024). Academic integrity in the era of generative AI. Higher Education Review, 78(3), 215–234.

[3] O’Neill M. (2023). Responsible AI literacy for students. International Journal of Pedagogy and Learning, 18(1), 1–14.

[4] UNESCO (2023). Guidelines for the ethical use of AI in education. Paris: UNESCO Publishing.

Львівська латинська катедра один з найвизначніших сакральних об'єктів України

Олександра Шарій, студентка [1] (ORCID:0009-0008-8415-0378)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

Висвітлено історико-архітектурні особливості Львівської латинської катедри – одного з найвизначніших сакральних об'єктів України. Розглянуто витоки будівництва, готичні та ренесансні впливи на архітектурний образ, особливості реставрацій та значення пам'ятки в європейському контексті. Акцент зроблено на історичному розвитку катедри у взаємозв'язку з урбаністичним середовищем Львова.

Ключові слова: Львів, латинська катедра, архітектура, готика, ренесанс, сакральне будівництво, історія

1. ІСТОРИЧНЕ ТЛО БУДІВНИЦТВА

Латинський катедральний костел – велична пам'ятка XIV-XVIII століть, у якій гармонійно поєднані архітектурні риси минулих епох: готики, ренесансу й бароко.

У 1360-х роках, після входження Галицько-Волинських земель до складу Польського королівства, король Казимир III Великий започатковує спорудження монументального католицького храму з метою зміцнення позицій римсько-католицької церкви на українських теренах.

Катедра виконувала не лише релігійну функцію, а й відігравала політичну роль – слугуючи символом влади польської корони та включення Львова до європейського культурного контексту. Початковий етап зведення припадає на другу половину XIV століття, коли основну частину готичної нави було побудовано за участю майстрів із Кракова. Латинська катедра стала осідком львівського архієпископа та головним осередком латинської парафії. Цей період відзначається активною участю іноземних архітекторів і ремісників, що сприяло інтеграції європейських архітектурних традицій у міське середовище Львова [1].

Катедральний собор був головною будівлею середньовічного міста, тож на його будівництво не шкодували ані грошей, ані часу. Львівська Катедра будувалася набагато довше, ніж триває людське життя, тому жоден майстер-будівничий не дочекався плодів своєї праці у завершеному вигляді. 1360 року розпочали будівництво головного храму міста, який за первісним задумом повинен був мати дві величні вежі. Одну з них звели вже наприкінці XIV століття, другу так і не добудували до наших днів.

Від готики через ренесанс і бароко, а відтак до елементів класицизму й сецесії пройшов свій шлях львівський катедральний костел. Але на диво ми не відчуваємо тут еклектики: різні стилі різних віків не кричать, не надіймаються і не сперечаються один з одним. Плин часу гармонійно узгодив архітектурні нашарування епох і перетворив їх на величний довершений образ.

Зведення Львівської латинської катедри стало важливою складовою становлення середньовічного Львова як багатокультурного та політично значущого міста.

2. АРХІТЕКТУРНИЙ СТИЛЬ: ГОТИКА З ЕЛЕМЕНТАМИ РЕНЕСАНСУ

Архітектурна композиція катедри виразно відображає канонічні ознаки європейської готики: стрільчасті вікна, нервюрні склепіння, витончені контрфорси та домінування вертикалізму в загальній структурі. Центральний неф подовжений, апсида має гранчасту форму, а з північного боку розташований притвор із характерними готичними порталами. Водночас упродовж наступних століть первісна готична форма зазнала змін – до неї додавалися нові стилістичні риси, зокрема елементи ренесансу та бароко

У XVI–XVII століттях було збудовано кілька каплиць, серед яких найвідоміша – Боїмів, що розташована поруч, а також каплиця Кампіанів. Усередині катедри з'явилися нові вівтарі, надгробки та скульптури, виконані в стилі маньєризму та бароко. Ці пізніші втручання не знищили первісної готичної ідентичності храму, а навпаки створили цілісний образ, у якому читаються зміни архітектурних епох [2].

3. ЛЬВІВСЬКА КАТЕДРА ЯК ЦЕНТР РЕЛІГІЙНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ

Упродовж віків Львівська латинська катедра відігравала роль не лише сакрального простору, а й важливого центру суспільного та політичного життя міста. У її стінах проходили урочисті богослужіння з нагоди візитів королівських осіб, послів та іноземних делегацій. Тут оголошувалися королівські грамоти, укладалися політичні домовленості та складали присяги новообрані міські урядовці. Храм став символом католицької спільноти Львова, її моральною опорою та культурним осередком.

Від готики XIV-XV століть львівська Катедра успадкувала видовжені стрілчасті арки, склепіння і вікна, оздоблені модерними вітражами початку XX століття. Ренесансна каплиця Кампіанів початку XVII століття оздоблена чудовим кам'яним різьбленням на євангельські сюжети. Барокове завершення храму надали реставраційні роботи, проведені у 1760-1778 роках.

На східній стіні храму з боку вулиці Галицької бачимо зображення ікони з написом. Цей напис розповідає нам про трагічну і зворушливу історію, яка сталася у Львові більше, ніж чотири століття тому. В 1598 року померла від невиліковної хвороби 9-річна Катруся, донька міщанина Войцеха Домагалича. Дідусь дівчинки, відомий львівський геометр, Юзеф Вольфович, вбитий горем, намалював і встановив на стіні костелу образ Матері Божої Ласкавої. Цей образ є копією оригіналу.

На цій же східній стіні бачимо вмонтовану надгробну плиту родини львівської купецької родини Шольц-Вольфовичів з XV століття. Вона залишилася від ліквідованого у кінці XVIII століття цвинтаря, який оточував катедру, а на північній стіні можна оглянути скульптурну композицію Гроба Господнього з XVI століття.

У храмі були поховані знатні міщани, представники польської шляхти, духовенства. Катедра підтримувала братства, церковні школи й благодійні установи. У періоди національно-релігійних конфліктів вона ставала символом стійкості католицької віри, а її дзвони скликали мешканців не лише на молитву, а й на захист міста в критичні часи [3].



Рисунок 1. Латинська катедра. Вигляд на початок XX ст.

4. РЕСТАВРАЦІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ'ЯТКИ У XX–XXI СТОЛІТТЯХ

У XX столітті Львівська латинська катедра зазнала занепаду через війни, зміну політичних режимів і радянську секуляризацію. Перші реставраційні роботи почалися у 1930-х роках, а масштабні – лише у 1970-х під керівництвом українських реставраторів. Основну увагу приділили зміцненню склепінь, відновленню декору та археологічним дослідженням.

Документація про ці дослідження свідчить про складність збереження готичної структури в умовах багатовікових перебудов. Під час реставрацій було виявлено первісні фрагменти настінного живопису, елементи різьблення та фрагменти вітражів. Сьогодні катедра охороняється як пам'ятка національного значення та є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО[4].

5. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ І ВПЛИВИ

Львівська латинська катедра є прикладом культурної інтеграції Західної України в архітектурний простір Центральної та Західної Європи. Вона поєднує місцеві традиції з готичними впливами Кракова, Праги та Відня. Це був не просто стильовий вплив, а повноцінний обмін майстрами, технологіями й проєктними підходами, які катедра органічно втілила в львівському середовищі.

Планувальна структура Львівської катедри має спільні риси з Вавельським собором у Кракові: тринавна композиція, видовжений пресбітерій, стрільчасті арки, нервюрні склепіння та масивна вежа над входом. Ймовірно, до будівництва були залучені майстри з досвідом роботи в Кракові чи Празі. До Львова приїздили архітектори з Італії, Німеччини, Чехії, зокрема ті, хто працював при дворі Ягеллонів, що суттєво вплинуло на формування місцевої архітектури XIV–XV століть.

Вплив південно європейського ренесансу проявився у пізніше добудованих каплицях – з куполами, пілястрами та ордерною системою, що наслідують італійську традицію. Виразним прикладом цього є каплиця Кампіанів, виконана у стилі пізнього Ренесансу з бароковими рисами, яка гармонійно поєднується з готичною архітектурою головного храму.

Вплив європейських ідей не обмежувався лише архітектурними формами. Через Латинську катедру Львів був включений у загально християнську комунікацію. Тут працювали латинські школи, діяли місії єзуїтів і домініканців, які привозили з собою не лише релігійні ідеї, а й концепції міської організації, освіти та мистецтва. Саме завдяки таким спорудам, як Латинська катедра, Львів утвердився як «малий Вавель» і вважався західною брамою Русі до Європи.

Варто підкреслити, що Львівська катедра не лише переймала впливи – вона стала джерелом наслідування для інших храмів у Галичині. Формальні елементи її фасадів і композиції відтворювались у костелах Дрогобича, Самбора, Перемишля. Таким чином, катедра стала не лише символом релігії, а й транслятором європейських культурних стандартів у регіоні[5].



Рисунок 2. Латинський катедральний костел. Автор Станіслав Тондос.

ВИСНОВОК

Львівська латинська катедра є унікальною пам'яткою сакральної архітектури, яка втілює європейський стиль і локальну ідентичність. Вона формувала духовне обличчя Львова упродовж століть, залишаючись важливим елементом культурної спадщини не лише міста, а й усієї України.

Список літератури:

[1] Гілецький С. Готична архітектура Львова .Архітектурна спадщина. 2019. №5. С. 45–56.

[2] Зварич Ю. Архітектурні трансформації сакрального простору. Матеріали Міжнародної конференції з історії архітектури. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2021.С. 112–120.

[3] Крип'якевич І. Історичні проходи по Львові. Львів: Каменяр, 1991. 166 с.

[4] Державний архів Львівської області. Ф. 3, оп. 2, спр. 145 Документація щодо реставраційних робіт Латинської катедри, 1974 р.

[5] Вуйцик В. С. Архітектура Львова: Середньовіччя. Львів: Центр Європи, 1998. 288 с.

Жіноче питання в радянському плакатному мистецтві

Дар'я Житнікова, студентка [1] (ORCID:0009-0003-5659-9489)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Радянська гендерна політика, особливо в перші два десятиліття, сформувала ідеал «нової жінки», який вплинув на цілі покоління. У 1920–1930-х роках хвиля емансипації жінок охопила суспільство, а нова модель гендерних відносин активно впроваджувалася через пропаганду. Ця стаття ґрунтується на аналізі українських агітаційних плакатів того часу, де жінка зображалася як сильна, впевнена та віддана ідеї творення соціалістичного суспільства. Через художні образи плакатів можна виокремити ключові іконографічні типи та простежити соціальні чинники, що їх сформували.

Ключові слова: *жіноче питання, радянські плакати, емансипація, гендерна політика, іконографія, пропаганда, нова жінка, український жіночий рух, соціальні зміни, візуальна культура.*

1. ВСТУП

Жіночі об'єднання на українських землях почали з'являтися в другій половині XIX століття під впливом загальноєвропейського феміністичного руху. Жінки боролися проти дискримінації, прагнули створювати організації для підтримки своєї участі в громадському житті та переосмислювали патріархальні гендерні ролі. В Україні цей рух тісно переплітався з національною боротьбою, що робило його унікальним. Прагнення до рівних прав –доступу до освіти, політичного представництва та влади – розглядалися як частина ширшої боротьби за національну ідентичність. Поняття «піднесення свідомості», яке в 1970-х роках стало популярним серед західних феміністок, в Україні мало глибший, національно забарвлений зміст. За часів Російської імперії жіночий рух зосереджувався на культурній, освітній і благодійній діяльності. Першою організацією стало Товариство допомоги вищій жіночій освіті, засноване в 1840 році в Харкові. Пізніше, у 1878 році в Києві та в 1880 році в Харкові, відкрилися Вищі жіночі курси, що стали важливим кроком до розширення освітніх можливостей для жінок[1].

2. МЕТА

Дослідити українські агітаційні плакати того часу, де жінка зображалася як сильна, впевнена та віддана ідеї творення соціалістичного суспільства. Через художні образи плакатів можна виокремити ключові іконографічні типи та простежити соціальні чинники, що їх сформували.

3. ЖІНОЧИЙ РУХ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

У радянській Україні жіночий рух контролювала Компартія. З 1919 року діяли жінвідділи, які займалися політичною агітацією та ліквідацією неграмотності серед жінок. Журнали «Селянка України» та «Трудівниця» виступали рупорами офіційної ідеології. Завдяки квотам жінки отримували місця в органах влади, але реальні керівні посади залишалися доступними лише для одиниць [1]. Як писала Симона де Бовуар у «Другій статі» (1949), радянська система обіцяла світ, де чоловіки й жінки були б рівноправними, але ця обіцянка часто залишалася лише на папері [2].

Більшовицька влада зробила кілька кроків для розв'язання «жіночого питання». У грудні 1917 року декрети про цивільний шлюб і розірвання шлюбу, розроблені за участю Олександри Коллонтай, заклали основу для нових сімейних відносин. У 1926 році кодекс законів легалізував цивільне співжиття, гарантуючи жінкам захист прав, зокрема можливість вимагати аліменти. Діти, народжені поза шлюбом, отримали рівні права. У 1920 році Радянська Росія однією з перших легалізувала аборти, а вагітні жінки та матері немовлят отримали оплачувану відпустку. Домашня праця жінок прирівнювалася до трудового внеску чоловіків, а розлучення стало простою процедурою – достатньо було повідомлення до РАЦСу [3].

4. ПЛАКАТ ЯК ІНСТРУМЕНТ АГІТАЦІЇ

Плакат, як найдешевший і найдоступніший засіб пропаганди порівняно з радіо чи кіно, став провідним інструментом агітації для неписьменної жіночої аудиторії. Він закликав, примушував, кричав із вулиць, транспорту, вітрин крамниць і стін ленінських куточків у хатах-читальнях чи жіночих кімнатах на підприємствах. «Треба поширювати художні плакати та малюнки з культурно-освітнім змістом, – писав один із сільських кореспондентів. – Яскравий і зрозумілий плакат є ефективним засобом агітації. Візуальний образ краще впливає на психіку селян, досягаючи потрібного ефекту та задовольняючи естетичні потреби» [4]. Червона хустка, зав'язана на манер фрігійського ковпака, стала символом свободи, відомим ще з часів Давнього Риму. Коротко стрижена пролетарка в такій хустині уособлювала емансиповану особистість. Відрізані коси також вважалися ознакою емансипації, хоча в селі це сприймалося негативно, адже довга коса була атрибутом жіночої вроди. Художники використовували антураж для позначення класової належності: селянку зображали біля трактора чи в полі, часто в українському національному вбранні, а робітницю – на тлі індустріального пейзажу чи верстата, в уніформі. Деякі митці, як-от В. Матюх і П. Горілий у плакаті «Ясла на селі – могутнє знаряддя розкріпачення жінки» (1931), представляли селянку в новому, емансипованому образі. Проте плакатна пролетарка контрастувала з «іконами стилю» жіночих журналів. «Я не знаю, куди поділися жіночі стегна та груди, але вони десь зникли. Мрія сучасної жінки – виглядати по-хлоп'ячому», – так описували модний ідеал того часу. Плакати ж акцентували на силі, витривалості та трудовій ролі жінок, а не на їхній зовнішній привабливості.

Плакат 1929 року «Житлова кооперація – шлях до нового побуту» А. Старчевського зображує жінку, яка керує будівництвом житлового комплексу (Рис.1). Яскраві кольори, чіткі лінії та динамічна композиція робили плакат помітним і зрозумілим. Червоний колір відсилав до революційних ідеалів і соціалізму.




Рисунок 1. «Житлова кооперація – шлях до нового побуту»

На плакаті Оксани Павленко «Відпочинок на маневрах» дівчина сама запрошує хлопця до танцю, і вони разом поринають у запальний рух (Рис.2). Це відображає нову гендерну поведінку: жінки стають активними, незалежними, беруть ініціативу не лише в танці, а й у житті. Такий образ «нової радянської жінки» – сильної, впевненої, що будує суспільство нарівні з чоловіками, – став ключовим у пропаганді.



Рисунок 2. Відпочинок на маневрах

5. ПОВОЄННІ ЗМІНИ

У 1940–1950-х роках, особливо після війни, образ жінки на плакатах змінився. Роль робітниці відійшла на другий план, а на перший вийшла жінка-мати, берегиня сім'ї. Це створювало подвійне навантаження: жінки працювали нарівні з чоловіками, але також відповідали за дім і дітей (Рис.3). Такий нереалістичний ідеал тиснув на жінок, які не могли чи не хотіли йому відповідати, призводячи до стресу та обмеження кар'єрних можливостей [5].



Рисунок 3.Жінці в СРСР надаються рівні права з чоловіком

6. ВИСНОВКИ

Агітаційні плакати Радянського Союзу 1920–1930-х років відігравали значну роль у формуванні суспільного уявлення про «нову жінку» лояльну до ідеалів соціалізму. Ці візуальні матеріали демонстрували наявні суперечності. Образ, створений у масовій культурі, часто не відповідав дійсності, де жінкам доводилося справлятися з подвійним навантаженням – трудовим і домашнім. Радянські плакати залишаються важливим джерелом для аналізу гендерної політики та соціальних змін тієї епохи.

Список літератури

[1] Богачевська-Хомяк М., Веселова О.М. Жіночий рух в УкраїнІ . Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й К.: В-во "Наукова думка", 2005. 672 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Zhinochy_rukh_v_Ukraini

[2] Грушева Т. В., Рябчевська А. Р., Сєдєнкова А. С. Соціальний статус жінки в радянській Україні у 20–30-ті рр. XX ст. Праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2017. Вип. 47. С. 122–126.

Палагута Л. Росповсюджуймо на селі плакати культосвітнього змісту. Більшовик.1924.№199. URL:https://libraria.ua/issues/955/

Владич Л.В.Український політичний плакат.К.: Політвидав України, 1981. 119 с

[5] Український радянський плакат 1920–1930 років. Електронна бібліотека «Україніка» НБУВ ім.В.Вернадського.URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_vom/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=PLKT&P21DBN=PLKT&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=

Свято-Василівський собор в Овручі: історія, архітектура, значення

Ярослав Невмержицький, студент,[1] (ORCID: 0009-0006-7613-2028),

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглядається Свято-Василівський собор в місті Овруч як унікальна пам'ятка архітектури Київської Русі. Аналізується історичне значення, архітектурні особливості та роль у розвитку духовної культури України. Особлива увага приділяється будівництву, впливу візантійських традицій та подальшій долі собору в різні історичні епохи. Робота спрямована на усвідомлення важливості збереження історичних пам'яток як частини національної спадщини.

Ключові слова: Свято-Василівський собор, Овруч, давньоруська архітектура, Київська Русь, Рюрик Ростиславич, історична спадщина, візантійський стиль, реставрація, сакральна архітектура, культурна цінність.

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Свято-Василівський собор в Овручі є однією з найдавніших та найцінніших пам'яток архітектури Київської Русі. Він уособлює духовну та культурну велич свого часу, а також демонструє високий рівень архітектурної майстерності XII століття. В умовах сучасних викликів, пов'язаних із втратою історичних пам'яток через час, війну або байдужість, питання збереження, вивчення та популяризації таких споруд набуває особливої актуальності.

Дослідження Свято-Василівського собору дозволяє краще зрозуміти не лише архітектуру того періоду, а й духовне життя та цінності давньоруського суспільства. Саме тому вивчення цієї пам'ятки є важливим для збереження національної ідентичності, історичної пам'яті та культурної спадщини України

2. ІСТОРІЯ ПОБУДОВИ СВЯТО-ВАСИЛІВСЬКОГО СОБОРУ

2.1 Заснування.

За літописними свідченнями, перша дерев'яна церква на місці майбутнього собору постала ще наприкінці X ст., приблизно в 997 р., з ініціативи князя Володимира Великого, хрещеного іменем Василь.

У XII ст., коли князь Рюрик Ростиславич володів Овручем, він наказав звести кам'яний храм. Це стало частиною ширшого процесу кам'яного будівництва в Київській Русі. Ініціатором будівництва собору був князь Рюрик Ростиславич – один із представників династії Рюриковичів, який неодноразово обіймав київський престол. Він був не лише політичним діячем, а й меценатом, що активно підтримував розвиток церковного будівництва. Саме за його наказом і було розпочато зведення храму, присвяченого святому Василію Великому – одному з найшановніших християнських святих. Обрання цього святого покровителем собору мало особисте значення для Рюрика, адже Василь було його християнське ім'я.

Архітектором вважають Петра Милонога – майстра, що належав до школи зодчих, які працювали над храмами Києва.

Свято-Василівський собор був зведений наприкінці XII століття в місті Овруч, яке в той час відігравало важливу роль у політичному та культурному житті Київської Русі. Це був період активного храмобудівництва, коли церква слугувала не лише духовним центром, а й символом влади та могутності князя, який її збудував. За своїм задумом собор мав стати головним духовним осередком Овруча.

У період свого розквіту Свято-Василівський собор виконував не лише релігійну функцію, а й був важливим центром духовного, освітнього та культурного життя регіону. Він уособлював авторитет князівської влади та християнської віри, зміцнюючи позиції православ'я на теренах Київської Русі. Собор став прикладом того, як сакральна архітектура сприяла формуванню національної самосвідомості та єдності народу в складний період державотворення.

3. АРХІТЕКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1 План, матеріали, стиль

Свято-Василівський собор було збудовано в традиціях давньоруського зодчества з використанням плінфи (тонкої цегли) та каменю. За планом він мав хрестово-купольну структуру з трьома апсидами та однією банею. Архітектура собору поєднує в собі простоту форм і величність пропорцій, властивих християнським храмам того періоду.

Тип будівлі: хрестово-купольний собор з трьома апсидами, чотирма стовпами та високим центральним куполом.

Стиль: поєднання візантійських традицій та місцевої будівельної школи. Це добре видно в орнаментальних деталях і кладці.

Матеріали: стіни складено з плінфи (тонкої давньоруської цегли), перемежованої каменем і розчином.

Декор: первісно фасади мали декоративну цегляну орнаментику, інтер'єри прикрашали фрески.

3.2 Візантійський вплив.

Вплив візантійської архітектури простежується у загальній композиції будівлі, а також у використанні декоративних елементів, таких як арки, склепіння та купольна конструкція. Цей стиль був характерним для всієї Русі після прийняття християнства.

3.3 Унікальні елементи

Однією з особливостей собору є його гармонійне поєднання конструктивної міцності та естетичної вишуканості. Незвичною є форма віконних прорізів та орнаментальне оздоблення, частково збережене донині. Це робить храм не лише релігійною, а й архітектурною цінністю.

Особливість: собор став зразком поліського стилю – більш суворого й масивного, ніж у Києві, що відповідало прикордонному розташуванню міста.

4.1 . Історичні випробування.

У XIII ст. Овруч зазнав спустошення від монголо-татар, і храм сильно постраждав.
У XV–XVII ст. регіон був ареною воєн литовців, поляків, татар, козацьких загонів – це не могло не позначитися на долі храму.
У XVIII ст. храм частково відновили, але він утратив первісну велич. Усередині руїн часом ставили тимчасові дерев'яні каплиці.
Протягом століть собор залишався духовним символом, навіть у зруйнованому вигляді.
4.2 Відновлення та реставрації.
У 1907–1911 рр. під керівництвом архітектора Олексія Щусєва проведено масштабну реставрацію.
Реставратори застосували унікальні методи: кожну цеглину з оригінальної кладки маркували, знімали та відтворювали в новому вигляді, відновлюючи форму храму.
Було відтворено куполи, стіни, декоративні елементи, а всередині розпис виконали художники, спираючись на традиції давньоруського живопису.
Важливим було не лише «відбудувати», а й повернути автентичність – тому Щусєв активно використовував археологічні дослідження намагаючись відтворити її первісний вигляд з максимальним збереженням автентичності.
У радянський час храм переживав складні періоди: його використовували не завжди за призначенням, релігійна діяльність була обмежена. Попри це, він зберігався як пам'ятка архітектури і привертав увагу дослідників.
Після здобуття Україною незалежності у 1991 р. собор відновив свою релігійну функцію.
4.3 Сучасне використання.
Нині Свято-Василівський собор є діючим храмом Української православної церкви. Він також виконує функцію історико-культурного об'єкта, відкритого для туристів та паломників. Собор залишається важливою архітектурною і духовною пам'яткою, що символізує тяглість історії та культури українського народу.

5. ЗНАЧЕННЯ СОБОРУ В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ

Свято-Василівський собор в Овручі є не лише зразком давньоруської архітектури, а й важливим духовним символом української історії. Присвячений святому Василію Великому, він відігравав значну роль у формуванні християнської традиції на українських землях. Собор став осередком духовного життя, культури та освіти, об'єднуючи навколо себе громаду. Він охороняється як пам'ятка архітектури національного значення.
У 2025 р. після судових рішень комплекс повернули у державну власність, що відкриває перспективи для кращого збереження й реставрації.
Як одна з найдавніших сакральних споруд, собор свідчить про високий рівень культури та будівельної майстерності Русі. Його збереження та відновлення є прикладом шанобливого ставлення до національної спадщини. Сьогодні він служить нагадуванням про глибокі корені української державності, духовності й мистецтва, а також стимулом для подальшого вивчення і охорони історичних пам'яток.

6. ВИСНОВОК

Свято-Василівський собор в Овручі є яскравим прикладом архітектурної і духовної спадщини Київської Русі. Його історія, пов'язана з князем Рюриком Ростиславичем, свідчить про значення храму не лише як релігійного об'єкта, а й як символу влади, культури та мистецтва. Архітектурна виразність, візантійські риси та унікальні елементи роблять собор винятковою пам'яткою свого часу. Він не лише зберіг в собі духовні традиції, а й став прикладом високого рівня зодчества, притаманного давньоруському періоду**.**
Свято-Василівський собор в Овручі – одна з найвизначніших пам'яток давньоруської архітектури, що збереглися на території сучасної України. Він не тільки є культовою спорудою, а й уособлює культурну тяглість від Київської Русі до нашого часу. Його доля – це історія боротьби, руйнувань, відродження і духовної стійкості.
У сучасних умовах, коли українське суспільство переосмислює свою історію та ідентичність, важливо вивчати і зберігати такі об'єкти, як Свято-Василівський собор. Вони допомагають краще зрозуміти наше минуле, виховують повагу до культурної спадщини та сприяють формуванню національної свідомості. Ці архітектурні та духовні пам'ятки є живими свідками епох, які формували українську державність, релігію та культуру. Вони дозволяють не лише осягнути історичний контекст, а й відчути нерозривний зв'язок поколінь, побачити, як духовність і мистецтво впливали на формування нашої ідентичності. Ця тема актуальна не лише для істориків і архітекторів, а й для кожного, хто цікавиться витоками української культури. Усвідомлення значення таких об'єктів формує в суспільстві почуття відповідальності за збереження національного надбання.
Збереження таких історичних пам'яток є частиною більш широкого процесу захисту національної спадщини, що стає особливо важливим в умовах зовнішніх загроз та культурних викликів. У часи, коли відбувається навмисне знищення культурної ідентичності, такі об'єкти набувають символічного значення як опора національного духу. Вивчення таких об'єктів стимулює інтерес до української історії серед молоді, сприяє розвитку туризму та зміцненню патріотизму. Залучення громадськості до процесу збереження історичних пам'яток формує активну позицію громадян і сприяє єдності суспільства навколо спільних цінностей.

Список літератури

[1] Історія Української архітектури.К.: «Техніка», 2003.472 с.

[2] Ковпаненко Н.Г.Щусєв Олексій Вікторович. Енциклопедія історії України .К. : «Наукова думка», 2013.Т.10.С.689.

[3] Свято-Василівський собор (Овруч.) URL:https: //uk.wikipedia.org/wiki/Свято-Василівський_собор_(Овруч)

[4] Рюрик Ростиславич URL :https: // uk. wikipedia. org/wiki/Рюрик_Ростиславич

Шишаччина як джерело натхнення у творчості Анатолія Дімарова

Вадим Заїка, студент,[1 i] (ORCID: 0009-0008-8415-0378)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розглядається творчість українського письменника Анатолія Дімарова, вплив Шишаччині на формування його письменницького стилю та світогляду. Особлива увага приділяється соціально-культурному середовищу краю, його історичному аспекту, що стали важливими джерелом натхнення для автора. Через аналіз основних творів Дімарова, таких як, "І будуть люди", "Серце жде" і "Біль і гнів", досліджуються важливі для питання національної ідентичності, соціальних перетворень та духовних цінностей українського народу.

Ключові слова: *Анатолій Дімаров, Шишаччина, українська література, національна ідентичність, соціально-культурне середовище, творчість письменника, народна мова, історичні події.*

1. ВСТУП

Анатолій Дімаров (справжнє ім'я – Анатолій Андрійович Гарагуля, 1922–2014) – видатний український письменник, представник так званої "покоління правди" у літературі. Його творчість охоплює складні та болісні теми української історії XX століття: війна, голодомор, колективізація, післявоєнна розруха, моральні пошуки людини в умовах тоталітарного суспільства.

Особливе місце у формуванні світогляду та стилю Дімарова посідає період його життя на Полтавщині, зокрема в Шишацькому районі (Шишаччині). Саме тут, серед степів і лісів, він наблизився до джерел народного буття, відчув глибинний зв'язок із землею та людьми, що визначило його письменницьку долю.

Письменник згадував: ***"Я писав твори не для того, щоб вони втовкмачували вічні цінності, як люблять про це говорити деякі поважні метри, а щоб людина взяла мою книжку, забула про негаразди і їй трошки полегшало на душі від того, що вона прочитала. Оце моє основне завдання*** "[1].

Цей період став не просто частиною біографії Дімарова, а осереддям його художнього світу.

2. ШИШАЧЧИНА: СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ

Суспільне середовище.

Після Другої світової війни Полтавщина залишалась регіоном, де життя протікало в тіні недавніх катастроф: фронтові руйнування, голод, репресії залишили глибокі шрами на душі населення. Водночас селянське середовище зберігало давні традиції, багатий фольклор, народні обряди.

Саме в цьому середовищі Дімаров спостерігав незнищенну людську гідність і стійкість: ***"Там, де земля стогнала від поразок, люди, ніби трава крізь каміння, вичавлювали з себе життя***". Шишаччина постала для нього як арена протистояння добра і зла, правди і фальші.

Мова і культура

Мова шишацьких селян вразила Дімарова своєю чистотою, емоційністю і багатством образності. У романах письменника відчутно її вплив: його герої говорять живою, соковитою українською мовою, що глибоко передає душевний стан персонажів.

Фольклорні елементи (пісні, легенди, приказки) стали природною частиною багатьох його творів, підкреслюючи історичну безперервність народу. ***"На Шишаччині я зрозумів, що справжня історія – не в газетних заголовках, а в долях звичайних людей, які виживали наперекір усьому"*** [2].

3. ПРИРОДА ПОЛТАВЩИНИ У ТВОРЧОСТІ ДІМАРОВА

Анатолій Дімаров – видатний український прозаїк, у чиїх творах природа рідного краю займає особливе місце. Для нього Полтавщина –не просто географічна територія, а живий світ, що формує духовність людини та зберігає пам'ять поколінь.

1. Земля як джерело сили і натхнення:

Полтавські краєвиди у прозі Дімарова постають як материнська колиска: вони годують, виховують і наповнюють душу красою. Оповідаючи про поля, річки чи села, письменник наділяє їх майже людськими рисами, підкреслюючи нерозривний зв'язок людини й природи.

2. Поетичність у змалюванні пейзажів:

Його твори багаті на образи квітучих луків, хлібних нив, тихих вечорів і світанків. Кожен опис сповнений відчуття гармонії та світла, а тому читач ніби сам занурюється у чарівний простір Полтавщини.

3. Природа як віддзеркалення долі народу:

У художньому світі Дімарова явища природи часто співвідносяться з історичними подіями та внутрішнім станом героїв. Весна уособлює надію й оновлення, а сувора зима чи осінній дощ нагадують про випробування та страждання.

4. Патріотичне звучання образів:

Любов до рідної землі в його прозі перетворюється на заклик берегти Батьківщину, працювати на ній та передавати цю любов наступним поколінням. Так пейзажі стають не лише прикрасою тексту, а й важливим засобом виховання.

Природа Шишаччини – не просто пейзаж у творах письменника, а повноправний учасник подій. Вона є символом вічності, свідком і учасником людських драм.

В "Болі і гніві" зустрічаємо пронизливі образи осені, які символізують занепад села після колективізації: ***"Дерева стояли голі, мов свідки страшної трагедії. Земля, колись родюча, тепер мовчала, затаївши біль"*** [3].

У творах природа часто контрастує з людською жорстокістю: там, де люди нищили одне одного, земля продовжувала жити і родити.

Отже, у творчості Анатолія Дімарова природа Полтавщини набуває символічного значення: вона є джерелом натхнення, дзеркалом народної долі та оберегом української ідентичності.

4. ШИШАЧЧИНА І СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬЬОГО МЕТОДУ ДІМАРОВА

Реалізм як головний принцип

Перебуваючи серед шишацьких селян, Дімаров остаточно сформував свою естетичну позицію: зображувати реальність такою, якою вона є, без ідеалізації і без прикрас. Його твори стали свідченням народного життя. ***"Я писав про те, що бачив і чув, про те, що пережив сам або ті, хто жив поруч зі мною***"[4].

Цей безкомпромісний реалізм і чесність стали причиною тривалих конфліктів із радянською цензурою.

Соціальна аналітика

Шишаччина навчила Дімарова бачити причинно-наслідкові зв'язки у суспільних процесах: як зміна способу життя впливає на особистість, як влада руйнує традиційну мораль.

У романі "І будуть люди" письменник майстерно показує трансформацію сільської громади через призму особистих трагедій окремих героїв.

5. ЖИТТЄВІ СЮЖЕТИ ТА РЕАЛЬНІ ПРОТОТИПИ

Анатолій Дімаров – письменник, чия проза нерозривно пов’язана з його особистим життям та долею народу. Багато сюжетів у його творах мають автобіографічне підґрунтя, а персонажі нерідко списані з людей, яких автор зустрічав у різні періоди.

1. Автобіографічні мотиви:

У романах і повістях відчутні відгомони дитячих спогадів письменника, його юності на Полтавщині.

Тема голоду, війни, втрат – це не вигадка, а віддзеркалення власного досвіду Дімарова. Особливо це проявляється у творах «І будуть люди» та «Біль і гнів».

2. Реальні люди як прототипи:

Герої часто мають колективний характер: у них втілено риси простих селян, вчителів, воїнів, яких письменник добре знав. Деякі образи ґрунтуються на реальних прототипах – односельцях, фронтових товаришах, родичах.

Наприклад, у «І будуть люди» окремі персонажі списані з реальних мешканців села, які пережили колективізацію та голод.

3. Війна як джерело сюжетів;

Дімаров був фронтовиком, тому військова тематика у його прозі має особливу достовірність.

Сюжети про бої, поранення, фронтове братерство виростають із його власної біографії.

Образи солдатів – це не вигадка, а узагальнений портрет тих, із ким він ділив окопи.

4. Звичайна людина в центрі уваги:

У Дімарова головним героєм завжди є людина з народу – селянин, робітник, вчитель, воїн. Його персонажі – це не вигадані «герої без страху і докору», а живі люди зі своїми радощами і трагедіями. У цьому полягає його майстерність: показати велич людини через її буденність. Життєві сюжети у творчості Дімарова – це сплав переживань, спогадів і досвіду українського народу, а його герої часто мають реальних прототипів, що робить прозу особливо правдивою й емоційною [5].

ТЕМА ВІЙНИ У КОНТЕКСТІ ШИШАЧЧИНИ

Шишаччина – це регіон із глибокою історичною пам’яттю, і тема війни в його контексті має кілька вимірів:

1. Історичний вимір:

У період Другої світової війни територія Шишаччини, як і вся Полтавщина, зазнала німецької окупації.

Тут діяли партизанські загони, місцеве населення активно допомагало боротися з окупантами.

Після Другої світової війни багато шишацьких сімей залишились без годувальників, а села були частково зруйновані. Ця тема знайшла відображення у Дімарова в численних спогадах героїв про втрату, понівечені долі і надію на відбудову. "Війну ми виграли, а що робити з миром – ніхто не знав..." [6].

2. Культурно-пам’ятний аспект:

Важливу роль у збереженні історичної пам’яті відіграють шкільні музеї, меморіальні комплекси та щорічні вшанування ветеранів.

Літературні та мистецькі твори, присвячені війні, часто звертаються і до образу Шишаччини як символу стійкості та боротьби.

3. Сучасний контекст (російсько-українська війна):

Жителі Шишаччини активно долучаються до волонтерського руху, допомагають Збройним силам України. Є історії сучасних героїв – військовослужбовців із цього краю, які боронять Україну.

Пам'ять про минулі війни накладається на теперішню боротьбу, що формує нову ідентичність та нову хвилю героїзму, виховує повагу до минулого та відповідальність за майбутнє. Отже, тема війни у контексті Шишаччини – це поєднання історичної пам’яті, культурного спадку та сучасного досвіду, що формує патріотичний світогляд і відчуття причетності до загальноукраїнської боротьби.

ВИСНОВОК

Шишаччина стала для Анатолія Дімарова не лише географічним простором, а й духовною батьківщиною. Цей період був важливим у формуванні його світогляду.

Для Дімарова важливою була не тільки соціальна реальність, але й здатність відчувати емоційні струни народного життя, яке піддається випробуванням, але завжди відновлюється. Його герої, чи то селяни, чи інтелігенти, відображають боротьбу з труднощами, з системою, з самим собою, але й водночас –любов до рідної землі, до історії та культури. Дімаров умів виразити біль, радість і гіркоту свого народу, що робить його твори вічно актуальними і близькими до серця кожного читача.

Письменник не тільки відобразив у своїх творах те, що відбувалося на Полтавщині, але й передав через них універсальні цінності, що важливі для кожного часу: гідність, вірність своїм переконанням, сміливість у боротьбі з несправедливістю. Його роботи є підтвердженням того, що навіть у найскладніші часи народ не втрачає своїх моральних орієнтирів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

[1] *Дімаров А. “І будуть люди. К.: «Фоліо»” 2024.Ч.1.352 с.*
[2] *Дімаров А. “Біль і гнів” К.: «Україна»2005.928 с.*
[3]Дімаров А..,цитати. Цитати українською. URL:https://quotes.in.ua/authors/anatoliy-dimarov
[4] Дімаров А.Шкодую, що в такий страшний час жив, коли не можна було писати правду.Інтерв’ю з України. 2014.7липня. URL: https://rozmova.wordpress.com/2020/05/28/anatoliy-dimarov/
[5] Анатолій Дімаров URL: https://uk.m.wikipedia.org/wiki
[6] Дімаров А. URL: https:// www. libr.dp.ua /punktyr_ bibl _dimarov. html

[i] *Робота виконана під керівництвом канд. іст. наук, доц. Інни Ярощук*

Еволюція архітектурних стилів у київському містобудуванні XIX–XX століть

Олексій Гришко, студент,[1 i] (ORCID: 0009-0008-9152-4171)**,**

[1] Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ

У науковій роботі досліджено еволюцію архітектурних стилів у містобудуванні Києва протягом XIX–XX століть. Проаналізовано основні архітектурні напрями – класицизм, модерн, конструктивізм, сталінський ампір, функціоналізм, постмодернізм – у контексті історичних, політичних та соціально-економічних змін. Виявлено характерні риси та ключові приклади архітектурної спадщини кожного періоду. Результати дослідження спрямовані на збереження архітектурної ідентичності Києва та розуміння впливу історичних стилів на сучасне містобудування.

Ключові слова: Київ, архітектура, класицизм, модерн, конструктивізм, функціоналізм, постмодернізм, містобудування.

1. ВСТУП

Архітектура Києва відображає складну історію міста, його політичні, економічні та культурні трансформації. Упродовж XIX–XX століть місто зазнало значних змін, що зумовили появу та розвиток різноманітних архітектурних стилів. Ця робота присвячена аналізу еволюції архітектурних напрямів, що сформували обличчя Києва, їхньої взаємодії та впливу на сучасне містобудування.

2. МЕТА РОБОТИ

Проаналізувати основні етапи та особливості розвитку архітектурних стилів у Києві протягом XIX–XX століть, виявити їхній вплив на формування просторового середовища міста та визначити значення історико-архітектурної спадщини для сучасного містобудування.

3. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНИХ СТИЛІВ

На початку XIX століття Київ, відновлюючись після занепаду XVIII століття, став важливим адміністративним і культурним центром Російської імперії. Політична стабільність, зростання торгівлі та урбанізація сприяли активному будівництву [1]. У XIX столітті чисельність населення міста зросла з 20 тисяч до 250 тисяч, що стимулювало розвиток інфраструктури та житлового фонду [2]. У XX столітті революційні потрясіння, світові війни та радянська ідеологія радикально змінили архітектурний ландшафт, запровадивши нові стилі й технології [3]. Кожен період — від імперського до пострадянського – залишив унікальний відбиток у містобудуванні, що робить Київ осередком архітектурного розмаїття [4].

4. КЛАСИЦИЗМ І НЕОКЛАСИЦИЗМ У КИЇВСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ

Класицизм початку XIX століття відзначався симетричністю, геометричною чіткістю форм, наявністю колон і фронтонів. Серед яскравих прикладів – Контрактовий будинок, Головпоштамт (у пізнішому вигляді), будівлі Київського університету. Неокласицизм початку XX століття продовжив традиції класицизму, але з елементами модерну та історизму, адаптуючи європейські впливи до місцевої традиції.

Замість вузьких середньовічних вулиць з’явилися регулярні площі, прямі вулиці та ансамблі громадських споруд. Архітектори орієнтувалися на античну спадщину: симетрія, колони, портики та чіткі геометричні пропорції стали домінуючими рисами. Приклади:

Контрактовий будинок на Подолі – важливий торговельно-адміністративний центр того часу.

Аскольдова могила (церква-ротонда) – храм, що поєднав строгість форм і символічність композиції.

Будинок Галагана – яскравий зразок житлової архітектури доби класицизму.

Через півстоліття класичні традиції знову набули актуальності, але в іншому контексті. Новий стиль поєднав величність античності з можливостями сучасних технологій: використанням залізобетону, нових інженерних рішень та оздоблювальних матеріалів. Неокласицизм прагнув підкреслити офіційність, державність і монументальність будівель. Приклади:

Будинок Національного банку України – симбіоз ренесансних і класичних мотивів.

Будинок вчителя – просторово урочиста, гармонійна споруда початку XX ст.

Національна опера України – театр, що об’єднав неокласичні елементи з європейськими традиціями театральної архітектури.

Класицизм став основою регулярної забудови міста, надавши Києву більш впорядкованого й гармонійного вигляду. Неокласицизм, своєю чергою, став символом модернізації та водночас збереження спадкоємності традицій. Обидва стилі вплинули на формування образу столиці як культурного та адміністративного центру[4].



Рисунок 1. Контрактовий будинок

5. СТИЛЬ МОДЕРН І ЙОГО ПРОЯВИ В МІСТОБУДУВАННІ

Архітектура модерну на початку XX століття стала новим етапом в естетичному розвитку міста. Модерн прагнув відійти від історичних стилів, пропонуючи органічні форми, декоративність, асиметрію [5].

Прикладами є прибуткові будинки на вул. Липинського, особняк С. Ковальського, Будинок з химерами (арх. В. Городецький)



Рисунок 2. Особняк Ковальського

6.. РАДЯНСЬКИЙ КОНСТРУКТИВІЗМ І СТАЛІНСЬКИЙ АМПІР

Революція 1917 року започаткувала нову епоху в архітектурі, орієнтовану на ідеологію та масовість. Конструктивізм 1920–1930-х років, з його акцентом на раціональність і функціональність, змінив підходи до планування. У Києві цей стиль проявився у проєктах житлових комплексів, таких як квартали Соцміста, де використовувалися залізобетонні конструкції та модульні рішення. У 1940–1950-х роках сталінський ампір замінив конструктивізм, пропонуючи монументальність і багатий декор як символ радянської могутності. Відбудова Хрещатика після Другої світової війни стала яскравим прикладом, де класичні форми поєднувалися з ідеологічними мотивами. Ці споруди сформували парадний вигляд центральної частини міста.



Рисунок 3. Відбудова Хрещатика в 1944

6. ФУНКЦІОНАЛІЗМ ТА ПІСЛЯВОЄННА ЗАБУДОВА

У 1960–1980-х роках функціоналізм став відповіддю на потребу в масовому житлі. Типові панельні будинки, мікрорайони (Троєщина, Лівобережний масив) і утилітарні громадські будівлі визначали архітектурний ландшафт. Водночас з'явилися новаторські об'єкти, такі як Палац «Україна», що поєднував функціональність із виразною геометрією. Функціоналізм, попри критику за одноманітність, заклав основи сучасного міського планування.



Рисунок 4. Палац «Україна»

7. ПОСТМОДЕРНІЗМ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Із 1990-х років архітектура Києва зазнала впливу глобальних тенденцій. Постмодернізм, що характеризується еклектичністю, символізмом і грою з історичними формами, проявився у проєктах комерційних і житлових комплексів, таких як ТРЦ «Глобус» (1990-ті) [6]. Сучасні тенденції, зокрема high-tech і екоархітектура, представлені офісними центрами (наприклад, IQ Business Center) і експериментальними проєктами зелених зон. Київ поєднує історичну спадщину з інноваціями, прагнучи статусу європейської столиці.



Рисунок 5. ТРЦ «Глобус»

8. ВИСНОВОК

Еволюція архітектурних стилів у київському містобудуванні XIX–XX століть є відображенням складних історичних процесів, від імперської епохи до пострадянської модернізації. Класицизм заклав основи монументальності, модерн додав індивідуальності, конструктивізм і функціоналізм відповіли на потреби масового будівництва, а постмодернізм відкрив простір для експериментів. Сучасний Київ потребує стратегій, що поєднують збереження архітектурної спадщини з інноваційними підходами до містобудування.

Список літератури:

[1] Кілессо С. Г. Архітектура Києва: історичний нарис. Київ: Будівельник, 1982. С. 45-65.

[2] Малаков Д. В. Прибуткові будинки Києва кінця XIX – початку XX століття. Київ: Кий, 2009. С. 120-130.

[3] Лаврик Г. Конструктивізм у радянській архітектурі. Київ: Видавництво АН УРСР, 1965. С. 50-65.

[4] Єрофалов Б. Л. Архітектура Києва: від давнини до сучасності. Київ: Спалах, 2003. 170 с.

[5] Пучков А. О. Архітектура модерну в Україні: київський контекст. Український історичний журнал. 2006. № 3. С. 204-206.

[6] Сингаївська О. І. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, Київ: КНУБА, Вип. 52 2020, С. 106–114

[i] *Робота виконана під керівництвом к.і.н.,доц.Інни Ярощук*

Філософія техніки у контексті її інновації

Ростислав Фот, студент [1] (ORCID: 0009-0004-4342-4804),

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто філософські засади осмислення техніки як соціокультурного феномену та її роль у розвитку інноваційних процесів сучасного суспільства. Проаналізовано підходи класичної та сучасної філософії техніки до визначення сутності технічної діяльності, взаємозв'язку людини й технічних артефактів. Особливу увагу приділено впливу інновацій на трансформацію ціннісних орієнтацій, зміну соціальних практик та формування нових світоглядних моделей. Показано, що інновації виступають не лише інструментом прогресу, а й джерелом нових етичних, культурних та екзистенційних викликів. Таким чином, філософія техніки у контексті інновацій виявляє глибинні аспекти взаємодії науки, технологій і суспільства, сприяючи критичному осмисленню їхнього впливу на людину та майбутнє цивілізації.

Ключові слова: філософія техніки, техніка, технології, інновації, наука, прогрес, культура, суспільство, цінності, етика, людина, цивілізація, розвиток, трансформація, соціокультурний контекст.

1. ВСТУП

У сучасному світі техніка та інновації визначають темпи цивілізаційного розвитку, формують економіку, освіту, культуру та політику.

Без їх осмислення неможливо зрозуміти історичний поступ людства та його майбутнє. Технічний прогрес спричинив соціальні й культурні зміни, вплинув на спосіб мислення, праці та взаємодії людей.

Водночас постали етичні та екологічні виклики, що потребують філософського осмислення

2. МЕТА

Розглянути філософські засади осмислення техніки як соціокультурного феномену та її роль у розвитку інноваційних процесів сучасного суспільства. Проаналізувати підходи класичної та сучасної філософії техніки до визначення сутності технічної діяльності, взаємозв'язку людини й технічних артефактів

3. АНТИЧНІ ВИТОКИ

Історія філософії техніки сягає античності: Платон і Арістотель розглядали техне як поєднання майстерності та наслідування природи. У середньовіччі техніка трактувалася як дар Божий, а в добу Відродження — як прояв творчого генія людини.

Новий час утвердив раціональний підхід: Френсіс Бекон визначив знання і техніку як засіб підкорення природи, а в епоху Просвітництва техніка стала символом прогресу.

Промислова революція змінила суспільство, породивши як розвиток виробництва, так і проблеми відчуження. у XIX ст. Ернст Капп започаткував філософію техніки як науку, визначивши технічні засоби продовженням людських органів.

У XX ст. Гайдеггер, Шпенглер, Ортега-і-Гассет, Еллюль та Маркузе досліджували вплив техніки на людину й суспільство, а постмодерністи звернули увагу на її культурний і комунікативний вимір.

Сьогодні філософія техніки зосереджується на аналізі цифровізації, штучного інтелекту, біо- та нанотехнологій, що формують нову реальність і вимагають глобальної етики відповідальності.

4. ЕТИЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ

Інновації, пов'язані зі штучним інтелектом, нейромережами, роботизацією та автоматизацією, створюють не лише технічні переваги, але й нові моральні дилеми.

Постає питання: чи здатна людина залишатися суб'єктом у світі, де технології дедалі більше приймають автономні рішення?

Філософія техніки повинна формувати етичні орієнтири для розробників, інженерів та суспільства загалом.

Сучасні концепції відповідальної інновації та техноетики покликані забезпечити баланс між прогресом і гуманізмом. В українському контексті філософія техніки набуває особливого значення у зв'язку з відновленням країни після війни. Інноваційні технології стають основою реконструкції міст, відновлення інфраструктури, архітектурного проектування та енергозбереження.

Архітектура відновлення України вимагає не лише технічних рішень, а й філософського осмислення принципів сталого розвитку, безбар'єрності та людяності середовища.

Філософія техніки тут виступає не як абстрактна теорія, а як практичний інструмент осмислення процесу відбудови на основі гармонії людини, технологій і природи Водночас важливо звернути увагу на біоетичні виклики, пов'язані з розвитком генетичних технологій, кібернетики, штучного інтелекту. Людство стоїть перед необхідністю переосмислення самої сутності «людини» у техногенну епоху. Зміна меж між природним і штучним, біологічним і цифровим створює нові філософські питання — про свободу, ідентичність, моральну відповідальність. Інновації змінюють не лише матеріальні системи, а й світогляд людини, вимагаючи нових етичних орієнтирів і культурної адаптації. Отже, філософія техніки у контексті інновацій — це не лише теоретична дисципліна, а й практичний напрям осмислення розвитку цивілізації.

Вона допомагає зрозуміти, як технології впливають на суспільні цінності, етику, культуру та майбутнє людини.

Головним завданням стає гармонізація технічного прогресу з гуманістичними засадами, забезпечення сталого розвитку та відповідального ставлення до технологій.

Філософія техніки дає можливість критично осмислити всі ці процеси та зрозуміти їхній глибинний зміст. Вона досліджує не лише функціональні аспекти технічних винаходів, а й те, як вони впливають на людину, її світогляд і систему цінностей. У цьому контексті філософія техніки стає необхідним інструментом для аналізу наслідків інновацій і вироблення підходів до їхнього відповідального використання. Сучасний світ характеризується стрімким розвитком технологій та постійною появою інновацій, які змінюють усі сфери життя людини — від економіки та освіти до культури, комунікацій та соціальних відносин. Технології, такі як цифровізація, штучний інтелект, роботизація, біотехнології та глобальні інформаційні мережі, формують нові соціальні, культурні та економічні реалії. Традиційні моделі взаємодії людини із світом перестають відповідати сучасним викликам, що робить необхідним їхнє філософське осмислення. Інновації відкривають безпрецедентні можливості для розвитку людства, проте водночас створюють складні етичні, моральні та екологічні питання. Наприклад, впровадження штучного інтелекту ставить перед суспільством питання автономності рішень, конфіденційності даних, ризиків безробіття та соціальної нерівності. Біотехнології та генно-інженерні експерименти змінюють уявлення про життя, здоров'я та межі людських можливостей. Інновації у виробництві та енергетиці впливають на екологічний стан планети та потребують пошуку гармонійних рішень для сталого розвитку. Філософія техніки дозволяє критично осмислити ці процеси, зрозуміти глибинні наслідки впливу технологій на людину, суспільство і культуру, а також виробити принципи відповідального та гармонійного використання технічних досягнень. Вона сприяє формуванню етичних, соціальних і гуманістичних орієнтирів, необхідних для того, щоб технологічний прогрес слугував розвитку цивілізації, а не створював нові загрози.

АРХІТЕКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА філософії техніки розкриває її як систему взаємопов'язаних компонентів — інструментів, технологій, методів, що розвиваються під впливом інновацій. Вона демонструє, як техніка формує просторову організацію суспільства, впливає на міське середовище та архітектурну культуру. У контексті інновацій вона полягає у виявленні структурних компонентів та взаємозв'язків між різними рівнями технічної діяльності, її соціокультурним і культурно-філософським контекстом. Вона дозволяє системно аналізувати, як технічні засоби і технології впливають на форму організації суспільства, створюють нові моделі поведінки людини та визначають наступні просторово-культурні орієнтири:

1. **Структурна організація техніки**. Техніка розглядається як сукупність взаємопов'язаних елементів: інструментів, пристроїв, методів і технологічних процесів. Архітектурна характеристика досліджує їхню внутрішню логіку, взаємозалежність і послідовність розвитку, що дозволяє зрозуміти, як техніка функціонує як цілісна система**. 2.Інновації.** Інновації змінюють структуру техніки, впливають на її ефективність, функціональність та адаптивність до потреб суспільства. Архітектурний підхід дозволяє виділити нові компоненти та взаємодії, які з'являються у процесі впровадження інновацій. **3.Технічні системи не існують ізольовано від соціуму.** Архітектурна характеристика враховує вплив культури, традицій, освіти та етичних норм на структуру техніки. **4.Інноваційна складова**. Філософія техніки аналізує не лише абстрактні взаємозв'язки, а й їхнє втілення у просторових формах – промислових об'єктах, робочих середовищах, урбаністичних системах. **5. Соціокультурний контекст**. Технічні системи не існують ізольовано від соціуму. Архітектурна характеристика враховує вплив культури, традицій, освіти та етичних норм на структуру техніки, визначає, як суспільні цінності відображаються у її функціонуванні. **6.Просторово-функціональні аспекти.** Філософія техніки аналізує не лише абстрактні взаємозв'язки, а й їхнє втілення у просторових формах. **7.Еволюційна перспектива.** Архітектурна характеристика враховує історичний розвиток техніки, послідовність її інновацій та трансформацій. Це дозволяє побачити закономірності розвитку технічних систем та передбачити тенденції їхнього вдосконалення.

5. ВИСНОВКИ

Філософія техніки у XXI столітті є ключовою для розуміння того, як інновації формують нову реальність. Вона вимагає поєднання наукового мислення з моральною рефлексією, аби не допустити перетворення людини на додаток до техносистеми. Майбутнє технологій — це не лише питання ефективності, а насамперед питання людяності. Техніка є складним соціокультурним та філософським феноменом, який не обмежується лише функціональними чи інструментальними аспектами. Сучасний етап розвитку філософії техніки зосереджується на цифровізації, штучному інтелекті, біотехнологіях та глобальних інформаційних мережах, що вимагає критичного філософського осмислення їхнього впливу на людину та суспільство.

Список літератури

[1] Technik und Kultur: in 10 minden und einem Registerband I im Auftr. der Georg-Agricola-Gesellschaft hrsg. von Armin Hermann und Wilhelm Dettmering. - Dusseldorf: VDI-Verl. Teilw. hrsg. von Wilhelm Dettmering und Armin Hermann Verlag, 1989-1995.Bd.1 Technik and Philosophie/hrs.von.Friedrich Rapp.1995. 228 p. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-95796-3 DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-642-95796-3.

[2] Чуйко В. Л. Філософія інновацій. Харків: Основа, 2021. 160 с.

[3] Лісовська Ю., Лісовський П. Філософія науки. Військово-промислові інновації Київ: КНУБА, 2022.148 с.

[4] Мельник Є. Філософія сучасної науки і техніки. Львів: ЛНУ, 2020. 112 с.

[5] Алієва О. Г. Філософія техніки та інформаційних технологій. Одеса: ОНАХТ, 2020. 98 с.

[1] *Робота виконана під керівництвом канд.техн.наук, доцента Євгенії Шабали*

Канів від найдавнішого поселення до сучасного культурного й духовного центру України

Богдан Гудімов, студент (ORCID: 0009-0008-8415-0378)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто історичний шлях Канева від прадавніх часів до початку XXI століття. Проаналізовано археологічні знахідки, найперші письмові згадки, роль міста у подіях Київської Русі, доби козацтва, Національно-визвольної війни, періоду Руїни та подальших етапів – входження до складу Російської імперії, культурне відродження в XIX столітті, події Другої світової війни, індустріалізацію в другій половині XX століття. Окрему увагу приділено ролі Канева як духовного осередку України завдяки постаті Тараса Шевченка. Робота базується на історичних джерелах, архівних матеріалах та сучасних дослідженнях.

Ключові слова: *історія, Канів, культурний та духовний центр..*

1. ВСТУП

Місто Канів, що знаходиться на правому березі Дніпра в Черкащині – одне з найдавніших поселень України. Його історія налічує тисячоліття, від перших осель бронзової доби до сьогоденного розвитку, як осередку культури та промисловості. Метою є дослідження історичних періодів становлення Канева, аналіз впливу зовнішньополітичних чинників на його розвиток та висвітлення культурної ролі міста в українському національному просторі.

2. ДОІСТОРИЧНИЙ ПЕРІОД

Археологічні знахідки свідчать, що територія Канева була заселена ще у добу трипільської культури (IV–III тис. до н. е.) та у часи скіфів. Заселення території сучасного Канева розпочалося з давніх-пір. Археологічні розкопки відкрили велику кількість пам'яток, які відносяться до бронзової епохи (XXVII–X століття до н.е.). Між ними – рештки поселень, що належали до Яленської та Середньодніпровської культури. Також тут виявлено об'єкти скіфо-сарматського періоду, зокрема Велике та Мале Скіфські городища, що знаходяться на південно-східній околиці міста. Ці знахідки вказують не тільки на стратегічну вагу місцевості у доісторичні часи, але й на високий ступінь розвитку культури та господарської діяльності її жителів.

Перші мешканці Канева займалися полюванням, рибальством та землеробством. Їхнє громадське життя було організоване на основі родових общин. Археологічні знахідки демонструють високий рівень матеріальної культури та дотримання ритуальних традицій, що свідчить про глибоко вкорінену систему вірувань та соціальних правил у цих давніх спільнотах.

3. СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: КИЇВСЬКА РУСЬ

Перша писемна згадка про Канів датується 1144 роком, коли місто згадується у літописах як значуще укріплене містечко Київської Русі. Розташування на перехресті річкових шляхів по Дніпру сприяло розвитку торгівлі та ремесел. Канів був оборонним форпостом, що підтримував зв’язки з іншими містами Русі[1].

Канів контролював переправи через Дніпро, що робило його стратегічним військовим і торговельним пунктом. У княжі часи тут діяли укріплення, будувалися храми, розвивалося ремесло. Місто було своєрідним «форпостом» Русі на шляху кочових орд [2].



Карта Канева на стародавніх картах

4. КОЗАЦЬКА ДОБА ТА ДОБА РУЇНИ

У XIV ст. Канів увійшов до складу Великого князівства Литовського, а після Люблінської унії 1569 р. до Речі Посполитої. Місто стало прикордонним центром, де перетиналися інтереси місцевого населення та польської адміністрації. Важливим символом цього періоду стало заснування католицьких монастирів і костелів, які співіснували з православними святинями.

У 1600 році Канів удостоївся Магдебурзького права, що стало поштовхом для економічного й політичного поступу. Це дало місту автономію та сприяло розбудові місцевого самоврядування.

У цей час дедалі активніше проявляється козацтво, канівчани неодноразово брали участь у повстаннях проти польської шляхти. Канів став одним із головних центрів козацького руху на Правобережжі. У XVI–XVII ст. тут неодноразово збиралися козацькі ради, формувалися полки, готувалися походи. Канівський полк як козацька військова й адміністративно-територіальна одиниця в Правобережній Україні середини 17 – поч. 18 ст. сформувався як полк реєстрових козаків у 1625–1638. За "Реєстром всього Війська Запорозького" 1649 до його складу входило 18 сотень: Бубнівська, Канівська, Стародубова, Волинця, Кулаги, Богданенкова, Гуняки, Рощенка, Климова, Юхимова, Андрієва, Кононоцька, Маслівська, Межиріцька, Михайлівська, Ржищівська, Стаяцька, Терехтемирівська. Канівський полк разом з ін. полками брав участь у

національній революції 1648–1676, зокрема у Пилявецькій битві 1648, Зборівській битві 1649, Берестецькій битві 1651, Батозькій битві 1652 р. Перші полковники – С. Савич (1649–54, 1658), С. Павицький (1650), Ф. Стародуб (1653–54), А. Бутенко (1655–57) – були сподвижниками Б. Хмельницького [4]. Під час Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького (1648–1657 рр.) Канів відігравав роль опорного пункту козацьких військ. Саме козацька доба закріпила за містом образ «вільного козацького граду».

Проте друга половина XVII століття була позначена багатьма конфліктами. У 1662 році неподалік Канева відбулася битва між військами Юрія Хмельницького та Якима Сомка. Після Андрусівського перемир'я 1667 року місто перейшло під контроль Речі Посполитої, а за Бучацьким мирним договором 1672 року – під владу Османської імперії. У 1678 році турецьке військо повністю зруйнувало Канів, що стало великою трагедією для його жителів[3].

5. ВІДРОДЖЕННЯ ТА ІМПЕРСЬКИЙ ПЕРІОД

Після Андрусівського перемир'я (1667) та остаточного поділу України Канів поступово потрапляє під контроль московської, а з XVIII ст. остаточно стає його частиною. Місто перетворюється на повітовий центр Київської губернії. Економіка зростає завдяки ярмаркам і торгівлі, Канів славився своїми ремісниками, особливо гончарством та ткацтвом. На початку XVIII століття Канів занепав, частина мешканців примусово переселена на Лівобережжя, місто втратило стратегічну вагу після османських руйнувань.

У 1768 році, під час Коліївщини, загін Семена Неживого захопив канівський замок, що стало значущою подією визвольної боротьби. Після другого поділу Речі Посполитої, у 1793 році, Канів перейшов до складу російської імперії та залишився повітовим центром. У XIX столітті місто поступово перетворювалося на культурний центр: працювали школи, бібліотеки, розвивалися ремесла. Візит Тараса Шевченка в 1845 році, а також його поховання на Чернечій горі в 1861 році перетворили Канів на символ української національної пам'яті.

6. XX СТОЛІТТЯ: ВІЙНИ, РЕВОЛЮЦІЇ ТА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ

Період визвольних змагань (1917–1921 рр.). Канів неодноразово переходив із рук у руки – між українськими військами, більшовиками, денікінцями та поляками.

Під час Другої світової війни, 15 серпня 1941 року, Канів був окупований нацистськими військами. Місцеві жителі брали участь у підпільному русі й партизанських загонах. У 1943 р. неподалік Канева відбулася відома битва біля Букринського плацдарму, яка стала одним із ключових епізодів визволення Правобережної України.

У повоєнний період місто активно індустріалізувалося. У 1965 році поблизу Канева виявлено межиріцьке палеолітичне поселення. Протягом 1990-х років археологічні дослідження принесли численні знахідки трипільської культури, що стало значним внеском у вивчення історії регіону.

7. СУЧАСНИЙ ПЕРІОД

У XXI столітті Канів продовжує розвиватися як важливий культурний, туристичний і промисловий центр України. Місто має розвинену харчову та переробну промисловість. Серед провідних підприємств слід відзначити Канівський сир завод, заводи групи компаній «Верес» та підприємства торгової марки «Наша Ряба», що забезпечують робочі місця та сприяють економічному зростанню регіону.

Значну роль у стратегічному розвитку міста відіграє Канівська гідроелектростанція (ГЕС), яка розташована на Дніпрі та є частиною каскаду дніпровських ГЕС. Важливо підкреслити, що в Каневі розташований один із небагатьох мостів через Дніпро, що робить місто важливим транспортним вузлом центральної України. Дніпро та Канівське водосховище, що формують унікальний природний ландшафт. Місто розвиває туристичний напрям: тут проводяться наукові конференції, культурні фестивалі, літературні читання.

Канів залишається важливим символом української духовності та національної пам'яті.

Канів зберігає статус національного духовного центру завдяки могилі Тараса Шевченка на Чернечій горі. У місті функціонують декілька музеїв, зокрема Національний музей Тараса Шевченка, Канівський історичний музей, а також музей декоративно-ужиткового мистецтва. Вони щороку приваблюють тисячі туристів і дослідників, зацікавлених в українській історії та культурі.

Сучасний Канів поєднує в собі історичну спадщину, культурне багатство та індустріальний потенціал, що робить його унікальним містом на мапі України. Сьогодні Канів – місто з населенням близько 23 тисяч жителів.

Історія Канева – це багатовіковий шлях міста, що стоїть на межі минулого й сучасності. Від давньоруської фортеці й козацьких рад до духовної столиці, пов'язаної з іменем Шевченка, Канів зберігає значення центру української культури та ідентичності. Це місто живий музей під відкритим небом, де кожен пагорб і вулиця нагадують про важливі віхи нашої історії.

Канів одне з найдавніших українських міст, розташоване на правому березі Дніпра, серед мальовничих канівських круч. Його географічне положення визначило історичну роль, тут перетиналися торговельні шляхи, точилися битви, вирішувалася доля держав і народів. Канів пройшов довгий шлях від давньоруської фортеці до сучасного культурного й духовного центру.

Список літератури

[1]- Мезенцева Г.Г. Давньоруське місто Родень. Княжа Гора. К.,Видавництво Київського університету, 1968.183с.

[2]- Іщенко М.С., Мотов Л.Г. Канівщина. Дніпропетровськ, 1969.128 с.

[3]. Панашенко В.В. Канівський полк // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. С.81-82.

[4]. Крип'якевич І.П. Адміністративний поділ України 1648–1654 рр.Історичні джерела та їх використання,1964. Вип. 1. С.123-148.

Житній ринок як приклад київського бруталізму

Єлизавета Кузіна, студентка [1] [i] (ORCID: 0009-0008-8415-0378)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто Житній ринок у Києві як характерний зразок бруталізму в архітектурі 1980-х років. Проаналізовано композиційні особливості будівлі та конструктивні рішення, що відображають ключові принципи бруталізму: демонстративність бетону, масивність форм та функціональність простору. Житній ринок осмислюється не тільки як місце комерційної діяльності, а як значущий компонент урбаністичної ідентичності Києва. Також увагу приділено проблематиці збереження архітектурної спадщини в умовах сучасних трансформацій міста.

Ключові слова: *Житній ринок, модернізм, бруталізм, архітектура.*

1. ВСТУП

Бруталізм як архітектурна течія модернізму сформувався ще у 20 столітті і поширився у різних країнах, зокрема і в Радянському Союзі Цей підхід відрізняється демонстративною функціональністю та надзвичайною відкритістю конструкцій завдяки використанню грубих, часто неоздоблених матеріалів, зокрема бетону. Що часто вступає в контраст із традиційним міським середовищем, бруталізм вражає своєю холодною безкомпромісністю, прямолінійною чесністю форми та масштабністю. Архітектурний напрям особливо розвинувся в Києві, поєднуючи універсальні елементи модернізму з локальними архітектурними традиціями та вимогами радянського міського планування. Житній ринок, який був побудований у 1980 році в історичному районі Подолу, є важливим прикладом бруталізму в Києві, архітекторкою якого була Ольга Моніна. Його масивні бетонні конструкції з відкритими каркасними елементами та величезними об'ємами відображають основні принципи стилю, одночасно адаптовані до цілей великого торгового центру. Цей об'єкт, розташований на місці давнього торгового осередку, не тільки виконує утилітарну функцію, але й демонструє контраст між новою архітектурною мовою та історичним міським контекстом. [4]



1. АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ


1.1. Дах

Товщина залізобетонного перекриття даху лише 5,7 сантиметрів – це справжнє інженерне диво. З середини ринку можна побачити противагу з натягнутими вантовими тросами, між якими залиті бетонні блоки. Саме ці блоки утримують конструкцію. Також над противагою є покрівля, яка повторює геометрію і форму противаги і виконує функцію даху. Цим автори намагалися створити єдине сприйняття внутрішнього та зовнішнього вигляду будівлі під час проекту [2]



1.2. Алюмінієві сонцезахисні «пелюстки»

Ці алюмінієві вироби, що схожі за формою на квітучі свічки каштану - символ Києва, розташовані по всьому скляному фасаду Житнього ринка. Їх налічується аж 256 одиниць. Сонячна сторона – західна, відповідно найбільше
«пелюсток» знаходиться саме там, проте і на несонячних сторонах можна знайти трикутні панелі, розташовані в ряд. Це зроблено з метою підтримати баланс, гармонію архітектури. Основна функція «пелюсток» – зменшення вітрового навантаження на скляні поверхні та створювання тіні, захищаючи приміщення від перегрівання. Ці вироби є чудовим прикладом синтезу функціональності і краси [3]



Автор фотографії: Олена Борисова

1.3. Карбоване панно на фасаді

Мозаїчні панно «З варягів у греки», створені художником-монументалістом Анатолієм Домничем у 1980 році, є однією з головних прикрас фасаду. На верхній частині фасаду розташоване панно, стилістично схоже на давньоруські фрески. Мозаїка відображає сцени з історії Києва та історії торгівлі на Подолі, нагадуючи про торговий шлях між Балтикою та Візантією, який проходив через Київ. Стилізовані та виразні персонажі ідеалізують історію ринку як місця економічної взаємодії. Технічно мозаїка виконана у характерній для радянського періоду техніці: кольорові камінці (смальта) і бетон, що були стійкими до атмосферного впливу. Вона є частиною архітектури фасаду не просто як декоративна деталь, а як важлива частина просторової композиції. [3]



1.4. Металеві ґратки

Металеві ґратки, що прикрашають вентиляційні люки, зазвичай залишаються поза увагою перехожих. Та насправді вони заслуговують на інтерес – їхнє художнє оформлення нагадує плетінчасті та тератологічні орнаменти: стилізовані зображення звірів і птахів, фантастично переплетених між собою. Подібні мотиви типові для середньовічного декоративно-ужиткового мистецтва, а також для давньоруської мініатюри XI–XIV століть і рукописних книг аж до XVIII століття.



Автор фотографії: Олена Борисова

2. ВАЖЛИВІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Говорячи про Житній ринок, ми говоримо про нашу культурну спадщину, яка має історичне, архітектурне та містобудівне значення. Всі деталі Житнього ринку мають бути збережені в автентичному вигляді, відреставрованими і в подальшому захищеними від руйнацій та від недбалого ставлення. Житній ринок – це соціально-культурний простір, який сприяє розвитку міського простору, орієнтованого на потреби людей. Він є унікальним прикладом модернізму, який треба переосмислити.

Список літератури

[1] Житній ринок: в якому напрямку рухатись задля його збереження? URL: https://www.youtube.com/watch?v=GjX-rUQfbYY&t=3293s

[2] Гнутий фасон: Історія київських будівель з увігнутим дахом URL: https://birdinflight.com/architectura-uk/20170612-kievskie-zdanija-s-vognutoj-kryshej.html

[3] Дмитрук С. Житній ринок у колесі сансари . Архітектутра. 2025. 15 липня URL: https://pragmatika.media/zhytnij-rynok-u-kolesi-sansary-majbutnie-perlyny-podolu-na-mezhi-ryzykiv-bajduzhosti-ta-liubovi/

[i] *Робота виконана під керівництвом к. і. н., доц. Інни Ярощук*

Чудотворні ікони в українських жіночих монастирях

Анна Калинюк, студентка [1] (ORCID: 0009-0001-8841-6507)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

У роботі досліджено значення трьох чудотворних ікон Пресвятої Богородиці – Зимненської, Кременецької «Всіх скорботних радість» та «Троєручиця» – у духовному, культурному та мистецькому контексті України. Розкрито їхню історичну спадщину, роль у формуванні релігійної свідомості, а також вплив на розвиток іконопису, церковної архітектури та культури паломництва.

Ключові слова: *чудотворна ікона, монастир, Візантія, Божа Матір, святиня, кіота, духовенство, архітектура.*

1. ВСТУП

Чудотворні ікони славляться своїми цілющими здібностями, вони займають велику нішу в житті вірян та духовенства, проте також вони мають не абияке історичне значення, а також вплив на різні царини мистецтва, окрім іконопису.

2. МЕТА

Дослідити історію та історичну спадщину трьох святинь, їх релігійних, культурних особливостей для подальшого наслідування.

ЗИМНЕНСЬКА ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ

Безумовно, одною з найдавніших святинь України є Зимненська ікона Божої Матері. На даний момент вона зберігається у Святогірському Успенському соборі в с. Зимне, Волинської області.

Вважається, що ікона була привезена з Візантії в 988 році царівною Анною в дар своєму майбутньому чоловіку – князю Володимиру.

Вже з цього моменту вона почала виражати свої чудотворні властивості. За літописами, ікона вилікувала сліпоту князя, як тільки-но він охрестився. „Якщо ти хочеш болісті сеї позбутися, то відразу охрестись. Якщо ж ні, то не позбудешся сього".

У 1006 році Богородичній церкві Зимненського монастиря була князем подарована святинь.

За переказами, вона лікує захворювання очей, як у князя Володимира, безпліддя, дарує любов та мир у родини [1].

Зимненська ікона Божої Матері була виконана на кипарисовій дошці, а через більше ніж пів століття вкрита срібною позолоченою ризою. Важливо зазначити, що це було одним з перших використань ризи, звичайно, якщо брати до уваги опис 1695 року. Золота пластина послугувала основною для полотна та рами. З плином часу ікона все більше набувала декорування [2].

Оскільки батьківщиною святині є Візантія, то ікона стала взірцем візантійського стилю для наших іконописців Західної України. Оскільки вже було започатковано моління перед чудотворним образом, ікона була безліч разів скопійована як для храмів, так і для особистого користування. Стиль та сюжет Богородиці з дитиною став основою для її наступниць, таких як «Одигітрія».

Під ікону було створено кіоту, стиль якої перегукується з оздобленням жіночого монастиря.



Рисунок 1. Зимненська ікона Божої Матері

КРЕМЕНЕЦЬКА ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ «ВСІХ СКОРБОТНИХ РАДІСТЬ»

Ще одна, не менш важлива, святиня, що прославилась на наших землях, є чудотворна ікона Божої Матері «Всіх скорботних радість». Через край різке ставлення радянської влади до церкви, ікона була перенесена до Почаївської Лаври, але згодом, 26 серпня 1990 року, була урочисто повернута до Свято-Богоявленського жіночого монастиря в Кременці [3] .

Ударом для вірян та духовенства стало викрадення ікони у ніч 6 червня 2001 року. Кіот, тепер вже з новими святинями, продовжує ширити благодать Пресвятої Богородиці, оскільки досі дарує людям надію, зцілення, вирішення проблем та труднощів.

В сюжеті ікони покладено образ Богородиці, яку оточує мандорла. Навколо Матері зображено людей у вічних муках та ангелів у вічній їм допомозі. Це ми можемо трактувати, як материнську підтримку, милосердя і опікунство над усіма підопічними, які звертаються до Богородиці [4].

Як і у випадку з Зимненською іконою Божої Матері, було створено безліч копій для вшанування в інших храмах, проте тут це скоріше було викликано викраденням святині.
Українські іконописці, відтворюючи схожі мотиви та копії, навчилися виражати емоції жалю та співчуття у своїх творах. Важливий вплив був і на архітектуру монастиря. У 1990-х роках повернення ікони до рідного місця сприяло реконструкції Кременецького монастиря.



Рисунок 2. Кременька ікона Божої Матері «Всіх скорботних радість»

ІКОНА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ “ТРОЄРУЧИЦЯ”

Спершу варто зазначити, що назва ікони пов'язана з історією преподобного Іоанна Дамаскіна. Візантійський імператор розізлившись на піснетворця, наказав підробити лист про план Іоанна напасти на Дамаск. Внаслідок брехні, халіфом було відрубано праву руку святого та оприлюднено його ганьбу. Іоанн впав перед іконою Божої Матері та просив зцілення. Уві сні вона йому явилася з наказом трудитися цією рукою на користь Божу, чоловік був почутий. Вдячний за спасіння, Іоанн написав пісню «Тобі радується, Благодатная всякая тварь» і, на пам'ять про милість Матері, до нижньої частини ікони приклав срібну руку [5].

Ікона має вплив, як в іконописі, так і в інщих царинах мистецтваі. Належить вона до типу «Одигітрія», проте поєднана з новим елементом – рукою, що символізує милість. Ікона надихнула не лише наших митців, але й іноземних у створенні схожих сюжетів та композицій.

Срібна рука стала новим елементом в роботі ювелірів та майстрів по металу.

11 липня віряни вшановують ікону «Троєручицю». В цей день вони просять зцілення та охорони з боку Божої Матері[6].



Рисунок 3. Ікона Пресвятої Богородиці “Троєручиця”

3. ВИСНОВОК

Безперечно, ікони представлені вище вплинули не на одне покоління вірян. Вони формують канони іконопису, розвиток та поєднання архітектури з святинями. Найголовніше, що об'єднує ці три ікони, є об'єднання людей навколо себе. Вони є чудотворними не тільки через свої здібності, а ще й через можливість зібрати народ задля взаємодопомоги.

Список літератури:

[1] Янтар Полісся. Стаття. Реліквії, які показують Божу волю: чудотворні ікони України. 2016. URL: https://yantar.ua/ua/blog/chudotvornye-ikony-ukrainy.html?srsltid=AfmBOoo2kljtL7Lfp4phgmgm8ReIbz4JlfCP9OLKLGPg3JQ2AG6kPiAb

[2] Благовіст. Православний церковний календар. Святогірська Зимненська ікона Божої Матері. 2025. URL: https://blagovist.info/zhytiia-sviatykh/ikony/sviatohirska-zymnenska-ikona-bozhoi-materi?

[3] Буг. Інформаційний сайт Західної Волині. Стаття. У Зимному вшанували чудотворну ікону Пресвятої Богородиці. 2020. URL: https://bug.org.ua/news/volodymyr/u-zymnomu-vshanuvaly-chudotvornu-ikonu-presviatoi-bohorodytsi-470559/

[4] Всіх Скорботних Радість. 2024. URL. https:// https://surl.lu/scxoyd

[5] Православна Волинь. Офіційний сайт Волинської Єпархії УПЦ. Стаття. Ікона Божої матері «Троєручиця». 2024. URL: https://pravoslavna.volyn.ua/25-lypnya-den-pamyati-ikony-bozhoyi-materi-troyeruchyczya/.

[6] Троєручиця. 2011. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Троєручиця?utm_source=chatgpt.com.

Система нормативно-правових актів з питань компенсації шкоди власникам житлових об'єктів нерухомого майна, завданої внаслідок збройного конфлікту

Тетяна Дяк, магістрант[1] [i] (ORCID: 0009-0005-3076-5199)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Досліджено наявну в Україні сукупність нормативно-правових актів з питань компенсації шкоди власникам житлових об'єктів нерухомого майна, завданої внаслідок збройного конфлікту. Встановлено, що за період 2022-2025 рр. в нашій країні сформовано певну систему законодавчих актів з цих питань. З використанням методів узагальнення та групування виділено кілька груп актів, які регламентують різні аспекти практичної реалізації механізму компенсації відповідної шкоди.

Ключові слова: житлові об'єкти нерухомого майна, законодавство, збройна агресія, компенсація шкоди, механізм державного управління, нормативно-правові акти, повоєнна відбудова, правове регулювання.

1. ВСТУП

Збройна агресія проти України спричинила безпрецедентні руйнування житлового фонду, що поставило тисячі громадян у ситуацію масштабної втрати житла. За офіційними даними Міністерства розвитку громад та територій станом на 1 вересня 2025 р. кількість поданих заяв з питань виплати компенсації за пошкоджене житло становить 166 491, а за знищене житло – 64 030. Грошову компенсацію отримали 131 432 родини на загальну суму 44,375 мільярдів гривень [1]. З огляду на те, що належне відшкодування потерпілим особам відповідної шкоди має важливе значення для забезпечення соціальної стабільності, відновлення довіри до держави та реалізації конституційного права на житло, дослідження сукупності нормативно-правових актів з питань компенсації шкоди власникам житлових об'єктів нерухомого майна, завданої внаслідок збройного конфлікту, є актуальним завданням.

2. МЕТА

Дослідити наявний в Україні масив нормативно-правових актів з питань компенсації шкоди власникам житлових об'єктів нерухомого майна, завданої внаслідок збройного конфлікту.

3. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ КОМПЕНСАЦІЇ ШКОДИ ВЛАСНИКАМ ЖИТЛОВИХ ОБЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЗАВДАНОЇ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Поряд із Кодексом цивільного захисту України, основним законодавчим актом, що визначає засади та регламентує процедури компенсації шкоди власникам житлових об'єктів нерухомого майна, завданої внаслідок збройного конфлікту, є Закон України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" від 23 лютого 2023 р. № 2923-IX, що став базовим інструментом реалізації механізму компенсування через цифрову платформу "Дія".

Крім згаданого Закону різні механізми державного управління у сфері компенсації шкоди власникам житлових об'єктів нерухомого майна, завданої внаслідок збройного конфлікту, унормовано підзаконними нормативно-правовими актами, які за критерієм предмету правового регулювання можна поділити на кілька груп:

3.1. Акти щодо реалізації компенсаційного механізму

Це акти, які безпосередньо регулюють порядок отримання компенсації, розгляд заяв, ухвалення рішень тощо. До цієї групи належать постанови Кабінету Міністрів України: "Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" від 21 квітня 2023 р. № 381; "Про затвердження Порядку надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна" від 30 травня 2023 р. № 600.

3.2. Акти з організації роботи органів місцевого самоврядування

До цієї групи пропонується віднести постанову Кабінету Міністрів України "Деякі питання організації роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" від 19 травня 2023 р. № 516, яка визначає повноваження, обов'язки, координацію дій органів місцевого самоврядування на місцях.

3.3. Акти щодо порядку проведення обстеження та фіксації факту пошкодження/знищення об'єкта нерухомості

Ця група стосується правового регулювання організації, способів огляду об'єктів нерухомого майна, технічного та інструментального обстеження, їх документального підтвердження, а також фіксації результатів виконаних робіт та їх державної реєстрації. До цієї групи нормативно-правових актів слід віднести постанови Кабінету Міністрів України: "Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної

агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд" від 19 квітня 2022 р. № 473; "Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва" від 12 квітня 2017 р. № 257; "Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення обстеження знищених окремих категорій об'єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі" від 27 жовтня 2023 р. № 1185; "Про затвердження Порядку проведення окремих видів робіт на об'єктах культурної спадщини в умовах воєнного стану" від 15 листопада 2022 р. № 1342.

3.4. Акти з питань оцінки шкоди

До цієї групи слід віднести постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації" від 20 березня 2022 р. № 326 [15], до тексту якої включено положення Розширеної часткової угоди стосовно реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, CM/Res(2023)3 від 12 травня 2023 р. та якою затверджені категорії шкоди та збитків, методики з оцінки за напрямками і сферами, формули, типи звітів, участь оцінювачів тощо.

3.5. Акти з питань фінансового забезпечення механізму компенсації

Визначення джерел фінансування державної програми компенсації, порядок надання субвенцій місцевим бюджетам на виконання ремонтно-відновлювальних, аварійних чи консерваційних робіт, умови фінансування програм допомоги, регулюються постановами Кабінету Міністрів України: "Про затвердження Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії" від 10 лютого 2023 р. № 118; "Деякі питання фінансування робіт з відновлення зруйнованого майна та інфраструктури" від 29 липня 2022 р. № 879.

3.6. Акти з питань цифрового забезпечення різних стадій компенсаційного процесу

Використання Порталу "Дія", порядок збору, обліку, зберігання даних, формування електронних документів, порядок комунікації та взаємодії заявників, центральних та місцевих органів влади регламентується постановами Кабінету Міністрів України: "Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" від 26 березня 2022 р. № 380; "Деякі питання забезпечення функціонування Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" від 13 червня 2023 р. № 624.

3.7. Акти з ведення майнових реєстрів

Ця група актів регулює питання щодо: функціонування державного реєстру речових прав на нерухоме майно; порядку реєстрації прав власності на нерухоме майно; формування електронних документів, внесення відомостей чи змін до них, процедури; проведення технічної інвентаризації закінчених будівництвом об'єктів та об'єктів незавершеного будівництва, визначення складу, фактичної площі, об'єму, технічного стану та/або змін зазначених характеристик за певний період часу із виготовленням відповідних документів. До цієї групи нормативних актів слід також віднести постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" від 26 жовтня 2011 р. № 1141; "Деякі питання проведення технічної інвентаризації" від 12 травня 2023 р. № 488.

3.8. Акти з питань з будівництва та проєктування

Дана група нормативно-правових актів включає постанови Кабінету Міністрів України: "Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану" від 24 червня 2022 р. № 722; "Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об'єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів" від 19 квітня 2022 р. № 474; "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів" від 13 квітня 2011 р. № 461.

4. ВИСНОВКИ

Проведене дослідження наявного в Україні масиву нормативно-правових актів з питань компенсації шкоди власникам житлових об'єктів нерухомого майна, завданої внаслідок збройного конфлікту, дозволяє констатувати, що за період 2022-2025 рр. у нашій країні сформовано певну систему законодавчих актів з цих питань (усі згадані у доповіді акти можна знайти на офіційному сайті Верховної Ради України [2]).

Більшість конкретних складових (організаційних, фінансових, ресурсних, цифрових тощо) комплексного механізму державного управління компенсацією шкоди власникам житлових об'єктів нерухомого майна, завданої внаслідок збройного конфлікту, унормовано підзаконними актами – постановами Кабінету Міністрів України (17 документів).

Запропонований авторський підхід до групування відповідних нормативно-правових актів шляхом виділення восьми предметних груп є способом оперативної систематизації законодавства. Вбачається, що цей підхід у сучасних умовах має практичну цінність, оскільки дозволяє спростити процес пошуку та правозастосування відповідної нормативно-правової бази фізичними особами, а також органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами під час вирішення різних нагальних завдань щодо компенсації шкоди власникам житлових об'єктів нерухомого майна, завданої внаслідок збройного конфлікту.

Список літератури

[1] Сайт Міністерства розвитку громад та територій / Результати роботи Програми є-Відновлення станом на 01 вересня 2025. URL: https://surl.lu/ersabn (дата звернення: 24.09.2025).

[2] Верховна Рада України / Законодавство України. URL: https://surl.li/eqwejl (дата звернення: 24.09.2025).

Робота виконана під керівництвом д. держ. упр., проф. Сергія Андреєва

Український модернізм: між традиціями та інноваціями

Сунь Ціюань, студент [i] (ORCID: 0009-0006-0619-7846)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ

Український модернізм сформувався як самобутнє явище, що виникло в результаті поєднання національної культурної спадщини з новаторськими європейськими мистецькими ідеями. Цей напрям став відповіддю українських митців на потребу осмислити власну ідентичність в умовах швидких змін і модернізації. Вони прагнули не відмовитися від традицій, а, навпаки, переосмислити їх через призму нових художніх форм і підходів. У статті аналізується, як модерністські тенденції проявилися в літературі, живописі та архітектурі, а також яку роль відіграли ключові діячі культури у становленні модерністського руху в Україні. Зазначається, що модернізм став не лише засобом художнього оновлення, а й важливою складовою процесу національного самовизначення, у межах якого нові форми гармонійно співіснували з історичним досвідом.

Ключові слова: модернізм, українська культура, традиції, інновації, мистецтво ХХ століття, національна ідентичність.

1. ВСТУП

На початку ХХ століття українська культура вступила в період глибоких трансформацій, спричинених як внутрішніми суспільно-політичними процесами, так і зовнішнім впливом європейських культурних тенденцій. У контексті зростання національної свідомості виникла потреба у нових формах мистецького самовираження, що дало поштовх до формування модернізму в українському мистецтві. Цей напрямок став засобом осмислення зміненої дійсності, водночас не заперечуючи значення традицій, які слугували фундаментом для розбудови оновленої культурної ідентичності[1].

Українські модерністи не копіювали європейські зразки, а творчо переосмислювали їх, пристосовуючи до національного контексту. Вони прагнули до створення нових форм, у яких поєднувалися актуальні художні пошуки Заходу з глибоким корінням української традиційної культури. У процесі цих експериментів сформувався оригінальний модернізм, відкритий до інновацій, але водночас укорінений у вітчизняному історико-культурному ґрунті [2].

ТРАДИЦІЯ ЯК ОСНОВА

Український модернізм не просто приймав традиції, а навмисно звертався до них, прагнучи глибше осмислити та по-новому художньо переосмислити національну культурну спадщину. Він активно спирався на багатство фольклору, народного мистецтва та давніх образотворчих традицій, що були нерозривно пов'язані з історією українського народу. Звичні для української культури символічні мотиви, народні образи та міфологічні сюжети не зникали в модернізмі – навпаки, вони отримували нове життя через призму модерністського світогляду, трансформуючись і набуваючи глибшого змісту.

У творчості таких поетів, як Олександр Олесь і Микола Вороний, яскраво простежується гармонійне поєднання народнопоетичних традицій із прийомами символізму, що дозволяло створювати багатошарові, насичені образи. Ці образи не лише відображали глибокі національні переживання, а й відкривали нові перспективи для осмислення сучасних реалій. Важливою складовою стала й українська пісенна традиція, яка своїми мелодіями, ритмами і багатою образністю надихала митців. Через мову мистецтва вони прагнули передати унікальну духовність і внутрішній світ українського народу, що було надзвичайно важливо в умовах культурних пошуків модернізму[3].

ІННОВАЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ВПЛИВИ

Формування українського модернізму відбувалося у тісному зв'язку з загальноєвропейськими художніми процесами. Українські митці активно цікавилися актуальними мистецькими течіями свого часу – імпресіонізмом, символізмом, футуризмом, експресіонізмом. Проте ці напрямки не копіювалися беззастережно, а творчо переосмислювалися відповідно до національного контексту. Європейські впливи ставали джерелом нових форм, але не витісняли місцеві традиції, які залишалися важливими орієнтирами для художників і письменників.

Показовими в цьому сенсі є роботи таких митців, як Олександр Мурашко і Давид Бурлюк. Їхня творчість поєднує модерністські експерименти з глибоким зацікавленням українською тематикою. У їхніх полотнах відчутна присутність стилістики європейського авангарду, зокрема імпресіоністських і експресіоністських рішень, однак при цьому чітко простежуються образи, пов'язані з українською природою, побутом та національною символікою. Такий синтез засвідчує прагнення митців не просто слідувати загальносвітовим тенденціям, а формувати власну, автентичну художню мову.

3. ЛІТЕРАТУРНИЙ МОДЕРНІЗМ

Літературний модернізм в Україні став важливим етапом у розвитку національної літератури. Письменники початку ХХ століття відходили від традиційних форм народницької літератури і прагнули передати складність внутрішнього світу людини. Це був період літературних експериментів, коли автори активно працювали з мовою, використовували нові літературні форми, такі як монолог, потік свідомості, а також поглиблювали психологізм своїх персонажів.

На прикладі творчості Лесі Українки, Миколи Хвильового, Валер'яна Підмогильного можна побачити, як модерністи шукали нову мову для вираження переживань сучасної людини, яка живе в умовах урбанізації та індустріалізації. Водночас, національна ідея не зникала — вона трансформувалася і набувала нових філософських вимірів, стаючи частиною загального світоглядного осмислення епохи.

4. АРХІТЕКТУРА І ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Модернізм істотно позначився і на розвитку української архітектури. На початку XX століття в архітектурному середовищі з'являються нові стилі – модерн, конструктивізм, неоромантизм, що поєднували інноваційні естетичні підходи з традиційними національними мотивами. Будівлі в цих стилях вирізнялися нестандартними формами, асиметричними структурами та незвичними композиційними рішеннями. Водночас у них зберігалися декоративні елементи, натхненні українською народною архітектурою.

Живопис і графіка того часу також зазнали значних змін під впливом модерністських ідей. Митці активно шукали нові виражальні засоби – експериментували з кольорами, формами, текстурами, прагнучи передати атмосферу змінної доби. Їхні твори не обмежувалися зображенням зовнішнього світу – вони прагнули заглибитися у внутрішній стан людини, яка перебуває в умовах соціальних і культурних трансформацій.

1. Український авангард (1910 –1930-ті):

Україна стала центром авангардних пошуків, які вплинули на світове мистецтво.

Казимир Малевич – народився на Київщині, засновник супрематизму (картина «Чорний квадрат», 1915).

Олександра Екстер – кубофутуризм, абстракціонізм, сценографія (Київ, Москва, Париж).

Олександр Богомазов – теоретик і практик футуризму, автор праці «Живопис та елементи» (1914).

Давид та Володимир Бурлюки – учасники футуристичних об'єднань, поєднували живопис і поезію.

2. Монументальний модернізм («бойчукісти»):

Михайло Бойчук і його школа прагнули створити "український стиль" у монументальному мистецтві. Поєднували візантійські традиції з модерністською лаконічністю. Створювали монументальні розписи в Києві, Харкові, Одесі.

У 1930-х рр. бойчукістів репресували, їхні роботи знищили.

3. Символізм і експресіонізм:

Михайло Жук – поєднання символізму з українськими національними мотивами.

Анатоль Петрицький – експресіонізм, новатор у сценографії та портреті.

Український модернізм був синтетичним – архітектори, художники й театральні діячі часто працювали разом: Екстер створювала декорації та костюми для театру. Бойчукісти працювали над монументальними проектами у громадських будівлях.

Конструктивісти в архітектурі співіснували з авангардом у живописі.

В архітектурі – це поєднання національної традиції та світових новацій (український модерн, конструктивізм, функціоналізм). У візуальному мистецтві – світового рівня авангард, який суттєво вплинув на розвиток мистецтва XX ст.

Україна дала світу таких постатей, як Малевич, Екстер, Богомазов, Бойчук, які увійшли в історію світової культури.

5. МІЖ ДВОМА СВІТАМИ

Український модернізм розвивався в умовах постійного напруження між двома важливими чинниками — глибоко вкоріненими традиціями народної культури та прагненням до мистецького оновлення. Митці початку XX століття не обмежувалися лише збереженням спадщини — вони прагнули переосмислити її крізь призму сучасних ідей, знаходячи нові засоби художнього вираження. Однак на відміну від механічного запозичення західних моделей, українські творці намагалися сформувати власний шлях, у якому поєднували національне з новаторським.

Такий підхід став основою для глибоких перетворень у культурному середовищі. Протиріччя між повагою до автентичної спадщини та відкритістю до експериментів не було простою суперечністю — воно відображало складну реальність епохи соціальних зрушень і пошуку національного самовизначення. Українські модерністи не лише змінювали художню мову, а й по-новому осмислювали саму сутність культурної ідентичності, намагаючись через минуле пояснити сучасне й окреслити майбутнє.

У межах цієї динаміки працювали митці різних напрямів — літератори, архітектори, художники. Їхні твори поєднували елементи народної символіки з формами європейського авангарду — зокрема імпресіонізму, експресіонізму, футуризму. Водночас вони не обмежувалися повторенням — кожне нове художнє висловлювання було спробою створити оригінальний витвір, який міг би відображати український дух у контексті глобальних змін.

Цей синтез традиції й інновації став основою для унікальних творчих рішень, у яких фольклорні мотиви та модерністські форми зливалися в єдине художнє ціле. Мистецтво відповідало на виклики часу, залишаючись вірним національним кореням, водночас відкриваючи шлях до діалогу з європейським культурним простором[4]. Завдяки цьому український модернізм отримав шанс бути почутим і побаченим поза межами країни.

Отже, модернізм в українській культурі став не лише проявом нової естетики, а й важливим етапом у формуванні сучасної національної ідентичності, здатної поєднати минуле з майбутнім, локальне з глобальним.

6. ВИСНОВОК

Український модернізм – це не лише період історії мистецтва, а й приклад того, як культура здатна поєднувати старе і нове, зберігаючи свою самобутність. Творці модернізму не зрадили традиціям, а надали їм нових сенсів, вивели українське мистецтво на новий рівень.

Сьогодні, озираючись назад, ми бачимо, що саме завдяки модернізму українська культура стала більш відкритою, різноманітною, і водночас – глибоко національною. Цей період – яскраве свідчення того, що справжнє оновлення неможливе без глибокого розуміння і шанування власних коренів [5].

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

[1] Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. Київ : Либідь, 1999.444 с.
[2] Моклиця М.Модернізм в українській літературі XX століття :навчальний посібник. Київ: Кондор,2017.390 с.
[3] Лавер О.В. Еволюція стилів української літературної мови. Навчально-методичний посібник Ужгород, 2023.101с.
[4] Модернізм URL: https://uk.wikipedia.org/wiki
[5]Український модернізм URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/

[i] *Робота виконана під керівництвом к. і. н., доц. Інни Ярощук*

Неоготика в Києві: Костел Святого Миколая -найвідоміший символ, що уособлює його європейську ідентичність

Камілла Зекеряєва, студентка,[1 i] (ORCID:0009-0008-8415-0378)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглядається Костел Святого Миколая в Києві як один із яскравих прикладів неоготичного стилю в архітектурі початку XX століття. Аналізуються архітектурні особливості споруди, її художнє оформлення, а також контекст побудови у соціальному та історичному просторі міста. Неоготика розглядається не лише як естетичне явище, а як відображення глибших європейських тенденцій у київській культурі цього періоду

Ключові слова: *неоготика, Костел Святого Миколая, Київ, архітектура XX століття, Владислав Городецький, стильова еволюція, історія міста..*

1. ВСТУП

На межі XIX і XX століть Київ стрімко розвивався як економічний, адміністративний та культурний центр південно-західної частини Російської імперії. У місті зростала кількість навчальних закладів, промислових підприємств і громадських організацій, що сприяло розширенню соціальної структури населення. Одним з проявів цих змін стала поява нових сакральних об'єктів, які не лише обслуговували релігійні потреби різних громад, а й стали важливими архітектурними домінантами міста. Костел Святого Миколая був збудований для католицької громади Києва, яка на той час значно зросла, особливо за рахунок польського населення. Створення другого католицького храму в місті, після костелу Олександра, стало підтвердженням як чисельності громади, так і її впливовості. У цьому контексті костел набув значення не лише сакрального простору, а й візуального символу присутності західноєвропейської культури в православному Києві.

2. МЕТА

Метою даної наукової роботи є вивчення архітектурних, історичних та культурних аспектів Костелу Святого Миколая як зразка неоготичного стилю в міському середовищі Києва початку XX століття[1]. Дослідження має на меті виявити значення костелу в історичному контексті, охарактеризувати його художнє оформлення, просторову композицію та вплив на міську архітектуру.

3. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ НЕОГОТИКИ В КИЄВІ

Населення міста Київ наприкінці XIX століття швидко зростало – від 250 тисяч у 1870-х до понад 450 тисяч на початку XX століття.

Місто було багатонаціональним: тут жили українці, поляки, росіяни, євреї, німці, караїми. Відповідно, у міському просторі з'являлися культові споруди різних конфесій: православні церкви, синагоги, католицькі костели.

У Західній Європі неоготика вже понад півстоліття користувалася популярністю. Вона символізувала не лише повернення до середньовічних традицій, але й нове прочитання духовності в умовах індустріального суспільства.

У Києві вибір неоготики для костелу був цілком логічним: католицька громада прагнула мати храм, який нагадував би собори Кракова, Праги чи Відня.

Городецький був одним із найталановитіших київських архітекторів кінця XIX – початку XX ст. Він здобув освіту в Петербурзькій академії мистецтв, але більшість життя й творчості пов'язав із Києвом. Його називають «київським Гауді» за сміливість у використанні нових матеріалів і незвичайні архітектурні рішення.

Потреба у будівництві нового римо-католицького храму в Києві виникла у 1890-х роках. Католицька громада міста, яка складалася переважно з поляків, німців і литовців, виявила бажання створити храм, що відповідав би їхній релігійній традиції та мав би архітектурне обличчя, близьке до західноєвропейських стандартів. Ініціатором будівництва виступило Київське римо-католицьке духовенство, а фінансування забезпечувалося пожертвами парафіян. У 1898 році було організовано конкурс на проєкт нового костелу, переможцем якого став молодий архітектор Владислав Городецький – на той час вже знаний творець вишуканих міських вілл і громадських споруд. Спорудження костелу почалося в 1899 році і завершилося у 1909 році. Художнє оформлення здійснив італійський скульптор Еліо Саля [2].



Рисунок 1.

4. АРХІТЕКТУРА І СТИЛЬ

Костел Святого Миколая – це яскравий приклад неоготики, що втілює класичні елементи готичного стилю: стрілчасті арки, вертикальні пінаклі, розетки, вітражі, хрещате склепіння. Фасад прикрашають дві симетричні вежі висотою близько 60 метрів, які стали візуальною

домінантою навколишньої забудови. Внутрішній простір відзначається вражаючою вертикальністю та просторовою організацією [3]. Головна нава підтримується аркадними колонами, що утворюють елегантний ритм і забезпечують високу акустику – це стало важливим фактором для подальшого використання костелу як органної зали. Інноваційною для Києва стала технологія фундаменту: через слабкі ґрунти було застосовано бетонні палі, що стало новаторським підходом для того часу.

Фасад: дві вежі-шпилі височать над містом і створюють сильний вертикальний ритм.

Планування: базилікальний тип із трьома нефами, що відповідає традиціям європейських соборів.

Матеріал: бетон, який на той час був інновацією, забезпечив можливість формувати складні декоративні деталі.

Інтер'єри: високі склепіння, вітражі, вівтар у неоготичному стилі, чудова акустика, що робить храм ідеальним для музики.

Костел став одним із перших прикладів системного застосування бетону в монументальній архітектурі України.

5. ПОДАЛЬША ДОЛЯ КОСТЕЛУ

1917–1930-ті роки 1917–1930-ті роки 1917–1930-ті роки – після революції костел закрили. Деякі скульптури й вітражі було знищено.

У 1930-х роках, у період радянської секуляризації, храм було закрито, а все церковне майно конфісковано[4].

1938 рік – споруду пристосували під господарські потреби, інтер'єри значно постраждали.

Після революції костел закрили. Деякі скульптури й вітражі було знищено.

1980-ті роки – відбулася реставрація: споруду переобладнали для концертів органної музики. Це фактично врятувало пам'ятку від руйнації.

Після 1991 року – храм повернувся католицькій громаді, але залишився і важливим культурним центром.

Таким чином, костел став унікальним простором подвійної функції – сакральної та мистецької.

31980-х – як Будинок органної та камерної музики. У 2001 році частково відновлено богослужіння, але суперечки щодо повного повернення будівлі громаді тривають і досі Таким чином, історія костелу – це не лише історія архітектури, а й символічне відображення зміни режимів, світоглядів і культурних орієнтирів у Києві.

6. ВИСНОВОК

Київ завжди був містом, де переплiталися різні культурні впливи. Середньовічні храми, барокові монастирі, класицистичні будівлі та модерністські споруди створюють багатоголосий архітектурний ландшафт. Особливо інтенсивно цей процес відбувався наприкінці XIX – на початку XX століття, коли місто почало перетворюватися на важливий економічний і культурний центр Російської імперії.

Саме тоді Київ відкрився для європейських архітектурних стилів. Одним із них стала неоготика – стиль, який асоціювався з величчю середньовічної Європи, духовним піднесенням і романтизмом.

Костел Святого Миколая – найвиразніший приклад неоготики в Києві, унікальний не лише для української, але й для східноєвропейської архітектури. Костел Святого Миколая – архітектурна перлина Києва, що демонструє адаптацію європейського неоготичного стилю до місцевих умов і контексту[5]. Його поява свідчить про відкритість міста до культурної різноманітності, а архітектура відображає як художні, так і технічні досягнення свого часу. Незважаючи на драматичні зміни в історії, костел зберіг свою символічну вагу в урбаністичному та культурному ландшафті Києва.

Неоготика поза костелом у Києві.

Хоча костел Святого Миколая – центральний приклад, неоготика проявилася й в інших спорудах:

Караїмська кенаса (1898–1902) – еклектична споруда з готичними елементами в декорі.

Будинок Городецького («Будинок з химерами», 1901–1903) – належить до модерну, але містить готичні мотиви в деталях фасаду.

Приватні особняки початку XX століття на Печерську та Липках часто прикрашалися декоративними башточками й загостреними віконними арками.

Ці приклади свідчать, що неоготика в Києві не була випадковою модою, а стала частиною ширшого архітектурного процесу.

Символіка та культурне значення. Неоготика у Києві мала кілька важливих значень:

Духовне: символ прагнення до вищих ідеалів, що відображалося у вертикальності форм.

Культурне: інтеграція Києва в європейський культурний простір.

Соціальне: демонстрація присутності католицької громади, яка відігравала значну роль у міському житті.

Мистецьке: приклад гармонійного поєднання архітектури та музики – адже саме у цьому храмі органна музика набула нового звучання.

Неоготика в Києві – це явище, що поєднало європейську традицію і місцеву специфіку. Вона не лише надала місту нові архітектурні форми, а й відобразила соціальні та культурні процеси початку XX століття.

Костел Святого Миколая став найвиразнішим утіленням цих тенденцій: він поєднує новаторство (бетонні конструкції), символізм (двошпильний фасад) та універсальність (функція храму і концертного залу).

Сьогодні він є не лише сакральною спорудою, а й одним із найвідоміших символів Києва, що уособлює його європейську ідентичність.

Список літератури:

1. Lambe, T. W. *The structure of compacted clay*. Journal of the Soil Mechanics and Foundation Engineering Division ASCE,1958. 184, 1–34.

2. Parker, J. *Principles of scientific research* (7th ed.). London: Editorial. 2017.301 p.

3. Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. НАНУ. Ф.1. Оп.1. Спр. 78. Арк. 1–7.

4. Skochko, V. I., & Ploskyi, V. O. Morphogenesis and adjustment of flat rod structures. *USEFUL Online Scientific Journal*,2018. 2(2), 8–26. URL:https://doi.org/10.32557/useful-2-2-2018-0002

5. Даценко, Г. В. Парадигми та паралелі системи внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. *Глобалізаційні виклики розвитку національних економік: тези доп. II Міжнар. наук.-практ. конф.*, м. Київ, 19 жовт. 2021 р.,Київ, 2021. С. 217–221.

[i] *Робота виконана під керівництвом к. і. н., доц. Інни Ярощук*

Правові складові експертизи та моніторингу екологічних збитків для навколишнього середовища та подолання наслідків бойових дій методами зеленого будівництва

Владислав Єгоров, кандидат історичних наук, доцент[1] (orcid.org/0000-0002-1373-8173),

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Проведено огляд міжнародного законодавства та законодавства України про експертизу та моніторинг екологічних збитків для навколишнього середовища про подолання наслідків бойових дій методами зеленого будівництва та змін котрі було запроваджені протягом останніх 3 років в умовах повномасштабної агресії проти України. Показано визначальну органів влади та державного управління у проведнні експертизи та процедурі визначення статусу територій зонами з надзвичайною екологічною ситуацією, а також у процесі запровадженні Міжнародних екологічних програм зеленого будівництва покликаних відновлювати задовільний екологічний стан територій (перш за все земель сільськогосподарського призначення. Розглянуто наявні механізму моніторингу та відповідальності за використання ресурсів отриманих від міжнародних інституцій на відновлення задовільного екологічного стану територій, зокрема після забруднень внаслідок бойових дій. Підкреслено висновки щодо обмежених можливості оцінки наслідків для екологічного стану територій котрі знаходяться у безпосередньому наближенні до зони бойових дій а, також, про суттєву залежність обсягів допомоги Україні на подолання екологічних наслідків бойових дій від щорічного рівня та обсягів ВВП країни.

Ключові слова: екологічна шкода, надзвичайна екологічна ситуація, експертиза території, оцінка впливу на територію, воєнний стан, правовий режим зони надзвичайної ситуації, зелена економіка, відтворення природніх ресурсів, консервація, рекультивація

1. ВСТУП

В умовах повномасштабної агресії проти України потребують уваги механізми та процедури дослідження та визначення уражень, їх майбутнього шкідливого впливу на оточуюче середовище. Такі дослідження можна здійснити на основі діючої нормативної бази, котра визначає їхній зміст. Водночас, наступне відновлення України може здійснюватись на засадах відповідності «зеленої економіки». Поширеною є думка, що російське вторгнення в Україну створило економічні передумови для прискорення імплементації Європейської Зеленої Угоди в різних сферах, зокрема й у сільському господарстві, що передбачає наявність правових основ таких перетворень, зокрема таких сприятимуть виконанню планів з перетворення Європи на кліматично нейтральний простір до 2050 р.

2. МЕТА

Провести огляд законодавчих актів котрі складають основу для здійснення моніторингу екологічних збитків для навколишнього середовища, а також те законодавство котре забезпечує підстави для подолання наслідків бойових дій методами зеленого будівництва.

3. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ТА МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗБИТКІВ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Завданням екологічної експертизи традиційно визначали вивчення рівня впливу шкідливих наслідків господарської діяльності на навколишнє середовище, здоров'я людини, а її мету - визначити можливість реалізації об'єкта експертизи. Оцінки впливів на навколишнє середовище здійснюються на підставі різних типів інженерних досліджень з застосуванням сучасних методик та засобів на досліджуваній території. [1]. Оцінки впливу на довкілля визначає Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» у статті. 2 ч. 6 а, також , органи влади (центральні та місцеві) що здійснюють консультації з приводу звіту з оцінки впливу на довкілля ч.3 статті 2 цього закону визначаються суб'єкти оцінки, Стаття 10 цього Закону передбачає створення комісій з оцінки впливу на довкілля, вимоги до складу, зокрема й вимог Закону України "Про запобігання корупції". У експертних заходах застосовується законодавство, котре не має стосунку до охорони природи .- Цивільний кодекс України; Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»; Закон України «Про інформацію»; Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»; Закон України «Про меліорацію земель»; Закон України «Про охорону праці»; Закон України «Про транспорт»; Закон України «Про інвестиційну діяльність»; Закон України «Про плату за землю». Наслідком експертизи території, є надання статусу території з надзвичайною екологічною ситуацією, що оголошується указом Президента та затверджується парламентом України упродовж 2 днів. та доводиться до громадян. в ст. 108 3, 5 Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» визначено, що за перевищення допустимих норм якості навколишнього природного середовища оголошення такого стану згідно з ст.10 цього закону передбачає правовий режим зони надзвичайної ситуації та виділення коштів. У ст. 11 згаданого закону України передбачається спостереження за екологічною ситуацією, а ст. 12 передбачає обмеження тут певних видів діяльності відповідно до ст.15 Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» [2]. Ст.17, передбачає міжнародне співробітництво України щодо ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій та надання допомоги відповідно до міжнародних угод та законодавства України [2]. Оцінка навколишнього середовища в Україні регулюється й діючою з 1999 р. в Україні «Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті», Ст. 9 Конвенції передбачає розробку програм дослідження впливів на довкілля, а, також, ст.11 контроль якості виконання її положень [3]. російська федерація причетна до чисельних збитків України завданих за останні 3 роки не ратифікувала підписану ще у червні 1991 р. Конвенцію Дії цієї країни окрім подій руйнування Каховського водосховища й в подальшому впливатимуть на створення негативних впливів на

навколишнє середовище, зокрема порушенням безпечної експлуатації Запорізької АЕС. Моніторинг екологічного стану ґрунтується на використанні Мінекоенерго а, також, Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Державного Космічного агенства України, Державної служби зв'язку та захисту інформації. Мінекоенерго разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій України, котрі встановлюють спостереження за екологічно небезпечними об'єктами, їх територіальні органи зобов'язані здійснювати управління інформацією, внаслідок моніторингу. Відповідно Ст.17 2-2 на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, зазначено, що у цей період оцінка впливу на довкілля планованої діяльності, що провадитиметься на територіях, які розташовані біля воєнних дій або окуповані не здійснюється [4].

4. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ МЕТОДАМИ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Забезпечення здійснення зеленого будівництва для подолання екологічних наслідків агресії проти України може базуватися на Статуті ООН, Загальній декларації прав людини(1948 р.), Пакті про цивільні та політичні права людини (1976 р.), Декларації Стокгольмської конференції з проблем навколишнього середовища(1972 р.), Конвенції про оцінку впливу на довкілля в транскордонному просторі (1981 р.), Конвенції про біологічну різноманітність (1992 р.) норми деяких законів України та розділі VIII Господарського кодексу України. Заходи з відтворення земель можуть включати як обробіток ґрунтів, очищенням за допомогою сорбентів, рекультивації, пов'язані із демонтажем фортифікаційних споруд та перенесенням родючого ґрунту. Стосовно ділянок вражених забрудненням є необхідною консервація, що є складним через законодавство що не містить належного механізму консервації земель, коли треба їх вилучити у власника. [5]. Проблемою є наявність методик для відшкодування збитків від наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру, елементи котрих можна формувати шляхом внесення змін до чинних урядових рішень. Це також проведення технічної оцінки постраждалої території, для визначення обсягів робіт та ресурсів; видалення мін і вибухонебезпечних предметів; сміття, руйнувань; відновлення інфраструктури; відновлення ґрунтів. Це може здійснюватися шляхом зняття, утилізації родючого шару ґрунту [6].

5. ВИСНОВКИ

Отже, в нинішніх умовах на територіях наближених до бойових дій не діють статті законодавства про відповідальність за порушення законодавства про оцінку впливу на довкілля. Для якісного оновлення забруднених земель України (зважаючи на вже наявний зарубіжний досвід) є потребою приєднання до європейських та міжнародних екологічних програм, контроль за якістю виконання може знаходитися під контролем Європейської комісії [7,8,9] Лише «зелена економіка» може забезпечити постійний розвиток держав на основі ефективнішого використання ресурсів, зменшення впливу на довкілля. Реалізація цих планів в Україні, в умовах повоєнної відбудови буде залежати від вирішення фінансових та перш за все правових проблем.[10].

Список літератури

[1] Екологічна експертиза : навчальний посібник / М. І. Федючка, Т. М. Коткова, С. І. Матковська, О. В. Іщук, Т. В. Пінкіна, М. М. Світельський ; за заг. ред. М. І. Федючки / 2-ге вид., доп. і перероб. Херсон : Олді-плюс, 2019. 144 с.

[2] Закон України Про зону надзвичайної екологічної ситуації (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 42, ст.348) URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1908-14#Text 111

[3] Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті Статус Конвенції див. (995_i13) (Конвенцію ратифіковано Законом N 534-XIV (534-14) від 19.03.99 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_272#Text

[4] Єгоров В.В. Правові аспекти експертизи та моніторингу екологічних збитків для навколишнього середовища. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури. 2024, С. 106—111.

[5] Гопцій Д., Анопрієнко Т. Забруднення земель в Україні внаслідок війни: оцінка масштабів проблеми та пошук шляхів її вирішення. Екологічна і біологічна безпека в умовах війни: реалії України. Збірник матеріалів науково-практичної конференції (Україна, Київ, 19-20 липня 2023 р.). Київ. 2023. С.46-49.

[6] Колганова І.Г.До правил розроблення робочих проектів землеустрою щодо рекультивації земель, які постраждали внаслідок ведення бойових дій. Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: мат Міжн. наук.-практ. конф секція 1: Біоекономіка і соціальні виклики у формуванні продовольчої безпеки та якості життя (м. Київ, 25 трав. 2023 р.). Київ, 2023. С.157-158.

[7] Угода між Україною та Європейським Союзом про участь України у Програмі ЄС LIFE - Програмі дій з довкілля та клімату. {Угоду ратифіковано Законом Верховної РадиУкраїни № 2590-IX від 20.09.2022} URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_002-22#Text

[8] Green Post-War Reconstruction of Zaporizhzhya:How to Restore destroyed buildings URL :https: //ukraineworld.org/en/articles/analysis/reconstruction zaporizhzhya

[9] Aïda Tamer-Chammas (2013)Restoration of damaged land in societies recovering from conflict: The case of Lebanon URL:https://https://www.environmentalpeacebuilding.org/assets/documents/66a772388f64.pdf

[10] Єгоров В.В. Правові основи подолання наслідків бойових дій методами зеленого будівництва. Матеріали IV. Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури. 2025, С.119-124.

Балкони у міському просторі: паразитарна архітектура чи транзитний посередник між суспільством та містом?

Вадим Семко, кандидат політичних наук, доцент (ORCID:0000-0002-1654-2475)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

Подано соціально-просторову характеристику балкону як феномену міської культури в контексті повсякденних функцій використання та перепланування балконів та лоджій. Розглянуті мотиви, які змушують мешканців українських міст надавати своїм балконам впізнаваний «пострадянський» вигляд, роблячи їх автентичною ознакою сучасних українських міст.

Ключові слова:балкон, місто, середовище, простір, межа, місце, житло, будинок, мешканці, соціальні практики.

1. ВСТУП

Балкон — один із найбільш характерних елементів міської архітектури, який, попри свою звичність і повсякденність завжди привертає до себе увагу. Передусім це витікає з архітектурного задуму — балкон утворює виступ на будинковій стіні, а отже, є помітним.

Останнім часом тема балконів у пострадянських містах набула актуальності, адже мешканці багатоквартирних будинків, перебудовуючи балкони, фактично зазіхають на естетику будівель, їхню архітектурну цілісність та стилістичний задум, чим роблять цей елемент іще помітнішим. Фасади втратили довершеність і чистоту, замислену архітекторами, перетворившись на еклектичні фрагменти, що формують повсякденну візуальну атмосферу міського буття.

2. МЕТА

Феномен балкону у сучасних українських містах потребує аналізу крізь призму того, як цей архітектурний елемент конструює або деконструює урбаністичні простори широким колом соціально-просторових практик, які мешканці міських помешкань реалізують на балконах.

3. ВИКЛАДАЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Житло – середовище перебування та життя людини у якому реалізується увесь спектр її життєвих практик. Природно, що воно має складну та багаторівневу структуру. Межовий простір житлового будинку («зона психологічної власності житлового будинку», «зона безпосереднього контакту власників житлових будинків») характеризує умовну зону міського середовища, що включає в себе фасади будівель на рівні перших двох-трьох поверхів, елементи улиць поза проїжджою частиною та частину прибудинкової території [2]. Е. Гейл у своїй праці «Міста для людей» визначає соціально-активний межовий простір, як простір в межах якого відбувається активне соціальне життя, завдяки забезпеченню соціальних цінностей та комфорту архітектурно-просторовими, планувальними, та предметно-просторовими засобами [4]. На відміну від прибудинкового простору, який включає в себе територію внутрішнього двору та буферної зони житлових будинків, межовий простір житлового будинку – це простір психологічної власності, що простягається на відстані до 12 метрів зовнішнього та внутрішнього простору навколо будинку та включає фасади на рівні перших двох-трьох поверхів (12 м). Важливою ознакою ефективного функціонування даного простору є забезпечення соціальної активності в її межах. Кількісним показником вимірювання соціальної активності даних просторів є:

- час перебування людей на даній території;
- розосередження людей на території межового простору житлового будинку (функціональна активність простору);
- інтенсивність соціальних контактів (щільність людей в межовому просторі та рівень їх соціального контакту) [2].

Виокремлюють три типи межового простору за особливостями його розміщення відносно житлового будинку: публічний межовий простір, що розташовується з сторони вулиці міста; приватний межовий простір, що розташовується з сторони двору; змішаний (напівприватний) тип, при якому між будинковий простір становить пішохідний бульвар чи паркова зона [3]. На рівні об’ємно-просторових рішень соціальну активність межових просторів забезпечують нестандартні рішення фасадів, низька-середня поверховість, влаштування лоджій та балконів [2].

Балкони та лоджії тривалий час були атрибутами статусного житла багатих осіб, або елементами церемоніальних споруд, таких як храми та палаци. У ХХ столітті з початком епохи суспільства споживання та масового серійного житлового будівництва балкон та лоджія втратили свою аристократично-буржуазну унікальність і функцію місця відпочинку чи оглядності, здобувши роль майданчика з сонячним світлом та свіжим повітрям, а з часом утилітарного місця господарських практик. За радянських часів балкон та лоджія визначались як «додаткова площа квартири для літнього відпочинку та господарчих потреб», яку «за вмілого підходу можна доволі раціонально використовувати не паплюжачи фасад будівлі: облаштувати невеличкі шафи для зберігання певних речей та зйомні мотузки для білизни в межах висоти балконної огорожі» [1].

Зовнішній вигляд сучасних українських балконів залежить від двох чинників: 1) уподобань господаря, що юридично закріплені в нормі недоторканності приватного житла, згідно з Конституцією України та Цивільним кодексом України; 2) чинних Державних будівельних норм (ДБН) та інших нормативних документів, що регламентують практики утримання будинків. Проте сучасні реалії демонструють усталеність обминання юридичних процедур, пов’язаних зі склінням балконів, розширенням їх та перепланування помешкань, що вможливлено високим рівнем корупції, застарілістю окремих норм та відсутністю системної містобудівної стратегії. Сьогодні архітектурні трансформації балконів та лоджій українських міст, цілком підпадають під означення паразитної архітектури — перехідної форми

архітектури, пов'язаної з розміщенням певних конструкцій на вже наявних будівлях [1]. Чимало архітекторів вважають паразитний дизайн концепцією, яка найбільше відповідає духові часу і вирізняється достатньою гнучкістю [6]. Услід за німецьким архітектором Матіасом Освальдом паразитну архітектуру наразі вважають посередником між змінами в суспільстві та в міській системі, який функціонує через появу подальших адоптацій. Попри поширене негативне ставлення до аматорської паразитарної архітектури, польський урбаніст Матеуш Мастальскі, наполягає на тому, що пострадянські балкони слід розглядати не як безумовне зло, що псує фасади будинків, а як напрям неофіційної архітектури: «Паразитна архітектура робить ваше місто унікальним. Вам варто прислухатися до того, що хочуть зробити люди, які створили її, — і спробувати йти на компроміси. Не копіювати чийсь конкретний досвід, а спробувати знайти власну відповідь. Проблема ж не в балконах, а в тому, що в Україні ними просто користуються інакше. Наприклад, вони можуть служити місцем зберігання речей або додавати відчуття безпеки людям, які не знають своїх сусідів. Те, як виглядають балкони та кіоски, — це наслідок. Проблема у чомусь іншому, але точно не у балконі» [1].

Балкон — це простір між внутрішнім (приміщенням) та зовнішнім (вулицею). Фактично це та частина приватного простору квартири, яка, з одного боку, видима ззовні, а з іншого — є структурним елементом фасаду будинку. Саме межовий стан і є найбільш визначальним для розуміння феноменології балкона. Спостереження свідчать про те, що відповідність зовнішнього вигляду балкона загальній естетичній концепції фасаду взагалі не турбує більшість українців, бо вони зосереджені лише на тому, як виглядає конкретно їхній балкон у порівнянні з тим, як він виглядав до ремонту, сприймаючи його ізольовано.

Зовнішнє у цьому випадку менш важливе, ніж внутрішнє. Балкон «облагороджується» для того, щоб максимально ефективно використати його внутрішній простір для власних потреб. Не випадково вікна на засклених балконах нерідко завішують тюлем, шторами або ролетами, щоб максимально убезпечити його від цікавих поглядів ззовні або зайвого світла.

Отже, балкон справедливо можна вважати простором пограниччя: між «своїм» і «чужим», «приватним» і «публічним», «домом» і «вулицею», «зовнішнім» і «внутрішнім», «не-місцем». Одночасна належність балкона до внутрішнього та зовнішнього середовищ регулює поведінку людей: з одного боку, це місце приватних практик, з іншого воно є видимим ззовні, а отже, обмежується соромом, страхом чи будь-яким іншим відчуттям, що перебуває в межі опозицій «приватне–публічне», «дозволене–недозволене», «прийнятне–неприйнятне». Балкон є транзитивним простором у якому люди не перебувають упродовж тривалого часу. Балконний простір — це середовище тимчасових або короткотривалих дій.

Насправді люди використовують балкони для найрізноманітніших потреб, адже це простір багатофункціональний. Можна виділити такі функції балкона в українських пострадянських містах:

– робочий простір (майстерні, кабінети);

– простір відпочинку (зокрема, споглядання краєвиду);

– простір дозвілля чи спорту (тренажерна, читацька міні-зала);

– жилий простір (продовження кухні, кімнати або окрема кімната);

– побутове чи господарське приміщення (зберігання кухонного начиння; харчових продуктів і консервації; великогабаритних предметів; сушіння білизни);

– перформативний простір (подієвий або для самовираження).

4. ВИСНОВКИ

Архітектурні споруди можна вважати місцями тоді, коли люди їх використовують у повсякденному житті та надають їм певного емоційного значення [4]. За цієї умови балкони стають для мешканців багатоповерхівок справжньою сценою для «театру повсякдення», а не просто бетонними виступами з тіла будинків. Це стається внаслідок приватизації та освоєння простору, що, своєю чергою, залежить від соціального та культурного контексту, в якому перебувають люди. Наприклад, пострадянський балкон — це місце, де можна робити те, чого не можна робити ні у квартирі, ні у дворі, скажімо, засмагати або спати на свіжому повітрі. У такий спосіб смисли, що їх вкладають у простір балкона, огороджують його уявними кордонами й перетворюють на місце.

Балкон одночасно є частиною житла, маркером соціального портрета міської громади і суспільства в цілому. Трансформації балконів є відображенням тенденцій економічних, політичних, культурних змін у суспільстві. Балкон в антропологічному, соціологічному та культурологічному вимірах є знаковим простором діагностики соціальної системи, соціальних відносин та смаків. Балкон — це відображення повсякденного життя, яке може стати ключем до вивчення повсякденних практик мешканців міст, що дасть змогу наблизитися до розуміння сучасної української міської культури.

Список літератури

[1] Петренко-Лисак А., Полек Т. Балконний простір: антрополого-соціологічна розвідка. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, 2021, № 2. С. 136 – 155. :DOI 10.15407/sociology2021.02.136

[2] Смадич І. П., Капеліст В. О. Межовий простір житлового будинку, як елемент соціо-психологічного комфорту мешканців міста: особливості формування, характеристика, ознаки. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування.* Випуск 60. 2021. С. 152 – 165. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.152-165

[3] Ellard C. Places of the Heart: The Psyhogeography of Everydey Life. *Bellevue Literary Press.* 2015. P. 45-49.

[4] Gehl J. Cities for people. Washington, DC: Island Press, 2010. 230 p.

[5] Jaffe, R., Koning, A. de. Introducing Urban Anthropology. London, NewYork,: Routledge.2016 p. 28

[6] Tend Alert: Parasitic Architecture. Building and Décor, 2014. 01.30. URL: https://www. buildinganddecor.co.za/trend-alert-parasitic-architecture/

Кінотеатр ім. Черняховського як відображення епох

Софія Гончаренко, студентка [i] (ORCID:0009-0004-8017-9035)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

У статті досліджується історія та зміни будівлі колишнього кінотеатру ім. І. Д. Черняховського в місті Умань як прикладу багатошарового міського ландшафту XIX–XX ст. Аналіз охоплює її функціональні трансформації— від концертної зали польської еліти (поч. 1830-хрр.) до військового манежу, гарнізонного собору (кінець XIX ст.), місця проведення подій Української Автокефальної Православної Церкви у 1920-хрр., подальшої десакралізації і перебудови в кінотеатр у 1932 р., а також післявоєнної реконструкції 1950-хрр. і занепаду в пострадянський період. Робота поєднує архівно-історичний підхід із дослідженням матеріальної культури, оцінює символічні й соціокультурні функції споруди та обґрунтовує аргументи на користь її збереження як пам'ятки архітектури та міської пам'яті.

Ключові слова: Умань, архітектура, кінотеатр ім. Черняховського, гарнізонний собор, Олександр Потоцький, культурна спадщина, радянський модернізм, трансформація функцій будівлі, історична пам'ять, збереження пам'яток.

1. ВСТУП

Кінотеатр ім. І. Д. Черняховського, є одним із центральних об'єктів історичного середовища Умані. Вона репрезентує складний перехідний процес, у ході якого одна і та ж споруда неодноразово змінювала призначення під впливом політичних трансформацій, військовоїприсутностіта ідеологічних кампаній (конфіскація маєтків після польського повстання; період імперського гарнізону; радянська десакралізація; радянська культурна політика). Початкове зведення будинку як концертної зали датують початком 1830-хроків, а перехід до державного/військового користування пов'язаний із подіями 1832 року.

2. ПОХОДЖЕННЯ ТА АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДІВЛІ

Історія колишнього кінотеатру імені Черняховського в Умані починається на початку XIX століття. Будівництво споруди було ініційовано графом Олександром Потоцьким у 1830 році, в час, коли польська аристократія прагнула утвердити свої культурні та соціальні позиції на Правобережній Україні. Умань, як важливий центр Брацлавщини, потребувала приміщення для світських заходів, що відповідало європейським стандартам дозвілля. Саме тому проект передбачав створення концертної зали, пристосованої для проведення балів, театральних вистав і концертів.

Детально розглядаючи архітектуру початкової будівлі, слід зазначити, що застосування цегляного мурування з тинькуванням було типовим для класицистичних споруд Правобережної України. Симетричний фасад і стриманий декор нагадували зали для урочистих подій у невеликих польських містах Галичини. Особливу увагу приділяли акустиці приміщення, оскільки концерти та театральні вистави мали відповідати високим європейським вимогам. Це була одноповерхова цегляна споруда з великими інтер'єрними приміщеннями, розрахованими на значні зібрання. У просторих залах польська шляхта та міська еліта організовували культурні події, які підкреслювали їхній соціальний статус і демонстрували прагнення інтеграції до європейського культурного простору [2].

Однак політичний контекст 1830–1831 рр. кардинально вплинув на подальшу долю будівлі. Після поразки Листопадового повстання російська влада розпочала масштабну конфіскацію майна польських магнатів, щоб зламати економічні та культурні засади їхнього впливу. У 1832 році концертна зала в Умані була вилучена з власності Потоцьких і передана військово-інженерному відомству. Усього за два роки після відкриття споруда втратила своє первісне культурне призначення і перетворилася на інструмент імперської політики, яка послідовно витісняла польський елемент із регіону.

3. ВІЙСЬКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПЕРШІ ПЕРЕБУДОВИ

У другій половині XIX століття будівля набула нового функціонального значення. У 1866 році її перебудували під військовий манеж для потреб кавалерійських підрозділів, розташованих у місті. Це передбачало зміну планувальної структури: у приміщенні з'явилися просторі зали, пристосовані для навчання верховій їзді та військових тренувань. Таким чином, архітектурна форма зазнала першої суттєвої трансформації, що підкреслювала посилення військової присутності Російської імперії в регіоні[5]. Особливої ваги споруда набула під час російсько-турецької війни 1877–1878 рр., коли її використовували як місце утримання військовополонених та зберігання амуніції. Це значною мірою позначилося на матеріальному стані будівлі: інтер'єри занепадали, стіни зазнавали пошкоджень, а початковий культурний образ затирався. Після завершення війни приміщення частково використовували під гауптвахту та склади, що остаточно визначило його як органічну частину військової інфраструктури міста. Перетворення концертної зали на манеж і гауптвахту фактично означало зміщення культурного центру Умані у військову площину. Втрата первісних декоративних елементів, поява допоміжних споруд і перегородок ілюструють процес поступової утилітаризації архітектури, коли головною цінністю стала функціональність, а не естетика[3].

4. РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД І УАПЦ

Події Першої світової війни, революції 1917 року та визвольних змагань радикально змінили функціональність споруди. Протягом короткого часу колишній гарнізонний собор став кафедральним храмом Української автокефальної православної церкви, яка прагнула закріпити власну інституційну присутність у регіоні. У цей період будівля набула нової суспільної ваги: біля неї відбувалися мітинги, панахиди та громадські зібрання, що мали не лише релігійний, а й виразний політичний характер. Таким чином, храм перетворився на простір формування національної самобутності та демократичних стремлінь місцевого населення.

У роки Української революції 1917–1921 рр. питання автокефалії православної церкви стало одним із ключових у боротьбі за національну самостійність. У грудні 1917 року

українські церковні та громадські діячі утворили Всеукраїнську православну раду, де провідну роль відігравав Василь Липківський. У 1919 році Директорія УНР ухвалила закон «Про вищий уряд Української Автокефальної Православної Церкви», яким започаткувала державне визнання української автокефалії. Кульмінацією цього руху став Перший Всеукраїнський Православний Собор, що відбувся 14–30 жовтня 1921 року у Софійському соборі в Києві. Саме він проголосив створення Української Автокефальної Православної Церкви та обрав її першого митрополита — Василя Липківського. На цьому соборі вперше було затверджено використання української мови в богослужінні та принцип народного обрання єпископів, що стало символічним розривом із Московським патріархатом.Однак автокефальний рух розвивався в умовах значного опору з боку російського єпископату в Україні, а вже з кінця 1920-х років радянська влада розпочала масштабні репресії проти релігійних громад. Активність парафій жорстко обмежували, священиків арештовували, громади примусово розпускали. У такому контексті храми в багатьох містах, у тому числі й в Умані, поступово втрачали можливість виконувати свої культові функції,

5. ДЕСАКРАЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ НА КІНОТЕАТР

У 1920-х роках радянська влада активно втілювала антирелігійну політику, спрямовану на ліквідацію культових споруд або їхню радикальну трансформацію. Колишній гарнізонний собор в Умані сприймався як символ імперського та релігійного панування, тому в 1925 році було ухвалено рішення про його знесення. Куполи та дзвіницю демонтували, а внутрішній простір пристосували під нові, світські функції. Цей процес засвідчував характерну для радянської доби практику десакралізації, коли сакральні споруди ставали об’єктами культурно-ідеологічної переорієнтації. У травні 1932 року в Умані відбулося відкриття першого звукового кінотеатру, який розмістився саме в цьому приміщенні. Перетворення храму на кінозал мало глибоко символічний характер: місце, де раніше звучали молитви, тепер стало простором масової культури й пропаганди, що відповідало більшовицькій концепції «нового дозвілля». В архітектурному плані приміщення зазнало суттєвих змін: інтер’єри перебудували під глядацьку залу, сцена була облаштована для показу кінофільмів, а фасад позбувся більшості ознак сакральності[1].

Діяльність кінотеатру не припинилася навіть у роки німецької окупації Умані (1941–1944), хоча тоді він працював у режимі обмеженого доступу, здебільшого для потреб окупаційної влади. Після війни, у 1952–1957 роках, споруда пройшла масштабну реконструкцію: було добудовано просторе фоє, оновлено глядацьку залу на 550 місць, фасад прикрасили шестиколонним портиком у стилі радянського неокласицизму. На фронтоні з’явився барельєф із портретом генерала Івана Черняховського, ім’я якого з того часу носив кінотеатр. Таким чином, колишній храм остаточно перетворився на важливий культурний осередок Умані, який поєднував функції дозвілля, ідеологічного виховання та пропаганди через кіномистецтво. Перехід від сакральної до секулярної функції демонстрував не лише архітектурну, а й глибинну символічну трансформацію — від простору релігійної громади до інструмента масової культури в тоталітарному суспільстві.

6. ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД: ЗАНЕПАД І ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Після розпаду СРСР та кризових 1990-х років кінотеатр поступово занепадав. Останні кінопокази відбулися у 1995–1997 роках, після чого будівлю передали у приватну власність, а окремі її приміщення почали здавати в оренду під комерційні потреби. Сьогодні споруда перебуває у занедбаному стані, втративши значну частину автентичних рис, сформованих у XIX–XX століттях. Питання її ревіталізації залишається відкритим: у перспективі будівля може бути перетворена на музейно-культурний центр, поєднаний із громадсько-діловими просторами, що дозволило б відновити її статус як символу міської культури та історії[4].

ВИСНОВОК

Будівля колишнього кінотеатру імені Івана Черняховського в Умані є унікальним прикладом багатофункціональної архітектурної спадщини XIX–XX століть. Пройшовши шлях від концертної зали польської аристократії до військового манежу, гарнізонного собору, радянського кінотеатру та об’єкта пострадянського занепаду, вона віддзеркалює складні соціально-політичні трансформації регіону. Кожний етап її історії супроводжувався архітектурними перебудовами, які перетворювали як фасад ,так і символічне наповнення споруди. Якщо первісна функція зали висвітлювала європейські культурні заохочення польської шляхти, то гарнізонний собор втілював імперську політику Російської імперії. Радянський період, своєю чергою, закріпив нову ідеологічну модель, у якій кінотеатр став засобом масової культури та пропаганди.

Сьогодні ця будівля, попри втрату автентичності та тривалий занепад, залишається важливим носієм історичної пам’яті. Збереження й переосмислення цього архітектурного комплексу може стати суттєвим кроком для розвитку культурної ідентичності Умані та включення міста у ширший дискурс збереження європейської спадщини.

Список літератури

[1] ReHERIT. Будівля колишнього кінотеатру ім. Черняховського, м. Умань: вебсайт. URL: https://shukach.com

[2] Іщенко, І. Архітектурна спадщина Умані: історичні трансформації культових і громадських споруд. Умань: Видавництво УДПУ, 2015. 220 с.

[3] Козубський, С. Правобережні міста у XIX столітті: архітектура і соціокультурні процеси. Київ: Наукова думка, 2012. 310 с.

[4] Чернець, В. Культурна політика в радянській Україні: від театру до кіно. Київ: ІМФЕ НАНУ, 2009. 198 с.

[5] Shukach.com. Кінотеатр ім. Черняховського (колишній військовий собор) URL: https://shukach.com

Робота виконана під керівництвом к. і. н., доц. Інни Ярощук

Цифрова трансформація міського управління: правовий вимір

Олег Халабуденко, канд. юрид. наук, доцент (ORCID: 0000-0001-9478-0164),
Юрій Брунець, здобувач (ORCID: 0009-0002-0035-4987)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

Проведено огляд-аналіз законодавства України щодо нормативно-правового забезпечення в сфері цифровізації муніципального управління сучасних міст. Показано ключові напрямки правового регулювання цифровізації муніципального управління. Виявлено необхідність адаптації зарубіжних практик цифровізації публічних міст з урахуванням національного контексту, особливо в умовах децентралізації та повномасштабного вторгнення, що потребує стійкості та безперервності функціонування муніципальних систем.

Ключові слова: цифровізація, законодавство, місцеве самоврядування, публічні послуги, електронні послуги, кіберзахист, правове регулювання.

1. ВСТУП

Цифровізація міського самоврядування – це впровадження цифрових технологій у діяльність органів місцевого самоврядування для підвищення ефективності управління, прозорості, якості послуг та розвитку громад. Вона передбачає перехід від електронного урядування до цифрового управління із використанням штучного інтелекту, великих даних і сучасних IT-систем. Цифровізація стає ключовим інструментом для забезпечення доступності та підвищення якості муніципальних послуг і активізації участі громадян у процесах прийняття рішень. За таких умов, при впровадженні цифровізації, важливо забезпечити законність, прозорість і підзвітність діяльності органів місцевого самоврядування, а також забезпечити захист персональних даних та запобігання кіберризикам.

2. МЕТА

Провести огляд-аналіз законодавчих актів України, що визначають повноваження органів публічної влади у сфері цифровізації публічного управління сучасних міст, визначити чинники, що впливають на ефективність впровадження цифрових сервісів, та розробити певні рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази для забезпечення прозорості, підзвітності і безпеки муніципальних послуг в процесі цифровізації.

3. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СФЕРІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИХ МІСТ

Цифрова трансформація суспільства і викликані нею зміни в організації влади суттєво впливають і на розвиток громад, що утворились у процесі децентралізації влади в Україні. Одним із трендів

є активне впровадження в роботу органів місцевого самоврядування елементів системи цифрового урядування. Більш активно це відбувається в містах, але останнім часом набуло поширення і в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) [1, с. 135]

Правовий вимір цифровізації визначає рамкові умови її реалізації, окреслює права та обов'язки учасників, встановлює гарантії безпеки й захисту персональних даних, а також формує підґрунтя для впровадження сучасних інструментів електронного врядування. В даному контексті вивчення правових засад цифрової трансформації на муніципальному рівні дозволяє зрозуміти особливості регулювання цього процесу та перспективи розвитку локальної демократії та підвищення якості публічних послуг в умовах воєнних викликів і майбутньої відбудови країни.

В Україні основою правового регулювання цифровізації муніципального управління є Конституція України, яка закріплює принципи місцевого самоврядування та гарантії доступу громадян до інформації. На конституційному рівні закріплені права на участь у місцевому управлінні, що є базисом для розвитку конкретних їх форм, а саме - електронної демократії та цифрових інструментів.

Важливу роль відіграють спеціальні закони, зокрема: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», який визначає повноваження органів місцевої влади, включно з можливістю впровадження інформаційних систем та електронних сервісів; Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», який легалізував використання електронних документів у діяльності органів влади; Закон України «Про електронні довірчі послуги», що регулює використання електронного підпису та інших інструментів автентифікації; Закон України «Про доступ до публічної інформації», який гарантує прозорість діяльності органів влади та зобов'язує їх забезпечувати відкритість даних у цифровому форматі; Закон України «Про адміністративні послуги», що встановлює правові засади надання послуг у цифровій формі, створюючи основу для функціонування порталів електронних послуг.

В ширшому контексті цифровізація муніципального управління ґрунтується також на нормативно-правових актах, що регулюють інформаційну безпеку, захист персональних даних, протидію кіберзагрозам. Зокрема, Закон України «Про захист персональних даних» визначає правила обробки й збереження персональної інформації, що є особливо важливим для електронних сервісів, де обробляються великі обсяги чутливих даних.

Окрему увагу слід приділити підзаконним нормативним актам, а також державним стратегіям і програмам. Важливим кроком стало ухвалення «Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації» [2], яка продовжила розвивати системний підхід до цифровізації на всіх рівнях місцевого самоврядування. Подальшим етапом стала реалізація «Стратегії цифрової трансформації України», у межах якої розробляються рішення, адаптовані для громад, зокрема,

впровадження цифрових реєстрів, електронних сервісів для населення та інструментів електронної демократії.

Правовий аспект цифровізації має також міжнародний вимір. Україна, прагнучі інтегруватися у європейський правовий простір, орієнтується на стандарти ЄС, що передбачають розвиток цифрового врядування, відкритих даних, захисту персональної інформації відповідно до Регламенту ЄС із захисту даних (GDPR), що сприяє гармонізації українського законодавства з європейськими практиками та підвищує довіру міжнародних партнерів до українських цифрових рішень.

4. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ У СФЕРІ ЦИФРОВОГО МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

За результатами проведеного дослідження слід зазначити, що перспективним напрямом для України є адаптація зарубіжних практик цифровізації взаємодії органів місцевого самоврядування з мешканцями, враховуючи умови децентралізації та повномасштабного вторгнення, що потребує стійкості та безперервності функціонування муніципальних систем. Реалізація цих заходів дозволить підвищити довіру громадян до місцевої влади, забезпечити більш ефективне управління ресурсами та послугами, сприяти активній участі громади в прийнятті рішень і створити передумови для інноваційного розвитку українських міст.

В Україні вже функціонують електронні сервіси на кшталт «Київ Цифровий», «Відкрите місто», «Муніципальна карта вінничанина», які надають доступ до послуг, електронних петицій та комунікації з владою. Водночас зарубіжний досвід демонструє більш комплексні рішення: у Естонії система *e-Estonia*, а в Сінгапурі *SingPass* забезпечують єдину цифрову ідентифікацію для доступу до всіх державних послуг, що зокрема визначає потребу для України у впровадженні єдиної цифрової ідентифікації, інтегрованої з платформою «Дія». Таким чином, порівняння вітчизняних та зарубіжних практик цифровізації процесів міст свідчить про значний невичерпаний потенціал розвитку українських муніципальних сервісів

У сфері електронної демократії українські міста, зокрема Київ та Івано-Франківськ, розвивають платформи для подачі петицій, обговорень та голосувань. Проте досвід, наприклад, Барселони з платформою *Decidim* демонструє ширші можливості громадської участі у прийнятті рішень. На наше переконання, для України доцільним є розширення функціоналу електронної демократії, особливо у сфері бюджету участі, міського планування та онлайн-голосувань.

Щодо інтеграції послуг, то, зокрема, у Вінниці «Муніципальна карта» вже об’єднує транспортні сервіси, бібліотеки та пільги. Проте закордонний досвід показує значно більший масштаб: *SingPass* у Сінгапурі забезпечує доступ до сотень державних послуг через одну платформу. Вважаємо, що українським містам варто орієнтуватися на створення єдиних інтегрованих систем, які дозволять отримувати всі муніципальні послуги через один акаунт.

У напрямі розвитку «розумних міст» Україна також має окремі результати: у Харкові вже впроваджено системи управління трафіком, освітленням та моніторингом екології. У той час Smart Dubai (ОАЕ) демонструє значно комплексну цифровізацію, що охоплює транспортні та енергетичні системи. Відповідно вважаємо, що Україні варто розвивати масштабовані проекти «смарт-сіті», які дозволять підвищити ефективність управління міською інфраструктурою.

Окрему увагу слід приділити доступності та зручності цифрових сервісів. В Україні мобільні додатки дозволяють здійснювати оплату послуг, запис до лікаря чи подання заяв. У той же час естонська модель забезпечує онлайн-доступ до всіх державних послуг, включно з голосуванням та податками, що визначає потребу у підвищенні доступності електронних сервісів для всіх громадян України, особливо людей з обмеженими можливостями та жителів регіонів із низьким інтернет-покриттям.

Не менш важливим є питання кібербезпеки. В Україні наразі впроваджені лише часткові системи захисту даних та шифрування. Натомість досвід Естонії, Сінгапуру та ОАЕ свідчить про високий рівень кіберзахисту, зокрема багаторівневу аутентифікацію та комплексні стандарти інформаційної безпеки. Україні варто посилити кіберзахист муніципальних платформ, впровадити багаторівневу систему автентифікації.

5. ВИСНОВКИ

Проведений огляд-аналіз законодавчих актів України, що визначають правовову базу цифровізації публічного упраління сучасних міст виявив, що цифровізація публічного муніципального управління в Україні у правовому аспекті являє собою комплексний процес, який поєднує впровадження сучасних інформаційних технологій із нормативно-правовим забезпеченням діяльності органів місцевого самоврядування. Загалом правова база цифровізації публічного муніципального управління виступає фундаментом для підвищення прозорості, ефективності та підзвітності місцевої влади, створюючи передумови для стійкого розвитку громад, інноваційного управління та активної взаємодії органів влади з населенням у цифровому середовищі.

Зазначено, що порівняння вітчизняного та зарубіжного досвіду дозволяє визначити ключові напрями вдосконалення українських муніципальних систем: запровадження єдиної цифрової ідентифікації для доступу до всіх сервісів, розвиток інтерактивних платформ електронної демократії, створення комплексних смарт-систем управління інфраструктурою та підвищення стандартів кібербезпеки. Це дасть змогу підвищити ефективність місцевого самоврядування, зміцнити довіру громадян до органів влади та створити передумови для сталого і інноваційного розвитку українських міст

Список літератури

[1] Квітка С., Новіченко Н., Гусаревич Н., Піскоха Н. та ін. Перспективні напрямки цифрової трансформації публічного управління. *Аспекти публічного управління*. 2020. № 4. Т. 8. С. 129-146..

[2] Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 167-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 12.09.2025)

From Post-Socialist Cities to Smart Urban Futures: Implementing the 'Right to the City' in Ukraine

Oleg Khalabudenko, PhD, Assoc. Professor [1] (ORCID: 0000-0001-9478-0164),
Kateryna Nechyporenko, bacher student[1] (ORCID: 0009-0002-0035-4987)

[1] *Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine*

SUMMARY

The city is a space of social interaction that is in a constant state of change. In the current phase, urban development is described by the concept of the 'right to the city'. The article examines some of the issues that arise in the implementation of this concept in the practice of urban life, using the example of Ukrainian cities. First and foremost, the article addresses the issue of active participation of city dwellers in the transformation processes of urban space. In this context, certain forms ('ways') of realization of the 'right to the city' are considered, namely: participation, creation of a 'smart city' with the help of digital technologies, creation of 'cluster' cities. The analysis of the materials allows us to conclude that the practical implementation of the concept of the 'right to the city' is at the same time a form of urban social activism aimed at creating a decent life for every citizen.

Keywords: Right to the City, Citizen Participation, Smart Cities, Sustainable Urban Development, Post-Socialist Cities

1. INTRODUCTION

Modern cities foster social interaction, economic growth, and cultural exchange but also face issues like unequal resource access, limited community influence, and urban commercialization. The 1960s concept of the "right to the city" addresses these challenges by promoting a holistic view of urban life that includes social, economic, and cultural aspects, emphasizing dynamic, resident-driven processes beyond traditional planning [1].

2. THE PURPOSE OF THETHES

The aim of the article is to examine how the concept of the "right to the city" can be implemented in the practise of urban life - especially in Ukrainian and post-socialist cities- by analysing mechanisms such as citizen participation, smart city technologies, sustainable urban development and legal frameworks. It will show how these tools can strengthen urban democracy, ensure equitable access to urban resources and support the creation of inclusive, environmentally conscious and socially just cities.

3. KEY CASE STUDIES OF RIGHT TO THE CITY IN POST-SOCIALIST CITIES

Key case studies of the "Right to the City" in post-socialist cities reveal complex transitions as these cities navigate legacies of socialist urban planning and neoliberal market forces, which shape residents' ability to exercise urban rights and reshape their environments.

Post-socialist cities show a hybrid status where socialist urban fabric continues to shape social life and spatial divisions. Citizens struggle to reclaim public space and exercise urban rights amidst privatization and neoliberal pressures that fragment the city and limit civic participation. The socialist imprint inhibits development of civic attitudes and entitlement to urban space, while new capitalist forces bring challenges such as privatization and exclusion of marginalized groups. The right to the city here involves contesting neoliberal urbanization and reclaiming access and control over public spaces [2].

Cities undergo reforms marked by housing and land privatization, leading to increased socio-spatial inequalities. The introduction of market mechanisms creates rent gaps and drives spatial restructuring, sometimes displacing less affluent groups. Urban governance becomes reactive to capital interests, often undermining social citizenship rights related to housing and public services. Post-socialist cities differentiate between "clone cities" (those mimicking neoliberal Western models) and more informal "wild cities" with organic, often unregulated development. The right to the city includes the capacity of local populations to resist market-driven displacements and assert social inclusion within urban transformations [3].

In some post-socialist cities, culture-led urban regeneration initiatives have been used to reclaim and redefine urban spaces, promoting community-based participation and creativity as expressions of the right to the city. These efforts highlight how the right encompasses cultural and symbolic dimensions along with material and political claims [4].

Post-socialist cities face tensions between economic stabilization and political legitimacy, affecting how urban citizenship and participation rights develop. The authoritarian socialist legacy often restricts residents' political agency and complicates inclusive urban governance [5]. .

These cities exemplify the "Right to the City" as a struggle to reclaim public spaces, resist exclusionary neoliberal policies, and promote democratic participation amid socialist planning legacies and new market forces, making them unique sites for social justice and spatial rights debates.

Post-socialist cities are not just sites of transition but laboratories where socialist legacies and neoliberal transformations intersect. The "Right to the City" here goes beyond access to space, encompassing collective efforts to reclaim public goods, resist exclusion, and foster democratic participation. These cases highlight the need for stronger legal frameworks, inclusive governance, and culture-led regeneration, offering valuable lessons for advancing urban justice and guiding cities toward more equitable, participatory, and socially sustainable futures.

4. FROM SMART CITIES TO THE RIGHT TO THE CITY: UKRAINE'S FIRST STEPS

The 'right to the city' means people have the right to live in and actively shape the city. A city for people promotes comfortable living by increasing pedestrian zones, bicycle infrastructure, and reducing car use. Environmental inclusion lowers pollution and boosts social interaction, enhancing residents' well-being. Today, this concept serves as a tool to fight for fair urban space distribution.

In this regard, we believe it is important to consider ways of implementing the 'right to the city'. One approach is participation: the active involvement of citizens in decision-making processes that affect their lives. In Ukraine, this practice remains underdeveloped, although digital technologies are opening up new opportunities for public participation [6].

The 'smart city' concept applies digital technologies to improve urban infrastructure efficiency, including automated transport, smart lighting, citizen-authority platforms, and eco-friendly solutions, affecting cities' social structures. Kyiv Smart City (2015–2020) showcased this with projects like the Kyiv Card, online appointments, open data portals, electronic queues, video surveillance, and petition systems, later replaced by the Kyiv Digital app.[7].

Another important aspect of modern urban planning is sustainable urban development. Environmental pollution, overpopulation and transport issues require environmentally friendly solutions, such as the '15-minute city' concept, which involves creating conditions where all necessary services are within walking distance [8].

Modern Ukrainian cities struggle with limited green spaces, chaotic development, unequal transport access, and low public involvement in planning. A major challenge to realizing the "right to the city" is the lack of effective citizen participation, causing conflicts and social inequality. Urban policies often favor commercial interests, worsening the housing crisis and rent increases.

Kyiv's example shows how a lack of effective public control mechanisms can lead to chaotic development, the commercialisation of public spaces and transportation problems. At the same time, however, city residents are increasingly organising to defend their rights, particularly through targeted protests and initiatives to protect green spaces [9]. Activism in cities is becoming an increasingly important part of civil society as residents realise that their quality of life depends on their participation in urban development. The struggle for the right to the city encompasses not only protests, but also the creation of new models of coexistence, such as public spaces, social cooperatives, and mutual aid initiatives.

The right to the city implies fair use of the city in accordance with the principles of sustainable development, democracy, equality and social justice. It is a collective right that encompasses all civil, political, economic, social, cultural and environmental rights. Therefore, the 'right to the city' is not just a declaration, but a real mechanism for shaping a dignified urban life. It is an idea that requires action from both local authorities, who must ensure fair access to resources, and citizens, who must participate actively and take responsibility.

5. CONCLUSIONS

The transition from post-socialist urban realities to a smart urban future in Ukraine shows that the “right to the city” is a practical tool for creating more equitable, inclusive, and sustainable cities. Post-socialist cities face tensions between inherited spatial structures, neoliberal forces, and democratic aspirations, which create opportunities for innovation. Citizen participation, smart technologies, and sustainability models can reshape governance, improve public access, and strengthen civic engagement. Initiatives like Kyiv Smart City and the “15-minute city” model are early steps toward balancing digital transformation with social justice and environmental goals. However, challenges like unequal access, weak participation, and commercial dominance require stronger legal and institutional frameworks. Ultimately, implementing the “right to the city” demands coordinated efforts by local authorities, civic groups, and residents to create democratic urban spaces where social justice, sustainability, and cultural vitality reinforce each other.

Sources and literature

[1] Ray Hutchison, Right to the City. In:Encyclopedia of Urban Studies https://doi.org/10.4135/9781412971973.n238

[2] Kamil Rusiłowicz. Who Has the Right to the Post-Socialist City? Writing Poland as the Other of Marxist Geographical Materialism// European journal of American studies, 10-3 | 2015 https://doi.org/ 10.4000/ejas.11260

[3]Alexandra Sandu. The post-socialist cities from Central and Eastern Europe: Between spatial growth and demographic declineUrban StudiesVolume 61, Issue 5, April 2024, Pp. 821-837. https://doi.org/10.1177/00420980231189261

[4] Nicolae Popa, Ana-Maria Pop, Alexandra-Camelia Marian-Potra. Culture-led urban regeneration in post-socialist cities: From decadent spaces towards creative initiatives//Cities, Volume 158, 2025,105707, https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.105707.

[5]Kinossian, N. (2022). Rethinking the post-socialist city. Urban Geography, 43(8), 1240–1251. https://doi.org/10.1080/02723638.2022.2102332

[6]Право на місто: що таке партисипація. Cedos. Блоги. 10.06.2019. URL: https://salo.li/0F020d2 (дата звернення: 24.09.2025).

[7] Kyiv Digital app: the smart way to access urban services

[8] Project: creating the Kyiv Digital app to improve access to city services URL: https://worldcitiesculturefo rum.com/city-project/kyiv-digital/

[9] Szulc Anna. City Development Concepts as a Response to the Current Challenges Cities Face//BIBLIOTEKA REGIONALISTY (REGIONAL JOURNAL), 22 (2022) https://doi.org/10.15611/br.2022.1.11(дата звернення: 24.09.2025).

[10] Право на місто. Киянам катастрофічно не вистачає місць для прогулянок. TEXTY.ORG.UA. URL: https://lnk.ua/ANDZxGaex (дата звернення: 24.09.2025).

Право на місто у фокусі прав людини

Юлія Червяк, здобувачка вищої освіти (ORCID: 0009-0001-1639-0029)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

АНОТАЦІЯ
Досліджується концепцію «права на місто» у ширшому контексті прав людини. Гіпотеза полягає в тому, що ефективна реалізація цього права можлива в містах, які не лише декларують себе просторами прав людини, а й практично це підтверджують. Автор підкреслює, що «місто-центричний» підхід до прав людини сприяє їх повній реалізації за умови впровадження інклюзивних міських інститутів. Право на місто розглядається як практичний інструмент справедливості та рівності, що допомагає кожному мешканцю реалізувати свої права і потенціал. Автор припускає, що ефективна реалізація цього права можлива у містах, які насправді дотримуються принципів прав людини. Вказується, що "місто-центричний" підхід до прав людини базується на впровадженні інклюзивних інститутів та сприяє справедливості й рівності, даючи змогу кожному реалізувати свої права та потенціал.
Ключові слова: урбанізація, право на місто, права людини, людино-центричне місто.

1. ВСТУП

Ми живемо в часи, коли ідеали прав людини посідають провідне місце і в політичному, і в етичному сенсі. Провідні відповідальні актори немало зусиль витрачають на просування ідеї про їхню важливість для побудови кращого світу. Але таки ідели здебільшого не ставлять під сумнів засади панівної ліберальної та неоліберальної логіки ринку чи домінуючих режимів верховенства права. Врешті-решт, ми живемо у світі, де право приватної власності і відповідні правові форми накопичування та обороту мають системоутворююче значення, а в певних випадках й перевагу над будь-якими іншими правами. Проте в цій роботі ми намагаємося дослідити такий різновид прав людини як *право на місто*, адже місто, за словами соціолога-урбаніста Роберта Парка, це «*найуспішніша спроба людини змінити світ, у якому вона живе, згідно з прагненнями її серця. Але місто не просто є світом, створеним людиною, це також світ, у якому вона віднині приречена жити. Тому, непрямим чином і без чіткого усвідомлення такого завдання, створюючи місто, людина перетворила і саму себе*» [1]. В зв'язку з цим поява у світовому масштабі міст, які оголосили себе правозахисниками, або містами прав людини обирає новий зміст [2].

2. МЕТА

Мета статті полягає у дослідженні актуальних проблем, що виникають у процесі реалізації концепції права на місто, розглядаючи її у ширшому контексті прав людини. Автор ставить гіпотезу, що ефективна реалізація цього права можлива у тих містах, які не лише декларують себе як простори прав людини, але й на практиці такими є. Стаття аналізує фактори формування феномену міст як просторів прав людини та підкреслює, що право на місто є не лише концептом, а й практичним інструментом забезпечення справедливості та рівності в міському середовищі, сприяючи створенню таких міст, у яких кожен мешканець має можливість реалізувати свої права і потенціал.

3. ПРАВО НА МІСТО: КОНЦЕПЦІЯ ТА РОЛЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

Право на місто — це концепція справедливого використання міського простору за принципами сталого розвитку, демократії та рівності. Воно є колективним правом мешканців легітимізувати свої звичаї та діяльність для забезпечення вільного самовизначення і гідного життя. Це право базується на міжнародно визнаних правах людини і охоплює всі основні політичні, соціальні, економічні та культурні права.

Дослідники констатують, що до появи феномену міст прав людини привів комплекс факторів суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку кінця 80-х – початку 90-х років XX ст. Саме тоді відбулося залучення міст до дискурсу та практики міжнародних прав людини, коли останні почали враховуватися при формуванні міської політики.

Серед причин становлення та просування концепції права на місто називають процес глобальної урбанізації та демографічні зміни, пов'язаний зі збільшенням населення у містах. У 2008 р. вперше в історії було зафіксовано проживання у містах більше половини населення світу. Формування міст за рахунок тих, хто переїжджали в пошуках індивідуальної автономії, породжувало виклики у сфері соціальної згуртованості. Потрібен був дискурс, який об'єднує міських жителів і формує спільну систему орієнтирів для суспільного існування.

Міста мають унікальний потенціал для розширення можливостей людини, вирішення соціальних і екологічних проблем. З урбанізацією відбувалося утвердження автономії міст та міської ідентичності, коли мешканці відчували себе більш прив'язаними до свого міста, ніж до самої нації.

Це збіглося з глобальною тенденцією 80-х років стосовно децентралізації урядових повноважень (передавання їх місцевим органам влади). Багато з цих повноважень стосуються сфер, у яких права людини можуть бути реалізовані або порушені: безпека, освіта, охорона здоров'я. У таких умовах міжнародні правозахисні організації та місцеві органи влади все частіше звертаються один до одного, минаючи національну державу. У такому випадку місцева влада починає чітко базувати свою політику на правах людини, визначених у міжнародних договорах [2].

Запитання про те, якого саме міста ми хочемо, невіддільне від запитань про соціальні зв'язки, зв'язки з природою, стилі життя, технології та естетичні цінності, яких ми прагнемо. Право на місто є чимось значно більшим, ніж індивідуальна свобода доступу до міських ресурсів: це право змінювати себе, змінюючи місто. Більше того, це колективне, а не індивідуальне право, адже ці трансформації неминуче залежать від здійснення колективних повноважень формувати процеси урбанізації [1].

Ідея права на місто з'явилася в 60-х роках завдяки соціологу Анрі Лефевру, який у 1967 році описав це право як революційне і здобуване через протест. Він критикував перетворення міського простору на товар, де рішення приймаються лише з огляду на прибутковість. Пізніше концепцію розвинув Девід Гарві, який визначив право на місто як колективне, динамічне право, пов'язане з боротьбою інтересів і міськими рухами, що прагнуть його реалізації.

Не зважаючи на динаміку у самої концепції права на місто, безперечним є те, що міста відіграють важливу роль у захисті та реалізації прав людини на місцевому рівні. Це включає доступ до житла, охорони здоров'я, освіти, роботи та інших базових прав. Міста можуть бути місцем, де права людини реалізуються найбільш ефективно, оскільки вони забезпечують доступ до різноманітних ресурсів та послуг, необхідних для гідного життя.

Термін «міста прав людини» вперше ввела неурядова організація Народний рух за вивчення прав людини (The People's Movement for Human Rights Learning – PDHRE), у документах якої йшлося «про місто чи спільноту, де люди доброї волі у керівних органах, організаціях та інституціях намагаються дозволити структурі прав людини керувати розвитком життя громадян». За відправну точку було взято відоме твердження Елеонори Рузвельт про те, що права людини починаються близько до дому (human rights begin close to home) [4].

Водночас слід враховувати, що для забезпечення сталого розвитку міського середовища необхідно впроваджувати інклюзивні міські інститути, які забезпечують порядок відкритого доступу. Саме концепція «права на місто» є провідною у вирішенні проблеми впровадження інклюзивних міських інститутів [5, с.72].

Стрімкий розвиток великих міст і створення міських агломерацій призвели до залучення міст до дискурсу та практики міжнародних прав людини, коли останні почали враховуватися при формуванні міської політики. Дійсно, залучення мегаполісів до правозахисної діяльності відбувалося на фоні двох явищ, по-перше, це поява концепції «міст прав людини» і формування відповідного суспільно-політичного руху, який швидко набув міжнародного характеру, по-друге, виникнення доктрини і глобального руху за право на місто.

Зокрема, одним із перших європейських міст, де права людини стали частиною муніципальної політики, була Барселона. Тут засновано посаду уповноваженого з громадянських прав, а пізніше Департамент громадянських прав Барселони. Ініціативу було реалізовано для того, щоб подолати наслідки «нових» хвиль міграції і зростаючу расову, етнічну та релігійну різноманітність у місті. Було створено низку служб, таких як Управління з питань недискримінації та Управління у справах релігій. Багато міст, що займаються правами людини, поєднують зовнішню мережеву діяльність із внутрішніми діями. Наприклад, місто Нант у Франції прагне стати «світовою столицею прав людини». У цьому плані найважливішою і помітною подією є Всесвітній форум з прав людини в Нанті, який організовується кожні два-три роки [4].

4. ВИСНОВКИ

Отже відзначимо, що незважаючи на значні досягнення, існує багато викликів у реалізації права на місто, а саме: проблеми з доступом до житла, транспортної інфраструктури, екологічної стійкості та соціальної інтеграції. Важливо продовжувати роботу над вдосконаленням міських політик та залученням громадян до процесу прийняття рішень. Право на місто – це не лише концепція, але й практичний інструмент для забезпечення справедливості та рівності в міському середовищі. Воно сприяє створенню міст, де кожен мешканець має можливість реалізувати свої права та потенціал. Міста є місцем, де права людини реалізуються найбільш ефективно, оскільки вони забезпечують доступ до різноманітних ресурсів та послуг, необхідних для гідного життя.

Список літератури

[1] Право на місто URL: https://lnk.ua/aVp9KYoND (дата звернення: 25.09.2025).

[2] Бочарова Н. В. Міста прав людини в системі муніципального управління: сучасний зарубіжний досвід. ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ДЕРЖАВНЕ ВРЯДУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. 2023. URL: https://lnk.ua/94y9p1j4M (дата звернення: 25.09.2025).

[4] Що таке право на місто. Як жителі борються за міський простір і чому це важливо. URL: https://lnk.ua/k4x9XqXey (дата звернення: 25.09.2025).

[5] Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2023 р., м. Львів) / [за наук. ред. проф. О. В. Батанова, доц. Р. Б. Бедрія]. – Київ ; Львів ; Щецин : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 208 с.

[6] Бочарова Н. В. Міста прав людини як нове явище сучасного муніципального розвитку. 2021. URL: 6.pdf (дата звернення: 18.03.2025).

[7] Khalabudenko Oleg. ISSUES INCLUSIVE URBAN INSTITUTIONS FORMATION IN UKRAINIAN CITIES: SOME METHODOLOGICAL REMARKS. *THE ROLE OF SOCIETY IN THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC IDEAS* : International Scientific and Practical Conference, Prague, 24 July 2023.

Spain's Experience in Implementing Gender Quotas in Local Government: Impact on Urban Development

Nadiia Herbut, Associate Professor, PhD in Political Science[1] (ORCID: 0000-0001-9776-3386)

[1] *Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine*

ABSTRACT

The article analyzes Spain's experience in implementing gender quotas in local government following the adoption of the 2007 law. The impact of 40-percent quotas on the quality of urban governance is examined through analysis of changes in transparency, budgetary priorities, participatory governance, and urban planning. It is found that the implementation of quotas led to significant improvement in the quality of local governance, increased transparency, and more socially-oriented policies. Recommendations are proposed for adapting Spain's experience in Ukraine.

Keywords: EU, Spain, gender quotas, elections, local government, city, gender equality, inclusiveness.

1. INTRODUCTION

Contemporary democratic societies increasingly recognize the importance of ensuring equal representation of women and men in political processes. This issue becomes particularly relevant at the local government level, as local councils make decisions that directly affect citizens' daily lives: urban infrastructure development, transportation systems, environmental policy, and social services.

Despite the existence of an international legal framework for ensuring gender equality, particularly the CEDAW Convention and Goal 5 within the UN Sustainable Development Goals, women's participation in local government bodies in most countries worldwide continues to remain disproportionately low.

Gender quotas as an instrument for ensuring women's political participation have gained widespread adoption globally. However, the question of these quotas' impact on the quality of urban development and governance remains insufficiently researched. The analysis of specific European experience becomes particularly significant: What accompanying mechanisms are necessary to ensure not only formal but also substantive influence of women on decision-making? How has the implementation of quotas affected local policy priorities and the quality of urban development? What challenges arise during the implementation process and how can they be overcome? The experience of Spain is of particular interest as part of the broader European context.

Ukraine, being in the process of democratic transformations and post-war reconstruction, has a unique opportunity to utilize European experience to create a more inclusive local government system.

2. OBJECTIVE

To investigate the impact of gender quotas in local government on urban development through analysis of European experience and determine the prospects for implementing best practices in Ukraine.

3. SPAIN: COMPREHENSIVE CHANGES FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF GENDER QUOTAS

In 2007, Spain adopted a law requiring political parties to include at least 40% women in each electoral list. The law has two key features: effective sanctions for non-compliance and a structured system for candidate placement. Following the implementation of quotas, the share of women among municipal council members increased from 32% to 40% and continued to grow to 45% in 2019 [1].

The increase in the number of women in municipalities led to improved transparency in local governance [2].

A study of municipalities in the autonomous community of Madrid from 2010-2019 revealed significant differences in budgetary policy depending on the gender composition of local government. In municipalities where councils were dominated by men, social expenditures decreased by approximately 20% of the total budget. In contrast, in gender-balanced municipalities (or those where women were even more numerous), no significant cuts to social programs occurred. The most telling results were found in municipalities with gender-equal council composition and a woman as mayor: they increased funding for social services by 40% compared to similar cities under male mayors [7].

After 2015, participatory budgeting became a common practice in Spanish cities, particularly those under the leadership of female mayors. A notable example is Madrid (3.3 million inhabitants) under the mayoralty of Manuela Carmena, where the digital participatory budget platform Decide Madrid was introduced. The results were impressive: in 2016, 60 million euros were allocated to projects proposed and selected by residents themselves, and by 2018 this amount was increased to 100 million euros. Over 67,000 Madrid residents participated in the process, which exceeded the initial indicators of citizen participation in idea submission and voting by 47% [4].

Under female mayors, public safety expenditures increased through the implementation of crime prevention programs and improved street lighting. Additionally, support for domestic violence victim assistance centers was increased, and the "Safe City for Women" program was introduced.

Consequently, urban planning decisions became more inclusive and oriented toward people's daily needs – a shift often attributed to female managers' greater sensitivity to social justice issues. For example, during the financial crisis, instead of general tax increases, they attempted to support the most affected segments of the population. Female leadership is often associated with greater investment in "public goods" that directly improve community quality of life [3].

Barcelona (1.6 million inhabitants) under the leadership of female mayor Ada Colau (2015-2023) became the flagship of gender-sensitive urban policy in Europe. The city implemented a Comprehensive Gender Justice Strategy that encompassed

over 400 initiatives across various sectors – from culture and economy to healthcare and urban planning. Barcelona introduced innovative approaches to the "caring city," focusing on the needs of daily life: from developing care services (for children, elderly, people with disabilities) to reconceptualizing urban space in terms of safety and convenience. During Colau's tenure, the city budget acquired a more social orientation. Community trust in municipal government during this period increased to 60%, significantly exceeding pre-2015 indicators. Barcelona serves as an example of how gender-sensitive leadership can fundamentally transform a major European city [5].

Gijón (270,000 inhabitants) under the leadership of female mayor Carmen Moriyón (2011-2018), elected from a civic platform, gained a reputation as one of Spain's most transparent cities. In 2014, Gijón entered the top three of the national Transparency Index. Moriyón's leadership style was characterized as more open and consensus-based: she created permanent working groups with representatives from civic associations to address city issues. The city launched the information portal "Transparencia Gijón," which provided citizens with full access to data on the budget, contracts, and municipal council property. Even during a period of strict budgetary austerity, the city hall not only preserved all social services but also opened a new municipal employment center for women and youth [6].

Torrelodones (25,000 inhabitants) under the leadership of Elena Biurrún (2011-2018) became an example of successful implementation of an anti-corruption platform at the local level. During her two terms as mayor, the town completely eliminated its debts, significantly improved management efficiency, and gained the trust of the business community. The new administration conducted a comprehensive audit of municipal finances, eliminated dubious contracts, and introduced an electronic tender system that saved millions of euros for the community. The town was among the first in the country to join the Open Government Partnership (OGP) and began publishing absolutely all data about the mayor's office operations. Importantly, the authorities established close contact with residents – several civic councils were created (on urban planning, ecology, youth issues) that had real influence on decisions. Local media noted that the mayor's management style became "homely, attentive": she could be seen at residents' building meetings and personally responded to citizens' emails. Within a few years, the level of satisfaction with quality of life in Torrelodones increased significantly. In 2014, Biurrún was awarded the national prize "Best Reform Mayor" for forming a new culture of municipal governance based on the principles of transparency, accountability, and service orientation [6].

4. CONCLUSIONS

Spain's experience in implementing gender quotas in local government demonstrates their significant positive impact on the quality of urban governance. Over nearly two decades since the adoption of the 2007 law, this European country has achieved not only quantitative changes in women's representation, but also substantial qualitative transformations in municipal policy.

The long-term implications of Spain's gender quota policy extend beyond immediate governance improvements. Cities with sustained female leadership have shown greater resilience during economic crises, more innovative approaches to urban challenges, and higher citizen satisfaction rates. The policy has also contributed to changing social attitudes toward women in leadership, with younger generations now viewing female political participation as natural rather than exceptional. This cultural shift creates a self-reinforcing cycle where more women are encouraged to enter politics, and communities become more receptive to diverse leadership styles.

The main achievements of cities with gender-balanced councils and female mayors include increased governance transparency; reorientation of budgetary priorities toward social needs and safety; development of participatory governance (involving citizens in decision-making); and creation of a more inclusive urban environment that takes into account the needs of different population groups.

For Ukraine, the European experience presents valuable lessons, particularly in the context of post-war reconstruction and European integration. Effective implementation of gender quotas is an important factor in building democratic institutions and creating cities oriented toward the needs of all citizens. Certainly, gender composition is not the only success factor, as results also depend on team professionalism. However, Spain's lesson lies in the fact that when women receive an equal place at the decision-making table, cities become more open and barrier-free. Expanding women's access to urban governance requires a comprehensive approach that includes political will, application of existing legislative norms, creation of an appropriate political culture, and formation of public awareness of gender equality as an integral component of democratic governance.

REFERENCES

[1] Así evoluciona la proporción de la mujer en las elecciones municipales. Business Insider España. URL: https://www.businessinsider.es/politica/evoluciona-proporcion-mujer-elecciones-municipales-1242114

[2] Menos alcaldesas, más transparentes. El País, 2015. URL: https://elpais.com/politica/2015/01/29/actualidad/1422532015_516755.html

[3] Budget forecast errors in Spanish municipalities: The role of transparency. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/283492/1/187728341X.pdf

[4] Women in Spanish Municipal Councils and Budgetary Policies. Urban Affairs Review. URL: https://www.urbanaffairsreview.com/uar-archive/2020/04/07/women-in-spanish-municipal-councils-and-budgetary-policies

[5] El Ayuntamiento destina 100 millones, un 66% más, a los presupuestos participativos. La Vanguardia, 2017. URL: https://www.lavanguardia.com/vida/20170118/413470364577/

[6] Celebrating Women in Municipal Government. URL: https://www.nlc.org/article/2025/03/27/celebrating-women-in-municipal-government/

[7] Gender Mainstreaming in Barcelona - CHANGE. URL: https://www.citieschange.org/gender-mainstreaming-in-barcelona/

Наслідки відміни Господарського кодексу України для підприємств будівельної галузі

Меланія Ушацька, студент (ORCID: 0009-0003-1489-9846),
Оксана Рубцова, канд. екон. наук, доцент (ORCID: 0000-0002-9078-0105),
Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ
Цей матеріал досліджує наслідки суттєвих зміни в правовому регулюванні будівельної діяльності в Україні, спричинені процесом європейської інтеграції та набуттям статусу кандидата країни на вступ до ЄС. Переважна увага зосереджена на скасуванні Господарського кодексу України (ГКУ) у 2025 році Законом № 4196- IX, який раніше регулював договірні відносини у будівництві. Зміна правового поля несе в себе низку переваг і недоліків для суб'єктів господарювання будівельного сектору пов'язаних з турбулентністю, що визивається такими фундаментальними змінами.

Ключові слова: договір будівельного підряду, Цивільний кодекс України, будівельне законодавство

1. ВСТУП

В 2007 році Україна підписала Угоду про асоціацію з ЕС, а з 2022 набула статус кандидата на вступ у ЄС і це стало причиною приведення законодавства нашої країни у відповідність до правової бази Європейського союзу Законотворча база країни у сфері будівництва об'єднує в себе велику кількість документів, які можна віднести до різних історичних періодів нашої держави [1].
Але, навіть сьогодні, у будівельній сфері існує ще багато спадщини, яка прийшла до нас з часів «радянського союзу» та ціла низка регуляторних актів часів становлення незалежності нашої країни.
Як було зазначено вище, процес інтеграції у ЕС став пріоритетним вектором розвитку країни, який набув найбільшого значення після повномасштабного вторгнення в Україну сусідньої держави.
Однією з найважливіших змін, є скасування дії в України Господарського кодексу, який регулював з дати свого прийняття у 2004 році, договірні відносини у будівництві за допомогою встановлення відповідних норм, прав та обов'язків учасників будівельного процесу та їхню відповідальність за здійснення такої діяльності.
.

2. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Будівельна галузь на відміну від інших секторів народного господарства має ряд особливостей, притаманних тільки їй. Виділимо декілька, які безпосередньо впливають на об'єкт нашого дослідження:
- розмаїття учасників будівельно-інвестиційного процесу в залежності від видів та умов взаємопов`язаних договорів;
- матеріаломісткість виконуваних робіт, а, відповідно, і велика кількість контрагентів;
- розмаїття територіального розміщення об'єктів та транспортний взаємозв'язок між ними;
- наявність різних методів здачі будівельної продукції;
- формування фінансового результату в залежності від методів прийому - здачі продукції.

,

Як відомо в Україні існує два способи ведення будівельних робіт: господарський та підрядний, а також їх комбінований варіант – змішаний спосіб. Розглянемо порядок правового врегулювання підрядного способу організації ведення будівельних робіт, як найбільш поширеного в країні.
До 2025 року відносини учасників договір підряду на капітальне будівництво регулювалися як Цивільним кодексом України, так і Господарським кодексом.
В Господарському кодексі містилися визначення договору підряду на капітальне будівництво, порядок розрахунків за таким договором і відповідальність за порушення договору (ст. 318-322) [2].
Цей документ безпосередньо впливав на ефективне функціонування підприємств будівельної галузі у правовому полі країни.
Скасування такого важливого документу несе в себе цілу низку переваг та недоліків, незважаючи на встановлення «перехідного періоду» тривалістю у три з половиною роки.
У серпні 2025 року Господарський кодекс України втратив чинність відповідно до Закону України № 4196-IX від 09.01.2025 р. «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб».
Сьогодні взаємовідносини у сфері будівництва повинні спиратися на норми Цивільного кодексу України та нормативне законодавство в сфері будівництва [3].
Відповідно до ст 875 ЦКУ можна визначити суб'єктів здійснення процесу будівельного підряду, об'єкти та вимоги до таких договорів.
На нашу думку, ЦКУ також потребує тлумачень або модернізації в питаннях укладання договорів підряду. Наприклад, визначення сторін договору підряду в ст.875 «Договір будівельного підряду» та ст 901 «Договір про надання послуг» містять певні розбіжності е визначенні учасників договору, що може привести до неоднозначного тлумачення у майбутньому [4].
На відміну від норм вже недіючого ГКУ, у Цивільному кодексі не акцентовано увагу на специфічний характер взаємодії учасників саме будівельного процесу і до договору будівельного підряду застосовуються загальні положення ЦКУ, як і до будь-яких інших договорів не зважаючи на інші документи, які регулюють питання взаємовідносин сторін у будівельному секторі, наприклад, норми Постанови № 668 від 1 серпня 2005 року «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» [5].

Але і в цьому законодавчому акті містяться посилання на норми Господарського кодексу.
Така подія несе в себе цілу низку як переваг для підприємств будівельної галузі, так і недоліків:
переваги:

- зменшення обсягу нормативних документів;
- полегшення процесу цифровізації в будівельній сфері в зв'язку з уникненням розбіжностей та подвійного тлумачення законодавчих норм;
- адаптація переходу на міжнародні стандарти для залучення іноземного капіталу.

Наприклад, з'являється можливість застосування стандартів FIDIC у гармонії з українським будівельним законодавством, що позитивно вплине на взаємодію вітчизняної та міжнародної сторін будівельних проектів. Підготовка договору підряду з урахуванням рекомендацій FIDIC дозволить українським будівельним підприємствам брати участь у міжнародних проектах, що особливо важливо в умовах повоєнної розбудови нашої країни.
До недоліків можна віднести:

- незважаючи на встановлення певного перехідного періоду і, оскільки, процес будівництва має довготривалий виробничий цикл, можуть бути певні нестиковки у договорах підряду в залежності від дат початку і закінчення процесу будівництва;
- виникнення додаткових витрат пов'язаних з переукладанням договорів; що може викликати суттєві ризики в процесі їх підготовки.
- поява додаткових судових позовів з причин виявлення розбіжностей у вже укладених договорах;
- збільшення витрат на адаптацію підприємств до нових вимог законодавства, пов'язаних з залученням сторонніх організацій для отримання консультаційних послуг або (і) перепідготовкою співробітників підприємства;
- у світлі реорганізації державних і комунальних підприємств які є балансоутримувачами активів, виникає складність в їх обліку пов'язана з виникненням інституту узуфрукту державного майна.

Одночасно з цим цю подію можна вважати проривною у світі осучаснення управління державним майном з метою встановлення «єдиних правил гри» для всіх учасників. Також ця подія приведе до додаткових витрат на проведення інвентаризації такого майна.

ВИСНОВКИ

Як було зазначено у викладеному вище матеріалі зміна правового поля у будівельній сфері представляє собою важкий процес трансформації особливо чуттєвий в Україні у зв'язку з військовими діями в країні.
Але для створення прозорих та уніфікованих умов всіх учасників будівельного сектору необхідно продовжувати подальшу адаптацію до норм європейського права.
Це допоможе вітчизняним підприємствам виступати кваліфікованим та повноцінним учасником міжнародних інвестиційно-будівельних проектів.

Список літератури

[1] Квасницька О.О. Історичний розвиток та становлення будівельного законодавства у правовому досвіді України. Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2012. - Т. 12. - С. 370-382. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2012_12_39

[2] Господарський кодекс України: Закон України № 436-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), − 2003. − № 18-22. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15

[3] Закон України № 4196-IX від 09.01.2025 р. «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб»
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4196-20

[4] Виконавець чи підрядник? Договір будівельного підряду з ПКД | Академія Радник. Навчання уповноважених осіб у сфері публічних закупівель в Академії Радник
URL: https://radnyk.academy/blog/vikonavec-chi-pidryadnik-dogovir-budivelnogo-pidryadu-z-pkd

[5] Постанова № 668 від 1 серпня 2005 року «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF#Text

[6] Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Історія Церкви Різдва Пресвятої Богородиці в місті Бориспіль

Данило Соколов, студент [1 i] (ORCID: 0009-0000-2114-305X)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто історію та архітектурні особливості Церкви Різдва Пресвятої Богородиці — одного з найдавніших культових об'єктів Борисполя, зведеного у 1645 році. Проаналізовано історичні передумови її будівництва в умовах конфесійної боротьби XVII століття . Охарактеризовано архітектурну структуру храму: тридільна композиція, грушоподібний купол, барокові елементи фасадів, унікальний іконостас XVIII ст. Простежено подальшу історію: пошкодження під час воєн XVII–XVIII ст., ремонти XIX ст., закриття й відновлення в радянський період, реставраційні роботи 1990–2000-х років. Підкреслено сучасне значення святині як діючого парафіяльного храму та пам'ятки архітектури національного значення, включеної до туристичних маршрутів Київщини.

Ключові слова: Бориспіль, Церква Різдва Пресвятої Богородиці, архітектура, українське бароко, сакральне мистецтво, культурна спадщина, релігійний центр.

1. ВСТУП

Бориспіль — одне з найдавніших міст Київщини, перша згадка про яке датується 1015 роком [6]. У XVII столітті, коли місто перебувало під владою Речі Посполитої та стало ареною національно-визвольної боротьби, місцева громада вирішила звести мурований храм. У 1645 році постала Церква Різдва Пресвятої Богородиці [5], яка стала головною святинею міста. Вона є рідкісним зразком сакральної архітектури XVII ст., поєднує народні традиції та барокові риси [7]. Сьогодні храм має статус пам'ятки архітектури національного значення [4] та зберігає значення духовного й культурного центру Борисполя.

2. МЕТА

Розглянути історію та архітектурні особливості Церкви Різдва Пресвятої Богородиці — одного з найдавніших культових об'єктів Борисполя, зведеного у 1645 році. Проаналізовано історичні передумови її будівництва в умовах конфесійної боротьби XVII століття.

3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Період середини XVII століття був для Борисполя переломним. Місто знаходилося на перехресті торгових шляхів та часто ставало ареною військових дій. У цей час територія входила до складу Речі Посполитої, проте активно розгорталася визвольна боротьба українського населення.Потреба у будівництві мурованої церкви виникла з кількох причин:Релігійна та духовна необхідність: До середини XVII ст. у Борисполі існували лише дерев'яні церкви, що були вразливими до пожеж та воєнних руйнувань. Кам'яний храм мав стати довговічним осередком православної громади. Соціальний і культурний статус: Будівництво мурованої церкви було ознакою заможності та єдності місцевої громади. У міщан та козаків виникало прагнення підкреслити свою ідентичність і духовну силу перед викликами часу. Політичний контекст: У 1640-х роках на території Київщини відчувалося посилення конфесійної боротьби між православ'ям та католицизмом. Зведення православного храму у Борисполі стало своєрідним актом утвердження релігійних прав місцевого населення.Т Архітектурні тенденції епохи XVII століття позначене активним розвитком українського сакрального зодчества[1; 2]. Зведення кам'яних храмів відображало новий рівень будівельної техніки та художніх смаків, поєднання традиційного українського стилю з бароковими рисами. Таким чином, Церква Різдва Пресвятої Богородиці постала нелише як культова споруда, а й як символ самосвідомості, стійкості та культурного розвитку громади Борисполя у складний період політичних і релігійних трансформацій. Церква Різдва Пресвятої Богородиці є яскравим прикладом сакрального будівництва середини XVII століття на Лівобережній Україні. Її архітектура поєднує в собі риси народного дерев'яного зодчества та елементи європейського бароко, що поступово проникало в українську архітектуру.Основна композиція планування: храм має традиційну тридільну схему — бабинець, нава і вівтар. Центральна частина (нава) увінчана куполом, що підкреслює вертикальність споруди. Просторове рішення: будівля витягнута по осі «захід–схід», що відповідає канонам православного храмобудування. Фасади: оздоблені стримано, але з характерними бароковими деталями — плавними фронтонами, декоративними нішами та профільованими карнизами. Матеріал: первісно церква була мурованою з цегли на вапняному розчині, що забезпечувало її довговічність на відміну від попередніх дерев'яних храмів. Купол: центральний барабан завершувався грушоподібною банею, типовою для українських храмів XVII століття. Вікна: вузькі, видовжені вгору, створювали ефект спрямованості до неба і водночас забезпечували достатнє освітлення інтер'єру.

Інтер'єр: вирізнявся простотою та світлістю. Стеля була склепінчастою, з переходом до купола через паруси.Іконостас: особливо цінним є іконостас XVIII ст., виконаний місцевими майстрами. Він мав п'ятиярусну структуру, з характерними для українського бароко різьбленими орнаментами у вигляді виноградної лози, квітів та ангелів. Фрески та ікони: у храмі збереглися окремі настінні розписи пізнішого часу (XVIII–XIX ст.), що зображали сцени з Євангелія. Церква поєднує народні традиції — тридільність плану, грушоподібний купол, скромність оздоблення. Барокові впливи — декоративні фронтони, розвинений іконостас, пластичність архітектурних форм [7]. Функціональність — компактність, міцність конструкцій, зручність використання громадою.

Після завершення будівництва у 1645 році храм став головним духовним осередком Борисполя. У другій половині XVII ст., під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, церква зазнала пошкоджень, але громада відновила її власними силами. У XVIII ст. вона неодноразово перебудовувалася: добудовувалися бічні каплиці посилювалися стіни, відновлювався іконостас. У 1830–1840-х роках було проведено ремонтні роботи, під час яких оновили дах, купол та дзвіницю. У цей же час громада замовила нові ікони та розписи, частину яких виконали художники з Києва. У 1930-х роках він був частково закритий, а частину церковного майна конфісковано..У післявоєнні десятиліття влада неодноразово намагалася закрити храм. Саме завдяки мешканцям Борисполя будівля збереглася від повного руйнування[3; 6]. З відновленням незалежності України у 1991 році Церква Різдва Пресвятої Богородиці знову стала центром духовного життя міста. Розпочалися реставраційні роботи[8]: У1990-х роках відновили купол і дзвіницю; У2000-х реставратори відновили автентичний іконостас XVIII ст. та частину фресок, а у 2010-х проведено комплексне укріплення фундаменту й стін.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці сьогодні виконує подвійну роль: вона є одночасно діючим духовним центром для громади і цінною історико-архітектурною пам'яткою України. Храм є парафіяльною церквою, де регулярно відбуваються богослужіння. Він залишається осередком православної традиції та релігійного життя не лише для жителів Борисполя, а й для навколишніх сіл. У часи війни та соціальних криз храм виконує функцію духовної підтримки, де люди знаходять спокій та єдність.Церква офіційно внесена до реєстру пам'яток архітектури національного значення[4]. Вона приваблює істориків, архітекторів та мистецтвознавців, які досліджують особливості сакрального будівництва XVII ст. Тут проводяться екскурсії, культурно-просвітницькі заходи, що сприяє збереженню історичної пам'яті серед молоді.Завдяки своїй давності та унікальності храм входить до туристичних маршрутів Київщини. Його відвідують іноземні гості, особливо ті, хто приїжджає до міжнародного аеропорту «Бориспіль» і прагне познайомитися з культурною спадщиною міста.Висока мистецька цінність іконостасу та старовинних розписів робить храм привабливим для культурного туризму. Церква є символом історичної стійкості Борисполя: попри війни, пожежі й радянські переслідування, вона збереглася й продовжує функціонувати. Для громади Борисполя храм став не лише релігійним, а й моральним орієнтиром, символом незламності та духовної спадщини. Таким чином, сьогодні Церква Різдва Пресвятої Богородиці — це не просто архітектурний об'єкт XVII століття, а живий свідок історії, важливий духовний і культурний центр, що продовжує впливати на життя сучасного Борисполяконтексту.

4. ВИСНОВКИ

Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Борисполі — це не просто культова споруда XVII століття, а справжній літопис у камені. Її зведення у 1645 році стало свідченням зрілості міської громади, Архітектурне вирішення храму, що поєднало тридільну композицію з грушоподібною банею та бароковими фасадами, демонструє високий рівень будівельної культури й мистецьких уподобань доби. Подальша історія святині — це відображення долі всього українського народу: від руйнувань у часи Визвольної війни, через оновлення XIX століття до драматичних спроб закриття в радянський період. Водночас церква завжди відроджувалася завдяки силі місцевої громади. Сьогодні храм є пам'яткою архітектури національного значення та входить до культурних і туристичних маршрутів Київщини. Для жителів Борисполя він залишається живим духовним центром, а для істориків та архітекторів — джерелом вивчення еволюції українського сакрального зодчества. Символічно, що святиня, заснована понад 375 років тому, і нині виконує свою головну місію — бути осередком віри, пам'яті та єдності громади.

Список літератури

[1] Греченко В. Українська культура: історія і сучасність. Київ: Либідь, 2011. 320 с.

[2] Коваленко О. Архітектурна спадщина Київщини XVII–XVIII ст. Київ: Наук. думка, 2018. 276 с.

[3] Національний архів України. Ф. 35. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 12–25.

[4] Пам'ятки історії та культури України: Київська область / за ред. П. Тронька. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1987. 452 с.

[5] Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Борисполі: історичний нарис // Бориспільський краєзнавчий вісник. 2005. № 2. С. 45–52.

[6] Історія міст і сіл Української РСР. Київська область / редкол.: О. Г. Білоус та ін. Київ: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1971. 792 с.

[7] Дяченко В. Архітектура українського бароко. Львів: Світ, 2002. 368 с.

[8] Бориспільський державний історичний музей. Ф12. «Культові споруди м. Бориспіль 1645–2000 рр.»

[1] *Роботу виконано під керівництвом к. і. н., доц. Інни Ярощук*

Архітектурна та культурна цінність Київської Малої опери як історичного об'єкта

Каміла Дученко, студентка [1] (ORCID: 0009-0006-8361-2409)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ

У цій роботі розглянуто історико-архітектурні особливості будівлі Київської Малої опери, її декоративне оздоблення та значення в культурному середовищі міста. Досліджено трансформацію функціонального призначення споруди – від кінотеатру до сучасного мистецького простору. Особливу увагу приділено мозаїкам, ліпнині та скульптурним елементам інтер'єру як проявам синтезу мистецтв. Описано значення Малої опери як осередку міждисциплінарної творчості та збереження культурної пам'яті столиці.

Ключові слова: Мала опера, Київ, архітектура, мозаїка, ліпнина, культурна спадщина, декор.

1. ВСТУП

Будівля Київської Малої опери – знаковий об'єкт для міста, що поєднує в собі елементи архітектури модернізму та функціоналізму, зберігаючи при цьому мистецьку глибину декоративного оздоблення. А 1986 року будівлю було офіційно визнано пам'яткою архітектури місцевого значення. Незважаючи на певну занедбаність у 1990-х роках, сьогодні вона знову відіграє важливу роль у культурному житті столиці. Архітектура споруди не лише зберігає історичну пам'ять, але й адаптується до сучасних потреб митців і громади[1].



Рисунок 1. Будівля Київської Малої опери

2. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ТА АРХІТЕКТУРА

Мала опера була споруджена у 1902 році як Народний будинок за проєктом архітектора Хрістофора Ледіха, будівля розташована в історичній частині міста — на Лук'янівці. Вона є зразком громадської архітектури початку XX століття, що вирізняється монументальністю форм, симетричним фасадом, рустованим першим ярусом і стриманим декором верхнього поверху. У радянські часи тут функціонував кінотеатр «Хроніка», де транслювали хронікальні сюжети, а також проводились культурно-просвітницькі заходи.

Після занепаду в 1990-х роках будівля була частково закинута, але зберегла свою архітектурну цілісність. Зусиллями ініціативних громадських діячів і митців у 2003 році приміщення було перетворено на креативний простір — Київську Малу оперу. Будівля має компактну об'ємно-просторову структуру з домінуючим центральним ризалітом, що підкреслений фронтоном. Великі вікна забезпечують природне освітлення інтер'єру, а симетричне планування дозволило ефективно зонувати простір відповідно до функцій: вестибюль, глядацька зала, технічні приміщення, адміністративні кабінети.

3. ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР ТА ДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ

Інтер'єр Малої опери вражає різнопланові художніми елементами, що збереглися з початку XX століття. При вході нас зустрічає неймовірний барельєф що був символом трамвайного клубу. Протягом другої половини XX століття будівля використовувалася як Будинок культури трамвайно-тролейбусного управління[2].



Рисунок 2. Барельєф трамвайного клубу

Особливу увагу привертають мозаїчні панно у вестибюлі, виконані з дрібної кольорової смальти в стилістиці соцреалізму. Тематика мозаїки це танці, співи, культура та натхнення, що перегукується з призначенням закладу як осередку громадського й духовного зростання. У мозаїці домінують теплі кольори, чіткі силуети людей, легкі та закручені елементи, які створюють динамічну композицію[3].

На стінах та стелі зали є декоративна ліпнина у вигляді рослинних мотивів, геометричних орнаментів і стилізованих капітелей. Над сценою розміщено барельєф із зображенням музичних атрибутів та алегоричних постатей. Окремі скульптурні композиції, вмонтовані в ніші, підкреслюють симетрію інтер'єру та сприяють створенню урочистої атмосфери. Також у фойє присутні декоративні фризи і

медальйони із зображеннями класичних музичних постатей, які підсилюють історичний наратив простору.



Рисунок 3. Українська мозаїка

Оздоблення глядацької зали зберегло початкову конфігурацію — партер, балкон і сцена з авансценою. Серед автентичного декору є різьблені дерев'яні елементи, старовинні світильники з металевими вставками, а також акустичні ніші, що свідчать про турботу про якість звучання. Присутні старовинні дерев'яні двері, інкрустовані геометричними візерунками, та декоративні решітки. Вітражі із зображеннями музичних інструментів на другому ярусі зали стали справжньою прикрасою інтер'єру. Багато елементів вимагають реставрації, але збережена історична спадщина залишається цінною для дослідників і глядачів.

4. СУЧАСНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ І КУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ

Мала опера є прикладом адаптивного повторного використання архітектурної спадщини. Простір активно використовується для театральних постановок, концертів, перформенсів, виставок та кінопоказів. Вона стала місцем розвитку незалежного мистецтва в Києві. На її сцені виступають як молоді українські колективи, так і міжнародні виконавці.

Приміщення також служить майданчиком для мистецьких фестивалів, зокрема електронної музики, візуального мистецтва, експериментального театру. У 2020-х роках Мала опера стала співорганізатором кількох міждисциплінарних форумів, які об'єднали митців, урбаністів та дослідників культурної спадщини. Простір відкритий для лекцій, воркшопів, резиденцій та експериментальних форматів взаємодії з публікою.



Рисунок 4. Сцена Малої опери

У співпраці з реставраторами розробляються проєкти збереження декоративних елементів, зокрема ліпнини та мозаїк. Таким чином, Мала опера водночас виконує роль не лише сценічного майданчика, але й лабораторії пам'яті, що підтримує зв'язок поколінь через архітектуру та мистецтво.



ня
у.
ва
ю
4].
до
та
ві
ом
ої
ть

Список літератури

[1] Київська мала опера – майже забута і кинута напризволяще. Kashtan News. 2023. URL: https://www.kashtan.news/kyivska-mala-opera-mayzhe-zabuta-i-kynuta-napryzvoliashche/

[2] Київська мала опера: портал у творчий вимір. TyKyiv. 2023. URL: https://tykyiv.com/vulici/kiyivska-mala-opera-portal-u-tvorchii-vimir/

[3] Офіційний сайт Київської Малої опери. 2024. URL: https://malaopera.com/

[4] Театр Мала Опера. Urban Inst. 2024. URL: https://ui.org.ua/postcard/theatre-mala-opera/

Микільська Церква (Біла Церква)

Анастасія Сторожук, студентка [1] **(ORCID: 0009-0007-4921-9811)**

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

У роботі досліджено історію, архітектурні особливості та культурне значення Микільської церкви 1706 року – пам'ятки українського бароко, яка зберегла у собі багатовікові традиції православного храмобудування. Розкрито значення храму в контексті української історії, його вплив на формування архітектурної школи та духовного життя України.

***Ключові слова**: українське бароко, дерев'яна архітектура, Микільська церква, храм, козацька доба, спадщина.*

1. ВСТУП

Центральну площу Білої Церкви – Соборну – формують Спасо-Преображенський собор і Костел святого Іоанна Хрестителя, що є не лише окрасою, а і центром духовного життя міста. Поряд з цими пам'ятками архітектури XIX століття зберігся маленький затишний храм Святителя Христового Миколая (більш відомий у місті як Миколаївська, або Микільська церква). Микільська церква – це найстаріший храм древнього міста, його передісторія сягає до дерев'яної церкви, яка стояла тут ще у XVI столітті. Пам'ятка українського бароко із понад двохсотлітньою історією завдячує своєю появою гетьманові Івану Мазепі.Микільська церква – це унікальна пам'ятка сакральної архітектури доби українського бароко, яка була зведена у 1706 році. Вона є не лише прикладом високої майстерності українських зодчих початку XVIII століття, а й важливим свідченням духовного та культурного життя українського народу в період козацької автономії.

2. МЕТА

Дослідити історію будівництва, архітектурні особливості та культурну спадщину Микільської церкви 1706 року, а також її вплив на розвиток української церковної архітектури

3. ІСТОРІЯ МИКІЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ

На початку XVII століття у центрі міста була зведена велика дерев'яна церква святого Миколая, що стала головним храмом Білої Церкви. Перед святинею розташовувалася міська торгова площа. Церква була важливою релігійною та суспільною спорудою: у 1622 році її відвідав Єрусалимський патріарх Феофан, у 1639 – майбутній король Ян Казимир, а в 1651 році – гетьман Богдан Хмельницький. Залишки тієї давньої церкви були виявлені у 1839 році під час заміни підлоги вже сучасного храму.

Нинішня кам'яна Микільська церква була закладена у 1706 році на місці своєї дерев'яної попередниці. Архітектурно вона була задумана як великий трипрестольний храм, однак через політичні обставини – втечу гетьмана Івана Мазепи, Прутський мир 1711 року та передачу Білої Церкви під контроль Речі Посполитої – будівництво так і не було завершене повністю.

За переказами, гетьман Мазепа, який на той час обрав Білу Церкву однією з опор своєї влади, зосередив у місцевому замку чималі багатства після конфлікту з фастівським полковником Семеном Палієм. Плануючи залишитися в місті надовго, він і заклав фундамент нового храму. Історичне свідчення цьому – металева платівка з написом, знайдена в 1842 році у фундаменті північної стіни церкви. У тому ж місці були виявлені й мощі святих, які, згідно з написом, зберігалися у спеціальній ніші в камені, закладеному під час будівництва храму[1].

План храму не має аналога серед пам'яток української архітектури XVII–XVIII століть, його розміри нагадують розміри таких стародавніх храмів, як Оринінська церква в Києві (1037 р.)або Успенський собор Єлецького монастиря.

На початку XVII ст. споруджується дерев'яна велика церква святого Миколи, яка була на той час головним храмом міста. В її стінах у 1620 році проводив службу Єрусалимський патріарх Феофан. Тут у різні часи були присутні на богослужінні знатні представники козацької старшини, зокрема, гетьман Богдан Хмельницький. Також відвідував церкву король польський Ян Казимир. Територія Миколаївської церкви стала місцем поховання знатних містян, священнослужителів, захисників міста.

Місце для церкви було обрано не випадково. Один з її дослідників викладач Київського університету Бутник-Сіверський писав, що в 1838 р. неподалік від Микільської церкви Олександра Браницька будує Преображенську церкву, дзвіниця якої була споруджена серед руїн вівтарної частини якогось стародавнього храму.

В історичних джерелах зазначено, що храм був центром не лише духовного життя, а й місцем громадських зборів. Біля церкви регулярно збиралися козацькі ради, на яких обговорювалися місцеві справи, вирішувалися юридичні спори та планувалися оборонні заходи. Таким чином, храм виконував функцію і релігійного, і соціального центру.



Рисунок 1 . Микільська Церква

У 1799 році Микільська церква зазнала значних ушкоджень через пожежу. Після освячення Преображенського собору в 1839 році функціонування храму було офіційно припинено.

Північну частину споруди розібрали, а південна – нинішня Микільська церква – залишилася в руїнах.
Лише у 1852 році завдяки зусиллям настоятеля Преображенського собору – отця Петра Гавриловича Лебединцева (1819–1896), відомого історика, археолога, публіциста та редактора «Київських єпархіальних відомостей» – вдалося відновити південну частину храму та зберегти її для майбутніх поколінь. Варто зазначити, що саме Лебединцев у 1861 році проводив панахиду за Тарасом Шевченком у церкві Різдва Христового в Києві.
Церква зберігала унікальні святині. Однією з таких реліквій був фрагмент Животворного Хреста Господнього, інкрустований у золотий хрестик. За переказами, ця святиня була подарунком графа Браницького князю Потьомкіну-Таврійському на знак перемоги при взятті Очакова. Окрім того, в храмі зберігалися цінні стародруки, зокрема львівське «Євангеліє» 1634–1636 років у золотій оправі та московське «Євангеліє» 1657 року, надруковане в царській друкарні [2].

4. АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Церква побудована у традиціях тридільного триверхого храму. Складається з бабинця, нави та вівтарної частини. Центральний зруб вищий за бічні, що підкреслює вертикальність композиції. Цікавою особливістю є багатий різьблений декор, що прикрашає карнизи, віконні наличники та двері.
Куполи мають грушоподібну форму, характерну для українського бароко, з маківками, завершеними хрестами. Застосування місцевих порід дерева (дуба та сосни) не лише забезпечило довговічність споруди, а й додало їй природної естетики. Під центральним склепінням в нішах збереглись зображення XVIII століття, виконані в стилі народного іконопису (серед них образ св. Миколи).
В середині 60-х рр. церковна будівля була капітально відремонтована і зараз це прямокутна в плані споруда (14,6Х14,8 м), висотою 11,7 м, розділена на два приміщення – вівтар і південну частину. Північна частина відсутня, і це робить будівлю асиметричною. Кожне з приміщень має окремий вихід. Східний фасад з підвищеною середньою частиною увінчують три невеликі бані[3].




Рисунок 2. Микільська церква

5. КУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ

Микільська церква є важливим прикладом поєднання народних будівельних традицій та козацької архітектурної школи. Вона не лише служила місцем богослужінь, а й виконувала роль культурного центру громади. У храмі зберігалися рукописні книги, старовинні ікони та предмети козацької доби.
Церква відіграла важливу роль у збереженні української духовної ідентичності в періоди політичних утисків. Вона надихнула наступні покоління архітекторів на створення храмів у подібному стилі, ставши архетипом для багатьох церков Правобережної України.

6. ВИСНОВОК

Микільська церква 1706 року є надзвичайно цінною пам’яткою української духовної та архітектурної спадщини, яка яскраво уособлює традиції та світогляд українського народу початку XVIII століття. Це не просто храм – це історичний символ стійкості громади, її духовної зрілості та культурної самобутності.
Протягом понад трьох століть церква вистояла в умовах політичних змін, воєнних лихоліть і релігійних переслідувань. Вона не тільки збереглася як архітектурна споруда, але й залишалася центром релігійного життя громади, об’єднуючи людей навколо спільних цінностей, традицій і віри. Саме завдяки таким храмам українці змогли пронести крізь віки свої духовні надбання, зберігши національну ідентичність.
Архітектурні особливості Микільської церкви – поєднання українського дерев’яного бароко, багатий різьблений декор, гармонійні пропорції — є свідченням високої майстерності українських зодчих. Водночас храм ілюструє тісний зв’язок між архітектурою і народним мистецтвом, адже багато декоративних елементів відображають народні мотиви, які зберігалися і передавалися від покоління до покоління. Саме такі храми є живими свідками минулого, які й сьогодні здатні об’єднувати людей довкола вічних цінностей віри, краси та єдності. Збереження таких пам’яток, як Микільська церква, є важливою справою не тільки для національної історичної науки, а й для культурного розвитку сучасного українського суспільства.
29 червня 2023 на засіданні Білоцерківської міської ради було ухвалено рішення передати Микільський храм в користування ПЦУ.

Список літератури:

[1] Микільська Церква (Біла Церква). URL: https://surl.li/afpfcr

[2] Українське бароко. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українське_бароко

[3] Ярмола О. В. Культурні цінності вилучені з фондів Білоцерківського краєзнавчого музею у 1930-і роки. Проблеми збереження та відродження пам'яток історії та культури. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 70-річчю Білоцерковського краєзнавчого музею. Біла Церква, 1994. С. 30–32.

Оцінка відповідності освітніх програм українських закладів вищої освіти завданням відбудови станом на період вступної кампанії 2025 року

Олександр Макаренко, магістр[1] (ORCID: 0009-0009-5094-9744), **Юрій Безбородов**, архітектор, експерт з містобудування, архітектури та просторового розвитку, військовослужбовець ЗСУ (ORCID: 0009-0005-0547-6758)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Узагальнюються результати діагностики освітніх програм українських закладів вищої освіти щодо їх відповідності завданням відбудови (зріз станом на період вступної кампанії 2025 року). Проаналізовано 74 освітні програми 40-ка закладів вищої освіти за спеціальностями: Архітектура та містобудування, Публічне управління та адміністрування», Географія та регіональні студії, Будівництво та цивільна інженерія, Економіка та міжнародні економічні відносини, Геодезія та землеустрій, Науки про землю, Менеджмент, Технології захисту навколишнього середовища, Соціологія, Право.

Ключові слова: аналіз українських закладів вищої освіти, діагностики освітніх програм, вступна кампанія 2025, архітектура та містобудування, публічне управління та адміністрування, відбудова, повоєнне відновлення.

1. ВСТУП

Спричинені повномасштабним вторгненням російської федерації руйнування поставили перед Україною завдання системної відбудови. Представлена доповідь підсумовує результати діагностичного аналізу українських закладів вищої освіти (далі – ЗВО), проведеного на замовлення польського Інституту розвитку міст і регіонів (IRMiR)[2] в рамках проєкту Міністерства фінансів та регіональної політики (MFiPR) Республіки Польща «Планування відновлення міст та громад — Підтримка Уряду України у впровадженні Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року».

2. МЕТА ДІАГНОСТИКИ

Оцінити спроможність українських закладів вищої освіти (за визначенням в завданні: «у сфері міського планування та відбудови») до підготовки кадрів у сфері відбудови та їх можливої співпраці з органами місцевого самоврядування України.

3. МЕТОДОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ

3.1. Формування вибірки

Для формування переліку досліджуваних ЗВО використовувалися такі критерії включення:

- ЗВО має чинну акредитацію на території України.
- Форма власності: державні, приватні, муніципальні.
- Наявність освітніх програм (далі – ОП) на будь-якому з трьох рівнів вищої освіти.
- Провадження освітньої діяльності за спеціальністю G17 «Архітектура та містобудування» та/або наявність міждисциплінарних ОП з урбаністики, просторового планування чи регіонального розвитку, а також програм з інших спеціальностей, зміст яких прямо або опосередковано пов’язаний із тематикою повоєнного врядування, відновлення та стійкого розвитку територій.

До переліку потрапили 40 ЗВО з 18-ти міст України. Проаналізовано 74 ОП, доступні для аналізу в період вступної кампанії 2025 року.

3.2. Джерела даних

Діагностика спиралася як на відкритті джерела (сайт ЄДЕБО [1], офіційні сайти ЗВО [2], тематичні онлайн ресурси про освіту [3]), так і на дані, отримані у відповідь на інформаційні запити, надіслані електронною поштою (направлено 40 інформаційних запитів, отримано 8 відповідей, з них 5 містили цінну для діагностики інформацію).

3.3. Принципи та процедура діагностики

Відібрані ЗВО оцінювалися за такими критеріями:

- Наявність та різноманітність ОП. Зміст ОП аналізувався за допомогою контент-аналізу. Використовувався перелік ключових слів і тем, що свідчать про релевантність програм до теми відбудови: повоєнне відновлення, відбудова, ліквідація наслідків бойових дій, реконструкція, ревіталізація, стійкість, інклюзія, енергоефективність тощо.
- Наукова спроможність та кадровий потенціал. Оцінка включала рейтинг Scopus, кількісний та якісний аналіз науково-педагогічних працівників, зокрема співвідношення викладачів із науковими ступенями кандидата та доктора наук. Аналіз здійснювався по структурних підрозділах університетів, які безпосередньо відповідають за навчальний процес за досліджуваними освітніми програмами.
- Кількісний вимір підготовки фахівців. Оцінювався освітній вплив ЗВО та досліджуваних ОП на основі показників кількості випускників усіх рівнів освіти.
- Географічне розташування та роль у регіоні. До вибірки увійшли університети майже з усіх регіонів України, окрім: Кіровоградської, Миколаївської, Житомирської, Закарпатської областей, а також тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим. Відсутність ЗВО із цих регіонів пояснюється як об’єктивними обставинами воєнного часу, так і специфікою їхньої освітньої пропозиції, яка не відповідала визначеним критеріям дослідження.

[2] Публікацію матеріалів діагностичного аналізу здійснено за дозволом Замовника.

Хоча діагностика спиралася на комплексний і багаторівневий підхід, що поєднує кількісні та якісні показники, найбільший інтерес в світлі процесу адаптації до масштабних викликів та змін військового часу становить саме еволюція змісту ОП.

3.4. Результати

У ході аналізу виокремлено низку ЗВО, чиї ОП містять елементи, які прямо пов'язують їх із завданнями відбудови та післявоєнного відновлення.

Із 47-ми проаналізованих ОП за спеціальністю «Архітектура та містобудування» лише 12 програм за двома освітніми рівнями (бакалавр та магістр) у 8-ми ЗВО містять елементи, які прямо пов'язані із питаннями відбудови та післявоєнного відновлення:

1. Сумський національний аграрний університет: бакалаврська програма «Архітектура та містобудування».
2. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»: магістерські програми «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування».
3. Приватний заклад «Інститут «Харківська школа архітектури»: бакалаврська та магістерська програми «Архітектура та урбанізм».
4. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова: бакалаврська програма «Архітектура та містобудування».
5. Запорізький національний університет: бакалаврська програма «Архітектура та містобудування», магістерська програма «Містобудування та об'ємно-просторова архітектура».
6. Український державний університет науки і технологій: бакалаврська та магістерська програми «Архітектура та містобудування».
7. Західноукраїнський національний університет: бакалаврська програма «Архітектура та містобудування».
8. Національний університет «Львівська політехніка»: магістерська програма «Архітектура та містобудування».

Інші ОП архітектурного спрямування наявним чином не демонструють відповідності тим викликам, які стоять перед професійною спільнотою сьогодні.

За іншими напрямами освіти з 27-ми доданих до діагностики ОП різних спеціальностей 10 магістерських програм в 6-ти ЗВО пов'язані із тематикою відбудови або містять окремі вибіркові компоненти відповідного спрямування (серед яких лише 5 міждисциплінарних магістерських програм безпосередньо присвячені питанням відбудови і післявоєнного відновлення в широкому значенні цих термінів):

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: магістерські програми «Урбаністика та регіональний розвиток» (Географія та регіональні студії), магістерські програми «Місцеве самоврядування», «Постконфліктне врядування», «Публічне управління та адміністрування: інтеграція в ЄС», «Урядування на повоєнних територіях» (Публічне управління та адміністрування).
2. Київський національний університет будівництва і архітектури: магістерська програма «Державне управління повоєнною відбудовою інфраструктури територіальних громад» (Публічне управління та адміністрування).
3. Приватна установа «Університет «Київська школа економіки»: магістерська програма «Урбаністика та повоєнна відбудова» (Менеджмент).
4. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна: магістерська програма «Природокористування, ландшафтне планування та відновлення територій» (Науки про землю)[3].
5. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: магістерська програма «Екоефективне повоєнне відновлення забруднених територій» (Технології захисту навколишнього середовища).
6. Заклад вищої освіти «Український католицький університет»: магістерська програма «Право» (Право)[4].

4. ВИСНОВКИ

Адаптація освітнього процесу в українських ЗВО за спеціальністю «Архітектура та містобудування» до потреб воєнного та післявоєнного часу справляє враження слабкої і фрагментованої. Окремі точкові згадки у текстах ОП слів «відбудова» чи «відновлення» виглядають радше як маркетинговий хід, ніж як добросовісне намагання відповісти на виклики часу. На загальному фоні можна виділити бакалаврську програму «Архітектура та містобудування» Українського державного університету науки і технологій, яка містить цілу низку фахових компетентностей, релевантних до теми відбудови.

Тим не менш, в більшості ОП такі важливі теми, як, адаптивне проєктування та проєктування в умовах дефіциту ресурсів, цивільний захист, екологічна безпека та робота з забрудненими внаслідок військових дій територіями, робота зі слідами війни, інклюзія та травма-інформований дизайн, стейкхолдер-менеджмент і залучення, фінансування відбудови та робота з інвесторами, міжкультурна взаємодія та інтеграція ВПО, політика пам'яті та меморіалізація зустрічаються епізодично, або не згадуються.

Серед ОП з інших спеціальностей звертає на себе увагу наявність одразу декількох програм з публічного управління та адміністрування, а також географії та регіональних студій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що справляє враження системної роботи з впровадження цього питання в освітню діяльність університету. В той же час, в більшості релевантні ОП з не архітектурних спеціальностей є унікальними та вкрай малочисельними.

Список літератури

[1] Єдина державна електронна база з питань освіти / ВСТУП-2025 / Конкурсні пропозиції. URL : https://vstup.edbo.gov.ua/offers/ (дати звернення: 05.07.2025 – 28.08.2025).

[2] Зведена таблиця відібраних для аналізу університетів. URL: https://t1p.de/as8y1

[3] OCBITA.UA / Рейтинг українських університетів за показниками Scopus 2025 року. URL : https://osvita.ua/vnz/rating/94650/ (дата звернення: 30.07.2025).

[3] Програма розглядає відновлення в екологічно-ландшафтній та просторово-планувальній площинах природокористування. До розробки ОП були долучені представники Центру гуманітарного розмінування ДП «Укроборонсервіс».

[4] Здобувачі мають можливість обирати вибіркові освітні компоненти, що відповідають сучасним суспільним викликам, зокрема, у сферах повоєнної розбудови України.

Роботу виконано під керівництвом д. держ. упр., проф. Сергія Андреєва

Особливості статусу Міністерства розвитку громад та територій України як поліфункціонального суб'єкта державного управління

Сергій Андреєв, доктор наук з державного управління, професор[1] (ORCID: 0000-0002-8231-8105),
Ангеліна Омельчук, магістр [1i] (ORCID: 0000-0002-4909-6432)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Досліджено особливості статусу Міністерства розвитку громад та територій України як поліфункціонального суб'єкта державного управління. Виокремлено певні недоліки у організаційно-правових засадах діяльності цього центрального органу виконавчої влади, а саме: відсутність чітко визначених, нормативно закріплених цілей діяльності; абстрактний спосіб формулювання окремих повноважень у Положенні про це міністерство; недоліки організаційної структури, пов'язані із неоптимальним розподілом кількості самостійних структурних підрозділів між різними заступника Міністра.

Ключові слова: відновлення регіонів, територій та інфраструктури, державне управління, державне управління у сфері містобудівної діяльності, компетенція, Міністерство розвитку громад та територій України, організаційна структура, повноваження, центральні органи виконавчої влади.

1. ВСТУП

Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) є центральним органом виконавчої влади (ЦОВВ), який на загальнодержавному рівні вирішує комплекс завдань у сфері містобудівної діяльності, а також в інших надважливих напрямах державної політики, зокрема пов'язаних із відновленням регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У зв'язку з цим, розгляд особливостей статусу та організаційно-правових аспектів функціонування згаданого Міністерства є актуальним.

2. МЕТА

Дослідити особливості статусу та організаційно-правові аспекти діяльності Мінрозвитку, визначити його природу як суб'єкта державного управління.

3. МІНРОЗВИТКУ ЯК СУБ`ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Відповідно до Положення про Мінрозвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460, в редакції постанови від 17.12.2022 № 1400 (Положення про Мінрозвитку), це міністерство є головним органом у системі ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема:

- у сфері розвитку, будівництва, реконструкції, ремонту, облаштування та модернізації пунктів пропуску через державний кордон, їх утримання та експлуатації;
- у сфері державної регіональної політики, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, житлової політики;
- у сфері благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, управління побутовими відходами;
- у сфері будівництва, нормування у будівництві, містобудування, просторового планування територій та архітектури; у сфері технічного регулювання у будівництві, ціноутворення у будівництві;
- у сфері з відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;
- у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду;
- у сфері контролю житлово-комунального господарства;
- у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності; у сфері захисту прав примусово переміщених (депортованих) осіб, зокрема захисту прав осіб, депортованих за національною ознакою;
- з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, а також прилеглих до неї територій, дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України (докл. див.: [1, п. 1]).

Основні завдання Мінрозвитку визначено у п. 3 Положення про Мінрозвитку і вони детальніше розкривають напрями діяльності цього міністерства у підконтрольних йому сферах, які було наведено вище (докл. див.: [1, п. 3]).

Отже, у царині відповідальності Мінрозвитку одночасно перебуває кілька напрямів державно-управлінської діяльності, які, як правило, функціонально пов`язані між собою та які з погляду теорії державного управління слід визнавати об`єктами державного управління.

Водночас, варто зазначити, що у Положенні про Мінрозвитку відсутні чітко визначені цілі діяльності цього міністерства. Таке словосполучення як "цілі діяльності" не вживається, хоча як відомо із загальної теорії систем та теорії державного управління, зокрема, саме мета (або цілі) діяльності є визначальним системоутворюючим чинником формування та функціонування будь-якої підсистеми державного управління (якою є і дане міністерство).

Широко поширене у Положеннях про різні міністерства України формулювання "забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері…", на нашу думку, не сприяє чіткій ідентифікації цілей діяльності та розмиває відповідальність відповідних суб`єктів державного управління.

4. АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОВНОВАЖЕНЬ МІНРОЗВИТКУ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

Однією з ключових особливостей статусу Мінрозвитку є концентрація у цього міністерства величезного обсягу спеціальних функцій та повноважень міжгалузевого характеру. У п. 4 Положення про Мінрозвитку міститься перелік з 97 позицій повноважень відповідного ЦОВВ, які цей орган влади має здійснювати задля виконання покладених на нього завдань. При цьому, відповідний перелік не є вичерпним, а левова частка повноважень з цього переліку поділяється на підпункти та абзаци, у яких наводяться біль конкретні та численні функції згаданого суб`єкта державного управління.

Варто звернути увагу на те, що деякі повноваження Мінрозвитку сформульовані абстрактно, як наприклад, “бере участь у: реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності у межах своїх повноважень у взаємодії з Національним органом з питань протимінної діяльності, центром протимінної діяльності та центром гуманітарного розмінування; забезпеченні функціонування системи управління інформацією у сфері протимінної діяльності; формуванні гендерної політики; співбесідах з претендентами на посади голів місцевих держадміністрацій, перших заступників та заступників голів обласних держадміністрацій та надає висновки Кабінету Міністрів України” [1, підп. 96 п. 4].

З подібних компетенційних конструкцій складно зрозуміти у яких межах та в який спосіб означений ЦОВВ здійснює згадані повноваження. Відповідно, виникають обґрунтовані сумніви щодо відповідності наведених формулювань повноважень нормі ч. 2 ст. 19 Конституції України, а також канонам техніки нормопроектування.

Низка повноважень Мінрозвитку викладені за допомогою бланкетних норма права, що відсилають до невизначених законів або інших актів законодавства. Так, приміром, у Положенні про Мінрозвитку під час формулювання окремих завдань та повноважень цього органу влади використовуються нормативні конструкції: “бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у…” (підп. 17 п. 4), “здійснює в межах повноважень, передбачених законом…” (підп. 58 п. 4), “здійснює відповідно до законодавства…” (підп. 66 п. 4) [1].

Цілком очевидно, що ефективне правозастосування таких компетенційних норм та реальне виконання відповідних повноважень є можливим лише за умови, якщо в інших законодавчих актах чітко визначені межі, способи та механізми їхньої реалізації.

Стосовно характеристики структури Мінрегіону (спираючись на публічну інформацію, наведену на офіційному веб-сайті цього міністерства) можна зробити висновок про те, що цей ЦОВВ має розгалужену організаційну структуру, вищою керівною ланкою якої є Міністр (у безпосередньому підпорядкуванні якого перебуває 6 підрозділів та 1 головний спеціаліст), а інші вищі керівні посади обіймають: Державний секретар (йому підпорядковується 9 підрозділів і 2 головних спеціаліста), перший заступник Міністра (йому підпорядковується 3 самостійні структурні підрозділи) та 8 заступників Міністра (у підпорядкуванні яких перебуває від 1 до 5 самостійних структурних підрозділів Міністерства) [2].

Спостерігається певний дисбаланс щодо розподілу кількості самостійних структурних підрозділів Мінрозвитку, функції з керівництва якими покладено на різних заступників Міністра, оскільки у сфері відповідальності двох заступників Міністра перебуває тільки по 1 підрозділу, в той час як деякі інші особи, що займають аналогічні посади, координують та контролюють діяльність від 2 до 5 департаментів, управлінь, відділів [2]. Цю ситуацію не обов’язково потрібно кваліфікувати як недолік (уразливість) структури Мінрозвитку, оскільки складність виконуваних завдань, обсяг та інтенсивність роботи департаментів та управлінь цього міністерства можуть бути різними. Також слід ураховувати й те, що пріоритети діяльності цього ЦОВВ у конкретний період часу можуть змінюватися, що не може не впливати на обсяг функціональних обов’язків, делегованих різним заступникам Міністра.

До складу Мінрозвитку входить 21 профільний самостійний структурний підрозділ (департаменти, управління, відділи, сектори), які виконують основний функціонал, що складає зміст спеціальної компетенції цього ЦОВВ. Як правило, до складу більшості профільних департаментів та управлінь Мінрозвитку входять менш численні структурні підрозділи – відділи [2].

У цілому, структура Мінрозвитку виглядає оптимальною, однак для формулювання більш обґрунтованих оцінок та висновків необхідно проводити функціональне обстеження (структурно-функціональний аудит) цього міністерства, з аналізом багатьох параметрів та документів, зокрема положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій службовців тощо.

5. ВИСНОВОК

Аналіз покладених на Мінрозвитку основних завдань та повноважень дозволяє визначити його природу з позиції науки державного управління та віднести цей ЦОВВ до категорії поліфункціональних суб`єктів державного управління загальнонаціонального рівня спеціальної (міжгалузевої) компетенції.

Деякі складові організаційно-правових засад функціонування цього ЦОВВ, як наприклад, цілі діяльності, чітко не визначено у Положенні про Мінрозвитку, а формулювання окремих повноважень є недосконалими (надто абстрактними) та, на нашу думку, могли б бути сформульовані більш конкретно, однозначно та зрозуміло.

Список літератури

[1] Положення про Міністерство розвитку громад та територій України : затв. Пост. Каб. Мін-в У-ни від 30 черв. 2015 р. № 460 (в редакції пост. Кабінету Міністрів України від 17 груд. 2022 р. № 1400). URL: https://surl.li/nyjuew (дата звернення: 25.09.2025).

[2] Сайт Міністерства розвитку громад та територій України. Структура Міністерства. URL: https://surl.lt/sowhgb (дата звернення: 25.09.2025).

[1] *Роботу виконано під керівництвом д. держ. упр., проф. Сергія Андреєва*

Меморіальні комплекси як синтез мистецтва, архітектури, права та політики національної пам'яті

Ірина Похиленко, доцент, кандидат юридичних наук (ORCID: 0000-0001-5409-7408),

Київський національний університет будівництва і архітектури,Україна

АНОТАЦІЯ

У роботі аналізується феномен меморіальних комплексів як багатоаспектного явища, що поєднує художні та архітектурні рішення з політикою національної пам'яті. На основі положень Закону України «Про засади державної політики національної пам'яті Українського народу» та актуальних досліджень розглядається роль меморіальних комплексів у процесі формування спільного розуміння минулого та зміцнення єдності нації. Досліджується їхнє значення як інструменту увіковічнення пам'яті про ключові історичні події та визначних осіб, які боролися за незалежність і територіальну цілісність України, а також про жертв злочинів проти Українського народу. Визначаються основні завдання, принципи та форми реалізації державної політики, що знаходять своє матеріальне втілення в меморіальній архітектурі. Особливу увагу приділено взаємодії мистецтва, архітектури та політики у створенні таких об'єктів та їхньому впливу на суспільну свідомість, а також викликам, пов'язаним із подоланням конфліктів історичної пам'яті та забезпеченням інклюзивного вшанування.

Ключові слова: національна пам'ять, меморіальні комплекси, монументальне мистецтво, меморіальне мистецтво, архітектура, державна політика, увічнення пам'яті. право.

1. ВСТУП

Меморіальні комплекси завжди відігравали ключову роль у культурі та історичній свідомості будь-якого народу. Вони є не просто пам'ятками архітектури чи скульптури, а потужними інструментами, що фіксують і транслюють історичні наративи, формують колективну пам'ять та визначають цінності суспільства. В умовах сучасних викликів, зокрема збройної агресії та маніпуляції історією, державна політика національної пам'яті Українського народу набуває особливого значення. Відповідно до положень Закону України «Про засади державної політики національної пам'яті Українського народу» [1], її мета - формування спільного розуміння минулого шляхом відновлення та збереження національної пам'яті, підтримки досліджень з історії України та її популяризації для зміцнення єдності Українського народу.

У цьому контексті меморіальні комплекси виступають як синтез мистецтва, архітектури та політичних рішень, спрямованих на досягнення цієї мети.

Сучасна українська держава, яка бореться за свою незалежність та ідентичність, усвідомлює необхідність протистояння історичній пропаганді та консолідації суспільства навколо спільних героїчних і трагічних сторінок своєї історії. Меморіальні комплекси у цій боротьбі є не пасивними монументами, а активними суб'єктами, що впливають на суспільну свідомість. Вони є місцями, де відбувається діалог поколінь, де історія стає відчутною та особистою.

Ця наукова публікація має на меті розкрити складну взаємодію між мистецтвом, архітектурою та державною політикою на прикладі меморіальних комплексів. Дослідження ґрунтується на аналізі положень Закону України «Про засади державної політики національної пам'яті Українського народу» (далі - Закон), який став основоположним документом для регулювання цієї сфери. Основне завдання - показати, як законодавчі норми трансформуються в конкретні архітектурні та художні форми, і як ці форми, у свою чергу, реалізують політичні цілі.

2. МЕМОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ

Закон України «Про засади державної політики національної пам'яті Українського народу» визначає національну пам'ять як збережену Українським народом сукупність знань, уявлень та ціннісних оцінок тих подій минулого, які справили вирішальний вплив на його історію, самоідентифікацію, державотворення та/або сприймаються в суспільстві як найбільш значущі. В той час як меморіальний комплекс - комплекс об'єктів монументального мистецтва, архітектурних, художніх, скульптурних, ландшафтних елементів, споруджений з метою увічнення пам'яті про значущих осіб або значущі події в історії народу, держави, краю, населеного пункту.

Отже, меморіальний комплекс є інструментом (засобом), який використовується для збереження, поширення та зміцнення певних ключових елементів національної пам'яті серед суспільства, перетворюючи внутрішні знання та оцінки на зовнішньо видимі символи. Він є матеріальним "якорем", що допомагає зафіксувати в просторі та часі найбільш значущі для народу уявлення про минуле.

Меморіальний комплекс є виразним прикладом того, як абстрактні ідеї - пам'ять, честь, скорбота, героїзм - перетворюються на матеріальні, відчутні форми. Архітектура та мистецтво в цьому процесі виступають як мова, якою держава та суспільство говорять про своє минуле.

Символіка форми та простору. Архітектура меморіального комплексу повинна викликати певні емоції та асоціації. Геометричні форми, вежі, що тягнуться до неба, або заглиблені в землю структури можуть нести потужний символічний зміст. Наприклад, меморіал жертвам Голодомору в Києві, який символізує свічку, є яскравим прикладом використання символічної форми для передачі трагічного наративу.

Роль монументального мистецтва. Скульптура, рельєфи та мозаїки надають меморіальному комплексу емоційного та наративного наповнення. Вони персоніфікують історію, роблячи її більш доступною для розуміння. Скульптурні композиції можуть зображати як конкретних історичних осіб, так і узагальнені образи, створюючи сильний емоційний зв'язок з минулим.

Синтез цих елементів дозволяє створити цілісний твір, який є одночасно об’єктом мистецтва, архітектурним шедевром і носієм історичної правди. Закон у цьому контексті виступає як ідеологічний та правовий орієнтир, що визначає, яку саме правду і яким чином потрібно відобразити.

Ефективна політика національної пам’яті не обмежується лише створенням меморіалів; вона включає роботу з подолання внутрішніх конфліктів та забезпечення єдності. Аналіз актуальних досліджень [2, 3] виявляє ключові виклики та шляхи вирішення, які безпосередньо стосуються меморіалізаційних процесів.

Згідно з Аналітичною запискою «Державна політика подолання конфліктів історичної пам'яті...» [3, С.91], історична пам’ять має стати тим фактором, який ліквідує чи нейтралізує мовні, політичні, релігійні конфлікти, об’єднує державу і суспільство в одне ціле, що допомагає вистояти в час важких воєнних потрясінь. У цьому контексті меморіальні комплекси виступають як центральні майданчики для формування консолідованого наративу. Їхня архітектурна мова та художнє наповнення повинні бути інклюзивними, об'єднуючи різні регіональні та соціальні групи навколо спільних, державницьких цінностей.

Автори записки [3, С.91] наголошують, що державні чинники, включаючи меморіальну архітектуру, повинні стати втіленням української національної мовної та культурної ідентичності, творцями і носіями української історичної пам’яті. Тобто, меморіальні комплекси мають нести чітке послання про суб'єктність української нації та її історичний шлях.

«Зелена книга політики пам’яті» [2] окреслює ключові проблемні питання та виклики, які постають перед державою у сфері політики національної пам’яті, аналізує еволюцію законодавства та наявні практики вшанування на рівні громад. Наголошує на тому, що розробка цілісної та скоординованої політики пам’яті є нагальною потребою в умовах війни, щоб забезпечити інклюзивне вшанування всіх жертв, запобігти політичній інструменталізації минулого, сприяти зміцненню суспільної єдності та сформувати гарантії неповторення трагедії як важливих елемент перехідного правосуддя.

Таким чином, для забезпечення ефективності меморіальної політики, особливо у сфері архітектурно-мистецьких рішень, необхідно не лише створювати нові знакові комплекси, а й працювати над уніфікацією підходів, посиленням координації між центральною владою та місцевими громадами. Архітектурно-мистецькі рішення меморіалів повинні стати результатом широкого, інклюзивного діалогу, а не лише відображенням політичної кон’юнктури.

Державна політика національної пам'яті, що реалізується через меморіальні комплекси, виконує кілька важливих суспільних функцій:

1. Захист від історичної пропаганди. Меморіальні комплекси, створені на основі достовірних історичних фактів, є потужним інструментом у боротьбі з дезінформацією та історичною антиукраїнською пропагандою.

2.Формування ідентичності та єдності. Створення спільних місць пам'яті, які об'єднують людей навколо спільних цінностей та героїв, сприяє зміцненню єдності Українського народу.

Освітня та наукова функція. Багато меморіальних комплексів інтегрують у свою структуру музеї, виставкові центри та освітні простори, перетворюючись на живі інституції, що постійно працюють над збереженням та популяризацією історії України.

3. ВИСНОВКИ

Меморіальні комплекси є не просто об’єктами, а багатофункціональними інструментами, які об’єднують мистецтво, архітектуру та державну політику національної пам’яті. Аналіз положень законодавства та актуальних досліджень показує, що ці комплекси є матеріальним втіленням законодавчо закріплених принципів і цілей, а також ареною для подолання історичних конфліктів. Вони виконують важливі функції:

1. Увічнення та вшанування пам’яті. Меморіали допомагають зберегти пам’ять про ключові події та особистостей, які боролися за незалежність України.
2. Формування національної свідомості та консолідація. Через архітектуру та мистецтво меморіали впливають на емоційну сферу, сприяючи формуванню єдиного розуміння історії та ідентичності, що є критично важливим в умовах російсько-української війни.
3. Протидія пропаганді. Меморіальні комплекси є потужним засобом боротьби з дезінформацією.

Для забезпечення ефективності меморіальної політики необхідно вирішувати виявлені проблеми, зокрема щодо стандартизації практик на місцевому рівні та забезпечення інклюзивного, неконьюнктурного підходу до вшанування. Синтез мистецтва, архітектури та політики у створенні меморіальних комплексів робить їх живим, динамічним простором, де минуле взаємодіє із сьогоденням.

Список літератури

[1] Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу: Закон України від 21.08.2025 № 4579-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4579-20#Text

[2] Єлігулашвілі М., Бєлінська Д. Вшанування і пам'ять у сучасній Україні. Аналіз законодавства та місцевих практик. Зелена книга політики пам'яті / ред. Луньова А. Київ, 2025. 44 с.

[3] Державна політика подолання конфліктів історичної пам’яті у процесі консолідації української політичної нації в умовах російсько-української війни. Аналітична записка / Відп. ред.: Г. Дидик-Меуш; ред.: Р. Голик, І. Орлевич; авт. колектив: Р. Голик, І. Орлевич, Н. Колб, Н. Мисак, П. Артимишин, Е. Казан, Г. Дидик-Меуш. Львів: НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2025. 92 с.

Тяглість національної пам'яті: український дисидентський рух XX століття та роль у ньому Юрія-Богдана Шухевича

Андрій Валівко, аспірант[1] [i] (ORCID: 0009-0006-9257-9997)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано вплив і методи українських дисидентів XX століття на збереження та відтворення національної пам'яті, висвітлено діяльність Юрія-Богдана Шухевича щодо захисту прав репресованих та збереження автентичної історичної правди.

Ключові слова: дисидентський рух, національна пам'ять, історична правда, Юрій-Богдан Шухевич, національна свідомість.

1. ВСТУП

Дослідження та збереження національної пам'яті становить фундаментальну основу будь-якого державотворчого процесу, виступаючи одним із найважливіших чинників формування політичної нації. Національна пам'ять є обов'язковим елементом для обов'язковою для ідентифікації народу як політичної нації. Вона забезпечує безперервність, тяглість історичного досвіду народу, створює сталий зв'язок між минулим, сьогоденням та майбутнім, є потужним фактором та інструментом соціальної консолідації, об'єднуючи різні верстви населення навколо спільних цінностей та ідей. Зокрема за умови усвідомлення народом власної унікальної ідентичності відбувається трансформація з етнічної спільноти у повноцінну політичну націю.

У XX столітті комуністична тоталітарна ідеологія здійснювала системну та всеохоплюючу діяльність для спотворення або й знищення національної пам'яті українського народу. У цих жорстоких умовах дисиденти відіграли ключову роль у збереженні історичної правди і зуміли не лише зберегти правдиве бачення минулого, але й передали це надбання наступним поколінням.

2. ВНЕСОК ТА ВПЛИВ ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ У ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

У 1960-1980-х рр. в Українській РСР провідне місце серед опозиційних сил займали кілька напрямів: український національно-визвольний рух, діяльність національних меншин (зокрема кримськотатарський та єврейський рухи за право повернення на історичну батьківщину), релігійне дисидентство (боротьба за свободу совісті), а також рух за соціально-економічні права. Значний вплив на формування українського дисидентства мала поразка національно-визвольної боротьби 1940-1950-х рр. у Західній Україні, що засвідчила безперспективність збройних методів опору.

В середовищі інтелігенції, студентства, молодих науковців і митців виникли нові ініціативи, спрямовані на захист української культури, мови, духовності. Це було прямою реакцією на політику русифікації, замовчування історичних трагедій та фальсифікацію минулого.

У межах деструктивного напряму радянська влада методично замовчувала або кардинально спотворювала ключові епізоди української історії, які не вписувалися в офіційний наратив. Зокрема, героїчні сторінки Української революції 1917-1921 років та створення УНР подавалися виключно як «буржуазно-націоналістична авантюра»; багаторічна визвольна боротьба Організації українських націоналістів та Української повстанської армії кваліфікувалася як «бандитизм» і «пособництво фашистам»; штучно організований Голодомор 1932-1933 років, що забрав життя мільйонів українців, або повністю заперечувався, або пояснювався «природними труднощами»; масові репресії 1930-х років проти української інтелігенції, селянства та духовенства виправдовувалися «боротьбою з ворогами народу»; насильницькі депортації цілих народів представлялися як «необхідні заходи безпеки».

В умовах тотального наступу на національну пам'ять саме дисидентський рух став ключовим бастіоном інтелектуального та морального опору радянській політиці історичного нігілізму. Українські дисиденти взяли на себе місію зберігачів та трансляторів автентичної історичної правди, усвідомлюючи, що без збереження пам'яті про минуле неможливе національне майбутнє [2]. Вони створили підпільну мережу збереження та поширення заборонених історичних знань, ризикуючи власною свободою та життям.

В'ячеслав Чорновіл займався документуванням порушень прав людини та репресій. У своїй праці «Лихо з розуму» зібрав та оприлюднив дані про судові процеси над українськими інтелектуалами, вказував на порушення процесуальних норм при арештах та під час судових засідань, відображав автобіографічні дані засуджених та передавав відомості про репресії у західні держави, що сприяло наданню розголосу у світі про порушення прав людини у СРСР. У його «самвидавському» журналі «Український вісник» публікувались відомості про арешти, суди та репресії дисидентів, документувались умови перебування політв'язнів у таборах, фіксувались катування ув'язнених. Особливо важливим було також те, що журнал містив листи, записки та маніфести дисидентів, що дозволяло залучати більше людей до протестного руху.

Василь Стус у свою чергу вніс вагомий внесок у збереження національної пам'яті діяльністю щодо збору усних даних очевидців Голодомору 1932-1933 років. Ним були задокументовані дані про конфіскацію продуктів у селян, масову загибель людей у селах, факти канібалізму.

Левко Лук'яненко зосереджувався на документуванні історії діяльності Української повстанської армії, збираючи свідчення учасників визвольних змагань, факти репресій проти них та їх родин, зберігаючи матеріали про діяльність підпілля.

Семен Глузман документував злочини радянського режиму, а саме практику каральної психіатрії, коли дисидентам приписували психічні хвороби та примусово відправляли в психіатричні лікарні, таким чином повністю

ізолюючи інакодумців застосуванням психотропних препаратів.

Діяльність дисидентів створювала ідеологічну основу для боротьби за свободу. Через самвидав, публічні виступи, літературу та підпільну діяльність вони поширювали ідеї національного відродження, демократії та прав людини. Їхні тексти, такі як «Інтернаціоналізм чи русифікація?» Івана Дзюби, ставали інтелектуальними орієнтирами для майбутніх поколінь борців за незалежність.

Попри репресії, передано наступним поколінням правдиву історичну пам'ять, яка не була спотворена радянською цензурою. Через усні розповіді, літературні твори, поезію та підпільні видання вони зберігали і передавали знання про справжню українську культуру, мову, традиції та боротьбу за свободу.

3. ЮРІЙ-БОГДАН ШУХЕВИЧ ЯК УОСОБЛЕННЯ ТЯГЛОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ

Постать Юрія-Богдана Шухевича посідає особливе місце в українській історичній пам'яті як унікальний феномен живого зв'язку між героїчним періодом національно-визвольних змагань середини XX століття та сучасною незалежною Україною.

Будучи сином Головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича, Юрій Шухевич почав зазнавати переслідувань з боку радянської влади ще з чотирнадцяти років через те, відмовився відректися від батька та співпрацювати з органами КДБ. Понад тридцятирічний період ув'язнення в радянських концтаборах та заслань не зламав волі Юрія Шухевича, а навпаки загартував його характер і поглибив усвідомлення важливості збереження національної ідентичності. В умовах жорстоких переслідувань він став частиною унікального середовища політичних в'язнів, де зберігалася і передавалася пам'ять про український визвольний рух.

Дисидентська діяльність Юрія-Богдана Шухевича розгорталася у кількох ключових площинах. Передусім він послідовно захищав інтереси репресованих однодумців: складав заяви на їхній захист, організовував акції протесту проти порушень прав людини, встановлював комунікаційні мережі між в'язнями різних концтаборів. Суттєвою складовою його діяльності стало розповсюдження самвидавної літератури, що фіксувала факти політичних переслідувань, репресивних кампаній та замовчуваних радянським режимом сторінок історії української національно-визвольної боротьби. У цих публікаціях центральне місце відводилося об'єктивному висвітленню діяльності ОУН та УПА, яку влада систематично намагалася дискредитувати. У такий спосіб Шухевич не просто продовжував справу, розпочату його батьком, а й трансформував її у сферу правозахисту та інтелектуального спротиву. Він втілював наступність поколінь - від збройного протистояння середини XX століття до мирного опору 1960-1980-х років.

Після здобуття Україною незалежності Юрій-Богдан Шухевич здобув статус одного з моральних лідерів у процесі формування державної меморіальної політики. На посаді народного депутата України він ініціював та лобіював законодавчі рішення, спрямовані на реабілітацію борців за незалежність, офіційне визнання статусу вояків УПА як учасників національно-визвольного руху, а також на правове засудження злочинів комуністичного та нацистського тоталітаризму. У своїх публічних промовах він систематично наголошував на важливості державного визнання всіх поколінь захисників української державності. Серед його практичних здобутків слід відзначити ініціацію та безпосередню участь у підготовці, прийнятті та реалізації закону «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті», а також активну роботу у напрямі національно-патріотичного виховання молоді.

Юрій Шухевич долучився до повернення у суспільний дискурс численних замовчуваних епізодів національної історії, активізації меморіальних ініціатив - спорудження монументів, створення музейних експозицій, організації заходів. Його політична та громадська робота стала вагомим фактором утвердження концепції історичної безперервності української нації, оскільки він являв собою живе підтвердження того, що визвольна боротьба не припинялася попри будь-які репресивні заходи.

4. ВИСНОВКИ

Отже, завдяки надзвичайно активній громадській діяльності дисидентів українське суспільство отримало значний внесок у збереження історичної правди та формування національної свідомості. Дисиденти, ризикуючи власною свободою і навіть життям, збирали, документували та зберігали тисячі свідчень про репресії, порушення прав людини, політичні переслідування та злочини радянського режиму. Ці документи, стали безцінним джерелом інформації, яке допомогло розкрити правду про масштаби тоталітарного терору в Україні.

Ними була створена і збережена альтернативна версія української історії. Протистоячи офіційній радянській пропаганді, яка спотворювала історичні факти та применшувала значення української культури й державності, дисиденти розробили та популяризували альтернативний історичний наратив. Вони досліджували заборонені сторінки минулого, відроджували пам'ять про Голодомор, Українську Народну Республіку, визвольний рух і діяльність таких організацій, як ОУН та УПА, протиставляючи їх радянським міфам.

Юрій-Богдан Шухевич став унікальним феноменом української історичної пам'яті - постаттю, яка втілювала зв'язок між повстанським минулим національно-визвольної боротьби XX століття та сучасною незалежною державою. Завдяки його особистим свідченням та громадській діяльності відбувалося не лише збереження пам'яті про конкретні історичні події, а й було здійснено значний вплив на формування сучасної української національної ідентичності.

Список літератури

1. Бажан О.Г. ДИСИДЕНТСЬКІ (ОПОЗИЦІЙНІ) РУХИ 1960–1980-х РОКІВ В УКРАЇНІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Dysydentski_rukhy_1960_1980_v_Ukr (дата звернення: 22.09.2025).
2. Мельникова О. ОСОБЛИВОСТІ ДИСИДЕНТСЬКИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ 1960 – ПОЧАТКУ 1990 рр. : дис. … канд. наук із соц. комунікацій. 399 с. URL:https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/K08.051.19/dissertation_5b9e2d0878399.pdf (дата звернення: 24.09.2025).

[1] *Робота виконана під керівництвом д-ра істор. наук, проф. Василя Деревінського.*

Особливості митного оформлення будівельних матеріалів в Україні

Алла Бабюк, кандидат юридичних наук, доцент (ORCID: 0000-0002-5906-9366)
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

АНОТАЦІЯ

Проведено аналіз законодавства України з питань митної справи щодо митного контролю та митного оформлення будівельних матеріалів. Здійснено порівняльний аналіз норм законодавства України щодо особливостей митного контролю та митного оформлення будівельних матеріалів на час дії воєнного стану. Досліджено питання стосовно визначення поняття категорії будівельних матеріалів в законодавстві України з питань митної справи. Проаналізовано положення законодавчих актів, що визначають компетенцію контролюючих органів України в частині митного контролю та митного оформлення будівельних матеріалів. Зроблено висновки щодо особливостей правового регулювання митного оформлення будівельних матеріалів в Україні.

Ключові слова: митний контроль, митне оформлення, будівельні матеріали, митна справа, законодавство з питань митної справи, державна митна політика, митні органи.

1. ВСТУП

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року країна зазнала масштабних руйнувань, які торкнулися всіх сфер життя – від інфраструктури до економіки, від соціальної стабільності до культурної спадщини. Сотні населених пунктів були частково або повністю зруйновані.

За даними уряду, мільйони українців втратили домівки. Зруйновано, або пошкоджено понад 150 тисяч житлових будівель. Знищено, або пошкоджено тисячі шкіл, дитсадків, лікарень, пологових будинків.

Втрата територій та підприємств: окупація частини територій призвела до втрати доступу до важливих промислових центрів, портів, аграрних угідь.

Зниження експорту: блокада Чорного моря та руйнування логістичних шляхів суттєво обмежили експорт металу, продукції машинобудування.

Зростання безробіття: мільйони людей втратили роботу, особливо у сферах виробництва, транспорту, будівництва.

Масштаби руйнувань, завданих війною, створили безпрецедентний виклик для України – відновити себе як сучасну, сильну та стійку державу.

2. МЕТА

Провести аналіз законодавства України щодо особливостей правового регулювання митного контролю та митного оформлення будівельних матеріалів в Україні. Дослідити визначення поняття будівельних матеріалів в законодавстві України з питань митної справи.

3. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ ЩОДО МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Варто відзначити, що митне оформлення будівельних матеріалів в митний режим «імпорт» – це складний процес, який включає митний контроль, класифікацію товарів, подання документів, визначення митної вартості, нарахування та сплату відповідних платежів, а також ряд інших дій. Але перш ніж переходити до особливостей специфіки правового регулювання митного оформлення будівельних матеріалів, слід визначити перелік нормативно-правових актів, які регламентують дане питання.

Форми митного контролю та порядок їх застосування визначені Митним кодексом України [1].

Документами необхідними для митного оформлення є:

- Митна декларація (на бланку єдиного адміністративного документа або в електронній формі).
- Зовнішньоекономічний договір (контракт).
- Сертифікати відповідності, екологічні сертифікати, технічні паспорти.
- Документи, що підтверджують вартість товару (інвойс, транспортні документи).
- Повноваження особи, яка подає декларацію.

Кожен вид будівельного матеріалу має свій код УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності) [2]. Від правильного визначення коду залежить ставка мита, ПДВ, акциз та необхідні сертифікати.

В даному аспекті варто звернути увагу, на визначення поняття «будівельний матеріал».

В наукові літературі будівельні матеріали визначають як речовини (пісок, глина, деревина, цемент, вапно та ін.), які використовують для будівництва або виготовлення з них будівельних виробів і конструкцій [3]. Будівельні матеріали класифікують за різними ознаками. Дуже поширеною в літературі є класифікація матеріалів по застосуванню в будівництві [3].

Що стосується законодавчого визначення даного поняття, то варто відмітити, що чинне законодавство України не містить чіткого визначення поняття «будівельний матеріал». Натомість Закон України від 02 вересня 2020 року «Про надання будівельної продукції на ринку» [4] дає визначення поняття «будівельна продукція». Вказаний закон є технічним регламентом і визначає правові та організаційні засади введення в обіг або надання будівельної продукції на ринку шляхом встановлення правил для вираження показників, пов'язаних із суттєвими експлуатаційними характеристиками такої продукції, а також застосування щодо такої продукції знака відповідності технічним регламентам [4].

Згідно вказано Закону, будівельна продукція – будь-який матеріал, виріб або комплект, що виробляється та вводиться в обіг для застосування протягом тривалого часу в будівлі або споруді, показники якого впливають на показники будівлі або споруди, пов'язані з основними вимогами до них [4].

Виходячи з того, що при митному оформленні товарів, що переміщуються через митний кордон України використовуються коди УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності) варто звернутися до Митного тарифу України. Аналіз тексту Закону України «Про Митний тариф України» свідчить про застосування терміну «будівельні матеріали».

4. АНАЛІЗ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Деякі будівельні матеріали як об'єкти митного оформлення під час воєнного стану в Україні згадувались у постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 р. № 236 «Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану» [5].

Вказаною постановою Кабінету Міністрів України було визначено категорії товарів, до яких на час дії воєнного стану, застосовувалось спрощене митне оформлення та відстрочення сплати митних платежів. Зокрема, до такого переліку товарів входили товари критичного імпорту, перелік яких було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153 «Про перелік товарів критичного імпорту». Деякі будівельні матеріали були включені до цього переліку як критично необхідні товари, що сприяють відновленню інфраструктури та житла. Окрім цього, у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України № 236 було зазначено, що до визначених категорій товарів не застосовуються заходи нетарифного регулювання (ліцензування, квотування), що пришвидшує ввезення таких товарів.

Однак, станом на сьогодні, постанова Кабінету Міністрів України № 236 зазнала змін, і згадка про товари критичного імпорту наразі з неї виключена. Окрім цього, постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153 «Про перелік товарів критичного імпорту» визнана такою, що втратила чинність.

Згідно з останньою редакцією постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 р. № 236 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. №166), пункти 1–5, виключено.

Таким чином, положення які раніше регулювали спрощене оформлення та відстрочення митних платежів для окремих категорій товарів, виключено.

Це означає:

- Додаток з переліком товарів більше не містить посилання на критичний імпорт.
- Будівельні матеріали більше не охоплюються цією постановою як окрема категорія для спрощеного оформлення чи відстрочення платежів.

Отже, станом на сьогодні, для оформлення будівельних матеріалів, слід керуватися загальними нормами Митного кодексу України.

5. ВИСНОВКИ

У результаті проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що митне оформлення будівельних матеріалів є багатокомпонентним процесом, що охоплює низку процедур – від класифікації товарів до сплати митних платежів.

Станом на сьогодні, оформлення будівельних матеріалів здійснюється відповідно до загальних положень Митного кодексу України, без спеціальних преференцій чи спрощень. Таким чином, актуальність чіткого нормативного регулювання у сфері митного оформлення будівельних матеріалів залишається високою, особливо в умовах нестабільного правового поля та потреби у швидкому реагуванні на виклики часу.

Список літератури

[1] Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI: станом на 29 вересня 2025 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

[2] Про Митний тариф України: Закон України від 19.10.2022 № 2697-IX: станом на 29 вересня 2025 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-20#Text

[3] Гасан Ю. Г., Пащенко Т. М. Будівельні матеріали : навч. посіб. для студентів ВНЗ : у 2 ч. Київ : КНУБА, 2013. Ч. 1. 2013. 227 с.

[4] Про надання будівельної продукції на ринку: Закон України від 02.09.2020 № 850-IX: станом на 29 вересня 2025 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-20#Text

[5] Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану : Постанова Кабінету міністрів України від 9 березня 2022 р. № 236: станом на 29 вересня 2025 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2022-%D0%BF#Text

Правові та організаційні основи управління майном комунальної власності органами місцевого самоврядування

Артем Сирітка, студент[1] (ORCID: 0009-0005-1004-7149),
Наталія Мартиненко, доктор філософії [1], (ORCID: 0000-0002-3234-0689)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті досліджуються правові та організаційні основи управління майном комунальної власності органами місцевого самоврядування в Україні. Розглянуто сутність комунальної власності як матеріальної та фінансової бази функціонування територіальних громад, визначено її об'єкти та правові механізми реалізації. Проаналізовано норми Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у контексті повноважень органів місцевої влади щодо володіння, користування і розпорядження комунальним майном. Зроблено висновок про важливість удосконалення правових засад та практичних механізмів управління майном комунальної власності як умови соціально-економічного розвитку територій.

Ключові слова: комунальна власність, територіальна громада, органи місцевого самоврядування, управління майном, соціально-економічний розвиток, місцеві бюджети.

ВСТУП

Комунальна власність є одним із ресурсів, доступних громадянам України відповідно до чинного законодавства, і виступає основою розвитку місцевого самоврядування. Майно та майнові права, що належать до комунальної власності, формують матеріальну основу добробуту територіальної громади та забезпечують реалізацію інтересів мешканців сіл, селищ і міст у межах конкретного населеного пункту. Наявні дослідження зосереджені на питаннях місцевого самоврядування, природі територіальної громади або загальних аспектах інституту власності. Л. Музика акцентує на необхідності проведення дослідження права комунальної власності, яке б охоплювало його теоретичне визначення, характеристику суб'єктів, об'єктів та механізми управління [1].

Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», право комунальної власності визначається як право територіальної громади самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном у своїх інтересах як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування [2]. Це право включає повноваження щодо економного і цільового використання майна, а також прийняття рішень про його відчуження, передачу у користування. Управління майном комунальної власності в Україні ґрунтується на сукупності конституційних положень, законів про місцеве самоврядування, цивільному та майновому праві, підзаконних актах, що визначають облік, розпорядження комунальними об'єктами. Правовою особливістю є подвійний характер майна — воно одночасно є ресурсом для реалізації публічних функцій громади та активом, який надає доходи за умови ефективного менеджменту. Законодавство встановлює механізми закріплення майна, порядок передачі в користування, оренду, продаж, приватизацію з урахуванням інтересів громади та суспільного інтересу [3].

Реформа децентралізації та масове об'єднання територіальних громад змінили організаційну карту розпорядження комунальним майном: зросла відповідальність і повноваження об'єднаних громад у управлінні інфраструктурою, закріплення об'єктів, ухвалення стратегій використання майна та залучення інвестицій. Водночас реформа виявила прогалини щодо передачі майна між рівнями влади, узгодження реєстрації прав та координації управління, що створює ризик подвійного обліку, простою активів.

Серед практичних проблем, з якими стикаються органи місцевого самоврядування, — застаріла інвентаризація, низька якість правоустановчих документів, недостатній кадровий та технічний ресурс для управління майном, відсутність прозорих процедур оцінки й відкритих механізмів передачі в управління або оренду. Перешкодою залишається юридична невизначеність у перехідних процедурах після реорганізацій підприємств та змін у нормативному полі, що ускладнює планування інвестицій і передачу об'єктів у комерційне використання при збереженні соціальних функцій. Окремий, пласт — необхідність адаптації локальних статутів, регламентів і бюджетного планування до нових стандартів управління майном, підвищення відкритості та участі громади у рішеннях щодо розпорядження комунальною власністю. Відносне відособлення місцевого самоврядування як форми народовладдя породжує необхідність створення відповідних економічних стосунків як економічної основи цієї форми влади.

Конституція України встановлює, що майно, доходи місцевих бюджетів, земля та інші ресурси, що перебувають у власності територіальних громад або в їхній спільній власності, є матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування [4]. Місцеве самоврядування від імені громад здійснює управління комунальною власністю, затверджують програми соціально-економічного розвитку, бюджети, місцеві податки та збори, забезпечують проведення місцевих референдумів і реалізацію їх результатів, а також утворюють, реорганізовують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації, контролюючи їх діяльність. У системі управління взаємозв'язок суб'єкта управління та об'єкта управління здійснюється за допомогою керуючого впливу і зворотного зв'язку [5].

Територіальні громади мають право об'єднувати на договірних засадах окремі об'єкти комунальної власності та кошти місцевих бюджетів для виконання спільних

проектів або фінансування комунальних підприємств. Районні та обласні ради управляють спільною власністю громад [6]. Таким чином, комунальна власність повинна слугувати, передусім, для задоволення суспільних інтересів, вона має соціальну значущість і спрямованість, є засобом благоустрою і в той же час джерелом прибутковості місцевих бюджетів. Комунальна власність включає широку мережу об'єктів як господарського, так і соціально-побутового призначення, що локалізовані у рамках населеного пункту і є основою територіальної відтворювальної системи.

Місцеві органи влади реалізують повноваження щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами комунальної власності, у тому числі передають їх у постійне або тимчасове користування фізичним і юридичним особам, здають в оренду, продають, купують, використовують як заставу, визначають умови використання та фінансування об'єктів. Усі операції з відчуження майна регламентуються відповідними радами та законодавчими актами. Характер комунальної власності відрізняє її від приватної: вона не спрямована виключно на отримання доходу, а має забезпечувати нормальне життя населення [7]. Управління комунальним майном передбачає отримання економічного ефекту для місцевих громад. Комунальна власність включає соціальний житловий фонд, майно місцевих органів влади, об'єкти комунального обслуговування. Вона перебуває на стику державної та приватної власності, утворюючи «коридор автономії» для місцевого управління, але не є змішаною формою власності [8].

Підстави набуття та припинення права комунальної власності, що у зв'язку з тим, що комунальна власність є різновидом публічної власності є регламентованими. Така детальна регламентація є особливістю здійснення цивільних прав публічними суб'єктами, що є утвореннями публічного права. Детальна регламентація підстав набуття права власності в окремих законодавчих актах цілком відповідає умовам правомірності набуття права власності. Загальні положення юридичного захисту права комунальної власності в Україні визначається, що в межах реалізації права комунальної власності відповідні дії щодо здійснення захисту можуть вчиняти не лише органи місцевого самоврядування, а й комунальні підприємства, заклади та установи, що виступають балансоутримувачами такого майна, і навіть орендарі та приватні товариства, що використовують комунальне майно на визначених правових підставах.

Основні положення захисту комунальної власності є такими: 1) право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів; 2) захист права комунальної власності може здійснюватися в судовому порядку та шляхом самозахисту; 3) орган місцевого самоврядування, до повноважень якого входить здійснення захисту права власності територіальної громади, зобов'язаний вжити заходів щодо захисту права комунальної власності; 4) територіальна громада має бути законодавчо визнана самостійним суб'єктом процесуального права. У 2025 році скасовано інститути права господарського відання та оперативного управління — їх заміщує механізм обмежених речових прав у вигляді права узуфрукту для державного та комунального майна. Це означає перехід до правового режиму, коли майно може залишатися у власності громади, а користування ним надається за умов, що гарантують публічне призначення та можливість отримання доходів користувачем без відчуження; одночасно встановлено перехідні процедури та порядок передачі майна на право узуфрукту. Цю зміну супроводжували рішення уряду, роз'яснення від профільних органів щодо порядку передачі і контролю за використанням узуфрукту. Механізми захисту права комунальної власності потребують законодавчого закріплення. Первинною необхідністю є визначення на законодавчому рівні системи заходів запобігання порушенню права комунальної власності, тобто засобів її правової охорони. Другою нагальною потребою є врегулювання застосування засобів захисту права комунальної власності, виходячи з особливостей об'єктів, цілей їх використання, суб'єктів управління тощо.

ВИСНОВКИ

Таким чином, комунальна власність спрямована на задоволення суспільних інтересів і має соціальну значущість. Вона є основою благоустрою та джерелом доходів місцевих бюджетів. Об'єкти комунальної власності мають господарське та соціально-побутове призначення в межах населеного пункту, що забезпечує функціонування територіальної відтворювальної системи. Від розвитку та ефективності використання комунальної власності безпосередньо залежить якість життя населення.

Список літератури

[1] Музика Л. Комунальна власність в Україні: чинне законодавство і законопроекти. Право України. 2000.№ 11. 63 с.

[2] Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

[3] Постанова КМУ «Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/940-2024-%D0%BF?utm_source=chatgpt.com#Text

[4] Гринюк Р.Ф. Конституційні засади визначення природи і правового режиму комунальної власності в Україні Правничий часопис Донецького університету. 1999. № 1 (3). 122 с.

[5] Мартиненко Н. В. Механізми державного управління розвитком пенсійної системи України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. 2017, № 4. 115-123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2017_4_17

[6] Джабраілов Р. А. Господарська правосуб'єктність міста: теорія і практика: монографія. НАН України; Інститут економікоправових досліджень. Донецьк: Ноулідж, 2010.455 с.

[7] Апанасенко К. І. Правовий режим майна, що є у комунальній власності: автореферат дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 К., 2006. 19 с.

[8] Бондаренко І. О. Комунальна власність як основа місцевого самоврядування в Україні: автореферат дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02.О., 2013.21 с.

Інституалізація державної політики національної пам'яті Українського народу

Олексій Лук'янов , кандидат історичних наук, доцент[1] (ORCID: 0000-0003-4220-0791)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розглянуто актуальні питання щодо формування інституційних засад державної політики національної пам'яті. Досліджено шляхи подолання негативних наслідків тоталітарної спадщини, зменшення розбіжностей у сприйнятті минулого в суспільстві та попередження впливів держави-агресора в інформаційній, освітній і культурній сферах з метою сприяння зміцненню єдності України.

Ключові слова: меморіалізація, національна пам'ять, інституалізація, державна політика національної пам'яті, Український інститут національної пам'яті, державна стратегія.

1. ВСТУП

В сучасних умовах Війни за Незалежність України, боротьби за збереження національної держави та культури, велику актуальність має збереження національної історичної пам'яті Українського народу.

Процес інституалізації політики національної пам'яті в Україні активно відбувався протягом двох десятиліть і набув нового рівня законодавчої визначеності з прийняттям у 2025 році Закону України «Про засади державної політики національної пам'яті Українського народу».

2. МЕТА

Метою нашого дослідження є аналіз сучасного правового забезпечення державної політики національної пам'яті Українського народу.

3. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ, ІСТОРІОГРАФІЯ

У XX ст. теоретичні засади наукових досліджень проблем історичної пам'яті закладені в роботах таких відомих західні дослідників як: Я. Ассман, М. Кені, П. Нора, Д. Олік, Д. Робінс, Й. Рюзен, П. Хаттон.

Різним аспектам збереження національної пам'яті в галузі права та державної політики присвячені дослідження українських науковців, як: І. Вачірук, Л. Герасименко, О. Гнатюк, В. Деревінський, Р. Додонов, А. Л. Зашкільняк, Ю. Зерній, А. Киридон, В. Кривошея, С. Кульчицький, Є. Письменський, В. Солдатенко, С. Троян, Ю. Шаповал, Н. Яковенко та ін.

4. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧІХ ЗАСАД ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ В УКРАЇНІ

Національна пам'ять є однією з основ національної державності. В країнах Європейського Союзу формування державної політики щодо національної історичної пам'яті відбувалося з другої половини XX ст. і на початок XXI ст. набуло рівня інституалізації, який є зразком для сучасного українського політичного керівництва. Після набуття у 1991 році Україною незалежності відбувся фактично процес деінституалізації офіційної державної радянської системи інтерпретації історичного минулого, яка існувала в інтересах колишньої пануючої комуністичної ідеології. Конституцією України 1996 року було закладено як інституційні засади для розбудови національної державності так і засади суспільного життя в Україні. За статтею 15 Конституції України суспільне життя грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, а жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. Також стаття 11 Конституції України покладає на державу обов'язок сприяти консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури [1].

Внаслідок суспільно-політичних змін в Україні XXI ст., політичного визначення шляху країни до євроінтеграції та війни за Незалежність в Україні з 2014 року активізувався процес інституалізації політики національної пам'яті, що можна відстежити в основних етапах (прийняття меморіальних законів та інших нормативних актів):

У 2000 році Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про охорону культурної спадщини» (від 08.06.2000 № 1805-III);

Перемога «Помаранчевої Революції» відкрила можливість прийняття у 2006 році Закону України «Про Голодомор 1932-1933 років» (№376-V від 28.11.2006 р.), який проголосив Голодомор геноцидом українського народу. У статті 2 зазначено, що публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні визнається протиправною дією [2];

У 2006 році засновано Український інститут національної пам'яті (у підпорядкуванні Міністерству культури України), на який покладено функції реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, діяльність якого спрямовується та координується КМУ.

Після Революції Гідності, з 2015 року набув чинності комплекс меморіальних законів: Закон України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» (№ 315-VIII від 09.04.2015), Закон України «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті» (№ 316-VIII від 09.04.2015), Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (№ 317-VIII від 09.04.2015), Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (№ 316-VIII від 09.04.2015);

Важливим кроком у 2018 році було прийняття Верховною Радою України Закону «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (№ 2325-VIII від 13.03.2018);

З початком повномасштабної військової агресії проти України з 2022 року набули чинності законодавчі акти, що визначили сучасний стан інституалізації державної політики національної пам'яті: Закон України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» (від 22.05.2022 № 2265-IX), Закон України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» (від 13 грудня 2022 року № 2834-IX), Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» (від 21.03.2023 року № 3005-IX).

З набранням у 2025 році чинності Законом України «Про засади державної політики національної пам'яті Українського народу» (від 21.08.2025 року № 4579-IX) інституалізація державної політики національної пам'яті в Україні набуває завершеного характеру. Український інститут національної пам'яті (відповідно до Закону) став центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері національної пам'яті Українського народу, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Уряд, в свою чергу, відповідно до Закону, зобов'язаний затвердити Державну стратегію відновлення та збереження національної пам'яті, терміном дії на 5 років. Також, значну ролі у вироблені конкретних заходів державної політики національної пам'яті повинно відіграти Міністерство культури та інформаційної політики України, інші центральні та місцеві органи державної влади та місцевого самоврядування.

Законом України «Про засади державної політики національної пам'яті Українського народу» визначено низку важливих понять та саме поняття «Державна політика національної пам'яті Українського народу» (як напрям державної політики, спрямований на створення правових, організаційних, економічних умов і гарантій відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, дослідження та популяризацію історії України). Законом визначається мета, основні принципи та завдання державної політики національної пам'яті Українського народу. Стаття 7 Закону визначає такі основні напрями державної політики національної пам'яті:

1) здійснення комплексу заходів з увічнення пам'яті про визначних осіб та події в історії Українського народу;
2) планування, організація та проведення комеморативних заходів;
3) встановлення та відзначення державних та інших свят, пам'ятних днів і дат;
4) забезпечення пошуку, ведення обліку, облаштування, забезпечення збереження та утримання місць поховання жертв злочинів проти Українського народу, жертв воєн, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема у Війні за Незалежність України;
5) популяризація історії України, у тому числі сприяння створенню інформаційного, культурного, освітнього і туристичного продуктів у сфері відновлення та збереження національної пам'яті;
6) організація всебічного вивчення історії українського державотворення, етапів боротьби за відновлення державності та поширення відповідної інформації в Україні та світі;
7) сприяння вивченню історії України у закладах освіти всіх рівнів;
8) сприяння зберіганню, накопиченню, реставрації та забезпеченню доступу до архівних документів, зокрема до архівної інформації репресивних органів;
9) організація записування та збереження усноісторичних свідчень;
10) організація міжнародного співробітництва у сфері національної пам'яті;
11) реабілітація та відновлення доброго імені жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років;
12) сприяння створенню музеїв, експозицій та історико-культурних заповідників;
13) реалізація інших напрямів, визначених законодавством України у сфері національної пам'яті [3].

5. ВИСНОВКИ

Ураховуючи аналіз розвитку вітчизняного законодавства та повноважень інститутів влади можемо зробити висновок, що на 2025 рік відбувся важливий етап інституалізації державної політики національної пам'яті Українського народу. Для подальшої повноцінної реалізації державної політики, окрім існуючих законодавчих засад, необхідно центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування розробити низку підзаконних нормативно-правових актів щодо збереження національної пам'яті та забезпечити їх реалізацію.

Список літератури

[1] Конституція України. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1996. № 30. с. 141. URL: https://constitution.in.ua/ (дата звернення: 25.09.2025).

[2] Закону України «Про Голодомор 1932-1933 років» (№376-V від 28.11.2006 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-16#Text (дата звернення: 25.09.2025).

[3] Закон України «Про засади державної політики національної пам'яті Українського народу» (№ 4579-IX від 21.08.2025 року). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4579-20#Text (дата звернення: 25.09.2025).

Розстріляне відродження: втрати для української архітектури, культури та сучасні сенси пам'яті

Софія Шпакова, студентка [1] (ORCID: 0009-0006-0622-7718)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Розкривається міждисциплінарна природа доби Розстріляного відродження як феномену, що поширився не лише на літературну сферу, а й на сферу архітектури та будівництва України 1920-1930-х років. Досліджено вплив політики коренізації та наступних сталінських репресій на становлення українського архітектурного модернізму, створення національної проєктної школи та розвиток урбаністики. Особливий акцент зроблено на діяльності представників культури, зокрема й архітекторів, чиї творчі ініціативи були знищені або заборонені. Констатовано втрату безперервності архітектурної спадщини та важливість відновлення пам'яті про цей період для сучасної України.

Ключові слова: Розстріляне відродження, українська культура, архітектура, модернізм, урбанізм, репресії, XX століття.

1. ВСТУП

Феномен Розстріляного відродження давно перестав бути виключно предметом літературних досліджень. Це не просто епоха українських митців – Хвильового, Зерова, Куліша, Підмогильного, – а цілісна культурна система, де архітектура, образотворче мистецтво, музика, театр та наука перебували у стані взаємодоповнення.

1920-ті роки в Україні були періодом спроби створення сучасного суспільства на уламках імперії. Архітектура тоді розглядалася як засіб національного самовизначення: у формах споруд, у плануванні міст, у просторових концепціях, що втілювали філософію нового українського гуманізму.

Проте вже у 1930-х роках це духовне відродження було жорстоко придушено сталінським терором. Винищення інтелектуальної еліти – письменників, архітекторів, науковців, педагогів – порушило культурну спадковість і позбавило Україну власного шляху розвитку модернізму.

2. МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПОГЛЯД НА ТРАГЕДІЮ РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

У 1920-х роках українська архітектура формувалася на стику європейського авангарду та місцевих традицій. Молоді зодчі, випускники нещодавно заснованих технічних університетів, намагалися поєднати раціональність і функціональність із народними елементами.

Значного розголосу набули роботи Василя Кричевського, Йосипа Каракіса, Павла Альошина, Володимира Заболотного, Валентина Левинського.

У Харкові споруджено Будинок Держпрому (1928) – символ українського конструктивізму, втілення технічного прогресу та віри в сучасну державу [1].

У Києві, Одесі, Дніпрі створюються навчальні заклади, санаторії, житлові споруди, що відображають нову філософію простору – архітектуру для людей, а не для влади.

Архітектура Розстріляного відродження прагнула до гуманізму, чіткості форм і суспільної значущості. Вона відкидала декоративну надмірність імперського періоду, шукаючи простоту, світло і утилітарність. Ці засади згодом лягли в основу сучасного урбанізму, проте у 1930-х їх оголосили проявом «буржуазного формалізму».

Після припинення політики українізації - архітектура, подібно до літератури, опинилася під жорстким ідеологічним наглядом.

Будь-яка спроба вираження оригінальності розглядалася як «націоналістичне відхилення». Сталінська влада вимагала від архітекторів розробки монументальних, урочистих споруд, що символізували міць держави. Так почалася доба сталінського ампіру, що витіснив український модернізм [2].

Репресії зачепили не лише архітекторів, а й викладачів будівельних вищих навчальних закладів. Багатьох було звільнено з посад, частину – затримано або депортовано.

Розвиток архітектурної науки зупинився. Україна втратила безперервність професійної традиції, яка формувалася з 1918 року.

Після 1933 року архітектурні факультети перейшли під контроль Москви, а всі навчальні матеріали та стандарти – централізовано.

Таким чином, те, що мало потенціал стати українським Баухаузом, перетворилося на ідеологічний відділ. Архітектура позбулася філософської глибини, залишившись лише політичним прикрасою тоталітарної системи.

3. КУЛЬТУРНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПАРАЛЕЛІ: АРХІТЕКТУРА, ЛІТЕРАТУРА ТА ФІЛОСОФІЯ ПРОСТОРУ

Подібно до поетів Розстріляного відродження, архітектори переживали смислову кризу.

Концепції, які втілювалися у творах Миколи Хвильового чи Валер'яна Підмогильного – пошук свободи, протистояння між духовним і матеріальним, обов'язок митця перед суспільством – знаходили своє відображення в архітектурному мисленні [3].

Архітектура є філософією у формі. Простір – це мовлення. У такому розумінні архітектура виступає як мовний вираз культури.

Коли слово втрачає свободу – простір також позбавляється вільності.

Саме це відбулося у 1930-х роках: тоталітарна держава замінила гуманістичні засади архітектури символами влади.

Будинок «Слово» у Харкові є одним із найяскравіших символів того часу. Побудований як житло для творчої інтелігенції, він став місцем самогубства Миколи Хвильового та затримання десятків письменників.

Архітектурна споруда буквально перетворилася на простір репресій, на втілення знищеної свободи [4].

Ця будівля є архітектурною алегорією долі українського Розстріляного відродження: дім, призначений бути осередком культури, став її могилою.

У нинішній час, коли Україна знову стикається з випробуванням війни, звернення до спадщини Розстріляного Відродження стає особливо значущим.

Це не лише історичний наратив – це відображення сучасного досвіду.

Подібно до того, як це було століття тому, українська нація бореться за право на власну мову, культуру, простір і майбутнє.

Сучасна українська архітектура та містобудування – від ідей з відбудови Харкова до концепцій повоєнного відновлення Маріуполя – у своїй філософії відтворюють ті самі принципи, які пропагували архітектори 1920-х років:

- гуманістичність;
- функціональність та прозорість;
- поєднання традиції та модерну;
- орієнтація на людину, а не на владу.

Ідеї сталого розвитку, інклюзивності, відновлення міської ідентичності, «архітектури без ідеології» – це сучасні продовження думки Розстріляного Відродження.

Повернення імен і творів цієї епохи – це не лише акт історичної справедливості, а й моральне відновлення.

Ми не просто плануємо реконструювати споруди – ми відновлюємо пам'ять, мову, культуру та гідність.

4. РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ЯК КУЛЬТУРНИЙ КОД МАЙБУТНЬОГО

Українські зодчі 1920-х років сприймали архітектуру не просто як технічну дисципліну, а як етичну та філософську концепцію. Їхні будівлі повинні були поєднувати практичність із духовним змістом.

Створювалася оригінальна «естетика простору» – середовище мало виховувати громадянина, не підпорядкованого державі, а натхненого креативністю.

У цьому відношенні український модернізм перекликався з європейськими течіями Баухаузу, Ле Корбюзьє, а також із феноменологічною філософією простору (Гуссерль, Гайдеггер).

Усі вони намагалися знайти відповідь на питання: як простір впливає на людину і як людина трансформує простір?

Тоталітарний режим припинив цю дискусію, проте сьогодні вона відроджується – у проєктах відбудови українських міст, у концепціях «стійких міст» (resilient cities), у пошуках національної архітектурної самобутності.

Якщо твори Хвильового, Яновського, Підмогильного уособлюють письменницький вимір епохи, то архітектурні роботи Кричевського, Альошина, Каракіса є її фізичним шифром.

Спільно вони створюють цілісну культурну ДНК українського модерну.

Цей код зазнав спотворення, проте не був знищений.

Сьогодні архітектурні навчальні заклади знову досліджують український конструктивізм, відновлюють споруди 1920-х років, повертають імена архітекторів, яких було забуто.

Молоді фахівці з урбаністики вбачають у них не лише естетичну цінність, а й моральний орієнтир: архітектура – це відповідальність за майбутнє, за людину та історичну пам’ять.

Отже, Розстріляне відродження перетворюється не лише на трагедію минулого, а й на фундамент нової української гуманістичної традиції.

5. ВИСНОВКИ

Розстріляне відродження представляє собою всеохоплюючий культурний феномен, який об'єднав літературу, архітектуру, наукову думку, філософію та освіту в цілісний духовний напрямок.

Фізичне знищення української інтелектуальної еліти в 1930-х роках призвело до розриву в еволюції національної архітектурної традиції, що відбилося на подальшому формуванні всього міського середовища.

Архітектура тієї епохи є не просто історичним явищем, а філософією організації простору, де свобода, гуманізм та творчий пошук виступають фундаментальними основами культурної спадщини.

Сучасна Україна, яка відновлюється після воєнних руйнувань, по суті, втілює ідеї Розстріляного відродження – через архітектурні рішення, освітні ініціативи, гуманістичні цінності та культуру гідності та стійкості.

Відродження цієї спадщини є не лише академічним завданням – це процес духовного відновлення та одночасно стратегічна основа для майбутнього розвитку.

Список літератури

[1] Лебедєв Г. О. З історії української архітектури 20-30-х років XX століття / Г. О. Лебедєв // *Українське мистецтвознавство*: республіканський міжвідомчий збірник. - Київ: «Наукова думка», 1971. - Вип. 5. - С. 53-67

[2] Смоленська С. О. Відновлення історичної правди: загибель конструктивізму в Україні на початку 30-х рр. (постановка проблеми) / С. О. Смоленська // *Архітектура. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. - Львів: НУЛП, 2009. - Вип. 687. - С. 87-95.

[3] Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. Антологія 1917–1933. – Париж: Смолоскип, 1959. 980 с.

[4] Куліш В. Слово про будинок «Слово». – Київ: Віхола, 2025. 168 с.

Українські військові меморіали у Польщі: від створення до відновлення

Василь Деревінський, д.і.н, проф.(ORCID: 0000-0001-5967-2328)

Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано процеси створення та відновлення українських військових меморіалів у Польщі. На основі узагальнення доступних матеріалів досліджено витоки «петлюрівського хреста», роль комітетів охорони воїнських могил у 1920–1930-х рр., системні та локальні чинники руйнування пам'яток у повоєнний період та приклади реставрації та меморіалізації у 1990–2020-х рр. Підкреслюється значення цих некрополів як елементу транснаціональної пам'яті та культурної дипломатії.

Ключові слова: Армія Української Народної Республіки, військові меморіали, петлюрівські хрести, Польща, реставрація, пам'ять

1. ВСТУП

Після поразки визвольних змагань 1917–1921 рр. частина особового складу Армії Української народної республіки опинилася в інтернованих таборах на території Польщі. Поховання інтернованих, а також полонених вояків як Армії Української Народної Республіки, так і Української Галицької Армії стали початковими осередками меморіальної практики, яка впродовж міжвоєнного періоду набула усталених форм – типових надгробних знаків, систем впорядкування некрополів та щорічних поминальних акцій. Дослідження таких меморіалів дозволяє простежити зв'язок між еміграційною пам'яттю та сучасними практиками реставрації, а також роль локальних і державних інституцій у збереженні спадщини.



Рис. 1. Загальний вигляд некрополя у Александрові-Куявському

2. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ МЕМОРІАЛІВ (1920–1930-ті рр.)

У відповідь на потребу ідентифікації поховань Комітети охорони воїнських могил ухвалили рішення про уніфікацію надгробних знаків. Кам'яні козацькі хрести з тризубом (у джерелах – «петлюрівські») мали відрізняти українські поховання від інших і наголошувати на ідеї державності Української Народної Республіки [1]. Виготовлення здійснювалося переважно місцевими каменярами за зразками, погодженими старшинами та громадськими організаціями еміграції. Найбільш відомі некрополі розміщувалися у Каліші (Czczypiorno) (Рис. 2), Александрові-Куявському (Рис. 1) та на Волі у Варшаві; у цих місцях формувались системи догляду за могилами та щорічні поминальні практики [2].




Рис. 2. Центральний пам'ятник з тризубом некрополя у Каліші

3. ВТРАТА І ВІДНОВЛЕННЯ МЕМОРІАЛІВ (середина XX – початок XXI ст.)

Повоєнний період та політичні зміни призвели до часткової деградації та знищення меморіалів: зникнення хрестів,

руйнування стел та браку догляду. В період існування комуністичного режиму в Польщі, як і на українських землях, відбулося цілеспрямоване знищення українських військових меморіалів, які були візуальним свідченням українських визвольних змагань, боротьби за свободу і незалежність. Лише з кінця 1980-х – початку 1990-х рр. розпочалась системна робота з відновлення: Александрув-Куявський (капітальна реставрація та освячення 1992–1993 рр.), Варшава – цвинтар на Волі (Рис. 3) (впорядкування та відкриття оновленого пам'ятника 1999 р.), , Раковицький некрополь у Кракові (пам'ятник урочисто відкрито у 1998–2000 рр.) [3]. Здійснюються роботи з відновлення на інших цвинтарях. Праці з реставрації часто фінансувалися спільно: місцеві громади, польські міські адміністрації та українські організації в Польщі. Такі кейси демонструють можливість транснаціональної співпраці у сфері пам'яті.



Рис. 3. Некрополь у літній період

Місце (цвинтар)	Роки встановлення/реставрації	Примітки
Каліш (Szczypiorno)	1923–1925; реставрації 1990-х, 2023–2024	Один із найбільших некрополів (≈850 пох.).
Александрув-Куявський	1923–1925; реставрація 1992–1993	Уперше затверджено зразок «петлюрівського хреста».
Варшава (Воля)	1928–1930s; реставрація 1999	Окремі військові квартали №36, №93; двомовний пам'ятник.

4. СУЧАСНІ КОМЕМОРАТИВНІ ПРАКТИКИ

Сучасні практики вшанування поєднують щорічні поминальні акції (наприклад, «Полум'я братерства»), реставраційні кампанії та появу нових меморіальних написів і таблиць. Реставрації останніх років (Каліш 2023–2024) демонструють прагнення зберегти аутентичні елементи (фрагменти первісних хрестів) (Рис. 4) та інтегрувати їх у сучасні конструкції [4]. Культурна дипломатія у питаннях пам'яті здійснюється як на рівні громад, так і у двосторонніх інституційних програмах між Україною та Польщею.



Рис. 4. Некрополь на некрополі у Каліші

5. ВИСНОВКИ

Українські військові меморіали у Польщі – це матеріалізовані форми історичної пам'яті, що пережили руйнування і періоди оновлення. Від створення перших українських військових цвинтарів 1920-х років до реставраційних проєктів кінця XX – початку XXI ст. проходить послідовність дій, які відновлюють зв'язки між локальною пам'яттю і національним наративом. Подальші дослідження мають включати детальну інвентаризацію поховань, оцифрування написів на стелах та розширення українсько-польських програм збереження спадщини.

Список літератури

[1] Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939). Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2000.

[2] Трощинський В. Українська еміграція у Польщі 1920–1939 рр. Київ: Либідь, 1994.

[3] Дрозд Р. Проблема організації поховань і вшанування пам'яті вояків Армії УНР у Польщі (1989–2005). Українознавчий альманах. 2021.

[4] Матяш І. Спільні місця пам'яті України і Польщі. Київ: ІПУ НАН України, 2024.

Section 9.
Design, Construction and Operation of Special Purpose Structures

---

Секція 9.
Проектування, будівництво та експлуатація об’єктів спеціального призначення

Інноваційні рішення в проєктуванні багатофункціональних укриттів

Владислав Кузнєцов, бакалавр [1] (ORCID: 0009-0002-6152-4409),
Сусанна Пастухова, старший викладач [1] (ORCID: 0000-0002-9324-3065)

[1] *Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізький національний університет, Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто сучасні підходи та інноваційні рішення в проєктування багатофункціональних укриттів, які виконують подвійну функцію – захисну та повсякденну (освітню, культурну, соціальну або адміністративну). Загалом було проаналізовано, оглядово, принципи інтеграції інженерних систем, використання енергоефективних та екологічних матеріалів, застосування цифрових технологій, а також архітектурно-планувальні рішення, що забезпечують комфортність та захист перебування людей. Додатково було досліджено практики міжнародного досвіду та перспективи їх адаптації в повоєнній відбудові України

Ключові слова: вибухостійкість, повоєнна відбудова, укриття, багатофункціональні простори, інновації, безпека.

1. ВСТУП

Актуальність визначається тим, що сучасні виклики, такі як військові конфлікти, техногенні аварії або природні катастрофи, обумовлюють появу не просто «укриттів», а багатофункціональних просторів, створених з використанням нових підходів до проєктування. Традиційні об'єкти цивільного захисту виконували здебільшого вузьку функцію, зокрема, забезпечували безпеку населення у разі появи певного роду загроз, проте, станом на сьогодні, виникає потреба в проєктуванні споруд, що здатні поєднувати як захисний, так й інфраструктурний функціонали. При цьому, рівень актуальності підвищується через впровадження інноваційних рішень у процес проєктування цих захисних споруд, зокрема, застосування сучасних будівельних матеріалів, технологій енергоефективних систем та цифрових інструментів управління. Загалом, це перетворює проєктування багатофункціональних просторів на стратегічно значущий напрям розвитку будівельної індустрії.

2. МЕТА РОБОТИ

Оглядово проаналізувати сучасні новітні рішення, які мають місце під час проєктування багатофункціональних просторів, які здатні забезпечувати як захисну функцію, у разі виникнення подій, що загрожують життю й здоров'ю населення, так й інфраструктурну, зокрема, забезпечення освітнього процесу, або підтримка культурних заходів, або сприяння житлового процесу в мирний час.

3. ВИМОГИ ЩОДО ПРОЄКТУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ

У ході виконання дослідження, було встановлено, що під час проєктування багатофункціонального укриття варто враховувати наступні аспекти:

1. **Безпека та захист.** Передбачає стійкість до впливу вибухових та ударних навантажень і стійкість до агресивних агентів (хімічних, біологічних чи радіаційних); має в своєму складі вентиляції із системами фільтрації та надійними джерелами енергопостачань, герметичні перекриття та резервні технічні системи.
2. **Функціональна гнучкість.** Зміна призначень зон, наприклад, трансформація з освітнього осередку в укриття; наявність модульних та мобільних рішень; адаптація інтер'єру залежно від сценарію.
3. **Комфортність та ергономічність.** Забезпечення споруди санітарними вузлами, системами водопостачання й каналізації, ефективним освітленням та системами шумоізоляції; контроль температурних і вологісних параметрів; створення умов для маломобільних груп населення.
4. **Енергетична самодостатність та стійкість.** Мінімізація енергоспоживання в повсякденному режимі; використання енергоефективних рішень; інтеграція з відновлювальними джерелами енергії.
5. **Конструктивно-матеріальна база.** Використання композиційних, вогнетривких та стійких до вибуху й удару матеріалів; застосування модульних конструкцій та технологій для швидкого монтажу/демонтажу.
6. **Інженерні мережі та системи.** Забезпечення споруди системами вентиляції з аварійними режимами, системами водопостачання з режимом збору дощової води, системами енерго- та теплопостачання з резервними джерелами; інтеграція з IoT (встановлення датчиків та сенсорів для контролю стану укриття).
7. **Інтеграція з міським простором.** Забезпечення доступності та поєднання громадської активності з режимом укриття; розташування в існуючих спорудах або таких, які тільки-но зводяться; гармонізація з міським ландшафтом.

При цьому варто зазначити, що важливо керуватися нормами проєктування, зокрема, ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту» зі Зміною №1, ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд» зі Зміно №2 та інші, а також нормами, що встановлюють правила техніки безпеки й охорони праці в будівництві.

4. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПІДХОДІВ

У контексті проєктування багатофункціональних укриттів, мають місце наступні інноваційні рішення та концепти:

1. **Модульні/збірні системи.** Їх використання надає змогу швидко зводити або трансформувати простір [1, с. 125].
2. **«Smart-системи».** Їх застосування дозволяє забезпечити споруду інтегрованими системами вентиляції, автономним енергозабезпеченням, технологіями для роботи чи навчання [2].
3. **Енергостійкість.** Можливість інтеграції відновлювальної енергетики в дизайн та структуру укриттів – енергоефективні оболонки споруд, акумуляторне зберігання, сонячні панелі тощо [3],
4. **«Зелені дахи»/інтегровані ландшафтні елементи.** Їх використання значно покращує біорізноманіття та водночас теплові характеристики споруди, причому за їх допомогою досить чітко відображено місцеву культурну ідентичність у громаді та оптимізовано природне освітлення й енергоефективність [4].
5. **Концепція «dual-use» (подвійне використання).** Перетворення підвалів громадських будівель, станцій метрополітену, тунелів та інших споруд у комфортні укриття з додатковими функціями. Концепція обумовлює створення просторів, які в мирний час служать громадським або освітнім осередком, а в надзвичайний – об'єктом цивільного захисту [5].
6. **Моніторинг стану укриття.** Застосування принципів Інтернету речей (IoT), надає змогу вбудовувати датчики та сенсори для моніторингу в режимі реального часу стану укриття та оперативно реагувати на зміни тиску, температури, вологості, вібрацій та інших показників [6, с. 125].

7. ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЄКТІВ

З огляду проаналізованої літератури, можна навести наступні приклад реалізованих проєктів як в Україні, так і за кордоном.

Multifunctional Community Shelter (Україна). Проєкт включає багатофункціональне громадське укриття, яке бездоганно інтегрує захисні простори із системами зелених дахів для підтримки міської стійкості та соціальної згуртованості [4]

Багатофункціональне укриття CLUST SPACE (Україна). Укриття має площу 600 м^2, може вмістити близько 500 осіб та трансформується відповідно потреб студентів: для лекцій, конференцій, презентацій, хакатонів, або як коворкінг для навчання чи іспитів. Також простір має великі переговорні кімнати та кімнати для онлайн-зустрічей, читальні зали, кафетерій, ігровий майданчик, душові та інклюзивні туалети. Вся інфраструктура, включаючи систему вентиляції, розрахована на тривале перебування в умовах небезпеки (Рис. 1) [2].




Рисунок 1. Багатофункціональне укриття CLUST SPACE

Будівництво багатофункціональних просторів поширене явище серед країн світу, зокрема, в Японії, Фінляндії, Південній Кореї, Китаї (Рис. 2, а), де укриття залишилися після воєн минулого століття, в Ізраїлі та Лівані (Рис. 2, б), де постійно відбуваються військові зіткнення, в Швейцарії, де будівництво укриття передбачене законом тощо.



А) Б)

Рисунок 2. А) Укриття в Китаї; Б) Вхід в укриття в Лівані

5. ВИСНОВКИ

Підсумовуючи, варто зазначити, що будівництво багатофункціональних просторів дійсно є досить актуальним та нагальним процесом, з огляду безпеки та комфорту, але наразі їх зведення залишає за собою ряд обмежень, зокрема, висока вартість проєктних рішень, складність експлуатації технічних систем, проблематика узгодження з нормативною базою та опір з боку користувачів, через недовіру до безпеки простору.

Список літератури

[1] Rapid Deployable Shelter Structure and their Suitability for Defence Applications. *NanoWorld Journal.* 2023. Vol. 9, S1. URL: https://doi.org/10.17756/nwj.2023-s1-025

[2] Ukraine's first smart shelter for students CLUST SPACE opened in Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. *КПІ ім. Ігоря Сікорського.* URL: https://kpi.ua/en/clust-space-about

[3] Integrating sustainable and energy-resilient strategies into emergency shelter design / J. Li et al. *Renewable and Sustainable Energy Reviews.* 2024. Vol. 191. P. 113968. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032123008262

[4] Architecture project // Multifunctional Community Shelter Integrated with Modular Elements and Green Roof Systems. *Architecture Competitions and Awards // Organised by Buildner.* URL: https://architecturecompetitions.com/architecture-projects/multifunctional-community-shelter-integrated-with-modular-elements-and-green-roof-systems

[5] Safe at Home: Dual-Use Underground Shelter. *LINA.* URL: https://lina.community/projects/cb8f6bfd-7872-43ce-80cf-8603b814fab6/

[6] Aerov D., Gladka M., Paliy S. Integrating IoT technologies for monitoring and managing urban civil defense shelters. *Management of Development of Complex Systems.* 2025. No. 62. P. 125–133. URL: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2025.62.125-133

Технологія відновлення структурної цілісності стін із ніздрюватого бетону пошкоджених внаслідок військових дій

Олександр Молодід, проф., д-р техн. наук, професор[1] (ORCID: 0000-0001-8781-6579), **Руслана Плохута**, доц., PhD, доцент[1] (ORCID: 0000-0002-3148-5376), **Іван Мусіяка**, аспірант[1] (ORCID: 0000-0003-0650-4413)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Внаслідок військових дій будівельні конструкції зазнають численних пошкоджень, у тому числі, і конструкції виконані із ніздрюватого бетону. Відповідно, такі конструкції потребують відновлення експлуатаційної придатності. Нормативними документами не регламентовано способи усунення дефектів конструкцій у вигляді наскрізних отворів чи вибивання фрагментів тіла із ніздрюватих бетонів, а наведено загальні вказівки, як для кам'яних конструкцій. Таким чином ремонт конструкцій з наскрізними отворами внаслідок осколкових чи кульових пошкоджень рекомендовано виконувати перекладанням ділянок, або заповненням порожнин матеріалом подібним до матеріалу конструкцій. У зв'язку з цим було розроблено технологію відновлення конструкцій із ніздрюватого бетону, з незначними пошкодженнями, шляхом вкладання ремонтного розчину із пінобетону чи полістиролбетону в опалубку. Дана технологія відновлення є проста та зрозуміла у використанні та може бути застосована для відновлення структурної цілісності конструкцій з отворами діаметром до 30 см та сколами тіла конструкцій площею до 0,5 м^2.

Ключові слова: ніздрюватий бетон (газобетон); пошкодження; військові дії; технологія відновлення; ремонт.

1. ВСТУП

Для зведення малоповерхових будівель або для заповнення каркасів монолітних багатоповерхових будівель використовують легкі матеріали із ніздрюватого бетону. Їх використання зумовлено незначною масою та хорошими теплоізоляційними властивостями. Внаслідок військових дій, що проходять на території України відбувається постійне пошкодження будівель та споруд [1, 2], в тому числі і конструкцій з ніздрюватого бетону (газобетонних блоків). Частими пошкодженнями конструкцій із ніздрюватого бетону внаслідок військових дій є наскрізні отвори, вибивання тіла блоків, розтріскування тощо (рис. 1). Відповідно такі конструкції потребують відновлення конструктивної цілісності для продовження надійної експлуатації.



Рисунок 1. Пошкодження стін із ніздрюватого бетону – наскрізні отвори різних діаметрів

Аналіз нормативної літератури свідчить, що не існує окремих рекомендацій щодо ремонту конструкцій із ніздрюватого бетону з пошкодженнями у вигляді отворів, сколів чи відшарувань [3-5]. Нормами передбачено виконання ремонтних робіт загалом, як для кам'яних конструкцій, а саме часткове чи повне перекладання пошкодженої ділянки.

Проте, часто застосування технології перекладання є недоцільним з точки зору трудомісткості та вартості виконання робіт, наприклад за наявності сколів площею до 0,5 м^2 чи отворів діаметрами до 30 см. При цьому перекладання стіни з газобетонних блоків в тілі стіни є малоймовірним через складність таких процесів, що пов'язано з тонкими швами між ними (1-3 мм) та частим армуванням рядів.

У зв'язку із цим виникла потреба у пошуку способів ремонту таких пошкоджень за умови відсутності порушення вимог механічного опору та стійкості конструкцій за граничним станом першої та другої груп.

2. ОСНОВНИЙ ТЕКСТ


Авторами було розроблено технологію відновлення структурної цілісності конструкцій із ніздрюватого бетону з пошкодженнями у вигляді наскрізних отворів діаметром від 5 см до 30 см, або сколів з глибиною пошкодження до 20 см та площею не більше 0,5 м^2, що полягає у вкладанні ремонтної суміші, близького до вихідного матеріалу складу, в опалубку. Технологія складається з наступних операцій: підготовка основи; монтаж опалубки; приготування та вкладання ремонтної суміші; демонтаж опалубки та догляд за відновленою ділянкою.

2.1. Підготовка основи


В першу чергу необхідно виконати очищення конструкції від незв'язних частин. Залежно від розміру отвору може бути використане додаткове підсилення стіни з використанням склопластикового армування (рис. 2). Таке підсилення можна застосовувати при діаметрі отвору більше 15 см. Для армування, з обох сторін від отвору, влаштовують штроби глибиною до 3 см та довжиною 15-20 см в кожну сторону від отвору. Штробу очистити від пилу та на клей для газобетонних блоків вкласти армування. Також у верхній ділянці отвору з обох сторін стіни влаштувати штроби для вкладання ремонтної суміші. Для покращення адгезії внутрішню поверхню отвору необхідно обробити ґрунтівкою.

2.2. Монтаж опалубки

З обох сторін від отвору встановити опалубні листи з фіксацією їх до стіни за допомогою дюбелів для ніздрюватого бетону. При цьому, для уникнення витікання ремонтного розчину рекомендовано між опалубними листами та конструкцією вкласти тонкий ущільнювач або нанести герметик.



а



б

Рисунок 2. Схема відновлення конструкції з ніздрюватого бетону: а) поперечний переріз конструкції; б) вид 1-1

2.3. Приготування та вкладання ремонтної суміші

- Загалом компонентний склад розчину має бути максимально наближений до матеріалу конструкції, що відновлюється, для уникнення виникнення концентраторів напружень, розтріскування матеріалів. Суміш необхідно готувати у гравітаційному бетонозмішувачі або ж за допомогою ручного електричного змішувача на малих обертах. У якості ремонтного розчину можна використовувати пінобетон з орієнтовною щільністю 600 кг/м^3, або полістиролбетон щільністю 400 кг/м^3. Розчин необхідно готувати безпосередньо перед використанням. Компонентний склад пінобетону: цемент (М500) – 300 кг; пісок річковий – 220 кг; вода – 180 л; добавка Mapeair LA/L – 1.2 кг (необхідно вводити в суміш разом із водою).
- Компонентний склад полістиролбетону: цемент (М500) – 300 кг; полістирольні кульки – 950 л; вода – 110 л; добавка Mapeair AE 2 – 0,9 кг (змішати з водою та цементом, після цього додати полістирольні кульки).

Готову суміш вкладати в опалубку за допомогою воронки встановленої у штробу (у верхній частині отвору). Для забезпечення максимального заповнення порожнини, суміш необхідно вкладати з обох сторін стіни.

2.4. Демонтаж опалубки

За умови використання вище зазначених матеріалів для заповнення порожнини, виконувати демонтаж опалубки можна не раніше ніж через 48 годин після вкладання суміші. При цьому демонтаж опалубки виконувати у зворотній послідовності до монтажу.

2.5. Догляд за бетоном, відновлення опорядження

Для забезпечення якості виконання робіт необхідно виконувати правильний догляд за відремонтованою ділянкою. А саме: при температурі навколишнього середовища вище + 25 ^{o}C необхідно зволожувати відновлену поверхню протягом 5-7 діб кожні 4 години. Опоряджувати відновлену конструкцію можна через 10 діб.

3. ВИСНОВОК

У зв’язку із військовими діями на території України численна кількість будівель та споруд зазнають різноманітних пошкоджень. Встановлено, що серед інших пошкоджень конструкцій із ніздрюватого бетону, частими є наскрізні отвори і вибивання тіла конструкцій. Нормативна література наразі не регламентує конкретних ремонтних робіт на конструкціях із ніздрюватого бетону. Зазвичай, такі конструкції ремонтують повним/частковим перекладанням, а наскрізні отвори заповнюють цементним чи гіпсовим ремонтним розчином. Однак, з часом у місцях ремонту будуть з’являтися тріщини та можливе випадіння ремонтного розчину. Для уникнення цього, рекомендовано використовувати ремонтні розчини з фізико-механічними показниками максимально наближеними до матеріалу конструкцій. У зв’язку із цим було розроблено технологію ремонту / відновлення структурної цілісності конструкцій з ніздрюватого бетону, що полягає у наступному: підготовка основи; вклеювання склопластикового армування у штроби; влаштування опалубки; приготування ремонтної суміші та вкладання її в опалубку; розопалублення; догляд за бетоном. Дотримання технології ремонту забезпечить якісне заповнення порожнини ремонтним матеріалом та дозволить продовжити термін експлуатації конструкції.

Список літератури

[1] Методи відновлення будівельних конструкцій, пошкоджених унаслідок позапроєктних впливів: Монографія / О. С. Молодід: Київ : Видавництво Ліра-К, 2025. 156 с.

[2] O. Molodid, O. Kovalchuk, V. Skochko, R. Plokhuta, O. Molodid, I. Musiiaka. Inspection of war-damaged buildings and structures by the example of urban settlement Borodianka. *Strength of Materials and Theory of Structures*. 2023. № 110. P. 328-343. URL: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2023.110.328-343

[3] ДБН В.2.6-162:2010 Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення. Зі Зміною № 1 – Чинний від 01.09.2011. Київ: Мінрегіон України, 2022 – 103 с.

[4] ДСТУ Б В.3.1-2:2016 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних конструкцій та основ будівель і споруд – Чинний з 01.04.2017. Київ: Мінрегіон України – 72 с.

[5] ДСТУ 9288:2024 Організація і технологія ремонту, підсилення та відновлення будівельних об`єктів. Загальні вимоги – Чинний з 01.01.2025. Київ: НДІБВ. – 131 с.

Поняття паспорту безпеки об'єкта критичної інфраструктури в розрізі сучасної нормативно-правової бази в Україні

Олександр Погосов, доц., канд. техн. наук, доцент[1] (ORCID: 0000-0003-2158-8897), **Андрій Дорошенко**, провідний інженер (ORCID: 0009-0001-4260-7287), **Ілья Гундар**, магістр[1] (ORCID: 0009-0002-5022-3483)

[1] *Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Дана робота присвячена аналізу поняття паспорта безпеки об’єктів критичної інфраструктури (КІ) в Україні з урахуванням сучасної нормативно-правової бази, зокрема Закону України «Про критичну інфраструктуру» № 1882-IX від 16 листопада 2021 року та Постанови КМУ № 818 від 4 серпня 2023 року. У ній розкривається роль паспорта безпеки як ключового документа, що систематизує інформацію про об’єкт КІ, його вразливості, потенційні загрози (кібератаки, техногенні чи природні катастрофи) та заходи захисту, включаючи режимні, інженерні й технічні аспекти. Дослідження висвітлює процес категоризації об’єктів КІ, обов’язки операторів, механізми ідентифікації ризиків і структуру паспорта, підкреслюючи його значення для забезпечення стійкості національної інфраструктури в умовах гібридних загроз. Ця робота акцентує на інтеграції паспорта безпеки в національну систему захисту КІ, сприянні координації між операторами та державними органами, а також необхідності періодичного оновлення документа для адаптації до динамічних викликів.

Ключові слова: паспорт безпеки, критична інфраструктура, захист об’єктів, нормативно-правова база, гібридні загрози, категоризація ризиків.

1. ВСТУП

Закон України «Про критичну інфраструктуру» від 16 листопада 2021 року № 1882-IX, з урахуванням подальших змін, становить фундаментальний правовий акт, спрямований на забезпечення стійкості національної безпеки в умовах гібридних загроз, де критична інфраструктура (КІ) визначається як сукупність об'єктів, систем і мереж, життєво важливих для функціонування економіки, забезпечення безпеки та оборони держави, порушення яких може призвести до значних негативних наслідків для суспільства, економіки чи довкілля [1]. Це визначення підкреслює стратегічну роль КІ як основи життєзабезпечення, охоплюючи не лише матеріальні активи, але й цифрові компоненти, що робить його актуальним у контексті сучасних викликів, таких як кібератаки чи воєнні конфлікти, і акцентує на превентивному підході до захисту.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Категоризація об'єктів КІ здійснюється за критеріями значущості, де вони поділяються на об'єкти національного та місцевого значення, залежно від масштабу потенційного впливу: національні — ті, що впливають на понад 100 тисяч осіб або спричиняють економічні втрати понад визначений поріг, а місцеві — з обмеженішим радіусом дії, з урахуванням секторів, таких як енергетика, транспорт, зв'язок, фінансова система та охорона здоров'я, що дозволяє диференційований підхід до управління ризиками [1].

Поняття оператора КІ вводиться як суб'єкта господарювання, незалежно від форми власності, який володіє, управляє або експлуатує об'єктом КІ, несучи первинну відповідальність за його безпеку, що підкреслює децентралізований характер системи, де держава виконує координаційну роль, а оператори — виконавчу [1]. Це поняття розширює коло відповідальних осіб, включаючи приватний сектор, і стимулює інтеграцію бізнесу в національну стратегію безпеки.

Обов'язки операторів КІ щодо впровадження режимних, інженерних та технічних заходів для запобігання несанкціонованим втручанням є ключовими елементами закону, де режимні заходи охоплюють контроль доступу та внутрішні процедури, інженерні — фізичний захист споруд, а технічні — кібербезпеку та моніторинг систем, з обов'язковим проведенням аудитів та навчань персоналу для мінімізації вразливостей [1; 2]. Ці обов'язки не обмежуються реактивними діями, а передбачають проактивне планування, що підвищує загальну стійкість інфраструктури до антропогенних і техногенних загроз.

Механізми ідентифікації загроз включають систематичний аналіз потенційних ризиків на основі даних розвідки, моніторингу та експертних оцінок, з розробкою паспортів безпеки — документів, що деталізують характеристики об'єкта, вразливості та заходи захисту, а також документів про загрози, які фіксують конкретні сценарії ризиків та плани реагування, забезпечуючи єдиний підхід до оцінки та пом'якшення небезпек [1; 3]. Такий механізм сприяє переходу від фрагментарного до комплексного управління ризиками, інтегруючи дані з різних джерел для прогнозування та запобігання інцидентам.

Режими функціонування об'єктів КІ диференційовані на нормальний (щоденна експлуатація з базовим захистом), кризовий (активізація надзвичайних заходів під час загрози чи інциденту) та відновлення (посткризове відновлення з аналізом причин і коригуванням планів), що дозволяє гнучке реагування на ескалацію ситуацій і мінімізує час простою [1]. Ці режими підкреслюють циклічний характер захисту, де відновлення стає основою для посилення стійкості в майбутньому.

Реєстр об’єктів критичної інфраструктури, ведений уповноваженим органом (Міністерством цифрової трансформації), є централізованою базою даних для реєстрації, моніторингу та координації об'єктів КІ, з обов'язковим внесенням інформації про категорію,

оператора та заходи захисту, що забезпечує прозорість і ефективну взаємодію між суб'єктами [1; 4].

Паспорт безпеки об'єкта критичної інфраструктури (ОКІ) є ключовим документом у системі захисту критичної інфраструктури України, передбаченим Законом України "Про критичну інфраструктуру" № 1882-IX від 16 листопада 2021 року (зі змінами). Він служить інструментом для систематизації інформації про об'єкт, оцінки ризиків і планування заходів захисту. Нижче буде зазначено визначення, мету, структуру, порядок розроблення, погодження та інші аспекти на основі нормативних актів, зокрема Постанови Кабінету Міністрів України № 818 від 4 серпня 2023 р. "Деякі питання паспортизації об'єктів критичної інфраструктури" (зі змінами від 8 листопада 2024 р. № 1283) та рекомендацій профільних органів.

Згідно зі статтею 12 Закону "Про критичну інфраструктуру", паспорт безпеки — це документ встановленої форми, який містить відомості про ідентифікацію об'єкта критичної інфраструктури, заходи щодо його захисту і безпеки, а також визначає вимоги до організації охорони та захисту. Він відображає результати аналізу ризиків, можливих загроз і потенційних негативних наслідків для ОКІ.

Метою складання паспорта є:

- Визначення загроз та оцінка можливих ризиків негативних наслідків.
- Забезпечення узгоджених дій суб'єктів національної системи захисту критичної інфраструктури.
- Створення єдиної бази даних щодо загроз і вразливостей.
- Оцінка стану захищеності ОКІ.
- Сприяння паспортизації та захисту об'єктів від антропогенних, техногенних і природних загроз, включаючи кібератаки, пожежі, епідемії тощо.

Варто зауважити, що відомості в паспорті є інформацією з обмеженим доступом, захищеною законом (зокрема, Законом "Про інформацію"). При цьому процедура розробки та затвердження паспорту безпеки КІ включає таких дійових учасників:

- Розробник: Оператор критичної інфраструктури (суб'єкт господарювання, незалежно від форми власності, який володіє, управляє або експлуатує ОКІ). Паспорт розробляється окремо на кожен об'єкт.
- Затвердження: Оператор затверджує паспорт після його розроблення.
- Для спеціальних секторів: Національний банк України визначає порядок для банків, платіжних систем та фінансових установ (з урахуванням вимог закону).

Порядок розроблення паспорта визначено Постановою КМУ № 818 (зі змінами № 1283). Розроблення відбувається після внесення об'єкта до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури (ведеться Міністерством цифрової трансформації). Оператор має 3 місяці з дня реєстрації для подання паспорта на погодження.

Ключові вимоги до розроблення включають такі положення:

- Паспорт базується на аналізі ризиків, оцінці вразливостей та планах захисту.
- Включає дані з актів оцінки стану захищеності (за формою з Постанови КМУ № 692 від 22 липня 2022 р. "Про проведення моніторингу рівня безпеки об'єктів критичної інфраструктури").
- Рекомендації щодо розроблення надаються секторальними органами (наприклад, ДСНС для пожеж, МОЗ для епідемій, Держспецзв'язку для кіберзагроз).
- Форма паспорта не є жорстко фіксованою, але повинна відповідати структурі, визначеній постановою. Міністерство цифрової трансформації та інші органи надають шаблони та методичні рекомендації (наприклад, на сайті mtu.gov.ua є форми планів захисту за конкретними загрозами, які інтегруються в паспорт).

Структура паспорта базується на рекомендаціях Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) та прикладах з профільних джерел. Він складається з основних розділів, які деталізують характеристики об'єкта, ризики та заходи. Нижче наведена типова структура на основі прикладів і нормативів, яка складається з титульної частина, загальної характеристики об'єкта критичної інфраструктури, зв'язку об'єкта критичної інфраструктури, аналізу загроз і ризиків, заходів захисту та безпеки та додатків.

Зміст паспорта є динамічним: він переглядається періодично (не рідше раз на 3 роки) або при зміні загроз та/або структури об'єкта.

Порядок погодження паспорта складається з таких основних пунктів, а саме: подання, погодження, відмова та зміни.

3. ВИСНОВКИ

Паспорт безпеки об’єкта критичної інфраструктури, регламентований Законом України «Про критичну інфраструктуру» № 1882-IX від 16 листопада 2021 року та Постановою КМУ № 818 від 4 серпня 2023 року, є ключовим інструментом забезпечення стійкості національної інфраструктури в умовах гібридних загроз. Він систематизує дані про об’єкт, ризики та заходи захисту, сприяючи ефективній координації між операторами та державними органами. Періодичне оновлення паспорта та інтеграція режимних, інженерних і технічних заходів дозволяють адаптивно реагувати на динамічні виклики, підвищуючи захищеність критичної інфраструктури України.

Список літератури

[1] Закон України «Про критичну інфраструктуру» від 16.11.2021 № 1882-IX (зі змінами станом на 2024 рік).

[2] Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку впровадження заходів захисту критичної інфраструктури» від 09.10.2020 № 956 (зі змінами).

[3] Наказ Міністерства цифрової трансформації України «Про затвердження форми паспорта безпеки об'єкта критичної інфраструктури» від 15.06.2022 № 456.

[4] Постанова Кабінету Міністрів України «Про Єдиний державний реєстр об'єктів критичної інфраструктури» від 22.12.2021 № 1365.

[5] Пасічник, П., Погосов, О., & Чепурна, Н. (2025). Теплопостачання укриттів, що зводяться в існуючих закладах освіти. *Матеріали конференцій МЦНД*, Чернігів. 2025, С. 318–323. https://doi.org/10.62731/mcnd-20.06.2025.011

Reduced Concrete Method in Feasibility Studies of Water Supply and Sewage Structures

Sergii Shamanskyi, professor, doctor of science, professor [1] (ORCID 0000-0002-6215-3438),
Ganna Rogovska, student[1] (ORCID 0000-0002-6215-3438)

[1] *Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine*

ABSTRACT

The concept of reduced concrete is considered. A methodology for calculating technical and economic indicators in the construction of water supply and sewage facilities is proposed. The advantages and disadvantages of the proposed method are considered. Based on the significant advantages of the method over traditional ones used in design, the scope of possible application of the proposed method is outlined. It is shown that its use in the development of feasibility studies allows for significant savings in time and money.

Keywords: reduced concrete, feasibility study, methodology, water supply and sewage facilities, публікація, technical and economic indicators.

1. INTRODUCTION

One of the important components in the design of water supply and sewage facilities is determining of technical and economic indicators. In many cases, the design of large and complex facilities requires a preliminary feasibility study to select the optimal design solutions. In accordance with the requirements of the State Building Code A.2.2-3:2014, a feasibility study is developed for engineering and transport infrastructure facilities that require technical and economic justification of the decisions made, as well as the determination of possible construction options and the feasibility of their implementation [1].

One approach to comparing alternative design options is to use the reduced concrete (or consolidated cost) method, which allows to standardize costs of different nature in one base year and compare options based on the minimum reduced costs [2].

2. REQUIREMENTS FOR WATER SUPPLY AND DRAINAGE FACILITIES

Modern requirements for water supply and drainage facilities are not limited to technical ones. The structure must not only ensure the efficient and accurate performance of its functional purpose and be durable, but also meet the criterion of economy, that is, be cheap to build and operate [3].

One of the tasks of feasibility studies is calculating the cost of building a structure. In the context of a crisis in the economy, the instability of the national currency and, accordingly, the instability of prices for the materials and work performed, this task turns out to be difficult [4].

When arranging structures, the following general principles must be observed:

- each structure must be functioning in the best possible way and not interfere with the operation of other structures;
- the cost of the structure must be minimal, taking into account annual operating costs;
- the design of structures and their arrangement must take into account the conditions for organizing and performing work and ensure its construction in the shortest possible time;
- it must create a harmonious architectural ensemble.

The importance of fulfilling the feasibility studies for water supply and wastewater facilities is due to their features [5], such as:

- long service life – facilities operate for decades, so repair costs, corrosion losses, environmental impact, etc. are important;
- various types of expenses – costs for materials, excavation, pumping equipment, treatment facilities, networks, energy consumption, maintenance, etc;
- time heterogeneity of expenses – some investments occur at the beginning, others – after years during replacement or overhaul;
- the need to compare alternatives – different network routes, different types of materials (concrete, reinforced concrete elements, polymer pipes), different water purification or pumping technology.

Thus, the reduced concrete method becomes a useful tool for objectifying the choice [6].

3. THE ESSENCE OF THE METHOD

The term “reduced concrete” in this context does not refer to the strength or chemical composition of the concrete itself, but is a conventional definition of the approach when all capital and operating costs associated with a concrete structure (or its variants) are reduced to the equivalent of the cost expression in one base year. That is:

- capital investment for the construction of a concrete structure
- operating costs (repair, depreciation, maintenance);
- costs for materials, transportation, installation all are reduced taking into account the time factor (discounting, reduction factors) to one base moment;

Variants are compared in which the technical indicators (strength, durability, hydraulic performance) satisfy the requirements, and the minimum reduced cost indicates the effective variant.

The method is based on the introduction the reduction factors that characterize the relative costs of performing various types of work compared to placing 1 m³ of ordinary structural concrete. For example, 1 ton of reinforcement or 1 m² of formwork are converted into an “equivalent” volume of concrete.

The following algorithm for applying the method can be proposed:

- list the components of the option (Q_i: m³ of concrete and reinforcement; m² of formwork; m³ of removed soil, etc.);
- take the reduction factors k_i for each case (in "m³ of concrete per unit i" from local prices);
- calculate $V_{pr} = \Sigma\ k_i \cdot Q_i$ and choose the option with the minimum V_{pr};

- additionally check the strength/crack resistance/operational reliability (standard checks remain mandatory).

Thus, the method can act as a simplified economic criterion that allows weeding out less profitable solutions at the early stages of design.

The method can be used for the feasibility study of the following structures:

- potable water tanks and chambers;
- pumping stations and sewer collectors;
- trays, channels, retaining walls;
- wastewater treatment plants.

The calculation includes:

- volume of concrete of different classes;
- mass of reinforcement;
- area of formwork;
- earthworks;
- additional structural elements (waterproofing, protective coatings).

After determining the reduced volume, a mandatory verification of the options is performed according to the current standards of strength, crack resistance, and reliability [7].

The general indicator for the construction variant is proposed to defined as:

$$V_{red} = \sum_{i=1}^{n} Q_i \cdot k_i \ (\text{м}^3),$$

where: Q_i - the amount of material (m³ of concrete, tons of reinforcement, m² of formwork, etc.); k_i the reduction factor for this type of material.

The variant with a lower value of V_{red} is considered more economically feasible at the preliminary stage.

It is possible to propose the values of the reduction factors given in Table 1.

Table 1 Reduction factors for different types of material

Type of work/material	Units	Reduction factor, m³ concrete-equiv.
Structural concrete	m^3	1.0
Reinforced concrete	T	8 – 12
Inventory formwork	m^2	0.3 – 0.5
Earthworks (excavation, embankment)	m^3	0.2 – 0.4
Waterproofing	m^2	0.1 – 0.2
Metal structures (auxiliary)	T	10 – 15

Note: The factors values are approximate and should be specified based on local cost estimates and the actual cost of the work.

Among the advantages of using the reduced concrete method, the following can be distinguished:

- reduced concrete takes into account factors that affect strength, thereby providing more accurate calculations;
- the accuracy of determining the required amount of different materials when using the reduced concrete method allows you to save money on the construction of a hydraulic structure;
- taking into account various factors helps reduce the risk of problems with the strength of a hydraulic structure.

Among the disadvantages of using the method are:

- calculating the required volume of reduced concrete is a complex task, since it is necessary to take into account various factors;
- to apply the method, it is necessary to solve specialized tasks in the field of structural mechanics, which can be quite complex.

Recommendation for calculations can be the next:

- the method can be used as a preliminary filter between options at the level of the draft feasibility study (with transparent local reduction coefficients);
- the next step is to proceed to a full cost comparison and/or life cycle analysis (including energy, repairs, downtime).

4. CONCLUSIONS

The reduced concrete method is a useful engineering tool for preliminary comparison of water supply and sewarage facility options. It allows for a quick assessment of the economic feasibility of solutions by reducing costs to a single criterion. At the same time, for the final choice, it is necessary to apply full-fledged technical and economic calculations in accordance with modern regulatory requirements and international practice.

References

[1] Rudaiba, Adnina & Shahidi, Saadat & Tiham, Raiful & Joy, Supantho & Bhattacharjee, Tripta. (2022). Design of water supply and sewerage system of a textile industrial village.

[2] Abou-Zeid, Azza & Bushraa, Ashraf & Ezzat, Maged. (2007). Overview of Feasibility Study Procedures for Public Construction Projects in Arab Countries. Journal of King Abdulaziz University-Engineering Sciences. 18. 10.4197/Eng.18-1.2.

[3] Alekseev, Stanislav & Alekseeva, Tatyana. (2024). Information modeling of agricultural water supply and sanitation facilities. E3S Web of Conferences. 548. 10.1051/e3sconf/202454803025.

[4] Hossain, Md. Rajib & Asad, Ashaduzzaman & Emu, Touhiduzzaman. (2023). Water supply, sanitation, and hygiene (wash) facilities in rural areas, daulatpur union, jhenaidah.

[5] Güçlü, Mehmet & Ekinci, Burak & Korkmaz, Aslıhan & Başaran, Yusuf & Karaaslan, Yakup & Aldemir, Serdar & Türkoğlu, Ayhan & Serindağ, Ali & Colino, Jose & AR, Kerem & Ülgen, Baki & Dikmen, Bilal & Pakdemirli, Bekir. (2021). The Feasibility Study to Improve the Efficiency of Municipal Water Supply. Turkish Journal of Water Science and Management. 5. 2-39. 10.31807/tjwsm.746985.

[6] Tu, Hong. (2025). Research on Water Resource Management and Sustainable Development in the Field of Water Supply and Drainage Engineering. Journal of Modern Business and Economics. 1. 10.70767/jmbe.v1i3.432.

[7] Burhan, Abbas & Mahdi, Hayder. (2024). The Feasibility Study Report as an Effective Tool to Evaluate Investment Projects: A Solid Waste Treatment Project as a Case Study. Engineering, Technology & Applied Science Research. 14. 12817-12821. 10.48084/etasr.6676.

Оптимізаційне проєктування об'ємно-планувальних і конструктивних рішень об'єктів критичної інфраструктури з урахуванням їх вразливостей

Дмитро Кузьминський, магістр[1] (ORCID: 0009-0005-7125-685X), **Данило Павлик**, магістр [1] (ORCID: 0009-0002-3858-6599), **Володимир Скочко**, проф., д-р техн. наук, професор[1] (ORCID: 0000-0002-1709-2621)

[1] *Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Критична інфраструктура сучасних міст і регіонів охоплює широкий спектр об'єктів – від енергетичних систем і транспортних вузлів до об'єктів водопостачання, зв'язку та інформаційних технологій. Її стійкість та захищеність є визначальними факторами національної безпеки, а питання оптимізації проєктування конструктивних і об'ємно-планувальних рішень виходить на перший план у контексті військових загроз, природних катастроф і техногенних аварій.

Ключові слова: критична інфраструктура, оптимізаційне проєктування, об'ємно-планувальні рішення, конструктивні рішення, вразливості, захист, стійкість, BIM-технології, інженерна безпека.

1. ВСТУП

Умови функціонування суспільства характеризуються зростанням ризиків, пов'язаних із військовими загрозами, природними катастрофами та техногенними аваріями. У цих умовах питання стійкості та безпечної експлуатації об'єктів критичної інфраструктури (КІ) набувають особливої актуальності.

Об'єкти КІ є основою життєзабезпечення населення, економіки та державного управління, а їх вихід із ладу може спричинити масштабні соціально-економічні наслідки [1]. Тому під час проектування важливо враховувати не лише функціональні потреби та економічні аспекти, а й потенційні вразливості та загрози.

Оптимізаційне проєктування об'ємно-планувальних і конструктивних рішень розглядається як один із найефективніших шляхів забезпечення стійкості та захищеності КІ. Використання сучасних інженерних методів, цифрових технологій (BIM-моделювання, цифрові двійники), а також інтеграція систем безпеки вже на стадії архітектурно-планувального проєктування дозволяє зменшити ризики, підвищити надійність і забезпечити безперервність функціонування об'єктів у кризових ситуаціях.

2. ВРАЗЛИВОСТІ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Об'єкти критичної інфраструктури [1, 2] є складними системами, які одночасно зазнають впливу техногенних, природних і антропогенних загроз. Їхня уразливість визначається не лише конструктивними характеристиками, а й взаємозалежністю з іншими системами. Виділяють такі ключові групи вразливостей:

- функціональні вразливості, залежність від зовнішніх джерел енергопостачання та зв'язку; відсутність або недостатня кількість резервних систем (генератори, канали комунікацій); уразливість до кібератак на інформаційні системи управління;
- конструктивні вразливості, недостатня стійкість до динамічних навантажень (сейсміка, вибухова хвиля, вібрація); використання застарілих матеріалів із низьким рівнем вогнестійкості чи ударостійкості; обмежена здатність до локалізації пошкоджень (ефект «ланцюгової реакції» при руйнуванні окремих елементів);
- об'ємно-планувальні вразливості, нераціональне зонування: концентрація життєво важливих функцій у єдиному приміщенні; вузькі коридори, обмежена кількість евакуаційних виходів; недостатня ізоляція критичних приміщень (серверних, вузлів управління) від загальнодоступних зон;
- експлуатаційні вразливості, зношеність обладнання та інженерних мереж; відсутність сучасних систем моніторингу та раннього виявлення пошкоджень; недостатній рівень підготовки персоналу до дій у кризових ситуаціях;
- соціальні та організаційні вразливості; людський фактор: помилки обслуговуючого персоналу, відсутність планів евакуації та інструкцій; недостатня координація між різними установами, що відповідають за безпеку об'єктів; відсутність системи навчань і тренувань для населення, яке перебуває поблизу КІ.

2.1. Принципи оптимізації проєктування

Оптимізаційний підхід [3] до проєктування об'єктів критичної інфраструктури передбачає не лише технічну чи економічну ефективність, але й урахування комплексної стійкості до потенційних загроз. Це багатокритеріальний процес, у якому необхідно досягти балансу між вартістю, надійністю, функціональністю та безпекою.

Основними принципами такого підходу виступають:

1. Інтеграція захисту на етапі проєктування.

Захисні заходи повинні бути закладені ще на стадії архітектурно-планувальних рішень, а не додаватися як додаткові системи після завершення будівництва. Це передбачає: врахування впливу ударної хвилі, вібрацій, пожеж, сейсмічних навантажень; мінімізацію наслідків кібератак через захищені інформаційні мережі; формування архітектурних рішень, які знижують імовірність прогресуючих руйнувань.

2. Модульність та резервування.

Модульний підхід дозволяє створювати автономні функціональні блоки, здатні продовжувати роботу навіть у разі виходу з ладу окремих елементів. Прикладом є: резервні серверні кімнати та енергоцентри; дублюючі комунікаційні канали; розподілені інженерні системи (опалення, вентиляція, пожежогасіння). Така структура суттєво підвищує живучість об'єкта та його здатність до відновлення.

3. Раціональне зонування.

Планувальні рішення повинні базуватися на функціональному поділі території та приміщень. Найбільш критичні елементи (серверні, вузли управління, системи енергозабезпечення) розташовуються в ізольованих, захищених частинах будівлі, відокремлених від зон загального доступу. Це знижує ризик навмисного чи випадкового впливу на стратегічно важливі системи.

У міжнародній практиці застосовуються концепції «ядер безпеки» (security cores), які розміщуються в центральних або підземних частинах будівель.

Приклад наведено на рис. 1, де показано поділ на громадську, функціональну та захищену зони.




Рисунок 1. Зонування об’єкта критичної інфраструктури

4. Оптимізація евакуаційних рішень.

Ефективна евакуація персоналу та користувачів об’єкта є ключовим чинником зниження втрат у кризових ситуаціях. Оптимізація передбачає: мінімізацію відстаней та часу до виходу; наявність дублюючих маршрутів та аварійних виходів; впровадження автоматизованих систем навігації (динамічні покажчики, системи підказок через мобільні додатки); застосування мультиагентного моделювання для розрахунку потоків людей у різних сценаріях надзвичайних ситуацій..

2.2. Методи оптимізації

Математичне моделювання: аналіз поведінки конструкцій при різних сценаріях навантажень (вибух, пожежа, сейсміка).

Використання BIM-технологій: цифрові двійники для перевірки рішень ще до етапу реалізації.

Мультиагентне моделювання евакуаційних процесів: дозволяє оптимізувати планування з урахуванням людського фактору.

Системний аналіз життєвого циклу: оцінка стійкості на всіх етапах – від проєктування до експлуатації й реконструкції..

2.3. Практичні приклади

У сучасній світовій практиці активно використовуються: комбіновані конструктивні системи (сталезалізобетонні каркаси з високою вогнестійкістю та здатністю поглинати ударні навантаження); захисні фасадні системи з елементами енергозбереження; інтеграція інженерних систем безпеки (системи контролю доступу, відеоаналітики, пожежогасіння) у архітектурно-планувальне рішення (рис. 2).




Рисунок 2. Інтеграція інженерних систем безпеки

3. ВИСНОВКИ

Поєднання комбінованих конструктивних систем, захисних фасадів та інтегрованих інженерних систем дозволяє створювати стійкі об’єкти, які відповідають сучасним викликам. Вони забезпечують не лише фізичний захист, а й підвищують енергоефективність, знижують експлуатаційні витрати та сприяють безперервності функціонування критичної інфраструктури.

4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Подальші дослідження будуть спрямовані на: використання штучного інтелекту для багатокритеріальної оптимізації рішень; розробку адаптивних конструкцій з можливістю змінювати конфігурацію під впливом зовнішніх навантажень; впровадження стандартів «стійкого будівництва» для об’єктів КІ у національну нормативну базу.

Список літератури

[1] Класифікація об'єктів критичної інформаційної інфраструктури держави : thesis / О. Г. Корченко та ін. 2018. URL: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33201 (дата звернення: 03.10.2025).

[2] Закон України. Про критичну інфраструктуру. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2023, № 5, ст.13) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text

[3] Уряднікова І. В., Заплатинський В. М. Наукові підходи до визначення терміну «критична інфраструктура». *Вісті Донецького гірничого інституту*. 2020. № 2 (47). URL: https://doi. org/10.31474/1999-981X-2020-2-184-193.

[4] Суходоля О. М. Стійкість критичної енергетичної інфраструктури та життєдіяльності громад. Національний інститут стратегічних досліджень, 2024. URL: https://doi.org/10.53679/niss-analytrep.2024.04 (дата звернення: 03.10.2025).

Просторове планування об'єктів спеціального призначення

Дмитро Сотніков, канд. екон. наук. докторант [1] (ORCID: 0009-0004-3379-0747), **Олексій Корчинський,** магістр [1] (ORCID: 0009-0007-3965-4983), **Сергій Кожедуб**, канд. техн. наук, доцент [1] (ORCID: 0000-0001-6315-8161)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто принципи та підходи до просторового планування об’єктів спеціального призначення – військових, оборонних, критичних та цивільних захисних споруд. Визначено основні чинники, що впливають на їх розміщення, планувальну структуру та взаємозв’язки з навколишньою забудовою. Проаналізовано сучасні тенденції у сфері безпечного проектування, зокрема інтеграцію інженерних систем захисту, резервування функцій та оптимізацію зонування територій. Наведено приклади типових рішень планувальної структури таких об’єктів та запропоновано підхід до оцінки їх ефективності з урахуванням функціонально-технологічних вимог.

Ключові слова: просторове планування, об’єкти спеціального призначення, інженерний захист, критична інфраструктура, архітектурне зонування.

1. ВСТУП

Сучасні виклики безпеки – воєнні конфлікти, техногенні аварії, кібератаки – актуалізують проблему ефективного просторового планування об’єктів спеціального призначення (ОСП). До цієї категорії належать військові бази, центри управління, склади стратегічних ресурсів, укриття цивільного захисту, критичні енергетичні об’єкти тощо [1].

Мета дослідження – обґрунтувати принципи організації просторової структури об’єктів спеціального призначення, які забезпечують їхню функціональну ефективність, стійкість та безпечну експлуатацію.

2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Методологічні засади просторового планування – це сукупність науково обґрунтованих принципів, методів, прийомів, процедур та інструментів, що використовуються для розробки документації з просторового планування, спрямованої на забезпечення сталого розвитку територій та визначення раціонального використання земель для розселення, праці, відпочинку та розміщення інфраструктури [2].

Просторове планування об’єктів спеціального призначення базується на таких основних принципах (табл.1) [3, 4]:

Таблиця 1: Основні принципи просторового планування об’єктів спеціального призначення

№	Принцип	Зміст
1	Ієрархічність	Планування на рівнях: регіон – об’єкт – внутрішній простір
2	Безпечне зонування	Розмежування функцій за рівнем ризику та доступності
3	Резервування функцій	Дублювання критичних систем та елементів управління
4	Інтеграція інженерних систем	Поєднання систем безпеки, відеонагляду, пожежогасіння
5	Мінімізація уражень	Урахування ударної хвилі, пожеж, обвалів, радіаційних факторів

Такі принципи враховуються вже на етапі передпроєктного аналізу території та визначення розташування ключових об’єктів на місцевості.

3. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ОБ’ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Типова модель територіального планування ОСП передбачає чотири зони (рис. 1):

1. Зовнішня захисна зона – буферна територія з обмеженим доступом.
2. Функціональна зона – розміщення основних споруд (центри управління, склади, укриття).
3. Інженерна зона – системи енергопостачання, водозабезпечення, комунікації.
4. Зона технічного обслуговування і евакуації.




Рисунок 1. Схема просторового зонування об’єкта спеціального призначення

4. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

Архітектурно-конструктивна структура таких об’єктів залежить від їхнього призначення. Для підвищення стійкості споруд застосовуються комбіновані конструктивні системи – залізобетонні ядра жорсткості, сталеві ферми, протиударні перекриття (рис.2).

Такі рішення дозволяють зменшити площу ураження при вибухових чи механічних впливах [5]. Особлива увага приділяється організації евакуаційних маршрутів, які дублюються та виводяться у безпечні зони.




Рисунок 2. Схема взаємодії ядра жорсткості та зовнішнього каркаса

5. ІНТЕГРАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ

Інженерні системи сучасних ОСП об'єднуються в єдину систему моніторингу та керування безпекою (BMS – Building Management System), що дозволяє автоматично реагувати на надзвичайні ситуації.

Основні елементи системи BMS (табл.2): відеоспостереження з аналітикою руху; контроль доступу з багаторівневою ідентифікацією; системи пожежного виявлення і гасіння; системи резервного енергозабезпечення.

Таблиця 2: Приклад функціонально-технологічного зонування об'єкта

Зона	Функція	Основні об'єкти	Доступ
I	Захисна	Периметрові огорожі, КПП	Обмежений
II	Операційна	Центр управління, серверна, склади	Авторизований
III	Сервісна	Енергоблок, котельня, вентиляційна станція	Технічний
IV	Побутова	Санітарно-побутові приміщення, їдальня	Вільний для персоналу

При проєктуванні ОСП необхідно враховувати вразливості:

- фізичні (удар, вібрація, температура);
- кібернетичні (втручання у системи керування);
- логістичні (перебої з постачанням); соціальні (доступ осіб без повноважень) [6].

Інтегроване планування дозволяє зменшити ризики одночасного ураження декількох критичних підсистем.

6. ВИСНОВКИ

Просторове планування об'єктів спеціального призначення має базуватись на принципах ієрархічності, безпечного зонування, резервування функцій і мінімізації ризиків.

Сучасні рішення мають інтегрувати архітектурні, конструктивні та інженерні аспекти, утворюючи єдину систему безпеки.

Розробка цифрових моделей (BIM, GIS) є перспективним інструментом для аналізу ефективності просторових рішень.

Використання комбінованих конструкцій, автоматизованих систем контролю та адаптивного зонування забезпечує підвищення стійкості об'єктів до зовнішніх впливів.

Список літератури

[1] ДБН В.1.2-5:2023 «Система забезпечення надійності та безпеки будівель і споруд». URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=104666

[2] Територіально-просторове планування: базові засади теорії, методології, практики: монографія / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т.М. Прядка; Н.А. Третяк, [за заг. ред. А.М. Третяка]. – Біла Церква: «ТОВ «Білоцерківдрук», 2021. - 142 с.

[3] ISO 22301:2019 Security and resilience – Business continuity management systems. URL: https://webstore.ansi.org/standards/iso/ISO223012019

[4] Тарасенко, Ю.С., та Савченко, І.В. (2023). Ризик-орієнтовані процеси забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури. *Системи та технології* , *65* (1), 67-76. https://doi.org/10.32782/2521-6643-2023.1-65.9

[5] Куліков П.М., Плоский В.О., Гетун Г.В. Архітектура будівель та споруд. Книга 5. Промислові будівлі. Київ : Ліра-К, 2020. 816 с.

[6] UNISDR. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. United Nations, Geneva, 2015. URL: https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf?startDownload=true

Оптимізація логістичних процесів розгортання та демонтажу тимчасових функціональних об'єктів спеціального призначення

Ігор Субін, магістр[1] (ORCID: 0009-0002-7966-5437), **Олексій Котляревський**, канд. екон. наук, доцент [1] (ORCID: 0009-0004-1645-8064), **Павло Тисленко**, канд. техн. наук, докторант[1] (ORCID: 0009-0007-6926-5639)

[1]Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

АНОТАЦІЯ. У роботі досліджено проблематику оптимізації логістичних процесів, пов'язаних із розгортанням і демонтажем тимчасових функціональних об'єктів спеціального призначення. Проаналізовано необхідність застосування інтегрованої логістичної підтримки вже на етапі проєктування, а також ключові підходи до управління логістичними ланцюгами. Зокрема, окреслено роль принципів тотальної модульності, реверсивного проєктування та переходу до «тягнучої» логістики (Pull Logistics) і логістики зворотного потоку (Reverse Logistics). Доведено, що підвищення оперативної ефективності та ресурсної економічності тимчасових функціональних об'єктів спеціального призначення досягається шляхом інтеграції передових інформаційних технологій, включаючи системи управління життєвим циклом, геоінформаційні системи та технології Інтернету речей (IoT), що забезпечують прозорість і динамічне коригування всіх процесів. Робота підкреслює критичну важливість системного підходу для забезпечення стійкості та успішності спеціальних місій.

Ключові слова: тимчасові функціональні об'єкти спеціального призначення, логістичні процеси, інтегрована логістична підтримка, реверсивне проектування, інтелектуальні системи підтримки рішень.

1. ВСТУП

Стрімкий розвиток геополітичних, природних та техногенних викликів сучасності висуває безпрецедентні вимоги до оперативності та адаптивності інфраструктурного забезпечення спеціальних місій. У цьому контексті тимчасові функціональні об'єкти спеціального призначення набувають ключового значення як критичні елементи швидкого реагування, що забезпечують виконання завдань в умовах дефіциту часу та ресурсів. Актуальність дослідження полягає у нагальній необхідності мінімізації часових, фінансових та логістичних витрат на всіх етапах життєвого циклу цих об'єктів. Традиційні підходи до будівництва та розгортання не відповідають динаміці сучасних загроз, обумовлюючи високі ризики зриву планових завдань та неефективного використання ресурсів. Відтак, системна оптимізація логістичних ланцюгів, що охоплюють процеси від превентивного планування до високошвидкісного розгортання та екологічно відповідального демонтажу, є пріоритетним науково-практичним завданням. Комплексне вирішення цієї проблеми дозволить підвищити стійкість та ефективність функціонування критичної інфраструктури, що розгортається на тимчасовій основі.

2. МЕТА.

Дослідити підходи до оптимізації логістичних процесів розгортання і демонтажу тимчасових функціональних об'єктів спеціального призначення.

3. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Оптимізація життєвого циклу та логістичних процесів розгортання та демонтажу тимчасових функціональних об'єктів спеціального призначення є критично важливою для забезпечення їхньої оперативної ефективності та економічної доцільності. Під тимчасовими функціональними об'єктами спеціального призначення розуміють модульні, мобільні або швидкозбірні системи, які використовуються для виконання специфічних завдань протягом обмеженого часу в умовах, що часто характеризуються підвищеними вимогами до швидкості реагування, безпеки та мінімізації впливу на довкілля. Життєвий цикл таких об'єктів охоплює етапи від проєктування і виробництва до розгортання, експлуатації та демонтажу з подальшою утилізацією або повторним використанням [1].

Ключовим аспектом оптимізації є впровадження принципів інтегрованої логістичної підтримки вже на етапі проєктування. Це передбачає створення об'єктів з високим ступенем модульності та стандартизації елементів, що значно спрощує процеси транспортування, монтажу та демонтажу. Модульна конструкція дозволяє скоротити час розгортання, мінімізувати потребу у висококваліфікованому персоналі на місці та забезпечити можливість швидкої адаптації функціоналу об'єкта до мінливих потреб місії [2].

Практична реалізація принципів стійкості та функціональної неперервності об'єктів спеціального призначення досягається шляхом інтеграції комплексу взаємозалежних складових. До першочергових належить забезпечення надійності та ремонтопридатності, критично важливе для мінімізації ймовірності системних відмов та оперативного відновлення функціональності. Ця складова нерозривно пов'язана з ефективним плануванням і управлінням технічним обслуговуванням, що включає розробку як превентивних, так і коригувальних стратегій. Логістична підтримка реалізується через забезпечення постачання (управління життєвим циклом запчастин і матеріалів), тоді як інформаційне забезпечення гарантується наявністю повного обсягу технічних даних і документації. Для належної експлуатації системи необхідна реалізація програм навчання. Фізичні аспекти підтримки охоплюють регламентацію пакування, обробки, зберігання та транспортування компонентів, а також визначення потреби у допоміжному та випробувальному обладнанні для діагностики. Комплекс заходів завершується формуванням необхідної інфраструктури та засобів підтримки (приміщень, енергозабезпечення), що є фундаментальною умовою безперебійної експлуатації.

Таким чином, оптимізація логістичних процесів та життєвого циклу тимчасових функціональних об'єктів спеціального призначення) базується на триєдиному комплексі ключових підходів: інженерно-конструкторській парадигмі, ефективному управлінні ланцюгами постачання та впровадженні інтелектуальних систем підтримки рішень.

На рівні інженерно-конструкторської парадигми фундаментальним є принцип тотальної модульності (Total Modularity) та уніфікації елементів. Проєктування як набору стандартизованих, взаємозамінних блоків значно спрощує логістику "від двері до двері" (Door-to-Door Logistics). Використання легких, високоміцних матеріалів сприяє зниженню транспортних витрат та прискоренню монтажних і демонтажних робіт. Критично важливою є також концепція реверсивного проєктування (Design for Reversibility), що мінімізує зусилля, час та ризик пошкодження компонентів під час згортання об'єкта та його підготовки до повторного використання або утилізації.

У сфері управління логістичними процесами ключовим є впровадження системного підходу, що включає розробку чітких технологічних карт розгортання та згортання, а також оптимізацію маршрутів доставки. Застосовується концепція «тягнучої» логістики (Pull Logistics), де постачання компонентів ініціюється фактичною потребою на місці, що мінімізує обсяги запасів та знижує ризики їхнього псування. Оптимізація також передбачає використання багатокритеріального моделювання для вибору ефективних транспортних коридорів з урахуванням обмежень пропускної здатності, безпеки та терміновості. На етапі демонтажу реалізується логістика зворотного потоку (Reverse Logistics), що охоплює структурований збір, сортування та перенаправлення компонентів до центрів відновлення чи переробки.

Інтеграція інтелектуальних систем підтримки рішень є критичною для синхронізації всього життєвого циклу. Використання систем управління життєвим циклом продукту (PLM) [3], доповнених геоінформаційними системами (ГІС) для планування розміщення та цифровими двійниками (Digital Twins) об'єктів [4, с.15], що дозволяє здійснювати моніторинг логістичних процесів у реальному часі та динамічно коригувати плани розгортання/демонтажу тимчасових споруд спеціального призначення. Технології Інтернету речей (IoT) та радіочастотної ідентифікації (RFID-мітки) забезпечують автоматичне відстеження та інвентаризацію кожного модуля, критично підвищуючи точність, швидкість і прозорість логістичних операцій та знижуючи ймовірність втрат [5].

Етап демонтажу та згортання потребує ретельної оптимізації, де процедури мають бути реверсивними та максимально швидкими. Розробка стандартизованих інструкцій забезпечує збереження компонентів для подальшого використання та сприяє ефективній утилізації. Належне планування демонтажу мінімізує обсяги відходів та знижує екологічне навантаження [1]. Управління цим завершальним етапом обов’язково має враховувати юридичні процедури, зокрема необхідність проведення обстеження та наявність дозвільної документації на демонтаж, а також визначення відповідальності за його виконання. Таким чином, комплексна оптимізація життєвого циклу тимчасових функціональних об'єктів спеціального призначення вимагає синергії інженерних рішень, логістичного менеджменту та використання передових технологій.

4. ВИСНОВКИ.

Таким чином, підвищення оперативної ефективності та ресурсної економічності функціонування тимчасових об'єктів спеціального призначення неможливе без інтеграції інженерно-конструкторських та логістичних рішень на ранніх етапах проєктування. Зокрема, критично важливою є реалізація концепції тотальної модульності та реверсивного проєктування, що безпосередньо впливає на швидкість розгортання, мінімізацію витрат на транспортування та ефективність демонтажу. Встановлено, що традиційна «штовхаюча» логістика є неефективною для забезпечення життєвого циклу тимчасових об’єктів спеціального призначення; натомість, застосування «тягнучої» логістики та логістики зворотного потоку забезпечує синхронізацію потреб місії з постачанням ресурсів та екологічно відповідальним згортанням об'єктів. Нарешті, доведено, що синхронізація всіх фаз життєвого циклу досягається виключно завдяки впровадженню інтелектуальних систем підтримки рішень, що використовують технології цифрових двійників, IoT та RFID для моніторингу, динамічного коригування планів і забезпечення прозорості логістичних операцій. Таким чином, системна оптимізація життєвого циклу та логістичних процесів тимчасових функціональних об'єктів спеціального призначення є ключовим фактором стійкості та успішності спеціальних місій у сучасних умовах.

Список літератури

[1] ДСТУ 9258:2023. Настанова з організації виконання будівельних робіт. Розділ про експлікацію тимчасових будівель і споруд. URL: https://www.gitn.org.ua/images/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%209258%202023.pdf

[2] Comprehensive Guide on What is integrated logistics support. URL: https://www.invensis.net/blog/what-is-integrated-logistics-support

[3] Що таке управління життєвим циклом продукту (PLM)? URL: https://visuresolutions.com/uk/alm-guide/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83/

[4] Донченко М. В., Коваленко І. І. Геоінформаційні системи : навчальний посібник. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 132 с.

[5] RFID ідентифікація у логістиці. URL: https://idcard.com.ua/ua/blog/rfid-identifikacziya-v-logistike/

Будівельні роботи при проектуванні та реконструкції територій військових кластерів

Сергій Осипов, доц., канд. техн. наук, доцент [1] (ORCID: 0000-0002-5851-3517), **Чорнуха Анастасія,** студентка [1] (ORCID: 0009-0009-4197-0664), **Захарченко Олександр,** магістр[1] (ORCID: 0009-0006-5006-0900),

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

В доповіді поданий загальний огляд та розглядається, в цілому, концепція і поняття «військового кластеру», сучасний стан і розвиток в Україні, висвітлюються і пропонуються основні принципи розробки, проектування і реконструкції їх в сучасних умовах.

Ключові слова: військові кластери, реконструкція територій, розробка та проектування, військові містечка, будівельний майданчик, технологія будівельного виробництва

1. ВСТУП

Концепція «військових кластерів» в Україні наразі стосується переважно не стільки самих «військових містечок», скільки формування інноваційних та виробничих екосистем для оборонно-промислового комплексу.

Визначення та сутність військового кластера:

Військовий (оборонний) кластер - це об'єднання зусиль виробників, наукових інституцій та державних структур для прискореної розробки, виробництва та впровадження інноваційних оборонних технологій.

Актуальність: необхідність технологічної гнучкості з одного боку та локалізації виробництва в умовах військового стану – з іншого.

Мета доповіді: розглянути основні поняття стосовно «військового кластеру», сучасний стан в Україні, а також сформувати основні принципи їх розробки.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Ключові концепції та приклади в Україні:

- Національний «Defense Tech» кластер «BRAVE1»:

Централізована координаційна платформа, запущена у 2023 році, що об'єднує усіх «стейкхолдерів» галузі (виробників, військових, державу, інвесторів).

- Ініціатива «Clusters4Defense»: співпраця «Українського кластерного альянсу» з європейськими кластерами, спрямована на мобілізацію виробничих об'єднань (машинобудування, ІТ, електроніка) для потреб ОПК, включно з автоматизацією та «цифровізацією» виробництва.

- Галузеві кластери: існуючі кластери (наприклад, машинобудівні, будівельні чи медичні) переорієнтовують свою діяльність на оборонні потреби.

Територіальний аспект кластерів (інфраструктура та локалізація):

- Концентрація ресурсів: кластер, хоча і є екосистемою, має територіальну прив'язку до певних регіонів з розвиненим інженерним, ІТ- та промисловим потенціалом (наприклад, Київ, Харків, Дніпро, Львів — до війни та західні регіони — під час війни).

- Роль військових частин: територія військових полігонів, навчальних центрів та відповідним чином обладнаних військових містечок стає частиною кластера:

- Безпека та маскування: територіальне розміщення виробничих потужностей кластера вимагає високих стандартів захисту, маскування та розосередження через загрозу ракетних ударів. Це стимулює створення децентралізованих виробничих ланцюгів.

Виклики та перспективи розвитку:

- Слабка організація на національному рівні: в Україні такий підхід досі був слабо організованим. Існує необхідність пристосування державної політики та впровадження програм підтримки відповідних галузей.

- Фінансування та інвестиції: забезпечення стабільного фінансування, грантів та залучення міжнародних інвестицій для масштабування виробництва.

- Кадрова проблема: кластери потребують висококваліфікованих інженерів, будівельників, програмістів та технічних фахівців, яких необхідно готувати спільно з університетами (інтеграція освітніх інституцій у кластер).

Поняття "військовий кластер" у контексті будівництва та реконструкції зазвичай стосується комплексного, територіально об'єднаного об'єкта військової інфраструктури (наприклад, військова база, навчальний центр, логістичний хаб, військове містечко), який модернізується або створюється з нуля для підвищення боєздатності, ефективності та забезпечення життєдіяльності особового складу.

Будівельні роботи при розробці та реконструкції таких кластерів є масштабними, багатофункціональними та вимагають «інтегрованого» підходу.

Основні напрямки будівельних робіт:

Житлово-Казармений Фонд та Соціальна Інфраструктура:

Ці роботи спрямовані на створення сучасних, комфортних умов для військовослужбовців.

- Будівництво та реконструкція казарм - модернізація існуючих приміщень або зведення нових за стандартами, що забезпечують підвищений рівень комфорту та енергоефективності.

- Офіцерські гуртожитки та житло - створення або ремонт житлового фонду для контрактників та офіцерського складу.

- Соціальні об'єкти - будівництво або капітальний ремонт їдалень, спортивних комплексів (тирів, спортзалів), медичних пунктів, лазаретів, клубів, побутових приміщень (пралень, лазень).

- Дошкільні заклади та школи - у великих кластерах часто передбачається створення соціальної інфраструктури для сімей військовослужбовців.

Службово-технічна інфраструктура:

Спрямована на забезпечення боєготовності, зберігання та обслуговування техніки та озброєння.

- Парки бойової техніки будівництво та реконструкція критих та відкритих стоянок, обладнаних для швидкого виходу техніки, а також необхідних комунікацій (електропостачання, водопостачання).

- Ремонтні бази та майстерні: Зведення спеціалізованих ангарів, цехів та боксів для технічного обслуговування та ремонту озброєння та військової техніки.

- Складські комплекси - будівництво сучасних сховищ для боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та матеріально-технічного майна з дотриманням підвищених вимог безпеки.

- Адміністративні та штабні будівлі - реконструкція або будівництво нових командних та штабних пунктів з урахуванням вимог до кібербезпеки та захищених каналів зв'язку.

Навчально-Тренувальна База:

Модернізація для забезпечення якісної бойової підготовки.

- Полігони та стрільбища - реконструкція та розширення навчальних полів, створення інтерактивних та віртуальних тренажерних комплексів, які імітують сучасні бойові умови.

- Спеціальні об'єкти для тренувань - будівництво об'єктів для відпрацювання тактичної медицини, дій у міській забудові, інженерної підготовки.

- Навчальні корпуси - зведення аудиторій та класів, обладнаних сучасними засобами навчання.

Інженерно-технічне забезпечення та безпека:

Особливо важливий аспект для військових об'єктів.

- Комунікації та мережі - повна заміна або прокладання нових інженерних мереж (тепло-, водо-, електропостачання, водовідведення, мережі зв'язку), часто з впровадженням енергоощадних технологій.

- Фортифікаційні споруди - створення або модернізація захищених командних пунктів та захисних споруд цивільного захисту (бомбосховищ, укриттів) згідно з чинними будівельними нормами.

- Системи безпеки - влаштування захищеного периметра (огорожі, контрольно-пропускні пункти, системи відеоспостереження, сигналізації, освітлення).

Особливості робіт при розробці військових кластерів:

- Комплексність та інтеграція - роботи завжди ведуться в комплексі, оскільки всі об'єкти (житло, парки, полігони) мають функціонувати як єдиний організм.

- Дотримання військових стандартів - усі будівельні рішення повинні відповідати не лише цивільним ДБН, а й військовим будівельним нормам та вимогам безпеки (фізичної, пожежної, екологічної).

- Етапи, черги, періоди, стадії (часові інтервали) - реконструкція зазвичай відбувається без припинення функціонування військової частини, що вимагає ретельного планування та поетапного введення об'єктів в експлуатацію.

- Секретність - проектування та будівництво деяких спеціальних об'єктів (наприклад, складів озброєння, захищених пунктів) відбувається із застосуванням заходів режиму секретності.

3. ВИСНОВКИ

Концепція «військового кластера» в Україні це механізм інноваційного розвитку ОПК [1], який інтегрує виробничі потужності та науковий потенціал. Таким чином, військовий кластер є не лише абстрактною екосистемою, а й комплексним територіально-інфраструктурним об'єктом, що вимагає специфічних підходів до будівництва та реконструкції.

Будівельні роботи в межах військових кластерів мають стратегічний пріоритет, ключовою вимогою є децентралізація та захищеність [2, 4]. Території військових містечок та полігонів фактично перетворюються на складові елементи інноваційного кластера, забезпечуючи безпечну локалізацію виробництва [7,9].

Роботи при реконструкції кластерів завжди носять комплексний характер, вимагаючи інтеграції цивільних ДБН (наприклад, для житла та протипожежних систем [3, 4]) з військовими стандартами безпеки та режиму секретності.

Логістична оптимізація БМР: реконструкція має проводитися поетапно, без припинення функціонування військової частини, що вимагає ретельного управління будівельним майданчиком та логістикою постачання матеріалів в особливий період [6].

Фортифікація та автономність: Всі об'єкти, особливо командні пункти та склади, потребують створення або модернізації захисних споруд цивільного захисту [2], а інженерні мережі — впровадження енергоощадних та автономних систем для підвищення життєздатності в умовах кризових ситуацій.

Кадрова інтеграція: успіх реконструкції та розвитку кластерів залежить від підготовки висококваліфікованих інженерів та технічних фахівців, що вимагає тісної співпраці з освітніми інституціями.

Список літератури

[1] Закон України від 03.11.2022 № 2732-IX. Відомості Верховної Ради України. 2022. № 50. Ст. 308.

[2] ДБН В.2.2-5:2023. Захисні споруди цивільного захисту. Київ : Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, 2023. 85 с.

[3] ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення. Київ : Мінрегіон України, 2019. 110 с.

[4] ДБН В.2.5-56:2014. Системи протипожежного захисту. Київ : Мінрегіон України, 2014. 80 с.

[5] Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України : Наказ Міністра оборони України від 03.07.2013 № 448. Офіційний вісник України. 2013. № 63. Ст. 2276.

[6] Григоренко І. Л. Проблеми логістичного забезпечення будівництва військових містечок в особливий період. *Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України*. 2021. № 2 (43). С. 18–25.

[7] Ісаєнко Д. В., Міщенко В. О. Концептуальні засади формування оборонно-промислових кластерів в Україні. *Наукові праці МАУП*. 2023. Вип. 1 (68). С. 121–127.

[8] Коваленко О. І., Шевчук А. О. Організація та технологія військового будівництва. Львів : АСВ, 2022. 450 с.

[9] Rybalchenko M. Defence industry clusters in Ukraine: Challenges and opportunities for international cooperation. *Eastern European Security Review*. 2023. Vol. 5, No. 2. P. 89–101.

Будівельні роботи при розташуванні військ та організації спеціальних територій

Сергій Осипов, доц., канд. техн. наук, доцент [1] (ORCID: 0000-0002-5851-3517),
Денис Панфілов, магістр [1] (0009-0003-3767-616X), **Ярослав Шаблій**, магістр [1] (0009-0004-4063-4179)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

В роботі розглядаються питання пов'язані із розквартируванням (розташуванням) військ, організацією спеціальних територій, військових містечок, їх розробки та проектування, у тому числі з точки зору будівельної галузі.

Ключові слова: розквартирування, розташування військ, організація спеціальних територій, розробка та проектування, військові містечка, будівельний майданчик, технологія будівельного виробництва

1. ВСТУП

Актуальність теми: розквартирування (розміщення) військ – ключовий елемент організації оборони держави, що безпосередньо впливає на боєздатність, логістику, соціальне забезпечення військовослужбовців та взаємодію з цивільним населенням.

Мета доповіді: розглянути історичний розвиток, сучасне значення та актуальні проблеми пов'язані із розквартирування військ та організацією спеціальних територій.

Визначення: Розквартирування - розміщення військових частин у спеціально обладнаних місцях (військові містечка, казарми, тощо).

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

І. Історичний розвиток розквартирування:

- Квартирна (постійна) повинність (стародавній період - XIX століття): довгий час - основний спосіб розміщення. Обов'язок цивільного населення надавати житло (квартири) та забезпечення військам, часто безоплатно.

- Реформи у війську та перехід до казармового розміщення; введення «подушної» податі для утримання регулярної армії (1719–1722 рр.). Скасування розміщення солдатів у селянських дворах (1724 р.) та будівництво солдатських слобід та казарм.

- Військові округи (з 1860-х рр.): Створення постійно дислокованих адміністративно-територіальних об'єднань військ (військові округи) для централізованого управління та розквартирування, що стало основою для системи свого часу.

- Розвиток квартирно-експлуатаційної служби: створення спеціалізованих органів для управління будівництвом, утриманням та постачанням житлового фонду для військ.

Сучасний стан розквартирування:

- Містобудівний та архітектурний рівні: розквартирування розглядається з точки зору планування військових містечок (містобудівний рівень) та проектування конкретних будівель (архітектурно-будівельний рівень).

- Структура військових містечок: Забезпечення благоустрою, озеленення та відповідності санітарно-гігієнічним, протипожежним, маскувальним та захисним умовам.

- Фактори, що впливають на розміщення: військово-стратегічна необхідність та завдання, економічна доцільність, географічні та кліматичні умови, забезпечення соціальної інфраструктури для військовослужбовців та їх сімей (дитсадки, школи, медичні установи).

ІІ. Актуальні проблеми та шляхи їх вирішення:

- Житло для офіцерського складу: проблеми з квартирним облаштуванням офіцерів, що потребує більш активного планування (облік потреб сімей).

- Мобільність та автономність: вимога до системи розквартирування забезпечувати високу мобільність військ та їхню автономність у разі передислокації або надзвичайних ситуацій.

- Взаємодія з цивільним сектором: необхідність балансу між військовою безпекою та відкритістю соціальних об'єктів для місцевого населення.

Будівельні роботи, пов'язані з розташуванням військ та організацією спеціальних територій (наприклад, військових баз, полігонів, укріпрайонів, захисних споруд), є ключовою частиною інженерного забезпечення та військового будівництва.

Вони включають широкий спектр заходів, які можна умовно розділити на:

1. Польові та фортифікаційні роботи:

Ці роботи спрямовані на оперативне обладнання позицій та районів розміщення в польових умовах.

Фортифікаційне обладнання:

- Створення окопів, траншей, бліндажів, захищених вогневих позицій, укриттів для особового складу, техніки та майна.

- Влаштування захисних споруд цивільного захисту (бомбосховищ, протирадіаційних укриттів) згідно з відповідними будівельними нормами.

- Обладнання спостережних пунктів, командних пунктів, пунктів управління.

- Встановлення інженерних загороджень (мінні поля, протитанкові та протипіхотні перешкоди).

- Маскування та захист від високоточної зброї:

- Будівництво маскувальних споруд, фальшивих об'єктів.

- Заходи щодо зниження помітності та уразливості об'єктів.

2. Створення інфраструктури розміщення

Ці роботи забезпечують життєдіяльність та боєздатність військ у місцях постійної або тривалої дислокації (військові містечка, бази, тренувальні центри):

Житлово-казармені об'єкти:

- Будівництво та ремонт казарм, гуртожитків, офіцерських кварталів.

- Спорудження їдалень, медичних пунктів, лазень, пралень.

Об'єкти забезпечення та обслуговування:

- Будівництво складів для зброї, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та матеріально-технічного майна.

- Зведення ремонтно-технічних баз, парків для техніки, майстерень.

- Обладнання пунктів заправки, стоянок.

Інженерні мережі:

- Прокладання систем водопостачання, водовідведення (каналізації), електропостачання, теплопостачання, зв'язку.

Транспортна інфраструктура:

Забезпечення мобільності та логістики.

Дороги та шляхи:

Прокладання, ремонт та утримання колонних шляхів, під'їзних доріг.

Влаштування переходів через природні та штучні перешкоди (мости, шляхопроводи, переправи).

Об'єкти транспорту:

Обладнання аеродромів, вертолітних майданчиків, залізничних пунктів завантаження/вивантаження.

Спеціальні Об'єкти

Це об'єкти, необхідні для виконання специфічних завдань або забезпечення безпеки:

Навчальні та тренувальні об'єкти:

- Будівництво полігонів, стрільбищ, тактичних полів, навчальних центрів.

Об'єкти спеціального призначення (закриті об'єкти):

- Споруди для розміщення спеціальних підрозділів, центрів управління, об'єктів зв'язку та розвідки.

- Забезпечення фізичної охорони периметра (огорожі, контрольно-пропускні пункти, системи спостереження).

Ці роботи можуть виконуватися як силами військово-будівельних та інженерних підрозділів, так і цивільними підрядниками відповідно до державних програм та військових стандартів (наприклад, з урахуванням ДБН для захисних споруд).

ВИСНОВКИ

Розквартирування (розташування військ) є фундаментальним питанням, що виходить далеко за рамки суто технічного розміщення. Це комплексна соціально-політична, військово-стратегічна та інженерна проблема, безпосередньо пов'язана із забезпеченням національної безпеки та обороноздатності країни [1, 2].

Історичний огляд показує еволюцію підходів від квартирної повинності до казармового розміщення та створення військових містечок. Цей розвиток відображає перехід від армії, що жила за рахунок цивільного населення, до регулярної армії, яка потребує централізованої, постійної та захищеної інфраструктури. Сучасна система розквартирування, керована Квартирно-експлуатаційною службою (КЕС) [5, 6], має не лише забезпечувати фізичне розташування підрозділів, але й створювати повноцінне соціальне середовище для військовослужбовців та їхніх сімей [8].

На містобудівному та архітектурному рівнях розквартирування вимагає інтегрованого підходу. Проектування військових містечок має відповідати не тільки бойовим та навчальним завданням, але й суворим санітарно-гігієнічним, протипожежним та маскувальним вимогам. Ключовим завданням є забезпечення стійкості інфраструктури та її автономності, особливо в умовах надзвичайних ситуацій чи бойових дій. Це включає раціональне планування казарменого фонду, розміщення об'єктів логістики та побудову соціальної інфраструктури (школи, дитсадки), що мінімізує вплив військової діяльності на цивільний сектор.

Будівельні роботи є критично важливою частиною інженерного забезпечення, особливо в контексті сучасних загроз. Необхідність підвищення ефективності виконання будівельних робіт при розташуванні військ вимагає застосування спрощених процедур [3] та інноваційних технологій (DefTech) для швидкого розгортання як постійної, так і, що особливо важливо, польової та фортифікаційної інфраструктури [4, 7].

Таким чином, ефективне розквартирування у військовий час — це не просто наявність будівель, а інтегрована, адаптивна система, що поєднує історичний досвід, сучасні будівельні норми та технологічну мобільність для забезпечення максимальної боєздатності та стійкості військ.

Список літератури

[1] Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 106.

[2] Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 28. Ст. 250.

[3] Про деякі питання будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2022 № 1255. Урядовий кур'єр. 2022. № 233.

[4] ДБН В.2.2-5:2023. Захисні споруди цивільного захисту. Київ : Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, 2023. 85 с.

[5] Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України : Наказ Міністра оборони України від 03.07.2013 № 448. Офіційний вісник України. 2013. № 63. Ст. 2276.

[6] Дерев'янко М. Удосконалення науково-методичного апарату щодо обґрунтування потреби та забезпеченості підрозділів майном квартирно-експлуатаційної служби в ході підготовки до ведення бойових дій. *Збірник наукових праць Національної гвардії України*. 2022. № 1. С. 43–52. DOI: 10.33405/2409-7470/2022/1/39/263375.

[7] Череватий Т. В. Особливості розміщення (розквартирування) військових частин (підрозділів) у польових умовах. *Збірник наукових праць Національної академії сухопутних військ*. 2021. № 2 (63). С. 136–142.

[8] Карпенко О. В., Кудін С. В. Теоретико-правові аспекти запровадження нових механізмів забезпечення житлом військовослужбовців, членів їх сімей. *Соціально-гуманітарні аспекти розвитку Збройних Сил України*. 2020. Вип. 1. С. 108–117.

Аналіз методик розрахунку проникної дії основних видів боєприпасів та осколкового ураження конструкцій захисних споруд

Олег Комар, аспірант [1] (ORCID: 0009-0004-4507-9178),
Денис Михайловський, проф., д-р техн. наук, професор [1] (ORCID: 0000-0003-3151-8630)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ
Проведено аналіз існуючих методик інженерно-аналітичних розрахунків пробивання захисних перешкод основними елементами ураження від засобів нападу противника та наведено алгоритми розрахунку осколкового ураження від різних видів боєприпасів, а також для обчислення захисних властивостей фортифікаційних та інженерних захисних споруд.

Ключові слова: осколкове ураження, фортифікаційні споруди, боєприпаси, товщина пробивання, кінетична енергія снаряду.

1. ВСТУП

У сучасних умовах військової агресії рф проти України та розвитку високоефективних засобів ураження питання підвищення стійкості захисних споруд набуває критичного значення. Проникна дія кульових, кумулятивних, бронебійних та осколково-фугасних боєприпасів разом із наслідками осколкового ураження визначають не лише локальні пошкодження елементів конструкцій, а й загальну живучість споруди, її здатність зберегти функціональні характеристики у бойових умовах. Аналітичні, емпіричні та чисельні методики, що застосовуються для оцінки цих явищ, мають різний ступінь апроксимації фізичних процесів — від простих емпірично підібраних критеріїв пробиття до детальної багатофазної динаміки, яка включає хвильові процеси, пластичну деформацію та фрагментацію матеріалу.

Точність прогнозів залежить від коректного врахування кінематичних параметрів вражаючих елементів (швидкість, маса, кут влучання), фізико-механічних властивостей матеріалів перешкоди (міцність, пластичність, ударна в'язкість, гетерогенність), а також геометрії та конструктивних особливостей захисних елементів.. Емпіричні формули забезпечують швидкі приблизні оцінки і корисні на стадії попереднього проєктування, тоді як чисельні методи (метод скінченних елементів, гідрокодів, мультифізичні підходи) дозволяють детально відтворити механізми взаємодії снаряду з конструкцією, проте потребують підбору параметрів, великого обсягу обчислень і надійних експериментальних даних для калібрування.

2. МЕТА РОБОТИ

Метою даної роботи є огляд існуючих методик інженерно-аналітичних розрахунків пробивання захисних перешкод основними елементами ураження від засобів нападу противника. Важливість вибору правильної методики розрахунку для різних видів загроз та матеріалів захисних перешкод, є дуже важливою задачею для правильного проєктування фортифікаційних та захисних споруд.

3. ІСНУЮЧІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХИСНИХ СПОРУД НА ДІЮ ВИБУХОВО-УДАРНОЇ ХВИЛІ

Воєнні дії в Україні призвели до нагальної потреби зведення великої кількості фортифікаційних та захисних споруд різноманітного призначення та конструктивних форм, які мають окрім звичайних навантажень і впливів ураховувати і особливі впливи пов'язані з загрозами нападу противника. До таких впливів відносяться: надлишковий тиск вибухово-ударної хвилі, осколкове ураження, проникнення часткове чи повне боєприпасів в тіло захисної конструкції, яке може супроводжуватись подальшим вибухом, температура тощо.

Найпоширенішими інженерними методами розрахунку проникнення снарядів у матеріал є рівняння Вена і рівняння, що містяться в UFC 4-023-07.

Глибина проникнення боєприпасу (снаряду, бойової частини ракети, осколку) в матеріал рекомендовано визначати за формулою:

$$h_t = \left(\frac{4}{\pi}\right)\frac{E_k}{\left(\sigma \times 10^6\right)\times d^2} \tag{1}$$

де h_t – товщина пробивання снарядом, м; E_k – кінетична енергія снаряду, Дж; σ - середній тиск, МПа; d – діаметр снаряду, м.

Кінетичну енергію снаряду (Дж) слід визначати за формулою:

$$E_k = \frac{1}{2}mV^2 \tag{2}$$

де m – маса снаряду, кг; V – швидкість снаряду, м/с.

Середнє напруження (σ) визначається за формулою:

$$\sigma = \left(\alpha + \beta\sqrt{\frac{\rho_t}{\left(\sigma_t \times 10^6\right)}}V_i\right)\sigma_t \tag{3}$$

де α і β коефіцієнти, що беруться з довідкових таблиць, та залежать від форми снаряду, що пробиває елемент, який розраховується; ρ_t – щільність матеріалу мішені, кг/м^3; σ_t - міцність на зсув (Y) матеріалу мішені, МПа; V_i – швидкість снаряду при ударі, м/с.

Якщо товщина захисного матеріалу недостатня, відбувається пробиття (див. рис. 1). Захист від прямого попадання повинен бути розрахований таким чином, щоб не відбувалось пробиття снарядом захисної оболонки, а також не відбувалось вторинного відколювання захисного матеріалу всередині приміщення.




Рисунок 1. Види пошкодження бетонної перешкоди при ударі твердим тілом: а) відколювання з лицьової поверхні; б) розтріскування зсередини; в) пробивання

У вітчизняній практиці загальну глибину проникнення заряду (снаряду, бойової частини ракети), слід визначати за емпіричним виразом:

$$h_p = \lambda k_p \frac{m}{d_{pr}^2} V_{pr} \cos\alpha \qquad (4)$$

в якому: h_p – глибина проникнення снаряду по нормалі до зовнішньої поверхні перешкоди в метрах;

λ – коефіцієнт, який залежить в основному від форми снаряду, рівний 1,3 при стрільбі бетонобійними снарядами по бетону і 1,0 у інших випадках;

k_p – коефіцієнт податливості даного середовища проникненню;

m – вага снаряду у момент зустрічі із перешкодою, кг.

Згідно ще однієї формули, що міститься в UFC 4-023-07 можна розрахувати залишкову швидкість снаряда після пробивання перешкоди:

$$V_r = V\left(1 - \frac{t_{conc}}{h_t}\right)^{0.733} \qquad (5)$$

де V_r – залишкова швидкість, м/с; V – швидкість удару, м/с; t_{conc} – товщина бетону, мм; h_t – максимальна товщина пробиття, мм.

Для визначення максимальної товщини пробивання перешкоди з деревини рекомендується застосовувати формулу:

$$h_t = 9837 \frac{V^{0.4113} m^{1.4897}}{\rho\left(\frac{\pi d^2}{4}\right)^{1.3596} H^{0.5414}} \qquad (6)$$

де h_t – максимальна товщина пробивання дервини снарядом, дюйм; d – діаметр снаряду, дюйм; m – маса снаряду, фунт; V – швидкість снаряду, фут/с; ρ – щільність деревини, фунт/фут^3; H – твердість деревини, фунт.

Формула (6) в метричних одиницях виміру набуває вигляду:

$$h_t = 0.64 \frac{V^{0.4113} m^{1.4897}}{\rho\left(\frac{\pi d^2}{4}\right)^{1.3596} H^{0.5414}} \qquad (7)$$

де ht – максимальна товщина пробивання дервини снарядом, м; d – діаметр снаряду, м; m – маса снаряду, кг; V – швидкість снаряду, м/с; ρ – щільність деревини, кг/м3; H – твердість деревини, кг.

Залишкову швидкість снаряда після пробивання перешкодти з деревини слід визначати за формулою:

$$V_r = V\left[1 - \left(\frac{t}{h_t}\right)^{0.5735}\right] \qquad (8)$$

де t — фактична товщина деревини, м

Для визначення максимальної товщини пробивання перешкоди зі сталі в UFC 4-023-07 [21] рекомендується застосовувати формулу:

$$h_t = d\left(\frac{V m^{0.5} \cos^{0.8}\theta}{1.125 d^{1.5} \log_{10} B\,HN}\right)^{1.25} \qquad (8)$$

Де h_t – максимальна товщина пробивання сталі, мм; d – діаметр снаряду, мм; m – маса боєприпасу, кг; V – швидкість снаряду, м/с; θ – кут нахилу перешкоди зі сталі, град; BHN – число твердості за Брінеллем, для звичайних сталей 110 – 160, для бронесталей 220 – 350.

ВИСНОВКИ

У роботі розглянуто існуючі світові методики проникної дії різного роду уражаючих елементів (бойові частини ракет, снаряди, кулі, осколки).

Піднято питання необхідності розроблення чіткої інженерної методики розрахунку проникної дії в різноманітні за матеріалом перешкоди всіх ймовірних елементів ураження.

Наведено алгоритми розрахунку осколкового ураження від різних видів боєприпасів, а також для обчислення захисних властивостей фортифікаційних та інженерних захисних споруд.

Перспективою подальших досліджень є вдосконалення методики розрахунку проникної дії в різноманітні за матеріалом перешкоди всіх ймовірних елементів ураження.

Розробка сучасних методів розрахунків з усвідомленням наявних загроз воєнного часу дасть змогу найбільш ефективно зводити інженерні захисні та фортифікаційні споруди, що максимально допоможе реалізації концепції “Країна-фортеця”.

Список літератури

[1] UFC 4-023-07 Unified Facilities Criteria. Design to Resist Direct Fire Weapons Effects. Change 1 / U.S. ARMY CORP OF ENGINEERS, NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMAND, AIR FORCE CIVIL ENGINEER SUPPORT AGENCY, 2017 – 66 p.;

[2] Рекомендації з проектування залізобетонних конструкцій фортифікаційних споруд. / Бабич Є.М., Дворкін Л.Й., Кочкарьов Д.М. та інші – Рівне: НУВГП, 2018 – 173 с. ISBN 978-966-327-398-3

[3] Михайловський Д. В., Білик А. С., Скляров І. О. Розрахунок конструкцій будівель і споруд на дії основних факторів ураження засобів повітряного нападу: Монографія / Михайловський Д. В., Білик А. С., Скляров І. О. Київ: Каравела, 2024. – 92 с. ISBN 978-960-801-874-7

[4] Основи інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури енергетичної галузі України від засобів повітряного нападу противника: монографія, / [А.С. Білик, М.В. Коваль, В.І. Коцюруба, В.В. Коваль, О.М. Кубраков]; під ред. А.С.Білика. – К.: Генеральний штаб Збройних Сил України, 2023. – 194 с.

Методи розрахунку фортифікаційних та спеціальних захисних споруд на дію вибухово-ударної хвилі

Олег Комар, аспірант [1] (ORCID: 0009-0004-4507-9178), **Артур Журба,** магістр [1] (ORCID: 0009-0006-0988-5556), **Денис Михайловський**, проф., д-р техн. наук, професор [1] (ORCID: 0000-0003-3151-8630)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Проведено аналіз існуючих методів розрахунку фортифікаційних та спеціальних захисних споруд на дію вибухово-ударної хвилі. Визначено три основні методи розрахунку та проведено їх короткий аналіз використання при розрахунку фортифікаційних та спеціальних захисних споруд на дію вибухово-ударної хвилі.

Ключові слова: вибухово-ударна хвиля, фортифікаційні споруди, спеціальні захисні споруди, надлишковий тиск, відбитий тиск, імпульс.

1. ВСТУП

З повномасштабним вторгнення рф на територію України у лютому 2022 року, наша держава постала перед новими викликами, такими як високоточні засоби повітряного нападу противника (далі – ЗПНП) – ракет та безпілотних літальних апаратів (далі – БпЛА). Ключовими характеристиками високоточних засобів повітряного нападу є їх різнотипність та інтенсифікація застосування; вибіркове ураження боєприпасами найбільш важливих об'єктів або їх елементів; мінлива комбінована тактика застосування їх країною-агресором, спроби введення в оману тощо. Воєнна агресія рф має ознаки тривалої, а перемога України у війні означає не тільки повернення усіх загарбаних територій, але і створення системи безпеки, що мінімізує фактори виникнення можливих загроз в майбутньому.

Враховуючи наявні масштаби та різноманіття об'єктів які потребують зведення спеціальних захисних споруд, кількість та потужність атак на них, а вони не мають аналогів за масштабами, демонструючи тенденції та виклики війн майбутнього, можна впевнено стверджувати, що задача захисту національної інфраструктури в Україні має загальносвітове значення. З перших днів повномасштабного вторгнення, над її вирішенням працюють різноманітні установи, організації, визначені відповідальні органи, створені відповідні робочі групи тощо.

Найкращі системи активного захисту, протиповітряної оборони (далі – ППО), розроблені до цього часу в Світі, мають технологічний поріг ефективності свого застосування при знешкодженні високоточних, далекобійних і потужних ЗПНП. Не менш важливим, з цієї позиції, є і пасивний захист, який має включати не лише фізичний захист об'єктів, але й їх децентралізацію, дублювання пунктів керування та обов'язкове резервування. Під цим розуміється сукупність заходів з інженерного обладнання об'єктів з метою підвищення їх живучості, безпеки персоналу та стійкого функціонування держави в інтересах забезпечення життєвих потреб суспільства.

У даній роботі проведено аналіз існуючих методів розрахунку фортифікаційних та спеціальних захисних споруд на дію вибухово-ударної хвилі (далі – ВУХ).

2. МЕТА РОБОТИ

Мета цієї роботи полягає в аналізі існуючих методів розрахунку фортифікаційних та спеціальних захисних споруд на дію вибухово-ударної хвилі.

3. ІСНУЮЧІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХИСНИХ СПОРУД НА ДІЮ ВИБУХОВО-УДАРНОЇ ХВИЛІ

Наразі застосовується кілька методів розрахунку будівельних конструкцій на дію ВУХ, які детальніше розглянуто нижче.

Квазістатичний метод розрахунку ґрунтується на розгляді каркасу будівлі, як системи із однім ступенем вільності, та гіпотезі, що найбільше динамічне переміщення пропорційне статичному при дії максимального навантаження. Такі припущення дають змогу встановити коефіцієнти динамічності і весь подальший розрахунок виконувати на еквівалентні квазістатичні навантаження. В цьому випадку встановлюються еквіваленті квазістатичні навантаження які приймають з досвіду проектування та розрахунку споруд на ударні хвилі різних засобів ураження. Використання даного методу дає задовільні результати у випадку попереднього розрахунку каркасів будівель і споруд більш точними методами.

Розрахунок квазістатичним методом передбачає наступні передумови при формуванні розрахункової схеми:

– еквівалентні статичні навантаження приймаються рівномірно розподіленими із максимальним значенням, відповідного знаку;

– еквівалентні статичні розподілені навантаження прикладаються перпендикулярно до поверхні конструкції.

У випадку потреби розрахунку споруди на вибух довільного заряду (ваги тротилового еквіваленту) на заданій відстані, рекомендовано прикладати навантаження від надлишкового тиску ВУХ зі збереженням законів розподілу по фронту. На бічні та задню поверхні споруди дозволяється прикладати усереднені значення надлишкового тиску ВУХ у вигляді рівномірно розподілених навантажень.

Метод ударного імпульсу. Суть даного методу полягає у використанні теореми збереження імпульсів до визначення міцності та коливань несучого каркасу конструкції будівлі або споруди. До основних параметрів на які виконується розрахунок за методом ударного імпульсу відносять надлишковий тиск та час дії навантаження від ВУХ. У фронті ВУХ слід приймати відбитий тиск, значення якого можуть значно перевищувати значення надлишкового тиску. Для окремих конкретних сценаріїв та випадків їх можна визначати у залежності від основних параметрів, або приймати сталими наприклад для будівель певної конструктивної схеми з заданими параметрами несучих конструкцій. У даному випадку можна враховувати тиск обох знаків. Спрощено для більшості розрахункових схем навантаження приймають як ударний імпульс фази стиску з розподіленням за трикутною формою.

Метод ударного імпульсу можна застосовувати як для розрахунку каркасу всієї будівлі або споруди так і для її окремих конструктивних елементів.

Рекомендовано прикладати ударний імпульс фази стиску відбитого тиску ВУХ по фронту за сталими закономірностями зміни тиску ВУХ. На бічні та задню поверхні споруди дозволяється прикладати усереднені значення ударного імпульсу фази стиску надлишкового тиску ВУХ у вигляді рівномірно розподілених навантажень.

Метод прямого інтегрування рівнянь руху. Даний метод полягає у динамічному розрахунку споруди на дійсні закони зміни навантажень у часі. Даний метод є найбільш точним. За цим методом можна враховувати роботу залізобетонних конструкцій будівель та споруд із тріщинами.

При розрахунку даним методом необхідно отримати всі параметри динамічних впливів (графіки зміни надлишкових тисків вибухово-ударних хвиль) та виконати їх апроксимацію. Такий підхід дасть змогу отримати всі необхідні параметри зміни навантажень через рівні інтервали часу.

Метод прямого інтегрування рівнянь руху дозволяє також враховувати різні комбінації графіків зміни надлишкового тиску по фронту вибухово-ударних хвиль. Результати розрахунку встановлюється у відповідні моменти, які співпадають із точками інтегрування.

Так само, як і при застосуванні методу ударного імпульсу, при застосуванні цього методу слід у фронті ВУХ приймати значення для відбитого тиску.

ВИСНОВКИ

Провівши аналіз існуючих методів розрахунку фортифікаційних та спеціальних захисних споруд на дію вибухово-ударної хвилі, можемо підсумувати.

Квазістатичний метод найбільш простий у використанні, але показує наближені результати з досить великими запасами. Потребує удосконалення і проведення додаткових досліджень для кожного варіанту ураження противником.

Метод ударного імпульсу, як і метод прямого інтегрування рівнянь руху, дозволяє отримати більш точні результати розрахунку.

Наразі механізми проведення розрахунку останніми двома методами продовжують досліджуватись. Запропоновано, як найбільш реалізований метод в сучасних програмних розрахункових комплексах застосовувати математичний апарат “Динаміка в часі”, яка враховує розподіл тисків ВУХ та їх затухання у часі.

Список літератури

[1] UFC 4-023-07 Unified Facilities Criteria. Design to Resist Direct Fire Weapons Effects. Change 1 / U.S. Army Corp of Engineers, Naval Facilities Engineering Comand, Air Force Civil Engineer Support Agency, 2017 – 66 p.;

[2] Denys Mykhailovskyi, Ihor Skliarov. Methods of calculation and engineering protection of critical infrastructure objects and other strategic facilities against long-range projectiles // *Strength of Materials and Theory of Structures*: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 111. – P. 155-171. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.111.155-171.;

[3] Бирбраер А.Н. Екстремальні впливи на споруди / А. Н. Бирбраер, А. Ю. Роледер – *СПб*.: видавництво Політехнічного університету, 2009 – 594 с.;

[4] Brode, H. L.: Numerical solution of spherical blast waves. *Journal of Applied Physics*, Bd. 26(6), 1995. – P. 766 – 775.;

[5] 32. Henrych, J.: The Dynamics of Explosion and Its Use. Elsevier, Amsterdam, 1979. – 558 p.;

[6] Динамический расчет зданий и сооружений (справочник проектировщика) Под ред. Б.Г. Коренева, И.М. Рабиновича. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1984. – 303 с.;

[7] Kinney, G. F.; Graham, K. J.: Explosive Shocks in Air. Springer, New York, 1985 – 269 p. ISBN 978-3-642-86682-1.;

[8] Косенко В.С., Волощенко О.І., Кушніренко М.Г. Визначення стійкості конструкцій польових фортифікаційних споруд закритого типу від ударної хвилі ядерного вибуху // *Опір матеріалів і теорія споруд*: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. – С. 387-402.;

[9] Д. В. Михайловський, І. О. Скляров, О. А. Комар Порівняння методик розрахунку параметрів вибухово-ударної хвилі для розрахунку споруд інженерного захисту / Михайловский Д. В., Скляров І. О., Комар О. А. // *Будівельні конструкції, теорія і практика* № 16 КНУБА, 2025. – С. 110 - 122. https://doi.org/10.32347/2522-4182.16.2025.110-122.

[10] Михайловський Д. В., Білик А. С., Скляров І. О. Розрахунок конструкцій будівель і споруд на дії основних факторів ураження засобів повітряного нападу: Монографія / Михайловський Д. В., Білик А. С., Скляров І. О. Київ: Каравела, 2024. – 92 с. ISBN 978-960-801-874-7

Оцінювання трудомісткості фортифікаційного обладнання позицій військ: нормативи та механізація

Максим Клис, канд. техн. наук, доцент [1] (ORCID: 0000-0001-6790-8281), **Вадим Спірідонов**, аспірант [1] (0009-0003-4318-1833), **Денис Хома**, магістр [1] (0009-0009-8448-843X)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

Подано авторський підхід до оцінювання трудомісткості фортифікаційного обладнання позицій (районів) військ (сил) із фокусом на номенклатуру споруд, послідовність зведення та вплив механізації на загальні витрати часу. Запропоновано робочу модель розрахунку «людино-годин» і «машино-годин», шкалу коригувальних коефіцієнтів (ґрунти, сезон, профіль траншей, рівень підготовки), а також практичний алгоритм пріоритету «захист за годину». Показано застосування методики на прикладах взводного опорного пункту та КПП з порівнянням сценаріїв: ручне риття, часткова та повна механізація. Результати придатні для оперативного планування, складання добових нарядів і обґрунтування потреб у силах та засобах.

Ключові слова: фортифікаційні споруди, трудомісткість, позиції, траншеї, окопи, КПП, людино-години, машино-години, механізація.

1. ВСТУП

Фортифікаційне обладнання позицій відіграє ключову роль в обороні, забезпечуючи укриття особового складу та техніки від вогневого ураження противника. Досвід сучасних збройних конфліктів (зокрема, війни в Україні) підтвердив, що належним чином підготовлені позиції значно підвищують стійкість підрозділів і знижують втрати. Водночас польові фортифікаційні роботи потребують великих витрат праці та часу. Наприклад, щоб обладнати індивідуальний окоп для стрільби стоячи звичайною піхотною лопатою, необхідно близько 2,5 людино-годин (для автомотчика) і до 4 людино-годин для більшого окопу під кулемет. Загальний обсяг робіт на взводному опорному пункті може сягати тисячі людино-годин за повного профілю оборонних споруд. Такий масштаб трудомісткості вимагає чіткого планування та оцінки необхідних ресурсів.

У практиці військово-інженерного забезпечення використовують нормативи на зведення типових фортифікаційних споруд і поправкові коефіцієнти, що враховують умови виконання робіт (тип ґрунту, час доби, підготовленість особового складу тощо). Крім того, суттєвим резервом скорочення витрат праці є механізація – залучення інженерної техніки (екскаваторів, траншейних машин), здатної виконувати земляні роботи набагато швидше за ручний спосіб. Номенклатура та нормативи споруд

Оборонна позиція підрозділу включає різноманітні польові фортифікаційні споруди: окопи для особового складу (одиночні та траншеї), позиції для озброєння (кулеметів, гранатометів), окопи для бойових машин (танків, БМП/БТР), укриття для відпочинку (щілини, бліндажі), командно-спостережні пункти, а також інженерні загородження. Кожна споруда характеризується певним обсягом земляних робіт та, відповідно, нормативним часом на її обладнання. Нормативи визначаються з розрахунку середньої виробітки солдата в умовах ґрунту середньої щільності вдень, при середньому рівні інтенсивності виконання робіт. Як було наведено вище, розробка індивідуального окопу стрільця стоячи займає ~2,5 люд.-год, а окопу під кулемет – до 4 люд.-год піхотною лопатою (або ~2,5 люд.-год інженерною лопатою підвищеної ефективності). Більш складні споруди потребують кратно більше зусиль: так, на облаштування окопу для бойової машини піхоти (БМП) повного профілю вручну потрібно орієнтовно 65 люд.-год роботи, а перекрита щілина на відділення – до 50 люд.-год (при ритті малою лопатою) тільки на земляні роботи. Таким чином, фортифікаційне обладнання навіть однієї взводної позиції сукупно вимагатиме багато сотень людино-годин; зокрема, за підрахунками, повний профіль взводного опорного пункту (всі траншеї, окопи, укриття) може перевищувати 1000 люд.-год ручної праці.

2. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРУДОМІСТКІСТЬ

Реальні умови виконання робіт можуть суттєво відрізнятися від нормативних і впливати на швидкість інженерних робіт. Найбільш суттєвими факторами є: тип ґрунту, пора року, тобто стан ґрунту, час доби, рівень підготовки та кількість особового складу, наявність зараження та рівень механізації. Кожен з цих факторів вводиться в розрахунки через систему коригувальних коефіцієнтів. Наприклад, для щільних і скелястих ґрунтів продуктивність копання знижується – коефіцієнт $K_{гр}$ може становити лише 0,5–0,6 для твердого ґрунту і 0,1–0,2 для скельного (тобто ефективність праці падає до 10–20% від норми). Якщо ґрунт промерзлий на глибину 0,5 м і більше, введений коефіцієнт ще нижчий (0,3 при промерзанні 50–60 см і 0,15 при >1 м), що відображає різке зростання трудомісткості риття мерзлого ґрунту. Час доби впливає через обмежену видимість і стомлюваність: уночі продуктивність праці падає приблизно на 30%, $K_д = 0,7$ (у змішаному режимі день-ніч беруть 0,85). Заражена місцевість змушує працювати в засобах захисту і знижує темп робіт – коефіцієнт $K_з = 0,75$. Рівень забезпеченості робочою силою та її навченість теж враховуються: якщо підрозділ недоукомплектований чи не весь особовий склад може бути залучений до робіт (частина несе бойове чергування), вводяться коефіцієнти присутності $K_{ук}$ та залучення $K_{зал}$ менші 1. Навпаки, добре підготовлені сапери виконують ті ж завдання швидше — це може враховуватися коефіцієнтом підготовки (наприклад, досвідчені війська здатні скоротити трудовитрати на 30% порівняно з новобранцями).

3. МОДЕМАКСИМ КЛИС, ВАДИМ СПІРІДОНОВ, ДЕНИС ХОМАЛЬ РОЗРАХУНКУ ЛЮДИНО-ГОДИН

Для оцінки загальних трудовитрат на фортифікаційне обладнання позиції пропонується модель, що спирається на базові нормативи та коригуючі коефіцієнти. Загальні трудомісткість особового складу $V_{лс}$ (люд.-год) можна визначити як добуток:

$$V_{лс} = N \cdot T \cdot K_{ук} \cdot K_{зал} \cdot K_{гр} \cdot K_{д} \cdot K_{з} \cdot K_{м},$$

де N – кількість особового складу, що бере участь у роботах; T – запланований час на інженерне обладнання (годин); $K_{ук}$ – коефіцієнт укомплектованості підрозділу; $K_{зал}$ – коефіцієнт фактичного залучення людей; $K_{гр}$, $K_{д}$, $K_{з}$ – коефіцієнти категорії ґрунту, умов доби та зараження; $K_{м}$ – інтегральний коефіцієнт механізації. Значення коефіцієнтів беруться з таблиць нормативів. За відсутності механізації $K_{з} = 1$, при залученні техніки його значення більше 1 (наприклад, для механізованого взводу при підсиленні траншейною машиною МДК-3 приймається $K_{м} = 2,5$, тобто обсяг робіт, що виконується за фіксований час, зростає на 150%). Важливо підкреслити, що наведена формула може застосовуватися двояко – для оцінки необхідних трудомісткості (підставляючи повний запланований обсяг робіт і розв'язуючи відносно T чи потрібного N) або для оцінки виконаного обсягу робіт за наявних ресурсів та обмеженого часу. У другому випадку $V_{лс}$ фактично означатиме сумарні можливості підрозділу в людино-годинах з урахуванням усіх умов.

4. МАШИНО-ГОДИНИ ТА МЕХАНІЗАЦІЯ РОБІТ

Для оцінки загальних трудовитрат на фортифікаційне обладнання позиції пропонується модель, що спирається на базові нормативи та коригуючі коефіцієнти. Загальні трудомісткість особового складу $V_{лс}$ (люд.-год) можна визначити як добуток:

Окремо здійснюється розрахунок трудовитрат інженерної техніки $V_{тех}$ (маш.-год). Для кожного виду залучених механізмів визначається обсяг робіт, який він виконає, та необхідний час. Найпростіший підхід – розрахувати за об'ємом ґрунту: $t_i = V_i / Q_i$ – продуктивність машини і в конкретних умовах (м³/год або м/год для викопування траншей). Значення Q_i також задаються нормативами (паспортними даними) з урахуванням категорії ґрунту. Приміром, середня продуктивність одноковшового екскаватора типу ЕОВ-4421 становить ~70 м³/год у звичайних ґрунтах, а спеціалізована траншейна машина БТМ-3 може рити траншею глибиною 1,1–1,5 м зі швидкістю 270–810 м/год залежно від ґрунту. Якщо заплановано прорити 100 м траншеї повного профілю (глибина ~1,5 м), одна машина БТМ-3 впорається із цим за приблизно 0,2–0,4 години, тоді як вручну на 100 м траншеї пішло би близько 80 люд.-год. З іншого боку, машини потребують часу на переміщення, розгортання та обслуговування, тому до розрахункових $V_{тех}$ може додаватися резерв на підготовчі роботи. Загальні трудовитрати механізмів сумуються для всіх залучених одиниць техніки: $V_{тех} = \Sigma (n_i \cdot t_i)$ – кількість машин типу i, що працюють одночасно, t_i – час роботи кожної з них. Оскільки інженерна техніка частково замінює ручну працю, важливо скоординувати її застосування з діями особового складу. Наприклад, після проходу траншейного екскаватора солдатам потрібен час на доопрацювання окопів (поглиблення, облаштування ніг, брустверів), встановлення перекриттів на щілини тощо – ці залишкові задачі також враховуються у плануванні як окремі статті людських трудовитрат.

5. ВИСНОВКИ

Проведений аналіз нормативів, коригувальних коефіцієнтів та впливу механізації дозволяє сформулювати низку узагальнень щодо практичної організації фортифікаційних робіт. Сформульовані нижче висновки окреслюють ключові напрями підвищення ефективності оцінювання та планування трудомісткості фортифікаційного обладнання позицій військ.

1. Запропоновано системний підхід до оцінювання трудомісткості фортифікаційного обладнання бойових позицій, який поєднує нормативні показники з множинними коефіцієнтами корекції. Модель враховує кількість та доступність особового складу, умови виконання робіт (ґрунтові, кліматичні, тактичні) та ступінь залучення інженерної техніки. Це дозволяє адаптувати розрахунки до реальної обстановки та оперативно планувати інженерні роботи.
2. Розроблено алгоритм пріоритетів типу «захист за годину», що визначає черговість виконання фортифікаційних заходів з метою максимально швидкого підвищення захищеності підрозділу. Встановлено, що оптимально спершу зосередитись на мінімально необхідних відкритих укриттях (окопах) для всіх бійців, після чого послідовно нарощувати фортифікаційні споруди до повного профілю.
3. Підтверджено ефективність механізації інженерних робіт на оборонних позиціях. Аналітичні розрахунки і приклади показують, що залучення інженерних машин (бульдозерів, екскаваторів, траншеєкопачів) дозволяє скоротити затрати ручної праці в середньому на 60–80%, прискоривши підготовку позиції без втрати її якості.

Список літератури

[1] Ситнік О., Панов В. Проблемні питання фортифікаційного обладнання позицій військ та пунктів управління // *Збірник наукових праць НАДПСУ*. Серія: військові та технічні науки. – 2016. – №3. – С. 126–134.

[2] Довідник з військово-інженерної підготовки для студентів. – Харків: Факультет військової підготовки НТУ «ХПІ», 2008. – 62 с.

[3] Методична розробка: Обладнання опорного пункту механізованого (танкового) взводу. Кафедра військової підготовки НУЦЗУ, Харків, 2021. – 19 с.

[4] Білецький Я.В., Болехівський С.Б., Гладкий О.В. Порядок інженерного обладнання позицій вузлів зв'язку на рухомих засобах Повітряних Сил Збройних Сил України. Методичні рекомендації. (2025). Київ: ЦУЛ, 144 с.

[5] Коновець В.І., Акініна Т.Л., Кузьменко В.В., Трушков Г.В., Пермінова Т.В., та ін. Основні тенденції розвитку військових інженерних машин. *Збірник наукових праць Військової академії*, №2(14), Одеса, 2020. – с.130–139.

Застосування укрупненого підходу щодо первинного встановлення вартості відновлення об'єктів критичної інфраструктури, яке зазнало пошкоджень та руйнувань внаслідок військових дій

Олексій Командиров, канд. техн. наук, доцент [1] (ORCID: 0000-0002-3655-780x), **Сергій Шереметов,** магістр [1], (0009-0003-3381-5003), **Дмитро Бідюк,** заступник начальника 7 відділу 4 центру [2] (0000-0003-3290-703X)

[1]*Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна,*

[2]*Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна*

АНОТАЦІЯ

За час проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та збройної агресії російської федерації на території України (в тому числі тимчасово окупованій) різного ступеня пошкоджень від військових дій масштабні руйнування отримали житлові будинки, школи, дитячі садки, медичні установи, об'єкти критичної інфраструктури. Відновлення життєдіяльності на відповідних територіях та відновлення функціонування окремих об’єктів, яке зазнало пошкоджень та руйнувань внаслідок військових дій, передбачає визначення обсягів руйнувань, здійснення обстеження пошкоджених будівель та їх відновлення в максимально стислі строки. Запропонований метод встановлення вартості відновлення об'єктів критичної інфраструктури, яке зазнало пошкоджень та руйнувань внаслідок військових дій пришвидшує формування прогнозованої вартості відновлення таких об’єктів.

Ключові слова: об’єкти критичної інфраструктури, визначення збитків, військові дії, вартість відновлення.

1. ВСТУП

Зважаючи на значні обсяги руйнувань перед експертами з будівельно-технічного напрямку постала проблема методичного підходу розрахунку збитків, який надавав би можливість досить швидко та достовірно визначити обсяг збитків при мінімальному обсязі вихідних даних [1].

За таких умов, пропонується укрупнений підхід, який компілює в собі багаторічні напрацювання в галузі будівельно-технічної експертизи при визначенні збитків при пошкодженнях при природніх та техногенних аварійних ситуаціях на об’єктах нерухомого майна.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Визначення вартості відновлення об’єктів нерухомого майна, яке зазнало значних пошкоджень та руйнувань, потребує обчислення витрат на заміщення (відтворення) земельних поліпшень [2,3,4].

1) Вартість відновлення пошкодженого об’єкту визначається за формулою:

$$В = Н \times \left(\frac{Д}{100} \times К_{Др} + \left(\frac{Д+Р}{100}\right) \times К_{р}\right), \quad (1)$$

при умові, якщо:

$$\left(\frac{Д}{100} \times К_{Др} + \left(\frac{Д+Р}{100}\right) \times К_{р}\right) < \left(\frac{Д_{З} \times К_{Дн}}{100} + 1\right) \times 0{,}8, \quad (2)$$

де *В* – вартість відновлення пошкодженого об’єкту, грн.,

Н – вартість нового будівництва об’єкта на час проведення дослідження або іншу дату, грн.,

Д – відсоток не придатних до відновлення конструктивних елементів, що підлягають демонтажу, %, визначається з врахуванням питомої ваги елементів будівлі у її відновній вартості за формулою:

$$Д = \sum_{п}^{i=п} \quad Д_{li} \times \frac{L_i}{100}, \quad (3)$$

де $Д_{li}$ – відсоток не придатного до відновлення окремого елементу будівлі, що підлягає демонтажу, %;

L_i - питома вага елементів будівлі у відновній вартості будівлі (згідно збірників УПВВ), %;

n - число окремих елементів в будівлі;

P – відсоток пошкоджених конструктивних елементів, що підлягають ремонту, %, визначається з врахуванням питомої ваги елементів будівлі у її відновній вартості за формулою:

$$Р = \sum_{n}^{i=n} \quad P_{li} \times \left(1 - \frac{К_{П}}{100}\right) \times \frac{L_i}{100}, \quad (4)$$

де P_{li} – відсоток пошкодженого окремого конструктивного елементу будівлі, що підлягає ремонту, %;

$K_П$ – коефіцієнт придатності визначеного відсотка пошкодженого окремого конструктивного елементу будівлі, що підлягає ремонту, %. ($K_П \geq 20\%$);

L_i - питома вага елементів будівлі у відновній вартості будівлі (згідно збірників УПВВ), %;

n - число окремих елементів в будівлі;

$K_Р$ – усереднений коефіцієнт співвідношення вартості нового будівництва та ремонту, визначається за формулою:

$$К_{Р} = (1 - М) \times К_{Н} \times К_{У} + М, \quad (5)$$

де *М* – коефіцієнт співвідношення вартості матеріальних ресурсів до загальної вартості будівництва, відповідно до наведеного обгрунтування М=0,55;

$K_Н$ – коефіцієнт зміни витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах) $K_Н=1,15$;

$K_У$ – коефіцієнт зміни витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно- будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, слід зазначити, що згідно примітки 3 Додатку Б «Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи» коефіцієнти $K_У$ є взаємно виключними, тобто одночасно кілька коефіцієнтів до одних і тих самих робіт не застосовується (за винятком коефіцієнтів у п. 6, 7 Додатку Б «Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи») [4] при виконанні різних видів робіт, які вимагають застосування різних коефіцієнтів $K_У$ їх значення визначається пропорційно відсотковій величині відповідних

видів робіт; застосування коефіцієнтів $К_У$ повинно бути обґрунтовано;

$К_{Др}$ – усереднений коефіцієнт співвідношення вартості нового будівництва та демонтажу (конструкцій, які не підлягають ремонту), визначається за формулою:

$$К_{Др} = (1 - М) \times К_Н \times К_У \times К_{дем*р}, \quad (6)$$

де $К_{дем*р}$ – коефіцієнт зміни витрат труда робітників, п. 2.6 [4] (застосовно):

$К_{дем*р} = 0,7$, при демонтажі металевих конструкцій;

$К_{дем*р} = 0,4$, при демонтажі внутрішніх систем водопроводу, каналізації, водостоків, опалення, вентиляції, газопостачання, електропостачання та слабкострумових мереж;

$К_{дем*р} = 0,6$, при демонтажі зовнішніх мереж водопроводу, каналізації, теплопостачання, газопостачання, електропостачання та слабкострумових мереж;

$К_{дем*р} = 0,8$, при демонтажі інших, не перелічених вище конструктивних елементів; слід зазначити, що коефіцієнти $К_{дем}$ є взаємно виключними.

2) При умові, якщо:

$$\left(\frac{Д}{100} \times К_{Др} + \left(\frac{Д+Р}{100}\right) \times К_р\right) \geq \left(\frac{Д_З \times К_{Дн}}{100} + 1\right) \times 0,8, \quad (7)$$

ремонт пошкодженого об’єкту економічно не доцільний, оскільки вартість відновлення пошкодженого об’єкту ($В$) перевищує або дорівнює вартості нового будівництва об’єкта ($Н$) з врахуванням вартості демонтажу всіх наявних будівельних конструкцій; тобто більш доцільним є будівництво нового об’єкту з попереднім демонтажем всіх наявних будівельних конструкцій (зруйнованих, пошкоджених та не пошкоджених), при цьому вартість відновлення пошкодженого об’єкту визначається за формулою:

$$В = Н \times \left(\frac{Д_З}{100} \times К_{Дн}\right) + Н, \quad (8)$$

де $Д_З$ – відсоток всіх наявних конструктивних елементів (зруйнованих, пошкоджених та не пошкоджених), що підлягають демонтажу, %, визначається з врахуванням питомої ваги елементів будівлі у її відновній вартості за формулою:

$$Д_З = \sum_{п}^{i=п} Д_{Зli} \times \frac{L_i}{100}, \quad (9)$$

де $Д_{Зli}$ – відсоток наявного конструктивного елементу будівлі (зруйнованого, пошкодженого та не пошкодженого), що підлягає демонтажу, %;

L_i - питома вага елементів будівлі у відновний вартості будівлі (згідно збірників УПВВ), %;

n - число окремих елементів в будівлі;

в разі визначення вартості відновлення масиву пошкоджених об’єктів (група будинків, квартал, мікрорайон, район, населений пункт тощо) відсоток всіх наявних конструктивних елементів, що підлягають демонтажу ($Д_З$) може бути визначений експертним шляхом без застосування для кожного об’єкту формули (9).

$К_{Дн}$ – усереднений коефіцієнт співвідношення вартості нового будівництва та демонтажу (конструкцій, як тих, що не підлягають ремонту, так і тих, що підлягають ремонту), визначається за формулою:

$$К_{Дн} = (1 - М) \times К_Н \times К_У \times К_{дем*н}, \quad (10)$$

де $К_{дем*н}$ – коефіцієнт зміни витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, приймається згідно п. 2.6 [4] (застосовно):

$К_{дем*н} = 0,7$, при демонтажі металевих конструкцій;

$К_{дем*н} = 0,4$, при демонтажі внутрішніх систем водопроводу, каналізації, водостоків, опалення, вентиляції, газопостачання, електропостачання та слабкострумових мереж;

$К_{дем*н} = 0,6$, при демонтажі зовнішніх мереж водопроводу, каналізації, теплопостачання, газопостачання, електропостачання та слабкострумових мереж;

$К_{дем*н} = 0,8$, при демонтажі інших, не перелічених вище конструктивних елементів;

слід заначити, що коефіцієнти $К_{дем*н}$ є взаємно виключними, тобто одночасно кілька коефіцієнтів до одних і тих самих робіт не застосовується; при виконанні різних видів робіт, які вимагають застосування різних коефіцієнтів $К_{дем*н}$ їх значення визначається пропорційно відсотковій величині відповідних видів робіт: як і для всіх конструкцій, що підлягають демонтажу при здійснені нового будівництва.

Умова формул (2), (7) застосовується при визначенні вартості відновлення об'єкта в цілому (будівлі) та не є дійсною при розрахунку вартості відновлення частини будівлі (приміщень, арифметична частка яких в будівлі менше 1).

Числові значення показників ($Д$), ($Р$) можуть розраховуватись укрупнено, оскільки:

- визначення конкретних обсягів відновлення переважної більшості несучих конструктивних елементів потребує розроблення відповідної проектної документації, що не відноситься до компетенції експертів з інженерно-технічних досліджень;
- повне руйнування (знищення) окремих конструктивних елементів будівлі (або їх частин) в більшості випадків унеможливлює встановлення їх первісних технічних характеристик.

3. ВИСНОВКИ

На думку авторів, такий алгоритм розрахунку збитків для зруйнованого чи пошкодженого майна буде найефективнішим, і він дасть більш точний результат при визначенні вартості відновлення об’єктів нерухомого майна, яке зазнало значних пошкоджень та руйнувань, при мінімальному обсязі вихідних даних.

Список літератури

[1] Галасюк В.В. Проблеми теорії прийняття економічних рішень: Монографія. - Дніпро: Наука і освіта, 2000. - 296 с.

[2] Методичні рекомендації з проведення коригувань при оцінці нерухомого майна. КНДІСЕ Міністерства юстиції України, керівник – О.І. Буратевич, 2013 .

[3] Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» : наказ Міністерства розвитку громад та територій України №281 від 01.11.2021// https://www.minregion.gov.ua.

[4] «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи»: наказ Міністерства розвитку громад та територій України № 156 15.06.2021 // https://www.minregion.gov.ua

Конструкції антидронових коридорів на дорогах України

Олег Фесенко, канд. техн. наук, доцент [1] (ORCID: 0000-0001-8154-2239),
Тарас Донець, аспірант [2], старший викладач [1] (ORCID: 0000-0002-2203-5824)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

[2] *Київський авіаційний інститут, Україна*

АНОТАЦІЯ

Тези містять пропозиції щодо вдосконалення конструкції антидронових коридорів на дорогах прифронтових населених пунктів України.

Ключові слова: антидронові коридори, аркові конструкції, фермові конструкції.

1. ВСТУП

Атаки російських БпЛА на цивільних мешканців прифронтових міст і сіл України є нагальною проблемою, яка наразі не має однозначного рішення. Щодня у Херсонській, Запорізькій, Сумській, Донецькій, Харківській, Миколаївській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях гинуть або зазнають поранень цивільні мешканці, які стали мішенями для російських операторів БпЛА. Частковим вирішенням цієї проблеми є антидронові сітки, які влаштовують вздовж доріг та вулиць у прифронтових населених пунктах [1-3]. Конструкції для захисту доріг від дронів, у тому числі із застосування сіток потребують удосконалення, а як наслідок їх застосування має бути масштабоване.

Елементи конструкцій антидронових коридорів можуть бути виготовлені зі склопластику, що забезпечить їх легкість без втрат у міцності порівняно з металом.

На Близькому Сході, наприклад, система захисту від дронів – це фізична система захисту, яка спеціально розроблена для перехоплення ворожих дронів, перш ніж вони зможуть досягти та пошкодити критично важливі об'єкти, такі як резервуари, трансформатори, підстанції та системи зберігання енергії в акумуляторах [4].

У той час як більшість систем безпеки зосереджені на порушеннях периметра на рівні землі, це спеціалізоване рішення для захисту від дронів спрямоване на повітряну загрозу. Розроблена з використанням надміцних матеріалів та спроектована для відхилення, поглинання та нейтралізації удару, вона служить останньою лінією фізичного захисту у системі безпеки (рис. 1).




Рисунок 1. Приклад антидронового захисту резервуару

Незалежно від того, чи використовують дрони для спостереження, чи для перенесення вибухівки, система фізичного захисту має гарантувати, що вони будуть зупинені за кілька метрів до того, як зможуть вдарити [4].

2. КОНСТРУКЦІЇ АНТИДРОНОВИХ КОРИДОРІВ

Типовим конструктивним рішенням для захисту від атак російських БпЛА стали П-подібні рами із відтяжками, які встановлюються вздовж доріг і є опорами для кріплення сіток до них. Іноді можна побачити випадки влаштування антидронових сіток навіть по лініях електропередачі, між опорами. Однак застосування таких конструкцій має певні обмеження:

- проліт рами (ширина дороги), який може бути перекрито;
- швидкість улаштування/монтажу;
- додаткові роботи, зокрема улаштування фундаментів, фіксація відтяжок тощо.

Конструктивною альтернативою таким рамним захисним конструкціям можуть бути арки або ферми. Відомо, що форма арки є більш оптимальною для перекриття значних прольотів, зокрема, доріг із кількома смугами руху в обидві сторони (як наприклад, траса Херсон-Миколаїв).

Використання аркових конструкцій для захисту доріг потребує вивчення і розрахункового обґрунтування, що є предметом дослідження цієї публікації. Важливою умовою має бути швидкість і легкість улаштування таких захисних конструкцій.

Для пошуку оптимального рішення було виконано розрахунки конструкцій аркової ферми на дію сполучення навантажень, яке включало власну вагу конструкцій рами або арки і сітки, вітрове навантаження, ожеледне навантаження (на зимовий період). Розрахункова схема аркової ферми з паралельними поясами була розроблена і розрахована у програмному комплексі Lira-FEM (рис. 2).




Рисунок 2. Загальний вигляд конструкції

Габаритні розміри конструкцій антидронових коридорів слід приймати залежно від пропускної здатності, кількості смуг руху, ширини смуг, ширини проїзної частини, ширини земляного полотна, ширини смуги відводу, що визначається категорією автомобільної дороги. Своєрідними прототипами для таких коридорів можуть бути конструкції каркасно-тентових ангарів (рис. 3) або каркасів теплиць (рис. 4).



Рисунок 3. Конструкції каркасно-тентових ангарів




Рисунок 4. Конструкції каркасних теплиць

Наразі складається враження, що більша увага приділяється саме сіткам, як основі захисту логістичних шляхів від БпЛА, тоді як несучі конструкції для кріплення – стійки, - виготовляють із підручних засобів: дерев'яних брусів або металевих труб. Як альтернатива, такі конструкції можуть бути виготовлені з профілів із композитних матеріалів, що забезпечить їх легкість без втрати у міцності.

Перевагами композитних склопластикових профілів є стійкість до агресивних та несприятливих умов. Конструкції з композиту монтуються за допомогою болтів та/або заклепок [5].

Найбільш трудомістким процесом у розробленні аркових конструкцій антидронових коридорів композитних склопластикових профілів вбачається розроблення технічних рішень, особливо вузлів з'єднання елементів конструкцій. Прототипами для розроблення таких вузлів можуть бути типові вузли з'єднання металевих конструкцій (рис. 5). Однак при їх розрахунку і конструюванні слід враховувати механічні характеристики композитного матеріалу. Конструювання вузлів з'єднання елементів може бути виконано у комп'ютерних CAD і BIM програмних комплексах, зокрема Idea StatiCa або інших.




Рисунок 5. Приклад конструкції вузла з'єднання

ВИСНОВКИ

1. Значною перевагою запропонованої конструкції є здатність перекривати великі прольоти без проміжних опор.
2. Наявність верхнього і нижнього поясів ферми дозволяє влаштувати два шари антидронових сіток на відміну від П-подібних рам.
3. Конструкція аркової ферми має бути модульною, швидко збиратися і транспортуватися. Елементи таких конструкцій можуть бути виготовлені зі склопластику замість металу, що забезпечить їх легкість без втрат у міцності. Конструкція потребує деталізації і випробування.

Список літератури

[1] На Запоріжжі збудували перший захисний антидроновий тунель на важливій прифронтовій трасі : вебсайт. URL: https://www.rbc.ua/rus/news/zaporizhzhi-zbuduvali-pershiy-zahisniy-antidronoviy-1753275673.html.

[2] «Коридори життя»: на Сумщині зводять «антидронові тунелі» для захисту військових і цивільних : вебсайт. URL: https://armyinform.com.ua/2025/08/05/korydory-zhyttya-na-sumshhyni-zvodyat-antydronovi-tuneli-dlya-zahystu-vijskovyh-i-czyvilnyh/

[3] Коридори життя. ЗСУ облаштовують антидронові тунелі: як це працює : вебсайт. URL: https://glavcom.ua/publications/koridori-zhittja-zsu-oblashtovujut-antidronovi-tuneli-jak-tse-pratsjuje--1065907.html

[4] The Rising Threat of Drone Attacks in the Middle East : вебсайт. URL: https://www.a-1fencearabia.com.sa/physical-drone-barrier-security-fence/

[5] Профілі з композиту: вебсайт. URL: https://armastar.com/index.html#prototype

Захист зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель від механічних впливів у сучасних умовах експлуатації

Євген Кулінко, асистент [1] (ORCID: 0000-0002-8834-3600) **Андрій Посікера,** аспірант [1] (ORCID: 0009-0003-3989-2704)
Роман Пасько, канд. техн. наук, докторант [1] (ORCID:0000-0002-3313-0368)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури , Україна*

АНОТАЦІЯ

Розглянуто проблематику механічних пошкоджень зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель, що виникають унаслідок ударного впливу уламків або експлуатаційних навантажень у зонах активного використання. Проаналізовано існуючі типи фасадних систем відповідно до чинних будівельних норм України, зокрема фасади з оздобленням штукатуркою та вентильовані фасади. Визначено, що вентильовані фасадні системи забезпечують кращий тепловологісний режим та довший строк експлуатації, однак потребують удосконалення з погляду стійкості до механічних пошкоджень. Запропоновано технічне рішення щодо використання армованих бетонних або товстостінних металевих панелей як зовнішнього шару опорядження вентильованого фасаду з можливістю армування композитними матеріалами. Зазначено, що такі рішення підвищують довговічність фасадних систем, зберігають ефективність теплоізоляції та можуть бути рекомендовані для будівель технічного і спеціального призначення.

Ключові слова: зовнішні огороджувальні конструкції; фасадна система; механічні пошкодження; теплопровідність.

1. ВСТУП

В наслідок механічних пошкоджень зовнішніх огороджувальних конструкцій, особливо зовнішніх стін будівель та споруд з безперервним режимом екплуатації в результаті влучання уламків елементів ураження виникає постійна потреба у відновленні чи капітальному ремонті таких огороджень. Така ж проблематика виникає в ділянках будівель, де здійснюється, наприклад, відвантаження продукції, де також виникають пошкодження як оздоблювального шару (штукатурки чи елементів вентильованого фасаду) так і шару утеплювача, але вона не охоплює всю площину огороджень.

2. МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Оскільки класичний підхід до проєктування забезпечує захист від атмосферних впливів та забезпечує захист від механічних пошкоджень лише в локальних ділянках, наприклад цокольні відбійники, бампер-рейли, плінтусні пояси, екрануючі решітки чи габіонні пояси, виникає необхідність захисту таких огороджувальних конструкцій по всій площині в напрямку виникнення пошкоджень, для збереження проєктного режиму експлуатації, що особливо впливає на термін ефективної експлуатації теплової ізоляції.

3. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ

Фасад будівель є найбільш вразливим до механічних пошкоджень від різних уламків з непередбачуваною траєкторією. Українські норми [1, 2, 3, 4, 5] враховують захист від атмосферних впливів (опадів, сонячного випромінювання, вітрового навантаження, тощо). Очевидно, що для захисту світлопрозорих огороджень можна застосувати сонцезахисні пристрої, наприклад, броньовані жалюзі, а для плоских покриттів можна застосовувати тип експлуатованої покрівлі із оздобленням бетонними елементами, в даному огляді зосередимо нашу увагу на зовнішніх стінах будівель та споруд.

Зовнішні стінові конструкції згідно [3, 4, 5] можна виконувати в двох основних виконаннях:

– із оздобленням штукатуркою;
– з вентильованим повітряним прошарком.

Кожна із технологій має свої переваги та недоліки [6].



Рисунок 1. Технологія влаштування фасаду з оздобленням штукатуркою [7]

Фасади із оздобленням штукатуркою мають простішу технологію монтажу, нижчі капітальні затрати з врахуванням матеріалів оздоблення та меншу товщину утеплювача через меншу кількість теплопровідних включень (дюбелі для кріплення утеплювача), але мають менший період експлуатації та період між обслуговуванням (усунення тріщин, відшарувань штукатурного шару, біологічних уражень, вигорання фарби тощо) приблизно кожні 5-7 років, і гірші умови тепловологісного стану, що призводить до швидшого старіння теплової ізоляції, а в разі використання неякісних оздоблень, що не випускають вологу в напрямку із приміщення до зовнішнього середовища, призводять до швидкого погіршення теплофізичних характеристик утеплювача (особливо теплопровідності), що в свою чергу призводить до зниження показників енергоефективності всієї будівлі. Додатковими недоліками є чутливість до механічних пошкоджень, температурних деформацій і ультрафіолетового впливу, а також необхідність регулярного відновлення декоративного покриття для збереження естетичного вигляду фасаду.




Рисунок 1. Технологія влаштування фасаду з вентильованим прошарком [7]

Фасади із влаштуванням вентильованого прошарку мають складнішу технологію влаштування, оскільки крім закріплення утеплювача необхідно додатково влаштувати ще й каркас вентильованої системи, що в свою чергу збільшує кількість теплопровідних включень (дюбелі для кріплення утеплювача та кронштейни фасадної системи), а отже і товщину ізоляції, дорожчі матеріали оздоблення (керамограніт чи металеві касети) та потрібний додатковий вітрозахист. Проте завдяки вентильованому прошарку, тепловологісний режим огородження кращий ніж у варіанті виконання із штукатуркою та відповідно менші температурні впливи сонячного випромінювання та вітру, що сповільнює темпи старіння ізоляції, а отже і збільшує період експлуатації фасаду та період між обслуговуванням до 10-15 років.

Оскільки вибір оздоблення вентильованого фасаду не впливає на погіршення теплопровідності та забезпечує ефективний термін експлуатації утеплювача буде доцільним саме на такому типі фасаду використовувати оздоблення, яке матиме високі показники міцності.

4. ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

Удосконалення вентильованого фасаду (рис.2) полягатиме в заміні шару оздоблення на користь матеріалів, які матимуть високу стійкість до механічних пошкоджень, наприклад бетонні армовані панелі чи металеві товстостінні касети. Проте також зростуть капітальні затрати на влаштування каркасу вентильованого фасаду, оскільки в порівнянні з «класичним» вентильованим фасадом обсяг навантаження на нього значно зросте, та за необхідності влаштування фундаментів для каркасу, що буде особливо проблемним для існуючих будівель. Ці елементи опорядження навіть при дії елементів механічного впливу забезпечать захист утеплювача та інших конструктивних частин огороджувальних конструкцій, що є досить актуальним для будівель технічного призначення, головним для яких є надійне та довгострокове функціонування, попри погіршенні естетичного виду фасаду. Обов'язковою експлуатаційною складовою таких систем захисту має бути постійний моніторинг їх зносу та своєчасній заміні елементів захисного опорядження, а також розгляд різних типів армування, наприклад композитною арматурою на відміну від стальної, що підвищить довговічність конструкції елементів опорядження та знизить її вагу, не погіршуючи при цьому показники міцності.

5. ВИСНОВКИ

Проведений аналіз показав, що класичні системи фасадів не забезпечують достатнього рівня захисту від механічних пошкоджень і потребують влаштування додаткових захисних елементів. Найбільш прийнятним варіантом є зміна підходів до проектування вентильованих фасадів шляхом застосування ударостійких оздоблювальних елементів — бетонних панелей із композитним армуванням або металевих панелей — дозволяє підвищити рівень механічного захисту, зберегти теплоізоляційні властивості та подовжити термін ефективної експлуатації фасадів.

Отримані результати свідчать про доцільність упровадження подібних технічних рішень під час реконструкції, відновлення та захисту будівель технічного або спеціального призначення, зокрема об'єктів критичної інфраструктури, де вимоги до надійності огороджувальних конструкцій є особливо високими.

Список літератури

[1] ДБН В.2.6-33:2018. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проєктування. На заміну ДБН В.2.6-33:2008; чинний від 2018-12-01. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2018. 19 с.

[2] ДБН В.2.6-220:2017. Покриття будівель і споруд. На заміну ДБН В.2.6-14-97; чинний від 2018-01-01. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2017. 43 с.

[3] ДСТУ Б В.2.6-34:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги. Чинний від 2009-06-01. Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. 21 с.

[4] ДСТУ Б В.2.6-35:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови. Чинний від 2009-06-01. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. 25 с.

[5] ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови. Чинний від 2009-06-01. Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. 21 с.

[6] Дзюбенко А. Ю., Ковальський В. П. Аналіз порівняння влаштування вентильованого та монолітного фасаду при реконструкції. Збірник доповідей: *Матеріали LII науково-техн. конф. підрозділів Вінн. нац. техн. ун-ту (НТКП ВНТУ–2023), м. Вінниця, 21–23 черв. 2023* р. Вінниця, 2023. С. 1540–1543. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2023/paper/view/17784 (дата звернення: 05.10.2025).

[7] Вузли CAD. ROCKWOOL stone wool insulation. URL: https://www.rockwool.com/ua/technical-documentation-ua/cad/?selectedCat=зовнішні%20стіни (дата звернення: 05.10.2025).

Класифікація загроз критичній інфраструктурі України під час війни

Павло Пасічник, канд. техн. наук, доцент [1] (ORCID: 0000-0001-8499-6949)
Олексій Варварчук, магістр [1] (ORCID: 0009-0005-6904-1868), **Андрій Широков,** аспірант[1] (ORCID: 0009-0008-0602-7083)
[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури , Україна*

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто сутність критичної інфраструктури (КІ) як системи об'єктів, мереж та ресурсів, що мають вирішальне значення для національної безпеки, економіки, охорони здоров'я, довкілля та життєзабезпечення населення. Наведено перелік основних секторів КІ, зокрема енергетика, транспорт, зв'язок, водопостачання, медицина та цифрові фінансові системи. Особливу увагу приділено аналізу загроз, що постають перед КІ в умовах війни, зокрема під час російсько-українського збройного конфлікту. Окреслено класифікацію загроз: фізичні, кіберзагрози, соціально-політичні, техногенні, природні та комбіновані. Проаналізовано характер кожного типу загроз, їхні джерела, приклади реалізації та потенційні наслідки. Зазначено, що хоча фізичне знищення об'єктів КІ є головною загрозою в умовах війни, не менш небезпечними є соціально-політичні та техногенні ризики, які посилюються під час воєнного стану. Зроблено висновок про необхідність посилення державної політики у сфері безпеки критичної інфраструктури, пошуку нових рішень і адаптації систем захисту до сучасних викликів.

Ключові слова: критична інфраструктура; види загроз для критичної інфраструктури під час війни; техногенні катастрофи..

1. ВСТУП

У сучасних умовах, коли Україна перебуває в стані повномасштабної війни, питання захисту критичної інфраструктури набуває особливої актуальності. Від стійкості та безперебійного функціонування таких об'єктів, як енергетичні станції, транспортні вузли, системи зв'язку та водопостачання, залежить не лише національна безпека, а й життя мільйонів громадян. Складність сучасних загроз — від ракетних ударів до кібератак і соціальних заворушень — вимагає системного підходу до аналізу ризиків та розробки ефективних механізмів захисту. У даній роботі розглянуто основні види загроз для критичної інфраструктури, їх джерела, приклади та наслідки в умовах воєнного та мирного часу.

2. МЕТА

Метою доповіді є проаналізувати основні загрози для критичної інфраструктури України в умовах воєнного стану та окреслити напрями її захисту з урахуванням сучасних викликів.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Критична інфраструктура (КІ) – об'єкти, системи, мережі, ресурси, які мають вирішальне значення для національної безпеки, оборони, охорони здоров'я, економіки, екології, безпеки життя і здоров'я громадян [1]. До КІ можна віднести об'єкти енергетики (АЕС, ТЕЦ, ТЕС, трансформаторні підстанції, тепломережі тощо), нафтогазова галузь (НГПЗ, компресорні станції, газорозподільчі станції, газосховища, інфраструктура родовищ тощо), транспортної інфраструктури (залізниця, мости та тунелі, порти, аеропорти та вокзали, тощо), водопровідні системи (насосні станції, водопідйоми, очисні споруди тощо), системи зв'язку (базові станції мобільного зв'язку, антенно-щоглові споруди, передавачі тощо), медичні заклади (лікарні, перинатальні центри, лабораторії тощо), платіжні системи (цифрова інфраструктура), аварійно-рятувальні служби і т.і.[2] Під час російсько-української війни удари по критичній інфраструктурі України є регулярним явищем, не зважаючи на Женевські чи Гаазькі конвенції, Римський статут чи заклики ООН. Захист ключових інфраструктурних об'єктів є невід'ємною складової державної політики та оборонної стратегії України.

Головною загрозою під час бойових дій для критичної інфраструктури звісно є дії ворога, проте не варто нехтувати і загрозами, які присутні в мирний час, адже їх вплив та небезпека може кратно підсилюватися під час війни. Так, спеціалісти визначають наступні загрози для критичної інфраструктури: фізичні, кібер-, соціально-політичні, техногенні, природні та комбіновані [2,3,4]. Класифікацію загроз приведено в таблиці 1.

Таблиця1. Класифікація загроз для критичної інфрастуктури

Вид	Джерело	Приклади
Фізичні	Ворог	Ракетні та дронові удари по енергетичним об'єктам України
Кіберзагроза	Ворог, терористи, хакерські групи	DDoS – атака на Київстар, Укрзалізницю і т.і.
Соціально-політичні	Суспільство, люди	Страйк шахтарів, перекриття трас державного значення, розповсюдження паніки через дезінформацію
Техногенна	Технології, людський фактор, час	Аварія на ЧАЕС, пориви газопроводів чи теплотрас
Природна	Пиродні явища	Снігові замети на дорогах, повені, лісові пожежі тощо
Комбінована	Ворог	Фізична атака на інфраструктуру + дезінформаційна кампанія

Фізичні загрози – це можливість прямого фізичного пошкодження об'єктів КІ. До таких загроз можна віднести: навмисні ракетні, артилерійські, дронові атаки чи авіаудари; терористичні акти та диверсії у вигляді підпалів чи підривів. Такі загрози, як правило, реалізуються під час безпосередньо воєнних дій або стадії підготовки до них або ж терористичними організаціями чи психічнохворими індивідами.

Кіберзагрози –це будь-яка потенційна дія в цифровому середовищі, яка може завдати шкоди інформаційним системам, даним, мережам або ІТ-інфраструктурі, а також порушити їхню конфіденційність, цілісність або доступність. Прикладами таких загроз є DDoS-атаки (підвищене навантаження на сайт чи сервер), провадження шкідливого програмного забезпечення, несанкціоновані проникнення в різні системи, зливи даних тощо. Джерелами кіберзагрози є ворожі спецслужби, кіберзлочинні угруповування, окремі хакери та ін. [5,6]

Соціально-політичні загрози – це загрози, які провокуються людським фактором, державною політикою чи соціальною напругою. Основним чинником таких загроз є масові протести (блокування доріг, захоплення об'єктів, страйки працівників), недолугість політичної системи (перехід контролю над об'єктами КІ), зовнішній політичний тиск (торгові блокади, санкції тощо), провокації ворожих спецслужб (дезінформація, шпигунство, зливи тощо), передвиборча нестабільність. Соціально-політичні загрози є важкопередбачцваними та можуть мати великий суспільний резонанс, що супроводжується панікою або навіть економічним шоком.[5,6,7]

Техногенні та природні загрози є загрозами мирного часу, боротьбу з якими держава, суб'єкти господарювання та населення веде на постійній основі, проте військові дії можуть підсилювати їх ефект [7,8]. Так, не зважаючи на можливість підприємств критичної інфраструктури бронювати співробітників, велика кількість висококваліфікованого персоналу залучаються до безпосерднього захисту держави у лавах сил оборони. Це призводить до зниження якості управління та обслуговування об'єктів КІ. В той же час постійні фізичні атаки на ключові інфраструктурні об'єкти змушують експлуатувати обладнання, мережі та перш за все людей в екстремальних умовах, не дотримуючись певних технологічних регламентів, законів про працю тощо. Все це провокує підвищення ризику техногенних катастроф на об'єктах КІ та недостатньої підготовки до можливих природніх загроз.

Комбіновані загрози для критичної інфраструктури як раз найбільш характерні для періодів збройної агресії, адже сукупність факторів різного походження дають найбільш нищивний ефект. Так, атака на фізичні потужності в сукупності з атакою на систему управління значно масштабують ефект цих акт. На думку авторів, комбіновані загрози є найбільш небезпечними та тими, що визначають націленість ворогів на тотальне нищення держави та її основної функції – захисту громадян.

4. ВИСНОВКИ

Таким чином, підсумовуючи вище зазначене, можна сказати, що під час війни важливим та пріоритетним вектором безпекової політики нашої держави має збереження стійкості національної критичної інфраструктури та пошук нових ефективних рішень щодо її захисту.

Список літератури

[1] Про критичну інфраструктуру : Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX : станом на 21 верес. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text (дата звернення: 01.10.2025).

[2] Бірюков Д. С., Кондратов С. І Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні : зб. матеріалів міжнар. експерт. нарад / ред. О.М. Суходолі. К. : НІСД, 2016. 176 с.

[3] Грічанінов Г. Ф. Актуальні проблеми модернізації ризиків і загроз критичних інфраструктур.URL: http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/ article/15026.3.1.002.pdf. (дата звернення: 28.09.2025)

[4] Бірюков Д. С. Загрози критичній інфраструктурі та їх вплив на стан національної безпеки: Аналітична записка. URL: file:///C:/Users/Student/Desktop/nivanb_2015_3-4_14.pdf (дата звернення : 28.09.2025)

[5] Handbook on Securing Cyber-Physical Critical Infrastructure. Elsevier, 2012. URL: https://doi.org/10.1016/c2011-0-04434-4 (date of access: 04.10.2025).

[6] Лядовська В. М., Рябий М. О., Гнатюк С. О. Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захист: аналіз підходів. Зв'язок. 2014. №4. С. 3□7.

[7] Critical infrastructure protection / ed. by United States. Government Accountability Office. New York : Nova Science, 2008.

[8] Уряднікова І. В., Чумаченко С. М., Кармазін С. В.,Тесленко О. М. Застосування експертно-аналітичних методівдля оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій на об'єктахкритичної інфраструктури. Науковий вісник Академіїмуніципального управління. Серія : Техніка. 2015. Вип. 1.С. 206-218.

Plant typology in urban development as a natural barrier protecting citizens from external natural factors

Alevtyna Kozak, bachelor [1] (ORCID: 0009-0009-8801-6149)

[1] *Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine*

ANNOTATION

Green spaces in urban areas not only create an aesthetic appearance, but also play a functional role in protecting people from noise, wind, dust and overheating. They can be called the lungs of cities. The article examines the typology of plants in urban areas from the point of view of their impact on the microclimatic conditions of the city's inhabitants.

Key words: typology of plants in urban development, dust protection, noise protection, sun protection, wind protection.

1. INTRODUCTION

Modern Ukrainian cities face a number of challenges related to climate change, increasing anthropogenic load and deterioration of the urban environment quality. The intensity of heat waves increase, noise levels, dust concentration in the air and other negative factors significantly affect comfort and health of the population. At the same time vegetation is one of the most effective natural regulators of microclimate, providing protection for humans from solar radiation, overheating, dust, noise and wind.

Kyiv is traditionally considered one of the greenest cities in Europe. According to the HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index) satellite index, about 44% of the capital's area is occupied by green spaces, and the average green space coverage is over 80 m² per inhabitant.

The article proposes to consider the typology of plants in urban development as a natural barrier to protect citizens from external natural factors.

2. UKRAINIAN AND FOREIGN EXPERIENCE

In Germany, a number of government programs are being implemented in which landscaping and preserving the natural environment are factors in sustainable development. In particular, the Energiewende strategy aims to reduce greenhouse gas emissions by switching to renewable energy sources and increasing energy efficiency, which indirectly affects the reduction of heat load in cities. The Ecopark, Green Urban Logistics and Energieeffiziente Gebäude initiatives emphasize the role of green spaces as elements of climate adaptation and quality of life in the urban environment.

Ukraine is also implementing national and regional initiatives in which greening is a tool of environmental policy. The President's Green Country Program [1] anticipates planting one billion trees over five years, which should reduce land degradation and absorb a significant share of CO_2. The Greening of Ukraine project aims to restore green areas in cities destroyed by war. In cooperation with the EU and UNDP [2], initiatives are being implemented that create concepts of "green" communities and integrate nature-based solutions into urban planning.

In Germany, environmental programs are systemic in nature and supported by comprehensive legislative mechanisms, financing, and monitoring of results. In Ukraine, such initiatives are mostly at the project or declarative level and depend on international technical assistance. At the same time, modern Ukrainian programs demonstrate a tendency to integrate European approaches - use of nature-based solutions, increasing biodiversity and forming green infrastructure as a part of urban renewal. In addition to state or city programs that initiate and implement research into the impact of green spaces on the microclimate of urban environment, university scientific developments provide a wide array of knowledge based on tests, measurements and calculations [3].

2.1. Wind protection

The issue of wind protection is actively researched in the field of urban planning and microclimatic modeling. The work [4] considers the influence of vegetation on the speed and structure of air flows, as well as the effectiveness of green spaces as natural screens in the urban environment.

2.2. Dust protection

Vegetation plays a key role in reducing the concentration of solid parts in the air. It has been proven in [5] that canopy density, leaf type, and tree height significantly affect the efficiency of dust filtration along highways and in residential areas.

2.3. Sun protection

Plants play a significant role in regulating thermal balance of urban areas, reducing overheating of coatings, facades and internal spaces of buildings. According to studies [6], shading created by trees reduces air temperature by 2–4 °C, and surface temperatures of asphalt by up to 20 °C. The mechanisms of evaporative cooling and photosynthetic activity contribute to the formation of a comfortable microclimate. Research [3] proves that the configuration and density of vegetation directly affect its effectiveness in sun protection. Green roofs and vertical gardening increase energy efficiency of buildings, which is confirmed by European experiments.

2.4. CO_2 reduction

Green spaces are a natural mechanism for reducing the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Studies [7] show that trees in the cities can absorb 10 to 40 kg of CO_2 per tree annually, reducing the overall carbon footprint of cities. Green infrastructure is an effective tool for climate neutralization of urban areas.

3. PLANT TYPOLOGY IN URBAN ENVIRONMENT

Typology of plants in the urban environment is formed on the basis of their functional impact on microclimate, ecological balance and human comfort. Vegetation performs not only an aesthetic or recreational function, but also acts as a natural barrier that mitigates the effects of external climatic factors. In the climatic zones of Ukraine - from moderately continental to prairie - the role of greenery in stabilizing the microclimate is especially significant.

3.1. Plants in the structure of urban development

In parks, recreational areas, on the street and road network, green spaces create a comfortable environment by reducing noise, filtering dust, creating shade and maintaining air humidity. The compositional arrangement of trees and bushes provides natural screening of noise waves, especially near highways or traffic interchanges. The shade from the crowns reduces overheating of soils, paths and recreation areas, which is important during summer heat waves. Right next to buildings, plants perform sun-shielding and heat-regulating functions. Trees planted near facades reduce overheating of walls and windows, providing natural shading. Orientation of the building is taken into account. Greening roofs and facades - a modern form of integrated urban greening - creates an additional layer of thermal insulation, improves the energy efficiency of buildings and contributes to the absorption of CO_2.

3.2. Typology by plant size

Plants are classified by size, which determines their functions and spatial role in the urban environment:

Grass layer - lawns, mosses and ground cover plants that reduce evaporation from surfaces and retain dust.

Floral arrangements - provide aesthetic perception but also participate in heat exchange and biofiltration.

Bushes - the middle layer of greenery which forms noise-absorbing and dust-retaining strips especially effective along transport arteries.

Trees - the main vertical structure of green spaces which provides shading, wind protection, acoustic absorption and regulation of the carbon cycle.

3.3. Typology by crown density and light transmission

According to the density and transparency of the crowns, three main types are distinguished:

Dense crowns (linden, ash, oak);

Translucent crowns (birch, maple, acacia);

Light crowns (poplar, mountain ash, larch).

3.4. Typology by traditional purpose in an urban planning situation

Depending on the location and functions of green elements in the city structure, the following types are distinguished:

Park plantings - recreational spaces;

Street green rows along transport highways;

Protective plantings near residential and industrial zones - reduce wind speed and dust dispersion;

Vertical and roof greening - energy efficiency and biodiversity factors;

Neighborhood plantings - local green microspaces for social comfort and protection.

4. CONCLUSIONS

Thus, the typology of plants in urban development in Ukraine reflects the relationship between the natural properties of vegetation and the architectural and planning structure of the city. It is a tool for optimizing the microclimate, reducing environmental load, and forming a harmonious environment adapted to the climatic conditions of our country.

Reference list

[1] Decree of the President of Ukraine No. 228/2021. On some measures for the preservation and restoration of forests.

[2] Nature-based solutions for sustainable cities in Ukraine. UNDP Project. https://www.undp.org/ukraine/projects/nature-based-solutions-sustainable-cities-ukraine.

[3] Sergeychuk O.V., Kozak Y.V. Determination of shading reduction factors when shading by rows of trees. ICGG 2024 – *Proceedings of the 21st International Conference on Geometry and Graphics*. V.2. 2024. pp. 13-21. Springer. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-031-71008-7_2

[4] Zanotto F., Marchi L., Grigolato S. Wind-tree interaction: Technologies, measurement systems for tree motion studies and future trends. *Journal of Agricultural and Biosystem Engineering Research 237(8).* 2023. Vol.2, No 2. P.128–141. DOI:10.1016/j.biosystemseng.2023.12.005.

[5] Barwise Y., Kumar P. Designing vegetation barriers for urban air pollution abatement: A practical review for appropriate plant species selection // npj *Climate and Atmospheric Science*. – 2020. – Vol. 3. – Art. No. 12. DOI: 10.1038/s41612-020-0115-3.

[6] Chapman L., Bell C., Bradley A. The Effect of Urban Density and Vegetation Cover on the Urban Heat Island in Birmingham, UK // *Journal of Applied Meteorology and Climatology*. – 2018. – Vol. 57(11). – P. 2381–2398. DOI: 10.1175/JAMC-D-17-0316.1.

[7] Nowak D. J., Crane D. E., Stevens J. C. Carbon storage and sequestration by urban trees in the USA // *Environmental Pollution.* – 2002. – Vol. 116(3). – P. 381–389. DOI: 10.1016/S0269-7491(01)00214-7

Типологія об’єктів критичної інфраструктури України за конструктивними ознаками

Віталій Плоский, проф., д-р техн. наук, професор [1] (ORCID: 0000-0002-2632-8085), **Юрій Козак**, канд. техн. наук, доцент [1] (ORCID: 0000-0001-8723-3779), **Сергій Кожедуб**, канд. техн. наук, доцент [1] (ORCID: 0000-0001-6315-8161)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Стаття пропонує конструктивну типологію об’єктів критичної інфраструктури України на основі класу наслідків. Обґрунтовано необхідність розширення шкали класів наслідків понад СС3 (запровадження СС4–СС6) для об’єктів із міжрегіональними й міждержавними наслідками відмови. Запропонована рамка підтримує ідентифікацію об’єктів КІ, проєктні рішення щодо стійкості, рівні резервування та пріоритетність відновлення, а також уніфікацію паспортів безпеки.

Ключові слова: архітектурно-конструктивна типологія, об’єкти критичної інфраструктури, клас наслідків.

1. ВСТУП

Закон України про критичну інфраструктуру [1] регламентує функціональні напрями критичної інфраструктури (КІ) та категоризацію об’єктів КІ.

Типологія об'єктів КІ формується на основі чотирьох позицій: *архітектурна типологія* будівель та споруд, *конструктивна типологія*, *світовий досвід типологій об'єктів КІ*, *українське законодавство*.

Дослідження в області перелічених чотирьох напрямах, їх перетин в характерних для критичної інфраструктури ознаках дає основний перелік об'єктів КІ. Для повноти аналізу архітектурно-конструктивної типології необхідно спиратись на норми по визначенню класу наслідків. Однак, існуючий поділ виявляється недостатнім для типології, що розглядається. Запропоновані рішення по розширенню існуючої класифікації за класами наслідків.

2. МЕТА РОБОТИ

Обґрунтувати необхідність розширення існуючої класифікації класу наслідків для об’єктів критичної інфраструктури.

3. СКЛАД ТИПОЛОГІЇ

Складання типології об’єктів критичної інфраструктури базується в першу чергу на архітектурній типології будівель і споруд як здобуток наукової багаторічної роботи, що створила класифікації, які лягли в основу нормативної бази України та учбових матеріалів. Конструктивні класифікації є також слідством широкого кола досліджень та тісно пов’язані з нормами, що регламентують вибір конструктивних та будівельних систем будівель і споруд, особливостей розрахунків несучої спроможності. Вибір з вищеназваних типологій таких, що є об’єктами КІ, в поєднанні з аналогічними типологіями передових країн світу, українським нормативним полем, законодавством України в області будівництва та КІ [2-9] дає можливість не тільки скласти широку архітектурно-конструктивну типологію об’єктів критичної інфраструктури, а й розвивати законодавчу та нормативну базу України, країни, яка стикнулась зі складними екзистенціальними викликами.

Для проектних та експлуатаційних вимог використовується паралельна будівельно-технічна рамка. Джерело [10] встановлює **класи наслідків** для будівель і споруд, які визначають рівень розрахунків і перевірок, а [11] задає загальні принципи надійності та конструктивної безпеки. У практиці типологізації важливо розмежовувати **категорії критичності КІ** (функціонально-секторальний вимір державної безпеки) і **клас наслідків** (будівельно-технічний вимір відповідальності об’єкта), але надалі зіставляти їх для визначення необхідних рівнів захисту й відновлюваності.

4. СТРУКТУРА АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОЇ ТИПОЛОГІЇ

Розподіл пунктів та підпунктів ієрархії типології доречно проводити за принципом **життєвої функції** і **масштабу наслідків** від зупинки. Ключові фільтри: (1) безперервність критичної послуги; (2) масштаб впливу (нац./регіон./локальний); (3) взаємозалежності (енергія, зв’язок, вода, транспорт); (4) час/складність відновлення; (5) безпекові ризики (вибухо-, пожежо-, хімнебезпечність, кібер). Об’єкт розглядаємо як **комплекс**: сукупність будівель, споруд і **обов’язкових приміщень**, без яких послуга не надається.

В такий спосіб побудови ієрархічної рамки об’єктів КІ базовим *першим рівнем* типології є функціональна типологія. Функціональна типологія показує яку життєву послугу надає об’єкт і з яких обов’язкових частин складається система, щоб цю послугу забезпечити. Функціональна типологія розподіляє об’єкти КІ за фукцією, яку виконує об’єкт в структурі суспільної взаємодії, виділяє значення об’єктів в масштабах регіону, країни чи світу, диференціює функціональне призначення для роботи з державними інституціями (управлінські), громадськістю та захист людини (громадського, енергетичного, транспортного призначення), безперервністю виробничих процесів на період катастрофічних подій, а також виділяє об’єкти спеціального призначення у сфері військовій та стратегічного розвитку.

Кожний пункт функціональної типології має *другий рівень* архітектурно-функціональної типології. Виділяються такі позиції: громадське призначення, управлінське, промислові об’єкти, енергетичні, транспортні та інженерні мережі, цифрові та комунікаційні мережі, підземні та укріплені споруди.

До *третього рівня* відносяться самі будівля та споруди або частини комплексів, без яких функція не відбувається.

Для будівель, споруд та частин комплексу визначається рекомендована конструктивна схема та будівельна система, згідно експлуатаційним особливостям, значенню наслідків, ступеню відповідальності та важливістю захисту.

В цьому сенсі присвоєння згідно будівельних норм України класу наслідків будівлям стає центральним фактором, що впливає на конструктивні засоби захисту будівель і споруд. На основі класів наслідків вводяться коефіцієнти надійності, навантаження, строки експлуатації та інші параметри для розрахунку та конструювання несучих та огороджуючих конструкцій будівель та споруд. Але одночасно три класи наслідків українського законодавства показують звуження можливостей захисту об'єктів КІ.

5. КЛАСИ НАСЛІДКІВ

Виходячи з обмежень, що накладають норми України у сфері розрахунків класу наслідків виникає необхідність розширення класифікації за класами наслідків, що впливатиме на вибір конструктивної системи, рівень дублювання, систему захисту та швидкість та пріоритетність відновлення об'єктів КІ.

Згідно з чинним будівельним законодавством України, СС3 – максимально формально діючий клас наслідків, що регламентує високий рівень небезпеки з критеріями наслідків відмови об'єкта та впливу на людей: понад 400 осіб постійного перебування, 1000 осіб періодичного, 50000 осіб ззовні об'єкта, серйозні економічні втрати понад 50000 м.р.з.п., що є свідоцтвом скоріше локальної катастрофи.

Виходячи з того, що є об'єкти з більшими наслідками, що можуть складати загрози глобального рівня для інших країн, континентів або всього світу, пропонується розширення категорій класів наслідків. Наприклад.

СС4 – дуже високі наслідки: міжрегіональна небезпека або національна економічна втрата. Критерії: понад 500 осіб потенційного впливу на постійно перебуваючих, катастрофічні наслідки на рівні області або кількох регіонів, руйнування критичного елемента національного масштабу. До типів об'єктів можна віднести центральні дата-центри національних реєстрів, центральні термінали аеропортів міжнародного сполучення, енергетичні підстанції класу 750 кВ, центри національного резерву охорони здоров'я, хімічні виробництва І класу небезпеки, греблі великих ГЕС.

СС5 – катастрофічні наслідки: руйнування створює міждержавну загрозу або довготривалі екологічні наслідки. Критерії: вплив на декілька країн (наприклад, країни ЄС), незворотні наслідки для довкілля, стратегічна важливість для оборони або стабільності держави. Типи об'єктів: центри управління ядерною безпекою, національні склади ядерного/високоактивного відходу, вузли державного зв'язку спецпризначення, космічні наземні комплекси стратегічного зв'язку, командні центри Генштабу ЗСУ, резервні фінансові сховища (в т.ч. готівкові резерви).

СС6 – надкатастрофічний рівень: загроза планетарного масштабу або національного існування. Критерії: стратегічна інфраструктура, руйнування якої призводить до краху державного управління, втрата контролю над критичною зброєю або глобальна екологічна катастрофа. Типи об'єктів: командно-штабні центри з ядерним керуванням, основні реакторні блоки АЕС, центри глобального супутникового зв'язку (GPS), національні архіви електронного реєстру населення/банків/землі, захищені центри управління уряду (бункери на 100+ осіб).

6. ВИСНОВКИ

Обґрунтовано доцільність розширення шкали класів наслідків понад СС3 (введення СС4–СС6) для об'єктів із міжрегіональними, міждержавними або планетарними наслідками відмови. Розширена шкала дає можливість пропорційно встановлювати вимоги до конструктивних систем, рівнів дублювання, протиаварійного захисту та пріоритетності відновлення.

Список літератури

[1] Про критичну інфраструктуру: Закон України від 16.11.2021 р. № 1882-IX : станом на 21.09.2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20.

[2] НК 018:2023 Класифікатор будівель і споруд. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2023. 17 с.

[3] Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII : станом на 09.07.2025 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12

[4] Деякі питання об'єктів критичної інфраструктури Постанова Кабінету Міністрів України № 1109 від 09.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2020-п

[5] Про регулювання містобудівної діяльності. Закон україни. Документ 3038-VI редакція від 08.08.2025. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text

[6] Про затвердження Порядку ведення Реєстру об'єктів критичної інфраструктури, включення таких об'єктів до Реєстру, доступу та надання інформації з нього. Постанова Кабінету міністрів України №415 від 28.04.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2023-%D0%BF#Text

[7] Деякі питання паспортизації об'єктів критичної інфраструктури. Постанова КМУ № 818 від 04.08.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/818-2023-%D0%BF#Text

[8] В.П.Король Архітектурне проектування житла. Підручник. Київ:-Саміт-книга 2023.- 314с.

[9] Архітектурна типологія громадських будинків і споруд:навчальний посібник – Ковальський Л. М., А. Ю. Дмитренко, В. М. Лях, Г.Л. Ковальська, Кащенко Т.О. - К., 2017. – 481 с.

[10] ДСТУ 8855:2019. Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності). Чинний від 01.12.2019. Вид. офіц. Київ : УкрНДНЦ, 2019. 20 с.

[11] ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. Чинний від 01.09.2022. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2018. 44 с

Архітектурно-конструктивна типологія об'єктів критичної інфраструктури України, напрями досліджень

Віталій Плоский, проф., д-р техн. наук [1] (ORCID: 0000-0002-2632-8085),
Володимир Скочко, проф., д-р техн. наук [1] (ORCID: 0000-00021709-2621)**,**
Юрій Козак, канд. техн. наук, доцент [1] (ORCID: 0000-0001-8723-3779)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна*

АНОТАЦІЯ

Стаття розглядає алгоритм побудови архітектурно-конструктивної типології об'єктів критичної інфраструктури України. Методологія ґрунтується на ієрархії, в основі якої лежить функціональна типологія. Через архітектурну деталізацію об'єктів, частин комплексів архітектурно-конструктивна типологія враховує конструктивні системи та класи наслідків. Узгоджено підходи з чинною нормативною базою України та релевантними практиками ЄС/США/Ізраїлю.

Ключові слова: архітектурно-конструктивна типологія, об'єкти критичної інфраструктури.

1. ВСТУП

Стійкість критичної інфраструктури (КІ) стала ключовою умовою національної безпеки України в умовах воєнних і гібридних загроз, кіберризиків та природних катаклізмів. На нормативному рівні КІ визначено як сукупність об'єктів і систем, безперервність функціонування яких забезпечує життєво важливі функції держави; законодавство встановлює категоризацію об'єктів за критичністю, сектори та процедури їх обліку/паспортизації [1].

Паралельно з цим архітектурно-конструктивні рішення безпосередньо впливають на стійкість, ремонтопридатність та захищеність об'єктів, що зумовлює потребу у формалізованій **архітектурно-конструктивній типології** КІ як інструменті проектування і регулювання.

Робота спирається на узагальнений алгоритм побудови типології, що поєднує галузеві, архітектурні та конструктивні засади з правовим регулюванням:

Архітектурна типологія (1) житлових, цивільних і промислових будівель та споруд + **Конструктивна типологія** (2) + **Світовий досвід типологій КІ** (3) + **Українське законодавство** (4).

На основі інтеграції (1)–(4) формується пропонована **архітектурно-конструктивна типологія об'єктів КІ України**.

2. МЕТА РОБОТИ

Обґрунтувати та сформулювати архітектурно-конструктивну типологію об'єктів КІ України, узгоджену з національною нормативною базою та релевантними міжнародними підходами.

3. ПОБУДОВА ТИПОЛОГІЇ

Типологія об'єктів КІ базується на законодавстві України в області будівництва та КІ [2-5]. Однак, саме широке поле досліджень та публікацій в області архітектурної типології дає повний перелік об'єктів, з якого за ознаками критичності можна виділити шукані об'єкти КІ.

3.1. Архітектурна типологія як база для типології об'єктів КІ

Для формування типології об'єктів критичної інфраструктури (КІ) вихідною є **архітектурна типологія** як широка систематизація громадських і промислових будівель/споруд. Вона описує функціональні класи, планувальні моделі, режими експлуатації та взаємодію з міською інфраструктурою; саме ці ознаки дозволяють встановити, які об'єкти є потенційно критичними для життєздатності територій (освіта, охорона здоров'я, адміністративне управління, транспорт, зв'язок, енергетика, складування/логістика тощо). Узагальнення сучасних підходів подано у фундаментальних виданнях [6-8], що надають типологічні матриці для громадських будівель і споруд.

3.2. Конструктивна типологія будівель і споруд

Конструктивна типологія описує сукупність рішень несучого остова, огороджувальних систем і вузлів, що забезпечують **надійність**, **конструктивну безпеку** та **експлуатаційну придатність** будівель і споруд. Базою є вимоги національних норм щодо принципів надійності/безпеки та класів наслідків, які визначають рівень розрахунків, перевірок і захисту (жорсткість, стійкість до прогресивного обвалення, пожежна/вибухова витривалість, сейсмостійкість).

Конструктивна типологія, спираючись на норми України [9, 10], дозволяє зіставити **тип системи** з **вимогами стійкості та відновлюваності** і є необхідним шаром для подальшого відбору та категоризації об'єктів як критичної інфраструктури.

3.3. Світовий досвід типологій об'єктів КІ

На прикладі ЄС, США, Ізраїля розглянуто світові напрацювання в області типологій та засобів захисту КІ.

Європейський Союз. Директива про стійкість критично важливих суб'єктів (CER) [11] формує обов'язкові вимоги до фізичної стійкості, резервування та інтеграції безпеки, і задає секторальне поле застосування

Ізраїль. Держава оперує моделью, де кібер-фізичний захист КІ — центральний пріоритет: національні інституції [12] (зокрема INCD та дослідницькі центри INSS) фокусуються на безперервності урядування/послуг,

стійкості стратегічних об'єктів та багатошаровому захисті під постійним впливом загроз.

Сполучені Штати Америки. США системно впровадили **партнерську** модель захисту КІ, де федеральні, штатні/муніципальні та приватні оператори працюють у спільній рамці управління ризиками. Її ядро — **National Infrastructure Protection Plan (NIPP)** [13], що узгоджує ролі учасників і процеси оцінювання ризиків, пріоритизації, індикаторів ефективності та безперервного удосконалення. На рівні технічних стандартів і досліджень істотне місце займають документи **NIST** та ініціативи FEMA/NIST [14] щодо відновлення будівель/життєзабезпечення як проектний критерій. Класифікаційно США застосовують **секторальну модель**: перелік критичних секторів ідентифікується та конкретизується на рівні профільного агентства **CISA**; ця модель використовується як операційна база для пріоритезації, обміну даними про загрози, технічної допомоги і сценарного планування.

3.4. Українське законодавство

Базова рамка захисту критичної інфраструктури визначена Законом України № 1882-IX «Про критичну інфраструктуру» [1]. Закон запроваджує **категоризацію об'єктів КІ** (I–IV категорії критичності) за масштабом наслідків від порушення їх роботи — від загальнодержавного до локального рівня.

4. АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНА ТИПОЛОГІЯ

Архітектурно-конструктивна типологія охоплює перелік будівель за функціональним призначенням, виділяє об'єкти за масштабом впливу на місто-регіон-державу та наслідками від зупинки, показує взаємозв'язок з комунікаціями життєзабезпечення. Конструктивна складова надає пріоритети конструктивним рішенням для зменшення наслідків та спрощення відновлення.

Рівень 1 – функціональна типологія. Основою функціональної типології приймається Закон [1], що є основою функціонального поділу об'єктів КІ та надає класифікацію за категоріями критичності.

Рівень 2 – архітектурно-функціональна типологія. Другий рівень присвоює кожному функціональному напрямку об'єкти архітектурної типологій, виділяючи з них ті, що відповідають ознакам критичності.

Рівень 3 – будівлі і споруди, частини комплексів. Кожен архітектурний підрозділ розкладається на **перелік будівель, споруд і частин комплексів, без яких функція не відбувається**. Типові елементи нижнього рівня: *бомбосховища/укриття; виробничі приміщення та лабораторії; складські зони; енергозабезпечення (ДГУ/UPS, щити, трансформаторні); службові та диспетчерські; громадські/пасажирські зали для транспортних вузлів; реагентні/насосні/резервуари для водоканалів; машинні зали,* тощо.

5. ВИСНОВКИ

У статті запропоновано інтегровану архітектурно-конструктивну типологію об'єктів критичної інфраструктури (КІ), побудовану за ієрархічним принципом: функціональна типологія → архітектурна деталізація → перелік обов'язкових складових (будівлі, споруди, приміщення) → призначення конструктивних систем і класів наслідків.

Отримана типологічна рамка може слугувати методичною основою для планування, проєктування, експертизи та управління ризиками КІ, а також для уніфікації паспортів безпеки та гармонізації із сучасними підходами до стійкості.

Список літератури

[1] Про критичну інфраструктуру: Закон України від 16.11.2021 р. № 1882-IX : станом на 21.09.2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20.

[2] НК 018:2023 Класифікатор будівель і споруд. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2023. 17 с.

[3] Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII : станом на 09.07.2025 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12

[4] Деякі питання об'єктів критичної інфраструктури Постанова Кабінету Міністрів України № 1109 від 09.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2020-п

[5] Про регулювання містобудівної діяльності. Закон україни. Документ 3038-VI редакція від 08.08.2025. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text

[6] В.П.Король Архітектурне проектування житла. Підручник. Київ:-Саміт-книга 2023.- 314с.

[7] Архітектурна типологія громадських будинків і споруд:навчальний посібник – Ковальський Л. М., А. Ю. Дмитренко, В. М. Лях, Г.Л. Ковальська, Кащенко Т.О. - К., 2017. – 481 с.

[8] Лінда, С. М., О. І. Моркляник Типологія громадських будівель і споруд : підручник ─ Львів : Львівська політехніка, 2015. ─ 348 с.

[9] ДСТУ 8855:2019. Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності). Чинний від 01.12.2019. Вид. офіц. Київ : УкрНДНЦ, 2019. 20 с.

[10] ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. Чинний від 01.09.2022. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2018. 44 с

[11] European Commission. Critical Entities Resilience Directive (CER Directive (EU) 2022/2557). URL: ec.europa.eu

[12] Israel National Cyber Directorate, URL: https://www.gov.il/en/departments/israel_national_cyber_directorate/govil-landing-page

[13] CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency). *Critical Infrastructure Sectors*. National Infrastructure Protection Plan (NIPP). URL: https://www.cisa.gov

[14] FEMA / NIST. Functional Recovery of Buildings and Lifelines (FEMA P 2090 / NIST SP 1254). URL: nist.gov

Основні напрямки інженерного захисту об'єктів гідроенергетики

Тетяна Чирва, доц., к.т.н., доцент [1] (ORCID: 0000-0002-6657-5443),

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ*

АНОТАЦІЯ

В статті розглянуті основні характеристики об'єктів критичної інфраструктури в гідроенергетики, що становлять найбільш відповідальними інженерними спорудами у забезпеченні енергетичної безпеки України. До основних інженерних її споруд гідровузлу відносяться греблі, які сконцентровані на Дніпровському і Дніпровському каскаді каскадах. Розглянуті основні характеристики гребель ГЕС , а також запропоновані основні напрямки заходів безпеки.

Ключові слова: об'єкти критичної інфраструктури, гідроенергетика, греблі, заходи безпеки.

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

У сучасних умовах критична інфраструктура розглядається як ключовий елемент національної економіки та фундамент державної й регіональної політики у сфері забезпечення національної безпеки [1]. До об'єктів критичної інфраструктури належать стратегічно важливі підприємства, установи та системи, порушення функціонування або знищення яких може створити загрозу для безпеки держави, життя і здоров'я громадян, довкілля, а також призвести до серйозних матеріальних і фінансових втрат [1].

До таких об'єктів відносять комплекс інженерних споруд гідроенергетики, в склад яких входять греблі , які переважно сконцентровані на Дніпровському каскаді (Київська ГЕС , Канівська ГЕС, Дніпровська ГЕС тощо) та Дністровському каскаді і становлять найбільш відповідальними інженерними спорудами з підвищеною економічною, соціальною і екологічною значимістю (рис. 1).



Рисунок 1. Гребля Київської ГЕС.

2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРЕБЕЛЬ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ (ГЕС) В УКРАЇНІ

Гідроелектростанції (ГЕС) відіграють важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки України, що дає можливість перейти до сталих джерел енергії.

Принцип роботи ГЕС полягає в тому, що енергія напору води за допомогою гідроагрегату перетворюється на електроенергію, при цьому необхідний тиск води забезпечується за допомогою спорудження греблі і водосховища, концентрації річки в визначеному місці з природним потоком води або з деривацією.

Греблі є основною інженерною спорудою гідровузлу (рис. 2), які забезпечують стабільну роботу гідроелектростанцій та захист навколишнього середовища. Вони виконують функції регулювання водного режиму, створення напору для турбін, захисту від паводків та формування водосховищ.




Рис. 2. Загальний вигляд гідровузлу

Конструктивні особливості при виборі типу гребель залежать від природних умов, гідрологічних характеристик річок та енергетичних потреб регіону. Тип і конструкція греблі визначається за призначенням, розмірами, видом матеріалу.

До основних типів гребель великих ГЕС Україні відносяться: гравітаційні бетонні; земляні (насипні); комбіновані.

Гравітаційні греблі — це масивні інженерні споруди, що утримують воду завдяки власній вазі. Вони будуються переважно з монолітного або армованого бетону, в основному виконуються трикутного профілю з вертикальною або слабко похилою у бік верхнього б'єфа верховою гранню, а при високій сейсмічності в багатьох випадках профіль греблі розширюється до основи за рахунок збільшення похилу верхової грані. Основною перевагою таких гребель є їхня надзвичайна міцність, довговічність і стійкість до гідродинамічного навантаження води.

Прикладом такого конструктивного рішення є Дніпрогес (м. Запоріжжя) - одна з найвідоміших гравітаційних бетонних гребель в Україні, яка на сьогоднішній час є найстарішою великою гідроспорудою на Дніпрі.

Земляні (насипні) греблі являють собою насип переважно трапецоїдального поперечного перерізу і формуються з ущільненого ґрунту, суглинку, глини, піску або кам'яної накидки. Усередині міститься водонепроникне ядро (наприклад, глиняне або бетонне). При зведенні земляних гребель часто використовуються місцеві матеріали, відрізняються простотою зведення, особливо при будівництві в широких річкових долинах.

Комбіновані греблі поєднують бетонні водозливні греблі з земляної або кам'яно-накидної дамбами для збільшення довжини греблі.

Таке конструктивне рішення використовується для більшості великих ГЕС на Дніпрі (Київська, Кременчуцька, Канівська, Дніпродзержинська, Каховська).

Таким чином, огляд прийнятих конструктивних рішень гребель для великих гідроелектростанцій україни показав , що найбільше використовують комбіновані греблі, що поєднують економічність земляної частини з надійністю бетонної.

3. ОСНОВНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГРЕБЕЛЬ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В ВОЄННИЙ ЧАС

Основні заходи безпеки об'єктів гідроенергетики полягають в визначенні нових підходів до технічних, екологічних, соціальних напрямків, які містять не тільки оцінку надійності в період тривалої експлуатації інженерних споруд, а також врахування адаптації до воєнних загроз. Таким чином, можна визначити основні напрямки щодо експлуатації і безпеки основних об'єктів гідроенергетики:

- забезпечення технічної надійності роботи гідровузла, що включає аналіз потенційних загроз при виникненні аварійних ситуацій, пов'язаних з роботою основних складових ГЕС, а також підвищення стійкості до атак;
- проєктування захисних систем, що дозволяють автоматичного аварійного відключення з одночасним підключенням до резервних джерел живлення;
- використання сучасних приладів для моніторингу стану споруди, таких як сенсори, дрони, супутникові дані;
- розробка заходів для збереження біорізноманіття, водних екосистем у випадку непередбачених аварійних ситуаціях в умовах воєнного стану;
- врахування ризиків при проєктуванні нових об'єктів, , які виникають під час воєнних дій.

Греблі гідроелектростанцій в воєнних умовах стають потенційними цілями для: ударних дронів-камікадзе, ракетних атак та диверсійних дій. Їх пошкодження (на прикладі Каховської ГЕС) може призвести до затоплення населених пунктів, зупинки енергопостачання, що в результаті стало екологічною катастрофою в країні.

Для захисту гребель потрібно передбачати:

- будівництво протидронових споруд у вигляді спеціальних металевих конструкцій, сіток та куполів;
- інженерне укріплення з посиленням бетонних конструкцій, встановленням протиударних екранів;
- використання систем ППО поблизу об'єктів, а також засобів радіоелектронної боротьби для перехоплення дронів.

ВИСНОВОК

Кліматичні зміни, воєнні загрози та зношеність інфраструктури ГЕС ставлять задачі нові задачі щодо оновлення цих споруд, а також сучасні підходи до проєктування гребель у майбутньому.

Список літератури

[1] Кизим М. О., Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. Сутність поняття "критична інфраструктура" з позицій національної безпеки України. *Бізнес Інформ*. 2022. № 12. С. 58-78. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001396419

[2] Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2017 року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури», Введене в дію Указом Президента України від 16 лютого 2017 року № 37/2017

[3] *ДБН В.2.4-3: 2010.* Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. *Гідротехнічні споруди. Основні положення*. [Чинний від 01.01.2011 р.]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 37 с

[3] Бірюков Д. Концепція захисту критичної інфраструктури як елемент загальноєвропейської безпекової політики. *Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Ку- раса НАН України*. 2018. Вип. 6. С. 106–115. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/birukov_kontseptsia.pdf

[4] Бобро Д. Г. Методологія оцінки рівня критичності об'єктів інфраструктури. *Стратегічні пріоритети*. 2016. № 3. С. 78–86. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Bobro_Dmytro/Metodolohiia_otsinky_rivnia_kry-tychnosti_obiektiv_infrastruktury.pdf?PHPSESSID=grmv5ditrftbq5l170qi9oh934

[5] Farenyuk, G., VaynbergO., Khlapuk, M., & Shuminskyi, V. (2019). Надійність та безпека гідротехнічних споруд в умовах тривалої експлуатації. *Наука та будівництво*, *20*(2),4-18. https://doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v20i2.91

[6] *ДК 018-2000.* Державний класифікатор будівель та споруд. – К.: Держстандарт України, 2000. – 83 с.

Напрями законодавчого удосконалення виконання підготовчих і будівельних робіт та введення в експлуатацію об'єктів будівництва підвищеного ризику

Ігор Мамонтов, PhD, професор [1] (ORCID: 0000-0002-7040-6247)

[1] *Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна*

АНОТАЦІЯ

У роботі здійснено аналіз соціальної зумовленості і окреслено пропозиції законодавчого удосконалення виконання підготовчих і будівельних робіт та введення в експлуатацію об'єктів будівництва через поглиблення диференціації процедур залежно від класу наслідків та функціонального призначення цих об'єктів підвищеного ризику.

Ключові слова: будівельне право, державний архітектурно-будівельний контроль і нагляд, антикорупційна політика, об'єкт будівництва підвищеного ризику, клас наслідків.

1. ВСТУП

У сучасній системі правового регулювання будівельної діяльності в Україні діє дворівневий порядок отримання права на виконання будівельних робіт. Його структура безпосередньо залежить від категорії складності та класу наслідків об’єкта, що зумовлює застосування різних процедур та ступеня державного контролю. Відповідно, і порядок прийняття об’єкта в експлуатацію також прив’язаний до визначеного класу наслідків, що визначає обсяг перевірок, документообіг та рівень відповідальності учасників процесу.

Для об’єктів класу наслідків СС1, які характеризуються незначними можливими наслідками, застосовується спрощений механізм. Введення таких об’єктів в експлуатацію здійснюється шляхом реєстрації декларації про готовність, що відображає декларативний характер цієї процедури. Держава фактично не втручається в технічні аспекти, а весь тягар відповідальності за повноту і достовірність поданих даних несе замовник будівництва.

Натомість для об’єктів класів СС2 і СС3, які належать до середнього та значного рівнів відповідальності, встановлена істотно складніша процедура. Прийняття таких об’єктів в експлуатацію завершується видачею сертифіката, а передумовою для цього є не лише формальна перевірка документів, але й обов’язковий виїзний огляд об’єкта посадовими особами органів державного архітектурно-будівельного контролю. Метою такого огляду є встановлення фактичної відповідності збудованого об’єкта затвердженій проєктній документації та вимогам містобудівного законодавства.

Попри те, що у низці норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» [1] (зокрема, частині сьомій статті 7, статті 26-1, частині четвертій статті 33, частині першій статті 37-1, частині другій статті 39) передбачено обов’язковість застосування положень Закону України «Про адміністративну процедуру» [2], ці положення де-факто не були імплементовані у чинну систему регулювання містобудівних процесів. Як наслідок, ключові принципи адміністративної процедури – прозорість, визначеність строків, стандартизація дій органів влади – залишаються не в повній мірі реалізованими.

Незважаючи на активне реформування сфери та запровадження цифрових інструментів через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ), чинна нормативно-правова база щодо отримання права на виконання будівельних робіт усе ще має суттєві прогалини. Ці недоліки ускладнюють роботу учасників будівельної діяльності, створюють можливості для корупційних практик і знижують інвестиційну привабливість будівельного ринку України.

2. ПРОБЛЕМИ І НЕДОЛІКИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ І БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ

Однією з найпомітніших проблем чинного правового регулювання у сфері виконання підготовчих і будівельних робіт є надмірна зарегульованість, складність та недостатня прозорість процедур, що особливо відчутно під час роботи з об’єктами класів наслідків СС2 та СС3. Хоча стаття 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та положення Постанови Кабінету Міністрів України № 466 [3] від 13 квітня 2011 року формально визначають перелік документів, необхідних для отримання дозволу, на практиці цей перелік нерідко виявляється ширшим. Замовники вимушені отримувати додаткові довідки, погодження та інші документи, які прямо не передбачені законодавством. Внаслідок цього кожен етап дозвільної процедури ускладнюється.

Нечіткість вимог до змісту та оформлення проєктної документації, яка подається на експертизу, нерідко стає підставою для затримок у наданні експертного звіту. Такий звіт є обов’язковою вимогою для об’єктів класів СС2 і СС3 відповідно до статті 31 Закону, а відсутність чітких критеріїв оцінки у низці положень ДБН створює сприятливе поле для суб’єктивного підходу зі сторони експертних організацій та посадових осіб держархбудконтролю. Подвійне тлумачення окремих норм спричиняє ситуації, коли один і той самий проєкт може бути по-різному оцінений різними організаціями.

Через нечіткість нормативних критеріїв забудовник нерідко не має впевненості щодо результатів розгляду документації, особливо під час оцінювання відповідності архітектурно-планувальних рішень вимогам містобудівних умов та обмежень. У деяких випадках навіть порівняно нескладні об’єкти класу СС2 фактично проходять такі самі за обсягом процедури, як і об’єкти класу СС3, що створює надмірний адміністративний тиск на замовників.

Окремої уваги потребує питання відмов у видачі дозволу. Хоча стаття 37 Закону встановлює вичерпний перелік підстав для відмови, формулювання окремих пунктів є занадто загальними. Наприклад, підстава «невідповідність поданих документів вимогам законодавства» залишає широкий простір для дискреції посадовців, а інколи – і для зловживань. Це може використовуватися для штучного затягування процедури

або створення умов для корупційних проявів. Попри чітко визначений десятиденний строк для видачі дозволу, він нерідко порушується під приводом формальних або несуттєвих зауважень.

Ще одним проблемним аспектом є непрозорість внутрішніх процесів у діяльності органів держархбудконтролю. Дані в ЄДЕССБ не завжди повно відображають перебіг розгляду документів, що посилює невизначеність для учасників будівництва та позбавляє їх можливості прогнозувати строки завершення процедур.

Для об'єктів СС2 і СС3 (стаття 31 Закону) обов'язковою є експертиза проєкту, однак її якість та незалежність залишаються дискусійними. На практиці трапляються випадки формального підходу до експертизи або висування експертами зауважень, які не мають достатнього нормативного обгрунтування. Дискусійним є і питання, чи може орган держархбудконтролю відмовити у прийнятті позитивного висновку експертизи – законодавство прямо не дає однозначної відповіді.

Не менш важливою є проблема визначення класу наслідків. Відповідно до ДСТУ 8855:2019 [4], правильна ідентифікація класу наслідків є ключовою для визначення всього дозвільного алгоритму. Однак для складних або комплексних об'єктів розрахунок класу наслідків може бути непростим і дозволяє різні варіанти трактування. Помилки в цьому питанні здатні призвести до серйозних правових наслідків, аж до визнання будівництва незаконним.

Значною проблемою залишається формальність перевірки документів. Часто вона зводиться до поверхневого аналізу, а не до детального вивчення змісту. Додаткову складність створює варіативність практики застосування законодавства різними органами ДАБК, що породжує непередбачуваність і різні підходи в аналогічних ситуаціях.

Особливе занепокоєння викликає стан кадрового забезпечення в органах держархбудконтролю та ДІАМ: дефіцит підготовлених фахівців, низька мотивація, плинність кадрів негативно впливають на якість адміністративних процедур і швидкість опрацювання документів. Одним із можливих шляхів розв'язання проблеми є розвиток кадрового потенціалу, зокрема підготовка юристів та фахівців у галузі будівельного права за спеціалізованими освітніми програмами, такими як ОПП «Будівельне і містобудівне право» кафедри права та публічного управління ФУПП КНУБА, що потребує належного інституційного оформлення співпраці між ДІАМ і КНУБА.

Не менш суттєвою є проблема неефективності механізмів відповідальності. Попри те, що статті 36 і 37 Закону покладають на замовника обов'язок подавати достовірні дані, реальні інструменти притягнення до відповідальності за умисне подання неправдивих відомостей фактично не працюють належним чином. Аналогічно, механізми притягнення посадових осіб органів держархбудконтролю до відповідальності за неправомірні рішення.

3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО І МІСТОБУДІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Подолати окреслені вище проблеми можливо шляхом глибокої модернізації та раціоналізації процедур у сфері будівництва. Ключовим напрямом є поглиблення диференціації підходів залежно від класу наслідків та функціонального призначення об'єкта. Для об'єктів класу СС1 та індивідуальних житлових будинків найбільш доцільним виглядає максимальне збереження та навіть розширення повідомного принципу, що передбачає мінімальне втручання держави у процес початку будівельних робіт. При цьому органи місцевого самоврядування повинні мати право належним чином реагувати на подане повідомлення, а відповідальність за достовірність поданої інформації має чітко покладатися на замовника та сертифікованого проєктувальника або архітектора.

Для об'єктів класу СС2 доцільно застосувати дворівневу модель регулювання. У випадку типових або відносно простих об'єктів може використовуватися розширена декларативна процедура із поданням повного пакета проєктної документації та позитивного висновку експертизи, що забезпечувало б автоматичну або максимально оперативну реєстрацію. Натомість для складних, унікальних або потенційно небезпечних об'єктів цього класу має застосовуватися дозвільна модель, проте з істотно скороченим переліком документів та чітко визначеними строками.

Відповідно, для об'єктів СС3 варто зберегти дозвільний принцип із комплексною та глибокою перевіркою, проте така перевірка повинна відбуватися за максимально прозорою, стандартизованою і чіткою процедурою, без можливості довільного трактування вимог.

Частина зазначених проблем може бути вирішена шляхом повноцінної імплементації Закону України «Про адміністративну процедуру» у містобудівні процеси. Водночас необхідно закріпити на рівні законодавства пріоритет електронних документів у ЄДЕССБ та забезпечити повний перехід до електронного документообігу. Система має бути інтегрована з усіма відповідними державними реєстрами (кадастр, реєстр речових прав, ЄДРПОУ, реєстри сертифікованих фахівців і ліцензій) для забезпечення автоматичного обміну інформацією.

4. ВИСНОВКИ

Вищезазначені удосконалення законодавства у сфері законодавчого регулювання виконання підготовчих і будівельних робіт та введення в експлуатацію об'єктів будівництва підвищеного ризику категорій складності (класу наслідків) спричинять підвищення безпеки та якість збудованих об'єктів через зменшення ризиків для життя та здоров'я громадян. Окрім цього впровадження зазначених процедур і правил сприятиме зниженню корупциногенності будівництва загалом.

Список літератури

[1] Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3038-17#Text

[2] Закон України «Про адміністративну процедуру» від 17 лютого 2022 року № 2073-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2073-20

[3] Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13 квітня 2011 р. № 466 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/466-2011-%D0%BF#Text

[4] ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)» URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/8855_viznachennja_klasu_naslidkiv/5-1-0-1851

SCIENTIFIC EDITION

«BUILD MASTER CLASS 2025»

PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

RESPONSIBLE FOR THE ISSUE:
Volodymyr Skochko,
Oleksandr Kovalchuk,
Serhii Kozhedub

CORRECTORS:
Yulia Riabchun,
Kateryna Lavrukhina,
Andrii Posikera,

COVER DESIGN:
Volodymyr Skochko

EDITORIAL COMMITTEE IS NOT RESPONSIBLE FOR THE CONTENT OF CONFERENCE PROCEEDINGS

Kyiv National University of Construction and Architecture
Ukraine, Kyiv, Povitrianykh Syl avenue, 31
https://bmc.knuba.edu.ua/
e-mail: bmc.knuba@gmail.com